verbindlicher Ausschreibungsumfang:

Anschlussnehmerin	Bestand (B) / Neubau (N)	Wärmebedarf /-Verbrauch (z.T. abgeschätzt)	Anschlussleistung++ (z.T. abgeschätzt)	Anschlusszeitpunkt	Verbindlichkeit des Anschlusses
KITA, Straße des Friedens 8	B	110.000 kWh/a	185 kW	unverzüglicher Anschluss mit Trassenbaufortschritt; spätestens allerdings in der Heizperiode 2027/2028	Öffentlich - gesichert
Schule, Schulstraße 4	B	196.000 kWh/a	231 kW	unverzüglicher Anschluss mit Trassenbaufortschritt; spätestens allerdings in der Heizperiode 2027/2028	Öffentlich - gesichert
Turnhalle. Schulstraße 4	B	117.000 kWh/a	150 kW	unverzüglicher Anschluss mit Trassenbaufortschritt; spätestens allerdings in der Heizperiode 2027/2028	Öffentlich - gesichert
Wohnhaus, 6 WE, Str. d. Friedens 1	B	65.000 kWh/a	26 kW	unverzüglicher Anschluss mit Trassenbaufortschritt; spätestens allerdings in der Heizperiode 2027/2028	Öffentlich - gesichert
Wohnhaus, 6 WE, Str. d. Friedens 2	B	58.000 kWh/a	26 kW	unverzüglicher Anschluss mit Trassenbaufortschritt; spätestens allerdings in der Heizperiode 2027/2028	Öffentlich - gesichert
Wohnhaus, 6 WE, Str. d. Friedens 3	B	65.000 kWh/a	26 kW	unverzüglicher Anschluss mit Trassenbaufortschritt; spätestens allerdings in der Heizperiode 2027/2028	Öffentlich - gesichert
Wohnblock, 40 WE, Str. d. Friedens 56-60	B	208.000 kWh/a	110 kW	unverzüglicher Anschluss mit Trassenbaufortschritt; spätestens allerdings in der Heizperiode 2027/2028	Öffentlich - gesichert
Wohnblock, 40 WE, Str. d. Friedens 61-65	B	225.000 kWh/a	110 kW	unverzüglicher Anschluss mit Trassenbaufortschritt; spätestens allerdings in der Heizperiode 2027/2028	Öffentlich - gesichert
Wohnblock, 32 WE, Str. d. Friedens 66-69	B	171.000 kWh/a	100 kW	unverzüglicher Anschluss mit Trassenbaufortschritt; spätestens allerdings in der Heizperiode 2027/2028	Öffentlich - gesichert
Summe Ausschreibungsumfang		**1.215.000 kWh/a**	**964 kW**		