C.4 Energie- und Leistungsübersicht

verbindlicher Ausschreibungsumfang:

Anschlussnehmerin	Bestand (B) / Neubau (N)	Wärmebedarf /-Verbrauch (z.T. abgeschätzt)	Anschlussleistung++ (z.T. abgeschätzt)	Anschlusszeitpunkt	Verbindlichkeit des Anschlusses
KITA, Straße des Friedens 8	B	110.000 kWh/a	185 kW	unverzüglicher Anschluss mit Trassenbaufortschritt; spätestens allerdings in der Heizperiode 2027/2028	Öffentlich - gesichert
Schule, Schulstraße 4	B	196.000 kWh/a	231 kW	unverzüglicher Anschluss mit Trassenbaufortschritt; spätestens allerdings in der Heizperiode 2027/2028	Öffentlich - gesichert
Turnhalle. Schulstraße 4	B	117.000 kWh/a	150 kW	unverzüglicher Anschluss mit Trassenbaufortschritt; spätestens allerdings in der Heizperiode 2027/2028	Öffentlich - gesichert
Wohnhaus, 6 WE, Str. d. Friedens 1	B	65.000 kWh/a	26 kW	unverzüglicher Anschluss mit Trassenbaufortschritt; spätestens allerdings in der Heizperiode 2027/2028	Öffentlich - gesichert
Wohnhaus, 6 WE, Str. d. Friedens 2	B	58.000 kWh/a	26 kW	unverzüglicher Anschluss mit Trassenbaufortschritt; spätestens allerdings in der Heizperiode 2027/2028	Öffentlich - gesichert
Wohnhaus, 6 WE, Str. d. Friedens 3	B	65.000 kWh/a	26 kW	unverzüglicher Anschluss mit Trassenbaufortschritt; spätestens allerdings in der Heizperiode 2027/2028	Öffentlich - gesichert
Wohnblock, 40 WE, Str. d. Friedens 56-60	B	208.000 kWh/a	110 kW	unverzüglicher Anschluss mit Trassenbaufortschritt; spätestens allerdings in der Heizperiode 2027/2028	Öffentlich - gesichert
Wohnblock, 40 WE, Str. d. Friedens 61-65	B	225.000 kWh/a	110 kW	unverzüglicher Anschluss mit Trassenbaufortschritt; spätestens allerdings in der Heizperiode 2027/2028	Öffentlich - gesichert
Wohnblock, 32 WE, Str. d. Friedens 66-69	B	171.000 kWh/a	100 kW	unverzüglicher Anschluss mit Trassenbaufortschritt; spätestens allerdings in der Heizperiode 2027/2028	Öffentlich - gesichert
Summe Ausschreibungsumfang		**1.215.000 kWh/a**	**964 kW**		

Wärmemengen der letzten drei Jahre-quartalsweise

	Q1 2022	Q2 2022	Q3 2022	Q4 2022	Q1 2023	Q2 2023	Q3 2023	Q4 2023	Q1 2024	Q2 2024	Q3 2024	Q4 2024
KITA, Straße des Friedens 8	57,68 MWh	23,1 MWh	11,8 MWh	40,8 MWh	53,8 MWh	21,6 MWh	8,98 MWh	46,5 MWh	52 MWh	21,1 MWh	12,1 MWh	41,5 MWh
Schule, Schulstraße 4	122,8 MWh	28,1 MWh	7,44 MWh	82,7 MWh	104,5 MWh	21,7 MWh	1,79 MWh	83,2 MWh	100 MWh	21,2 MWh	3,39 MWh	90,1 MWh
Turnhalle. Schulstraße 4	47,23 MWh	13,9 MWh	2,87 MWh	31,2 MWh	44,35 MWh	12,1 MWh	0,36 MWh	39,9 MWh	47,2 MWh	10,1 MWh	0,09 MWh	36,5 MWh
Wohnhaus, 6 WE, Str. d. Friedens 1	20,72 MWh	9,2 MWh	4,26 MWh	15,9 MWh	19,33 MWh	8,62 MWh	4,76 MWh	17,5 MWh	18,4 MWh	7,63 MWh	4,39 MWh	14,6 MWh
Wohnhaus, 6 WE, Str. d. Friedens 2	23,95 MWh	10,3 MWh	4,46 MWh	18,2 MWh	21,02 MWh	7,89 MWh	3,65 MWh	18,9 MWh	22,1 MWh	8,15 MWh	3,42 MWh	17,7 MWh
Wohnhaus, 6 WE, Str. d. Friedens 3	23,45 MWh	8,59 MWh	3,54 MWh	17,5 MWh	20,12 MWh	7,55 MWh	3,29 MWh	17,1 MWh	20,8 MWh	6,3 MWh	3,2 MWh	16,5 MWh
Wohnblock, 40 WE, Str. d. Friedens 56-60	94,79 MWh	42,4 MWh	19,8 MWh	69,5 MWh	81,11 MWh	36,1 MWh	19,7 MWh	71 MWh	81,4 MWh	29,4 MWh	17,6 MWh	64,9 MWh
Wohnblock, 40 WE, Str. d. Friedens 61-65	93,39 MWh	42,4 MWh	23 MWh	73,5 MWh	89,46 MWh	39,1 MWh	17,4 MWh	71,9 MWh	87,8 MWh	36,4 MWh	18,9 MWh	80 MWh
Wohnblock, 32 WE, Str. d. Friedens 66-69	70,62 MWh	28,8 MWh	12,7 MWh	51,2 MWh	63,62 MWh	25,9 MWh	12,1 MWh	55,5 MWh	62,3 MWh	22,1 MWh	12,8 MWh	55,4 MWh