(Aufgliederung der Einheitspreise

| Bieter | Vergabenummer | Datum |
|---|---|---|
| | | 17.11.2026 |

Baumaßnahme **21/07V2 - Neubau Kita Angersdorf**

Neubau 8 Gruppen KITA in Angersdorf Variante 2

Leistung **LV 19 Fliesenlegearbeiten**

| OZ des LV [1] | Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1] | Menge [1] | Mengeneinheit [1] | Zeitansatz [2] | Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2] | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2,3 Löhne | 2 Stoffe | 2,4 Geräte | Sonstiges [2] | Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **01** | **Allgemein** | | Titel | | | | | | |
| 01.1 | Baustelleneinrichtung | **1** | **psch** | | | | | | |
| 01.2 | Türen/ Zargen abkleben | **65** | **m²** | | | | | | |
| 01.3 | Fenster abkleben | **35** | **m²** | | | | | | |
| 01.4 | Messung, Estrichfeuchte | **4** | **St** | | | | | | |
| 01.5 | Reinigen des Untergrundes aus Trockenestrich/ Estrich | **316** | **m²** | | | | | | |
| 01.6 | Randstreifen entfernen | **270** | **m** | | | | | | |
| 01.7 | Risse im Estrich schließen | **12** | **m** | | | | | | |
| 01.8 | Tiefengrund Wand GK und Putz | **148,53** | **m²** | | | | | | |
| 01.9 | Tiefengrund Wand Faserzement | **150** | **m²** | | | | | | |
| 01.10 | Untergrund mit Tiefengrund Fußboden Z-Estrich | **254,86** | **m²** | | | | | | |
| 01.11 | Untergrund mit Tiefengrund Fußboden Calciumsulfat-Basis | **92** | **m²** | | | | | | |
| 01.12 | Streichisolierung für Wände als Dichtung gegen Spritzwasser | **97** | **m2** | | | | | | |
| 01.13 | wie Vorposition W3-I | **18** | **m²** | | | | | | |
| 01.14 | Abdichtung für Böden als Dichtung gegen Sickerwasser | **316** | **m2** | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

**1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.**
**2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.**

(Aufgliederung der Einheitspreise

| Bieter | Vergabenummer | Datum |
|---|---|---|
| | | 17.11.2026 |

Baumaßnahme **21/07V2 - Neubau Kita Angersdorf**

Neubau 8 Gruppen KITA in Angersdorf Variante 2

Leistung **LV 19 Fliesenlegearbeiten**

| OZ des LV [1] | Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1] | Menge [1] | Mengeneinheit [1] | Zeitansatz [2] | Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2] | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2,3 Löhne | 2 Stoffe | 2,4 Geräte | Sonstiges [2] | Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01.15 | wie Vorposition W3-I | **30** | **m²** | | | | | | |
| 01.16 | Abdichtung an Wand-/Bodenanschluß herstellen | **120** | **m** | | | | | | |
| 01.17 | wie Vorposition W3-I | **20** | **m** | | | | | | |
| 01.18 | Rohrdurchgang im Spritzwasserbereich mit Dichtmanschette eindichten | **135** | **St** | | | | | | |
| 01.19 | Fußboden-Höhenausgleich, Fliesen | **65** | **m²** | | | | | | |
| 01.20 | Zulage zu Vorposition Bodenfläche +4 mm | **25** | **m²** | | | | | | |
| 01.21 | Fugenverschluß in Innenräumen, an allen horizontalen und vertikalen Anschlüssen | **650** | **m** | | | | | | |
| 01.22 | Verfugung auf Epoxidharzbasis, wasser- dicht, von Bodenbelägen; Mehrpreis. | **15** | **m2** | | | | | | |
| Text | Hinweis - Stundenlohnarbeiten | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| 01.23 | Stundensatz Facharbeiter,Fliesenarbeiten | **8** | **h** | | | | | | |
| **02** | **Wandfliesen** | | Titel | | | | | | |
| 02.1 | Wandbekleidung Fliesen 15x15 | **60** | **m2** | | | | | | |
| 02.2 | Fliesen der Fenster- und Türleibung 15x15 | **10** | **m** | | | | | | |
| 02.3 | Fliesen der Ablagen 15x15 | **20** | **m** | | | | | | |
| 02.4 | Wandbekleidung Fliesen 30x60 | **105** | **m2** | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

**1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.**
**2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.**

(Aufgliederung der Einheitspreise

| Bieter | Vergabenummer | Datum |
|---|---|---|
| | | 17.11.2026 |

Baumaßnahme **21/07V2 - Neubau Kita Angersdorf**

Neubau 8 Gruppen KITA in Angersdorf Variante 2

Leistung **LV 19 Fliesenlegearbeiten**

| OZ des LV [1] | Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1] | Menge [1] | Mengeneinheit [1] | Zeitansatz [2] | Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2] | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2,3 Löhne | 2 Stoffe | 2,4 Geräte | Sonstiges [2] | Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 02.5 | Fliesen der Fenster- und Türleibung 30x60 | **10** | **m** | | | | | | |
| 02.6 | Fliesen der Ablagen 30x60 | **20** | **m** | | | | | | |
| 02.7 | Wandbekleidung Fliesen Mosaik | **103** | **m2** | | | | | | |
| 02.8 | Fliesen der Fenster- und Türleibung Mosaik | **10** | **m** | | | | | | |
| 02.9 | Fliesen der Ablagen | **5** | **m** | | | | | | |
| 02.10 | Eckschutzprofiel, Edelstahl | **55** | **m** | | | | | | |
| 02.11 | Quadratprofilecke Edelstahl natur | **55** | **St** | | | | | | |
| 02.12 | Winkelprofile, Edelstahl | **45** | **m** | | | | | | |
| 02.13 | Eckschutzwinkel, Kunststoff | **25** | **m** | | | | | | |
| 02.14 | Fliesen, Löcher herstellen 20-70mm | **68** | **St** | | | | | | |
| 02.15 | Fliesen, Löcher herstellen 71 bis 120mm | **35** | **St** | | | | | | |
| 02.16 | Wandfliesen, Gehrungs-/Schrägschnitte | **9** | **m** | | | | | | |
| 02.17 | Revisionstür im Stahl feuerverzinkt und endbeschichtet, 20/20 | **15** | **St** | | | | | | |
| 02.18 | Revisionstür im Stahl feuerverzinkt und endbeschichtet, 30/30 | **11** | **St** | | | | | | |
| 02.19 | Revisionstür im Stahl feuerverzinkt und endbeschichtet, 40x40 | **6** | **St** | | | | | | |

**1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.**
**2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird**

| Bieter | Vergabenummer | Datum |
|---|---|---|
| | | 17.11.2026 |

Baumaßnahme **21/07V2 - Neubau Kita Angersdorf**
Neubau 8 Gruppen KITA in Angersdorf Variante 2

Leistung **LV 19 Fliesenlegearbeiten**

| OZ des LV [1] | Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1] | Menge [1] | Mengeneinheit [1] | Zeitansatz [2] | Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2] | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | [2,3] Löhne | [2] Stoffe | [2,4] Geräte | Sonstiges [2] | Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 02.20 | Revisionsöffnung, Magnethalter 20x20 | **10** | **St** | | | | | | |
| 02.21 | Revisionsöffnung, Magnethalter 30x30 | **5** | **St** | | | | | | |
| 02.22 | Revisionsöffnung, Magnethalter 40x40 | **5** | **St** | | | | | | |
| **03** | **Bodenfliesen** | | Titel | | | | | | |
| 03.1 | Bodenbelag aus Feinsteinzeugfliesen R10, 30x30 | **44** | **m2** | | | | | | |
| 03.2 | Kehlsockel, Dünnbett,h=10 cm | **20** | **m** | | | | | | |
| 03.3 | Kehlsockel-Innen- und Außenecken | **20** | **St** | | | | | | |
| 03.4 | Bodenbelag aus Feinsteinzeugfliesen R10, 30x60 | **193** | **m2** | | | | | | |
| 03.5 | Kehlsockel, Dünnbett,h=10 cm | **20** | **m** | | | | | | |
| 03.6 | Kehlsockel-Innen- und Außenecken | **45** | **St** | | | | | | |
| 03.7 | Bodenbelag aus Feinsteinzeugfliesen R11, 30x60 | **61** | **m²** | | | | | | |
| 03.8 | Kehlsockel, Dünnbett,h=10 cm | **20** | **m** | | | | | | |
| 03.9 | Kehlsockel-Innen- und Außenecken | **15** | **St** | | | | | | |
| 03.10 | Fußbodeneinlauf nachrichten mit Mörtel unterfüttern , | **12** | **St** | | | | | | |
| 03.15 | Trennschienen, Edelstahl, als Material- trennschienen, in verschiedenen Längen. | **25** | **m** | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

**1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.**
**2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird**

(Aufgliederung der Einheitspreise

| Bieter | Vergabenummer | Datum |
|---|---|---|
| | | 17.11.2026 |

Baumaßnahme **21/07V2 - Neubau Kita Angersdorf**

Neubau 8 Gruppen KITA in Angersdorf Variante 2

Leistung **LV 19 Fliesenlegearbeiten**

| OZ des LV [1] | Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1] | Menge [1] | Mengeneinheit [1] | Zeitansatz [2] | Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2] | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | [2,3] Löhne | [2] Stoffe | [2,4] Geräte | Sonstiges [2] | Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 03.16 | Entkopplungsmatte | **50** | **m²** | | | | | | |
| 03.17 | Bodenfliesen, Gehrungs-/Schrägschnitte | **9** | **m** | | | | | | |

**1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.**
**2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.**

(Aufgliederung der Einheitspreise

| Bieter | Vergabenummer | Datum |
|---|---|---|
| | | 17.11.2026 |

Baumaßnahme **21/07V2 - Neubau Kita Angersdorf**

Neubau 8 Gruppen KITA in Angersdorf Variante 2

Leistung **LV 19 Fliesenlegearbeiten**

| OZ des LV [1] | Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1] | Menge [1] | Mengeneinheit [1] | Zeitansatz [2] | Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2] | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | [2,3] Löhne | [2] Stoffe | [2,4] Geräte | Sonstiges [2] | Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 02.1 | Wandbekleidung Fliesen 15x15 | **60** | **m2** | | | | | | |
| 02.4 | Wandbekleidung Fliesen 30x60 | **105** | **m2** | | | | | | |
| 02.7 | Wandbekleidung Fliesen Mosaik | **103** | **m2** | | | | | | |
| 03.1 | Bodenbelag aus Feinsteinzeugfliesen R10, 30x30 | **44** | **m2** | | | | | | |
| 03.4 | Bodenbelag aus Feinsteinzeugfliesen R10, 30x60 | **193** | **m2** | | | | | | |
| 03.7 | Bodenbelag aus Feinsteinzeugfliesen R11, 30x60 | **61** | **m²** | | | | | | |

**1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.**
**2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.**