

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

---

## Gewerk Malerarbeiten

---

Baumaßnahme:  
**Neubau Wohnen für Studierende Hohenheim**  
Fruwirthstraße 15-19  
70599 Stuttgart

Bauherr:  
**Studierendenwerk Tübingen-Hohenheim A.d.ö.R.**  
vertreten durch die Abteilung Bauwesen  
Friedrichstrasse 21  
72072 Tübingen

Inhaltsverzeichnis

|     |                           |    |
|-----|---------------------------|----|
| 1   | ÜBERGEORDNETE ARBEITEN    | 8  |
| 1.1 | BAUSTELLENEINRICHTUNG     | 8  |
| 1.2 | PLANUNG UND DOKUMENTATION | 10 |
| 1.3 | MUSTER                    | 11 |
| 1.4 | SCHUTZMASSNAHMEN          | 12 |
| 2   | MALERARBEITEN             | 13 |
| 2.1 | VORBEREITENDE MASSNAHMEN  | 14 |
| 2.2 | BESCHICHTUNG WÄNDE        | 15 |
| 2.3 | BESCHICHTUNG DECKEN       | 24 |
| 2.4 | VERFUGUNG, SONSTIGES      | 31 |
| 2.5 | LACKIERUNGEN              | 33 |
| 2.6 | BODENVERSIEGELUNG         | 34 |

**ANLAGEN**

Diesem Leistungsverzeichnis liegen zur Übersicht und als reine Kalkulationshilfe Pläne entsprechend Planliste bei.

## ANGABEN NACH DIN 18299

### 1 Angaben zur Baustelle

#### 1.1

##### Lage der Baustelle

Das Baufeld liegt zwischen dem Ortsteil Steckfeld und dem Universitätsgelände Hohenheim. Es grenzt im Südwesten an die Fruwirthstraße an und wird von dort mit der Zu- und Abfahrt erschlossen. Es gelten keine besonderen Lastbeschränkungen für LKW-Verkehr.

Das Baufeld ist mit einem Bauzaun eingefriedet (Leistung AN Übergeordnete Baustelleneinrichtung). Der Zugang und die Ausfahrt erfolgen über Tore.

Das Parken von Firmenfahrzeugen auf dem Baustellengelände ist nur eingeschränkt möglich. Es besteht seitens des AN keine Anspruch auf einen Stellplatz für Firmenfahrzeuge auf dem Baugelände.

Alle öffentliche Verkehrsflächen außerhalb des Gebäudes, Straßen, Wege und sonstige Außenanlagen sind unbeschädigt und sauber zu halten und bei unvermeidlichen Verschmutzungen unverzüglich zu reinigen. Die Kosten trägt in vollem Umfang der Verursacher.

#### 1.2

Bei der Durchführung der Arbeiten sind das Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigung, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundesimmissionsschutzgesetz BImSchV) sowie die allgemeinen Verwaltungsvorschriften (AVV Baulärm) zum Schutz gegen Baulärm (Geräuschemissionen), jeweils in der geltenden Fassung zu beachten.

Geräuschintensive Tätigkeiten, bei denen davon auszugehen ist, dass die Immissionsrichtwerte der AVV für den Nachtzeitraum überschritten werden, sind nur werktags in der Zeit zwischen 07:00 Uhr und 20:00 Uhr auszuführen.

Dies gilt auch für die An- und Abfahrt der LKW zur Baustelle.

Beim Betrieb auf der Baustelle, insbesondere beim Betrieb von Baumaschinen, ist darauf zu achten, dass die zulässigen Immissionsrichtwerte der AVV Baulärm nicht überschritten werden:

Gebietswerte bei: vorwiegender Wohnnutzung Tag: 55 dB(A) Nacht: 40 dB(A)

Um Staubbelästigungen auf der Baustelle sowie in der Umgebung zu vermeiden, ist eine Wasserbedüsung einzusetzen.

#### 1.3

Erstellt werden ein 4-geschossiges und zwei 3-geschossige Wohnheimbauten für Studierende. Die freistehenden Gebäude haben jeweils eine Grundfläche von ca. 22mx22m. Das 4-geschossige Gebäude ist teilunterkellert.

#### 1.4

Verkehrsverhältnisse auf der Baustelle siehe BE-Plan FRU\_APL\_050\_BG\_2024\_10\_29\_A.pdf und Lageplan FRU\_APL\_100\_LP\_2024\_12\_19.pdf

#### 1.5

---

#### 1.6

---

#### 1.7

Für die Ausbaugewerke sind eingerichtet:

- je Haus ein Trink-/ Bauwasserverteiler als Standverteiler Armaturen Messing winterfest und frostsicher, bestehend aus:

1 Bauwasserverteiler Anschluss / Durchmesser DN 32,

2 Stück Anschlüsse 3/4 "

3 Stück Anschlüsse 1/2 "

inklusive Absperrventil und Schlauchverschraubung je Abgang

- insges. 7 Stück Baustrom-Entnahmestellen, im einzelnen bestehend aus:

1 Sicherungskasten 6x3x25A Sicherungselemente, Mp- und SI-Schienen, gleichw. K+M RS 27/I44E, einschl. Sicherungserstbestückung  
1 Fehlerstromschutzschalter 4-pol. IN=40A, IFN=30mA  
1 CEE-Steckvorrichtung A.P. 5-pol. IN=16A, 380 Volt  
1 dto. jedoch IN=32A  
6 FR.AP.-Schukosteckdosen

Es bestehen keine Anschlüsse an Abwasserleitungen.

1.8  
Die Flächen auf dem Baufeld sind begrenzt. Es sind keine Flächen für Lagerung und Parken vorgesehen. In ca. 500 m Entfernung ist ein öffentlicher Parkplatz "Parken am Schloß".  
Der Rohbauer stellt Sanitärcontainer, auch zur Nutzung durch die Ausbaugewerke zur Verfügung  
Es werden keine Lager- und Aufenthaltsräume bereit gestellt.  
Bei den Förderwegen für alle auszuführenden Arbeiten ist in die Positionen mit einzukalkulieren, dass der längste vertikale Förderweg zum Lager-/Ladeplatz bis zu 10 m, und der längste horizontale Förderweg zum Lager-/Ladeplatz bis zu 100 m von der Arbeitsstelle betragen kann.

1.9

--

1.10

--

1.11

--

1.12

Es bestehen keine Anschlüsse an Abwasserleitungen, Schmutzwasser ist aufzufangen.

1.13

--

1.14

Im Bereich der BE-Fläche stehen Bäume, welche Bestandteil der späteren Außenanlagen sind.  
Im Bereich der Baumkronen (+ 1,5 m Radius) darf kein Material gelagert werden oder Fahrzeuge bewegt oder abgestellt werden. Die Bäume werden durch den AN Rohbau geschützt.

1.15

Bei der öffentlichen Zufahrt sind die öffentlichen gesetzlichen Regelungen zu beachten. Es ist mit tlw. reduzierter Aufmerksamkeit speziell der Fußgänger und Fahrradfahrer im Bereich der Baustelle und außerhalb der Baustelle zu rechnen.

1.16

--

1.17

--

1.18

--

1.19

Durch den AG wurde ein SiGeKo beauftragt.

1.20

--

1.21

--

1.22

--

1.23

Die Leistungen werden im Zusammenhang mit Leistungen anderer Unternehmer auf der Baustelle ausgeführt. Dabei sind Abhängigkeiten zu berücksichtigen, die sich aus der Koordination des Bauablaufs mit Leistungen anderer Unternehmer ergeben. Hieraus erforderliche Abstimmungen und Rücksprache mit der Bauleitung des AG für einen reibungslosen Bauablauf sind zu gewährleisten.

## 2. Angaben zur Ausführung

2.1

Die Ausführung erfolgt in Haus 15 und 17 überschneidend, zeitlich getrennt davon, als separater Arbeitsabschnitt, erfolgen die Arbeiten in Haus 19.

2.2 bis 2.5

--

2.6

Baugeräte (wie z.B. Bau- und Autokräne usw.) die bei der Baudurchführung zum Einsatz kommen, bedürfen einer luftrechtlichen Genehmigung gemäß § 15 Abs. 2 LuftVG und sind dem Regierungspräsidium Stuttgart mindestens 4 Wochen vor dem beabsichtigten Einsatz zur Genehmigung vorzulegen.

2.7

---

2.8

Es stehen längenorientierte Schutz- und Arbeitsgerüste W06, LK 3 mit Dachfang entlang der Fassadenkanten, jedoch keine Hebezeuge (Aufzüge o. dgl.) zur Verfügung:

Haus 17 bis 04.09.2026

Haus 15 bis 17.09.2026

Haus 19 bis 13.01.2027

Es stehen keine Gerüste im Innenraum zur Verfügung

2.9

--

2.10

--

2.11

--

2.12

--

2.13

Die Eignungs- und Gütenachweise und bauaufsichtlichen Zulassungen sind während der Bauzeit dem AG und der Bauleitung unaufgefordert vor der Ausführung vorzulegen.

Weitere Dokumentationspflichten sind im Leistungsverzeichnis geregelt

2.14

Stuttgart StuWe Fruwirthstraße  
324\_Malerarbeiten

---

--

2.15

--

2.16

Vom Auftraggeber werden keine Baustoffe beigestellt.

2.17 bis 2.22

---

## TECHNISCHE ANGABEN - MALERARBEITEN

Grundsätzlich gelten die Abrechnungshinweise der DIN 18363

### Untergrundvorbereitung

Das Feinsäubern aller Untergrundflächen ist bei allen Beschichtungen auszuführen und in die Einheitspreise der jeweiligen Position einzurechnen, die Reinigung von groben, nicht durch den Auftragnehmer verursachten Verschmutzungen ist in gesonderter Position erfasst.

Untergründe wie Gipsplatten, zementgebundenen Platten sowie Stahlbetonoberflächen sind zur Vorbereitung zu entstauben.

Spachtelung und Oberflächenqualitäten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. o. gleichwertig.

### Ausführung Beschichtung auf mineralischen Untergründen

Die Beschichtungen auf den Wänden und Stützen sind grundsätzlich bis auf Oberkante Estrich auszuführen.

Falls in der Position nicht anders erwähnt, bleibt die Anstrichtechnik (Streichen oder Walzen) dem Auftragnehmer überlassen. Bei den Oberflächen, die über Bemusterungen bestimmt werden, wird die Art des Auftrags mit der Freigabe der Muster festgelegt.

Der Einsatz von Spritzgeräten ist mit der Bauleitung abzustimmen; die umgebenden Bauteile sind großflächig vor Verunreinigungen zu schützen. Die dafür erforderlichen Schutzmaßnahmen sind in jeweiliger Pos. einzukalkulieren.

Für die Dispersionsfarben-Anstriche gelten die Güteanforderungen und Prüfverfahren des "Technischen Arbeitskreises Dispersionsfarben (TAKD)".

### Farbtöne

In Anlehnung an das StLB (Z) 663, Ausgabe September 2000 gelten folgende Farbtonstufen:

"Weiß" Standardweißtöne ohne Volltonfarbenanteil

"leicht getönt" bis 12 % Vollfarbenanteil (ca. Abtönstufe 6 bis 9\*)

"mittel getönt" über 12 % bis 50 % Vollfarbenanteil (ca. Abtönstufe 4 bis 5\*)

"satt getönt" über 50 % bis 90 % Vollfarbenanteil (ca. Abtönstufe 2 bis 3\*)

"Vollton" über 90 % Vollfarbenanteil (ca. Abtönstufe 1 und Standardfarbton\*)

(\* in Anlehnung an die Farbtonkarte Scala Voll- und Abtönfarbe)

### Musterflächen

Für alle Beschichtungen hat der Auftragnehmer vor Beginn der Ausführung Musterflächen, Mindestgröße ca. 1,0 m<sup>2</sup>, gemäß VOB/C anzulegen. Nach Freigabe dieser Flächen durch den Auftraggeber werden sie Standard für die Ausführung der Arbeiten. Die über die Nebenleistung hinaus erforderlichen Musterflächen sind in gesonderter Position erfasst.

### Messungen und Höhenangaben

Die zur Durchführung der eigenen Leistungen erforderlichen Messungen und Bauabschnürungen sind vom AN zu erbringen.

Alle Maße und Stückzahlen sind vor Ausführung am Bau selbstverantwortlich zu prüfen.

Die Maße sind, soweit vom Bauablauf, möglich vom Auftragnehmer am Bau zu nehmen.

Die Baumaße vorangehender Gewerke am Bau müssen dem Baufortschritt entsprechend kontrolliert werden. Abweichungen über den zulässigen Toleranzbereich hinaus sind dem AG unverzüglich mitzuteilen.

Geschieht dies vor dem Beginn der Arbeiten nicht, so gilt das als Bestätigung, dass die zulässigen Rohbautoleranzen nicht überschritten worden sind.

### Prüfung Vorleistungen / Untergründe

Rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten hat der AN sich ferner davon zu überzeugen, dass die Untergrundflächen, Bauteile und angrenzenden Materialien geeignet sind, die vorgeschriebenen Konstruktionsaufbauten bzw. Materialien aufzunehmen. Ferner hat er zu prüfen, ob die Verträglichkeit der zusammengefügt Materialien für die vorgesehene Nutzung geeignet ist. Sind Mängel zu erkennen oder Schäden am fertigen Produkt zu befürchten, ist der AG sofort darauf hinzuweisen.

Nachträgliche Einwände und Forderungen sind ausgeschlossen und werden nicht anerkannt.

### Ausführungsmängel von Vorleistungen anderer AN

Der AN hat sich als Nebenleistung nach VOB "Prüfung des Vorgewerks", von der ordnungsgemäßen Ausführung der Leistungen von Vorunternehmern, innerhalb von 2 Wochen nach Aufforderung durch die AG-Bauleitung, zu überzeugen. Mängel an der Leistung des AN, die nachträglich auf mangelhafte Vorleistungen begründet werden, berechtigen nicht zu Nachforderungen, um den vertragsgemäßen Zustand seiner Leistung wieder herzustellen.

### Schutzmaßnahmen

Eingebaute Teile, die durch Farbe verschmutzt werden sind sofort zu reinigen.

Bei Abnahme der Malerarbeiten sind die ausgeführten Räume besenrein zu übergeben.

Fenster, Türen, Verglasungen, Sichtbeton - Bauteile, angrenzende Bauteile etc. sind sorgfältig abzudecken.

Das Klammern, die Verwendung von Reißzwecken oder ähnlichen Befestigungsmitteln, die abzudeckende Oberfläche verletzen, ist ausdrücklich untersagt. Bei Nichtbeachtung gehen auch Folgeschäden zu Lasten des AN und werden auf seine Kosten beseitigt.

| Position | Beschreibung | Menge | Einh | EP | GP |
|----------|--------------|-------|------|----|----|
|----------|--------------|-------|------|----|----|

**1 ÜBERGEORDNETE ARBEITEN**

**1.1 BAUSTELLENEINRICHTUNG**

**HINWEIS BAUSTELLENEINRICHTUNG**

Die Baustelle ist durch den AN für sämtliche in der Leistungsbeschreibung erfassten Leistungen im Einvernehmen mit dem Auftraggeber einzurichten und nach erfolgter Leistungserbringung der beauftragten Leistung rückzubauen. Diese Leistungen umfassen, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, alle erforderlichen Geräte / Fahrzeuge / Misch- und Förderzeuge zum Einbringen der Materialien, Maschinen incl. Bedienung, zusätzlich zu denen vom AG gestellten, erforderliche Gerüste etc. und anschließendem Rückbau.

Bei Mitbenutzung von Teilen der Baustelleneinrichtung anderer Unternehmer ist vom Auftragnehmer mit diesen direkt zu vereinbaren und mit diesen unmittelbar abzurechnen.

Die zur Verfügung stehenden Flächen sind dem beigefügten Lageplan zu entnehmen. Vom AN ist innerhalb von 10 Kalendertagen nach Auftragserteilung ein eigener Baustelleneinrichtungsplan auf der Grundlage des Gesamt-Baustelleneinrichtungsplanes zur Freigabe vorzulegen.

Die Arbeiten werden geschossweise, zeitversetzt und parallel in den Häusern 17 und 15 ausgeführt. Das Haus 19 folgt zeitversetzt.

**1.1.1 Baustelleneinrichtung Einrichten und Räumen**

Die Baustelleneinrichtung, mit allen erforderlichen Materiallagerung, Maschinen, Kränen, etc. für die ausgeschriebenen Leistungen des Gewerkes, hat so zu erfolgen, dass ein einwandfreier technischer und terminlicher Ablauf, der im Leistungsverzeichnis beschriebenen Leistungen, immer garantiert ist.

**Anmerkungen:**

In der Baustelleneinrichtung müssen alle erforderlichen Kosten und Gebühren enthalten sein, einschl. Umsetzen von Maschinen, Geräten sowie sonstiger Baustelleneinrichtungsteile bei Standortwechsel, ebenso Räumung und Wiederherstellung der Örtlichkeiten nach Fertigstellung der Leistungen.

Es ist davon auszugehen, dass Flächen nur im begrenzten Umfang zur Verfügung stehen.

Alle Materialien, Geräte und Arbeitsmittel, sind unmittelbar im Ausführungsreich nur als "Just-in-Time-" anzuliefern und dort einzubauen bzw. zu verarbeiten.

Die Benutzung des Arbeitsfeldes für Zwischenlagerungen darf nur in dem von der Objektüberwachung genehmigten Umfang erfolgen.

Die gesamten Flächen der Arbeitsbereiche sind sauber zu halten und unverzüglich bei Unterbrechung besenrein zu hinterlassen.

Baustellenabfälle und Restmaterialien seines Gewerkes sind unverzüglich zu entfernen.

Die Abfälle werden Eigentum des AN und sind ordnungsgemäß auf zugelassene Deponien zu entsorgen. Der AN trägt die Deponiegebühren.

Der AG behält sich vor, bei Nichteinhaltung, eine Fremdfirma auf Kosten des AN, für die Beseitigung von Baustellenabfälle und Restmaterialien zu beauftragen.

# Leistungsverzeichnis Blankett

Stuttgart StuWe Fruwirthstraße  
324\_Malerarbeiten

| Position                         | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Menge | Einh | EP    | GP    |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|-------|
|                                  | Die Vergütung für die Baustelleneinrichtung erfolgt anteilmäßig nach Baufortschritt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1     | St   | ..... | ..... |
| 1.1.2                            | <b>Vorhaltung Baustelleneinrichtung</b><br>Vorhaltung der Baustelleneinrichtung für Zwecke des AN während der Ausführungszeit des AN bis zum Abschluss seiner Leistungen.<br><br>Die Ausführung erfolgt in Haus 15 und 17 überschneidend, zeitlich getrennt davon, als separater Arbeitsabschnitt, erfolgen die Arbeiten in Haus 19.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1     | psch | ..... |       |
| 1.1.3                            | <b>Pauschale für Arbeitsgerüste, Einbauhöhe über 3,5m</b><br>Pauschale für Gerüststellung, z.B. sämtliche Rollgerüste, freistehenden Gerüste, etc., als Arbeitsgerüste, die für die Ausführung der Vertragsarbeiten des AN erforderlich sind und über die Nebenleistung nach DIN 18363 Nr. 4.1.1 hinausgeht. Bauseits wird kein Gerüst gestellt.<br>Abrechnung pauschal, einschl. Auf-, Um- und Abbauen, sowie Vorhalten für die Dauer der eigenen Leistungserbringung.<br><br>Arbeitshöhen bis ca. 4,50 m.                                                                                                                                                                                                       | 1     | psch | ..... |       |
| 1.1.4                            | <b>Pauschale für Arbeitsgerüste, Treppenhaus</b><br>Ausführung als besondere Leistung nach DIN 18363 Nr. 4.2.6.<br>Erstellen und Abbauen eines Arbeitsgerüsts als längenorientiertes Standgerüst, DIN EN 12810-1, Lastklasse $\geq 3$ (2 kN/m <sup>2</sup> ), Breitenklasse W06, in Treppenhäusern, auf Treppenläufen, in Höhen bis ca. 6,00 m, Innen- und Außenbereich.<br>Abrechnung pauschal, einschl. Auf-, Um- und Abbauen, sowie Vorhalten für die Dauer der eigenen Leistungserbringung.<br>Gerüst wird für unterschiedliche Arbeiten und Geschosshöhen benötigt wie folgt.<br><br><u>Treppenhäuser</u><br>Höhe über letztem Zwischenpodest bis ca. 4,00 m<br>Höhe über letztem Hauptpodest bis ca. 2,50 m | 1     | psch | ..... |       |
| <b>1.1 BAUSTELLENEINRICHTUNG</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |      |       | ..... |

| Position | Beschreibung | Menge | Einh | EP | GP |
|----------|--------------|-------|------|----|----|
|----------|--------------|-------|------|----|----|

## 1.2 PLANUNG UND DOKUMENTATION

### 1.2.1 Dokumentation / Revisionsunterlagen

Dokumentation / Revisionsunterlage aller nachfolgend erfassten Leistungen, Zusammenstellung und Übergabe der Dokumente an den AG, 15 Arbeitstage vor dem vereinbarten Abnahmetermin.

Nach Aufforderung durch die Bauleitung des AG sind durch den AN sämtliche, insbesondere folgend aufgeführte Dokumentationsunterlagen in zweifacher Ausfertigung in Ordern in Papierform und einfacher Ausfertigung digital auf der vom Auftraggeber eingerichteten Internetplattform (PlanTeamSpace) zu übergeben.

Änderungen in der Ausführung, auch nach erfolgter Freigabe der Pläne durch den Architekten, sind einzuarbeiten.  
Die vollständige Vorlage der Dokumentationsunterlagen durch den AN ist Bedingung für die Schlussabnahme und Schlussrechnungslegung.

Die Dokumentation muss in folgender Reihenfolge enthalten:

- 00 Inhaltsverzeichnis
- 01 Fachunternehmer- und Fachbauleitererklärung
- 02 Übereinstimmungserklärungen
- 03 Prüfzeugnisse, allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen, Zustimmungen im Einzelfall
- 04 Einbauvorschriften
- 05 Materiallisten
- 06 Produktunterlagen, geordnet nach:
  - a. Fabrikat
  - b. Modell- bzw. Artikelnummer
  - c. Farbangaben
  - d. Materialangaben, Produktdatenblätter
  - e. Hersteller und Lieferant
  - f. Einbauanleitungen
  - g. Wartungs- und Pflegeanleitungen, ggf. inkl. Protokolle über erfolgte Einweisungen
- 07 Werkstattzeichnungen
  - a. Planlisten
  - b. statische Berechnungen
  - c. Werkstatt- und Montagepläne (digital: pdf, ggf. zus. als dwg)
  - d. Detailpläne
- 08. Bautagebücher
- 09 Abnahmeprotokoll ggf. mit Mängellisten, ggf. inkl. Freimeldungen
- 10 Firmenprotokolle
  - a. Betriebsvorschriften
  - b. Funktionsbeschreibungen
  - c. Bedienungsanleitungen
  - d. Protokolle zu Leistungen während der Bauzeit, die zu protokollieren waren (Dichtigkeitsprüfungen, Druckprüfungen etc.)

1 psch

.....

### 1.2 PLANUNG UND DOKUMENTATION

.....

Stuttgart StuWe Fruwirthstraße  
324\_Malerarbeiten

| Position   | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Menge | Einh | EP                | GP           |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------------------|--------------|
| <b>1.3</b> | <b>MUSTER</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |      |                   |              |
| 1.3.1      | <b>Muster Beschichtung Dispersionsfarbe</b><br>- Muster mind. DIN A4 in 5 unterschiedlichen Weißtönen nach Angabe AG.<br>- Muster mind. DIN A4 in 5 unterschiedlichen Mitteltönen nach Angabe AG.<br>Farbton orange, RAL 1034 pastellgelb NCS S1060-Y30R<br>Farbton gelb, RAL 1018 zinkgelb, NCS S0560-Y                                                                                                                     | 10    | St   | .....             | .....        |
| 1.3.2      | <b>Musterflächen Dispersionsfarbanstriche herstellen</b><br>Herstellen von Oberflächen-und Farbmustern zu Dispersionsfarbanstrichen,<br>nach Wahl des AG als besondere Leistung.<br><br>Flächen ca. 1 m².<br><br>Der Aufbau ist zu protokollieren.<br>Die Lage der Musterfläche ist in Absprache mit dem Auftraggeber festzulegen.<br>Freigabe der Musterfläche durch den AG innerhalb 2 Wochen ist zu berücksich-<br>tigen. | 10    | St   | .....             | .....        |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |      | <b>1.3 MUSTER</b> | <u>.....</u> |

## Leistungsverzeichnis Blankett

Stuttgart StuWe Fruwirthstraße  
324\_Malerarbeiten

| Position                        | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Menge | Einh | EP    | GP           |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|--------------|
| <b>1.4</b>                      | <b>SCHUTZMASSNAHMEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |      |       |              |
| 1.4.1                           | <b>Schutzabdeckung Bodenfläche Vlies</b><br>Schutzabdeckung der Bodenfläche, Abdeckung aus folienkaschiertem Vlies, Stöße umlaufend verkleben, herstellen und beseitigen.                                                                                                                                                                                                                                              | 300   | m²   | ..... | .....        |
| 1.4.2                           | <b>Zulage Schutzabdeckung Bodenfläche Hartfaserplatten D 3-6 mm</b><br>Zulage zusätzliche Abdeckung aus Hartfaserplatten, Dicke 3 bis 6 mm, herstellen und beseitigen.                                                                                                                                                                                                                                                 | 100   | m²   | ..... | .....        |
| 1.4.3                           | <b>Schutzabdeckung Wandfläche Folie herstellen, beseitigen</b><br>Schutzabdeckung der Wandfläche, inkl. Fenster und Türen einseitig, von Verschmutzungen und Spritzern, Abdeckung aus Folie, Stöße umlaufend verkleben, herstellen und beseitigen, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.<br><br>Ausführung zB. an Sichtbetonwänden Treppenhäusern | 4450  | m²   | ..... | .....        |
| 1.4.4                           | <b>Schutzabdeckung Deckenfläche Folie herstellen, beseitigen</b><br>Schutzabdeckung der Deckenfläche, Abdeckung aus Folie, Stöße umlaufend verkleben, herstellen und beseitigen, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.                                                                                                                            | 100   | m²   | ..... | .....        |
| 1.4.5                           | <b>Ableben Klebeband, linear</b><br>Besonderer Schutz vor Verschmutzungen durch Ableben von Anschlüssen angrenzender Bauteilen wie z.B. Türzargen, Fliesenübergänge, etc., passgenau mit Klebeband, ggf. einschl. Einbinden der flächigen Abdeckungen aus der Vorposition.                                                                                                                                             | 200   | m    | ..... | .....        |
| 1.4.6                           | <b>Ableben Klebeband, linear mit Streifenabdeckung</b><br>Besonderer Schutz vor Verschmutzungen, durch Ableben von Anschlüssen angrenzender Bauteile, mit Streifenabdeckung, wie z.B. Sockeloberkanten, Übergänge zu oberflächenfertigen Böden, Treppengeländer etc., passgenau mit Klebeband mit eingebundenem linearem Abdeckmaterial aus Papier oder Folien<br><br>Breite: bis 40 cm                                | 570   | m    | ..... | .....        |
| <b>1.4 SCHUTZMASSNAHMEN</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |      |       | <u>.....</u> |
| <b>1 ÜBERGEORDNETE ARBEITEN</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |      |       | <u>.....</u> |

Stuttgart StuWe Fruwirthstraße  
324\_Malerarbeiten

| Position | Beschreibung | Menge | Einh | EP | GP |
|----------|--------------|-------|------|----|----|
|----------|--------------|-------|------|----|----|

**2 MALERARBEITEN**

**HINWEIS MALER- UND BESCHICHTUNGSARBEITEN**

Die Beschichtung aller nachfolgend beschriebenen Bauteile (Boden, Wand- und Deckenflächen, Stützen u. dgl.) hat mit einem System als kompletter Aufbau zu erfolgen. Die Mischung von Produkten verschiedener Hersteller ist nicht zugelassen.

Die Datenblätter und Verarbeitungshinweise des Herstellers sind vor Ausführung der Arbeiten der Bauleitung zu übergeben.

**Luftentfeuchtung**

Während der Aushärtungsphase der Deckbeschichtung ist eine Wasserdampfsättigung der Luft auszuschließen durch geeignete Verfahren nach Wahl AN.

Sämtliche erforderliche Abkleb-, Schutz-, und Nebenarbeiten die nach DIN 18363 Nebenleistung sind, sind in die jeweiligen Positionen mit einzukalkulieren

# Leistungsverzeichnis Blankett

Stuttgart StuWe Fruwirthstraße  
324\_Malerarbeiten

| Position                            | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Menge | Einh | EP    | GP    |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|-------|
| <b>2.1</b>                          | <b>VORBEREITENDE MASSNAHMEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |      |       |       |
| 2.1.1                               | <b>Untergrund reinigen grobe Verschmutzung, Decken- und Wandflächen, Beton</b><br>Reinigen des Untergrundes aller Decken- und Wandflächen, aus Beton, Gipskarton, verputzte Flächen,<br><br>von grober Verschmutzung., Abschlagen von Putzüberständen, usw. über die Nebenleistungen nach DIN ATV 18363 hinaus,<br><br>mit den nötigen Werkzeugen zur Aufnahme von Putz- Spachtel- und Beschichtungssystemen, inkl. Entsorgung.                                                                                            | 1400  | m²   | ..... | ..... |
| 2.1.2                               | <b>Untergrund reinigen haftmindernde Schichten, Decken- und Wandflächen, Beton</b><br>Reinigen des Untergrundes aller Decken- und Wandflächen, aus Beton<br><br>von haftmindernden Schichten wie Trennmittelnrückstände, Verschmutzungen, Sinterschicht o.ä.<br><br>durch Abschleifen, Abstoßen etc. mit den nötigen Werkzeugen zur Aufnahme von Putz- Spachtel- und Beschichtungssystemen, inkl. Entsorgung.                                                                                                              | 100   | m²   | ..... | ..... |
| 2.1.3                               | <b>Untergrund reinigen Betongrate/ Mörtelgrate, Decken- und Wandflächen, Beton</b><br>Reinigen des Untergrundes aller Wand- und Deckenflächen, aus Beton<br><br>von Mörtelgraten, von Betongraten, Abmessungen der Grate, B/H bis 30x30 mm<br><br>durch Abschleifen, Abstoßen etc. mit den nötigen Werkzeugen zur Aufnahme von Putz- Spachtel- und Beschichtungssystemen, inkl. Entsorgung.<br><br>Die betroffenen Flächen sind gemeinsam mit der Bauleitung aufzunehmen und in Plänen / Skizzen / Fotos zu dokumentieren. | 20    | m²   | ..... | ..... |
| <b>2.1 VORBEREITENDE MASSNAHMEN</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |      | ..... | ..... |

# Leistungsverzeichnis Blankett

Stuttgart StuWe Fruwirthstraße  
324\_Malerarbeiten

| Position   | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Menge | Einh | EP    | GP    |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|-------|
| <b>2.2</b> | <b>BESCHICHTUNG WÄNDE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |      |       |       |
|            | SPACHTELUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |      |       |       |
| 2.2.1      | <b>Spachtelung Q3 Wand Putz</b><br>Spachtelung der Wand mit zementhaltiger Spachtelmasse, Spachtelung Qualitätsstufe Q3, in Teilflächen, inkl. Haftgrund<br><br>Untergrund: Beton, verputzt<br>Raumhöhe: bis 3,5 m<br><br>Einbauort: EDV, Putzräume<br>Planunterlagen: AW2                                  | 50    | m²   | ..... | ..... |
| 2.2.2      | Wie Position 2.2.1, jedoch<br><b>Spachtelung Q3 Wand Putz in Streifen bis einschl. 0,40 m</b><br>Ausführung in Streifen bis einschl. 0,40 m<br><br>Ausführung an z.B. Leibungen, Brüstungen, Deckenblenden, Friese, Höhenversprünge, Nischen, etc.<br><br>Einbauort: Bäder, WC<br>Planunterlagen: AW3       | 15    | m    | ..... | ..... |
| 2.2.3      | <b>Spachtelung Q3 Wand Gipsplatte</b><br>Spachtelung der Wand mit gipshaltiger Spachtelmasse, Spachtelung Qualitätsstufe Q3, in Teilflächen, inkl. Haftgrund<br><br>Untergrund: Gipsplatten, gespachtelt<br>Raumhöhe: bis 3,5 m<br><br>Einbauort: EDV, Putzräume<br>Planunterlagen: AW2                     | 50    | m²   | ..... | ..... |
| 2.2.4      | Wie Position 2.2.3, jedoch<br><b>Spachtelung Q3 Wand Gipsplatte in Streifen bis einschl. 0,40 m</b><br>Ausführung in Streifen bis einschl. 0,40 m<br><br>Ausführung an z.B. Leibungen, Brüstungen, Deckenblenden, Friese, Höhenversprünge, Nischen, etc.<br><br>Einbauort: Bäder, WC<br>Planunterlagen: AW3 | 25    | m    | ..... | ..... |
|            | GRUNDBESCHICHTUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |      |       |       |

Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis Blankett

Stuttgart StuWe Fruwirthstraße  
324\_Malerarbeiten

| Position | Beschreibung | Menge | Einh | EP | GP |
|----------|--------------|-------|------|----|----|
|----------|--------------|-------|------|----|----|

Übertrag: .....

2.2.5

## Grundbeschichtung Wand Putz

Grundieren der Wand mit wässriger Hydrosol-Grundierung auf Mikroemulsionsbasis, haftvermittelnd, konservierungsmittel-, lösemittel- und weichmacherfrei, emissionsarm, tief eindringend, gut verfestigend, alkalibeständig, schnell trocknend, wasserdampfdiffusionsfähig, geprüft nach den Anforderungen des AgBB-Schemas

Untergrund: Beton, verputzt  
Raumhöhe: bis 3,5 m

Einbauort: Einzelapartment, Einzelzimmer, WG-Flure, WG-Küchen, Technikräume  
Planunterlagen: AW1.1, AW1.2, Wände Technik UG

Fabrikat: Lacryl Tiefengrund595 oder gleichwertig

3910 m²

2.2.6

Wie Position 2.2.5, jedoch

## Grundbeschichtung in Streifen bis einschl. 0,20 m

Ausführung in Streifen bis einschl. 0,20 m

Ausführung an z.B. Leibungen, Brüstungen, Deckenblenden, Frieze, Höhenversprünge, Nischen, etc.

Einbauort: Einzelzimmer, WG-Zimmer, WG-Flure, WG-Küchen  
Planunterlagen: AW1.1, AW1.2

963 m

2.2.7

Wie Position 2.2.5, jedoch

## Grundbeschichtung in Streifen bis einschl. 0,40 m

Ausführung in Streifen bis einschl. 0,40 m

Ausführung an z.B. Leibungen, Brüstungen, Deckenblenden, Frieze, Höhenversprünge, Nischen, etc.

Einbauort: Bäder, WC  
Planunterlagen: AW3

15 m

2.2.8

Wie Position 2.2.5, jedoch

## Grundbeschichtung in Kleinflächen bis 2,5 m²

Ausführung in Kleinflächen bis 2,5 m²

15 St

2.2.9

## Grundbeschichtung Wand Gipsplatte

Grundieren der Wand mit wässriger Hydrosol-Grundierung auf Mikroemulsionsbasis, haftvermittelnd, konservierungsmittel-, lösemittel- und weichmacherfrei, emissionsarm, tief eindringend, gut verfestigend, alkalibeständig, schnell trocknend, wasserdampfdiffusionsfähig, geprüft nach den Anforderungen des AgBB-Schemas

Untergrund: Gipsplatte, gespachtelt

Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis Blankett

Stuttgart StuWe Fruwirthstraße  
324\_Malerarbeiten

| Position | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Menge | Einh | EP    | GP              |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|-----------------|
|          | Raumhöhe: bis 3,5 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |      |       | Übertrag: ..... |
|          | Einbauort: Einzelapartment, Einzelzimmer, WG-Flure, WG-Küchen<br>Planunterlagen: AW1.1, AW1.2                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |      |       |                 |
|          | Fabrikat: Lacryl Tiefengrund595 oder gleichwertig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |      |       |                 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3285  | m²   | ..... | .....           |
| 2.2.10   | Wie Position 2.2.9, jedoch<br><b>Grundbeschichtung in Streifen bis einschl. 0,40 m</b><br>Ausführung in Streifen bis einschl. 0,40 m                                                                                                                                                                                                                              |       |      |       |                 |
|          | Ausführung an z.B. Leibungen, Brüstungen, Deckenblenden, Friese, Höhenversprünge, Nischen, etc.                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |      |       |                 |
|          | Einbauort: Bäder, WC<br>Planunterlagen: AW3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |      |       |                 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 675   | m    | ..... | .....           |
| 2.2.11   | <b>Grundbeschichtung Wand Beton</b><br>Grundieren der Wand mit wässriger Hydrosol-Grundierung auf Mikroemulsionsbasis, haftvermittelnd, konservierungsmittel-, lösemittel- und weichmacherfrei, emissionsarm, tief eindringend, gut verfestigend, alkalibeständig, schnell trocknend, wasserdampfdiffusionsfähig, geprüft nach den Anforderungen des AgBB-Schemas |       |      |       |                 |
|          | Untergrund: Beton<br>Raumhöhe: bis 3,5 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |      |       |                 |
|          | Einbauort: Technikräume<br>Planunterlagen: Wände UG                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |      |       |                 |
|          | Fabrikat: Lacryl Tiefengrund595 oder gleichwertig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |      |       |                 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 390   | m²   | ..... | .....           |
|          | ERSTBESCHICHTUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |      |       |                 |
| 2.2.12   | <b>Erstbeschichtung Acrylat-Dispersionsfarbe NAK1 Wand Putz</b><br>Erstbeschichtung an Wand, innen mit                                                                                                                                                                                                                                                            |       |      |       |                 |
|          | Zwischenbeschichtung aus Acrylat-Dispersionsfarbe, wasserbasiert<br>Schlussbeschichtung aus Acrylat-Dispersionsfarbe, wasserbasiert                                                                                                                                                                                                                               |       |      |       |                 |
|          | Beschichtung lösemittel- und weichmacherfrei, Nassabrieb Kl. 1 nach DIN EN 13300, nicht brennbar A2, wasserdampfdiffusionsfähig, Glanzgrad stumpfmatt, deckend, Farbton weiß                                                                                                                                                                                      |       |      |       |                 |
|          | Untergrund: Beton, verputzt<br>Raumhöhe: bis 3,5 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |      |       |                 |
|          | Einbauort: Einzelapartment, Einzelzimmer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |      |       |                 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |      |       | Übertrag: ..... |

# Leistungsverzeichnis Blankett

Stuttgart StuWe Fruwirthstraße  
324\_Malerarbeiten

| Position | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Menge | Einh | EP              | GP    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------|-------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |      | Übertrag: ..... |       |
|          | Planunterlagen: AW1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |      |                 |       |
|          | Fabrikat: Topp 948 oder gleichwertig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3235  | m²   | .....           | ..... |
| 2.2.13   | Wie Position 2.2.12, jedoch<br><b>Erstbeschichtung in Streifen bis einschl. 0,20 m</b><br>Ausführung in Streifen bis einschl. 0,20 m<br><br>Ausführung an z.B. Leibungen, Brüstungen, Deckenblenden, Frieze, Höhenversprünge, Nischen, etc.<br><br>Einbauort: Einzelzimmer, WG-Zimmer<br>Planunterlagen: AW1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 718   | m    | .....           | ..... |
| 2.2.14   | Wie Position 2.2.12, jedoch<br><b>Erstbeschichtung in Kleinflächen bis 2,5 m²</b><br>Ausführung in Kleinflächen bis 2,5 m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12    | St   | .....           | ..... |
| 2.2.15   | <b>Erstbeschichtung Acrylat-Dispersionsfarbe NAK1 Wand Gipsplatte</b><br>Erstbeschichtung an Wand, innen mit<br><br>Zwischenbeschichtung aus Acrylat-Dispersionsfarbe, wasserbasiert<br>Schlussbeschichtung aus Acrylat-Dispersionsfarbe, wasserbasiert<br><br>Beschichtung lösemittel- und weichmacherfrei, Nassabrieb Kl. 1 nach DIN EN 13300, nicht brennbar A2, wasserdampfdiffusionsfähig, Glanzgrad stumpfmatt, deckend, Farbton weiß<br><br>Untergrund: Gipsplatte, gespachtelt<br>Raumhöhe: bis 3,5 m<br><br>Einbauort: Einzelapartment, Einzelzimmer<br>Planunterlagen: AW1.1<br><br>Fabrikat: Topp 948 oder gleichwertig | 1690  | m²   | .....           | ..... |
| 2.2.16   | <b>Erstbeschichtung Dispersionsfarbe NAK1 Wand Putz</b><br>Erstbeschichtung an Wand, innen mit<br><br>Zwischenbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert<br>Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert<br><br>Beschichtung lösemittel- und weichmacherfrei, Nassabrieb Kl. 1 nach DIN EN 13300, schwer entflammbar B1, wasserdampfdiffusionsfähig, Glanzgrad seidenmatt, deckend, Farbton weiß<br><br>Untergrund: Beton, verputzt<br>Raumhöhe: bis 3,5 m<br><br>Einbauort: WG-Flure, WG-Küchen, Bereich Apartment-Pantrys                                                                                       |       |      |                 |       |

Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis Blankett

Stuttgart StuWe Fruwirthstraße  
324\_Malerarbeiten

| Position | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Menge | Einh | EP    | GP    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|-------|
|          | Planunterlagen: AW1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |      |       |       |
|          | Fabrikat: Sedashine 991 oder gleichwertig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 580   | m²   | ..... | ..... |
| 2.2.17   | Wie Position 2.2.16, jedoch<br><b>Erstbeschichtung in Streifen bis einschl. 0,20 m</b><br>Ausführung in Streifen bis einschl. 0,20 m<br><br>Ausführung an z.B. Leibungen, Brüstungen, Deckenblenden, Frieze, Höhenversprünge, Nischen, etc.<br><br>Einbauort: WG-Flure, WG-Küchen<br>Planunterlagen: AW1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 245   | m    | ..... | ..... |
| 2.2.18   | Wie Position 2.2.16, jedoch<br><b>Erstbeschichtung in Kleinflächen bis 2,5 m²</b><br>Ausführung in Kleinflächen bis 2,5 m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3     | St   | ..... | ..... |
| 2.2.19   | <b>Erstbeschichtung Dispersionsfarbe NAK1 Wand Gipsplatte</b><br>Erstbeschichtung an Wand, innen mit<br><br>Zwischenbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert<br>Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert<br><br>Beschichtung lösemittel- und weichmacherfrei, Nassabrieb Kl. 1 nach DIN EN 13300, schwer entflammbar B1, wasserdampfdiffusionsfähig, Glanzgrad seidenmatt, deckend, Farbton weiß<br><br>Untergrund: Gipsplatte, gespachtelt<br>Raumhöhe: bis 3,5 m<br><br>Einbauort: WG-Flure, WG-Küchen<br>Planunterlagen: AW1.2<br><br>Fabrikat: Sedashine 991 oder gleichwertig | 1500  | m²   | ..... | ..... |
| 2.2.20   | <b>Erstbeschichtung Dispersionsfarbe NAK1 Wand Putz</b><br>Erstbeschichtung an Wand, innen mit<br><br>Zwischenbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert<br>Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert<br><br>Beschichtung lösemittel- und weichmacherfrei, Nassabrieb Kl. 1 nach DIN EN 13300, nichtbrennbar A2, wasserdampfdiffusionsfähig, Glanzgrad seidenmatt, deckend, Farbton weiß<br><br>Untergrund: Beton, verputzt<br>Raumhöhe: bis 3,5 m<br><br>Einbauort: EDV, Putzräume                                                                                                   |       |      |       |       |

Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis Blankett

Stuttgart StuWe Fruwirthstraße  
324\_Malerarbeiten

| Position | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Menge | Einh | EP    | GP              |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|-----------------|
|          | Planunterlagen: AW2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |      |       | Übertrag: ..... |
|          | Fabrikat: Sedashine 991 oder gleichwertig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 95    | m²   | ..... | .....           |
| 2.2.21   | <b>Erstbeschichtung Dispersionsfarbe NAK1 Wand Gipsplatte</b><br>Erstbeschichtung an Wand, innen mit<br><br>Zwischenbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert<br>Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert<br><br>Beschichtung lösemittel- und weichmacherfrei, Nassabrieb Kl. 1 nach DIN EN 13300, nichtbrennbar A2, wasserdampfdiffusionsfähig, Glanzgrad seidenmatt, deckend, Farbton weiß<br><br>Untergrund: Gipsplatte, gespachtelt<br>Raumhöhe: bis 3,5 m<br><br>Einbauort: EDV, Putzräume<br>Planunterlagen: AW2<br><br>Fabrikat: Sedashine 991 oder gleichwertig                                             | 95    | m²   | ..... | .....           |
| 2.2.22   | Wie Position 2.2.21, jedoch<br><b>Erstbeschichtung Dispersionsfarbe NAK1 Wand Gipsplatte, gelb mittelge-<br/>tönt</b><br>farbig, mittelgetönt<br><br>Farbton gelb, RAL 1018 zinkgelb, NCS S0560-Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 80    | m²   | ..... | .....           |
| 2.2.23   | Wie Position 2.2.21, jedoch<br><b>Erstbeschichtung Dispersionsfarbe NAK1 Wand Gipsplatte, orange mittel-<br/>getönt</b><br>farbig, mittelgetönt<br><br>Farbton orange, RAL 1034 pastellgelb, NCS S1060-Y30R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 70,5  | m²   | ..... | .....           |
| 2.2.24   | <b>Erstbeschichtung Acrylat-Dispersionsfarbe NAK1 Wand Putz, in Streifen<br/>bis einschl. 0,40 m</b><br>Erstbeschichtung an Wand, innen<br><br>Ausführung in Streifen bis einschl. 0,40 m, mit<br><br>Ausführung an z.B. Leibungen, Brüstungen, Deckenblenden, Frieze, Höhenver-<br>sprünge, Nischen, etc.<br><br>Zwischenbeschichtung aus Acrylat-Dispersionsfarbe, wasserbasiert<br>Schlussbeschichtung aus Acrylat-Dispersionsfarbe, wasserbasiert<br><br>Beschichtung lösemittel- und weichmacherfrei, Nassabrieb Kl. 1 nach DIN EN 13300, nicht brennbar A2, wasserdampfdiffusionsfähig, Glanzgrad stumpfmatt, deckend, Farbton weiß |       |      |       | Übertrag: ..... |

# Leistungsverzeichnis Blankett

Stuttgart StuWe Fruwirthstraße  
324\_Malerarbeiten

| Position | Beschreibung | Menge | Einh | EP | GP |
|----------|--------------|-------|------|----|----|
|----------|--------------|-------|------|----|----|

Übertrag: .....

Untergrund: Beton, verputzt

Einbauort: Bäder, WC  
Planunterlagen: AW3

Fabrikat: Topp 948 oder gleichwertig

15 m ..... .....

## 2.2.25 **Erstbeschichtung Acrylat-Dispersionsfarbe NAK1 Wand Gipsplatte, in Streifen bis einschl. 0,40 m**

Erstbeschichtung an Wand, innen mit

Ausführung in Streifen bis einschl. 0,40 m, mit

Ausführung an z.B. Leibungen, Brüstungen, Deckenblenden, Frieze, Höhenversprünge, Nischen, etc.

Zwischenbeschichtung aus Acrylat-Dispersionsfarbe, wasserbasiert  
Schlussbeschichtung aus Acrylat-Dispersionsfarbe, wasserbasiert

Beschichtung lösemittel- und weichmacherfrei, Nassabrieb Kl. 1 nach DIN EN 13300, nicht brennbar A2, wasserdampfdiffusionsfähig, Glanzgrad stumpfmatt, deckend, Farbton weiß

Untergrund: Gipsplatten, gespachtelt

Einbauort: Bäder, WC  
Planunterlagen: AW3

Fabrikat: Topp 948 oder gleichwertig

675 m ..... .....

## 2.2.26 **Erstbeschichtung Dispersionsfarbe NAK3 Wand Beton**

Erstbeschichtung an Wand, innen mit

Zwischenbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert  
Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert

Beschichtung lösemittel- und weichmacherfrei, Nassabrieb Kl. 3 nach DIN EN 13300, nichtbrennbar A2, wasserdampfdiffusionsfähig, Glanzgrad stumpfmatt, deckend, Farbton weiß

Untergrund: Beton  
Raumhöhe: bis 3,5 m

Einbauort: Technikräume  
Planunterlagen: Wände UG

Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis Blankett

Stuttgart StuWe Fruwirthstraße  
324\_Malerarbeiten

| Position | Beschreibung | Menge | Einh | EP | GP |
|----------|--------------|-------|------|----|----|
|----------|--------------|-------|------|----|----|

Übertrag: .....

Fabrikat: Brillux Intromatt 954 oder gleichwertig

390 m² .....

## AUSBESSERUNGEN

2.2.27

### Dispersionanstrich ausbessern, NAK1, bis 10 %

Ausbesserung der vorbeschr. Beschichtungen mit Acrylat-Dispersionfarbe NAK1 von bauseitigen Verschmutzungen, kurz vor der Gesamtfertigstellung des Gebäudes.

Auszubessernder Anteil an der Gesamtfläche bis ca. 10%, abgerechnet wird die Gesamtfläche.

Ausführung in Teilbereichen nur auf besondere Anordnung der örtl. Bauleitung des AG.

Die zusätzl. Baustelleneinrichtung, für die zeitl. getrennte Ausführung zur Hauptleistung, ist einzukalkulieren.

Planunterlagen: AW1.1

250 m² .....

2.2.28

### Dispersionanstrich ausbessern, NAK1, bis 10 %

Ausbesserung der vorbeschr. Beschichtungen mit Dispersionfarbe NAK1 von bauseitigen Verschmutzungen, kurz vor der Gesamtfertigstellung des Gebäudes.

Auszubessernder Anteil an der Gesamtfläche bis ca. 10%, abgerechnet wird die Gesamtfläche.

Ausführung in Teilbereichen nur auf besondere Anordnung der örtl. Bauleitung des AG.

Die zusätzl. Baustelleneinrichtung, für die zeitl. getrennte Ausführung zur Hauptleistung, ist einzukalkulieren.

Planunterlagen: AW1.2

25 m² .....

2.2.29

### Dispersionsanstrich ausbessern, NAK1, bis 10 %

Ausbesserung der vorbeschr. Beschichtungen mit Dispersionsfarbe NAK1 von bauseitigen Verschmutzungen, kurz vor der Gesamtfertigstellung des Gebäudes.

Auszubessernder Anteil an der Gesamtfläche bis ca. 10%, abgerechnet wird die Gesamtfläche.

Ausführung in Teilbereichen nur auf besondere Anordnung der örtl. Bauleitung des AG.

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis Blankett

**Stuttgart StuWe Fruwirthstraße  
324\_Malerarbeiten**

| Position | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Menge | Einh. | EP                            | GP    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------------------------|-------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |       | Übertrag: .....               |       |
|          | Die zusätzl. Baustelleneinrichtung, für die zeitl. getrennte Ausführung zur Hauptleistung, ist einzukalkulieren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |       |                               |       |
|          | Planunterlagen: AW2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |       |                               |       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 25 m² |       | .....                         | ..... |
| 2.2.30   | <p><b>Dispersionsanstrich ausbessern, NAK1, bis 10 %</b></p> <p>Ausbesserung der vorbeschr. Beschichtungen mit Dispersionsfarbe NAK1 von bauseitigen Verschmutzungen, kurz vor der Gesamtfertigstellung des Gebäudes.</p><br><p>Auszubessernder Anteil an der Gesamtfläche bis ca. 10%, abgerechnet wird die Gesamtfläche.</p><br><p>Ausführung in Teilbereichen nur auf besondere Anordnung der örtl. Bauleitung des AG.</p><br><p>Die zusätzl. Baustelleneinrichtung, für die zeitl. getrennte Ausführung zur Hauptleistung, ist einzukalkulieren.</p><br><p>Planunterlagen: AW3</p> |       |       |                               |       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10 m² |       | .....                         | ..... |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |       | <b>2.2 BESCHICHTUNG WÄNDE</b> | ..... |

# Leistungsverzeichnis Blankett

Stuttgart StuWe Fruwirthstraße  
324\_Malerarbeiten

| Position | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Menge | Einh | EP    | GP    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|-------|
| 2.3      | <b>BESCHICHTUNG DECKEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |      |       |       |
|          | SPACHTELUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |      |       |       |
| 2.3.1    | <b>Spachtelung Q3 Decke Putz</b><br>Spachtelung der Decke mit zementhaltiger Spachtelmasse, Spachtelung Qualitätsstufe Q3, in Teilflächen, inkl. Haftgrund<br><br>Untergrund: Beton, verputzt<br>Raumhöhe: bis 3,5 m<br><br>Einbauort: Einzelapartment, Einzelzimmer, WG-Flure, WG-Küchen, EDV, Putzräume, Treppenhäuser, Bäder, WC<br>Planunterlagen: AD1, AD2, AD3              | 50    | m²   | ..... | ..... |
| 2.3.2    | Wie Position 2.3.1, jedoch<br><b>Spachtelung in Streifen bis einschl. 0,40 m</b><br>Ausführung in Streifen bis einschl. 0,40 m<br><br>Ausführung in Treppenhäusern, Nacharbeiten am Übergang Deckenkanten zu Sichtbetonwänden<br><br>Planunterlagen: AD2                                                                                                                          | 810   | m    | ..... | ..... |
| 2.3.3    | <b>Spachtelung Q3 Decke Gipsplatte</b><br>Spachtelung der Decke mit gipshaltiger Spachtelmasse, Spachtelung Qualitätsstufe Q3, in Teilflächen, inkl. Haftgrund<br><br>Untergrund: Gipsplatten, gespachtelt<br>Raumhöhe: bis 3,5 m<br><br>Einbauort: Einzelapartment, Einzelzimmer, WG-Flure, WG-Küchen, EDV, Putzräume, Treppenhäuser, Bäder, WC<br>Planunterlagen: AD1, AD2, AD3 | 50    | m²   | ..... | ..... |
| 2.3.4    | Wie Position 2.3.3, jedoch<br><b>Spachtelung in Streifen bis einschl. 0,40 m</b><br>Ausführung in Streifen bis einschl. 0,40 m<br><br>Einbauort: Einzelzimmer, WG-Zimmer, Ausführung in Treppenhäusern, Nacharbeiten am Übergang Deckenkanten zu Sichtbetonwänden<br><br>Planunterlagen: AD1, AD2                                                                                 | 870   | m    | ..... | ..... |
| 2.3.5    | Wie Position 2.3.3, jedoch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |      |       |       |

Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis Blankett

Stuttgart StuWe Fruwirthstraße  
324\_Malerarbeiten

| Position | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Menge | Einh | EP              | GP    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------|-------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |      | Übertrag: ..... |       |
|          | <b>Spachtelung von Kleinflächen bis 2,5 m²</b><br>Ausführung in Kleinflächen bis 2,5 m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3     | St   | .....           | ..... |
|          | GRUNDBESCHICHTUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |      |                 |       |
| 2.3.6    | <b>Grundbeschichtung Decke Putz</b><br>Grundieren der Decke mit wässriger Hydrosol-Grundierung auf Mikroemulsionsbasis, haftvermittelnd, konservierungsmittel-, lösemittel- und weichmacherfrei, emissionsarm, tief eindringend, gut verfestigend, alkalibeständig, schnell trocknend, wasserdampfdiffusionsfähig, geprüft nach den Anforderungen des AgBB-Schemas<br><br>Untergrund: Beton, verputzt<br>Raumhöhe: bis 3,5 m<br><br>Einbauort: Einzelapartment, Einzelzimmer, WG-Flure, WG-Küchen<br>Planunterlagen: AD1<br><br>Fabrikat: Lacryl Tiefengrund595 oder gleichwertig               | 3194  | m²   | .....           | ..... |
| 2.3.7    | <b>Grundbeschichtung Decke Gipsplatte</b><br>Grundieren der Decke mit wässriger Hydrosol-Grundierung auf Mikroemulsionsbasis, haftvermittelnd, konservierungsmittel-, lösemittel- und weichmacherfrei, emissionsarm, tief eindringend, gut verfestigend, alkalibeständig, schnell trocknend, wasserdampfdiffusionsfähig, geprüft nach den Anforderungen des AgBB-Schemas<br><br>Untergrund: Gipsplatte, gespachtelt<br>Raumhöhe: bis 3,5 m<br><br>Einbauort: Einzelapartment, Einzelzimmer, WG-Flure, WG-Küchen<br>Planunterlagen: AD1<br><br>Fabrikat: Lacryl Tiefengrund595 oder gleichwertig | 541   | m²   | .....           | ..... |
| 2.3.8    | Wie Position 2.3.7, jedoch<br><b>Grundbeschichtung in Streifen bis einschl. 0,40 m</b><br>Ausführung in Streifen bis einschl. 0,40 m<br><br>Einbauort: Einzelzimmer, WG-Zimmer<br>Planunterlagen: AD1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 46    | m    | .....           | ..... |
| 2.3.9    | Wie Position 2.3.7, jedoch<br><b>Grundbeschichtung von Kleinflächen bis 2,5 m²</b><br>Ausführung in Kleinflächen bis 2,5 m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3     | St   | .....           | ..... |

Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis Blankett

Stuttgart StuWe Fruwirthstraße  
324\_Malerarbeiten

| Position | Beschreibung | Menge | Einh | EP | GP |
|----------|--------------|-------|------|----|----|
|----------|--------------|-------|------|----|----|

Übertrag: .....

2.3.10 **Grundbeschichtung Decke Beton**  
Grundieren der Decke mit wässriger Hydrosol-Grundierung auf Mikroemulsionsbasis, haftvermittelnd, konservierungsmittel-, lösemittel- und weichmacherfrei, emissionsarm, tief eindringend, gut verfestigend, alkalibeständig, schnell trocknend, wasserdampfdiffusionsfähig, geprüft nach den Anforderungen des AgBB-Schemas

Untergrund: Beton  
Raumhöhe: bis 3,5 m

Einbauort: Technikräume  
Planunterlagen: Decken UG

Fabrikat: Lacryl Tiefengrund595 oder gleichwertig

165 m²

.....

ERSTBESCHICHTUNG

2.3.11 **Erstbeschichtung Acrylat-Dispersionsfarbe NAK 1 Decke Putz**  
Erstbeschichtung an Decke, innen mit

Zwischenbeschichtung aus Acrylat-Dispersionsfarbe, wasserbasiert  
Schlussbeschichtung aus Acrylat-Dispersionsfarbe, wasserbasiert

Beschichtung lösemittel- und weichmacherfrei, Nassabrieb Kl. 1 nach DIN EN 13300, nicht brennbar A2, wasserdampfdiffusionsfähig, Glanzgrad stumpfmatt, deckend, Farbton weiß

Untergrund: Beton, verputzt  
Raumhöhe: bis 3,5 m

Einbauort: Einzelapartment, Einzelzimmer, WG-Flure, WG-Küchen  
Planunterlagen: AD1

Fabrikat: Topp 948 oder gleichwertig

2600 m²

.....

2.3.12 **Erstbeschichtung Acrylat-Dispersionsfarbe NAK 1 Decke Gipsplatte**  
Erstbeschichtung an Decke, innen mit

Zwischenbeschichtung aus Acrylat-Dispersionsfarbe, wasserbasiert  
Schlussbeschichtung aus Acrylat-Dispersionsfarbe, wasserbasiert

Beschichtung lösemittel- und weichmacherfrei, Nassabrieb Kl. 1 nach DIN EN 13300, nicht brennbar A2, wasserdampfdiffusionsfähig, Glanzgrad stumpfmatt, deckend, Farbton weiß

Untergrund: Gipsplatte, gespachtelt  
Raumhöhe: bis 3,5 m

Einbauort: Einzelapartment, Einzelzimmer, WG-Flure, WG-Küchen

Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis Blankett

Stuttgart StuWe Fruwirthstraße  
324\_Malerarbeiten

| Position | Beschreibung                                                                                                                                                                 | Menge | Einh | EP              | GP    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------|-------|
|          | Planunterlagen: AD1                                                                                                                                                          |       |      | Übertrag: ..... |       |
|          | Fabrikat: Topp 948 oder gleichwertig                                                                                                                                         | 75    | m²   | .....           | ..... |
| 2.3.13   | Wie Position 2.3.12, jedoch<br><b>Erstbeschichtung in Streifen bis einschl. 0,40 m</b><br>Ausführung in Streifen bis einschl. 0,40 m                                         |       |      |                 |       |
|          | Einbauort: Einzelzimmer, WG-Zimmer<br>Planunterlagen: AD1                                                                                                                    | 46    | m    | .....           | ..... |
| 2.3.14   | Wie Position 2.3.12, jedoch<br><b>Erstbeschichtung in Kleinflächen bis 2,5 m²</b><br>Ausführung in Kleinflächen bis 2,5 m²                                                   |       |      |                 |       |
|          |                                                                                                                                                                              | 3     | St   | .....           | ..... |
| 2.3.15   | <b>Erstbeschichtung Acrylat-Dispersionsfarbe NAK 1 Decke Putz</b><br>Erstbeschichtung an Decke, innen mit                                                                    |       |      |                 |       |
|          | Zwischenbeschichtung aus Acrylat-Dispersionsfarbe, wasserbasiert<br>Schlussbeschichtung aus Acrylat-Dispersionsfarbe, wasserbasiert                                          |       |      |                 |       |
|          | Beschichtung lösemittel- und weichmacherfrei, Nassabrieb Kl. 1 nach DIN EN 13300, nicht brennbar A2, wasserdampfdiffusionsfähig, Glanzgrad stumpfmatt, deckend, Farbton weiß |       |      |                 |       |
|          | Untergrund: Beton, verputzt<br>Raumhöhe: bis 3,5 m                                                                                                                           |       |      |                 |       |
|          | Einbauort: EDV, Putzräume, Treppenhäuser<br>Planunterlagen: AD2                                                                                                              |       |      |                 |       |
|          | Fabrikat: Topp 948 oder gleichwertig                                                                                                                                         | 362   | m²   | .....           | ..... |
| 2.3.16   | <b>Erstbeschichtung Acrylat-Dispersionsfarbe NAK 1 Decke Gipsplatte</b><br>Erstbeschichtung an Decke, innen mit                                                              |       |      |                 |       |
|          | Zwischenbeschichtung aus Acrylat-Dispersionsfarbe, wasserbasiert<br>Schlussbeschichtung aus Acrylat-Dispersionsfarbe, wasserbasiert                                          |       |      |                 |       |
|          | Beschichtung lösemittel- und weichmacherfrei, Nassabrieb Kl. 1 nach DIN EN 13300, nicht brennbar A2, wasserdampfdiffusionsfähig, Glanzgrad stumpfmatt, deckend, Farbton weiß |       |      |                 |       |
|          | Untergrund: Gipsplatte, gespachtelt<br>Raumhöhe: bis 3,5 m                                                                                                                   |       |      |                 |       |
|          | Einbauort: EDV, Putzräume, Treppenhäuser                                                                                                                                     |       |      |                 |       |

Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis Blankett

Stuttgart StuWe Fruwirthstraße  
324\_Malerarbeiten

| Position | Beschreibung                                                                                                                                                                 | Menge | Einh | EP              | GP    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------|-------|
|          |                                                                                                                                                                              |       |      | Übertrag: ..... |       |
|          | Planunterlagen: AD2                                                                                                                                                          |       |      |                 |       |
|          | Fabrikat: Topp 948 oder gleichwertig                                                                                                                                         | 405   | m²   | .....           | ..... |
| 2.3.17   | Wie Position 2.3.12, jedoch<br><b>Erstbeschichtung in Streifen bis einschl. 0,40 m</b><br>Ausführung in Streifen bis einschl. 0,40 m                                         |       |      |                 |       |
|          | Einbauort: Treppenhäuser, GK-Deckenaufkantung<br>Planunterlagen: AD2                                                                                                         | 70    | m    | .....           | ..... |
| 2.3.18   | <b>Erstbeschichtung Acrylat-Dispersionsfarbe NAK 1 Decke Putz</b><br>Erstbeschichtung an Decke, innen mit                                                                    |       |      |                 |       |
|          | Zwischenbeschichtung aus Acrylat-Dispersionsfarbe, wasserbasiert<br>Schlussbeschichtung aus Acrylat-Dispersionsfarbe, wasserbasiert                                          |       |      |                 |       |
|          | Beschichtung lösemittel- und weichmacherfrei, Nassabrieb Kl. 1 nach DIN EN 13300, nicht brennbar A2, wasserdampfdiffusionsfähig, Glanzgrad stumpfmatt, deckend, Farbton weiß |       |      |                 |       |
|          | Untergrund: Beton, verputzt<br>Raumhöhe: bis 3,5 m                                                                                                                           |       |      |                 |       |
|          | Einbauort: Bäder, WC<br>Planunterlagen: AD3                                                                                                                                  |       |      |                 |       |
|          | Fabrikat: Topp 948 oder gleichwertig                                                                                                                                         | 232   | m²   | .....           | ..... |
| 2.3.19   | <b>Erstbeschichtung Acrylat-Dispersionsfarbe NAK 1 Decke Gipsplatte</b><br>Erstbeschichtung an Decke, innen mit                                                              |       |      |                 |       |
|          | Zwischenbeschichtung aus Acrylat-Dispersionsfarbe, wasserbasiert<br>Schlussbeschichtung aus Acrylat-Dispersionsfarbe, wasserbasiert                                          |       |      |                 |       |
|          | Beschichtung lösemittel- und weichmacherfrei, Nassabrieb Kl. 1 nach DIN EN 13300, nicht brennbar A2, wasserdampfdiffusionsfähig, Glanzgrad stumpfmatt, deckend, Farbton weiß |       |      |                 |       |
|          | Untergrund: Gipsplatten, gespachtelt<br>Raumhöhe: bis 3,5 m                                                                                                                  |       |      |                 |       |
|          | Einbauort: Bäder, WC<br>Planunterlagen: AD3                                                                                                                                  |       |      |                 |       |
|          | Fabrikat: Topp 948 oder gleichwertig                                                                                                                                         | 61    | m²   | .....           | ..... |
| 2.3.20   | <b>Erstbeschichtung Dispersionsfarbe NAK 3 Decke Beton</b><br>Erstbeschichtung an Decke, innen mit                                                                           |       |      |                 |       |
|          | Zwischenbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert                                                                                                                     |       |      |                 |       |
|          |                                                                                                                                                                              |       |      | Übertrag: ..... |       |

# Leistungsverzeichnis Blankett

Stuttgart StuWe Fruwirthstraße  
324\_Malerarbeiten

| Position | Beschreibung | Menge | Einh | EP | GP |
|----------|--------------|-------|------|----|----|
|----------|--------------|-------|------|----|----|

Übertrag: .....

Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert

Beschichtung lösemittel- und weichmacherfrei, Nassabrieb Kl. 3 nach DIN EN 13300, nichtbrennbar A2, wasserdampfdiffusionsfähig, Glanzgrad stumpfmatt, deckend, Farbton weiß

Untergrund: Beton  
Raumhöhe: bis 3,5 m

Einbauort: Technikräume  
Planunterlagen: Decken UG

Fabrikat: Brillux Intromatt 954 oder gleichwertig

165 m²

.....

.....

## AUSBESSERUNGEN

2.3.21

### Dispersionanstrich ausbessern, NAK1, bis 10 %

Ausbesserung der vorbeschr. Beschichtungen mit Dispersionsfarbe NAK1 von bauseitigen Verschmutzungen, kurz vor der Gesamtfertigstellung des Gebäudes.

Auszubessernder Anteil an der Gesamtfläche bis ca. 10%, abgerechnet wird die Gesamtfläche.

Ausführung in Teilbereichen nur auf besondere Anordnung der örtl. Bauleitung des AG.

Die zusätzl. Baustelleneinrichtung, für die zeitl. getrennte Ausführung zur Hauptleistung, ist einzukalkulieren.

Planunterlagen: AD1

250 m²

.....

.....

2.3.22

### Dispersionanstrich ausbessern, NAK1, bis 10 %

Ausbesserung der vorbeschr. Beschichtungen mit Dispersionsfarbe NAK1 von bauseitigen Verschmutzungen, kurz vor der Gesamtfertigstellung des Gebäudes.

Auszubessernder Anteil an der Gesamtfläche bis ca. 10%, abgerechnet wird die Gesamtfläche.

Ausführung in Teilbereichen nur auf besondere Anordnung der örtl. Bauleitung des AG.

Die zusätzl. Baustelleneinrichtung, für die zeitl. getrennte Ausführung zur Hauptleistung, ist einzukalkulieren.

Planunterlagen: AD2

50 m²

.....

.....

2.3.23

### Dispersionsanstrich ausbessern, NAK1, bis 10 %

Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis Blankett

Stuttgart StuWe Fruwirthstraße  
324\_Malerarbeiten

| Position | Beschreibung | Menge | Einh | EP | GP |
|----------|--------------|-------|------|----|----|
|----------|--------------|-------|------|----|----|

Übertrag: .....

Ausbesserung der vorbeschr. Beschichtungen mit Dispersionsfarbe NAK1 von bauseitigen Verschmutzungen, kurz vor der Gesamtfertigstellung des Gebäudes.

Auszubessernder Anteil an der Gesamtfläche bis ca. 10%, abgerechnet wird die Gesamtfläche.

Ausführung in Teilbereichen nur auf besondere Anordnung der örtl. Bauleitung des AG.

Die zusätzl. Baustelleneinrichtung, für die zeitl. getrennte Ausführung zur Hauptleistung, ist einzukalkulieren.

Planunterlagen: AD3

5 m² ..... ..

**2.3 BESCHICHTUNG DECKEN** .....

## Leistungsverzeichnis Blankett

**Stuttgart StuWe Fruwirthstraße  
324\_Malerarbeiten**

| Position   | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Menge | Einh | EP    | GP    |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|-------|
| <b>2.4</b> | <b>VERFUGUNG, SONSTIGES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |      |       |       |
| 2.4.1      | <b>Acrylfuge bis 10 mm</b><br>Elastische Verfugung von Anschlussfugen mit 1-komponentiger Fugendichtmasse Acryl, überstreichbar, einschl. Untergrundvorbereitung und Fugennachbehandlung nach Herstellervorschrift.<br><br>Fugenbreite: bis 10 mm.<br><br>Farbton der Fugendichtmasse aus Standardpalette des Herstellers nach Wahl AG und Bemusterung.                                                                                           | 1800  | m    | ..... | ..... |
| 2.4.2      | Wie Position 2.4.1, jedoch<br><b>Acrylfuge ab 10 bis 20 mm</b><br>Fugenbreite: ab 10 bis 20 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 50    | m    | ..... | ..... |
| 2.4.3      | <b>Hinterfüllmaterial elastische Fuge</b><br>Hinterfüllmaterial für die elastischen Fugen bei einer Fugentiefe über 10 mm. Die Einbringung und Verarbeitung nach Herstellervorschrift.                                                                                                                                                                                                                                                            | 50    | m    | ..... | ..... |
| 2.4.4      | <b>Silikonfuge bis 10 mm</b><br>Elastische Verfugung incl. Vorbereiten der Fuge, auf Silikon-Basis (UV-beständig), neutralvernetzend<br><br>Fugenbreite: bis 10 mm<br><br>Farbton der Fugendichtmasse aus Standardpalette des Herstellers nach Wahl AG und Bemusterung.                                                                                                                                                                           | 10    | m    | ..... | ..... |
| 2.4.5      | <b>PU-Fuge bis 10 mm</b><br>Elastischen Fuge 1-K Dichtstoff auf Polyurethanbasis, elastisch, Verformung ca. 25 %<br><br>Fugenbreite: bis 10 mm<br><br>Farbton der Fugendichtmasse aus Standardpalette des Herstellers nach Wahl AG und Bemusterung.                                                                                                                                                                                               | 10    | m    | ..... | ..... |
| 2.4.6      | <b>Gerade Trennlinie zwischen zwei Anstrichen</b><br>Exaktes Ansetzen und Ausbilden einer geraden Trennlinie bzw. Farbkante zwischen zwei verschiedenen Anstrichen. Die Ausführung erfolgt durch präzises Abkleben, Vorstreichen der Kante mit der Wandfarbe, um ein Unterlaufen zu verhindern, und sauberem Ausziehen der Farbgrenze.<br><br>Ausführung an Übergang Wand/Decke und an Übergang zwei verschiedener Anstriche auf derselben Fläche |       |      |       |       |

Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis Blankett

Stuttgart StuWe Fruwirthstraße  
324\_Malerarbeiten

| Position | Beschreibung | Menge | Einh | EP | GP |
|----------|--------------|-------|------|----|----|
|----------|--------------|-------|------|----|----|

Übertrag: .....

Ausführung in WG-Küchen, WG-Fluren und im Bereich der Apartment-Pantrys.

900 m ..... .....

**2.4 VERFUGUNG, SONSTIGES** .....

Stuttgart StuWe Fruwirthstraße  
324\_Malerarbeiten

| Position                | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Menge        | Einh | EP    | GP    |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------|-------|
| <b>2.5</b>              | <b>LACKIERUNGEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |      |       |       |
| 2.5.1                   | <b>Beschichtung Rohrleitungen, d bis 25 mm</b><br><br>Beschichtung von Rohrleitungen für die Haustechnik, bauseits unbehandelt, mit wasserverdünnbarer, pigmentierter PU-Acrylharz-Lackfarbe, seidenmatt.<br><br>Ausführung mit folgendem Aufbau:<br><br>- Untergrund entrosten bzw. entfetten<br>- Grundanstrich mit einer haftvermittelnden wasserverdünnbaren Acrylgrundierung (nach völliger Trocknung)<br>- Zwischenbeschichtung mit PU-Acrylharz-Vorlack<br>- Schlussbeschichtung mit PU-Acrylharz-Lackfarbe<br><br>Ausführung im Streich- oder Rollverfahren.<br><br>Rohrdurchmesser: bis 25 mm<br><br>Farbtöne: RAL-Farbe (nach Angabe TGA-Planer)<br><br>Ausführungsort: Technikräume | 3            | m    | ..... | ..... |
| 2.5.2                   | <b>Beschichtung Rohrleitungen, d &gt; 25 - 50 mm</b><br>Beschichtung von Rohrleitungen für die Haustechnik, wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch<br><br>Rohrdurchmesser: > 25 bis 50 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3            | m    | ..... | ..... |
| 2.5.3                   | <b>Beschichtung Rohrleitungen, d &gt; 50 - 100 mm</b><br>Beschichtung von Rohrleitungen für die Haustechnik, wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch<br><br>Rohrdurchmesser: > 50 bis 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3            | m    | ..... | ..... |
| <b>2.5 LACKIERUNGEN</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>.....</b> |      |       |       |

Stuttgart StuWe Fruwirthstraße  
324\_Malerarbeiten

| Position | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Menge | Einh           | EP    | GP    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-------|-------|
| 2.6      | <b>BODENVERSIEGELUNG</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                |       |       |
|          | UNTERGRUNDARBEITEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                |       |       |
| 2.6.1    | <b>Überstand Randdämmstreifen abschneiden</b><br>Abschneiden des Überstandes des Randdämmstreifens aus PE- Schaum oder MW, inkl. Entsorgung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 128   | m              | ..... | ..... |
| 2.6.2    | <b>Untergrund anschleifen und absaugen, Zementestrich</b><br>Trockene Bodenflächen Zementestrich anschleifen. Anschließend mit dem Industriestaubsauger gründlich absaugen, rückstandslos reinigen. Anfallender Schutt ist durch den AN zu entsorgen.<br><br>Randbereiche, die mit Geräten nicht erreicht werden sind maschinell von Hand nachzuarbeiten.<br><br>Die Haftzugfestigkeit muss mind. 1,5 N/mm <sup>2</sup> betragen.<br><br>Bearbeitung von Kleinflächen <1 m <sup>2</sup> ist einzukalkulieren | 145   | m <sup>2</sup> | ..... | ..... |
| 2.6.3    | <b>Untergrund spachteln D 3mm, Zementestrich</b><br>Spachteln des Untergrundes, aus Stahlbeton, in Teilflächen, mittlere Dicke 3 mm, mit geeigneter Spachtelmasse für nachfolgende Beschichtungsarbeiten, Untergrund waagerecht.                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10    | m <sup>2</sup> | ..... | ..... |
| 2.6.4    | <b>Fugen/Risse verharzen</b><br>Fachgerechtes, kraftschlüssiges Schließen von Schwind- und Arbeitsfugen, sowie Spannungsrissen im Zementestrich, einschl. Erweitern, Aussaugen, Verklammern a = 20 cm, und anschließendem Vergießen mit Reaktionsharz und Abstreuen mit Quarzsand.<br><br>Das Produkt ist auf die Eigenschaften der nachfolgenden Aufbauten abzustimmen.<br><br>Ausführung nur nach Rücksprache mit der Bauleitung.                                                                          | 8     | m              | ..... | ..... |
|          | BODEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                |       |       |
| 2.6.5    | <b>Grundierung Zementestrich</b><br>Grundieren des Bodens mit 2K Epoxidbeschichtung, wasserbasiert, farblos<br><br>Untergrund: Zementestrich<br><br>Einbauort: Technikräume UG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                |       |       |

Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis Blankett

Stuttgart StuWe Fruwirthstraße  
324\_Malerarbeiten

| Position | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Menge | Einh | EP              | GP    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------|-------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |      | Übertrag: ..... |       |
|          | Planunterlagen: DET 260.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |      |                 |       |
|          | Fabrikat: 2K-Aqua Epoxi-Primer 2373 oder gleichwertig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 145   | m²   | .....           | ..... |
| 2.6.6    | <b>2K-PUR Beschichtung Zementestrich</b><br>Beschichtung des Bodens<br><br>mit<br>- Zwischenbeschichtung<br>- Schlussbeschichtung<br><br>Beschichtung chemikalienbeständig, desinfektionsmittelbeständig und dekontaminierbar, mit wasserverdünnbarer 2K-Bodenversiegelung auf PU-Basis, schwer entflammbar B1, Glanzgrad seidenmatt, Farbton grau, RAL 7035 nach Bemusterung<br><br>Untergrund: Zementestrich<br><br>Einbauort: Technikräume UG<br>Planunterlagen: DET 260.01<br><br>Fabrikat: Floortec 2K-Purolid F 878 oder gleichwertig   | 145   | m²   | .....           | ..... |
| 2.6.7    | <b>Ausbesserung 2K-PUR Beschichtung bis 10%</b><br>Ausbesserung der vorbeschriebenen 2K-PUR Beschichtungen als kompletter Aufbau inkl. Grundierung, aufgrund von Beschädigungen, die der Auftragnehmer nicht zu vertreten hat, auszubessernder Anteil an der Gesamtfläche bis ca. 10%, abgerechnet wird die Gesamtfläche.<br><br>Ausführung in Teilbereichen nur auf besondere Anordnung der örtl. Bauleitung des AG.<br><br>Die zusätzl. Baustelleneinrichtung, für die zeitl. getrennte Ausführung zur Hauptleistung, ist einzukalkulieren. | 15    | m²   | .....           | ..... |
|          | SOCKEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |      |                 |       |
| 2.6.8    | <b>Grundierung 80 mm Putz</b><br>Grundieren des Sockels mit 2K Epoxidbeschichtung, wasserbasiert, farblos, an aufgehenden Bauteilen, bis 80mm über OK FFB<br><br>Untergrund: Putz<br><br>Einbauort: Technikräume UG<br>Planunterlagen: DET 260.01<br><br>Fabrikat: 2K-Aqua Epoxi-Primer 2373 oder gleichwertig                                                                                                                                                                                                                                | 128   | m    | .....           | ..... |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |      | Übertrag: ..... |       |

# Leistungsverzeichnis Blankett

Stuttgart StuWe Fruwirthstraße  
324\_Malerarbeiten

| Position        | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Menge | Einh | EP    | GP    |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|-------|
| Übertrag: ..... |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |      |       |       |
| 2.6.9           | <b>Grundierung 80 mm Sichtbeton</b><br>Grundieren des Sockels mit 2K Epoxidbeschichtung, wasserbasiert, farblos, an aufgehenden Bauteilen, bis 80mm über OK FFB<br><br>Untergrund: Sichtbeton<br><br>Einbauort: Allgemeine Flure und Treppenhaus<br>Planunterlagen: DET 250.02<br><br>Fabrikat: 2K-Aqua Epoxi-Primer 2373 oder gleichwertig                                                                                                                                                                                                                                                                    | 435   | m    | ..... | ..... |
| 2.6.10          | <b>Grundierung 80 mm Gipsplatte</b><br>Grundieren des Sockels mit 2K Epoxidbeschichtung, wasserbasiert, farblos, an aufgehenden Bauteilen, bis 80mm über OK FFB<br><br>Untergrund: Gipsplatte, gespachtelt<br><br>Einbauort: Allgemeine Flure und Treppenhaus<br>Planunterlagen: DET 252.06<br><br>Fabrikat: 2K-Aqua Epoxi-Primer 2373 oder gleichwertig                                                                                                                                                                                                                                                       | 56    | m    | ..... | ..... |
| 2.6.11          | <b>2K-PUR Beschichtung 80 mm Putz</b><br>Beschichtung des Sockels mit 2K PUR-Acryl-Versiegelung, an aufgehenden Bauteilen, bis 80mm über OK FFB<br><br>mit<br>- Zwischenbeschichtung<br>- Schlussbeschichtung<br><br>Beschichtung chemikalienbeständig, desinfektionsmittelbeständig und dekontaminierbar, mit wasserverdünnbarer 2K-Bodenversiegelung auf PU-Basis, schwer entflammbar B1, Glanzgrad seidenmatt, Farbton grau, RAL 7035 nach Bemusterung<br><br>Untergrund: Putz<br><br>Einbauort: Technikräume UG<br>Planunterlagen: DET 260.01<br><br>Fabrikat: Floortec 2K-Purolid F 878 oder gleichwertig | 128   | m    | ..... | ..... |
| 2.6.12          | <b>2K-PUR Beschichtung 80 mm Sichtbeton</b><br>Beschichtung des Sockels mit 2K PUR-Acryl-Versiegelung, an aufgehenden Bauteilen, bis 80mm über OK FFB<br><br>mit<br>- Zwischenbeschichtung<br>- Schlussbeschichtung<br><br>Beschichtung farblos, wasserverdünnbar, schwer entflammbar B1, Glanzgrad seidenmatt,                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |      |       |       |
| Übertrag: ..... |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |      |       |       |

# Leistungsverzeichnis Blankett

Stuttgart StuWe Fruwirthstraße  
324\_Malerarbeiten

| Position | Beschreibung | Menge | Einh | EP | GP |
|----------|--------------|-------|------|----|----|
|----------|--------------|-------|------|----|----|

Übertrag: .....

Untergrund: Sichtbeton

Einbauort: Allgemeine Flure und Treppenhaus  
Planunterlagen: DET 250.02

Fabrikat: Floortec 2K-Purolid T 876 oder gleichwertig

435 m .....

2.6.13

## 2K-PUR Beschichtung 80 mm Gipsplatte

Beschichtung des Sockels mit 2K PUR-Acryl-Versiegelung,  
an aufgehenden Bauteilen, bis 80mm über OK FFB

mit

- Zwischenbeschichtung
- Schlussbeschichtung

Beschichtung chemikalienbeständig, desinfektionsmittelbeständig und dekontaminierbar, mit wasserverdünnbarer 2K-Bodenversiegelung auf PU-Basis, schwer entflammbar B1, Glanzgrad seidenmatt, Farbton: gelb RAL 1018 zinkgelb, NCS S0560-Y

Untergrund: Gipsplatte

Einbauort: Allgemeine Flure und Treppenhaus  
Planunterlagen: DET 252.06

Fabrikat: Floortec 2K-Purolid F 878 oder gleichwertig

30 m .....

2.6.14

## 2K-PUR Beschichtung 80 mm Gipsplatte

Beschichtung des Sockels mit 2K PUR-Acryl-Versiegelung,  
an aufgehenden Bauteilen, bis 80mm über OK FFB

mit

- Zwischenbeschichtung
- Schlussbeschichtung

Beschichtung chemikalienbeständig, desinfektionsmittelbeständig und dekontaminierbar, mit wasserverdünnbarer 2K-Bodenversiegelung auf PU-Basis, schwer entflammbar B1, Glanzgrad seidenmatt, Farbton: orange RAL 1034 pastellgelb, NCS S1060-Y30R

Untergrund: Gipsplatte

Einbauort: Allgemeine Flure und Treppenhaus  
Planunterlagen: DET 252.06

Fabrikat: Floortec 2K-Purolid F 878 oder gleichwertig

26 m .....

VERFUGUNG

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis Blankett

**Stuttgart StuWe Fruwirthstraße  
324\_Malerarbeiten**

| Position                     | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                              | Menge | Einh | EP    | GP    |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|-------|
| Übertrag: .....              |                                                                                                                                                                                                                                           |       |      |       |       |
| 2.6.15                       | <b>Elastische Verfugung bis 10 mm</b><br>Elastische Verfugung inkl. Vorbereiten der Fuge mit 1K-Dichtmasse, Verformung ca. 25 %, Farbton: grau nach Wahl AG aus der Standardfarbpalette der Hersteller, Fugenbreite bis ca. 10 mm         | 30    | m    | ..... | ..... |
| 2.6.16                       | <b>Elastische Verfugung bis 20 mm</b><br>Elastische Verfugung inkl. Vorbereiten der Fuge mit 1K-Dichtmasse, Verformung ca. 25 %, Farbton: grau nach Wahl AG aus der Standardfarbpalette der Hersteller, Fugenbreite über 10 bis ca. 20 mm | 10    | m    | ..... | ..... |
| 2.6.17                       | <b>Hinterfüllmaterial elastische Fuge</b><br>Hinterfüllmaterial für elastische Fugen bei einer Fugentiefe über 10 mm. Die Einbringung und Verarbeitung hat nach Herstellervorschrift zu erfolgen.                                         | 10    | m    | ..... | ..... |
| <b>2.6 BODENVERSIEGELUNG</b> |                                                                                                                                                                                                                                           |       |      |       | ..... |
| <b>2 MALERARBEITEN</b>       |                                                                                                                                                                                                                                           |       |      |       | ..... |

**Zusammenstellung**

|                    |                           |       |
|--------------------|---------------------------|-------|
| 1.1                | BAUSTELLENEINRICHTUNG     | ..... |
| 1.2                | PLANUNG UND DOKUMENTATION | ..... |
| 1.3                | MUSTER                    | ..... |
| 1.4                | SCHUTZMASSNAHMEN          | ..... |
| 1                  | ÜBERGEORDNETE ARBEITEN    | ..... |
| 2.1                | VORBEREITENDE MASSNAHMEN  | ..... |
| 2.2                | BESCHICHTUNG WÄNDE        | ..... |
| 2.3                | BESCHICHTUNG DECKEN       | ..... |
| 2.4                | VERFUGUNG, SONSTIGES      | ..... |
| 2.5                | LACKIERUNGEN              | ..... |
| 2.6                | BODENVERSIEGELUNG         | ..... |
| 2                  | MALERARBEITEN             | ..... |
| Summe              |                           | ..... |
| zzgl. MwSt ..... % |                           | ..... |
| Gesamtsumme        |                           | ..... |