

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

1 BA 1**1.1 ALLGEMEINE LEISTUNGEN BA1**

1.1.1	STLB-Bau 04/2026 000 Baustelle für sämtliche, in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen einrichten und räumen.	1	St		
1.1.2	STLB-Bau 04/2026 009 Datenträger mit Dokumentationsdaten, liefern und übergeben, Wechseldatenträger - USB.	1	St		

1.1 ALLGEMEINE LEISTUNGEN BA1

Position	Beschreibung	Menge	Einheit	EP	GP
----------	--------------	-------	---------	----	----

1.2 ROHRRAHMENELEMENTE BA1

STLB-Bau 04/2026 099

Die vom AN zu erstellenden Unterlagen, mit CAD-Programm, als Werkstattzeichnungen, werden nach abgestimmten Terminplänen dem AG zur Genehmigung 2-fach zur Verfügung gestellt, als Datenträger/Schnittstelle für CAD, Ausdruck farbig.

Vorbemerkung – elektrische Komponenten Rohrrahmentüren

Anschluss, Inbetriebnahme und Übergabe elektrischer Komponenten

Sämtliche elektrischen und elektromechanischen Komponenten der nachfolgenden Rohrrahmentüren, einschließlich der zugehörigen Rauchmelder, Feststellanlagen, Türantriebe, Verriegelungen, Steuerungen, Überwachungseinrichtungen und sonstigen in den jeweiligen Positionen beschriebenen elektrischen Bauteile, sind vollständig betriebsfertig herzustellen. Die erforderlichen elektrischen Leitungen werden bauseits bis zu den vorgesehenen Anschlusspunkten geführt und dort anschlussbereit zur Verfügung gestellt.

Der Auftragnehmer hat sämtliche erforderlichen Anschlussarbeiten ab dem bauseitigen Anschlusspunkt, einschließlich Verdrahtung innerhalb des Türelements bzw. der zugehörigen Systemkomponenten, Parametrierung, Einstellung, Funktionsprüfung und Erstinbetriebnahme, durch eine für die jeweilige Anlage **fachlich qualifizierte und, soweit aufgrund bauaufsichtlicher Zulassungen, Verwendbarkeitsnachweise oder Herstellervorgaben erforderlich, hierfür autorisierte Fachfirma** ausführen zu lassen.

Dies gilt insbesondere auch für Rauchmelder und Komponenten von Feststellanlagen.

Die Anlagen sind entsprechend den jeweils geltenden bauaufsichtlichen Zulassungen, Verwendbarkeitsnachweisen, Herstellervorgaben und einschlägigen technischen Regelwerken vollständig zu prüfen und betriebsbereit zu übergeben.

Zur Leistung gehören insbesondere:

- Anschluss sämtlicher elektrischer Komponenten an die bauseits bereitgestellten Leitungen,
- interne Verdrahtungs- und Anschlussarbeiten,
- Parametrierung und Einstellung,
- Inbetriebnahme,
- vollständige Funktionsprüfung einschließlich des Zusammenwirkens aller zum jeweiligen Türelement gehörenden Komponenten,
- erforderliche Abnahme-/Inbetriebnahmeprüfungen,
- Erstellung und Übergabe der erforderlichen Prüf-, Inbetriebnahme- und Übergabeprotokolle sowie
- Übergabe der betriebsbereiten Anlage an den Auftraggeber.

Sämtliche vorgenannten Leistungen sind in die Einheitspreise der jeweils zugehörigen nachfolgenden Rohrrahmentür-Positionen einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

Nicht Bestandteil dieser Leistung ist die Verlegung der als bauseitig bezeichneten Zuleitungen bis zum jeweiligen Anschlusspunkt, soweit in den Einzelpositionen nichts Abweichendes beschrieben ist

1.2.1	STLB-Bau 04/2026 031 TB	3	St		
-------	-------------------------	---	----	-------	-------

Rauchschutz-Türanlage mit bauaufsichtlicher Zulassung, als Rahmentür, ohne Oberlicht, Einbau in Öffnung,
Breite Nennmaß Wandöffnung '1365' mm,

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	Höhe Nennmaß Wandöffnung '2200' mm, Befestigungsuntergrund Beton, weitere Anforderungen: rauchdicht DIN 18095, mit Verglasung, Rahmen aus Aluminium-Strangpressprofilen DIN EN 755 und DIN EN 12020, Oberfläche beschichtet, mit Pulverbeschichtung, mehrteilig, aus beweglichen Elementen, Hersteller und Typ '.....' vom Bieter einzutragen, bestehend aus einem einflügeligen Element, einschl. Türflügelrahmen mit Anschlag, mit Bodendichtung, absenkbar, mit Gleitschienen-Türschließer, mit elektromagnetischem Feststeller und integriertem Rauchmelder, Einsteckschloss mit Panikfunktion DIN 18251, vorgerichtet für Profilzylinder, Drücker aus nichtrostendem Stahl, mit Rosetten, mit Bändern, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Ausführung gemäß Zeichnung.				
				Übertrag:	
1.2.2	STLB-Bau 04/2026 026 Blendrahmenverbreiterung für Innentürelement, oben, aus Aluminium, Ansichtsbreite über 60 bis 80 mm, Ausführung gemäß Zeichnung.	4,5	m		
1.2.3	STLB-Bau 04/2026 031 TB Feuerschutz-Türanlage mit bauaufsichtlicher Zulassung, als Rahmentür, einschl. einem Seitenteil, ohne Oberlicht, Einbau in Öffnung, Breite Nennmaß Wandöffnung '2200' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2530' mm, Befestigungsuntergrund leichte Trennwand, beplankt, weitere Anforderungen: rauchdicht DIN 18095, mit Brandschutzverglasung, Feuerwiderstandsklasse T 30 DIN 4102-5, Rahmen aus Aluminium-Strangpressprofilen DIN EN 755 und DIN EN 12020, Oberfläche beschichtet, mit Pulverbeschichtung, mehrteilig, aus beweglichen Elementen, Hersteller und Typ '.....' vom Bieter einzutragen, bestehend aus einem einflügeligen Element, einschl. Türflügelrahmen mit Anschlag, mit Bodendichtung, absenkbar, mit Gleitschienen-Türschließer, mit elektromagnetischem Feststeller und integriertem Rauchmelder, Einsteckschloss mit Panikfunktion DIN 18251, vorgerichtet für Profilzylinder, Drücker aus nichtrostendem Stahl, mit Rosetten, mit Bändern, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Ausführung gemäß Zeichnung.	3	St		
1.2.4	STLB-Bau 04/2026 026 Blendrahmenverbreiterung für Innentürelement, seitlich zweiseitig und oben, aus Aluminium, Ansichtsbreite über 60 bis 80 mm, Ausführung gemäß Zeichnung.	22	m		
1.2.5	STLB-Bau 04/2026 031 TB Rauchschutz-Türanlage mit bauaufsichtlicher Zulassung, als Rahmentür, ohne Oberlicht, Einbau in Öffnung, Breite Nennmaß Wandöffnung '2240' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2530' mm, Befestigungsuntergrund leichte Trennwand, beplankt, weitere Anforderungen: rauchdicht DIN 18095, mit Verglasung, Rahmen aus Aluminium-Strangpressprofilen DIN EN 755 und DIN EN 12020, Oberfläche beschichtet, mit Pulverbeschichtung, mehrteilig, aus beweglichen Elementen, Hersteller und Typ '.....'	3	St		

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Übertrag:

vom Bieter einzutragen,
bestehend aus 2 einflügeligen Elementen, einschl. Türflügelrahmen mit
Anschlag, mit Bodendichtung, absenkbar,
mit Gleitschienen-Türschließer, mit elektromagnetischem Feststeller und
integriertem Rauchmelder, Einsteckschloss mit Panikfunktion DIN 18251,
vorgerichtet für Profilzylinder, Drücker aus nichtrostendem Stahl, mit Rosetten,
mit Bändern, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des
hierfür erforderlichen Gerüsts, Ausführung gemäß Zeichnung.

1.2.6	STLB-Bau 04/2026 026	22 m			
	Blendrahmenverbreiterung für Innentürelement, seitlich zweiseitig und oben, aus Aluminium, Ansichtsbreite über 60 bis 80 mm, Ausführung gemäß Zeichnung.				

1.2.7	STLB-Bau 04/2026 031 TB	6 St		
-------	-------------------------	------	-------	-------

Rauchschutz-Türanlage mit bauaufsichtlicher Zulassung, als Rahmentür, ohne
Oberlicht, Einbau in Öffnung,
Breite Nennmaß Wandöffnung '1805' mm,
Höhe Nennmaß Wandöffnung '2530' mm, Befestigungsuntergrund leichte
Trennwand, beplankt,
weitere Anforderungen: rauchdicht DIN 18095, mit Verglasung,
Rahmen aus Aluminium-Strangpressprofilen DIN EN 755 und DIN EN 12020,
Oberfläche beschichtet, mit Pulverbeschichtung,
mehrteilig, aus beweglichen Elementen,
Hersteller und Typ '.....'
vom Bieter einzutragen,
bestehend aus 2 einflügeligen Elementen, einschl. Türflügelrahmen mit
Anschlag, mit Bodendichtung, absenkbar,
mit Gleitschienen-Türschließer, mit elektromagnetischem Feststeller und
integriertem Rauchmelder, Einsteckschloss mit Panikfunktion DIN 18251,
vorgerichtet für Profilzylinder, Drücker aus nichtrostendem Stahl, mit Rosetten,
mit Bändern, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des
hierfür erforderlichen Gerüsts, Ausführung gemäß Zeichnung.

1.2.8	STLB-Bau 04/2026 026	42 m			
	Blendrahmenverbreiterung für Innentürelement, seitlich zweiseitig und oben, aus Aluminium, Ansichtsbreite über 60 bis 80 mm, Ausführung gemäß Zeichnung.				

1.2.9	STLB-Bau 04/2026 031 TB	3 St		
-------	-------------------------	------	-------	-------

Rauchschutz-Türanlage mit bauaufsichtlicher Zulassung, als Rahmentür, ohne
Oberlicht, Einbau in Öffnung,
Breite Nennmaß Wandöffnung '1700' mm,
Höhe Nennmaß Wandöffnung '2530' mm, Befestigungsuntergrund Mauerwerk,
weitere Anforderungen: rauchdicht DIN 18095, mit Verglasung,
Rahmen aus Aluminium-Strangpressprofilen DIN EN 755 und DIN EN 12020,
Oberfläche beschichtet, mit Pulverbeschichtung,
mehrteilig, aus beweglichen Elementen,
Hersteller und Typ '.....'
vom Bieter einzutragen,
bestehend aus 2 einflügeligen Elementen, einschl. Türflügelrahmen mit
Anschlag, mit Bodendichtung, absenkbar,
mit Gleitschienen-Türschließer, mit elektromagnetischem Feststeller und
integriertem Rauchmelder, Einsteckschloss mit Panikfunktion DIN 18251,
vorgerichtet für Profilzylinder, Drücker aus nichtrostendem Stahl, mit Rosetten,

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	Übertrag:				
	mit Bändern, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Ausführung gemäß Zeichnung.				
1.2.10	STLB-Bau 04/2026 026 Blendrahmenverbreiterung für Innentürelement, seitlich zweiseitig und oben, aus Aluminium, Ansichtsbreite über 60 bis 80 mm, Ausführung gemäß Zeichnung.	21	m		
1.2.11	STLB-Bau 04/2026 031 TB Feuerschutz-Türanlage mit bauaufsichtlicher Zulassung, als Rahmentür, einschl. einem Seitenteil, ohne Oberlicht, Einbau in Öffnung, Breite Nennmaß Wandöffnung '1900' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2530' mm, Befestigungsuntergrund Mauerwerk, weitere Anforderungen: rauchdicht DIN 18095, mit Brandschutzverglasung, Feuerwiderstandsklasse T 30 DIN 4102-5, Rahmen aus Aluminium-Strangpressprofilen DIN EN 755 und DIN EN 12020, Oberfläche beschichtet, mit Pulverbeschichtung, mehrteilig, aus beweglichen Elementen, Hersteller und Typ '.....' vom Bieter einzutragen, bestehend aus einem einflügeligen Element, einschl. Türflügelrahmen mit Anschlag, mit Bodendichtung, absenkbar, mit Gleitschienen-Türschließer, mit elektromagnetischem Feststeller und integriertem Rauchmelder, Einsteckschloss mit Panikfunktion DIN 18251, vorgerichtet für Profilzylinder, Drücker aus nichtrostendem Stahl, mit Rosetten, mit Bändern, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Ausführung gemäß Zeichnung.	6	St		
1.2.12	STLB-Bau 04/2026 026 Blendrahmenverbreiterung für Innentürelement, oben, aus Aluminium, Ansichtsbreite über 60 bis 80 mm, Ausführung gemäß Zeichnung.	12	m		
1.2.13	STLB-Bau 04/2026 031 TB Feuerschutz-Wandanlage mit bauaufsichtlicher Zulassung, als Rahmenkonstruktion, Einbau in Öffnung, Breite Nennmaß Wandöffnung '760' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '1810' mm, Befestigungsuntergrund Mauerwerk, mit Brandschutzverglasung, Feuerwiderstandsklasse T 30 DIN 4102-5, Rahmen aus Aluminium-Strangpressprofilen DIN EN 755 und DIN EN 12020, Oberfläche beschichtet, mit Pulverbeschichtung, einteilig, feststehend, Hersteller und Typ '.....' vom Bieter einzutragen, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Ausführung gemäß Zeichnung.	6	St		
1.2.14	STLB-Bau 04/2026 022 Abdichten der Fugen, an Wandanschluss, mit elastischem Dichtstoff Typ F DIN EN 15651-1, Klasse 25 LM, zulässige Gesamtverformung 25 %, Basis Polyurethan, Hinterfüllung allseitig mit Mineralfaser, eingestopft, Fugenbreite über 10 bis 12,5 mm, Gesamtfugentiefe über 50 bis 60 mm, Farbton grau.	140	m		

1.2 ROHRRAHMENELEMENTE BA1

.....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
1.3	STUNDENLOHNARBEITEN BA1				
1.3.1	STLB-Bau 04/2026 091 Stundenlohnarbeiten durch Facharbeiter/-in der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.	5	h		
1.3.2	STLB-Bau 04/2026 091 Stundenlohnarbeiten durch Arbeiter/-in der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.	10	h		
1.3.3	STLB-Bau 04/2026 091 Stundenlohnarbeiten durch Helfer/-in der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.	10	h		

1.3 STUNDENLOHNARBEITEN BA1

1 BA 1

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

2 BA 2**2.1 ALLGEMEINE LEISTUNGEN BA2**

2.1.1	STLB-Bau 04/2026 000 Baustelle für sämtliche, in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen einrichten und räumen.	1	St		
2.1.2	STLB-Bau 04/2026 009 Datenträger mit Dokumentationsdaten, liefern und übergeben, Wechseldatenträger - USB.	1	St		

2.1 ALLGEMEINE LEISTUNGEN BA2

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

2.2 ROHRRAHMENELEMENTE BA2

STLB-Bau 04/2026 099

Die vom AN zu erstellenden Unterlagen, mit CAD-Programm, als Werkstattzeichnungen, werden nach abgestimmten Terminplänen dem AG zur Genehmigung 2-fach zur Verfügung gestellt, als Datenträger/Schnittstelle für CAD, Ausdruck farbig.

Vorbemerkung – elektrische Komponenten Rohrrahmentüren

Anschluss, Inbetriebnahme und Übergabe elektrischer Komponenten

Sämtliche elektrischen und elektromechanischen Komponenten der nachfolgenden Rohrrahmentüren, einschließlich der zugehörigen Rauchmelder, Feststellanlagen, Türantriebe, Verriegelungen, Steuerungen, Überwachungseinrichtungen und sonstigen in den jeweiligen Positionen beschriebenen elektrischen Bauteile, sind vollständig betriebsfertig herzustellen. Die erforderlichen elektrischen Leitungen werden bauseits bis zu den vorgesehenen Anschlusspunkten geführt und dort anschlussbereit zur Verfügung gestellt.

Der Auftragnehmer hat sämtliche erforderlichen Anschlussarbeiten ab dem bauseitigen Anschlusspunkt, einschließlich Verdrahtung innerhalb des Türelements bzw. der zugehörigen Systemkomponenten, Parametrierung, Einstellung, Funktionsprüfung und Erstinbetriebnahme, durch eine für die jeweilige Anlage **fachlich qualifizierte und, soweit aufgrund bauaufsichtlicher Zulassungen, Verwendbarkeitsnachweise oder Herstellervorgaben erforderlich, hierfür autorisierte Fachfirma** ausführen zu lassen.

Dies gilt insbesondere auch für Rauchmelder und Komponenten von Feststellanlagen.

Die Anlagen sind entsprechend den jeweils geltenden bauaufsichtlichen Zulassungen, Verwendbarkeitsnachweisen, Herstellervorgaben und einschlägigen technischen Regelwerken vollständig zu prüfen und betriebsbereit zu übergeben.

Zur Leistung gehören insbesondere:

- Anschluss sämtlicher elektrischer Komponenten an die bauseits bereitgestellten Leitungen,
- interne Verdrahtungs- und Anschlussarbeiten,
- Parametrierung und Einstellung,
- Inbetriebnahme,
- vollständige Funktionsprüfung einschließlich des Zusammenwirkens aller zum jeweiligen Türelement gehörenden Komponenten,
- erforderliche Abnahme-/Inbetriebnahmeprüfungen,
- Erstellung und Übergabe der erforderlichen Prüf-, Inbetriebnahme- und Übergabeprotokolle sowie
- Übergabe der betriebsbereiten Anlage an den Auftraggeber.

Sämtliche vorgenannten Leistungen sind in die Einheitspreise der jeweils zugehörigen nachfolgenden Rohrrahmentür-Positionen einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

Nicht Bestandteil dieser Leistung ist die Verlegung der als bauseitig bezeichneten Zuleitungen bis zum jeweiligen Anschlusspunkt, soweit in den Einzelpositionen nichts Abweichendes beschrieben ist

2.2.1	STLB-Bau 04/2026 031 TB	3	St		
-------	-------------------------	---	----	-------	-------

Rauchschutz-Türanlage mit bauaufsichtlicher Zulassung, als Rahmentür, ohne Oberlicht, Einbau in Öffnung,
Breite Nennmaß Wandöffnung '1700' mm,

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	Übertrag:				
	Höhe Nennmaß Wandöffnung '2530' mm, Befestigungsuntergrund Mauerwerk, weitere Anforderungen: rauchdicht DIN 18095, mit Verglasung, Rahmen aus Aluminium-Strangpressprofilen DIN EN 755 und DIN EN 12020, Oberfläche beschichtet, mit Pulverbeschichtung, mehrteilig, aus beweglichen Elementen, Hersteller und Typ '.....' vom Bieter einzutragen, bestehend aus 2 einflügeligen Elementen, einschl. Türflügelrahmen mit Anschlag, mit Bodendichtung, absenkbar, mit Gleitschienen-Türschließer, mit elektromagnetischem Feststeller und integriertem Rauchmelder, Einsteckschloss mit Panikfunktion DIN 18251, vorgerichtet für Profilzylinder, Drücker aus nichtrostendem Stahl, mit Rosetten, mit Bändern, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Ausführung gemäß Zeichnung.				
2.2.2	STLB-Bau 04/2026 026	21	m		
	Blendrahmenverbreiterung für Innentürelement, seitlich zweiseitig und oben, aus Aluminium, Ansichtsbreite über 60 bis 80 mm, Ausführung gemäß Zeichnung.				
2.2.3	STLB-Bau 04/2026 031 TB	6	St		
	Feuerschutz-Türanlage mit bauaufsichtlicher Zulassung, als Rahmentür, einschl. einem Seitenteil, ohne Oberlicht, Einbau in Öffnung, Breite Nennmaß Wandöffnung '2745' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2530' mm, Befestigungsuntergrund leichte Trennwand, beplankt, weitere Anforderungen: rauchdicht DIN 18095, mit Brandschutzverglasung, Feuerwiderstandsklasse T 30 DIN 4102-5, Rahmen aus Aluminium-Strangpressprofilen DIN EN 755 und DIN EN 12020, Oberfläche beschichtet, mit Pulverbeschichtung, mehrteilig, aus beweglichen Elementen, Hersteller und Typ '.....' vom Bieter einzutragen, bestehend aus einem einflügeligen Element, einschl. Türflügelrahmen mit Anschlag, mit Bodendichtung, absenkbar, mit Gleitschienen-Türschließer, mit elektromagnetischem Feststeller und integriertem Rauchmelder, Einsteckschloss mit Panikfunktion DIN 18251, vorgerichtet für Profilzylinder, Drücker aus nichtrostendem Stahl, mit Rosetten, mit Bändern, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Ausführung gemäß Zeichnung.				
2.2.4	STLB-Bau 04/2026 026	22	m		
	Blendrahmenverbreiterung für Innentürelement, seitlich zweiseitig und oben, aus Aluminium, Ansichtsbreite über 60 bis 80 mm, Ausführung gemäß Zeichnung.				
2.2.5	STLB-Bau 04/2026 031 TB	3	St		
	Rauchschutz-Türanlage mit bauaufsichtlicher Zulassung, als Rahmentür, ohne Oberlicht, Einbau in Öffnung, Breite Nennmaß Wandöffnung '1365' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2200' mm, Befestigungsuntergrund Beton, weitere Anforderungen: rauchdicht DIN 18095, mit Verglasung, Rahmen aus Aluminium-Strangpressprofilen DIN EN 755 und DIN EN 12020, Oberfläche beschichtet, mit Pulverbeschichtung, mehrteilig, aus beweglichen Elementen, Hersteller und Typ '.....' vom Bieter einzutragen, bestehend aus einem einflügeligen Element, einschl. Türflügelrahmen mit Anschlag, mit Bodendichtung, absenkbar, mit Gleitschienen-Türschließer, mit elektromagnetischem Feststeller und integriertem Rauchmelder, Einsteckschloss mit Panikfunktion DIN 18251, vorgerichtet für Profilzylinder, Drücker aus nichtrostendem Stahl, mit Rosetten, mit Bändern, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Ausführung gemäß Zeichnung.				

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Übertrag:

vom Bieter einzutragen,
bestehend aus einem einflügeligen Element, einschl. Türflügelrahmen mit
Anschlag, mit Bodendichtung, absenkbar,
mit Gleitschienen-Türschließer, mit elektromagnetischem Feststeller und
integriertem Rauchmelder, Einsteckschloss mit Panikfunktion DIN 18251,
vorgerichtet für Profilzylinder, Drücker aus nichtrostendem Stahl, mit Rosetten,
mit Bändern, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des
hierfür erforderlichen Gerüsts, Ausführung gemäß Zeichnung.

2.2.6	STLB-Bau 04/2026 026 Blendrahmenverbreiterung für Innentürelement, oben, aus Aluminium, Ansichtsbreite über 60 bis 80 mm, Ausführung gemäß Zeichnung.	4,5 m			
-------	---	-------	-------	-------	-------

2.2.7	STLB-Bau 04/2026 022 Abdichten der Fugen, an Wandanschluss, mit elastischem Dichtstoff Typ F DIN EN 15651-1, Klasse 25 LM, zulässige Gesamtverformung 25 %, Basis Polyurethan, Hinterfüllung allseitig mit Mineralfaser, eingestopft, Fugenbreite über 10 bis 12,5 mm, Gesamtfugentiefe über 50 bis 60 mm, Farbton grau.	100 m			
-------	--	-------	-------	-------	-------

2.2 ROHRRAHMENELEMENTE BA2

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
2.3	STUNDENLOHNARBEITEN BA2				
2.3.1	STLB-Bau 04/2026 091 Stundenlohnarbeiten durch Facharbeiter/-in der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.	5 h			
2.3.2	STLB-Bau 04/2026 091 Stundenlohnarbeiten durch Arbeiter/-in der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.	5 h			
2.3.3	STLB-Bau 04/2026 091 Stundenlohnarbeiten durch Helfer/-in der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.	5 h			

2.3 STUNDENLOHNARBEITEN BA2

2 BA 2

Zusammenstellung

1.1	ALLGEMEINE LEISTUNGEN BA1	
1.2	ROHRRAHMENELEMENTE BA1	
1.3	STUNDENLOHNARBEITEN BA1	
1	BA 1	
2.1	ALLGEMEINE LEISTUNGEN BA2	
2.2	ROHRRAHMENELEMENTE BA2	
2.3	STUNDENLOHNARBEITEN BA2	
2	BA 2	
		Summe
		zzgl. MwSt %
		Gesamtsumme

Inhaltsverzeichnis

1	BA 1.....	1
1.1	ALLGEMEINE LEISTUNGEN BA1.....	1
1.2	ROHRRAHMENELEMENTE BA1.....	2
1.3	STUNDENLOHNARBEITEN BA1.....	6
2	BA 2.....	7
2.1	ALLGEMEINE LEISTUNGEN BA2.....	7
2.2	ROHRRAHMENELEMENTE BA2.....	8
2.3	STUNDENLOHNARBEITEN BA2.....	11
	Zusammenstellung.....	12