

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
1	BAUABSCHNITT 1				
1.1	BAUSTELLENEINRICHTUNG BA1				
1.1.1	STLB-Bau 04/2026 000 Baustelle für sämtliche, in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen einrichten und räumen.	1	St		
1.1.2	STLB-Bau 04/2026 009 Datenträger mit Dokumentationsdaten, liefern und übergeben, Wechseldatenträger - USB.	1	St		

1.1 BAUSTELLENEINRICHTUNG BA1

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
1.2	TRENNWÄNDE BA1				
1.2.1	STLB-Bau 04/2026 039	722	m²		
	Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1, Einbaubereich 1 DIN 4103-1 (Bereiche mit geringer Menschenansammlung), Höhe Wand bis '3,31' m, Dicke Wand '125' mm, bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw '47' dB, mit Grenzwerten für Ebenheitsabweichungen DIN 18202, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Einfachständerwerk, CW/UW 75, Ständerachsabstand '625' mm, Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Dämmschichtdicke 60 mm, in Platten, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, einlagig, dicht stoßen, Beplankung beidseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Bauplatten Typ A, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm, Spachtelung Qualitätsstufe Q1, 2. Seite 2-lagig, Dicke 2. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 2. Seite 2. Lage 12,5 mm, Spachtelung 2. Seite Qualitätsstufe Q1, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2, Befestigungsuntergrund Beton.				
1.2.2		23	St		
	Zulage zu Pos. 1.2.1 Wände d= 125mm, Kleinflächen unter 5,00m²				
1.2.3		8	m²		
	Trockenbausturz mit zusätzlichem MSH-Profil 50x50x4mm korrosionsgeschützt, DIN 4103-1, Einbaubereich 1 DIN 4103-1 (Bereiche mit geringer Menschenansammlung), 3-seitige Bekleidung Höhe Wand bis '2,800' m, Dicke Wand '100,000' mm, Abmessung Sturz: Länge ca. 1.70m bis 2.25m, Höhe ca. 37cm bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw '47' dB, mit Grenzwerten für Ebenheitsabweichungen DIN 18202, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Einfachständerwerk, CW/UW 50, Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Dämmschichtdicke 40 mm, in Platten, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, einlagig, dicht stoßen, Beplankung beidseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Bauplatten Typ A, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm, Spachtelung Qualitätsstufe Q1, 2. Seite 2-lagig, Dicke 2. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 2. Seite 2. Lage 12,5 mm, Spachtelung 2. Seite Qualitätsstufe Q1, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2, Befestigungsuntergrund Beton. Ausführung als Kleinflächen kleiner 5m², Abrechnung Wandfläche B x H				
1.2.4	STLB-Bau 04/2026 039	47	m²		
	Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1, Einbaubereich 1 DIN 4103-1 (Bereiche mit geringer Menschenansammlung),				

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Übertrag:

Höhe Wand bis '3,31' m,
 Dicke Wand '150' mm,
 bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw '47' dB, mit Grenzwerten für
 Ebenheitsabweichungen DIN 18202,
 Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN
 18182-1, als Einfachständerwerk, CW/UW 100,
 Ständerachsabstand '625' mm,
 Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Dämmschichtdicke 80 mm,
 in Platten, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, einlagig, dicht stoßen,
 Beplankung beidseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Bauplatten
 Typ A,
 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5
 mm,
 Spachtelung Qualitätsstufe Q1,
 2. Seite 2-lagig, Dicke 2. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 2. Seite 2. Lage 12,5
 mm,
 Spachtelung 2. Seite Qualitätsstufe Q1,
 befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2,
 Befestigungsuntergrund Beton.

1.2.5	STLB-Bau 04/2026 039	23 m²		
-------	----------------------	-------	-------	-------

Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1, Einbaubereich 1 DIN 4103-1
 (Bereiche mit geringer Menschenansammlung),
 Höhe Wand bis '3,31' m,
 Dicke Wand '200' mm,
 bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw '47' dB, mit Grenzwerten für
 Ebenheitsabweichungen DIN 18202,
 Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN
 18182-1, als Einfachständerwerk, CW/UW 150,
 Ständerachsabstand '625' mm,
 Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Dämmschichtdicke 120
 mm, in Platten, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, einlagig, dicht stoßen,
 Beplankung beidseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Bauplatten
 Typ A,
 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5
 mm,
 Spachtelung Qualitätsstufe Q1,
 2. Seite 2-lagig, Dicke 2. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 2. Seite 2. Lage 12,5
 mm,
 Spachtelung 2. Seite Qualitätsstufe Q1,
 befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2,
 Befestigungsuntergrund Beton.

1.2.6	STLB-Bau 04/2026 039	102 m²		
-------	----------------------	--------	-------	-------

Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1, Einbaubereich 1 DIN 4103-1
 (Bereiche mit geringer Menschenansammlung),
 Höhe Wand bis '3,31' m,
 Dicke Wand '250' mm,
 bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw '47' dB, mit Grenzwerten für
 Ebenheitsabweichungen DIN 18202,
 Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN
 18182-1, als Doppelständerwerk, druckfest mit Laschen verbunden, CW/UW
 75,
 Abstand zwischen den Ständerwerken '50' mm,
 Ständerachsabstand '625' mm,
 Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Dämmschichtdicke 2 x 60

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	Übertrag:				
	mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, 2-lagig mit versetzten Fugen, dicht stoßen, Beplankung beidseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Bauplatten Typ A, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm, Spachtelung Qualitätsstufe Q1, 2. Seite 2-lagig, Dicke 2. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 2. Seite 2. Lage 12,5 mm, Spachtelung 2. Seite Qualitätsstufe Q1, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2, Befestigungsuntergrund Beton.				
1.2.7		19	St		
	Zulage zu Pos. 1.2.6 Wände d= 250mm, Doppelständerwand, Kleinflächen unter 5,00m2				
1.2.8	STLB-Bau 04/2026 039	23	m²		
	Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1, Einbaubereich 1 DIN 4103-1 (Bereiche mit geringer Menschenansammlung), Höhe Wand bis '3,31' m, Dicke Wand '260' mm, bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw '47' dB, mit Grenzwerten für Ebenheitsabweichungen DIN 18202, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Doppelständerwerk, druckfest mit Laschen verbunden, CW/UW 50, Abstand zwischen den Ständerwerken '110' mm, Ständerachsabstand '625' mm, Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Dämmschichtdicke 2 x 40 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, 2-lagig mit versetzten Fugen, dicht stoßen, Beplankung beidseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Bauplatten Typ A, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm, Spachtelung Qualitätsstufe Q1, 2. Seite 2-lagig, Dicke 2. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 2. Seite 2. Lage 12,5 mm, Spachtelung 2. Seite Qualitätsstufe Q1, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2, Befestigungsuntergrund Beton.				
1.2.9	STLB-Bau 04/2026 039	16	m²		
	Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1, Einbaubereich 1 DIN 4103-1 (Bereiche mit geringer Menschenansammlung), Höhe Wand bis '3,31' m, Dicke Wand '510' mm, bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw '47' dB, mit Grenzwerten für Ebenheitsabweichungen DIN 18202, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Doppelständerwerk, druckfest mit Laschen verbunden, CW/UW 100, Abstand zwischen den Ständerwerken '260' mm, Ständerachsabstand '625' mm, Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Dämmschichtdicke 2 x 80				

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einheit	EP	GP
	mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, 2-lagig mit versetzten Fugen, dicht stoßen, Beplankung beidseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Bauplatten Typ A, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm, Spachtelung Qualitätsstufe Q1, 2. Seite 2-lagig, Dicke 2. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 2. Seite 2. Lage 12,5 mm, Spachtelung 2. Seite Qualitätsstufe Q1, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2, Befestigungsuntergrund Beton.				
1.2.10	Zulage zu Pos. 1.2.9 Wände d= 510mm, Doppelständerwand, Kleinflächen unter 5,00m2	12	St		
1.2.11	STLB-Bau 04/2026 039	149	m²		
	Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1, Einbaubereich 1 DIN 4103-1 (Bereiche mit geringer Menschenansammlung), Höhe Wand bis '3,31' m, Dicke Wand '125' mm, bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw '47' dB, Feuerwiderstandsklasse F 30 - A DIN 4102-2, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), mit Grenzwerten für Ebenheitsabweichungen DIN 18202, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Einfachständerwerk, CW/UW 75, Ständerachsabstand '625' mm, Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Dämmschichtdicke 60 mm, in Platten, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, einlagig, dicht stoßen, Beplankung beidseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Bauplatten Typ A, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm, Spachtelung Qualitätsstufe Q1, 2. Seite 2-lagig, Dicke 2. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 2. Seite 2. Lage 12,5 mm, Spachtelung 2. Seite Qualitätsstufe Q1, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2, Befestigungsuntergrund Beton.				
1.2.12	Zulage zu Pos. 1.2.11 Wände d= 125mm, F30, Kleinflächen unter 5,00m2	9	St		
1.2.13	STLB-Bau 04/2026 039	139	m²		
	Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1, Einbaubereich 1 DIN 4103-1 (Bereiche mit geringer Menschenansammlung), Höhe Wand bis '3,31' m, Dicke Wand '150' mm, bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw '47' dB, Feuerwiderstandsklasse F 30 - A DIN 4102-2, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), mit Grenzwerten für Ebenheitsabweichungen DIN 18202, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Einfachständerwerk, CW/UW 100, Ständerachsabstand '625' mm, Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Dämmschichtdicke 80 mm,				

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	Übertrag:				
	in Platten, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, einlagig, dicht stoßen, Beplankung beidseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Bauplatten Typ A, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm, Spachtelung Qualitätsstufe Q1, 2. Seite 2-lagig, Dicke 2. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 2. Seite 2. Lage 12,5 mm, Spachtelung 2. Seite Qualitätsstufe Q1, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2, Befestigungsuntergrund Beton.				
1.2.14		6 St			
	Zulage zu Pos. 1.2.13 Wände d= 150mm, F30, Kleinfächen unter 5,00m2				
1.2.15	STLB-Bau 04/2026 039	92 m²			
	Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1, Einbaubereich 1 DIN 4103-1 (Bereiche mit geringer Menschenansammlung), Höhe Wand bis '3,31' m, Dicke Wand '125' mm, bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw '47' dB, Feuerwiderstandsklasse F 90 - A DIN 4102-2, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), mit Grenzwerten für Ebenheitsabweichungen DIN 18202, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Einfachständerwerk, CW/UW 75, Ständerachsabstand '625' mm, Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Dämmschichtdicke 60 mm, in Platten, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, einlagig, dicht stoßen, Beplankung beidseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Feuerschutzplatten Typ DF, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm, Spachtelung Qualitätsstufe Q1, 2. Seite 2-lagig, Dicke 2. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 2. Seite 2. Lage 12,5 mm, Spachtelung 2. Seite Qualitätsstufe Q1, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2, Befestigungsuntergrund Beton.				
1.2.16		12 St			
	Zulage zu Pos. 1.2.15 Wände d= 150mm, F90, Kleinfächen unter 5,00m2				
1.2.17	STLB-Bau 04/2026 039	34 m²			
	Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1, Einbaubereich 1 DIN 4103-1 (Bereiche mit geringer Menschenansammlung), Höhe Wand bis '3,31' m, Dicke Wand '150' mm, bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw '47' dB, Feuerwiderstandsklasse F 90 - A DIN 4102-2, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), mit Grenzwerten für Ebenheitsabweichungen DIN 18202, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Einfachständerwerk, CW/UW 100, Ständerachsabstand '625' mm, Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Dämmschichtdicke 80 mm, in Platten, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, einlagig, dicht stoßen, Beplankung beidseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520,				

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	Feuerschutzplatten Typ DF, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm, Spachtelung Qualitätsstufe Q1, 2. Seite 2-lagig, Dicke 2. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 2. Seite 2. Lage 12,5 mm, Spachtelung 2. Seite Qualitätsstufe Q1, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2, Befestigungsuntergrund Beton.				
1.2.18	STLB-Bau 04/2026 039	16	m²		
	Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1, Einbaubereich 1 DIN 4103-1 (Bereiche mit geringer Menschenansammlung), Höhe Wand bis '3,31' m, Dicke Wand '260' mm, bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw '47' dB, Feuerwiderstandsklasse F 90 - A DIN 4102-2, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), mit Grenzwerten für Ebenheitsabweichungen DIN 18202, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Doppelständerwerk, druckfest mit Laschen verbunden, CW/UW 75, Abstand zwischen den Ständerwerken '60' mm, Ständerachsabstand '625' mm, Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Dämmschichtdicke 2 x 60 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, 2-lagig mit versetzten Fugen, dicht stoßen, Beplankung beidseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Feuerschutzplatten Typ DF, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm, Spachtelung Qualitätsstufe Q1, 2. Seite 2-lagig, Dicke 2. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 2. Seite 2. Lage 12,5 mm, Spachtelung 2. Seite Qualitätsstufe Q1, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2, Befestigungsuntergrund Beton.				
1.2.19		3	St		
	Zulage zu Pos. 1.2.18 Wände d= 260mm, F90, Doppelständerwand, Kleinflächen unter 5,00m²				
1.2.20		5	m²		
	Trockenbausturz mit zusätzlichem MSH-Profil 50x50x4 korrosionsgeschützt, DIN 4103-1, Einbaubereich 1 DIN 4103-1 (Bereiche mit geringer Menschenansammlung), 3-seitige Bekleidung Höhe Wand bis '2,800' m, Dicke Wand '100,000' mm, Abmessung Sturz: Länge ca. 1,90m bis 2,75m, Höhe ca. 27cm, bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw '47' dB, Feuerwiderstandsklasse F 90 - A DIN 4102-2, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), mit Grenzwerten für Ebenheitsabweichungen DIN 18202, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Einfachständerwerk, CW/UW 50, Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Dämmschichtdicke 40 mm, in Platten, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, einlagig, dicht stoßen, Beplankung beidseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Feuerschutzplatten Typ DF, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5				

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	mm, Spachtelung Qualitätsstufe Q1, 2. Seite 2-lagig, Dicke 2. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 2. Seite 2. Lage 12,5 mm, Spachtelung 2. Seite Qualitätsstufe Q1, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2, Befestigungsuntergrund Beton. Ausführung als Kleinflächen kleiner 5 m2, Abrechnung Wandfläche B x H				
				Übertrag:	
1.2.21	Zulage für Wände und Vorsatzschalen, als Aufpreis, anstatt doppelte Bauplatte A wird eine doppelte Beplankung 2x12,5mm zementgebundene Platte eingebaut. Bereich: Duschen Flächen kleiner 5m2 Hersteller und Typ 'Aquaroc' oder gleichwertig, Hersteller und Typ '.....' vom Bieter einzutragen	224	m²		
1.2.22	Zulage für Wände und Vorsatzschalen, als Aufpreis, anstatt doppelte Bauplatte A werden einseitig doppelte Beplankung 2x12,5mm imprägnierte Platten, Gipskartonplatte Typ H2 eingebaut. Bereich: Bäder Flächen kleiner 5m2	534	m²		
1.2.23	Zulage Trockenbauprofile in C3 im Bereich aller Nassräume für Vorsatzschalen und Trennwänden. Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Einfachständerwerk, CW/UW 75, Korrosivitätskategorie C3 (mäßig) DIN EN ISO 12944-2, mit erwarteter Schutzdauer H DIN EN ISO 12944-1 von 15 bis 25 Jahren,	859	m²		
1.2.24	Zulage für in Qualitätsstufe Q1 gespachtelte Wandflächen von Trockenbauwänden und Vorsatzschalen, beplankt 2x12,5mm, Gipskartonplatte Typ A, Typ H2 oder zementgebundene Platte, als Aufpreis für Spachtelung in Qualitätsstufe Q3, Abrechnung nach m² der zu spachtelnden Wandfläche.	2685	m²		
1.2.25	STLB-Bau 04/2026 039 UA-Profil DIN 18182-1 75/40/2.	533	m		
1.2.26	STLB-Bau 04/2026 039	130	m		

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Übertrag:

Leibung, mit Kantenschutzprofil/Eckschutzschiene, aus verzinktem Stahl,
 Breite Leibung '17,5' cm,
 Ausführung an Vorsatzschale für Vorwandinstallation, Bekleidung aus
 Gipsplatten, imprägnierte Bauplatten, Typ H2, 2-lagig, Dicke 12,5 mm,
 Spachtelung Qualitätsstufe Q1, Einfachständerwerk, Arbeitshöhe der zu
 bearbeitenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen
 Gerüsts.

1.2.27	STLB-Bau 04/2026 039 Freies Wandende, Dicke Wand '125' mm, mit Kantenschutzprofil/Eckschutzschiene, aus Aluminium, Ausführung an nichttragender innerer Trennwand, Bekleidung aus Gipsplatten, Bauplatten Typ A, 2-lagig, Dicke 12,5 mm, Spachtelung Qualitätsstufe Q3, Einfachständerwerk, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	87 m			
1.2.28	STLB-Bau 04/2026 039 Außenecke, mit Kantenschutzprofil/Eckschutzschiene, aus Aluminium, Ausführung an nichttragender innerer Trennwand, Bekleidung aus Gipsplatten, Bauplatten Typ A, 2-lagig, Dicke 12,5 mm, Einfachständerwerk, bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 47 dB, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	116 m			

1.2 TRENNWÄNDE BA1

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
1.3	VORSATZSCHALEN BA1				
1.3.1	STLB-Bau 04/2026 039	39	m²		
	Vorsatzschale für Vorwandinstallation, Einbaubereich 1 DIN 4103-1 (Bereiche mit geringer Menschenansammlung), Höhe Wand bis '3,31' m, Abstand zwischen Beplankung und Wand bis '50' mm, Dicke Wand '75' mm, mit Grenzwerten für Ebenheitsabweichungen DIN 18202, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Einfachständerwerk, CW/UW 50, Ständerachsabstand '625' mm, Beplankung einseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Bauplatten Typ A, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm, Spachtelung Qualitätsstufe Q1, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2, Befestigungsuntergrund Beton, Ausführung gemäß Zeichnung.				
1.3.2		21	St		
	Zulage zu Pos. 1.3.1 Vorsatzschalen d= 75mm, Kleinflächen unter 5,00m2				
1.3.3	STLB-Bau 04/2026 039	83	m²		
	Vorsatzschale für Vorwandinstallation, Einbaubereich 1 DIN 4103-1 (Bereiche mit geringer Menschenansammlung), Höhe Wand bis '3,31' m, Abstand zwischen Beplankung und Wand bis '75' mm, Dicke Wand '100' mm, mit Grenzwerten für Ebenheitsabweichungen DIN 18202, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Einfachständerwerk, CW/UW 75, Ständerachsabstand '625' mm, Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Dämmschichtdicke 60 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, einlagig, dicht stoßen, Beplankung einseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Bauplatten Typ A, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm, Spachtelung Qualitätsstufe Q1, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2, Befestigungsuntergrund Beton, Ausführung gemäß Zeichnung.				
1.3.4	STLB-Bau 04/2026 039	16	m²		
	Vorsatzschale für Vorwandinstallation, Einbaubereich 1 DIN 4103-1 (Bereiche mit geringer Menschenansammlung), Höhe Wand bis '3,31' m, Abstand zwischen Beplankung und Wand bis '820' mm, Dicke Wand '125' mm, mit Grenzwerten für Ebenheitsabweichungen DIN 18202, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Einfachständerwerk, CW/UW 100, Ständerachsabstand '625' mm, Beplankung einseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Bauplatten Typ A, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5				

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	mm, Spachtelung Qualitätsstufe Q1, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2, Befestigungsuntergrund Beton, Ausführung gemäß Zeichnung.				
				Übertrag:	
1.3.5		6 St			
	Zulage zu Pos. 1.3.4 Vorsatzschalen d= 125mm, Kleinflächen unter 5,00m2				
1.3.6		39 m²			
	Vorsatzschale für Vorwandinstallation, Einbaubereich 1 DIN 4103-1 (Bereiche mit geringer Menschenansammlung), Höhe Wand bis '3,31' m, Abstand zwischen Beplankung und Wand bis '125' mm, Dicke Wand '150' mm, mit Grenzwerten für Ebenheitsabweichungen DIN 18202, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Einfachständerwerk, CW/UW 50, Ständerachsabstand '625' mm, Beplankung einseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Bauplatten Typ A, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm, Spachtelung Qualitätsstufe Q1, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2, Befestigungsuntergrund Beton, Ausführung gemäß Zeichnung.				
1.3.7		3 St			
	Zulage zu Pos. 1.3.6 Vorsatzschalen d= 150mm, Kleinflächen unter 5,00m2				
1.3.8		127 m²			
	Vorsatzschale für Vorwandinstallation, Einbaubereich 1 DIN 4103-1 (Bereiche mit geringer Menschenansammlung), Höhe Wand bis '3,31' m, Abstand zwischen Beplankung und Wand bis '150' mm, Dicke Wand '175' mm, mit Grenzwerten für Ebenheitsabweichungen DIN 18202, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Einfachständerwerk, CW/UW 50, Ständerachsabstand '625' mm, Beplankung einseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Bauplatten Typ A, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm, Spachtelung Qualitätsstufe Q1, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2, Befestigungsuntergrund Beton, Ausführung gemäß Zeichnung.				
1.3.9		39 St			
	Zulage zu Pos. 1.3.8 Vorsatzschalen d= 175mm, Kleinflächen unter 5,00m2				
1.3.10		144 m²			
	Vorsatzschale für Vorwandinstallation, Einbaubereich 1 DIN 4103-1 (Bereiche mit geringer Menschenansammlung), Höhe Wand bis '3,31' m, Abstand zwischen Beplankung und Wand bis '275' mm,				

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	Dicke Wand '300' mm, mit Grenzwerten für Ebenheitsabweichungen DIN 18202, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Einfachständerwerk, CW/UW 50, Ständerachsabstand '625' mm, Beplankung einseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Bauplatten Typ A, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm, Spachtelung Qualitätsstufe Q1, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2, Befestigungsuntergrund Beton, Ausführung gemäß Zeichnung.				
				Übertrag:	
1.3.11		27 St			
	Zulage zu Pos. 1.3.10 Vorsatzschalen d= 300mm, CW50, Kleinflächen unter 5,00m2				
1.3.12	STLB-Bau 04/2026 039	213 m²			
	Vorsatzschale für Vorwandinstallation, Einbaubereich 1 DIN 4103-1 (Bereiche mit geringer Menschenansammlung), Höhe Wand bis '3,31' m, Abstand zwischen Beplankung und Wand bis '275' mm, Dicke Wand '300' mm, mit Grenzwerten für Ebenheitsabweichungen DIN 18202, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Einfachständerwerk, CW/UW 75, Ständerachsabstand '625' mm, Beplankung einseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Bauplatten Typ A, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm, Spachtelung Qualitätsstufe Q1, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2, Befestigungsuntergrund Beton, Ausführung gemäß Zeichnung.				
1.3.13		66 St			
	Zulage zu Pos. 1.3.12 Vorsatzschalen d= 300mm, CW 75, Kleinflächen unter 5,00m2				
1.3.14	STLB-Bau 04/2026 039 TA TB	121 m²			
	Vorsatzschale für Vorwandinstallation, Einbaubereich 1 DIN 4103-1 (Bereiche mit geringer Menschenansammlung), Höhe Wand bis '3,31' m, Abstand zwischen Beplankung und Wand bis '275' mm, Dicke Wand '300' mm, bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw '47' dB, mit Grenzwerten für Ebenheitsabweichungen DIN 18202, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Einfachständerwerk mit Doppelprofilen, CW/UW 75, Ständerachsabstand '625' mm, Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Dämmschichtdicke 40 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, einlagig, dicht stoßen, Beplankung einseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Feuerschutzplatten Typ DF, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 15 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 15 mm, Spachtelung Qualitätsstufe Q1,				

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Übertrag:

befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2,
Befestigungsuntergrund Beton, Ausführung gemäß Zeichnung,
Hersteller und Typ 'KNAUF W635 Schachtwand mit Doppelprofil 2x15mm DF,
1x12,5mm Diamant'
oder gleichwertig,
Hersteller und Typ '.....'
vom Bieter einzutragen.

1.3 VORSATZSCHALEN BA1

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
1.4	ÖFFNUNGEN UND VERSTÄRKUNGEN BA1				
1.4.1	STLB-Bau 04/2026 039 Öffnung herstellen, eckig, für Türeinbau, Einfachständerwerk, Breite '0,885' m, Höhe '2,135' m, Ausführung an nichttragender innerer Trennwand, Bekleidung aus Gipsplatten, Bauplatten Typ A, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm, 2. Seite 2-lagig, Dicke 2. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 2. Seite 2. Lage 12,5 mm, Dämmschicht aus Mineralwolle, Dämmschichtdicke 60 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, MW DIN EN 13162, bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 47 dB, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	6	St		
1.4.2	STLB-Bau 04/2026 039 Wie Position 1.4.1, jedoch Breite '1,01' m,	24	St		
1.4.3	STLB-Bau 04/2026 039 Wie Position 1.4.1, jedoch Breite '1,01' m, Dämmschichtdicke 80 mm,	6	St		
1.4.4	STLB-Bau 04/2026 039 Wie Position 1.4.1, jedoch Breite '1,35' m,	18	St		
1.4.5	STLB-Bau 04/2026 039 Wie Position 1.4.1, jedoch Breite '1,26' m, Dämmschichtdicke 80 mm,	9	St		
1.4.6	STLB-Bau 04/2026 039 Wie Position 1.4.1, jedoch Breite '1,365' m, Höhe '2,2' m, Feuerschutzplatten, Typ DF, Dämmschichtdicke 80 mm, Feuerwiderstandsklasse F 90 - A DIN 4102-2,	3	St		
1.4.7	STLB-Bau 04/2026 039 Wie Position 1.4.1, jedoch Breite '1,01' m, Höhe '1,01' m, Feuerschutzplatten, Typ DF, Feuerwiderstandsklasse F 90 - A DIN 4102-2,	12	St		
1.4.8	STLB-Bau 04/2026 039 Öffnung herstellen, eckig, Einfachständerwerk, Breite '1,25' m, Höhe '1,1' m, Ausführung an Vorsatzschale für Vorwandinstallation, Öffnung einseitig, Bekleidung aus Gipsplatten, imprägnierte Bauplatten, Typ H2, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	18	St		
1.4.9	STLB-Bau 04/2026 039 Wie Position 1.4.8, jedoch	9	St		

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	
	Breite '0,6' m,				
1.4.10	STLB-Bau 04/2026 039 Wie Position 1.4.8, jedoch Breite '0,98' m,	9	St		
1.4.11	STLB-Bau 04/2026 039 Trockenbau anarbeiten an Rohrleitung, rund, Durchmesser '16' mm, Ausführung an Vorsatzschale für Vorwandinstallation, Dicke Wand '300' mm, Wandhöhe 3,5 m, Anschluss umlaufend, Bekleidung aus Gipsplatten, imprägnierte Bauplatten, Typ H2, einseitig, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm, Einfachständerwerk, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	567	St		
1.4.12	STLB-Bau 04/2026 039 Trockenbau anarbeiten an Rohrleitung, rund, Durchmesser '50' mm, Ausführung an Vorsatzschale für Vorwandinstallation, Dicke Wand '300' mm, Wandhöhe 3,5 m, Anschluss umlaufend, Bekleidung aus Gipsplatten, imprägnierte Bauplatten, Typ H2, einseitig, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm, Einfachständerwerk, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	141	St		
1.4.13	STLB-Bau 04/2026 039 Trockenbau anarbeiten an Rohrleitung, rund, Durchmesser '110' mm, Ausführung an Vorsatzschale für Vorwandinstallation, Dicke Wand '300' mm, Wandhöhe 3,5 m, Anschluss umlaufend, Bekleidung aus Gipsplatten, imprägnierte Bauplatten, Typ H2, einseitig, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm, Einfachständerwerk, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	48	St		
1.4.14	STLB-Bau 04/2026 039 Trockenbau anarbeiten an Einbauteil, eckig, Breite '0,25' m, Höhe '0,18' m, Ausführung an Vorsatzschale für Vorwandinstallation, Dicke Wand '300' mm, Wandhöhe 3,5 m, Anschluss umlaufend, Bekleidung aus Gipsplatten, imprägnierte Bauplatten, Typ H2, einseitig, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm, Einfachständerwerk, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	48	St		
1.4.15	STLB-Bau 04/2026 039 Aussparung in Wandpaneel in Systemtrennwand mit Ständerkonstruktion, aus Gipsfaserplatten, rund, Durchmesser Öffnung '68' mm, einseitig.	513	St		
1.4.16	STLB-Bau 04/2026 039 Öffnung herstellen, einschl. Unterkonstruktion auswechseln, eckig, Dicke Wand '125' mm, mit CW-Profil DIN 18182-1 75/50/0,6, Einfachständerwerk, Breite '0,5' m,	48	St		

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	Höhe '0,3' m, Ausführung an nichttragender innerer Trennwand, Öffnung beidseitig, Bekleidung aus Gipsplatten, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm, 2. Seite 2-lagig, Dicke 2. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 2. Seite 2. Lage 12,5 mm, Dämmschicht aus Mineralwolle, Dämmschichtdicke 60 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, MW DIN EN 13162, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Ausführung gemäß Zeichnung.				
1.4.17	STLB-Bau 04/2026 039 Wie Position 1.4.16, jedoch Breite '0,15' m, Höhe '0,15' m,	48	St		
1.4.18	STLB-Bau 04/2026 039 Wie Position 1.4.16, jedoch Breite '0,3' m, Höhe '0,2' m,	3	St		
1.4.19	STLB-Bau 04/2026 039 Wie Position 1.4.16, jedoch Breite '0,3' m,	3	St		
1.4.20	STLB-Bau 04/2026 039 Öffnung herstellen, einschl. Unterkonstruktion auswechseln, eckig, Dicke Wand '250' mm, mit CW-Profil DIN 18182-1 100/50/0,6, Einfachständerwerk, Breite '0,3' m, Höhe '0,2' m, Ausführung an nichttragender innerer Trennwand, Öffnung beidseitig, Bekleidung aus Gipsplatten, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm, 2. Seite 2-lagig, Dicke 2. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 2. Seite 2. Lage 12,5 mm, Dämmschicht aus Mineralwolle, Dämmschichtdicke 60 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, MW DIN EN 13162, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Ausführung gemäß Zeichnung.	9	St		
1.4.21	20,3 m Traverse im Wandhohlraum, aus Stahlplatte, verzinkt, für Handauf, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Ausführung gemäß Zeichnung.				
1.4.22	108 St Traverse im Wandhohlraum, BxH = 40x40cm, aus Mehrschichtholzplatte mit Stahlblechprofilen, verzinkt, für wandhängende Lasten, Konsollast bis 1,5 kN/m Wandlänge, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Ausführung gemäß Zeichnung.				
1.4.23	5 St Wie Position 1.4.22, jedoch Traverse, BxH = 40cmx70cm				
1.4.24	67 St Wie Position 1.4.22, jedoch				

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	
	Traverse, BxH = 20cmx60cm				
1.4.25	Wie Position 1.4.22, jedoch Traverse, BxH = 60cmx100cm	31	St		
1.4.26	Wie Position 1.4.22, jedoch Traverse, BxH = 60cmx150cm	7	St		
1.4.27	Wie Position 1.4.22, jedoch Traverse, BxH = 80cmx150cm	31	St		

1.4 ÖFFNUNGEN UND VERSTÄRKUNGEN BA1

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
1.5	TROCKENBAU DECKEN BA1				
1.5.1	STLB-Bau 04/2026 039	957	m²		
	Unterdecke DIN 18168-1, innen, Bekleidung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, einlagig, Bauplatten Typ A, Dicke 15 mm, mit Grenzwerten für Ebenheitsabweichungen mit erhöhten Anforderungen DIN 18202 Ausgabe 2019-07 Tabelle 3 Zeile 4 und 7, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, Tragprofil als CD 60/27-Profil DIN 18182-1, Dicke 0,6 mm, abhängen mit Noniusabhängern, Abhängenhöhe '490' mm, befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln, Befestigungsuntergrund Stahlbeton, Unterkonstruktion verdeckt, Spachtelung Qualitätsstufe Q3, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.				
1.5.2	STLB-Bau 04/2026 039	1490	m²		
	Unterdecke DIN 18168-1, innen, Bekleidung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, einlagig, imprägnierte Bauplatten Typ H2, Dicke 15 mm, mit Grenzwerten für Ebenheitsabweichungen mit erhöhten Anforderungen DIN 18202 Ausgabe 2019-07 Tabelle 3 Zeile 4 und 7, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, Tragprofil als CD 60/27-Profil DIN 18182-1, Dicke 0,6 mm, Korrosivitätskategorie C3 (mäßig) DIN EN ISO 12944-2, mit erwarteter Schutzdauer H DIN EN ISO 12944-1 von 15 bis 25 Jahren, abhängen mit Noniusabhängern, Abhängenhöhe '740' mm, befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln, Befestigungsuntergrund Stahlbeton, Unterkonstruktion verdeckt, Spachtelung Qualitätsstufe Q3, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.				
1.5.3	STLB-Bau 04/2026 039	87	m		
	Höhenversprung, Ausführung an Unterdecke aus Gipsplatten, Bauplatten Typ A, einlagig, Dicke 15 mm, Spachtelung Qualitätsstufe Q3, Höhenversatz '250' mm.				
1.5.4	STLB-Bau 04/2026 039	486	St		
	Öffnung herstellen, eckig, Anschluss umlaufend, Breite '0,1' m, Länge '0,1' m, Ausführung an Deckenbekleidung aus Gipsplatten, einlagig, Bauplatten Typ A, Dicke 15 mm, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.				
1.5.5	STLB-Bau 04/2026 039	33	St		
	Wie Position 1.5.4, jedoch Breite '0,25' m, Länge '0,25' m,				
1.5.6	STLB-Bau 04/2026 039	27	St		
	Öffnung herstellen, rund, Anschluss umlaufend, Durchmesser '10' cm, Ausführung an Deckenbekleidung aus Gipsplatten, einlagig, Bauplatten Typ A, Dicke 15 mm, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.				
1.5.7	STLB-Bau 04/2026 039	3	St		

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	
	Wie Position 1.5.6, jedoch Durchmesser '12,5' cm,				
1.5.8	STLB-Bau 04/2026 039 Wie Position 1.5.6, jedoch Durchmesser '14' cm,	30	St		
1.5.9	STLB-Bau 04/2026 039 Öffnung herstellen, einschl. Unterkonstruktion auswechseln, mit CD-Profil, CD 60/27 DIN 18182-1, aus verzinktem Stahl, eckig, Anschluss umlaufend, Breite '0,4' m, Länge '0,4' m, Ausführung an Deckenbekleidung aus Gipsplatten, einlagig, Bauplatten Typ A, Dicke 15 mm, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	126	St		
1.5.10	STLB-Bau 04/2026 039 Wie Position 1.5.9, jedoch Breite '0,6' m, Länge '0,6' m,	33	St		
1.5.11	STLB-Bau 04/2026 039 Wie Position 1.5.9, jedoch Breite '0,1' m, Länge '1,137' m,	33	St		
1.5.12	STLB-Bau 04/2026 039 Wie Position 1.5.9, jedoch Breite '0,625' m, Länge '0,625' m,	198	St		
1.5.13	STLB-Bau 04/2026 039 Revisionsklappe, Rahmen aus Aluminium, mit Füllung aus Gipsplatten, Spachtelung Qualitätsstufe Q3 (Sonderausführung), Dicke 15 mm, Höhe '600' mm, Breite '600' mm, mit Schnappverschluss, für Unterdecke, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	33	St		
1.5.14	STLB-Bau 04/2026 039 Revisionsklappe, Rahmen aus Aluminium, mit Füllung aus Gipsplatten, Spachtelung Qualitätsstufe Q3 (Sonderausführung), Dicke 15 mm, Höhe '400' mm, Breite '400' mm, mit Schnappverschluss, für Unterdecke, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	126	St		
1.5.15	Verstärkung in Abhangdecke, im Bereich der Vorhangschiene, zusätzliche OSB-Platte 18-25mm, Breite = 25cm, Länge 3,50m, Einbau nach Detailplan	33	St		
1.5.16	Verstärkung in Abhangdecke, im Bereich der Duschvorhänge, zusätzliche OSB-Platte 18-25mm, Breite = 40cm, Länge 40cm, Einbau nach Plan	45	St		
1.5.17	Vorhangschiene, L=3,50m, aus Alu pulverbeschichtet, Farbe RAL 9003, einläufige Schiene für Gleiter, liefern und montieren, Einbau bündig in Abhangdecke 15mm, eingespachtelt, nach Zeichnung	33	St		

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Übertrag:

1.5 TROCKENBAU DECKEN BA1

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
1.6	STUNDENLOHNARBEITEN BA1				
1.6.1	STLB-Bau 04/2026 091 Stundenlohnarbeiten durch Facharbeiter/-in der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.	10 h			
1.6.2	STLB-Bau 04/2026 091 Stundenlohnarbeiten durch Arbeiter/-in der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.	15 h			
1.6.3	STLB-Bau 04/2026 091 Stundenlohnarbeiten durch Helfer/-in der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.	15 h			

1.6 STUNDENLOHNARBEITEN BA1

1 BAUABSCHNITT 1

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
2	BAUABSCHNITT 2				
2.1	BAUSTELLENEINRICHTUNG BA2				
2.1.1	STLB-Bau 04/2026 000 Baustelle für sämtliche, in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen einrichten und räumen.	1	St		
2.1.2	STLB-Bau 04/2026 009 Datenträger mit Dokumentationsdaten, liefern und übergeben, Wechseldatenträger - USB.	1	St		

2.1 BAUSTELLENEINRICHTUNG BA2

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
2.2	TRENNWÄNDE BA2				
2.2.1	STLB-Bau 04/2026 039	349	m²		
	Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1, Einbaubereich 1 DIN 4103-1 (Bereiche mit geringer Menschenansammlung), Höhe Wand bis '3,31' m, Dicke Wand '125' mm, bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw '47' dB, mit Grenzwerten für Ebenheitsabweichungen DIN 18202, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Einfachständerwerk, CW/UW 75, Ständerachsabstand '625' mm, Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Dämmschichtdicke 60 mm, in Platten, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, einlagig, dicht stoßen, Beplankung beidseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Bauplatten Typ A, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm, Spachtelung Qualitätsstufe Q1, 2. Seite 2-lagig, Dicke 2. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 2. Seite 2. Lage 12,5 mm, Spachtelung 2. Seite Qualitätsstufe Q1, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2, Befestigungsuntergrund Beton.				
2.2.2		1,9	m²		
	Trockenbausturz mit zusätzlichem MSH-Profil 50x50x4mm korrosionsgeschützt, DIN 4103-1, Einbaubereich 1 DIN 4103-1 (Bereiche mit geringer Menschenansammlung), 3-seitige Bekleidung Höhe Wand bis '2,800' m, Dicke Wand '100,000' mm, Abmessung Sturz: Länge ca. 1.70m bis 2.25m, Höhe ca. 37cm bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw '47' dB, mit Grenzwerten für Ebenheitsabweichungen DIN 18202, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Einfachständerwerk, CW/UW 50, Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Dämmschichtdicke 40 mm, in Platten, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, einlagig, dicht stoßen, Beplankung beidseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Bauplatten Typ A, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm, Spachtelung Qualitätsstufe Q1, 2. Seite 2-lagig, Dicke 2. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 2. Seite 2. Lage 12,5 mm, Spachtelung 2. Seite Qualitätsstufe Q1, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2, Befestigungsuntergrund Beton. Ausführung als Kleinflächen kleiner 5m2, Abrechnung Wandfläche B x H				
2.2.3	STLB-Bau 04/2026 039	96	m²		
	Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1, Einbaubereich 1 DIN 4103-1 (Bereiche mit geringer Menschenansammlung), Höhe Wand bis '3,31' m, Dicke Wand '250' mm, bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw '47' dB, mit Grenzwerten für				

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Übertrag:

Ebenheitsabweichungen DIN 18202,
 Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Doppelständerwerk, druckfest mit Laschen verbunden, CW/UW 75,
 Abstand zwischen den Ständerwerken '50' mm,
 Ständerachsabstand '625' mm,
 Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Dämmschichtdicke 2 x 60 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, 2-lagig mit versetzten Fugen, dicht stoßen,
 Beplankung beidseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Bauplatten Typ A,
 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm,
 Spachtelung Qualitätsstufe Q1,
 2. Seite 2-lagig, Dicke 2. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 2. Seite 2. Lage 12,5 mm,
 Spachtelung 2. Seite Qualitätsstufe Q1,
 befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2,
 Befestigungsuntergrund Beton.

2.2.4		24 St			
	Zulage zu Pos. 2.2.3 Wände d= 250mm, Doppelständerwand, Kleinflächen unter 5,00m ²				

2.2.5	STLB-Bau 04/2026 039	30 m ²		
-------	----------------------	-------------------	-------	-------

Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1, Einbaubereich 1 DIN 4103-1 (Bereiche mit geringer Menschenansammlung),
 Höhe Wand bis '3,31' m,
 Dicke Wand '125' mm,
 bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw '47' dB, Feuerwiderstandsklasse F 90 - A DIN 4102-2, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), mit Grenzwerten für Ebenheitsabweichungen DIN 18202,
 Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Einfachständerwerk, CW/UW 75,
 Ständerachsabstand '625' mm,
 Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Dämmschichtdicke 60 mm, in Platten, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, einlagig, dicht stoßen,
 Beplankung beidseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Feuerschutzplatten Typ DF,
 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm,
 Spachtelung Qualitätsstufe Q1,
 2. Seite 2-lagig, Dicke 2. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 2. Seite 2. Lage 12,5 mm,
 Spachtelung 2. Seite Qualitätsstufe Q1,
 befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2,
 Befestigungsuntergrund Beton.

2.2.6	STLB-Bau 04/2026 039	35 m ²		
-------	----------------------	-------------------	-------	-------

Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1, Einbaubereich 1 DIN 4103-1 (Bereiche mit geringer Menschenansammlung),
 Höhe Wand bis '3,31' m,
 Dicke Wand '150' mm,
 bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw '47' dB, Feuerwiderstandsklasse F 90 - A DIN 4102-2, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), mit Grenzwerten für Ebenheitsabweichungen DIN 18202,

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	Übertrag:				
	Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Einfachständerwerk, CW/UW 100, Ständerachsabstand '625' mm, Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Dämmschichtdicke 80 mm, in Platten, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, einlagig, dicht stoßen, Beplankung beidseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Feuerschutzplatten Typ DF, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm, Spachtelung Qualitätsstufe Q1, 2. Seite 2-lagig, Dicke 2. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 2. Seite 2. Lage 12,5 mm, Spachtelung 2. Seite Qualitätsstufe Q1, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2, Befestigungsuntergrund Beton.				
2.2.7	Trockenbausturz mit zusätzlichem MSH-Profil 50x50x4 korrosionsgeschützt, DIN 4103-1, Einbaubereich 1 DIN 4103-1 (Bereiche mit geringer Menschenansammlung), 3-seitige Bekleidung Höhe Wand bis '2,800' m, Dicke Wand '100,000' mm, Abmessung Sturz: Länge ca. 1,90m bis 2,75m, Höhe ca. 27cm, bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw '47' dB, Feuerwiderstandsklasse F 90 - A DIN 4102-2, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), mit Grenzwerten für Ebenheitsabweichungen DIN 18202, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Einfachständerwerk, CW/UW 50, Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Dämmschichtdicke 40 mm, in Platten, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, einlagig, dicht stoßen, Beplankung beidseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Feuerschutzplatten Typ DF, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm, Spachtelung Qualitätsstufe Q1, 2. Seite 2-lagig, Dicke 2. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 2. Seite 2. Lage 12,5 mm, Spachtelung 2. Seite Qualitätsstufe Q1, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2, Befestigungsuntergrund Beton. Ausführung als Kleinflächen kleiner 5 m2, Abrechnung Wandfläche B x H	4,5	m ²		
2.2.8	Zulage für Wände und Vorsatzschalen, als Aufpreis, anstatt doppelte Bauplatte A wird eine doppelte Beplankung 2x12,5mm zementgebundene Platte eingebaut. Bereich: Duschen Flächen kleiner 5m2 Hersteller und Typ 'Aquaroc' oder gleichwertig, Hersteller und Typ '.....' vom Bieter einzutragen	168	m ²		
2.2.9	Zulage für Wände und Vorsatzschalen, als Aufpreis, anstatt doppelte Bauplatte A werden einseitig doppelte Beplankung 2x12,5mm imprägnierte Platten, Gipskartonplatte Typ H2 eingebaut.	469	m ²		

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Übertrag:

Bereich: Bäder
Flächen kleiner 5m2

2.2.10	Zulage Trockenbauprofile in C3 im Bereich aller Nassräume für Vorsatzschalen und Trennwänden. Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Einfachständerwerk, CW/UW 75, Korrosivitätskategorie C3 (mäßig) DIN EN ISO 12944-2, mit erwarteter Schutzdauer H DIN EN ISO 12944-1 von 15 bis 25 Jahren,	637 m ²			
2.2.11	Zulage für in Qualitätsstufe Q1 gespachtelte Wandflächen von Trockenbauwänden und Vorsatzschalen, beplankt 2x12,5mm, Gipskartonplatte Typ A, Typ H2 oder zementgebundene Platte, als Aufpreis für Spachtelung in Qualitätsstufe Q3, Abrechnung nach m ² der zu spachtelnden Wandfläche.	1154 m ²			
2.2.12	STLB-Bau 04/2026 039 UA-Profil DIN 18182-1 75/40/2.	186 m			
2.2.13	STLB-Bau 04/2026 039 Leibung, mit Kantenschutzprofil/Eckschutzschiene, aus verzinktem Stahl, Breite Leibung '17,5' cm, Ausführung an Vorsatzschale für Vorwandinstallation, Bekleidung aus Gipsplatten, imprägnierte Bauplatten, Typ H2, 2-lagig, Dicke 12,5 mm, Spachtelung Qualitätsstufe Q1, Einfachständerwerk, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	60 m			
2.2.14	STLB-Bau 04/2026 039 Freies Wandende, Dicke Wand '125' mm, mit Kantenschutzprofil/Eckschutzschiene, aus Aluminium, Ausführung an nichttragender innerer Trennwand, Bekleidung aus Gipsplatten, Bauplatten Typ A, 2-lagig, Dicke 12,5 mm, Spachtelung Qualitätsstufe Q3, Einfachständerwerk, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	78 m			
2.2.15	STLB-Bau 04/2026 039 Außenecke, mit Kantenschutzprofil/Eckschutzschiene, aus Aluminium, Ausführung an nichttragender innerer Trennwand, Bekleidung aus Gipsplatten, Bauplatten Typ A, 2-lagig, Dicke 12,5 mm, Einfachständerwerk, bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 47 dB, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	32 m			

2.2 TRENNWÄNDE BA2

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
2.3	VORSATZSCHALEN BA2				
2.3.1	STLB-Bau 04/2026 039	71	m²		
	Vorsatzschale für Vorwandinstallation, Einbaubereich 1 DIN 4103-1 (Bereiche mit geringer Menschenansammlung), Höhe Wand bis '3,31' m, Abstand zwischen Beplankung und Wand bis '125' mm, Dicke Wand '150' mm, mit Grenzwerten für Ebenheitsabweichungen DIN 18202, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Einfachständerwerk, CW/UW 50, Ständerachsabstand '625' mm, Beplankung einseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Bauplatten Typ A, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm, Spachtelung Qualitätsstufe Q1, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2, Befestigungsuntergrund Beton, Ausführung gemäß Zeichnung.				
2.3.2	STLB-Bau 04/2026 039	89	m²		
	Vorsatzschale für Vorwandinstallation, Einbaubereich 1 DIN 4103-1 (Bereiche mit geringer Menschenansammlung), Höhe Wand bis '3,31' m, Abstand zwischen Beplankung und Wand bis '150' mm, Dicke Wand '175' mm, mit Grenzwerten für Ebenheitsabweichungen DIN 18202, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Einfachständerwerk, CW/UW 50, Ständerachsabstand '625' mm, Beplankung einseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Bauplatten Typ A, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm, Spachtelung Qualitätsstufe Q1, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2, Befestigungsuntergrund Beton, Ausführung gemäß Zeichnung.				
2.3.3		24	St		
	Zulage zu Pos. 2.3.2 Vorsatzschalen d= 175mm, Kleinflächen unter 5,00m²				
2.3.4	STLB-Bau 04/2026 039	140	m²		
	Vorsatzschale für Vorwandinstallation, Einbaubereich 1 DIN 4103-1 (Bereiche mit geringer Menschenansammlung), Höhe Wand bis '3,31' m, Abstand zwischen Beplankung und Wand bis '275' mm, Dicke Wand '300' mm, mit Grenzwerten für Ebenheitsabweichungen DIN 18202, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Einfachständerwerk, CW/UW 50, Ständerachsabstand '625' mm, Beplankung einseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Bauplatten Typ A, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5				

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	mm, Spachtelung Qualitätsstufe Q1, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2, Befestigungsuntergrund Beton, Ausführung gemäß Zeichnung.			Übertrag:	
2.3.5	Zulage zu Pos. 2.3.4 Vorsatzschalen d= 300mm, CW50, Kleinflächen unter 5,00m2	48 St			
2.3.6	STLB-Bau 04/2026 039 Vorsatzschale für Vorwandinstallation, Einbaubereich 1 DIN 4103-1 (Bereiche mit geringer Menschenansammlung), Höhe Wand bis '3,31' m, Abstand zwischen Beplankung und Wand bis '275' mm, Dicke Wand '300' mm, mit Grenzwerten für Ebenheitsabweichungen DIN 18202, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Einfachständerwerk, CW/UW 75, Ständerachsabstand '625' mm, Beplankung einseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Bauplatten Typ A, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm, Spachtelung Qualitätsstufe Q1, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2, Befestigungsuntergrund Beton, Ausführung gemäß Zeichnung.	228 m²			
2.3.7	Zulage zu Pos. 2.3.6 Vorsatzschalen d= 300mm, CW 75, Kleinflächen unter 5,00m2	72 St			

2.3 VORSATZSCHALEN BA2

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
2.4	ÖFFNUNGEN UND VERSTÄRKUNGEN BA2				
2.4.1	STLB-Bau 04/2026 039 Öffnung herstellen, eckig, für Türeinstbau, Einfachständerwerk, Breite '1,135' m, Höhe '2,135' m, Ausführung an nichttragender innerer Trennwand, Bekleidung aus Gipsplatten, Bauplatten Typ A, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm, 2. Seite 2-lagig, Dicke 2. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 2. Seite 2. Lage 12,5 mm, Dämmschicht aus Mineralwolle, Dämmschichtdicke 60 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, MW DIN EN 13162, bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 47 dB, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	24	St		
2.4.2	STLB-Bau 04/2026 039 Wie Position 2.4.1, jedoch Breite '1,365' m, Höhe '2,2' m, Feuerschutzplatten, Typ DF, Dämmschichtdicke 80 mm, Feuerwiderstandsklasse F 90 - A DIN 4102-2,	3	St		
2.4.3	STLB-Bau 04/2026 039 Öffnung herstellen, eckig, Einfachständerwerk, Breite '1,25' m, Höhe '1,1' m, Ausführung an Vorsatzschale für Vorwandinstallation, Öffnung einseitig, Bekleidung aus Gipsplatten, imprägnierte Bauplatten, Typ H2, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	24	St		
2.4.4	STLB-Bau 04/2026 039 Trockenbau anarbeiten an Rohrleitung, rund, Durchmesser '16' mm, Ausführung an Vorsatzschale für Vorwandinstallation, Dicke Wand '300' mm, Wandhöhe 3,5 m, Anschluss umlaufend, Bekleidung aus Gipsplatten, imprägnierte Bauplatten, Typ H2, einseitig, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm, Einfachständerwerk, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	288	St		
2.4.5	STLB-Bau 04/2026 039 Trockenbau anarbeiten an Rohrleitung, rund, Durchmesser '50' mm, Ausführung an Vorsatzschale für Vorwandinstallation, Dicke Wand '300' mm, Wandhöhe 3,5 m, Anschluss umlaufend, Bekleidung aus Gipsplatten, imprägnierte Bauplatten, Typ H2, einseitig, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm, Einfachständerwerk, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	66	St		
2.4.6	STLB-Bau 04/2026 039	24	St		

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	Übertrag:				
	Trockenbau anarbeiten an Rohrleitung, rund, Durchmesser '110' mm, Ausführung an Vorsatzschale für Vorwandinstallation, Dicke Wand '300' mm, Wandhöhe 3,5 m, Anschluss umlaufend, Bekleidung aus Gipsplatten, imprägnierte Bauplatten, Typ H2, einseitig, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm, Einfachständerwerk, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.				
2.4.7	STLB-Bau 04/2026 039 Trockenbau anarbeiten an Einbauteil, eckig, Breite '0,25' m, Höhe '0,18' m, Ausführung an Vorsatzschale für Vorwandinstallation, Dicke Wand '300' mm, Wandhöhe 3,5 m, Anschluss umlaufend, Bekleidung aus Gipsplatten, imprägnierte Bauplatten, Typ H2, einseitig, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm, Einfachständerwerk, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	24	St		
2.4.8	STLB-Bau 04/2026 039 Aussparung in Wandpaneel in Systemtrennwand mit Ständerkonstruktion, aus Gipsfaserplatten, rund, Durchmesser Öffnung '68' mm, einseitig.	309	St		
2.4.9	STLB-Bau 04/2026 039 Öffnung herstellen, einschl. Unterkonstruktion auswechseln, eckig, Dicke Wand '125' mm, mit CW-Profil DIN 18182-1 75/50/0,6, Einfachständerwerk, Breite '0,5' m, Höhe '0,3' m, Ausführung an nichttragender innerer Trennwand, Öffnung beidseitig, Bekleidung aus Gipsplatten, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm, 2. Seite 2-lagig, Dicke 2. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 2. Seite 2. Lage 12,5 mm, Dämmschicht aus Mineralwolle, Dämmschichtdicke 60 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, MW DIN EN 13162, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Ausführung gemäß Zeichnung.	27	St		
2.4.10	STLB-Bau 04/2026 039 Wie Position 2.4.9, jedoch Breite '0,15' m, Höhe '0,15' m,	24	St		
2.4.11	STLB-Bau 04/2026 039 Öffnung herstellen, einschl. Unterkonstruktion auswechseln, eckig, Dicke Wand '250' mm, mit CW-Profil DIN 18182-1 100/50/0,6, Einfachständerwerk, Breite '0,5' m, Höhe '0,2' m, Ausführung an nichttragender innerer Trennwand, Öffnung beidseitig, Bekleidung aus Gipsplatten, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm, 2. Seite 2-lagig, Dicke 2. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 2. Seite 2. Lage 12,5	4	St		

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	mm, Dämmschicht aus Mineralwolle, Dämmschichtdicke 60 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, MW DIN EN 13162, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Ausführung gemäß Zeichnung.				
2.4.12	24 St Traverse im Wandhohlraum, BXH 20x200cm aus Mehrschichtholzplatte mit Stahlblechprofilen, verzinkt, Konsollast bis 1,5 kN/m Wandlänge, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Ausführung gemäß Zeichnung.				
2.4.13	96 m Traverse im Wandhohlraum, H=50cm, für Oberschränke, aus Mehrschichtholzplatte mit Stahlblechprofilen, verzinkt, für wandhängende Lasten, Konsollast bis 1,5 kN/m Wandlänge, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Ausführung gemäß Zeichnung.				
2.4.14	3 St Traverse, OSB-Platte als 1. Beplankung, BxH = 240x200cm, für wandhängende Lasten, Konsollast bis 1,5 kN/m Wandlänge, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Ausführung gemäß Zeichnung.				
2.4.15	20,3 m Traverse im Wandhohlraum, aus Stahlplatte, verzinkt, für Handauf, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Ausführung gemäß Zeichnung.				
2.4.16	3 St Traverse im Wandhohlraum, BxH = 120x120cm, aus Mehrschichtholzplatte mit Stahlblechprofilen, verzinkt, für wandhängende Lasten, Konsollast bis 1,5 kN/m Wandlänge, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Ausführung gemäß Zeichnung.				
2.4.17	72 St Wie Position 2.4.16, jedoch Traverse, BxH = 40cmx40cm				
2.4.18	4 St Wie Position 2.4.16, jedoch Traverse, BxH = 40cmx70cm				
2.4.19	44 St Wie Position 2.4.16, jedoch Traverse, BxH = 20cmx60cm				
2.4.20	20 St Wie Position 2.4.16, jedoch Traverse, BxH = 60cmx100cm				
2.4.21	5 St Wie Position 2.4.16, jedoch Traverse, BxH = 60cmx150cm				
2.4.22	20 St				

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Übertrag:

Wie Position 2.4.16, jedoch
Traverse, BxH = 80cmx150cm

2.4 ÖFFNUNGEN UND VERSTÄRKUNGEN BA2

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
2.5	TROCKENBAU DECKEN BA2				
2.5.1	STLB-Bau 04/2026 039	499	m²		
	Unterdecke DIN 18168-1, innen, Bekleidung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, einlagig, Bauplatten Typ A, Dicke 15 mm, mit Grenzwerten für Ebenheitsabweichungen mit erhöhten Anforderungen DIN 18202 Ausgabe 2019-07 Tabelle 3 Zeile 4 und 7, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, Tragprofil als CD 60/27-Profil DIN 18182-1, Dicke 0,6 mm, abhängen mit Noniusabhängern, Abhängenhöhe '490' mm, befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln, Befestigungsuntergrund Stahlbeton, Unterkonstruktion verdeckt, Spachtelung Qualitätsstufe Q3, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.				
2.5.2	STLB-Bau 04/2026 039	605	m²		
	Unterdecke DIN 18168-1, innen, Bekleidung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, einlagig, imprägnierte Bauplatten Typ H2, Dicke 15 mm, mit Grenzwerten für Ebenheitsabweichungen mit erhöhten Anforderungen DIN 18202 Ausgabe 2019-07 Tabelle 3 Zeile 4 und 7, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, Tragprofil als CD 60/27-Profil DIN 18182-1, Dicke 0,6 mm, Korrosivitätskategorie C3 (mäßig) DIN EN ISO 12944-2, mit erwarteter Schutzdauer H DIN EN ISO 12944-1 von 15 bis 25 Jahren, abhängen mit Noniusabhängern, Abhängenhöhe '740' mm, befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln, Befestigungsuntergrund Stahlbeton, Unterkonstruktion verdeckt, Spachtelung Qualitätsstufe Q3, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.				
2.5.3	STLB-Bau 04/2026 039	87	m		
	Höhenversprung, Ausführung an Unterdecke aus Gipsplatten, Bauplatten Typ A, einlagig, Dicke 15 mm, Spachtelung Qualitätsstufe Q3, Höhenversatz '250' mm.				
2.5.4	STLB-Bau 04/2026 039	294	St		
	Öffnung herstellen, eckig, Anschluss umlaufend, Breite '0,1' m, Länge '0,1' m, Ausführung an Deckenbekleidung aus Gipsplatten, einlagig, Bauplatten Typ A, Dicke 15 mm, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.				
2.5.5	STLB-Bau 04/2026 039	24	St		
	Wie Position 2.5.4, jedoch Breite '0,25' m, Länge '0,25' m,				
2.5.6	STLB-Bau 04/2026 039	6	St		
	Öffnung herstellen, rund, Anschluss umlaufend, Durchmesser '10' cm, Ausführung an Deckenbekleidung aus Gipsplatten, einlagig, Bauplatten Typ A, Dicke 15 mm, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.				
2.5.7	STLB-Bau 04/2026 039	3	St		

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	
	Wie Position 2.5.6, jedoch Durchmesser '12,5' cm,				
2.5.8	STLB-Bau 04/2026 039 Wie Position 2.5.6, jedoch Durchmesser '14' cm,	3	St		
2.5.9	STLB-Bau 04/2026 039 Öffnung herstellen, einschl. Unterkonstruktion auswechseln, mit CD-Profil, CD 60/27 DIN 18182-1, aus verzinktem Stahl, eckig, Anschluss umlaufend, Breite '0,4' m, Länge '0,4' m, Ausführung an Deckenbekleidung aus Gipsplatten, einlagig, Bauplatten Typ A, Dicke 15 mm, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	57	St		
2.5.10	STLB-Bau 04/2026 039 Wie Position 2.5.9, jedoch Breite '0,6' m, Länge '0,6' m,	24	St		
2.5.11	STLB-Bau 04/2026 039 Wie Position 2.5.9, jedoch Breite '0,1' m, Länge '1,137' m,	18	St		
2.5.12	STLB-Bau 04/2026 039 Wie Position 2.5.9, jedoch Breite '0,625' m, Länge '0,625' m,	18	St		
2.5.13	STLB-Bau 04/2026 039 Revisionsklappe, Rahmen aus Aluminium, mit Füllung aus Gipsplatten, Spachtelung Qualitätsstufe Q3 (Sonderausführung), Dicke 15 mm, Höhe '600' mm, Breite '600' mm, mit Schnappverschluss, für Unterdecke, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	24	St		
2.5.14	STLB-Bau 04/2026 039 Revisionsklappe, Rahmen aus Aluminium, mit Füllung aus Gipsplatten, Spachtelung Qualitätsstufe Q3 (Sonderausführung), Dicke 15 mm, Höhe '400' mm, Breite '400' mm, mit Schnappverschluss, für Unterdecke, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	57	St		
2.5.15	Verstärkung in Abhangdecke, im Bereich der Vorhangschiene, zusätzliche OSB-Platte 18-25mm, Breite = 25cm, Länge 3,50m, Einbau nach Detailplan	24	St		
2.5.16	Verstärkung in Abhangdecke, im Bereich der Vorhangschiene, zusätzliche OSB-Platte 18-25mm, Breite = 25cm, Länge 3,00m, Einbau nach Detailplan	3	St		
2.5.17	Verstärkung in Abhangdecke, im Bereich der Duschvorhänge, zusätzliche OSB-Platte 18-25mm, Breite = 40cm, Länge 40cm, Einbau nach Plan	24	St		
2.5.18		24	St		

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	Vorhangschiene, L=3,50m, aus Alu pulverbeschichtet, Farbe RAL 9003, einläufige Schiene für Gleiter, liefern und montieren, Einbau bündig in Abhangdecke 15mm eingespachtelt, nach Zeichnung				
2.5.19	Wie Position 2.5.18, jedoch Vorhangschiene Länge 3,00m	3	St		

Übertrag:

2.5 TROCKENBAU DECKEN BA2

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
2.6	STUNDENLOHNARBEITEN BA2				
2.6.1	STLB-Bau 04/2026 091 Stundenlohnarbeiten durch Facharbeiter/-in der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.	5 h			
2.6.2	STLB-Bau 04/2026 091 Stundenlohnarbeiten durch Arbeiter/-in der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.	10 h			
2.6.3	STLB-Bau 04/2026 091 Stundenlohnarbeiten durch Helfer/-in der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.	10 h			

2.6 STUNDENLOHNARBEITEN BA2

2 BAUABSCHNITT 2

Zusammenstellung

1.1	BAUSTELLENEINRICHTUNG BA1	
1.2	TRENNWÄNDE BA1	
1.3	VORSATZSCHALEN BA1	
1.4	ÖFFNUNGEN UND VERSTÄRKUNGEN BA1	
1.5	TROCKENBAU DECKEN BA1	
1.6	STUNDENLOHNARBEITEN BA1	
1	BAUABSCHNITT 1	
2.1	BAUSTELLENEINRICHTUNG BA2	
2.2	TRENNWÄNDE BA2	
2.3	VORSATZSCHALEN BA2	
2.4	ÖFFNUNGEN UND VERSTÄRKUNGEN BA2	
2.5	TROCKENBAU DECKEN BA2	
2.6	STUNDENLOHNARBEITEN BA2	
2	BAUABSCHNITT 2	

Summe	
zzgl. MwSt	%
Gesamtsumme	

Inhaltsverzeichnis

1	BAUABSCHNITT 1.....	1
1.1	BAUSTELLENEINRICHTUNG BA1.....	1
1.2	TRENNWÄNDE BA1.....	2
1.3	VORSATZSCHALEN BA1.....	10
1.4	ÖFFNUNGEN UND VERSTÄRKUNGEN BA1.....	14
1.5	TROCKENBAU DECKEN BA1.....	18
1.6	STUNDENLOHNARBEITEN BA1.....	21
2	BAUABSCHNITT 2.....	22
2.1	BAUSTELLENEINRICHTUNG BA2.....	22
2.2	TRENNWÄNDE BA2.....	23
2.3	VORSATZSCHALEN BA2.....	27
2.4	ÖFFNUNGEN UND VERSTÄRKUNGEN BA2.....	29
2.5	TROCKENBAU DECKEN BA2.....	33
2.6	STUNDENLOHNARBEITEN BA2.....	36
	Zusammenstellung.....	37