













LEGENDE

Alle Maße sind am Bau zu prüfen! Bei Maßabweichungen ist die Bauleitung bzw. das Planungsbüro zu Informieren Eigenmächtige Änderungen sind nicht zulässig!

Türhöhen und Brüstungshöhen ab Oberkante Fertigfußboden
Alle Maße sind am Bau zu prüfen.
Alle tragenden Bauteile nur in Verbindung mit Pläne Statiker.

Baustoffe

- Sparren (Satteldach) - stat. Pos. D1 (NH C24 10/22)
- Firstpfette - stat. Pos. D2 (BSH GL24h 24/60)
- Firstlasche - Zange (2,9/16)
- Kehlriegel - stat. Pos. D1 (NH C24 10/22)
- Gratsparren
- Sparren (Gaube) (NH C24 10/16)
- Kantholzrahmen (Gaube)
- Wechselträger
- Fußpfette- stat. Pos. D1 (NH C24 16/16)
- Deckenbalken- stat. Pos. BL1.1 (NH C24 12/24)
- Wechselbalken
- Auswechslung

ÄNDERUNGEN

Beschreibung	Bearb.	Datum	Index

PROJEKT

Umbau und Sanierung des alten Bürogebäudes auf dem Beyer-Gelände
Baptist-Kraus-Straße 5
92665 Altenstadt a.d. Waldnaab

AUFTRAGGEBER BAUHERR

Gemeinde Altenstadt a.d. Waldnaab
Hauptstraße 6
92665 Altenstadt a.d. Waldnaab

PLANNAME

8023 Abbruch Ansicht Nord

PLANDATEN

Projektnummer		Erstelldatum	03.11.2025
Leistungsphase		Maßstab	1 : 50
Verfasser		Index	

PLANUNG

N