Legende

Darstellungen im Grundriss:

STB Stahlbeton	GK Gipskarton	MW Mauerwerk
STB Fb Stahlbeton Feuerbeständig	GK Fb Gipskarton Feuerbeständig	MW Fb Mauerwerk Feuerbeständig
STB Stahlbeton Bauart Brandwand	GK Gipskarton Bauart Brandwand	MW Mauerwerk Bauart Brandwand
STB BW Stahlbeton Brandwand	GK BW Gipskarton Brandwand	MW BW Mauerwerk Brandwand
Akustikdecke		
Wanddurchbruch	Deckendurchbruch	Bodendurchbruch

Darstellungen im Schnitt:

Sauberkeitsschicht

Kurzbezeichnungen:

OKFF	**Ober**kante **F**ertig**f**ußboden
OKR	**Ober**kante **R**ohfußboden
LH	**L**ichte **H**öhe
FD	**F**ertig**d**ecke
WD	**W**and**d**urchbruch
DD	**D**ecken**d**urchbruch
BD	**B**oden**d**urchbruch
SD	**S**ohlen**d**urchbruch
KBW	**K**ern**b**ohrung **W**and
KBB	**K**ern**b**ohrung **B**oden

Raumstempel:

Raumnummer
Raumfunktion
A Fläche
LH Lichte Raumhöhe
DE BTK Decke
BO BTK Boden

Türstempel:

Türnummer
Typ Tür-Typ
Br Brandschutz

Fensterstempel:

Fensternummer
Typ FensterTyp
BRH Brüstungshöhe Ausbau (ab OKFF)
BRHroh Brühstungshöhe Rohbau (ab OKFF)

bauliche Anforderungen (Feuerwiderstandsfähigkeit)

BW		**B**rand**w**and
F90	fb	**f**euer**b**eständig
F60	hfh	**h**och**f**euer**h**emmend
F30	fh	**f**euer**h**emmend
T90RS	fbrdts	**f**euer**b**eständige, **r**auch**d**icht- und **s**elbstschließende Tür
T30RS	fhrdts	**f**euer**h**emmende, **r**auch**d**icht- und **s**elbstschließende Tür
T30	fhdts	**f**euer**h**emmende, **d**icht- und **s**elbstschließende Tür
dts		**d**icht- und **s**elbstschließende Tür
dt		**d**ichtschließende Tür

unbedingt beachten: die Ausführung sämtlicher Wand-, Deckenanschlüsse und Arbeitsfugen (Stahlbeton, Fertigteile und Mauerwerk) sind der Schalplanung zu entnehmen

Anleiterbares Fenster

Planausgänge / Änderungen	Datum	Nr.	Gez.
Entfall WS Aufzugportal. F-207 Öffnungshöhe roh auf 2,50. BRH F-207 und F-201 auf 1,10. Entfall BD B-5/6 und A-5. Ergänzung KBB B-6/7. Änderung Position Streifen Dachdämmung nicht brennbar.	29.06.26	08	JWi
Durchbrüche WC Turm (Trockenbau) analog Planung HT 27.02.26. Ergänzung Darstellung TGA-Dachaufbauten	09.03.26	07	CR/JWi
Ergänzung Dämmstreifen druckfest. Import und Darstellung TGA Lüftungsrohre. Anpassung Darstellung Gefälledämmung. Ergänzung Trockenbaunische Heizkreisverteiler, Detailverweise TB, Schlitze und Durchbrüche analog TGA Index 22 (grüne Wolken)	12.01.26	06	-
Trockenbauwände geändert	14.10.25	05	CR
WD Achse 3-2/C verschoben, BD Achse 4/C verschoben, Ecke`Achse 3/D-E u. D/2-3 Stahlbeton Außenwand statt Fertigteil analog TW, Anpassung Bemaßung Fenster u. Tür, Höhe Eckfenster Süd u. West H=1,21	02.09.25	04	CR
FT-Wand Achse 2-3/C-D wird zur Stb.-Wand	06.08.25	03	CR
Ergänzung WD RW-Bau. Darstellung Gefälledämmung.	30.07.25	02	JWi
WS Aufzug. Bemaßung ergänzt. Festlegung Geometrie Treppen. Änderung BD Dach. Ergänzung ÜZ Tür.	16.07.25	01	JWi
	18.06.25	00	JWi

Projekt


Kooperative Forschungsinfrastruktur für die Batteriezellindustrie

Heisenbergstraße, 48149 Münster

Bauherrschaft

Technologieförderung Münster GmbH
Mendelstraße 11,
48149 Münster

TECHNOLOGIE FÖRDERUNG MÜNSTER I TFM



3 2 1 0
1:50
14,386°

Referenzhöhe
±0,00 = 63,20 ü. NHN

BOLLES+WILSON
mit SCHÜTT BAUMANAGEMENT
assmann gruppe
KEMPEN KRAUSE INGENIEURE GMBH
IngenieurKontor Vollmer + Nerlich GbR Osnabrück
Schröder & Partner
Beratende Ingenieure VBI für Elektrotechnik

Projektbeteiligte

BOLLES+WILSON GmbH & Co KG
Hafenweg 16
48155 Münster
0251-482720

mit **SCHÜTT Baumanagement GmbH**
Martin-Luther-King-Weg 8A
48155 Münster
0251-3226560

assmann münster GmbH
Mendelstraße 11
48149 Münster
0251-9801301

Kempen Krause Ingenieure GmbH
Ritterstraße 20
52072 Aachen
0241-889900

IngenieurKontor Vollmer + Nerlich gbR
Lengericher Landstraße 11B
49078 Osnabrück
0541-7707580

Ingenieurbüro Schröder & Partner
Schillerstraße 81
33609 Bielefeld
0521-9321201

Planinhalt		Dateiname
Grundriss 2. Obergeschoss Blatt 1	**OG2**	battL3MS.vwxp

Datum	Maßstab	gez.	Format	Plannummer
30.01.26	1:50	JWi	1,177 / 0,594	706_5_--_GR_02_001_08_Grundriss OG2