LEGENDE

- Ausschalter
- Universalschalter
- Taster
- Decken-Präsenzmelder 360°
- Schukosteckdose 1-fach
- Schukosteckdose 2-fach
- UP Schukosteckdose 3-fach waagerecht
- Elektrischer Anschluss
- Daten-Anschlussdose 2x RJ45
- Access Point
- Daten-Anschlussdose Cat.7 1x RJ45 UP
- Daten-Anschlussdose Cat.5 2x RJ45 UP
- Mehrfachsensormelder mit Akustik
- BMA Nichtautomatischer Melder
- BMA Signalgeber, optisch
- FSD — BMA Feuerwehr-Schlüsseldepot (FSD)
- FIZ — BMA Feuerwehrinfozentrale (FIZ)
- BMA Multisensormelder
- RWA — RWA Rauchabzugtaster
- BMA An-/Abschaltrelais
- ZD — BMA Multisensormelder in Zwischendecke
- Rettungszeichen-Leuchte
- Sicherheits-Leuchte
- LED-Wandleuchte IP65
- Strahler
- LED Leuchte
- ZiL — Zimmer Signalleuchte
- ZT — Zugtaster mit Schnur und Knauf
- AT — Abstelltaster
- 6xRT — Türstation mit 6 Ruftaster
- ZK — Zugangskontrolle
- Leitung nach Oben
- Schutzerde
- Verteilung
- Kabeltrasse
- Fußbodenkanal

Legende E-Anschluss

E	bestückt mit:	2x 230 V Steckdose 2-fach	1x RJ45 2-fach
E PA	bestückt mit:	1x 5x6 mm² (32A abgesichert) E 1x 1x6 mm² PA	1x RJ45 2-fach
	Die Übergabe erfolgt am MEP mit ca. 5m Überlänge mit offenen Ende gemessen		
E PA	bestückt mit:	1x 5x6 mm² (32A abgesichert) E 1x 1x6 mm² PA	2x RJ45 2-fach
	Die Übergabe erfolgt am MEP mit ca. 5m Überlänge mit offenen Ende gemessen		
E PA	bestückt mit:	1x 5x6 mm² (32A abgesichert) E 1x 1x6 mm² PA	
	Die Übergabe erfolgt am MEP mit ca. 5m Überlänge mit offenen Ende gemessen		

Legende Bodentank

	Runder Bodentank bestückt mit:	2x 2x 1x Leitungsverbindung Wand

Index	Datum	geändert von:	Änderungsart
01	27.05.2025	PH	Anpassungen an neuen Grundriss
02	02.07.2025	PH	Ergänzung E30 Wand-Durchbruch zwischen E0-01 und E0-VL2

Schröder & Partner
Beratende Ingenieure VBI für Elektrotechnik
Schillerstraße 81 33609 Bielefeld
Fon: 0521-93212-01 Fax:0521-93212-59
E-Mail: info@ib-schroeder.de

Kooperationsgebäude für industrielle, batterieaffine Forschungspartner, Münster

Erst.-Datum:	Gezeichnet:	Sachbearb.:	Maßstab:	Blattgröße:	Stand Grundriss:
27.05.2025	PH	FE	1:50	-	30.07.2025

Ausführung Elektroinstallation Erdgeschoss

Projekt-Nr.	Gewerk	Leistungsphase	Geschoss	Plantyp	Plan-Nr.	Index
3712	ELT	5	EG	GR	002	02

Plannummer: 710_5_--_GR_00_001_02_Grundriss EG