

Inhaltsverzeichnis

BL3_BattL3 (24-003)

15 Nr.	LV Bezeichnung	Seite
	Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	
010	Titel Vorbemerkungen	2
	Allgemeine Projektbeschreibung	2
	ATV - Allgemeine Technische Vertragsbedingungen	3
	Weitere Besondere Vertragsbedingungen	8
	Zusätzliche technische Vorbemerkungen	12
020	Titel Übergeordnete Leistungen	16
030	Titel Vorbereitende Maßnahmen	20
040	Titel GK-Flächen	23
050	Titel MW-Wände	27
060	Titel StB-Wände	42
070	Titel StB-Stützen Außenbauteile Stahlbeton; rot, entspr. Farbkonzept	51
080	Titel Deckenflächen	55
090	Titel Boden / Zementestrich	57
100	Titel Bodenfläche TRH1	63
110	Titel Sonstiges	74
120	Titel Regiearbeiten	92
	Zusammenfassung der Gliederungspunkte	94

Leistungsverzeichnis

BL3_BattL3 (24-003)

15	LV	VE370-00 Maler- und Lackierarbeiten		
010	Titel	Vorbemerkungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
010	Titel	Vorbemerkungen		
	Allgemeine Projektbeschreibung			
	An der Mendelstraße in Münster soll der Campus der Technologieförderung Münster durch die Kombination eines 2-geschossigen Labor- bzw. 6-geschossigen Bürogebäudes mit Technikgeschoss als kooperative Forschungsinfrastruktur für die Batteriezellindustrie ergänzt werden. Die geplante Neuerrichtung des Gebäudes in Massivbauweise beinhaltet Laborflächen mit dazugehörigen Werkstatträumen, sowie Büroflächen für bis zu vier unabhängige Nutzer, sowie zusätzliche Büroräume auf insgesamt ca. 1.500 qm Nutzfläche. Der geplante Neubau hat einen langgezogenen Baukörper mit einer Länge von 75,05 m. An der breitesten Stelle ist das Gebäude 20,27 m breit, an der schmalsten 7,04 m. Aufgeteilt ist das Gebäude in einen zweigeschossigen Sockel (Höhe 10,23 m), in dem die Labore, weitere Werkstatträume und die Technikräume untergebracht sind. Am östlichen Ende des Gebäudes sind in einem sechsgeschossigen Turm die Büroräume sowie ein Technikgeschoss untergebracht. Die Höhe des Gebäudes beträgt 25,50 m, wobei die Fußbodenhöhe des höchst gelegenen Aufenthaltsraums bei 18,60 m liegt. Die verbleibende Dachfläche des Sockelbauwerks wird als Gründach ausgeführt. Hier sind ein kleiner Terrassenbereich sowie Flächen für die Lüftungsgeräte und PV-Anlage vorgesehen. Das Gebäude wird durch einen Haupteingang von Norden erschlossen. Ein Treppenhaus, welches alle Geschosse erschließt, ist unmittelbar neben dem Haupteingang angeordnet. Eine weitere Treppe wird im westlichen Bereich errichtet und führt als Außentreppe ausschließlich ins 1.Obergeschoss.			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

BL3_BattL3 (24-003)

15	LV	VE370-00 Maler- und Lackierarbeiten
010	Titel	Vorbemerkungen
Allgemeine Projektbeschreibung		
ATV (Allgemeine Technische Vertragsbedingungen)		
Es gelten die allgemeinen technischen Vertragsbedingungen der VOB Teil C in der zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gültigen Version. Soweit in den Vergabeunterlagen auf Technische Spezifikationen, z.B. nationale Normen, mit denen Europäische Normen umgesetzt werden, europäisch technische Bewertungen, gemeinsame technische Spezifikationen, Internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: "oder gleichwertig" immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.		
0.1 Angaben zur Baustelle		
0.1.1 Lage der Baustelle, Umgebungsbedingungen, Zufahrtsmöglichkeiten und Beschaffenheit der Zufahrt sowie etwaige Einschränkungen bei ihrer Benutzung: Generell können die erforderlichen Angaben dem vorliegenden Baustelleneinrichtungsplan sowie dem Lageplan entnommen werden. Die Andienung erfolgt über die Mendelstraße. Zwischen der Anlieferungsfläche und dem eigentlichen Baufeld verläuft ein Verbindungsgang, welcher eine Wegeverbindung zwischen den bestehenden Gebäuden darstellt und für die Dauer der Baustelle mit Kranbetrieb gesperrt sein wird. Die Durchfahrtshöhe ist hier beschränkt. Südlich grenzt das Baugelände an die Heisenbergstraße. Hier handelt es sich um eine viel genutzte Fahrradstraße.		
0.1.2 Besondere Belastungen aus Immissionen sowie besondere klimatische oder betriebliche Bedingungen: -Nicht zu erwarten.		
0.1.3 Art und Lage der baulichen Anlagen, z. B. auch Anzahl und Höhe der Geschosse: Der geplante Neubau hat einen langgezogenen Baukörper mit einer Länge von 75,05 m. An der breitesten Stelle ist das Gebäude 20,27 m breit, an der schmalsten 7,04 m. Aufgeteilt ist das Gebäude in einen zweigeschossigen Sockel (Höhe 10,23 m) und einen sechsgeschossigen Turm. Die Höhe des Gebäudes beträgt 25,50 m		
0.1.4 Verkehrsverhältnisse auf der Baustelle, insbesondere Verkehrsbeschränkungen: Ausschließlich Baustellenbetrieb, siehe Baustelleneinrichtungsplan.		
0.1.5 Für den Verkehr freizuhaltende Flächen: Im Bereich neben der Anlieferung befindet sich eine vorhandene Feuerwehraufstellfläche, welche inkl. der Zuwegung freizuhalten ist. Weitere Feuerwehraufstellflächen, welche ebenfalls jederzeit freizuhalten sind, sind dem Baustelleneinrichtungsplan zu entnehmen.		
0.1.6 Art, Lage, Maße und Nutzbarkeit von Transporteinrichtungen und Transportwegen, z. B. Montageöffnungen: Baustraßen werden gemäß Baustelleneinrichtungsplan errichtet. Zur Andienung des hohen Gebäudeteiles werden bauseits keine Hebemittel bereit gestellt und sind durch jeden AN eigenständig und auf eigene Kosten zu organisieren.		
0.1.7 Lage, Art, Anschlusswert und Bedingungen für das Überlassen von Anschlüssen für Wasser, Energie und Abwasser: Auf der Baustelle werden Übergabestellen für Baustrom und Bauwasser vom AG		

Leistungsverzeichnis

BL3_BattL3 (24-003)

15	LV	VE370-00 Maler- und Lackierarbeiten
010	Titel	Vorbemerkungen
ATV - Allgemeine Technische Vertragsbedingungen		
bereitgestellt und gem. Baustelleneinrichtungsplan seitens AN Rohbau erweitert. Die Baustellenbeleuchtung für Verkehrswege wird vom AN Rohbau hergestellt. Für die ausreichende Arbeitsplatzbeleuchtung hat jeder AN selbst zu sorgen. 0.1.8 Lage und Ausmaß der dem Auftragnehmer für die Ausführung seiner Leistungen zur Benutzung oder Mitbenutzung überlassenen Flächen und Räume: Sanitäreinrichtungen werden gemäß ASR vom AN Rohbau vorgehalten. Jeder AN hat eigenverantwortlich auf eigene Kosten Container für Personal, Material etc. beizustellen. Der Containeruntergrund wird als Grobschlagschicht, siehe Baustelleneinrichtungsplan, zur Verfügung gestellt. Parkmöglichkeiten für PKW und Transporter sind in begrenzter Anzahl vorhanden. Alternativ können Fahrzeuge auf den öffentlichen Parkflächen geparkt werden. Übernachtungen/ Schlafräume auf dem Baugrundstück sind nicht zulässig. 0.1.9 Bodenverhältnisse, Baugrund und seine Tragfähigkeit. Ergebnisse von Bodenuntersuchungen: Die Ergebnisse der Baugrunderkundung sind dem beigelegten Baugrundgutachten sowie der gutachterlichen Stellungnahme Nr. 1 zu entnehmen. 0.1.10 Hydrologische Werte von Grundwasser und Gewässern. Art, Lage, Abfluss, Abflussvermögen und Hochwasserverhältnisse von Vorflutern. Ergebnisse von Wasseranalysen: -hier nicht relevant. 0.1.11 Besondere umweltrechtliche Vorschriften. -hier nicht relevant. 0.1.12 Besondere Vorgaben für die Entsorgung, z. B. Beschränkungen für die Beseitigung von Abwasser und Abfall: -keine. 0.1.13 Schutzgebiete oder Schutzzeiten im Bereich der Baustelle, z. B. wegen Forderungen des Gewässer-, Boden-, Natur-, Landschafts- oder Immissionsschutzes; vorliegende Fachgutachten oder dergleichen: -Entfällt. 0.1.14 Art und Umfang des Schutzes von Bäumen, Pflanzenbeständen, Vegetationsflächen, Verkehrsflächen, Bauteilen, Bauwerken, Grenzsteinen und dergleichen im Bereich der Baustelle. Der Heckenbewuchs zur Heisenbergstraße soll erhalten bleiben, der vorgesehene Bauzaun dient hier als Schutz. Ein Baum im Baumfeld ist zu schützen und wird mittels Holzzaun abgetrennt. 0.1.15 Art und Umfang der Regelung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs. -Entfällt. 0.1.16 Im Bereich der Baustelle vorhandene Anlagen, insbesondere Abwasser- und Versorgungsleitungen: -hier nicht relevant 0.1.17 Bekannte oder vermutete Hindernisse im Bereich der Baustelle, z. B. Leitungen,		

Leistungsverzeichnis

BL3_BattL3 (24-003)

15	LV	VE370-00 Maler- und Lackierarbeiten
010	Titel	Vorbemerkungen
ATV - Allgemeine Technische Vertragsbedingungen		
Kabel, Dräne, Kanäle, Bauwerksreste und, soweit bekannt, deren Eigentümer: -wie vor. 0.1.18 Bestätigung, dass die im jeweiligen Bundesland geltenden Anforderungen zu Erkundungs- und gegebenenfalls Räumungsmaßnahmen hinsichtlich Kampfmitteln erfüllt wurden: Untersuchungen zu vorhandenen Kampfmitteln und deren Beseitigung werden durch den Bauherrn als vorgezogene Baumaßnahme durchgeführt. 0.1.19 Gemäß der Baustellenverordnung getroffene Maßnahmen: Es ist ein Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator seitens des AG bestellt. 0.1.20 Besondere Anordnungen, Vorschriften und Maßnahmen der Eigentümer (oder der anderen Weisungsberechtigten) von Leitungen, Kabeln, Dränen, Kanälen, Straßen, Wegen, Gewässern, Gleisen, Zäunen und dergleichen im Bereich der Baustelle: -Entfällt. 0.1.21 Art und Umfang von Schadstoffbelastungen, z. B. des Bodens, der Gewässer, der Luft, der Stoffe und Bauteile; vorliegende Fachgutachten oder dergleichen: -hier nicht relevant. 0.1.22 Art und Zeit der vom Auftraggeber veranlassten Vorarbeiten: Vorlaufende Maßnahmen (Vorarbeiten) befinden sich derzeit im Vergabeverfahren. -hier nicht relevant. 0.1.23 Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle: siehe Detailterminplan 0.2 Angaben zur Ausführung 0.2.1 Vorgesehene Arbeitsabschnitte, Arbeitsunterbrechungen und Arbeitsbeschränkungen nach Art, Ort und Zeit sowie Abhängigkeit von Leistungen anderer: siehe Detailterminplan 0.2.2 Besondere Erschwernisse während der Ausführung, z. B. Arbeiten in Räumen, in denen der Betrieb weiterläuft, Arbeiten im Bereich von Verkehrswegen oder bei außergewöhnlichen äußeren Einflüssen: -keine. 0.2.3 Vorgaben, die sich aus dem SiGe-Plan gemäß Baustellenverordnung ergeben: Der SiGe-Plan liegt derzeit noch nicht vor und wird erst nach Vergabe verteilt. Derzeit sind keine über die Baustellenverordnung und die Nebenleistungen des AN hinausgehenden Maßnahmen zu erwarten. 0.2.4 Art und Umfang von Leistungen zur Unfallverhütung und zum Gesundheitsschutz für Mitarbeiter anderer Unternehmen, z. B. trittsichere Abdeckungen. Alle über die Nebenleistungen der VOB hinausgehenden Maßnahmen werden gesondert beschrieben und vergütet. 0.2.5 Besondere Anforderungen für Arbeiten in kontaminierten Bereichen: -Entfällt.		

Leistungsverzeichnis

BL3_BattL3 (24-003)

15	LV	VE370-00 Maler- und Lackierarbeiten
010	Titel	Vorbemerkungen
ATV - Allgemeine Technische Vertragsbedingungen		
0.2.6 Besondere Anforderungen an die Baustelleneinrichtung und Entsorgungseinrichtungen, z. B. Behälter für die getrennte Erfassung: -Entfällt 0.2.7 Besondere Anforderungen an das Auf- und Abbauen sowie Vorhalten von Gerüsten: Alle über die Nebenleistungen der VOB hinausgehenden Maßnahmen werden gesondert beschrieben und vergütet. 0.2.8 Mitbenutzung fremder Gerüste, Hebezeuge, Aufzüge, Aufenthalts- und Lagerräume, Einrichtungen und dergleichen durch den Auftragnehmer: Das Errichten und Vorhalten der Gerüste während der Rohbauerstellung erfolgt durch den AN Rohbau im Rahmen der Regelung zu den Nebenleistungen gem. VOB C. Die Fassadengerüste zur Montage der Fassaden und Dächer werden durch den AN Gerüstbau nach Abschluß der Rohbauarbeiten erstellt und vorgehalten. Durch den Bauherrn wird im Rahmen der Vorabmaßnahmen die Baustelle mit einem Bauzaun gesichert. Durch den AN Rohbau werden Baustrom, Bauwasser, Baustellen-WC's sowie ein Sanitärcontainer zur Verfügung gestellt. Die Verortung ist dem Baustelleneinrichtungsplan zu entnehmen. 0.2.9 Wie lange, für welche Arbeiten und gegebenenfalls für welche Beanspruchung der Auftragnehmer Gerüste, Hebezeuge, Aufzüge, Aufenthalts- und Lagerräume, Einrichtungen und dergleichen für andere Unternehmer vorzuhalten hat: Alle über die eigenen Leistungen hinausgehenden erforderlichen Maßnahmen werden gesondert beschrieben und vergütet. Siehe Beschreibung in einzelnen Leistungspositionen. 0.2.10 Verwendung oder Mitverwendung von wiederaufbereiteten (Recycling-)Stoffen: Siehe Beschreibung in einzelnen Leistungspositionen. 0.2.11 Anforderungen an wiederaufbereitete (Recycling-)Stoffe und an nicht genormte Stoffe und Bauteile: -keine. 0.2.12 Besondere Anforderungen an Art, Güte und Umweltverträglichkeit der Stoffe und Bauteile, auch z. B. an die schnelle biologische Abbaubarkeit von Hilfsstoffen: Siehe Beschreibung in einzelnen Leistungspositionen. 0.2.13 Art und Umfang der vom Auftraggeber verlangten Eignungs- und Gütenachweise: Falls erforderlich, als Eignungskriterien in den Angebotsunterlagen definiert. 0.2.14 Unter welchen Bedingungen auf der Baustelle gewonnene Stoffe verwendet werden dürfen oder müssen oder einer anderen Verwertung zuzuführen sind: -nicht relevant. 0.2.15 Art, Zusammensetzung und Menge der aus dem Bereich des Auftraggebers zu entsorgenden Böden, Stoffe und Bauteile; Art der Verwertung oder bei Abfall die Entsorgungsanlage; Anforderungen an die Nachweise über Transporte, Entsorgung und die vom Auftraggeber zu tragenden Entsorgungskosten: -nicht relevant. 0.2.16 Art, Anzahl, Menge oder Masse der Stoffe und Bauteile, die vom Auftraggeber beigestellt werden, sowie Art, genaue Bezeichnung des Ortes und Zeit ihrer Übergabe: -nicht relevant.		

Leistungsverzeichnis

BL3_BattL3 (24-003)

15	LV	VE370-00 Maler- und Lackierarbeiten
010	Titel	Vorbemerkungen
ATV - Allgemeine Technische Vertragsbedingungen		
0.2.17 In welchem Umfang der Auftraggeber Abladen, Lagern und Transport von Stoffen und Bauteilen übernimmt oder dafür dem Auftragnehmer Geräte oder Arbeitskräfte zur Verfügung stellt: -Entfällt. 0.2.18 Leistungen für andere Unternehmer: Alle über die Nebenleistungen der VOB hinausgehenden Maßnahmen werden gesondert beschrieben und vergütet. Siehe Beschreibung in einzelnen Leistungspositionen. 0.2.19 Mitwirken beim Einstellen von Anlageteilen und bei der Inbetriebnahme von Anlagen im Zusammenwirken mit anderen Beteiligten, z. B. mit dem Auftragnehmer für die Gebäudeautomation: Siehe Beschreibung in einzelnen Leistungspositionen. 0.2.20 Benutzung von Teilen der Leistung vor der Abnahme: -Entfällt. 0.2.21 Übertragung der Wartung während der Dauer der Verjährungsfrist für die Mängelansprüche für maschinelle und elektrotechnische sowie elektronische Anlagen oder Teile davon, bei denen die Wartung Einfluss auf die Sicherheit und die Funktionsfähigkeit hat, durch einen besonderen Wartungsvertrag: -Entfällt hier. 0.2.22 Abrechnung nach bestimmten Zeichnungen oder Tabellen: Siehe Beschreibung in einzelnen Leistungspositionen. - Ende ATV (Allgemeine Technische Vertragsbedingungen) -		

Leistungsverzeichnis

BL3_BattL3 (24-003)

15	LV	VE370-00 Maler- und Lackierarbeiten
010	Titel	Vorbemerkungen
ATV - Allgemeine Technische Vertragsbedingungen		
Weitere Besondere Vertragsbedingungen		
2.1 Baugenehmigung: Alle Unternehmen erhalten die Baugenehmigung. Alle darin enthaltenen Auflagen sind zwingend einzuhalten.		
2.2 Baustellenordnung: Alle Unternehmen erhalten die Baustellenordnung. Alle darin enthaltenen Auflagen sind zwingend einzuhalten.		
2.3 Arbeitszeiten: Die tägliche Arbeitszeit an Werktagen ist beschränkt (in Absprache mit der Bauleitung kann auch samstags gearbeitet werden): Montag - Freitag: von 6.00 Uhr bis 20.00 Uhr		
2.4 Baubesprechung: Durch die Objektüberwachung des Auftraggebers werden wöchentlich zu einem regelmäßigen Termin Baubesprechungen durchgeführt. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, an diesen Besprechungen durch ausreichend bevollmächtigte und fachkundige Mitarbeiter teilzunehmen.		
2.5 Bauschild: Ein Bauschild ist derzeit nicht vorgesehen. Eigene Firmenschilder des Auftragnehmers sind nicht gestattet.		
2.6 Dokumentation / Unterlagen: Die vollständige gewerkespezifische Objektdokumentation (z.B. Bezugs- und Herstellernachweise, Fachunternehmer- und Fachbauleitererklärungen; Unbedenklichkeitsbescheinigungen, Zulassungen, Entsorgungsnachweise, Pflege- / Wartungs- und Inbetriebnahmeunterlagen, Revisionspläne etc.) sind mind. 2 Wochen vor dem Abnahmeverlangen in digitaler Form (i.d.R. PDF/ DWG / XLS / DOC) zur Prüfung vorzulegen. Nach Prüfung werden die Unterlagen dem AG übergeben.		
2.7 Übergabe von Planunterlagen: Die Übergabe der Ausführungsplanung erfolgt ausschließlich digital. Mit jedem Planversand wird eine Planliste mitversandt. Es erfolgt ausdrücklich keine Übergabe von Ausführungsplänen in Papierform.		
2.8 WC-Benutzung / Sanitärcontainer: Auf der Baustelle können durch den Auftragnehmer keine eigenen Toiletten aufgestellt werden. Einzig der AN Erdbau wird im Rahmen seiner Arbeiten eine Mobiltoilette bereit stellen. Mobiltoiletten und ein Sanitärcontainer werden im Anschluss an die Erdarbeiten durch den AN Rohbau gestellt und bis zur Fertigstellung des Gebäudes inkl. Inbetriebnahme eingerichtet und zur Mitbenutzung vorgehalten.		
2.9 Bauwasser/Baustrom: Bauwasser und Baustrom werden vom Bauherrn unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Das auf der Baustelle zur Verfügung gestellte Bauwasser ist kein Trinkwasser.		
2.10 Baubeheizung: Das Gebäude wird während der kalten Jahreszeit nicht beheizt.		

Leistungsverzeichnis

BL3_BattL3 (24-003)

15	LV	VE370-00 Maler- und Lackierarbeiten
010	Titel	Vorbemerkungen
Weitere Besondere Vertragsbedingungen		
2.11 Anfuhr von Stoffen und Bauteilen: Lagerflächen stehen innerhalb des Baugeländes nur in sehr begrenztem Umfang zur Verfügung. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass nicht das gesamte Baumaterial auf einmal angeliefert und gelagert werden kann. Lagerflächen sind mit der Bauleitung rechtzeitig vor Ausführungsbeginn abzustimmen. 2.12 Bauzaun: Der Bauzaun muss jederzeit geschlossen bleiben! Das Entriegeln und Verriegeln der Baustelle erfolgt durch den ersten / letzten AN und ist vor Ort zu regeln. Es gibt keinen übergeordneten Wach- und Schließdienst. 2.13 Baureinigung und Schuttcontainer: Alle Firmen werden dazu aufgefordert, arbeitstäglich ihren Arbeitsbereich zu reinigen und den anfallenden Müll zu entsorgen. Insbesondere sind sämtliche Flure und Rettungswege von Müll und brennbarem Material freizuhalten. Für die arbeitstägliche Beseitigung von Verunreinigungen (Abfälle / Bauschutt) hat der Auftragnehmer für die Dauer der vereinbarten Ausführungszeit entsprechende Container vorzuhalten und darin die von seinen Arbeiten herrührenden Verunreinigungen getrennt zu sammeln und abzufahren. Der Aufstellort der Container wird von der örtlichen Bauleitung zugewiesen. Der Auftragnehmer hat seine Container mit einem demontierbaren Firmenschild zu kennzeichnen. Kommt der Auftragnehmer seiner Verpflichtung zur Beseitigung der Verunreinigungen nicht innerhalb von 48h nach Aufforderung der Bauleitung nach, ist diese berechtigt, nicht beseitigte Verunreinigungen zu Lasten der Verursacher beseitigen zu lassen. Die hierbei entstehenden Kosten werden dem Verursacher in seinen Rechnungen in Abzug gebracht. Ist kein Verursacher zu ermitteln, werden die Reinigungs- und Entsorgungskosten auf die zu diesem Zeitpunkt vor Ort arbeiteten Firmen gem. dem Verhältnis Ihrer Auftragssummen umgelegt. 2.14 Abfälle, Entsorgungsnachweise: Dem AN obliegen alle abfall- und umweltrechtlichen Verpflichtungen aus diesem Vertrag. Der AN hat alle gesetzlichen Vorschriften, untergesetzlichen Regelwerke und Verwaltungsvorschriften einzuhalten und hierbei etwaige Gesetzesänderungen zu berücksichtigen. Für alle Materialien hat der AN lückenlos die Entsorgung zu dokumentieren. Die entsprechenden Entsorgungsnachweise sind auf Verlangen dem AG vorzulegen. 2.15 Lärmschutz: Die Beeinträchtigung durch Lärm ist so gering wie möglich zu halten. Die Ruhezeiten sind einzuhalten. Lärmintensive Tätigkeiten zwischen 19:00 und 7:00 Uhr sind nicht zugelassen. Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass die im Merkblatt zum Schutz gegen Baulärm und nach § 22 Bundesimmissionsschutz vom 15.03.1974 (BGBL 1, S. 721) getroffenen Festlegungen, soweit diese für die Baumaßnahmen relevant sind, und die Bedingungen der AVV Baulärm vom 19.08.1970 eingehalten werden. 2.16 Bautagebuch: Der Auftragnehmer ist verpflichtet ein Bautagebuch zu führen. Die Eintragungen sind täglich durchzuführen. Die Bautagesberichte sind wöchentlich zur Anerkennung und Unterschrift der Bauleitung des Auftraggebers vorzulegen und im Original auszuhändigen. 2.17 Ausführungsfristen: Der AN hat einen Baufristenplan als Balkenplan einschl. einer Ressourcenplanung (Mitarbeiterinsatz) über seine vertraglichen Leistungen zu erstellen, anhand dessen die Einhaltung der Vertragsfristen aus den BVB Pkt. 1 nachgewiesen und überwacht werden		

Leistungsverzeichnis

BL3_BattL3 (24-003)

15	LV	VE370-00 Maler- und Lackierarbeiten
010	Titel	Vorbemerkungen
Weitere Besondere Vertragsbedingungen		
kann. Vorlaufzeiten aus der Erstellung von Werk- und Montageplanungen sowie deren Prüfung und Freigabe sind in den Baufristenplan darzustellen. Lieferzeiten sowie Vorfertigungszeiten sind ebenfalls aufzunehmen. 2.18 Werk- und Montageplanung: Vom Auftragnehmer erstellte Planungsunterlagen sind dem Auftraggeber rechtzeitig vor Ausführungsbeginn zur Prüfung/Freigabe vorzulegen. Dem Auftraggeber steht für die Prüfung inkl. Rücklauf der Unterlagen ein Zeitraum von zwei Wochen zur Verfügung. Der Austausch erfolgt jeweils ausschließlich digital. 2.19 Nachträge: Zur Prüfung der Nachtragsangebote hat der Auftragnehmer mit dem Nachtragsangebot zur jeweiligen Position den Aufwand für die Zeitansätze prüfbar darzulegen. Die Einheitspreise für Stoffe und Nachunternehmerleistungen sind durch die Vorlage entsprechender Preislisten, Kataloge, Angebote oder Rechnungen einschließlich Rabatte nachzuweisen. Diese Anforderung gilt ebenso für Nachunternehmerangebote. 2.20 Abrechnung: Nachtrags-Positionen sind in der Rechnung zu kennzeichnen bzw. in der Reihenfolge der Nachbeauftragungen gesondert aufzuführen. Es sind kumulierte Rechnungen zu stellen, bereits geleistete Abschlagszahlungen sind am Schluss der Rechnung einzeln und in der Nummernfolge aufzuführen und abzusetzen. Die Positionen, die sich gegenüber der vorherigen Abschlagsrechnung geändert haben, sind zu kennzeichnen. Die Rechnungen inkl. der notwendigen Rechnungsunterlagen (Mengenberechnungen, Abrechnungszeichnungen, Handskizzen usw.) sind digital an das mit der Bauüberwachung beauftragte Ingenieurbüro sowie die Projektsteuerung und in CC (ohne Aufmaße, Pläne etc.) beim Auftraggeber einzureichen. Weitere Anforderungen sind dem Organisationshandbuch zu entnehmen. 2.21 Abnahme: Es ist eine förmliche Abnahme vorgesehen. 2.22 Auskünfte: Auskünfte zum Bauvorhaben erteilt ausschließlich die Pressestelle des Bauherrn. Alle Mitarbeiter der ausführenden Firmen sind auf die Verschwiegenheit hinzuweisen. 2.23 Persönliche Schutzausrüstung: Alle auf der Baustelle tätigen Mitarbeiter sind verpflichtet die komplette persönliche Schutzausrüstung (einschließlich Warnweste) zu tragen. 2.24 Verkehrssicherung: Dem AN Erdbau obliegen die Verkehrssicherungspflichten im Baustellenbereich und dem betroffenen Baufeld für die eigenen Leistungen. Die Verkehrssicherungspflicht wird vom AN Rohbau nach Übergabe des Baufeldes übernommen. 2.25 Rauch- und Essverbot: Es gilt im gesamten Gebäude sowie auf den Dachflächen für alle ein absolutes Rauchverbot und das Verbot Speisen zu sich zu nehmen. 2.26 Alkohol- und Cannabisverbot auf der Baustelle: Die Bauleitung weist darauf hin, dass auf der Baustelle innerhalb des Bauzaunes ein		

Leistungsverzeichnis

BL3_BattL3 (24-003)

15	LV	VE370-00 Maler- und Lackierarbeiten
010	Titel	Vorbemerkungen
Weitere Besondere Vertragsbedingungen		
generelles Alkohol- und Cannabisverbot gilt. Dieses Verbot schließt ebenso das Betreten der Baustelle im alkoholisierten/berauschten Zustand mit ein. Bei Zuwiderhandlung erfolgt ein sofortiges Baustellenverbot. 2.27 Mitarbeiter auf Baustelle Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass während der Ausführung seiner Leistungen immer mindestens ein fließend Deutsch sprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist.		

Leistungsverzeichnis

BL3_BattL3 (24-003)

15	LV	VE370-00 Maler- und Lackierarbeiten
010	Titel	Vorbemerkungen
Weitere Besondere Vertragsbedingungen		
Zusätzliche technische Vorbemerkungen		
1. Allgemeines: Die folgenden Forderungen sind mit den Einheitspreisen abgegolten. Dem Angebot liegen folgende Bedingungen zugrunde: Durch den AN sind vor Ausführung der Arbeiten Muster (Beschichtungsmuster), Produktbeschreibungen und Prüfzeugnisse über die vorgesehenen Bauteile bzw. Stoffe vorzulegen bzw. anzulegen. Insbesondere für die sichtbar bleibenden Bauteile ist die vorherige Bemusterung zu Oberflächen und Farben vorzunehmen. Der AN ist für die rechtzeitige Bemusterung eigenverantwortlich zuständig. Sollte es durch zu späte Bemusterungen eine Verzögerung im Bauablauf geben, so ist der AN hierfür verantwortlich. Als Vorlaufzeit sind mindestens 14 Tage vor Beschaffung einzuhalten. Das Ansetzen von Farbmustern ist in entsprechender Anzahl und Größe in den entsprechenden Positionen beschrieben. Musterflächen sind so anzulegen, dass diese in der zu erstellenden Endbeschichtung in der Oberflächenstruktur nicht sichtbar sind. Ein Überarbeiten oder Angleichen der Musterflächen, zu den angrenzenden Flächen, ist in den Einheitspreis mit einzukalkulieren.		
1. Ausführung und Gütebestimmungen:		
1.1. Es gelten alle einschlägigen zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe gültigen Gesetze, Verordnungen, Vorschriften, Normen, Richtlinien, jeweils in ihrer aktuellsten Fassung, die anerkannten Regeln der Technik, der Stand der Technik sowie sonstige fach- bzw. herstellerspezifische Bestimmungen, Merkblätter und Regelwerke, die für die ausgeschriebenen Konstruktionen, Stoffe und Bauteile sowie deren Verarbeitung und Montage am Einbauort anwendbar sind.		
1.2. Sofern nicht ausdrücklich in der Leistungsbeschreibung anders beschrieben, sind alle Preise für die komplette Ausführung der Arbeiten, einschließlich Lieferung aller Stoffe, Transport zur Verwendungsstelle, Lagerung inklusive deren Wetterschutz, zu kalkulieren und anzubieten.		
1.2.1 Bei Unklarheiten über Konstruktion eines Bauteils sind die entsprechenden Detailzeichnungen beim Auftraggeber rechtzeitig einzusehen oder anzufordern. Vor Angebotsabgabe hat sich der Bieter von der Vollständigkeit des Leistungsverzeichnisses zu überzeugen und sich über die Lage der Baustelle und die Transportwege an Ort und Stelle zu informieren. Durch die Abgabe des Angebotes erklärt er, dass die vorliegenden Ausschreibungsunterlagen für ihn keine unklaren Positionen enthalten, bzw. dass solche vor Angebotsabgabe mit der Bauleitung hinreichend geklärt wurden. Nachforderungen bei Einzelpositionen werden grundsätzlich nicht anerkannt.		
1.2.2 Die Ausführung der Arbeiten erfolgt in allen Geschossen des Gebäudes und in Teilleistungen.		
1.3.1. Alle Werkstoffe eines kompletten Anstrichaufbaus müssen von einem Hersteller stammen, um die Verträglichkeit der Anstrichstoffe untereinander zu gewährleisten. Die in der Leistungsbeschreibung vorgesehenen Arbeiten sind mit unverschnittenen, aus		

Leistungsverzeichnis

BL3_BattL3 (24-003)

15	LV	VE370-00 Maler- und Lackierarbeiten
010	Titel	Vorbemerkungen
Zusätzliche technische Vorbemerkungen		
Originalgebinden stammenden Werkstoffen und genau nach den Werksvorschriften/Herstellerrichtlinien der Herstellerfirma auszuführen. Bei Nichtbeachtung der Verarbeitungsvorschriften ist die Bauleitung berechtigt, die Arbeiten sofort einstellen zu lassen und den Rückbau der vertragswidrigen Materialien zu veranlassen. 1.3.2. Für die Verträglichkeit der einzelnen Materialien und Anstriche untereinander u. mit dem vorhandenen Untergrund ist allein der AN verantwortlich. 1.3.3. Von den verwendeten Baustoffen dürfen keine Emissionen ausgehen, die nach dem Einbau in den Innenräumen zu unzulässigen Konzentrationen führen. Alle im Innenbereich zum Einsatz kommenden Produkte, wie Spachtelmassen, Grundierungen und Innenfarben in weißer und farbiger Ausführung, sind – mit Ausnahme von Beschichtungsmitteln mit speziellen, funktionalen Eigenschaften oder Anwendungsbereichen sowie glänzende Dispersionsfarben – ausschließlich als konservierungsmittelfreie Qualität einzusetzen. Die konservierungsmittelfreie Materialqualität muss auf den Gebinden der Produkte eindeutig deklariert sein. Maßgebend für die Begrenzung solcher Konzentrationen sind nicht die Werte für die maximale Arbeitsplatzkonzentration (MAK-Werte), die sich auf Arbeitsstoffe beziehen, sondern die max. tolerierbaren Wirkstoffkonzentrationen (MR-Werte). Der Bieter akzeptiert diese Anforderungen u. garantiert, dass die von ihm angebotenen Produkte die geforderten Werte als zugesicherte Eigenschaft besitzen u. die Grenzwerte nicht überschritten werden. 1.4. Die Baustelle ist ständig in sauberem Zustand zu halten, leere Gebinde, nicht mehr brauchbares Abdeckmaterial usw. ist in die dafür vorgesehenen Behälter zu legen bzw. fachgerecht zu entsorgen. Jeder fertiggestellte Raum ist besenrein an den Folgehandwerker zu übergeben. Sollte der Auftragnehmer diesen Anforderungen nicht nachkommen, werden die Arbeiten von Dritten auf dessen Rechnung ausgeführt. Für die ggf. beschriebenen Reinigungs-, Entschichtungs- und Entsorgungsleistungen wird auf die gültigen Gesetze, örtlichen Verordnungen, Satzungen und Transportbestimmungen verwiesen, die seitens des Bieters bei den zuständigen Behörden zu erfragen sind. Behördliche Forderungen u. Auflagen sind, soweit nicht besonders beschrieben, entsprechend einzukalkulieren. 1.5. Die Arbeiten sind nach Anweisung der Bauleitung auch abschnittsweise bzw. in unterschiedlichen Geschossen fertig zu stellen. 1.6. Kleinere Ausbesserungen am Untergrund, das Entfernen von feinen Putzspritzern und Verschmutzungen sowie Feinsäubern der Anstrichflächen, das Schleifen und Abstauben sind Nebenleistungen und in den einzelnen Positionen der Leistungsbeschreibung enthalten, wenn nichts anderes vereinbart wurde. 1.7. Beschlags- und Bauteile aller Art, deren Oberflächen nicht beschichtet werden sollen, sind vor irrtümlichem Bearbeiten (z. B. Streichen, Spachteln, Spritzen) oder Verschmutzen durch geeignete Maßnahmen zu schützen, soweit nicht im LV vorhanden. 2. Abrechnung: 2.1. Abrechnungsgrundlage sind die Decken-, Wand und Bodenflächen gemäß der Planvorgaben (Architektenpläne).		

Leistungsverzeichnis

BL3_BattL3 (24-003)

15	LV	VE370-00 Maler- und Lackierarbeiten
010	Titel	Vorbemerkungen
Zusätzliche technische Vorbemerkungen		
2.2. Es wird grundsätzlich nach den Plänen des Architekten aufgemessen und abgerechnet. Bei Fenstern und Türen wird das Rohbaumaß als einfache Fläche gerechnet. Holzschalung, Balken usw. werden nach gestrichener Fläche berechnet. Alle Stahlteile werden in ihren Dimensionen als Stück oder Meter angegeben und abgerechnet. 3. Toleranzen: 3.1. Die durch die Vorgewerke erstellten Bauteile werden gemäß der Toleranzvorgaben der DIN 18202, Tabelle 3, Zeile 4 erstellt. 3.2. Der Ausgleich zu den Toleranzen der Rohbauteile bzw. der Trockenbauteile ist Bestandteil der Leistung des Gewerks und Bestandteil der jeweiligen LV-Positionen. 3.3. Sämtliche Maße sind auf der Baustelle zu prüfen. 4. Maler- und Lackierarbeiten: 4.1. Eine fachmännische Ausführung aller Vor- und Hauptarbeiten, sowie Nachbehandlungen wird verlangt. Die Werksvorschriften bzgl. Vorbehandlungen, Verdünnungsgrade für die einzelnen Arbeitsgänge, Anzahl der Arbeitsgänge, evtl. Mischungsverhältnis usw. sind sorgfältig zu erfüllen. Bauteile in Verbindung mit flexiblen Dichtungsprofilen dürfen nicht mit Nitrolacken oder Lacken, die Nitrozellulose-Bestandteile enthalten, behandelt werden. Bei deckenden Lackierungen ist zur Erreichung eines guten, flächigen Verlaufs und ausreichender Schichtdicke flüssig zu lackieren, der Gesamtaufbau muss mindestens 1/10 mm (100 my) Trockenschichtdicke erreichen. 4.2. Der Auftragnehmer hat den Untergrund eigenverantwortlich auf Eignung für die Durchführung seiner Leistung zu prüfen. Eventuelle Bedenken sind vor Ausführung der Arbeiten schriftlich vorzubringen, insbesondere bei: • mineralischem Untergrund mit zu hoher Feuchtigkeit • Sinterschichten, Salzausblühungen • Betonflächen, die in der Oberfläche Bindemittelanreicherungen enthalten oder anstrichunverträgliche Schalölrückstände aufweisen • Grundanstrichen auf Stahlbetonteilen, deren Eignung für die Folgeanstriche nicht gegeben sind • unterrosteten und schlecht haftenden Voranstrichen. 4.3. Sind sichtbare Mängel am Untergrund oder an den Vorleistungen zu erkennen oder Schäden an der fertigen Leistung zu befürchten, ist der AN verpflichtet, den AG schriftlich darauf hinzuweisen. Soweit in den Positionen oder Leitbeschreibungen nichts anderes angegeben ist, sind sämtliche Anstriche zu rollen. Ein Spritzauftrag ist nur zulässig, wenn anschließend sofort nachgerollt wird (gilt für jeden Arbeitsgang) und etwaig dadurch erforderlich werdende Zusatzmaßnahmen (z. B. Farbstaub-Schutzabdeckungen) ohne Zusatzkosten für den AG bleiben. 5. Bodenbeschichtung: 5.1. Im fertigen Zustand ist im Bodenbereich eine fugenlose Bodenbeschichtung zu realisieren.		

Leistungsverzeichnis

BL3_BattL3 (24-003)

15	LV	VE370-00 Maler- und Lackierarbeiten
010	Titel	Vorbemerkungen
Zusätzliche technische Vorbemerkungen		
5.2. Vor Einbau der Bodenbeschichtung ist das Erreichen der erforderlichen Belegreife im Rahmen der Prüfungspflicht des AN vor Durchführung der Beschichtungsarbeiten anhand repräsentativer Feuchtemessungen (CM-Messung) zu überprüfen. Die Ergebnisse der Durchführung der CM-Messungen sind zu protokollieren und dem AG zur Kenntnis vorzulegen. 5.3. Darüber hinaus ist die Einhaltung der geforderten Haftzugfestigkeitswerte des Zementestrichs durch repräsentative Zugversuche durch den AN zu überprüfen. 5.4 Die Ergebnisse der Durchführung der CM-Messungen und der Prüfung der Haftzugfestigkeiten sind zu protokollieren und dem AG zur Kenntnis vorzulegen. 5.5. ein dauerelastischer PU-Fugenverschluss ist fachlich zu erstellen. Fugenbreite ist eventuell nachzuschneiden 5.6. Die verwendeten Materialien müssen, wenn es nicht in der jeweiligen Position anders beschrieben ist: • lösemittel- und weichmacherfrei sowie emissionsarm sein • ohne Fogging-aktive Substanzen sein • desinfektionsmittelbeständig sein • TÜV-geprüft sein. 6. Gerüste: Das Auf- und Abbauen sowie Vorhalten erforderlicher Gerüste ist Bestandteil der jeweiligen LV-Position und in diese mit einzukalkulieren.		

Leistungsverzeichnis

BL3_BattL3 (24-003)

15	LV	VE370-00 Maler- und Lackierarbeiten
010	Titel	Vorbemerkungen
Zusätzliche technische Vorbemerkungen		
020 Titel Übergeordnete Leistungen Gerüste Gerüste werden nicht gesondert vergütet und sind für alle auszuführenden Leistungen einschl. für Arbeiten, die höher als 3,50 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes liegen, in die Einheitspreise mit einzukalkulieren. Deckenhöhe (zzgl. zul. Toleranz): EG 3,10 m - 4,16 m 1.OG 3,10 m - 4,16 m 1.OG ca.: 2,86 m 2.OG ca.: 2,86 m 3.OG ca.: 2,86 m 4.OG ca.: 2,86 m 5.OG ca.: 2,86 m 6.OG ca.: 2,86 m Deckenhöhe TRH 1 (zzgl. zul. Toleranz): Wandhöhe der zu beschichteten Akzentflächen: EG Bodenfläche - Zwischenpodest: ca.: 2,04m EG / 1.OG Zwischenpodest ca.: 4,20m 1.OG / 2.OG Zwischenpodest ca.: 3,46m 2.OG / 3.OG Zwischenpodest ca.: 2,90m 3.OG / 4.OG Zwischenpodest ca.: 2,90m 4.OG / 5.OG Zwischenpodest ca.: 2,90m 5.OG / Decke Treppenhaus ca.: 4,46m Gerüste Auf-, Um- und Abbauen sowie Vorhalten für die gesamte Dauer der Ausführung		
020.10	Baustelleneinrichtung	Baustelleneinrichtung gemäß Arbeitsstättenrichtlinie und Vorgaben der Berufsgenossenschaft für die Zwecke des Auftragnehmers für die sach- und fachgerechte Durchführung der nachfolgend aufgeführten Leistungen erforderlichen Einrichtungen liefern, einrichten, vorhalten und nach Beendigung der Arbeiten räumen. Einschließlich Werkzeug und Geräten Vorhaltedauer = gesamte Leistungsdauer des AN 1 psch GP Übertrag:

Leistungsverzeichnis

BL3_BattL3 (24-003)

15	LV	VE370-00 Maler- und Lackierarbeiten		
020	Titel	Übergeordnete Leistungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
020.20	Dokumentation Kosten für die Zusammenstellung und die Aufstellung einer Dokumentation durch den AN. Zu übergeben sind u. a.: • Zulassungen • Muster/ Proben • Technische Datenblätter • Merkblätter zur Reinigung und Pflegehinweise • Merkblätter zur Wartung der Konstruktionen • Bauaufsichtliche Zulassungen • Einbauanleitungen • Nachweis der Belegreife • Fachunternehmerbescheinigung • Fachbauleitererklärung • Übereinstimmungserklärungen • Abnahmeprüfungen und Bescheinigungen • Entsorgungsnachweise Die Dokumentation ist als PDF zu erstellen und 2 Wochen vor Abnahme digital zur Prüfung einzureichen. 1 psch			GP
020.30	Musterflächen erstellen 1. Für die in folgenden Positionen stehenden Farbgebungen der Epoxidharzbeschichtung sind Musterflächen zu erstellen. Musterfläche ist im Raum: HLS-RLT E0-TA2 nahe der Tür (Tageslicht) zu erstellen für: Bodenbelag aus Epoxidharzbeschichtung inklusive des Kontraststreifen für nachfolgende Flächen: Technikräume; Trockenraum; Treppenlauf Stahlbeton-Fertigteil; Treppenraum Zwischenpodest Größe je Muster: mind. DIN A4 Anzahl: 3 Stück Eigenschaften: • Farbe: Anthrazitgrau RAL 7016, entsprechend Farbkonzept • Rutsicherheit R 9 • Kontraststreifen Treppe • Farbe: Hellgrau, entsprechend Farbkonzept • Rutsicherheit R 11 2. Für die in folgenden Positionen stehenden Farbgebungen der			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

BL3_BattL3 (24-003)

15	LV	VE370-00 Maler- und Lackierarbeiten		
020	Titel	Übergeordnete Leistungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Dispersionsfarbe sind Musterflächen zu erstellen. Handmuster: für nachfolgende Flächen: Trockenbauwände; Mauerwerkswände; Stahlbetonwände; Stahlbetondecke Größe je Muster: mind. DIN A4 Anzahl: 3 Stück Eigenschaften: • gespachtelt gestrichen • Farbe: reinweiß RAL 9010, entsprechend Farbkonzep 3. Für die in folgenden Positionen stehenden Farbgebungen der Dispersionsfarbe sind Musterflächen zu erstellen. Musterfläche für: Rotton zum späteren Überstreichen für nachfolgende Flächen: Trockenbauwände; Stahlbetonwände Größe je Muster: mind. DIN A4 Anzahl: 3 Stück Eigenschaften: • gespachtelt gestrichen • Farbe: NCS_S_1080-Y70R ähnlich, entsprechend Farbkonzep Örtliche Position, für Ab- und Auftönung sind im Vorfeld mit dem AG abzustimmen. Der Akzent-Farbton im Innenbereich soll im Rahmen der Bemusterung erst final festgelegt werden. D.h. es sollten für die Bemusterung ca. 3 unterschiedliche Rot-Töne auf ca. DIN A4-großen Referenztafeln sowie auch einer Betonfläche (vielleicht eine im Haus, die später überstrichen oder nicht sichtbar ist) dargestellt werden. Für die in folgenden Positionen stehenden Farbgebungen der Lackierung sind Musterflächen zu erstellen. 4. Handmuster: für nachfolgende Flächen: Umfassungszarge 2-tlg.; Blockprofil; Eckzarge; Blockzarge; Doppelflügeltür asym.; Flügeltür mit und ohne Ausschnitt; verzinkter Stahl; werkseitige Pulverbeschichtung Größe je Muster: mind. DIN A4			
	Übertrag:			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

BL3_BattL3 (24-003)

15	LV	VE370-00 Maler- und Lackierarbeiten		
020	Titel	Übergeordnete Leistungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Anzahl: 3 Stück			
	Eigenschaften:			
	• aus PU-verstärktem Acrylharzlack • grundiert, vorlackiert, lackiert • wasserbasiert • seidenmatt			
	Farbe: reinweiß RAL 9010 , entsprechend Farbkonzept			
	5. Handmuster: für nachfolgende Flächen: Umfassungszarge 2-tlg.; Blockprofil; Eckzarge; Blockzarge; Doppelflügeltür asym.; Flügeltür mit und ohne Ausschnitt verzinkter Stahl; werkseitige Pulverbeschichtung			
	Größe je Muster: mind. DIN A4			
	Anzahl: 3 Stück			
	Eigenschaften:			
	• aus PU-verstärktem Acrylharzlack • grundiert, vorlackiert, lackiert • wasserbasiert • seidenmatt			
	Farbe: NCS S 3030-Y70R , entsprechend Farbkonzept			
	Zusammenstellung: zu erstellende Musterflächen aus dieser Position:			
	1. Musterfläche Bodenbelag	3 Stück		
	2. Handmuster Dispersionsfarbe	3 Stück		
	3. Musterfläche Akzentfarbe	3 Stück		
	4. Handmuster Lackierung RAL 9010	3 Stück		
	5. Handmuster Lackierung NCS S 3030-Y70R	3 Stück		
	gesamt zu erstellende Musterflächen	15 Stück		
		1 psch		GP
Summe Titel 020		Übergeordnete Leistungen, Netto:		
030	Titel	Vorbereitende Maßnahmen		

Leistungsverzeichnis

BL3_BattL3 (24-003)

15	LV	VE370-00 Maler- und Lackierarbeiten		
030	Titel	Vorbereitende Maßnahmen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
030.10	Besondere Maßnahmen zum Schutz der Bodenfläche, aus Fliesen Besondere Maßnahmen zum Schutz der Bodenfläche, • Ausführungsort im EG • Untergrund aus Fliesen Ganzflächige besondere Schutzabdeckung der Böden im Zuge der Malerarbeiten mit geeigneten Mitteln Herstellung, Unterhaltung, späterer Beseitigung und Entsorgung nach Beendigung der Arbeiten. Vorhaltdauer für die Dauer der eigenen Arbeiten	13 m2	EP.....	GP
030.20	Schutzmaßnahmen Türen unter 2,5 m2 Ausführungsort in allen Etagen Besondere Maßnahmen zum Schutz von Türen, die nicht vom AN bearbeitet werden, mit einem Ausmaß unter 2,50m2 innen Schutzabdeckung der unmittelbar angrenzender Bauteile wie z.B. Türen, Innentüren,. 2-seitig für nachbeschriebene Malerarbeiten, durch sauberes Abkleben mit ausreichend reißfester Schutzfolie An dem Türrahmen ist scharfkantig abzukleben. Abdeckung bestehend aus: • PE-HD Abdeckfolie ca. 0,007mm stark und Klebeband, bzw. PE-LD Folie ca. 0,015mm stark und Klebeband Herstellung, Unterhaltung, späterer Beseitigung und Entsorgung nach Beendigung der Arbeiten. Vorhaltdauer für die Dauer der eigenen Arbeiten.	148 m2	EP.....	GP
030.30	Schutzmaßnahmen Türen über 2,5m2 Ausführungsort in allen Etagen Besondere Maßnahmen zum Schutz von Türen, die nicht vom AN bearbeitet werden, mit einem Ausmaß über 2,50m2 innen Schutzabdeckung der unmittelbar angrenzender Bauteile wie z.B. Türen, Innentüren,. 2-seitig für nachbeschriebene Malerarbeiten,			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

BL3_BattL3 (24-003)

15	LV	VE370-00 Maler- und Lackierarbeiten		
030	Titel	Vorbereitende Maßnahmen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	durch sauberes Abkleben mit ausreichend reißfester Schutzfolie An dem Türrahmen ist scharfkantig abzukleben. Abdeckung bestehend aus: • PE-HD Abdeckfolie ca. 0,007mm stark und Klebeband, bzw. PE-LD Folie ca. 0,015mm stark und Klebeband Herstellung, Unterhaltung, späterer Beseitigung und Entsorgung nach Beendigung der Arbeiten. Vorhaltdauer für die Dauer der eigenen Arbeiten.	69 m2	EP.....	GP
030.40	Besondere Maßnahmen zum Schutz von Fenstern Besondere Maßnahmen zum Schutz von Fenstern, innen Schutzabdeckung der unmittelbar angrenzender Bauteile wie z. B. Fenstern, Alufensterbänke und Aluwinkel im Bereich der Leibungen usw. 1-seitig für nachbeschriebene Malerarbeiten, durch sauberes Abkleben mit ausreichend reißfester Schutzfolie An dem Rahmen ist scharfkantig abzukleben. Abdeckung bestehend aus: • PE-HD Abdeckfolie ca. 0,007mm stark und Klebeband, bzw. PE-LD Folie ca. 0,015mm stark und Klebeband Herstellung, Unterhaltung, späterer Beseitigung und Entsorgung nach Beendigung der Arbeiten. Vorhaltdauer für die Dauer der eigenen Arbeiten	139 m2	EP.....	GP
030.50	Abdecken der nicht zubearbeitenden Wandflächen -Sichtbetonflächen- Ausführungsort: in allen Etagen Abdecken der nicht zubearbeitenden Wandflächen • Sichtbetonflächen im Zuge der Malerarbeiten • Sichtbetonflächen sind in 1,00m Breite zu den zu bearbeitenden Flächen zu schützen			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

BL3_BattL3 (24-003)

15	LV	VE370-00 Maler- und Lackierarbeiten		
030	Titel	Vorbereitende Maßnahmen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	mit geeigneten Mitteln durch sauberes scharfkantiges Abkleben zu allen Seiten mit ausreichend reißfester Schutzfolie			
	Herstellung, Unterhaltung, späterer Beseitigung und Entsorgung nach Beendigung der Arbeiten. Vorhaltdauer für die Dauer der eigenen Arbeiten			
		280 m	EP.....	GP
030.60	Vollflächiges Abdecken der nicht zubearbeitenden Wandflächen -Fliesen- Ausführungsort: im EG - 5.OG			
	Vollflächiges Abdecken der nicht zubearbeitenden Wandflächen			
	• Fliesen- im Zuge der Malerarbeiten			
	mit geeigneten Mitteln durch sauberes scharfkantiges Abkleben zu allen Seiten mit ausreichend reißfester Schutzfolie			
	Herstellung, Unterhaltung, späterer Beseitigung und Entsorgung nach Beendigung der Arbeiten. Vorhaltdauer für die Dauer der eigenen Arbeiten			
		174 m2	EP.....	GP
030.70	Fußleisten abkleben aus Fliesen Ausführungsort im EG			
	Untergrund aus Fliesen im EG			
	• Vollflächiges Abkleben der Fußleisten im Zuge der Malerarbeiten mit geeigneten Mitteln			
	sauberes scharfkantiges Abkleben zu allen Seiten mit geeignetem Material			
	Herstellung, Unterhaltung, späterer Beseitigung und Entsorgung nach Beendigung der Arbeiten. Vorhaltdauer für die Dauer der eigenen Arbeiten			
	Sockelleiste Fliesen 7,5cm hoch			
		7 m	EP.....	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

BL3_BattL3 (24-003)

15	LV	VE370-00 Maler- und Lackierarbeiten		
030	Titel	Vorbereitende Maßnahmen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
030.80	Anschlussfugen mit Acryl-Dichtstoff ausbilden Ausführungsort in allen Geschossen angrenzende Flächen an Türrahmen, Fußleisten, Fliesensockel usw. • abkleben der nicht zu bearbeitenden Flächen mit erforderlichem Material zur Erreichung einer scharfkantigen Abgrenzung • Anschlussfuge mit einkomponentigem Fugendichtstoff auf Acrylat-Dispersionsbasis verfüllen, • Dichtstoff nach dem Glätten mit der angrenzenden Wandfarbe überarbeiten • Abklebung entfernen und entsorgen Eigenschaften: • einkomponentig • plastoelastisch nach Trocknung • überstreichbar Standardfarbton: weiß, nach Angabe des Auftraggebers Die Ausführung der oben genannten Arbeiten ist nach dem Einbau der nicht vom AN einzubauenden Türrahmen, Fußleisten, Fliesensockel usw. auszuführen. Das Anarbeiten an die fertige Wandfläche ist so auszuführen, dass eine Sichtbarkeit vermieden wird.			
		2.111 m	EP.....	GP
Summe Titel 030		Vorbereitende Maßnahmen , Netto:		
040	Titel GK-Flächen			
	Untergrund geschliffen Untergrund wird vom Gewerk Trockenbau in Q2 Qualität übergeben.			
040.10	Tiefengrund, GK-Wand Ausführungsort: im EG - 5.OG an den GK-Flächen Aufbringen eines Grundanstrichs Untergrundvorbehandlung: • Untergrund auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

BL3_BattL3 (24-003)

15	LV	VE370-00 Maler- und Lackierarbeiten		
040	Titel	GK-Flächen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: • Flächen säubern. • Grundanstrich mit wasserverdünnbaren Tiefengrund Eigenschaften: • tief eindringend • gut verfestigend • haftvermittelnd • wasserverdünnbar Auszuführen nach Technischem Datenblatt des Herstellers Untergrund: GK-Flächen • Raumhöhe: ca. 3,10m bis ca. 4,21m	3.941 m2	EP.....	GP
040.20	Dispersionsfarbe; R-Klasse 3; RAL 9010 Ausführungsort: im EG - 5.OG an den GK-Flächen Dispersionsanstrich als Zwischenanstrich und Schlussanstrich Eigenschaften: • konservierungsmittel-, lösemittel- und weichmacherfrei • wasserverdünnbar und geruchsarm • frei von foggingaktiven Substanzen • sehr gutes Deckvermögen Auszuführen nach Technischem Datenblatt des Herstellers Der Schlussanstrich ist so auszuführen, dass die Qualität des Farbtons gemäß der freigegebenen Bemusterung erreicht ist. Untergrund: ist mit Tiefengrund beschichtet Farbe: reinweiß RAL 9010 nach Wahl AG Nassabriebbeständigkeit: R-Klasse 3 Glanzgrad: stumpfmatt Ausführung: siehe Planunterlagen 706_5_--_ÜP_--_070_01_Übersichtsplan - Wandfarbe Akzent 706_5_--_ÜP_--_055_01_Übersichtsplan - Belag Gez. Wand Raumhöhe: ca. 3,10m bis ca. 4,21m	1.140 m2	EP.....	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

BL3_BattL3 (24-003)

15	LV	VE370-00 Maler- und Lackierarbeiten		
040	Titel	GK-Flächen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
040.30	Dispersionsfarbe; R-Klasse 1; RAL 9010 Ausführungsort: im EG - 5.OG an den GK-Flächen Dispersionsanstrich als Zwischenanstrich und Schlussanstrich Eigenschaften: • konservierungsmittel-, lösemittel- und weichmacherfrei • beständig gegenüber Desinfektionsmittel (gemäß Prüfzertifikat) • frei von foggingaktiven Substanzen Auszuführen nach Technischem Datenblatt des Herstellers Der Schlussanstrich ist so auszuführen, dass die Qualität des Farbtons gemäß der freigegebenen Bemusterung erreicht ist. Untergrund: ist mit Tiefengrund beschichtet Farbe: reinweiß RAL 9010 nach Wahl AG Nassabriebbeständigkeit: R-Klasse 1 Glanzgrad: seidenmatt Ausführung: siehe Planunterlagen 706_5_ --_ÜP_--_070_01_Übersichtsplan - Wandfarbe Akzent 706_5_ --_ÜP_--_055_01_Übersichtsplan - Belag Gez. Wand Raumhöhe: ca. 3,10m bis ca. 4,21m	2.353 m2	EP.....	GP
040.40	Einfarbiges Absetzen Deckenfläche Ausführungsort: im EG - 5.OG an den GK-Flächen Einfarbiges Absetzen an der Deckenfläche, durch Erstellen einer scharfkantigen Abgrenzung zu angrenzenden Bauteilen • Erstellen einer scharfkantigen Abgrenzung zu dem angrenzenden Bauteil (Deckenfläche) durch auftragen der Beschichtung wie in der Vorposition beschrieben • nach dem Erstellen der Abgrenzung ist mit einem weiteren Materialauftrag die Fläche auf Rollenbreite zu vergrößern. Eigenschaften Beschichtung: Die Materialeigenschaften entspricht den Eigenschaften des Materials der Gesamtfläche			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

BL3_BattL3 (24-003)

15	LV	VE370-00 Maler- und Lackierarbeiten		
040	Titel	GK-Flächen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Ausführung: siehe Planunterlagen 706_5 -- ÜP -- 055_01_Übersichtsplan - Belag Wand 706_5 -- ÜP -- 051_01_Übersichtsplan - Belag Decke Untergrund: MW Mauerwerk Raumhöhe: ca. 2,86m bis ca. 4,21m			
		1.100 m	EP.....	GP
040.50	Dispersionsanstrich, in Vollton Akzentton, NCS S 1080-Y70R Ausführungsort: im EG an den GK-Flächen Dispersionsanstrich als Zwischenanstrich und Schlussanstrich Eigenschaften: • konservierungsmittel-, lösemittel- und weichmacherfrei • beständig gegenüber Desinfektionsmittel (gemäß Prüfzertifikat) • frei von foggingaktiven Substanzen Auszuführen nach Technischem Datenblatt des Herstellers Der Schlussanstrich ist so auszuführen, dass die Qualität des Farbtons gemäß der freigegebenen Bemusterung erreicht ist. Untergrund: ist mit Tiefengrund beschichtet Farbe: Akzentton, NCS S 1080-Y70R nach Wahl AG Nassabriebbeständigkeit: R-Klasse 1 Glanzgrad: seidenmatt Ausführung: siehe Planunterlagen 706_5 -- ÜP -- 070_01_Übersichtsplan - Wandfarbe Akzent Raumhöhe: ca. 3,10m bis ca. 4,21m			
		32 m2	EP.....	GP
040.60	Einfarbiges Absetzen Deckefläche Ausführungsort: im EG an den GK-Flächen Einfarbiges Absetzen an der Decken und Wandfläche, durch Erstellen einer scharfkantiges Abgrenzung zu angrenzenden Bauteilen			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

BL3_BattL3 (24-003)

15	LV	VE370-00 Maler- und Lackierarbeiten		
040	Titel	GK-Flächen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: • Erstellen einer scharfkantigen Abgrenzung zu dem angrenzenden Bauteil (Deckenfläche) durch das Auftragen der Beschichtung wie in der Vorposition beschrieben • nach dem erstellen der Abgrenzung ist mit einem weiteren Materialauftrag die Fläche auf Rollenbreite zu vergrößern. Eigenschaften Beschichtung: Die Materialeigenschaften entspricht den Eigenschaften des Materials der Gesamtfläche Ausführung: siehe Planunterlagen 706_5 -- ÜP -- 055_01_Übersichtsplan - Belag Wand 706_5 -- ÜP -- 051_01_Übersichtsplan - Belag Decke 706_5 -- ÜP -- 070_01_Übersichtsplan - Wandfarbe Akzent Untergrund: GK-Flächen Raumhöhe: ca. 2,86m bis ca. 4,21m			
		8 m	EP.....	GP
Summe Titel 040			GK-Flächen, Netto:	
050	Titel MW-Wände			
	techn. Spachtelung Q1 mit Anstrich Lufttrockenes, saugfähiges Sichtmauerwerk innen, Mauerwerksart: 8DF-Kalksandstein mit Fugenglattstrich • Mauerwerk nach DIN EN 1996 • Planstein 8 DF nach DIN EN 771-2 • in Verbindung mit DIN 20000-402. • mit Lager- und Stoßfugenvermörtelung • mit Fugenglattstrich 6DF-Kalksandstein mit Fugenglattstrich • Mauerwerk nach DIN EN 1996 • Planstein 6 DF nach DIN EN 771-2 • in Verbindung mit DIN 20000-402. • mit Lager- und Stoßfugenvermörtelung • mit Fugenglattstrich			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

BL3_BattL3 (24-003)

15	LV	VE370-00 Maler- und Lackierarbeiten		
050	Titel	MW-Wände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
050.10	Vorstehende Teile abstoßen oder abschleifen Ausführungsort: im EG - 5.OG an den MW-Flächen Vorstehende Teile abstoßen oder abschleifen • Vorstehende Knubben, Grate, Mörtelspritzer u. Ä. von den Flächen durch Abstoßen oder Abschleifen entfernen. Ausführung: siehe Planunterlagen 706_5_--_ÜP_--_055_01_Übersichtsplan - Belag Wand Untergrund: MW Mauerwerk Raumhöhe: ca. 2,86m bis ca. 4,21m	215 m2	EP.....	GP
050.20	Fugen in MW Mittelformat mit Gips-Spachtelmasse verfüllen Ausführungsort: im EG - 5.OG an den MW-Flächen Unebenheiten ausgleichen, für Beschichtungsarbeiten, an MW-Flächen, Fugen und Fehlstellen der Kalksandsteine, Mittelformat mit Gips-Spachtelmasse oberflächenbündig verfüllen und nach Trocknung schleifen. Eigenschaften Gips-Spachtel: • für innen • Hohe Füllkraft und Standfestigkeit • wasserdampfdiffusionsfähig • auch in mehreren Schichtdicke zu verarbeiten Auszuführen nach Technischem Datenblatt des Herstellers durchgetrockneten Spachtel durch Schleifen glätten Ausführung: siehe Planunterlagen 706_5_--_ÜP_--_055_01_Übersichtsplan - Belag Wand Untergrund: MW Mauerwerk Raumhöhe: ca. 2,86m bis ca. 4,21m	106 m2	EP.....	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

BL3_BattL3 (24-003)

15	LV	VE370-00 Maler- und Lackierarbeiten		
050	Titel	MW-Wände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
050.30	Wandflächen (miner. Untergrund), Tiefengrund LF Ausführungsort: im EG - 5.OG an den MW-Flächen Aufbringen eines Grundanstrichs Untergrundvorbehandlung: • Untergrund auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen. • Flächen säubern. • Grundanstrich mit wasserverdünnbaren Tiefengrund Eigenschaften: • tief eindringend • gut verfestigend • haftvermittelnd • wasserverdünnbar Auszuführen nach Technischem Datenblatt des Herstellers Ausführung: siehe Planunterlagen 706_5_--_ÜP_--_055_01_Übersichtsplan - Belag Wand Untergrund: MW Mauerwerk Raumhöhe: ca. 2,86m bis ca. 4,21m	215 m2	EP.....	GP
050.40	Dispersionsanstrich, reinweiß; RAL 9010 Ausführungsort: im EG - 5.OG an den MW-Flächen Dispersionsanstrich als Zwischenanstrich und Schlussanstrich Eigenschaften: • konservierungsmittel-, lösemittel- und weichmacherfrei • beständig gegenüber Desinfektionsmittel (gemäß Prüfzertifikat) • frei von foggingaktiven Substanzen Auszuführen nach Technischem Datenblatt des Herstellers Der Schlussanstrich ist so auszuführen, dass die Qualität des Farbtons gemäß der freigegebenen Bemusterung erreicht ist. Untergrund: ist mit Tiefengrund beschichtet Farbe: reinweiß RAL 9010 nach Wahl AG			
Übertrag:				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

BL3_BattL3 (24-003)

15	LV	VE370-00 Maler- und Lackierarbeiten		
050	Titel	MW-Wände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Nassabriebbeständigkeit: R-Klasse 1 Glanzgrad: seidenmatt Ausführung: siehe Planunterlagen 706_5_--_ÜP_--_055_01_Übersichtsplan - Belag Wand Untergrund: MW Mauerwerk Raumhöhe: ca. 2,86m bis ca. 4,21m	215 m2	EP.....	GP
050.50	Einfarbiges Absetzen Deckefläche Ausführungsort: im EG - 5.OG an den MW-Flächen zur Vorposition Einfarbiges Absetzen an der Deckenfläche, durch erstellen einer scharfkantigen Abgrenzung zu angrenzenden Bauteilen • erstellen einer scharfkantigen Abgrenzung zu dem angrenzenden Bauteil (Deckenfläche) durch auftragen der Beschichtung wie in der Vorposition beschrieben • nach dem erstellen der Abgrenzung ist mit einem weiteren Materialauftrag die Fläche auf Rollenbreite zu vergrößern. Eigenschaften Beschichtung: Die Materialeigenschaften entspricht den Eigenschaften des Materials der Gesamtfläche Ausführung: siehe Planunterlagen 706_5_--_ÜP_--_055_01_Übersichtsplan - Belag Wand 706_5_--_ÜP_--_051_01_Übersichtsplan - Belag Decke Untergrund: MW Mauerwerk Raumhöhe: ca. 2,86m bis ca. 4,21m	51 m	EP.....	GP
	MW Türöffnungen mit Spachtelung auf Q2 mit Anstrich Spachtelung der Türöffnungen aus MW-Steinen mit stellenweiser Verzahnung Fläche ist auf Q2 zu erstellen			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

BL3_BattL3 (24-003)

15	LV	VE370-00 Maler- und Lackierarbeiten		
050	Titel	MW-Wände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Türöffnungen aus MW für Blockzargen 1,260m x 2,135m x 0,240m 1,010m x 2,135m x 0,175m 2,150m x 2,260m x 0,175m 1,260m x 2,260m x 0,480m			
050.60	Vorstehende Teile abstoßen oder abschleifen Ausführungsort: im EG - 1.OG an den MW-Türöffnung Vorstehende Teile abstoßen oder abschleifen Vorstehende Knubben, Grate, Mörtelspritzer u. Ä. von den zubearbeitenden Flächen durch Abstoßen oder Abschleifen entfernen. Ausführung: siehe Planunterlagen 706_5_--_ÜP_--_055_01_Übersichtsplan - Belag Gez. Wand Untergrund: MW Mauerwerk Raumhöhe: ca. 2,86m bis ca. 4,21m	25 m	EP.....	GP
050.70	Kantenschutzprofil/Eckschutzschiene Alu Schenkel-L 25/25mm Ausführungsort: im EG - 1.OG an den MW-Türöffnung Aluminiumwinkelprofil als Eckschutz anbringen - Verstärkten Aluminiumeckwinkel, weiße Grundbeschichtung mit gleichmäßiger Lochung als Vorbereitung für die vorgesehene Spachtelung der Flächen mit besonders füllkräftigen, hoch kunstharzvergüteten Gips-Trockenmörtel auf die Außenecken anbringen und vollflächig anspachteln. - Schenkellänge 25/25 mm. Ausführung: siehe Planunterlagen 706_5_--_ÜP_--_055_01_Übersichtsplan - Belag Gez. Wand Untergrund: MW Mauerwerk Raumhöhe: ca. 2,86m bis ca. 4,21m	25 m	EP.....	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

BL3_BattL3 (24-003)

15	LV	VE370-00 Maler- und Lackierarbeiten		
050	Titel	MW-Wände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
050.80	Abschlussprofil für Spachtelauftrag 5mm Ausführungsort: im EG - 1.OG an den MW-Türöffnung Abschlussprofil für Spachtelauftrag 5mm anbringen Aluminium, weiße Grundbeschichtung mit gleichmäßiger Lochung als Vorbereitung für die vorgesehene Spachtelung der Flächen mit besonders füllkräftigen, hoch kunstharzvergüteten Gips-Trockenmörtel bis an das sichtbaren Ende der MW-Türöffnung setzen und vollflächig anspachteln. Ausführung: siehe Planunterlagen 706_5_--_UP_--_070_01_Übersichtsplan - Wandfarbe Akzent 706_5_--_ÜP_--_055_01_Übersichtsplan - Belag Gez. Wand Untergrund: MW Türöffnung	25 m	EP.....	GP
050.90	Flächenspachtelung Q2 Gips-Spachtelmasse Ausführungsort: im EG - 1.OG an den MW-Türöffnung vollflächiges Spachteln der MW-Flächen, - Vorhandene MW-Flächen auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen. Fläche säubern. - Verspachtelung: Herstellen der Oberflächengüte Q2 durch vollflächiges Spachteln mit einer Gips-Spachtelmasse, sowie scharfes Abziehen (Abporen) der gesamten Fläche - Nach der Durchtrocknung schleifen. Eigenschaften Gips-Spachtel: - für innen - Hohe Füllkraft und Standfestigkeit - wasserdampfdiffusionsfähig - auch in mehreren Schichtdicke zu verarbeiten Auszuführen nach Technischem Datenblatt des Herstellers durchgetrockneten Spachtel durch Schleifen glätten Ausführung: siehe Planunterlagen 706_5_--_ÜP_--_055_01_Übersichtsplan - Belag Gez. Wand Untergrund: MW Türöffnung	25 m	EP.....	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

BL3_BattL3 (24-003)

15	LV	VE370-00 Maler- und Lackierarbeiten		
050	Titel	MW-Wände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
050.100	Flächenarmierung mit Vlieseinlage und dispersions Armierungsmasse Ausführungsort: im EG - 1.OG an den MW-Türöffnung vollflächiges Spachteln der MW-Flächen, • Spachtelung mit Vlieseinbettung (haarrissüberbrückend) mit Leichtspachtelmasse und Spachtelvlies. • Das Vlies ist in die noch nasse Spachtelschicht faltenfrei einzulegen und anzudrücken. • Nach der Trocknung die Flächen mit einer zweiten Schicht Spachtelmasse abspachteln und nach dem Durchtrocknen schleifen. Eigenschaften Spachtel: • konservierungsmittel-, lösemittel- und weichmacherfrei • leicht schleifbar • für innen Eigenschaften Spachtelvlies: • dimensionsstabil, nicht quellbar, spannungsarm, wasserdampfdurchlässig und verrottungsbeständig • Gewicht: ca.45-50 g/m² Ausführung: siehe Planunterlagen 706_5 --_UP_--_070_01_Übersichtsplan - Wandfarbe Akzent 706_5 --_ÜP_--_055_01_Übersichtsplan - Belag Gez. Wand Untergrund: MW Türöffnung	25 m	EP.....	GP
050.110	Wandflächen,Tiefengrund LF Ausführungsort: im EG - 1.OG an den MW-Türöffnung Aufbringen eines Grundanstrichs Untergrundvorbehandlung: • Untergrund auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen. • Flächen säubern. • Grundanstrich mit Acrylat-Tiefengrund Eigenschaften: • tief eindringend • gut verfestigend • haftvermittelnd • wasserverdünnbar			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

BL3_BattL3 (24-003)

15	LV	VE370-00 Maler- und Lackierarbeiten		
050	Titel	MW-Wände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Auszuführen nach Technischem Datenblatt des Herstellers			
	Ausführung: siehe Planunterlagen			
	706_5_--_ÜP_--_055_01_Übersichtsplan - Belag Gez. Wand			
	Untergrund: MW Türöffnung			
		25 m	EP.....	GP
050.120	Dispersionsanstrich, reinweiß; RAL 9010			
	Ausführungsort: im EG - 1.OG			
	an den MW-Türöffnung			
	Dispersionsanstrich als			
	Zwischenanstrich und			
	Schlussanstrich			
	Eigenschaften:			
	• konservierungsmittel-, lösemittel- und weichmacherfrei			
	• beständig gegenüber Desinfektionsmittel (gemäß			
	Prüfzertifikat)			
	• frei von foggingaktiven Substanzen			
	Auszuführen nach Technischem Datenblatt des Herstellers			
	Der Schlussanstrich ist so auszuführen, dass die Qualität des			
	Farbtons gemäß der freigegebenen Bemusterung erreicht ist.			
	Untergrund: ist mit Tiefengrund beschichtet			
	Farbe: reinweiß RAL 9010 nach Wahl AG			
	Nassabriebbeständigkeit: R-Klasse 1			
	Glanzgrad: seidenmatt			
	Ausführung: siehe Planunterlagen			
	706_5_--_ÜP_--_055_01_Übersichtsplan - Belag Gez. Wand			
	Untergrund: MW Türöffnung			
		25 m	EP.....	GP
	Spachtelung Q2 mit Anstrich			
	Lufttrockenes, saugfähiges Sichtmauerwerk innen,			
	Mauerwerksart:			
	8DF-Kalksandstein mit Fugenglattstrich			
	• Mauerwerk nach DIN EN 1996			
	• Planstein 8 DF nach DIN EN 771-2			
- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:		

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

BL3_BattL3 (24-003)

15	LV	VE370-00 Maler- und Lackierarbeiten		
050	Titel	MW-Wände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	• in Verbindung mit DIN 20000-402. • mit Lager- und Stoßfugenvermörtelung • mit Fugenglattstrich 6DF-Kalksandstein mit Fugenglattstrich • Mauerwerk nach DIN EN 1996 • Planstein 6 DF nach DIN EN 771-2 • in Verbindung mit DIN 20000-402. • mit Lager- und Stoßfugenvermörtelung • mit Fugenglattstrich			
050.130	Vorstehende Teile abstoßen oder abschleifen Ausführungsort: im EG - 5.OG an den MW-Flächen Vorstehende Teile abstoßen oder abschleifen • Vorstehende Knubben, Grate, Mörtelspritzer u. Ä. von den Flächen durch Abstoßen oder Abschleifen entfernen. Ausführung: siehe Planunterlagen 706_5 --_UP --_070_01 Übersichtsplan - Wandfarbe Akzent 706_5 --_ÜP --_055_01 Übersichtsplan - Belag Gez. Wand Untergrund: MW Mauerwerk Raumhöhe: ca. 2,86m bis ca. 4,21m	348 m2	EP.....	GP
050.140	Kantenschutzprofil/Eckschutzschiene Alu Schenkel-L 25/25mm Ausführungsort: im EG - 5.OG an den MW-Flächen Aluminiumwinkelprofil als Eckschutz anbringen • Verstärkten Aluminiumeckwinkel, weiße Grundbeschichtung mit gleichmäßiger Lochung als Vorbereitung für die vorgesehene Spachtelung der Flächen mit besonders füllkräftigen, hoch kunstharzvergüteten Gips-Trockenmörtel auf die Außenecken anbringen und vollflächig anspachteln. • Schenkellänge 25/25 mm. Ausführung: siehe Planunterlagen			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

BL3_BattL3 (24-003)

15	LV	VE370-00 Maler- und Lackierarbeiten		
050	Titel	MW-Wände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	706_5 -- UP -- 070_01 Übersichtsplan - Wandfarbe Akzent			
	706_5 -- ÜP -- 055_01 Übersichtsplan - Belag Gez. Wand			
	Untergrund: MW Mauerwerk			
	Raumhöhe: ca. 2,86m bis ca. 4,21m			
		17 m	EP.....	GP
050.150	Einzelrissanierung Wand B 1-2mm Armierungsgewebe Spachtelmasse mineralisch			
	Ausführungsort: im EG - 5.OG			
	an den MW-Flächen als nicht tragendes Mauerwerk			
	Einzelriss, in der Wandfläche			
	Übergang an verschiedenen Baumaterialien			
	• Fläche säubern, reinigen und grundieren • Alkalibeständiges Armierungsgewebe, z.B. Glasfaserarmierungsgewebe in 1. Spachtelauftrag, vollflächige Überbrückung, 10cm-15cm Überdeckung je Seite • 2. Spachtellage Kanten und Unebenheiten beispachteln, mit mineralischer Spachtelmasseund ebenziehen, • Oberfläche geglättet			
	Oberflächenqualität Q2			
	Ausführung: siehe Planunterlagen			
	706_5 -- ÜP -- 055_01 Übersichtsplan - Belag Wand			
	Bauteilkatalog:			
	IW230.2.175S			
	Untergrund: MW-Mauerwerk			
	Raumhöhe: ca. 2,86m bis ca. 4,21m			
		15 m	EP.....	GP
050.160	Abschlussprofil für Spachtelauftrag 5mm			
	Ausführungsort: im EG - 5.OG			
	an den MW-Flächen zu den Betonflächen			
	Abschlussprofil für Spachtelauftrag 5mm anbringen			
	• Aluminium, weiße Grundbeschichtung mit gleichmäßiger Lochung als Vorbereitung für die vorgesehene Spachtelung der Flächen mit besonders füllkräftigen, hoch kunstharzvergüteten Gips-Trockenmörtel bis an den			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

BL3_BattL3 (24-003)

15	LV	VE370-00 Maler- und Lackierarbeiten		
050	Titel	MW-Wände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	sichtbaren Fläche setzen und vollflächig anspachteln.			
	Ausführung: siehe Planunterlagen			
	706_5 -- UP -- 070_01 Übersichtsplan - Wandfarbe Akzent			
	706_5 -- ÜP -- 055_01 Übersichtsplan - Belag Gez. Wand			
	Untergrund: MW Mauerwerk			
	Raumhöhe: ca. 3,10m bis ca. 4,21m			
		110 m	EP.....	GP
050.170	Flächenspachtelung Q2 Gips-Spachtelmasse			
	Ausführungsort: im EG - 5.OG			
	an den MW-Flächen			
	vollflächiges Spachteln der MW-Flächen,			
	• Vorhandene MW-Flächen auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen. Fläche säubern. • Verspachtelung: Herstellen der Oberflächengüte Q2 durch vollflächiges Spachteln mit einer Gips-Spachtelmasse, sowie scharfes Abziehen (Abporen) der gesamten Fläche • Nach der Durchtrocknung schleifen.			
	Eigenschaften Gips-Spachtel:			
	• für innen • Hohe Füllkraft und Standfestigkeit • wasserdampfdiffusionsfähig • auch in mehreren Schichtdicke zu verarbeiten			
	Auszuführen nach Technischem Datenblatt des Herstellers			
	durchgetrockneten Spachtel durch Schleifen glätten			
	Ausführung: siehe Planunterlagen			
	706_5 -- UP -- 070_01 Übersichtsplan - Wandfarbe Akzent			
	706_5 -- ÜP -- 055_01 Übersichtsplan - Belag Gez. Wand			
	Untergrund: MW Mauerwerk			
	Raumhöhe: ca. 3,10m bis ca. 4,21m			
		385 m2	EP.....	GP
050.180	Flächenarmierung mit Vlieseinlage und dispersions Armierungsmasse			
	Ausführungsort: im EG - 5.OG			
	an den MW-Flächen			
	vollflächiges Spachteln der MW-Flächen,			
	• Spachtelung mit Vlieseinbettung (haarrissüberbrückend) mit Leichtspachtelmasse und Spachtelvlies.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

BL3_BattL3 (24-003)

15	LV	VE370-00 Maler- und Lackierarbeiten		
050	Titel	MW-Wände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	- Das Vlies ist in die noch nasse Spachtelschicht faltenfrei einzulegen und anzudrücken. Folgebahnen überlappend im Doppelschnittverfahren verarbeiten. - Nach der Trocknung die Flächen mit einer zweiten Schicht Spachtelmasse abspachteln und nach dem Durchtrocknen schleifen. Eigenschaften Spachtel: - konservierungsmittel-, lösemittel- und weichmacherfrei - leicht schleifbar - für innen Eigenschaften Spachtelvlies: - dimensionsstabil, nicht quellbar, spannungsarm, wasserdampfdurchlässig und verrottungsbeständig - Gewicht: ca.45-50 g/m² Ausführung: siehe Planunterlagen 706_5_--_UP_--_070_01_Übersichtsplan - Wandfarbe Akzent 706_5_--_UP_--_055_01_Übersichtsplan - Belag Gez. Wand Untergrund: MW Mauerwerk Raumhöhe: ca. 3,10m bis ca. 4,21m			
		385 m2	EP.....	GP
050.190	Wandflächen, Tiefengrund LF Ausführungsort: im EG - 5.OG an den MW-Flächen Aufbringen eines Grundanstrichs Untergrundvorbehandlung: - Untergrund auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen. - Flächen säubern. - Grundanstrich mit Acrylat-Tiefengrund Eigenschaften: - tief eindringend - gut verfestigend - haftvermittelnd - wasserverdünnbar Auszuführen nach Technischem Datenblatt des Herstellers Ausführung: siehe Planunterlagen 706_5_--_UP_--_070_01_Übersichtsplan - Wandfarbe Akzent 706_5_--_UP_--_055_01_Übersichtsplan - Belag Gez. Wand			
	Übertrag:			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

BL3_BattL3 (24-003)

15	LV	VE370-00 Maler- und Lackierarbeiten		
050	Titel	MW-Wände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
	Untergrund: MW-Flächen verspachtelt auf Q2 Raumhöhe: ca. 3,10m bis ca. 4,21m			
		385 m2	EP.....	GP
050.200	Dispersionsanstrich, reinweiß; RAL 9010 Ausführungsort: im EG - 5.OG an den MW-Flächen zur Vorposition Dispersionsanstrich als Zwischenanstrich und Schlussanstrich Eigenschaften: • konservierungsmittel-, lösemittel- und weichmacherfrei • beständig gegenüber Desinfektionsmittel (gemäß Prüfsertifikat) • frei von foggingaktiven Substanzen Auszuführen nach Technischem Datenblatt des Herstellers Der Schlussanstrich ist so auszuführen, dass die Qualität des Farbtons gemäß der freigegebenen Bemusterung erreicht ist. Untergrund: ist mit Tiefengrund beschichtet Farbe: reinweiß RAL 9010 nach Wahl AG Nassabriebbeständigkeit: R-Klasse 1 Glanzgrad: seidenmatt Ausführung: siehe Planunterlagen 706_5_--_ÜP_--_055_01_Übersichtsplan - Belag Gez. Wand Raumhöhe: ca. 3,10m bis ca. 4,21m			
		385 m2	EP.....	GP
050.210	Einfarbiges Absetzen Deckefläche Ausführungsort: im EG - 5.OG an den MW-Flächen Einfarbiges Absetzen an der Deckenfläche, durch erstellen einer scharfkantigen Abgrenzung zu angrenzenden Bauteilen • erstellen einer scharfkantigen Abgrenzung zu dem angrenzenden Bauteil (Deckenfläche) druch auftragen der Beschichtung wie in der Vorposition beschrieben • nach dem erstellen der Abgrenzung ist mit einem weiteren - Fortsetzung auf nächster Seite -			
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

BL3_BattL3 (24-003)

15	LV	VE370-00 Maler- und Lackierarbeiten		
050	Titel	MW-Wände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Materialauftrag die Fläche auf Rollenbreite zu vergrößern. Eigenschaften Beschichtung: Die Materialeigenschaften entspricht den Eigenschaften des Materials der Gesamtfläche Ausführung: siehe Planunterlagen 706_5_--_ÜP_--_055_01_Übersichtsplan - Belag Wand 706_5_--_ÜP_--_051_01_Übersichtsplan - Belag Decke Untergrund: MW Mauerwerk Raumhöhe: ca. 2,86m bis ca. 4,21m			
		97 m	EP.....	GP
	Spachtelung Q2 mit Anstrich Akzentton Lufttrockenes, saugfähiges Sichtmauerwerk innen, Mauerwerksart: 8DF-Kalksandstein mit Fugenglattstrich • Mauerwerk nach DIN EN 1996 • Planstein 8 DF nach DIN EN 771-2 • in Verbindung mit DIN 20000-402. • mit Lager- und Stoßfugenvermörtelung • mit Fugenglattstrich 6DF-Kalksandstein mit Fugenglattstrich • Mauerwerk nach DIN EN 1996 • Planstein 6 DF nach DIN EN 771-2 • in Verbindung mit DIN 20000-402. • mit Lager- und Stoßfugenvermörtelung • mit Fugenglattstrich			
050.220	Dispersionsanstrich, in Vollton Akzentton, NCS S 1080-Y70R Ausführungsort: im EG an den neu angebrachten Betonflächen Dispersionsanstrich als Zwischenanstrich und Schlussanstrich Eigenschaften: • konservierungsmittel-, lösemittel- und weichmacherfrei • beständig gegenüber Desinfektionsmittel (gemäß Prüfzertifikat) • frei von foggingaktiven Substanzen Auszuführen nach Technischem Datenblatt des Herstellers			
	Übertrag:			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

BL3_BattL3 (24-003)

15	LV	VE370-00 Maler- und Lackierarbeiten		
050	Titel	MW-Wände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
	Der Schlussanstrich ist so auszuführen, dass die Qualität des Farbtons gemäß der freigegebenen Bemusterung erreicht ist. Untergrund: ist mit Tiefengrund beschichtet Farbe: Akzentton, NCS S 1080-Y70R nach Wahl AG Nassabriebbeständigkeit: R-Klasse 1 Glanzgrad: seidenmatt Ausführung: siehe Planunterlagen 706_5_--_ÜP_--_070_01_Übersichtsplan - Wandfarbe Akzent 706_5_--_ÜP_--_055_01_Übersichtsplan - Belag Gez. Wand Raumhöhe: ca. 3,10m bis ca. 4,21m			
		27 m2	EP.....	GP
050.230	Einfarbiges Absetzen an Decke und Wandfläche Ausführungsort: im EG an den MW-Flächen zur Vorposition Einfarbiges Absetzen an der Decken und Wandfläche, durch erstellen einer scharfkantigen Abgrenzung zu angrenzenden Bauteilen • erstellen einer scharfkantigen Abgrenzung zu dem angrenzenden Bauteil (Deckenfläche) durch auftragen der Beschichtung wie in der Vorposition beschrieben • nach dem erstellen der Abgrenzung ist mit einem weiteren Materialauftrag die Fläche auf Rollenbreite zu vergrößern. Eigenschaften Beschichtung: Die Materialeigenschaften entspricht den Eigenschaften des Materials der Gesamtfläche Ausführung: siehe Planunterlagen 706_5_--_ÜP_--_055_01_Übersichtsplan - Belag Wand 706_5_--_ÜP_--_051_01_Übersichtsplan - Belag Decke 706_5_--_ÜP_--_070_01_Übersichtsplan - Wandfarbe Akzent Untergrund: MW Mauerwerk Raumhöhe: ca. 2,86m bis ca. 4,21m			
		10 m	EP.....	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

BL3_BattL3 (24-003)

15	LV	VE370-00 Maler- und Lackierarbeiten		
050	Titel	MW-Wände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Titel 050		MW-Wände , Netto:		
060	Titel StB-Wände			
	StB. techn. Spachtelung Q1 mit Anstrich			
060.10	Flächenspachtelung Gipsspachtel, auf Q1 Wand Ausführungsort: in allen Geschossen an den StB. Wandflächen Aufbringen einer Flächenspachtelung, mit gipshaltiger Spachtelmasse, spachteln, an Wänden, aus Beton Untergrundvorbehandlung: • Untergrund reinigen • Grundverspachtelung. Füllen und grob glätten von Fugen, Rissen, Löchern sowie groben Unebenheiten. Eigenschaften Gips-Spachtel: • für innen • Hohe Füllkraft und Standfestigkeit • wasserdampfdiffusionsfähig • auch in mehreren Schichtdicke zu verarbeiten Auszuführen nach Technischem Datenblatt des Herstellers durchgetrockneten Spachtel durch Schleifen glätten Untergrund: Stb. Flächen Qualutät: Q1 Raumhöhe: ca. 3,10m bis ca. 4,21m			
		390 m2	EP.....	GP
060.20	Wandflächen (miner. Untergrund), Tiefengrund LF Ausführungsort: in allen Geschossen an den StB. Wandflächen Aufbringen eines Grundanstrichs Untergrundvorbehandlung: • Untergrund auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen. • Flächen säubern. • Grundanstrich mit Acrylat-Tiefengrund Eigenschaften:			
- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

BL3_BattL3 (24-003)

15	LV	VE370-00 Maler- und Lackierarbeiten		
060	Titel	StB-Wände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: • tief eindringend • gut verfestigend • haftvermittelnd • wasserverdünnbar Auszuführen nach Technischem Datenblatt des Herstellers Untergrund: Stb. Flächen Raumhöhe: ca. 3,10m bis ca. 4,21m			
		390 m2	EP.....	GP
060.30	Dispersionsanstrich, reinweiß; RAL 9010 Ausführungsort: in allen Geschossen an den StB. Wandflächen Dispersionsanstrich als Zwischenanstrich und Schlussanstrich Eigenschaften: • konservierungsmittel-, lösemittel- und weichmacherfrei • beständig gegenüber Desinfektionsmittel (gemäß Prüfzertifikat) • frei von foggingaktiven Substanzen Auszuführen nach Technischem Datenblatt des Herstellers Der Schlussanstrich ist so auszuführen, dass die Qualität des Farbtons gemäß der freigegebenen Bemusterung erreicht ist. Untergrund: ist mit Tiefengrund beschichtet Farbe: reinweiß RAL 9010 nach Wahl AG Nassabriebbeständigkeit: R-Klasse 1 Glanzgrad: seidenmatt Ausführung: siehe Planunterlagen 706_5_--_ÜP_--_055_01_Übersichtsplan - Belag Gez. Wand Raumhöhe: ca. 3,10m bis ca. 4,21m			
		390 m2	EP.....	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

BL3_BattL3 (24-003)

15	LV	VE370-00 Maler- und Lackierarbeiten		
060	Titel	StB-Wände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
060.40	Einfarbiges Absetzen Deckefläche Ausführungsort: in allen Geschossen an den StB.-Flächen zur Vorposition Einfarbiges Absetzen an der Deckenfläche, durch erstellen einer scharfkantigen Abgrenzung zu angrenzenden Bauteilen • erstellen einer scharfkantigen Abgrenzung zu dem angrenzenden Bauteil (Deckenfläche) durch auftragen der Beschichtung wie in der Vorposition beschrieben • nach dem erstellen der Abgrenzung ist mit einem weiteren Materialauftrag die Fläche auf Rollenbreite zu vergrößern. Eigenschaften Beschichtung: Die Materialeigenschaften entspricht den Eigenschaften des Materials der Gesamtfläche Ausführung: siehe Planunterlagen 706_5_--_ÜP_--_055_01_Übersichtsplan - Belag Wand 706_5_--_ÜP_--_051_01_Übersichtsplan - Belag Decke Untergrund: StB.-Flächen Raumhöhe: ca. 2,86m bis ca. 4,21m	35 m	EP.....	GP
StB. Spachtelung Q2 mit Anstrich				
060.50	Laibungen an Öffnungen und Nischen behandeln Laibungen an Öffnungen und Nischen wie vor beschrieben behandeln Untergrundvorbehandlung: • Untergrund auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen. • Flächen säubern. • Grundanstrich mit wasserverdünnbaren Tiefengrund • Aufbringen einer gipshaltiger Spachtelmasse, zweimal spachteln, an den Wänden, aus Beton inklosieve Einarbeiten eines Kantenschutzprofil 43x43mm • herzustellende Oberfläche Q2 Dispersionsanstrich als Zwischenanstrich und Schlussanstrich Eigenschaften:			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

BL3_BattL3 (24-003)

15	LV	VE370-00 Maler- und Lackierarbeiten		
060	Titel	StB-Wände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	• wie in den vorgenannten Positionen beschrieben, • Auszuführen nach Technischem Datenblatt des Hersteller Der Schlussanstrich ist so auszuführen, dass die Qualität des Farbtons gemäß der freigegebenen Bemusterung erreicht ist. Untergrund: Fensternischen in Stb. Flächen Farbe: reinweiß RAL 9010 nach Wahl AG Nassabriebbeständigkeit: R-Klasse 1 Glanzgrad: seidenmatt Laibungstiefe: 20cm	70 m	EP.....	GP
060.60	Zulage für das bearbeiten von StB-Stützen in GK-Flächen StB-Stützen in GK-Flächen Untergrundvorbehandlung: • Untergrund auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen. • Flächen säubern. • Grundanstrich mit wasserverdünnbaren Tiefengrund • Aufbringen einer gipshaltiger Spachtelmasse, zweimal spachteln, an den Wänden, aus Beton inklosieve Einarbeiten eines Kantenschutzprofil 43x43mm • herzustellende Oberfläche Q2 Dispersionsanstrich als Zwischenanstrich und Schlussanstrich Eigenschaften: • wie in den vorgenannten Positionen beschrieben, • Auszuführen nach Technischem Datenblatt des Hersteller Der Schlussanstrich ist so auszuführen, dass die Qualität des Farbtons gemäß der freigegebenen Bemusterung erreicht ist. Untergrund: Stb.-Stützen Farbe: reinweiß RAL 9010 nach Wahl AG Nassabriebbeständigkeit: R-Klasse 1 Glanzgrad: seidenmatt Stützen Breite in Abwicklung	70 m	EP.....	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

BL3_BattL3 (24-003)

15	LV	VE370-00 Maler- und Lackierarbeiten		
060	Titel	StB-Wände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
060.70	Flächenspachtelung Gipsspachtel 2x Wand Ausführungsort: in allen Geschossen an den StB. Wandflächen Aufbringen einer Flächenspachtelung, mit gipshaltiger Spachtelmasse, zweimal spachteln, an Wänden, aus Beton Untergrundvorbehandlung: • Untergrund gereinigt wie in der Vorposition Eigenschaften Gips-Spachtel: • für innen • Hohe Füllkraft und Standfestigkeit • wasserdampfdiffusionsfähig • auch in mehreren Schichtdicke zu verarbeiten Ausführen nach Technischem Datenblatt des Herstellers durchgetrockneten Spachtel durch Schleifen glätten Untergrund: Stb. Flächen Raumhöhe: ca. 3,10m bis ca. 4,21m 987 m2 EP..... GP			
060.80	Wand-Wandanschluss StB.-Fertigteil, Armierungsgewebe Spachtelmasse mineralisch Ausführungsort: im EG - 5.OG an den Wand-Wandanschluss StB.-Fertigteil Einzelübergänge, in der Wandfläche Übergang an verschiedenen Baumaterialien • Fläche säubern, reinigen und grundieren • Alkalibeständiges Armierungsgewebe, z.B. Glasfaserarmierungsgewebe in 1. Spachtelauftrag, vollflächige Überbrückung, 10cm-15cm Überdeckung je Seite • 2. Spachtellage Kanten und Unebenheiten beispachteln, mit mineralischer Spachtelmasseund ebenziehen, • Oberfläche geglättet Oberflächenqualität Q2 Ausführung: siehe Planunterlagen 706_5_--_DE_--_---_00_304-005 Wandanschluss FT			
Übertrag:				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

BL3_BattL3 (24-003)

15	LV	VE370-00 Maler- und Lackierarbeiten		
060	Titel	StB-Wände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
	Bauteilkatalog: IW230.2.175S Untergrund: StB.-Fertigteil Raumhöhe: ca. 2,86m bis ca. 4,21m	100 m	EP.....	GP
060.90	Wandflächen (miner. Untergrund), Tiefengrund LF Ausführungsort: in allen Geschossen an den StB. Wandflächen Aufbringen eines Grundanstrichs Untergrundvorbehandlung: • Untergrund auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen. • Flächen säubern. • Grundanstrich mit Acrylat-Tiefengrund Eigenschaften: • tief eindringend • gut verfestigend • haftvermittelnd • wasserverdünnbar Auszuführen nach Technischem Datenblatt des Herstellers Untergrund: StB. Wandflächen Raumhöhe: ca. 3,10 bis ca. 4,21 m	987 m2	EP.....	GP
060.100	Dispersionsanstrich, reinweiß; RAL 9010 Ausführungsort: in allen Geschossen an den StB. Wandflächen Dispersionsanstrich als Zwischenanstrich und Schlussanstrich Eigenschaften: • konservierungsmittel-, lösemittel- und weichmacherfrei • beständig gegenüber Desinfektionsmittel (gemäß Prüfzertifikat) • frei von foggingaktiven Substanzen Auszuführen nach Technischem Datenblatt des Herstellers			
Übertrag:				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

BL3_BattL3 (24-003)

15	LV	VE370-00 Maler- und Lackierarbeiten		
060	Titel	StB-Wände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Der Schlussanstrich ist so auszuführen, dass die Qualität des Farbtons gemäß der freigegebenen Bemusterung erreicht ist. Untergrund: ist mit Tiefengrund beschichtet Farbe: reinweiß RAL 9010 nach Wahl AG Nassabriebbeständigkeit: R-Klasse 1 Glanzgrad: seidenmatt Ausführung: siehe Planunterlagen 706_5_--_ÜP_--_055_01_Übersichtsplan - Belag Gez. Wand Raumhöhe: ca. 3,10 bis ca. 4,21 m	987 m2	EP.....	GP
060.110	Einfarbiges Absetzen Deckefläche Ausführungsort: in allen Geschossen an den StB.-Flächen zur Vorposition Einfarbiges Absetzen an der Deckenfläche, durch erstellen einer scharfkantigen Abgrenzung zu angrenzenden Bauteilen • erstellen einer scharfkantigen Abgrenzung zu dem angrenzenden Bauteil (Deckenfläche) durch auftragen der Beschichtung wie in der Vorposition beschrieben • nach dem erstellen der Abgrenzung ist mit einem weiteren Materialauftrag die Fläche auf Rollenbreite zu vergrößern. Eigenschaften Beschichtung: Die Materialeigenschaften entspricht den Eigenschaften des Materials der Gesamtfläche Ausführung: siehe Planunterlagen 706_5_--_ÜP_--_055_01_Übersichtsplan - Belag Wand 706_5_--_ÜP_--_051_01_Übersichtsplan - Belag Decke Untergrund: StB.-Flächen Raumhöhe: ca. 2,86m bis ca. 4,21m	330 m	EP.....	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

BL3_BattL3 (24-003)

15	LV	VE370-00 Maler- und Lackierarbeiten		
060	Titel	StB-Wände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
	StB. ohne Spachtelung, Betonanstrich Akzentton			
	Deckenhöhe: Wandhöhe der zu beschichteten Akzentton:			
	Deckenhöhe TRH 1 Wandhöhe der zu beschichteten Akzentflächen:			
	EG Bodenfläche - Zwischenpodest:	ca.: 2,04m		
	EG / 1.OG Zwischenpodest	ca.: 4,20m		
	1.OG / 2.OG Zwischenpodest	ca.: 3,46m		
	2.OG / 3.OG Zwischenpodest	ca.: 2,90m		
	3.OG / 4.OG Zwischenpodest	ca.: 2,90m		
	4.OG / 5.OG Zwischenpodest	ca.: 2,90m		
	5.OG / Decke Treppenhaus	ca.: 4,46m		
060.120	Wandflächen (miner. Untergrund), Tiefengrund LF Ausführungsort: in allen Geschossen an den StB. Wandflächen Aufbringen eines Grundanstrichs Untergrundvorbehandlung: • Untergrund auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen. • Flächen säubern. • Grundanstrich mit Acrylat-Tiefengrund Eigenschaften: • tief eindringend • gut verfestigend • haftvermittelnd • wasserverdünnbar Auszuführen nach Technischem Datenblatt des Herstellers Untergrund: StB. Wandflächen Raumhöhe: ca. 3,10 bis ca. 4,21 m 78 m2 EP..... GP			
060.130	Dispersionsanstrich, in Vollton Akzentfarbe, NCS S 1080-Y70R Ausführungsort: im EG - 6.OG an den StB. Wandflächen Dispersionsanstrich als Zwischenanstrich und Schlussanstrich - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

BL3_BattL3 (24-003)

15	LV	VE370-00 Maler- und Lackierarbeiten		
060	Titel	StB-Wände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Eigenschaften: • konservierungsmittel-, lösemittel- und weichmacherfrei • beständig gegenüber Desinfektionsmittel (gemäß Prüfsertifikat) • frei von foggingaktiven Substanzen Auszuführen nach Technischem Datenblatt des Herstellers Der Schlussanstrich ist so auszuführen, dass die Qualität des Farbtons gemäß der freigegebenen Bemusterung erreicht ist. Untergrund: ist mit Tiefengrund beschichtet Farbe: Akzentton, NCS S 1080-Y70R nach Wahl AG Nassabriebbeständigkeit: R-Klasse 1 Glanzgrad: seidenmatt Ausführung: siehe Planunterlagen 706_5_--_ÜP_--_070_01_Übersichtsplan - Wandfarbe Akzent 706_5_--_ÜP_--_055_01_Übersichtsplan - Belag Gez. Wand Raumhöhe: ca. 3,10 bis ca. 4,21 m			
		78 m2	EP.....	GP
060.140	Einfarbiges Absetzen Decken und Wandflächenfläche Ausführungsort: im EG - 6.OG an den StB.-Flächen zur Vorposition Einfarbiges Absetzen an der Decken und Wandfläche, durch erstellen einer scharfkantigen Abgrenzung zu angrenzenden Bauteilen • erstellen einer scharfkantigen Abgrenzung zu dem angrenzenden Bauteil (Deckenfläche) durch auftragen der Beschichtung wie in der Vorposition beschrieben • nach dem erstellen der Abgrenzung ist mit einem weiteren Materialauftrag die Fläche auf Rollenbreite zu vergrößern. Eigenschaften Beschichtung: Die Materialeigenschaften entspricht den Eigenschaften des Materials der Gesamtfläche Ausführung: siehe Planunterlagen 706_5_--_ÜP_--_055_01_Übersichtsplan - Belag Wand			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

BL3_BattL3 (24-003)

15	LV	VE370-00 Maler- und Lackierarbeiten		
060	Titel	StB-Wände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
706_5 -- ÜP -- 051_01 Übersichtsplan - Belag Decke				
706_5 -- ÜP -- 070_01 Übersichtsplan - Wandfarbe Akzent				
Untergrund: StB.-Flächen				
Raumhöhe: ca. 2,86m bis ca. 4,21m				
		55 m	EP.....	GP
Summe Titel 060				
		StB-Wände , Netto:		
070	Titel	StB-Stützen Außenbauteile Stahlbeton; rot, entspr. Farbkonzept		
StB-Stützen Außenbereich				
Stahlbeton Rundstütze und Wandfläche zum TRH2				
• Ausführung StB. nach Angabe Statik • als StB-Säule Durchmesser 0,35m • als StB-Wand von allen vier Seiten • Hydrophobierung • Farbliche Beschichtung nach Farbkonzept • Graffitienschutz-Anstrich				
Stahlbeton V-Stütze				
• Ausführung StB. nach Angabe Statik • aus Sitzfläche - mit aufgesetzter StB-Säulen in V-Anordnung - Abwicklung 0,35m + 0,35m + 0,35m + 0,35m • Zu beschichten sind den Säulen in V-Anordnung • Sitzfläche von allseitig nach Detailplan • Hydrophobierung • Farbliche Beschichtung nach Farbkonzept • Graffitienschutz-Anstrich				
070.10	Verunreinigungen, Trennschichten Druckwasserstrahlen			
Ausführungsort: im EG Außenbereich				
an den StB.-Flächen				
Verunreinigungen, Trennschichten mechanisch entfernen				
Untergrundvorbehandlung:				
• Verunreinigungen, Trennmittelrückstände oder Mehlkornschichten durch Druckwasserstrahlen entfernen. • Flächen auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen				
Untergrund				
StB-Säulen Höhe: ca. 3,11m				
StB-Wandfläche Höhe: ca. 3,11m				
StB-Säulen in V-Anordnung Höhe: ca. 2,75m				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

BL3_BattL3 (24-003)

15	LV	VE370-00 Maler- und Lackierarbeiten		
070	Titel	StB-Stützen Außenbauteile Stahlbeton; rot, entspr. Farbkonzept		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
Planunterlagen 706_5 -- DE -- ---_02_304-050 V-Stütze 706_5 -- DE -- ---_02_304-051 V-Stütze 706_5 -- DE -- ---_02_304-052 Fußpunkt Außenstütze 72 m2 EP..... GP				
070.20	Verunreinigungen, Trennschichten mechanisch entfernen Ausführungsort: im EG Außenbereich an den StB.-Flächen Verunreinigungen, Trennschichten mechanisch entfernen Untergrundvorbehandlung: • Verunreinigungen, Trennmittelrückstände oder Mehlkornschichten mechanisch entfernen • Flächen auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen Untergrund StB-Säulen Höhe: ca. 3,11m StB-Wandfläche Höhe: ca. 3,11m StB-Säulen in V-Anordnung Höhe: ca. 2,75m Planunterlagen 706_5 -- DE -- ---_02_304-050 V-Stütze 706_5 -- DE -- ---_02_304-051 V-Stütze 706_5 -- DE -- ---_02_304-052 Fußpunkt Außenstütze 72 m2 EP..... GP			
070.30	Kratzspachtelung / organisch gebundener Lunkerspachtel Ausführungsort: im EG Außenbereich an den StB.-Flächen 1. Kratzspachtelung zum Schließen von Lunkern, Poren und Kiesnestern mit Beton-Lunkerspachtel. 2. Kratzspachtelung nach frühestens 24 Stunden wie vorbeschrieben. Standardfarbton: hell Eigenschaften Spachtel: • alkalibeständig • besonders haftfest • ansatzlos auf Null abziehbar • auf Putzen einsetzbar Auszuführen nach Technischem Datenblatt des Herstellers			
- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:		

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

BL3_BattL3 (24-003)

15	LV	VE370-00 Maler- und Lackierarbeiten		
070	Titel	StB-Stützen Außenbauteile Stahlbeton; rot, entspr. Farbkonzept		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
	Untergrund StB-Säulen Höhe: ca. 3,11m StB-Wandfläche Höhe: ca. 3,11m StB-Säulen in V-Anordnung Höhe: ca. 2,75m Planunterlagen 706_5 -- DE -- ---_02_304-050 V-Stütze 706_5 -- DE -- ---_02_304-051 V-Stütze 706_5 -- DE -- ---_02_304-052 Fußpunkt Außenstütze			
		72 m2	EP.....	GP
070.40	Grundanstrich / Graffiti-Schutz-System Ausführungsort: im EG Außenbereich an den StB.-Flächen Aufbringen einer Grundierung zur Verbesserung der Haftung und zur Verminderung bei saugenden Untergründen Untergrundvorbehandlung: • Untergrund auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen. • Der Untergrund muss tragfähig, trocken, sauber und frei von trennenden Substanzen (Öl, Fett, Wachs) sein • Nicht auf frischem Beton (pH-Wert < 8), Putz oder Fassadenfarben anwenden • Flächen säubern Grundanstrich mit Grundierung im System Eigenschaften: • Grundierung für saugende und poröse Untergründe Auszuführen nach Technischem Datenblatt des Herstellers Farbton: Transparent Untergrund StB-Säulen Höhe: ca. 3,11m StB-Wandfläche Höhe: ca. 3,11m StB-Säulen in V-Anordnung Höhe: ca. 2,75m Planunterlagen 706_5 -- DE -- ---_02_304-050 V-Stütze 706_5 -- DE -- ---_02_304-051 V-Stütze 706_5 -- DE -- ---_02_304-052 Fußpunkt Außenstütze			
		72 m2	EP.....	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

BL3_BattL3 (24-003)

15	LV	VE370-00 Maler- und Lackierarbeiten		
070	Titel	StB-Stützen Außenbauteile Stahlbeton; rot, entspr. Farbkonzept		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
070.50	Aufbringen eines Graffiti-Schutz-System Ausführungsort: im EG Außenbereich an den StB.-Flächen Aufbringen einer permanenten, zweikomponentigen (Lack & Härter) Anti-Graffiti-Beschichtung auf Polyurethan-Basis auf vorbereitetem Untergrund. Schichtdicken bei Roller- / Walzen-Verarbeitung 1. Schicht: Nass-Schichtstärke von mind. 50 µ (Mikron) 2. Schicht: Nass-Schichtstärke von mind. 50 µ (Mikron) Untergrundvorbehandlung: • aus Vorposition • Flächen säubern. Wetter • Die Luft- und Untergrundtemperatur muss während der Verarbeitung und Trocknung den Vorgaben des Herstellers entsprechen Beschichtung mit Permanentem Graffiti-Schutz Eigenschaften: • Erhalt der Schutzschicht nach Graffiti-Entfernung, entsprechend RAL-GZ 841. • Auftrag zweimalig gemäß Herstellerangaben. • Verunreinigungen können mehrfach ohne Erneuerung der Schutzschicht vom Untergrund entfernt werden. Auszuführen nach Technischem Datenblatt des Herstellers Farbton: Akzentfarbe, NCS S 1080-Y70R nach Wahl AG Glanzgrad: nach Wahl AG Untergrund StB-Säulen: ca. 3,11m StB-Wandfläche: ca. 3,11m StB-Säulen in V-Anordnung: ca. 2,75m Planunterlagen 706_5 __ DE __ __ 02_304-050 V-Stütze 706_5 __ DE __ __ 02_304-051 V-Stütze 706_5 __ DE __ __ 02_304-052 Fußpunkt Außenstütze			
		72 m2	EP.....	GP
Summe Titel 070				
StB-Stützen Außenbauteile Stahlbeton; rot, entspr. Farbkonzept, Netto:				

Leistungsverzeichnis

BL3_BattL3 (24-003)

15	LV	VE370-00 Maler- und Lackierarbeiten		
080	Titel	Deckenflächen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
080 Titel Deckenflächen				
	Lufttrockene, glatt geschalte Betonflächen innen Lufttrockene, glatt geschalte Betonflächen innen Ortbetondecken			
080.10	StB.-Deckenflächen; Verunreinigungen, Trennschichten mechanisch entfernen Ausführungsort: im EG - 5.OG an den StB.-Deckenflächen -Ortbetondecken- • Verunreinigungen, Trennmittelrückstände oder Mehlkornschichten mechanisch entfernen. • Flächen auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen. Ausführung: siehe Planunterlagen 706_5_--_ÜP_--_051_01_Übersichtsplan - Belag Decke Raumhöhe: ca. 2,86m bis ca. 4,21m 822 m2 EP..... GP			
080.20	StB.-Deckenflächen; Teilflächige Spachtelung mit Gips-Spachtelmasse Ausführungsort: im EG - 5.OG an den StB.-Deckenflächen -Ortbetondecken- Teilflächige Spachtelung zum Füllen von Vertiefungen und Porennester mit geeigneten Material Eigenschaften Gips-Spachtel: • für innen • leicht anzurühren • faserverstärkt • haftfest • besonders füllkräftig • fällt nicht bei • wasserdampfdiffusionsfähig • vielfältig überarbeitbar • auch in mehreren Zentimetern Schichtdicke zu verarbeiten • durchgetrockneten Spachtel durch Schleifen glätten Anteil an der Gesamtfläche: < 10 % Qualitätsstufe Q1, • durchgetrockneten Spachtel durch Schleifen glätten			
- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

BL3_BattL3 (24-003)

15	LV	VE370-00 Maler- und Lackierarbeiten		
080	Titel	Deckenflächen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
	Ausführung: siehe Planunterlagen 706_5_--_ÜP_--_051_01_Übersichtsplan - Belag Decke Raumhöhe: ca. 2,86m bis ca. 4,21m	822 m2	EP.....	GP
080.30	StB.-Deckenflächen; Haftgrund Ausführungsort: im EG - 5.OG an den StB.-Deckenflächen -Ortbetondecken- Grundanstrich schwach bzw. nicht saugfähiger Flächen mit Haftgrund, Eigenschaften: • verlängert die Offenzeit nachfolgender Beschichtungen • speziell für Flächen mit Streiflichteinfall • haftvermittelnd • emissionsarm Auszuführen nach Technischem Datenblatt des Herstellers Untergrund: Betondecken aus Ortbeton bearbeitet wie in Vorpositionen beschrieben Ausführung: siehe Planunterlagen 706_5_--_ÜP_--_051_01_Übersichtsplan - Belag Decke Raumhöhe: ca. 2,86m bis ca. 4,21m	822 m2	EP.....	GP
080.40	StB.-Deckenflächen; Dispersionsanstrich reinweiß; RAL 9010 Ausführungsort: im EG - 5.OG an den StB.-Deckenflächen -Ortbetondecken- Dispersionsanstrich als Zwischenanstrich und Schlussanstrich Eigenschaften: • konservierungsmittel-, lösemittel- und weichmacherfrei • wasserverdünnbar und geruchsarm • frei von foggingaktiven Substanzen • sehr gutes Deckvermögen Auszuführen nach Technischem Datenblatt des Herstellers			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

BL3_BattL3 (24-003)

15	LV	VE370-00 Maler- und Lackierarbeiten		
080	Titel	Deckenflächen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Der Schlussanstrich ist so auszuführen, dass die Qualität des Farbtons gemäß der freigegebenen Bemusterung erreicht ist.			
	Untergrund: ist mit Haftgrund beschichtet			
	Farbe: reinweiß RAL 9010 nach Wahl AG			
	Nassabriebbeständigkeit: R-Klasse 3			
	Glanzgrad: stumpfmatt			
	Ausführung: siehe Planunterlagen			
	706_5 --_ÜP--_051_01_Übersichtsplan - Belag Decke			
	Raumhöhe: ca. 2,86m bis ca. 4,21m			
		822 m2	EP.....	GP
Summe Titel 080		Deckenflächen , Netto:		
090	Titel Boden / Zementestrich			
	Bodenfläche aus Zementestrich			
090.10	Feuchtigkeitsmessungen			
	Ausführungsort: in allen Geschossen an dem Zementestrich			
	Durchführen von CM Feuchtigkeitsmessungen, nach Aufforderung der Objektüberwachung, entsprechend den Vorgaben des Herstellers inkl. Anfertigen eines Messprotokolls zur Freigabe des Estrichs / Rohbetons für nachfolgende Beschichtung des Oberbodens.			
		9 St	EP.....	GP
090.20	Untergrund schleifen und absaugen			
	Ausführungsort: in allen Geschossen an dem Zementestrich			
	Untergrund schleifen und absaugen			
	- Abtragen der mürben und/ oder verunreinigten Oberflächenzone des Untergrundes durch Abschleifen, - Feinreinigung mit leistungsstarken Industriestaubsauger, inkl. Entsorgung des Schleifgutes			
	Untergrund: Zementestrich als Verbundestrich / Schwimmender Heizestrich			
- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

BL3_BattL3 (24-003)

15	LV	VE370-00 Maler- und Lackierarbeiten		
090	Titel	Boden / Zementestrich		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
Ausführung wie in Planunterlagen: 706_5_--_ÜP_--_050_05_Übersichtsplan - Belag Boden				
		215 m2	EP.....	GP
090.30	Voranstrich auftragen Ausführungsort: in allen Geschossen an dem Zementestrich Der vorbereitete, gesäuberte Untergrund wird mit einem Primer beschichtet Eigenschaften: • Emissionsverhalten: emissionsarm • Verhindert bei Spachtelungen das Aufsteigen von Luftblasen aus dem Untergrund Auszuführen nach Technischem Datenblatt des Hersteller Untergrund: Zementestrich als Verbundestrich / Schwimmender Heizestrich Ausführung wie in Planunterlagen: 706_5_--_ÜP_--_050_05_Übersichtsplan - Belag Boden			
		215 m2	EP.....	GP
090.40	Montage Winkelprofil, Aluminium, H: ca. 5mm Ausführungsort: in allen Geschossen an dem Zementestrich Winkelprofil, aus Aluminium, • Schenkelhöhe bis ca. 5mm, im Bereich von Fugen/Belagswechseln und Treppen • Bodenbelag einseitig anschließen, • Der Fuß des Profils wird angespachtelt • Winkelprofil im Bereich von Fugen/ Belagswechseln und Treppen an den Bodenbelag einseitig anschließen. • Die Schienen sind aus einem ununterbrochenen Stück vorzusehen und maßgenau mit Schrauben zu befestigen.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

BL3_BattL3 (24-003)

15	LV	VE370-00 Maler- und Lackierarbeiten		
090	Titel	Boden / Zementestrich		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Material: Aluminium Profilstärke: passend zur Spachtelung und Bodenbeschichtung Form: Winkelprofil Ausführung wie in Planunterlagen: 706_5_--_ÜP_--_006_05_Übersichtsplan - Estrichfugen			
		20 m	EP.....	GP
090.50	Untergründe nivellieren und ausgleichen, vollflächig Ausführungsort: in allen Geschossen an dem Zementestrich Ganzflächiges Spachteln des Untergrundes Eigenschaften: • stuhlrollengeeigneten, • zementären, • selbstverlaufenden, entspr. GEV-EMICODE EC 1 PLUS oder gleichwertig • emissionsarmen und caseinfreien Spachtelmasse in der Rakeltechnik (Ebenheitsklasse 3, Zeile 4) • Schichtdicke: 5mm Auszuführen nach Technischem Datenblatt des Herstellers Untergrund: Zementestrich als Verbundestrich / Schwimmender Heizestrich, durch die Vorposition grundierter • Entlüften der frisch eingebrachten Spachtelschicht mit einer Stachelwalze zur Erzielung einer optimalen Oberfläche. • Unebenheiten durch das Spachteln (Lufteinschlüsse, kleinste Fehlstellen) sind durch Schleifen mit einer feinen Körnung den angrenzenden Flächen anzugleichen Ausführung wie in Planunterlagen: 706_5_--_ÜP_--_050_05_Übersichtsplan - Belag Boden			
		215 m2	EP.....	GP
090.60	Überstand Randdämmstreifen abschneiden PE-Schaum Ausführungsort: in allen Geschossen an dem Zementestrich			
- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

BL3_BattL3 (24-003)

15	LV	VE370-00 Maler- und Lackierarbeiten		
090	Titel	Boden / Zementestrich		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Abschneiden des Überstandes des Randdämmstreifens aus PE-Schaum, • nach Vorarbeiten für Bodenbelagsarbeiten. • Überstehende Estrichrandstreifen nach dem Spachteln bündig mit der Oberkante abschneiden. • anfallende Stoffe sammeln und ordnungsgemäß entsorgen.	170 m	EP.....	GP
090.70	Reinigung Fugen- und Randbereiche Ausführungsort: in allen Geschossen an dem Zementestrich Fugen und Randbereiche reinigen, bis auf den Fugengrund, aussaugen mit Industriesauger, Reinigungsgut bestimmungsgemäß entsorgen	170 m	EP.....	GP
090.80	Anschlussfugen mit Hybrid-Dichtungsmasse Anschlussfugen mit Hybrid-Dichtungsmasse verfüllen • Anschlussfuge mit Hybrid-Dichtungsmasse, verfüllen. • einkomponentig, weichelastisch, lösemittelfrei, anstrichverträglich nach DIN 52452, Untergrund: Zementestrich als Verbundestrich / Schwimmender Heizestrich Ausführung wie in Planunterlagen: 706_5_--_ÜP_--_050_05_Übersichtsplan - Belag Boden	170 m	EP.....	GP
090.90	Sockel an aufgehenden Bauteilen erstellen Ausführungsort: in allen Geschossen an den aufsteigenden Wandflächen Sockel an aufgehenden Bauteilen erstellen Erstellen Sockelbereich wie Bodenbeschichtung Reinigung und Glätten durch Schleifen Grundierung des Untergrundes Zwischenbeschichtung und Schlussbeschichtung mit folgenden Material wie Bodenbeschichtung			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

BL3_BattL3 (24-003)

15	LV	VE370-00 Maler- und Lackierarbeiten		
090	Titel	Boden / Zementestrich		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Eigenschaften: • wie angrenzender Bodenbeläg Auszuführen nach Technischem Datenblatt des Herstellers Untergrund Wände: StB; GK-Wände; MW-Wände Farbton: wie angrenzender Bodenbeläg Sockelhöhe ca. 8cm nach Angaben des AG Ausführung wie in Planunterlagen: 706_5 __ ÜP __ 052_02 Übersichtsplan - Belag Leiste 706_5 __ DE __ ---_01_371-010 Wandanschluss Epoxidharz-Besch 170 m EP..... GP			
090.100	Beschichtung Boden 2K-Epoxi Ausführungsort: in allen Geschossen an dem Zementestrich Grundanstrich mit 2K-Epoxi, bis max. 10 % wasserverdünnt. Eigenschaften: • Emissionsarm • erfüllt AgBB Anforderungen seidenglänzend • gute chemische und mechanische Beständigkeit • Rutschhemmklasse A Auszuführen nach Technischem Datenblatt des Herstellers Farbton: Anthrazit Zwischenanstrich mit 2K-Epoxi. Eigenschaften wie Grundanstrich unverdünnt Farbton: Anthrazit Schlussanstrich mit 2K-Epoxi, unter Zugabe von 3 Gew.-% feinem Quarzsand. Eigenschaften: • Emissionsarm • erfüllt AgBB Anforderungen seidenglänzend • gute chemische und mechanische Beständigkeit • hohe Reinigungsfähigkeit • Rutschhemmklasse A Auszuführen nach Technischem Datenblatt des Herstellers			
- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

BL3_BattL3 (24-003)

15	LV	VE370-00 Maler- und Lackierarbeiten		
090	Titel	Boden / Zementestrich		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Eigenschaften Quarzsand: • feuergetrocknet • mehrfach gewaschen • hydroklassiert • pH-neutral • hoher Helligkeitsgrad • hohe chemische und mineralogische Reinheit • frei von Humin- und Schlammstoffen, löslichen Salzen sowie sonstigen Verunreinigungen. Rutschgehemmte Ausführung R9 gemäß Prüfzeugnis Farbton: farblos-transparent Untergrund: Zementestrich als Verbundestrich / Schwimmender Heizestrich Ausführung wie in Planunterlagen: 706_5_--_ÜP_--_050_05_Übersichtsplan - Belag Boden			
		215 m2	EP.....	GP
090.110	Staubbindender Anstrich für Aufzugsunterfahrten Staubbindender Anstrich des Bodens im Bereich der Aufzugsunterfahrten • Größe ca.: 6,32m2 • Der Anstrich ist auf den Rohbeton-Boden der Aufzugsunterfahrten aufzubringen und an den Seiten 10cm hochzuführen. • Der Boden und die Wand ist vor dem Aufbringen der Beschichtung durch absaugen zu reinigen. Farbton: nach Wahl des AN Ausführung wie in Planunterlagen: 706_5_--_ÜP_--_050_05_Übersichtsplan - Belag Boden			
		1 St	EP.....	GP
090.120	Staubbindender Anstrich für ELT_UV Staubbindender Anstrich des Bodens im Bereich der ELT_UV • Größe ca.: 0,42m2 bis 0,67m2 • Der Anstrich ist auf den Rohbeton-Boden der ELT_UV aufzubringen. • Der Boden ist vor dem Aufbringen der Farbe abzusaugen. • Die Wand ist vor dem Aufbringen der Farbe im Bereich des Anstrichs zu reinigen.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

BL3_BattL3 (24-003)

15	LV	VE370-00 Maler- und Lackierarbeiten		
090	Titel	Boden / Zementestrich		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
	Farbton: nach Wahl des AN			
	Ausführung wie in Planunterlagen: 706_5_--_ÜP_--_050_05_Übersichtsplan - Belag Boden			
		10 m2	EP.....	GP
Summe Titel 090				
		Boden / Zementestrich, Netto:		
100 Titel Bodenfläche TRH1				
	Bodenfläche aus Schwimmemstrich			
	Treppenraum Zwischenpodest aus Zementestrich			
100.10	Feuchtigkeitsmessungen			
	Ausführung in allen Geschossen			
	Raum: Treppenraum Zwischenpodest			
	Durchführen von CM Feuchtigkeitsmessungen, nach Aufforderung der Objektüberwachung, entsprechend den Vorgaben des Herstellers inkl. Anfertigen eines Messprotokolls zur Freigabe des Estrichs / Rohbetons für nachfolgende Beschichtung des Oberbodens.			
		5 St	EP.....	GP
100.20	Untergrund schleifen und absaugen			
	Ausführung in allen Geschossen			
	Raum: Treppenraum Zwischenpodest			
	Untergrund schleifen und absaugen			
	- Abtragen der mürben und/ oder verunreinigten Oberflächenzone des Untergrundes durch Abschleifen, - Feinreinigung mit leistungsstarken Industriestaubsauger, inkl. Entsorgung des Schleifgutes			
	Untergrund: Zementestrich als Schwimmemstrich			
	Bauteilkatalog			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

BL3_BattL3 (24-003)

15	LV	VE370-00 Maler- und Lackierarbeiten		
100	Titel	Bodenfläche TRH1		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Boden Typ BO340.BB10			
	Ausführung wie in Planunterlagen:			
	706_5_--_ÜP_--_050_05_Übersichtsplan - Belag Boden			
	706_5_--_DE_--_---_01_371-051 Treppe Beschichtung			
	706_5_--_DE_--_---_01_364-050 Anschluss Treppenlauf			
		21 m2	EP.....	GP
100.30	Voranstrich auftragen			
	Ausführung in allen Geschossen			
	Raum: Treppenraum Zwischenpodest			
	Der vorbereitete, gesäuberte Untergrund wird mit einem Primer beschichtet			
	Eigenschaften:			
	• emissionsarm • schnelltrocknend • Verhindert bei Spachtelungen das Aufsteigen von Luftblasen aus dem Untergrund			
	Auszuführen nach Technischem Datenblatt des Hersteller			
	Bauteilkatalog			
	Boden Typ BO340.BB10			
	Ausführung wie in Planunterlagen:			
	706_5_--_ÜP_--_050_05_Übersichtsplan - Belag Boden			
	706_5_--_DE_--_---_01_371-051 Treppe Beschichtung			
	706_5_--_DE_--_---_01_364-050 Anschluss Treppenlauf			
		21 m2	EP.....	GP
100.40	Montage Winkelprofil, Aluminium, H: ca. 5mm			
	Ausführung in allen Geschossen			
	Raum: Treppenraum Zwischenpodest			
	Winkelprofil, aus Aluminium,			
	• Schenkelhöhe bis ca. 5mm, im Bereich von Fugen/Belagswechseln und Teppen • Bodenbelag einseitig anschließen, • Der Fuß des Profils wird angespachtelt • Winkelprofil im Bereich von Fugen/ Belagswechseln und Treppen an den Bodenbelag einseitig anschließen. • Die Schienen sind aus einem ununterbrochenen Stück vorzusehen und maßgenau mit Schrauben zu befestigen.			
	Material: Aluminium			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

BL3_BattL3 (24-003)

15	LV	VE370-00 Maler- und Lackierarbeiten		
100	Titel	Bodenfläche TRH1		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Profilstärke: passend zum Bodenbelag Form: Winkelprofil Bauteilkatalog Boden Typ BO340.BB10 Ausführung wie in Planunterlagen: 706_5_--_ÜP_--_050_05_Übersichtsplan - Belag Boden 706_5_--_DE_--_---_01_371-051 Treppe Beschichtung 706_5_--_DE_--_---_01_364-050 Anschluss Treppenlauf	17 m	EP.....	GP
100.50	Untergründe nivellieren und ausgleichen, vollflächig Ausführung in allen Geschossen Raum: Treppenraum Zwischenpodest Ganzflächiges Spachteln des Untergrundes Eigenschaften: • stuhlrollengeeigneten, • zementären, • selbstverlaufenden, entspr. GEV-EMICODE EC 1 PLUS oder gleichwertig • emissionsarmen Spachtelmasse in der Rakeltechnik (Ebenheitsklasse 3, Zeile 4) Auszuführen nach Technischem Datenblatt des Herstellers Untergrund: Zementestrich als Schwimmestrich durch die Vorposition grundierter • Entlüften der frisch eingebrachten Spachtelschicht mit einer Stachelwalze zur Erzielung einer optimalen Oberfläche. • Unebenheiten durch das Spachteln (Lufteinschlüsse, kleinste Fehlstellen) sind durch Schleifen mit einer feinen Körnung den angrenzenden Flächen anzugleichen Bauteilkatalog Boden Typ BO340.BB10 Ausführung wie in Planunterlagen: 706_5_--_ÜP_--_050_05_Übersichtsplan - Belag Boden 706_5_--_DE_--_---_01_371-051 Treppe Beschichtung 706_5_--_DE_--_---_01_364-050 Anschluss Treppenlauf	21 m2	EP.....	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

BL3_BattL3 (24-003)

15	LV	VE370-00 Maler- und Lackierarbeiten		
100	Titel	Bodenfläche TRH1		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
100.60	Überstand Randdämmstreifen abschneiden Mineralwolle Ausführung in allen Geschossen Raum: Treppenraum Zwischenpodest Abschneiden des Überstandes des Randdämmstreifens aus Mineralwolle, • nach Vorarbeiten für Bodenbelagsarbeiten. • Überstehende Estrichrandstreifen nach dem Spachteln bündig mit der Oberkante abschneiden. • anfallende Stoffe sammeln und ordnungsgemäß entsorgen. Bauteilkatalog Boden Typ BO340.BB10 Ausführung wie in Planunterlagen: 706_5_--_ÜP_--_050_05_Übersichtsplan - Belag Boden 706_5_--_DE_--_---_01_371-051 Treppe Beschichtung 706_5_--_DE_--_---_01_364-050 Anschluss Treppenlauf	90 m	EP.....	GP
100.70	Reinigung Fugen- und Randbereiche Ausführung in allen Geschossen Raum: Treppenraum Zwischenpodest Fugen und Randbereiche • reinigen, bis auf den Fugengrund, • aussaugen mit Industriesauger, • Reinigungsgut und bestimmungsgemäß entsorgen Bauteilkatalog Boden Typ BO340.BB10 Ausführung wie in Planunterlagen: 706_5_--_ÜP_--_050_05_Übersichtsplan - Belag Boden 706_5_--_DE_--_---_01_371-051 Treppe Beschichtung 706_5_--_DE_--_---_01_364-050 Anschluss Treppenlauf	90 m	EP.....	GP
100.80	Grundanstrich 2K-Grundierharz, 1:1 wasserverdünnt Ausführung in allen Geschossen Raum: Treppenraum Zwischenpodest Grundanstrich 2K-Grundierharz, 1:1 wasserverdünnt Eigenschaften: • lösemittelfrei • wasserverdünnbar			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

BL3_BattL3 (24-003)

15	LV	VE370-00 Maler- und Lackierarbeiten		
100	Titel	Bodenfläche TRH1		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	geruchsarm Auszuführen nach Technischem Datenblatt des Herstellers Bauteilkatalog Boden Typ BO340.BB10 Ausführung wie in Planunterlagen: 706_5_--_DE_--_---_01_371-051 Treppe Beschichtung	20 m2	EP.....	GP
100.90	Anschlussfugen mit Hybrid-Dichtungsmasse Ausführung in allen Geschossen Raum: Treppenraum Zwischenpodest Anschlussfugen mit Hybrid-Dichtungsmasse verfüllen - Anschlussfuge mit Hybrid-Dichtungsmasse, verfüllen. - einkomponentig, weichelastisch, lösemittelfrei, anstrichverträglich nach DIN 52452, Teil 4 Bauteilkatalog Boden Typ BO340.BB10 Ausführung wie in Planunterlagen: 706_5_--_ÜP_--_050_05_Übersichtsplan - Belag Boden 706_5_--_DE_--_---_01_371-051 Treppe Beschichtung 706_5_--_DE_--_---_01_364-050 Anschluss Treppenlauf	90 m	EP.....	GP
100.100	Beschichtung Boden 2K-Epoxi Ausführung in allen Geschossen Raum: Treppenraum Zwischenpodest an dem Zementestrich Grundanstrich mit 2K-Epoxi, bis max. 10 % wasserverdünnt. Eigenschaften Grundanstrich: - lösemittelfrei - seidenglänzend - emissionsarm, geprüft gemäß den AgBB-Kriterien - gute chemische und mechanische Beständigkeit - geprüft als rutschhemmende Beschichtung - R9 Rutschhemmklasse A für nassbelasteten Barfußbereich Auszuführen nach Technischem Datenblatt des Hersteller Farbton: Anthrazit			
- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

BL3_BattL3 (24-003)

15	LV	VE370-00 Maler- und Lackierarbeiten		
100	Titel	Bodenfläche TRH1		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Zwischenanstrich mit 2K-Epoxi. Eigenschaften wie Grundanstrich unverdünnt Farbton: Anthrazit Schlussanstrich mit 2K-Epoxi, unter Zugabe von 3 Gew.-% feinem Quarzsand. Eigenschaften: • lösemittelfrei • seidenglänzend • emissionsarm, geprüft gemäß den AgBB-Kriterien • gute chemische und mechanische Beständigkeit • hohe Reinigungsfähigkeit • speziell für Garagen, Lager- und Verkaufsräume geeignet • geprüft als rutschhemmende Beschichtung - R9 Rutschhemmklasse A für nassbelasteten Barfußbereich • Auszufahren nach Technischem Datenblatt des Hersteller Eigenschaften Quarzsand: • feuergetrocknet • mehrfach gewaschen • hydroklassiert • pH-neutral • hoher Helligkeitsgrad • hohe chemische und mineralogische Reinheit • frei von Humin- und Schlammstoffen, löslichen Salzen sowie sonstigen Verunreinigungen. Rutschgehemmte Ausführung R9 gemäß Prüfzeugnis Farbton: farblos-transparent Ausführung wie in Planunterlagen: 706_5_--_ÜP_--_050_05_Übersichtsplan - Belag Boden			
		20 m2	EP.....	GP
	Bodenfläche aus StB-Treppe Treppenlauf Stahlbeton-Fertigteil Treppe besteht aus Fertigbetonteilen Beton bleibt sichtbar: Unterseite, Treppenwangen, Oberseite in Seitenstreifen Seitenstreifen beidseitig des Laufweges sichtbar Breite: 0,068m je Seite			
	- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

BL3_BattL3 (24-003)

15	LV	VE370-00 Maler- und Lackierarbeiten		
100	Titel	Bodenfläche TRH1		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Laufbreite Beschichtung Setz- und Trittstufen Breite: 1,10m Rutschsicherer Streifen an den Trittstufen R11 Breite: 1,00m Tiefe: ca. 0,04m Abstand zur Ecke Stufenkante 0,02m			
100.110	Sinter- sowie minderfeste Schichten entfernen, Ausführung in allen Geschossen Raum: Treppenraum Betonfertigteil Treppenlauf zu bearbeitende Flächen: Setz- und Trittstufen Sinter- sowie minderfeste Schichten entfernen, Bodenflächen aufrauen • Sinter- und minderfeste Schichten sowie haftungsfeindliche Substanzen restlos entfernen. • Bodenflächen aufrauen • Feinreinigung mit leistungsstarken Industriestaubsauger, inkl. Entsorgung des Schleifgutes alle Arbeitsgänge sind seitlich sauber zu den nicht zubearbeitenden Flächen abzugrenzen Untergrund: Betonfertigteil Treppenlauf Beschichtung aus Vorposition Bauteilkatalog Boden Typ BO352.B11 Ausführung wie in Planunterlagen: 706_5_--_ÜP_--_050_05_Übersichtsplan - Belag Boden 706_5_--_DE_---_01_371-051 Treppe Beschichtung	75 m2	EP.....	GP
100.120	2K-Epoxi-Bodenversiegelungen als Grundierung Ausführung in allen Geschossen Raum: Treppenraum Betonfertigteil Treppenlauf zu bearbeitende Flächen: Setz- und Trittstufen Normal saugende Bodenfläche. innen mit 2K-Epoxi-Bodenversiegelungen grundieren Grundanstrich mit 2K-Epoxi-Bodenversiegelungen, bis max. 10 % wasserverdünnt. Eigenschaften: • lösemittelfrei			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

BL3_BattL3 (24-003)

15	LV	VE370-00 Maler- und Lackierarbeiten		
100	Titel	Bodenfläche TRH1		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	• seidenglänzend • gute chemische und mechanische Beständigkeit • Rutschhemmklasse A Auszuführen nach Technischem Datenblatt des Herstellers			
	Farbton: Anthrazit nach Angabe des Auftraggebers.			
	alle Arbeitsgänge sind seitlich sauber zu den nicht zubearbeitenden Flächen abzugrenzen			
	Untergrund: Betonfertigteil Treppenlauf Beschichtung aus Vorposition			
	Bauteilkatalog Boden Typ BO352.B11			
	Ausführung wie in Planunterlagen: 706_5_--_ÜP_--_050_05_Übersichtsplan - Belag Boden 706_5_--_DE_--_---_01_371-051 Treppe Beschichtung			
		75 m2	EP.....	GP
100.130	2K-Epoxi-Bodenversiegelungen mit Spachtelung			
	Ausführung in allen Geschossen Raum: Treppenraum Betonfertigteil Treppenlauf zu bearbeitende Flächen: Setz- und Trittstufen			
	Grundanstrich 2K-Epoxi-Bodenversiegelungen, 1:1 wasserverdünnt			
	Grundanstrich mit Spachtelung kleinerer Fehlstellen mit einer spachtelfähigen Mischung aus der 2K-Epoxi-Bodenversiegelungen und feinem Quarzsand. Nach Angaben des Herstellers			
	Eigenschaften: • lösemittelfrei • seidenglänzend • chemische und mechanische Beständigkeit • Rutschhemmklasse A Auszuführen nach Technischem Datenblatt des Herstellers			
	Eigenschaften feiner Quarzsand: • feuergetrocknet • hydroklassiert • Erhöhung der mechanischen Belastbarkeit • für spachtelfähige oder rutschgehemmte Bodenbeschichtungen			
- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

BL3_BattL3 (24-003)

15	LV	VE370-00 Maler- und Lackierarbeiten		
100	Titel	Bodenfläche TRH1		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Untergrund: Betonfertigteile Treppenlauf Beschichtung aus Vorposition			
	Farbton: Anthrazit nach Angabe des Auftraggebers.			
	alle Arbeitsgänge sind seitlich sauber zu den nicht zubearbeitenden Flächen abzugrenzen			
	Bauteilkatalog Boden Typ BO352.B11			
	Ausführung wie in Planunterlagen: 706_5 -- ÜP -- 050_05 Übersichtsplan - Belag Boden 706_5 -- DE -- 01_371-051 Treppe Beschichtung			
		75 m2	EP.....	GP
100.140	Zwischen/ Schlußanstrich mit 2K-Epoxi-Bodenversiegelungen			
	Ausführung in allen Geschossen Raum: Treppenraum Betonfertigteile Treppenlauf zu bearbeitende Flächen: Setz- und Trittstufen			
	Zwischenanstrich mit 2K-Epoxi-Bodenversiegelungen			
	Eigenschaften:			
	• lösemittelfrei • seidenglänzend • chemische und mechanische Beständigkeit • Rutschhemmklasse A			
	Auszuführen nach Technischem Datenblatt des Herstellers			
	Schlussanstrich mit 2K-Epoxi-Bodenversiegelungen unter Zugabe von 3 Gew.-% feinem Quarzsand.			
	Eigenschaften Grundanstrich:			
	• lösemittelfrei • seidenglänzend • emissionsarm, geprüft gemäß den AgBB-Kriterien • chemische und mechanische Beständigkeit • geprüft als rutschhemmende Beschichtung - R9			
	Eigenschaften Quarzsand:			
	• feuergetrocknet • hydroklassiert • hoher Helligkeitsgrad • chemische und mineralogische Reinheit			
	Rutschgehemmte Ausführung R9 gemäß Prüfzeugnis			
	Übertrag:			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

BL3_BattL3 (24-003)

15	LV	VE370-00 Maler- und Lackierarbeiten		
100	Titel	Bodenfläche TRH1		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Untergrund: Betonfertigteile Treppenlauf Beschichtung aus Vorposition			
	Farbton: Anthrazit nach Angabe des Auftraggebers.			
	alle Arbeitsgänge sind seitlich sauber zu den nicht zubearbeitenden Flächen abzugrenzen			
	Bauteilkatalog Boden Typ BO352.B11			
	Ausführung wie in Planunterlagen: 706_5 __ ÜP __ 050_05 Übersichtsplan - Belag Boden 706_5 __ DE __ __ 01_371-051 Treppe Beschichtung			
		75 m2	EP.....	GP
100.150	2K-Epoxi-Bodenversiegelungen, Gleitschutzstreifen, R11			
	Ausführung in allen Geschossen Raum: Treppenraum Betonfertigteile Treppenlauf zu bearbeitende Flächen: Setz- und Trittstufen			
	Herstellen eines Gleitschutzstreifen an den Stufenkanten mit 2K-Epoxi-Bodenversiegelungen, unter Zugabe von 3% Zusatzstoff zur Erhöhung der Rutschhemmung,			
	• das ein rutschgehemmte Ausführung nach R11 gemäß Prüfzeugnis hergestellt wird. • Farbton: Hellgrau nach Angabe des Auftraggebers. • Länge der aufzubringenden Gleitschutzstreifen: 100cm • Breite des Streifen: 4,00cm • Abstand zur forderen Treppenstufenkante: 2,00cm • Abstand zu der seitlichen schon beschiteten Trittstufenkanten, je Seiten: 5,00cm			
	Auszuführen nach Technischem Datenblatt des Herstellers			
	Eigenschaften 2K-Epoxi-Bodenversiegelungen:			
	• lösemittelfrei • seidenglänzend • chemische und mechanische Beständigkeit			
	Eigenschaften Zusatzstoff zur Erhöhung der Rutschhemmung:			
	• hochwertige, reine Vollglaskugeln • helle Glasfarbe • erhöht die Rutschhemmung • frei von Fremdkörpern			
	Untergrund: Betonfertigteile Treppenlauf Beschichtung aus Vorposition			
	Übertrag:			
	Übertrag:			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

BL3_BattL3 (24-003)

15	LV	VE370-00 Maler- und Lackierarbeiten		
100	Titel	Bodenfläche TRH1		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Farbton: Hellgrau nach Angabe des Auftraggebers.			
	alle Arbeitsgänge sind seitlich sauber zu den nicht zubearbeitenden Flächen abzugrenzen			
	Bauteilkatalog Boden Typ BO352.B11			
	Ausführung wie in Planunterlagen: 706_5_--_ÜP_--_050_05_Übersichtsplan - Belag Boden 706_5_--_DE_--_01_371-051 Treppe Beschichtung			
		140 m	EP.....	GP
	Schutzabdeckung Bodenbelag Ausführung in allen Geschossen Raum: Treppenraum Betonfertigteile Treppenlauf			
	Schutzabdeckung des eingebrachten Bodenbelags über die Ausführungszeit hinaus für andere Gewerke (insbesondere Malerarbeiten) vorhalten			
	Rückbau der Schutzabdeckung nach Abruf der Bauleitung. Eine separate Anfahrt ist mit einzukalkulieren.			
100.160	Schutzabdeckung Ausführung in allen Geschossen Raum: Treppenraum Betonfertigteile Treppenlauf			
	Oberflächenschutz der Bodenbeläge die durch den AN eingebracht wurden nach Abschluss der Arbeiten.			
	Mit geeignetem Material (z.B. Abdeckung aus selbstklebendem Vlies, Masse 200 g/m2,) stolperfrei abdecken, Ränder verkleben. Einschließlich Einbau, Rückbau und Entsorgung.			
	Vorhaltung für andere Gewerke (insbesondere Malerarbeiten)			
	Bauteilkatalog: Boden Typ BO352.B11			
		101 m2	EP.....	GP
Summe Titel 100		Bodenfläche TRH1, Netto:		

Leistungsverzeichnis

BL3_BattL3 (24-003)

15	LV	VE370-00 Maler- und Lackierarbeiten		
110	Titel	Sonstiges		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
110	Titel Sonstiges			
	Ausbesserungsarbeiten Maler- und Lackierarbeiten Ausbesserungsarbeiten sind nach erbrachter Leistung durch Aufforderung des AG auszuführen. Es sind zwei Anfahrten, bedingt durch die Austrocknungszeiten, einzukalkulieren. Die Arbeiten sind so auszuführen, dass die Nacharbeiten sich in die Gesamtfläche einfügen			
110.10	Ausbesserungsarbeiten der Malerarbeiten an Stellen bis 0,5 m2 Ausbesserungsarbeiten der Malerarbeiten mit einer Fläche bis zu 0,5 m2 inkl. Ausbesserung des Untergrundes	10 St	EP.....	GP
110.20	Ausbesserungsarbeiten der Malerarbeiten an Stellen bis 1,0 m2 Wie Position 110.10 jedoch: mit einer Fläche bis zu 1,0 m2	10 St	EP.....	GP
110.30	Ausbesserungsarbeiten der Malerarbeiten an Stellen bis 1,5 m2 Wie Position 110.10 jedoch: mit einer Fläche bis zu 1,5 m2	10 St	EP.....	GP
110.40	Ausbesserungsarbeiten an der Malerarbeiten Stellen bis 2,0 m2 Wie Position 110.10 jedoch: mit einer Fläche bis 2,0 m2	10 St	EP.....	GP
110.50	Ausbesserungsarbeiten an der Malerarbeiten an Deckenfläche 0,5m2 Wie Position 110.10 jedoch: mit einer Deckenfläche bis 0,5m2	10 St	EP.....	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

BL3_BattL3 (24-003)

15	LV	VE370-00 Maler- und Lackierarbeiten		
110	Titel	Sonstiges		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
110.60	Ausbesserungsarbeiten an der Malerarbeiten an Deckenfläche 1,0m2 Wie Position 110.10 jedoch: mit einer Deckenfläche bis 1,0m2	10 St	EP.....	GP
110.70	Erstbesch Umfassungszarge 2-tlg.; Stahl; MW: 0,100m; Zargenlänge:5,405m Ausführungsort: in allen Geschossen Erstbeschichtung an: Umfassungszarge 2-tlg., innen Untergrund grundierter mit einer Pulverbeschichtung • Stahl, vorh. Dichtprofil Maulweite/Wanddicke: 0,100m Gesamtlänge der Zarge bis ca.5,405m Grundbeschichtung • aus Haftgrund, einkomponentig • wasserbasiert Zwischenbeschichtung • aus PU-verstärktem Acrylharzlack • wasserbasiert Schlussbeschichtung • aus PU-verstärktem Acrylharzlack • wasserbasiert • seidenmatt • deckend Farbe: nach Wahl AG Ausführung wie in Planunterlagen: 260212_Liste Türen BattL3	2 St	EP.....	GP
110.80	Erstbesch Umfassungszarge 2-tlg.; Stahl; MW: 0,100m; Zargenlänge:5,030m Ausführungsort: in allen Geschossen Erstbeschichtung an: Umfassungszarge 2-tlg., innen Untergrund grundierter mit einer Pulverbeschichtung • Stahl, vorh. Dichtprofil Maulweite/Wanddicke: 0,100m Gesamtlänge der Zarge bis ca.5,030m			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

BL3_BattL3 (24-003)

15	LV	VE370-00 Maler- und Lackierarbeiten		
110	Titel	Sonstiges		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Grundbeschichtung • aus Haftgrund, einkomponentig • wasserbasiert Zwischenbeschichtung • aus PU-verstärktem Acrylharzlack • wasserbasiert Schlussbeschichtung • aus PU-verstärktem Acrylharzlack • wasserbasiert • seidenmatt • deckend Farbe: nach Wahl AG Ausführung wie in Planunterlagen: 260212_Liste Türen BattL3	14 St	EP.....	GP
110.90	Erstbesch Umfassungszarge 2-tlg.; Stahl; MW: 0,125m; Zargenlänge:5,155m Ausführungsort: in allen Geschossen Erstbeschichtung an: Umfassungszarge 2-tlg., innen Untergrund grundierter mit einer Pulverbeschichtung • Stahl, vorh. Dichtprofil Maulweite/Wanddicke: 0,125m Gesamtlänge der Zarge bis ca.5,155m Grundbeschichtung • aus Haftgrund, einkomponentig • wasserbasiert Zwischenbeschichtung • aus PU-verstärktem Acrylharzlack • wasserbasiert Schlussbeschichtung • aus PU-verstärktem Acrylharzlack • wasserbasiert • seidenmatt • deckend Farbe: nach Wahl AG Ausführung wie in Planunterlagen: 260212_Liste Türen BattL3	5 St	EP.....	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

BL3_BattL3 (24-003)

15	LV	VE370-00 Maler- und Lackierarbeiten		
110	Titel	Sonstiges		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
110.100	Erstbesch Umfassungszarge 2-tlg.; Stahl; MW: 0,125m; Zargenlänge:5,280m Ausführungsort: in allen Geschossen Erstbeschichtung an: Umfassungszarge 2-tlg., innen Untergrund grundierter mit einer Pulverbeschichtung • Stahl, vorh. Dichtprofil Maulweite/Wanddicke: 0,125m Gesamtlänge der Zarge bis ca.5,280m Grundbeschichtung • aus Haftgrund, einkomponentig • wasserbasiert Zwischenbeschichtung • aus PU-verstärktem Acrylharzlack • wasserbasiert Schlussbeschichtung • aus PU-verstärktem Acrylharzlack • wasserbasiert • seidenmatt • deckend Farbe: nach Wahl AG Ausführung wie in Planunterlagen: 260212_Liste Türen BattL3	20 St	EP.....	GP
110.110	Erstbesch Umfassungszarge 2-tlg.; Stahl; MW: 0,155m; Zargenlänge:5,280m Ausführungsort: in allen Geschossen Erstbeschichtung an: Umfassungszarge 2-tlg., innen Untergrund grundierter mit einer Pulverbeschichtung • Stahl, vorh. Dichtprofil Maulweite/Wanddicke: 0,155m Gesamtlänge der Zarge bis ca.5,280m Grundbeschichtung • aus Haftgrund, einkomponentig • wasserbasiert Zwischenbeschichtung • aus PU-verstärktem Acrylharzlack • wasserbasiert Schlussbeschichtung			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

BL3_BattL3 (24-003)

15	LV	VE370-00 Maler- und Lackierarbeiten		
110	Titel	Sonstiges		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	• aus PU-verstärktem Acrylharzlack • wasserbasiert • seidenmatt • deckend Farbe: nach Wahl AG Ausführung wie in Planunterlagen: 260212_Liste Türen BattL3	5 St	EP.....	GP
110.120	Erstbesch Umfassungszarge 2-tlg.; Stahl; MW: 0,150m; Zargenlänge:5,155m Ausführungsort: in allen Geschossen Erstbeschichtung an: Umfassungszarge 2-tlg., innen Untergrund grundierter mit einer Pulverbeschichtung • Stahl, vorh. Dichtprofil Maulweite/Wanddicke: 0,150m Gesamtlänge der Zarge bis ca.5,155m Grundbeschichtung • aus Haftgrund, einkomponentig • wasserbasiert Zwischenbeschichtung • aus PU-verstärktem Acrylharzlack • wasserbasiert Schlussbeschichtung • aus PU-verstärktem Acrylharzlack • wasserbasiert • seidenmatt • deckend Farbe: nach Wahl AG Ausführung wie in Planunterlagen: 260212_Liste Türen BattL3	17 St	EP.....	GP
110.130	Erstbesch Umfassungszarge 2-tlg.; Stahl; MW: 0,175m; Zargenlänge:5,155m Ausführungsort: in allen Geschossen Erstbeschichtung an: Umfassungszarge 2-tlg., innen Untergrund grundierter mit einer Pulverbeschichtung			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

BL3_BattL3 (24-003)

15	LV	VE370-00 Maler- und Lackierarbeiten		
110	Titel	Sonstiges		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	• Stahl, vorh. Dichtprofil Maulweite/Wanddicke: 0,175m Gesamtlänge der Zarge bis ca.5,155m Grundbeschichtung • aus Haftgrund, einkomponentig • wasserbasiert Zwischenbeschichtung • aus PU-verstärktem Acrylharzlack • wasserbasiert Schlussbeschichtung • aus PU-verstärktem Acrylharzlack • wasserbasiert • seidenmatt • deckend Farbe: nach Wahl AG Ausführung wie in Planunterlagen: 260212_Liste Türen BattL3	3 St	EP.....	GP
110.140	Erstbesch Umfassungszarge 2-tlg.; Stahl; MW: 0,175m; Zargenlänge:5,280m Ausführungsort: in allen Geschossen Erstbeschichtung an: Umfassungszarge 2-tlg., innen Untergrund grundierter mit einer Pulverbeschichtung • Stahl, vorh. Dichtprofil Maulweite/Wanddicke: 0,175m Gesamtlänge der Zarge bis ca.5,280m Grundbeschichtung • aus Haftgrund, einkomponentig • wasserbasiert Zwischenbeschichtung • aus PU-verstärktem Acrylharzlack • wasserbasiert Schlussbeschichtung • aus PU-verstärktem Acrylharzlack • wasserbasiert • seidenmatt			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

BL3_BattL3 (24-003)

15	LV	VE370-00 Maler- und Lackierarbeiten		
110	Titel	Sonstiges		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	• deckend Farbe: nach Wahl AG Ausführung wie in Planunterlagen: 260212_Liste Türen BattL3	1 St	EP.....	GP
110.150	Erstbesch Umfassung 2-tlg./Blockprof; Stahl; MW: 0,100m; Zargenlänge:5,405m Ausführungsort: in allen Geschossen Erstbeschichtung an: Umfassungszarge 2-tlg./Blockprof., innen Untergrund grundierter mit einer Pulverbeschichtung • Stahl, vorh. Dichtprofil Maulweite/Wanddicke: 0,100m Gesamtlänge der Zarge bis ca.5,405m Grundbeschichtung • aus Haftgrund, einkomponentig • wasserbasiert Zwischenbeschichtung • aus PU-verstärktem Acrylharzlack • wasserbasiert Schlussbeschichtung • aus PU-verstärktem Acrylharzlack • wasserbasiert • seidenmatt • deckend Farbe: nach Wahl AG Ausführung wie in Planunterlagen: 260212_Liste Türen BattL3	9 St	EP.....	GP
110.160	Erstbesch Innentür mit Zarge beidseitig Stahl; Breite: 0,885m; Höhe: 2,135m Ausführungsort: in allen Geschossen Erstbeschichtung an: Flügeltür, innen Blockzarge • beidseitig, mit Futter und Bekleidung • einflügelig, Einfachfalz stumpf • glatt, Untergrund verzinkter Stahl			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

BL3_BattL3 (24-003)

15	LV	VE370-00 Maler- und Lackierarbeiten		
110	Titel	Sonstiges		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	• werkseitige Pulverbeschichtung Maulweite/Wanddicke: 0,125m Breite Nennmaß Wandöffnung: 0,885m Höhe Nennmaß Wandöffnung: 2,135m Grundbeschichtung • aus Haftgrund, einkomponentig • wasserbasiert Zwischenbeschichtung • aus PU-verstärktem Acrylharzlack • wasserbasiert Schlussbeschichtung • aus PU-verstärktem Acrylharzlack • wasserbasiert • seidenmatt • deckend Farbe: nach Wahl AG Ausführung wie in Planunterlagen: 260212_Liste Türen BattL3	1 St	EP.....	GP
110.170	Erstbesch Innentür mit Zarge beidseitig Stahl; Breite: 1,000m; Höhe: 2,135m Ausführungsort: in allen Geschossen Erstbeschichtung an: Flügeltür, innen Blockzarge • beidseitig, mit Futter und Bekleidung • einflügelig, Einfachfalz stumpf • glatt, Untergrund verzinkter Stahl • werkseitige Pulverbeschichtung Maulweite/Wanddicke: 0,125m Breite Nennmaß Wandöffnung: 1,000m Höhe Nennmaß Wandöffnung: 2,135m Grundbeschichtung • aus Haftgrund, einkomponentig • wasserbasiert Zwischenbeschichtung • aus PU-verstärktem Acrylharzlack • wasserbasiert Schlussbeschichtung • aus PU-verstärktem Acrylharzlack • wasserbasiert			
- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

BL3_BattL3 (24-003)

15	LV	VE370-00 Maler- und Lackierarbeiten		
110	Titel	Sonstiges		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	• seidenmatt • deckend Farbe: nach Wahl AG Ausführung wie in Planunterlagen: 260212_Liste Türen BattL3	1 St	EP.....	GP
110.180	Erstbesch Innentür mit Zarge beidseitig Stahl; Breite: 1,510m; Höhe: 2,260m Ausführungsort: in allen Geschossen Erstbeschichtung an: Doppelflügeltür asym., innen Blockzarge • beidseitig, mit Futter und Bekleidung • Einfachfalz stumpf • glatt, Untergrund verzinkter Stahl • werkseitige Pulverbeschichtung • beidseitig flächenbündiger Glasausschnitt Maulweite/Wanddicke: 0,150m Breite Nennmaß Wandöffnung: 1,510m Höhe Nennmaß Wandöffnung: 2,260m Grundbeschichtung • aus Haftgrund, einkomponentig • wasserbasiert Zwischenbeschichtung • aus PU-verstärktem Acrylharzlack • wasserbasiert Schlussbeschichtung • aus PU-verstärktem Acrylharzlack • wasserbasiert • seidenmatt • deckend Farbe: nach Wahl AG Ausführung wie in Planunterlagen: 260212_Liste Türen BattL3	12 St	EP.....	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

BL3_BattL3 (24-003)

15	LV	VE370-00 Maler- und Lackierarbeiten		
110	Titel	Sonstiges		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
110.190	Erstbesch Innentür mit Zarge beidseitig Stahl; Breite: 1,610m; Höhe: 2,260m Ausführungsort: in allen Geschossen Erstbeschichtung an: Doppelflügeltür asym., innen Blockzarge • beidseitig, mit Futter und Bekleidung • Einfachfalz stumpf • glatt, Untergrund verzinkter Stahl • werkseitige Pulverbeschichtung • beidseitig flächenbündiger Glasausschnitt Maulweite/Wanddicke: 0,125m Breite Nennmaß Wandöffnung: 0,885m Höhe Nennmaß Wandöffnung: 2,135m Grundbeschichtung • aus Haftgrund, einkomponentig • wasserbasiert Zwischenbeschichtung • aus PU-verstärktem Acrylharzlack • wasserbasiert Schlussbeschichtung • aus PU-verstärktem Acrylharzlack • wasserbasiert • seidenmatt • deckend Farbe: nach Wahl AG Ausführung wie in Planunterlagen: 260212_Liste Türen BattL3			
		4 St	EP.....	GP
110.200	Erstbesch Innentür mit Zarge beidseitig Stahl; Breite: 2,150m; Höhe: 2,260m Ausführungsort: in allen Geschossen Erstbeschichtung an: Doppelflügeltür, innen Blockzarge • beidseitig, mit Futter und Bekleidung • Einfachfalz stumpf • glatt, Untergrund verzinkter Stahl • werkseitige Pulverbeschichtung Maulweite/Wanddicke: 0,150m Breite Nennmaß Wandöffnung: 2,150m			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

BL3_BattL3 (24-003)

15	LV	VE370-00 Maler- und Lackierarbeiten		
110	Titel	Sonstiges		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Höhe Nennmaß Wandöffnung: 2,260m			
	Grundbeschichtung			
	• aus Haftgrund, einkomponentig			
	• wasserbasiert			
	Zwischenbeschichtung			
	• aus PU-verstärktem Acrylharzlack			
	• wasserbasiert			
	Schlussbeschichtung			
	• aus PU-verstärktem Acrylharzlack			
	• wasserbasiert			
	• seidenmatt			
	• deckend			
	Farbe: nach Wahl AG			
	Ausführung wie in Planunterlagen:			
	260212_Liste Türen BattL3			
		3 St	EP.....	GP
110.210	Erstbesch Innentür mit Zarge beidseitig Stahl; Breite: 1,010m; Höhe: 2,260m			
	Ausführungsort: in allen Geschossen			
	Erstbeschichtung an:			
	Flügeltür, innen			
	Blockzarge			
	• beidseitig, mit Futter und Bekleidung			
	• einflügelig, Einfachfalz stumpf			
	• glatt, Untergrund verzinkter Stahl			
	• werkseitige Pulverbeschichtung			
	• beidseitig flächenbündiger Glasausschnitt			
	Maulweite/Wanddicke: 0,150m			
	Breite Nennmaß Wandöffnung: 1,010m			
	Höhe Nennmaß Wandöffnung: 2,260m			
	Grundbeschichtung			
	• aus Haftgrund, einkomponentig			
	• wasserbasiert			
	Zwischenbeschichtung			
	• aus PU-verstärktem Acrylharzlack			
	• wasserbasiert			
	Schlussbeschichtung			
	• aus PU-verstärktem Acrylharzlack			
	• wasserbasiert			
	• seidenmatt			
	• deckend			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

BL3_BattL3 (24-003)

15	LV	VE370-00 Maler- und Lackierarbeiten		
110	Titel	Sonstiges		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Farbe: nach Wahl AG			
	Ausführung wie in Planunterlagen: 260212_Liste Türen BattL3			
		7 St	EP.....	GP
110.220	Erstbesch Innentür mit Zarge beidseitig Stahl; Breite: 1,010m; Höhe: 2,135m Ausführungsort: in allen Geschossen Erstbeschichtung an: Flügeltür, innen Blockzarge • beidseitig, mit Futter und Bekleidung • einflügelig, Einfachfalz stumpf • glatt, Untergrund verzinkter Stahl • werkseitige Pulverbeschichtung Maulweite/Wanddicke: 0,175m Breite Nennmaß Wandöffnung: 1,010m Höhe Nennmaß Wandöffnung: 2,135m Grundbeschichtung • aus Haftgrund, einkomponentig • wasserbasiert Zwischenbeschichtung • aus PU-verstärktem Acrylharzlack • wasserbasiert Schlussbeschichtung • aus PU-verstärktem Acrylharzlack • wasserbasiert • seidenmatt • deckend Farbe: nach Wahl AG Ausführung wie in Planunterlagen: 260212_Liste Türen BattL3			
		1 St	EP.....	GP
110.230	Erstbesch Innentür mit Zarge beidseitig Stahl; Breite: 2,260m; Höhe: 2,135m Ausführungsort: in allen Geschossen Erstbeschichtung an: Flügeltür, innen Blockzarge • beidseitig, mit Futter und Bekleidung			
				Übertrag:
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			

Leistungsverzeichnis

BL3_BattL3 (24-003)

15	LV	VE370-00 Maler- und Lackierarbeiten		
110	Titel	Sonstiges		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	• einflügelig, Einfachfalz stumpf • glatt, Untergrund verzinkter Stahl • werkseitige Pulverbeschichtung Maulweite/Wanddicke: 0,240m Breite Nennmaß Wandöffnung: 2,260m Höhe Nennmaß Wandöffnung: 2,135m Grundbeschichtung • aus Haftgrund, einkomponentig • wasserbasiert Zwischenbeschichtung • aus PU-verstärktem Acrylharzlack • wasserbasiert Schlussbeschichtung • aus PU-verstärktem Acrylharzlack • wasserbasiert • seidenmatt • deckend Farbe: nach Wahl AG Ausführung wie in Planunterlagen: 260212_Liste Türen BattL3	1 St	EP.....	GP
110.240	Erstbesch Innentür mit Zarge beidseitig Stahl; Breite: 1,260m; Höhe: 2,260m Ausführungsort: in allen Geschossen Erstbeschichtung an: Flügeltür, innen Blockzarge • beidseitig, mit Futter und Bekleidung • einflügelig, Einfachfalz stumpf • glatt, Untergrund verzinkter Stahl • werkseitige Pulverbeschichtung Maulweite/Wanddicke: 0,480m Breite Nennmaß Wandöffnung: 1,260m Höhe Nennmaß Wandöffnung: 2,260m Grundbeschichtung • aus Haftgrund, einkomponentig • wasserbasiert Zwischenbeschichtung • aus PU-verstärktem Acrylharzlack • wasserbasiert Schlussbeschichtung			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

BL3_BattL3 (24-003)

15	LV	VE370-00 Maler- und Lackierarbeiten		
110	Titel	Sonstiges		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	• aus PU-verstärktem Acrylharzlack • wasserbasiert • seidenmatt • deckend Farbe: nach Wahl AG Ausführung wie in Planunterlagen: 260212_Liste Türen BattL3	5 St	EP.....	GP
110.250	Erstbesch Innentür mit Zarge beidseitig Stahl; Breite: 1,885m; Höhe: 2,400m Ausführungsort: in allen Geschossen Erstbeschichtung an: Doppelflügeltür asym., innen Blockzarge • beidseitig, mit Futter und Bekleidung • Einfachfalz stumpf • glatt, Untergrund verzinkter Stahl • werkseitige Pulverbeschichtung Maulweite/Wanddicke: 0,513m Breite Nennmaß Wandöffnung: 1,885m Höhe Nennmaß Wandöffnung: 2,400m Grundbeschichtung • aus Haftgrund, einkomponentig • wasserbasiert Zwischenbeschichtung • aus PU-verstärktem Acrylharzlack • wasserbasiert Schlussbeschichtung • aus PU-verstärktem Acrylharzlack • wasserbasiert • seidenmatt • deckend Farbe: nach Wahl AG Ausführung wie in Planunterlagen: 260212_Liste Türen BattL3	1 St	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

BL3_BattL3 (24-003)

15	LV	VE370-00 Maler- und Lackierarbeiten		
110	Titel	Sonstiges		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
110.260	Erstbesch Innentür mit Zarge beidseitig Stahl; Breite: 0,885m; Höhe: 2,135m Ausführungsort: in allen Geschossen Erstbeschichtung an: Flügeltür, innen Umfassung 2-tlg. • beidseitig, mit Futter und Bekleidung • Einfachfalz stumpf • glatt, Untergrund verzinkter Stahl • werkseitige Pulverbeschichtung Maulweite/Wanddicke: 0,150m Breite Nennmaß Wandöffnung: 0,885m Höhe Nennmaß Wandöffnung: 2,135m Grundbeschichtung • aus Haftgrund, einkomponentig • wasserbasiert Zwischenbeschichtung • aus PU-verstärktem Acrylharzlack • wasserbasiert Schlussbeschichtun • aus PU-verstärktem Acrylharzlack • wasserbasiert • seidenmatt • deckend Farbe: nach Wahl AG Ausführung wie in Planunterlagen: 260212_Liste Türen BattL3			
		1 St	EP.....	GP
110.270	Erstbesch Innentür mit Zarge beidseitig Stahl; Breite: 0,885m; Höhe: 2,135m Ausführungsort: in allen Geschossen Erstbeschichtung an: Flügeltür, innen Umfassung 2-tlg. • beidseitig, mit Futter und Bekleidung • Einfachfalz stumpf • glatt, Untergrund verzinkter Stahl • werkseitige Pulverbeschichtung Maulweite/Wanddicke: 0,200m Breite Nennmaß Wandöffnung: 0,885m Höhe Nennmaß Wandöffnung: 2,135m			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

BL3_BattL3 (24-003)

15	LV	VE370-00 Maler- und Lackierarbeiten		
110	Titel	Sonstiges		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Grundbeschichtung • aus Haftgrund, einkomponentig • wasserbasiert Zwischenbeschichtung • aus PU-verstärktem Acrylharzlack • wasserbasiert Schlussbeschichtung • aus PU-verstärktem Acrylharzlack • wasserbasiert • seidenmatt • deckend Farbe: nach Wahl AG Ausführung wie in Planunterlagen: 260212_Liste Türen BattL3			
		4 St	EP.....	GP
110.280	Erstbesch Innentür mit Zarge beidseitig Stahl; Breite: 0,885m; Höhe: 2,135m Ausführungsort: in allen Geschossen Erstbeschichtung an: Flügeltür, innen Umfassung 2-tlg. • beidseitig, mit Futter und Bekleidung • einflügelig, Einfachfalz stumpf • glatt, Untergrund verzinkter Stahl • werkseitige Pulverbeschichtung Maulweite/Wanddicke: 0,250m Breite Nennmaß Wandöffnung: 0,885m Höhe Nennmaß Wandöffnung: 2,135m Grundbeschichtung • aus Haftgrund, einkomponentig • wasserbasiert Zwischenbeschichtung • aus PU-verstärktem Acrylharzlack • wasserbasiert Schlussbeschichtung • aus PU-verstärktem Acrylharzlack • wasserbasiert • seidenmatt			
	Übertrag:			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

BL3_BattL3 (24-003)

15	LV	VE370-00 Maler- und Lackierarbeiten		
110	Titel	Sonstiges		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	• deckend Farbe: nach Wahl AG Ausführung wie in Planunterlagen: 260212_Liste Türen BattL3	2 St	EP.....	GP
110.290	Erstbesch Innentür mit Zarge beidseitig Stahl; Breite: 0,885m; Höhe: 2,135m Ausführungsort: in allen Geschossen Erstbeschichtung an: Flügeltür, innen Eckzarge • beidseitig, mit Futter und Bekleidung • einflügelig, Einfachfalz stumpf • glatt, Untergrund verzinkter Stahl • werkseitige Pulverbeschichtung Maulweite/Wanddicke: 0,175m Breite Nennmaß Wandöffnung: 0,885m Höhe Nennmaß Wandöffnung: 2,135m Grundbeschichtung • aus Haftgrund, einkomponentig • wasserbasiert Zwischenbeschichtung • aus PU-verstärktem Acrylharzlack • wasserbasiert Schlussbeschichtung • aus PU-verstärktem Acrylharzlack • wasserbasiert • seidenmatt • deckend Farbe: nach Wahl AG Ausführung wie in Planunterlagen: 260212_Liste Türen BattL3	1 St	EP.....	GP
110.300	Beschriftung an Wandflächen -Geschossmarkierung- Wandbeschichtung auf Rohbeton, als Geschossmarkierung In dem TRH 1 werden an der Wandfläche der jeweiligen Vollgeschosse Markierungen der jeweiligen Geschosse angebracht.			
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

BL3_BattL3 (24-003)

15	LV	VE370-00 Maler- und Lackierarbeiten		
110	Titel	Sonstiges		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Eine Markierung für ein Geschoss besteht jeweils aus einem Buchstaben und einer Zahl 6. OG = E6 5. OG = E5 4. OG = E4 3. OG = E3 2. OG = E2 1. OG = E1 EG = E0 • Untergrund: Rohbeton • Schriftart: Helvetica Fett, 3118,11 pt (H= ca. 110cm) • Flächen auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen. • Fläche: scharfkantiges Abkleben der nicht zu bearbeitenden Flächen. • Die Abklebung ist nach den Arbeiten restlos ohne Rückstände auf den angrenzenden Flächen zu entfernen. • Entsorgungskosten sind mit einzukalkulieren. Beschichtungsaufbau: • Verunreinigungen, Trennmittelrückstände oder Mehlkornschichten mechanisch entfernen. • Grundanstrich schwach bzw. nicht saugfähiger Flächen mit wasserverdünnbarer, pigmentierter Grundierfarbe. konservierungsmittel-, lösemittel- und weichmacherfrei, pigmentiert • Farbton: Farbton ist vor Ort zu ermitteln -Farbe der Betonfläche • Zwischenanstrich mit konservierungsmittel-, lösemittel- und weichmacherfreier, Dispersionsfarbe, R-Klasse 1 • Farbton: Reinweiß RAL 9010 • Schlussanstrich mit konservierungsmittel-, lösemittel- und weichmacherfreier, stumpfmatter Dispersionsfarbe, R-Klasse 1, sehr gut deckend, • Farbton: Reinweiß RAL 9010 • Schriftart: Helvetica Fett, 4.400 pt (H ca. 110 cm) Planunterlagen: 706_5_--_DE_--_---_00_999-050 Beschilderung - Geschossmarkierung			
		7 St	EP.....	GP
Summe Titel 110		Sonstiges , Netto:		
120	Titel	Regiearbeiten		

Leistungsverzeichnis

BL3_BattL3 (24-003)

15	LV	VE370-00 Maler- und Lackierarbeiten		
120	Titel	Regiearbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
Hinweis zu folgenden Positionen: - Bauleistungen im Stundenlohn Bei Ausführungen von Leistungen, die nicht Bestandteil dieses LV's sind, aber zur vertraglichen Erfüllung dienen, auf Anordnung oder mit Zustimmung des Auftraggebers auszuführen sind, werden nachstehend angebotene Verrechnungssätze gegen Nachweis vergütet. Die nachstehenden Verrechnungssätze sind unter Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften zu ermitteln und gelten unabhängig von der Anzahl der abgerechneten Stunden. Anzubieten sind für die jeweilige Arbeitskraft Verrechnungssätze, in denen aufgegliedert - Lohn- und lohngebundene Kosten - betriebliche Gemeinkosten - Baustellengemeinkosten (einschl. Fahrkosten zur Baustelle) enthalten sind. Mit der Ausführung der im Leistungsverzeichnis vorgesehenen Stundenlohnarbeiten ist erst nach schriftlicher Anordnung des Auftraggebers zu beginnen. Der Umfang der im Einzelfall zu erbringenden Leistungen wird bei der Anordnung festgelegt. Aufsichtsstunden werden nur nach vorheriger Vereinbarung vergütet. Stundenlohnarbeiten müssen innerhalb von 1 Woche nach Erbringen der Leistung von einem Zeichnungsberechtigten unterschrieben sein. Der Zeichnungsberechtigte ist vor Beginn der Arbeiten beim Bauherrn anzufragen. Sollte der Bieter über eine nachfolgend aufgeführte Berufsgruppe nicht verfügen, so hat er die nächsthöher qualifizierte einzusetzen.				
120.10	Baufacharbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge Stundenlohnarbeiten durch Baufacharbeiter/-in der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.			
		10 h	EP.....	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

BL3_BattL3 (24-003)

15	LV	VE370-00 Maler- und Lackierarbeiten		
120	Titel	Regiearbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
120.20	Bauhelfer/-in sämtliche Kosten/Zuschläge Stundenlohnarbeiten durch Bauhelfer/-in der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.	10 h	EP.....	GP
Summe Titel 120		Regiearbeiten , Netto:		

LV-Zusammenfassung
BL3_BattL3 (24-003)

15	LV	VE370-00 Maler- und Lackierarbeiten		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
010	Titel	Vorbemerkungen	2	nur Textinformation
020	Titel	Übergeordnete Leistungen	16	
030	Titel	Vorbereitende Maßnahmen	20	
040	Titel	GK-Flächen	23	
050	Titel	MW-Wände	27	
060	Titel	StB-Wände	42	
070	Titel	StB-Stützen Außenbauteile Stahlbeton; rot, entspr. Fa...	51	
080	Titel	Deckenflächen	55	
090	Titel	Boden / Zementestrich	57	
100	Titel	Bodenfläche TRH1	63	
110	Titel	Sonstiges	74	
120	Titel	Regiearbeiten	92	
Summe LV 15 VE370-00 Maler- und Lackierarbeiten				
		Angebotssumme, Netto:	EUR	
		zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR	
		<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR	<u>.....</u>