

Angebots-Leistungsverzeichnis

Projektdaten

Projekt: UMG_BS2
PLZ/Ort:
Straße:

BS2 >Eltern-Kind-Zentrum<
37075 Göttingen
Robert-Koch-Straße 24

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Ausführungstermine

Auftragsdaten

Auftraggeber:

Straße:

PLZ/Ort:

Baugesellschaft UMG mbH

Robert-Koch-Straße 24

37075 Göttingen

Auftragnehmer:

Straße:

PLZ/Ort:

Leistungsverzeichnis: 26A45100BS2023

VE03 Baufeldfreimachung

..... EUR

Auftragssumme:

..... EUR

Zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer:

..... EUR

Auftragssumme brutto:

..... EUR

Angebots-Leistungsverzeichnis Inhaltsverzeichnis

Projekt: UMG_BS2 **BS2 >Eltern-Kind-Zentrum<**
LV: 26A45100BS2023 **VE03 Baufeldfreimachung**

Währung: EUR

Ordnungszahl	Kurztext	Seite
01.	Baufeldfreimachung - Allgemein	17
01.01.	Baustelle einrichten/ räumen	17
01.02.	Planungsleistung	21
01.03.	Zulage Unterbrechung und Wiederaufnahme	22
01.04.	Suchschachtungen	24
01.05.	Sicherungsmaßnahme Ansaugbauwerke (Lüftung)	26
02.	Baufeldfreimachung - Rückbau/ Abbruch, Fällung/ Schutz	28
02.01.	Rückbau - Container-/ Modul-Anlage Nr. 1 (West) inkl. Fundamente	28
02.02.	Rückbau - Container-/ Modul-Anlage Nr. 2 (Ost) inkl. Fundamente	32
02.03.	Erhalt/ Schutz - Baumbestand	36
02.04.	Fällung/ Beseitigung - Baum-, Strauchwerk-, Busch-, Heckenbestand	40
02.05.	Rückbau - Spielgeräte	48
02.06.	Rückbau - Freiraumausstattung	61
03.	Stundenlohnarbeiten	79
03.01.	Stundenlohnarbeiten (Polier/ Vorarbeiter/ Maschinist/ Facharbeiter/ Monteur/ Helfer)	79
03.02.	Stundenlohnarbeiten Baumaschinen	81
	Zusammenstellung	85

Angebots-Leistungsverzeichnis

Projekt: **UMG_BS2** **BS2 >Eltern-Kind-Zentrum<**
LV: **26A45100BS2023** **VE03 Baufeldfreimachung**

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

VORBEMERKUNGEN

Gegenstand des Leistungsverzeichnisses

Gegenstand dieser Leistungsbeschreibung sind Leistungen für die Baufeldfreimachung für den Neubau des >Eltern-Kind-Zentrums< der Universitätsmedizin Göttingen (UMG), Baustufe 2.

Das Baufeld der Baustufe 2 liegt östlich des Bettenhauses 2 und südlich des Anbaus der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am UBFT, in der Nordstadt Göttingen. Der für die Baumaßnahme vorgesehene Geländebereich wird im Wesentlichen durch Grünflächen einen Kinderspielplatz und mehrere gepflasterte Gehwege geprägt. Die Grünfläche wird von der östlichen asphaltierten Zufahrtstraße zum Klinikum mit einem angrenzenden gepflasterten Fußweg durchquert. Im südlichen Randbereich verläuft im östlichen Abschnitt eine wallartige Geländeaufschüttung in West-Ost-Richtung. Im südwestlichen Eckbereich des Baufeldes stehen zwei ein Büro-Modul-Verwaltungscontainer

Die parkähnliche Anlage mit gepflasterten Wegen, Pavillons, Bänken, Grünflächen, Bäumen und einem Kinderspielplatz ist in Gänze zurückzubauen. Für den Abbruch des Spielplatzes ist bis zur Fertigstellung der Außenanlagen der Baustufe 2 ein neuer Kinderspielplatz zu realisieren. Diese Neubaumaßnahme ist nicht Leistungsbestandteil dieses Leistungsverzeichnisses.

Kalkulationshinweis

Grundsätzlich müssen alle angebotenen Preise der einzelnen Positionen und Titel die fertige Vertragsleistung einschließlich aller erforderlichen Vor-, Neben- und Nachleistungen inkl. Lieferung der benötigten Stoffe sowie Materialien, Transport- und Abtransport-Leistungen, Verbrauch von Gasen und Treibstoffen sowie der Entsorgung beinhalten. Auch wenn diese Leistungen nicht ausdrücklich oder besonders im Einzelnen nicht erwähnt werden oder ggf. nicht zu den Nebenleistungen gehören, jedoch zur sach- und fachgerechten Herstellung der vollständigen Leistung erforderlich sind.

Die Ausführung der Leistungen, einschließlich aller dazugehörigen Nebenleistungen, werden in den jeweiligen Positionen aufgeführt. Der Bieter ist aufgefordert, dem AG ein Angebot gegliedert nach der Reihenfolge der Vorgabe zu unterbreiten und auszuweisen. Das Angebot ist im digitalen Format GAEB über das Deutsche Vergabeportal DTVP.de zu übermitteln. Die Ausführung jeder Position versteht sich in allen Fällen als vollständige, gebrauchsfertige Herstellung / Erbringung der geforderten Leistung einschließlich dazugehöriger Nebenleistungen. Ausnahmen von dieser Regel sind ausdrücklich hervorgehoben.

Die Wahl der Bautechnologien, Baumaschinen-,

Angebots-Leistungsverzeichnis

Projekt: **UMG_BS2** **BS2 >Eltern-Kind-Zentrum<**
LV: **26A45100BS2023** **VE03 Baufeldfreimachung**

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Transportgeräte, Hebeeinrichtungen, Sicherheitseinrichtungen samt der Bestimmung der erforderlichen Arbeitseinsätze ist stets auf die Ortsverhältnisse und Belange dieses Bauvorhabens auszurichten und angemessen bei der Preisbildung zu berücksichtigen.

Behördliche Genehmigungen und Vorschriften

Alle behördlich erforderlichen Genehmigungen, Erlaubnisse sowie die erforderlichen Prüfungen und Abnahmen durch öffentliche oder private Abnahmeinstitutionen, welche nicht durch den AG beigebracht sind, werden vom AN beigebracht. Erforderliche Meldungen an die zuständigen Behörden wird der AN rechtzeitig nach Absprache mit dem AG veranlassen.

Planung durch den AG

Der AG übergibt für die Baufeldfreimachung keine gesonderte Planung. Grundlage der Ausführung sind die Leistungsbeschreibung und die beigegeführten Planunterlagen.

Veröffentlichung

Veröffentlichungen über beauftragte bzw. ausgeführte Leistungen sind nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des AG zulässig.

Umfang

Alle Leistungen, die sich aus Forderungen und Bestimmungen der Vorbemerkungen und technischen Beschreibungen ergeben, sind, soweit sie nicht im Leistungstext in eigenen Positionen erfasst sind, in die Einheitspreise der entsprechenden LV-Positionen einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

Ortsbesichtigung

Vor Abgabe des Angebotes haben sich die Bieter von den örtlichen Gegebenheiten und den auszuführenden Arbeiten ein genaues Bild zu machen, um Fehleinschätzungen bei der Preisbildung zu vermeiden. Mehraufwendungen aus Behinderungen oder Erschwernissen, welche dem AN durch Unkenntnis der Örtlichkeit entstehen, werden nicht anerkannt. Bei der Kalkulation sind die sehr beengten Platzverhältnisse und die exponierte Lage der Baustelle zu berücksichtigen.

Mit Abgabe des Angebots bestätigt der Bieter, sich im Zuge seiner Angebotskalkulation vor Ort einen vollumfänglichen Überblick über die Gegebenheiten und Umstände verschafft und in seinem Angebot berücksichtigt zu haben.

Der Arbeitsbereich befindet sich in unmittelbarer Nähe von ruhebedürftigen Patientenunterbringungen. Es sind ausschließlich lärmarme Geräte, Maschinen und Bauverfahren zu verwenden. Lärmintensive Arbeiten sind im Vorfeld mit dem AG abzustimmen. Es ist zu berücksichtigen, dass die mit lärmehnergehenden Arbeiten, einschließlich Verladevorgänge, nur im Zeitfenster von 8 bis 18 Uhr ausgeführt werden dürfen

Angebots-Leistungsverzeichnis

Projekt: UMG_BS2 BS2 >Eltern-Kind-Zentrum<
LV: 26A45100BS2023 VE03 Baufeldfreimachung

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

und eine Mittagsruhe von zwei Stunden einzuhalten ist

Leistungsumfang

Die Leistungen der einzelnen Positionen gelten für Ausführung im gesamten Baufeld. Grundlage für Ausführung und Abrechnung bildet die VOB/B und C.

Anlagen / Planunterlagen / Gutachten

Gemäß Anlage.

Normen und Richtlinien

Die Leistungen dieses Leistungsverzeichnisses sind unter Beachtung aller einschlägigen Gesetze, Vorschriften und technischen Regelungen - in der jeweils neuesten bzw. gültigen Fassung - zu erbringen, wie z. B.:

- Gesetze und behördliche Vorschriften
- zutreffende Landesbauordnung und alle zutreffenden kommunalen Verordnungen, Satzungen etc.
- die im zutreffenden Bundesland geltenden Musterverordnungen (z.B. Muster-Garagenverordnung) und sonstigen Technischen Baubestimmungen
- anerkannte Regeln der Technik
- alle einschlägigen DIN-Normen respektive EU-Normen (EN) einschließlich aller Beiblätter und Ergänzungen
- gewerkespezifische und/ oder gewerketangierende Regelwerke
- Anwendungsvorschriften und Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller
- technische und konstruktive Vorgaben der Bauteil- und Produktbeiblätter
- VDI-, VDE-, VdS- und TÜV-Vorschriften
- Merkblätter von Industrieverbänden und Vereinen
- Richtlinien für die Durchführung von Bauaufgaben des Bundes (RBBau)
- Technische Anschlussbedingungen und sonstige Vorschriften der örtlichen Versorgungsanbieter (Ver- und Entsorgung, Medien)
- Vorschriften des Arbeits- und Gesundheitsschutzes sowie der Berufsverbände

sowie alle Technischen Vorschriften, die für die vollständige Leistungserfüllung berührt werden, auch wenn diese nicht ausdrücklich benannt sind.

Baubeschreibung Baufeldfreimachung

In Vorbereitung des Neubaus des >Eltern-Kind-Zentrums< der Universitätsmedizin Göttingen sind Leistungen der Baufeldfreimachung zu erbringen, u.a. Fällen von Bäumen, Demontage und Rückbau Büro Container-Module.

Das Baufeld umfasst unbefestigte und befestigte Flächen sowie befestigte Straßen und Wege. Das Ausgangsgelände ist bereichsweise sehr uneben. Die Geländehöhen und der

Angebots-Leistungsverzeichnis

Projekt: **UMG_BS2** **BS2 >Eltern-Kind-Zentrum<**
LV: **26A45100BS2023** **VE03 Baufeldfreimachung**

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Höhenverlauf sind den Planunterlagen zu entnehmen.

Bei der Befahrung des Baufeldes und der umgebenden befestigten Flächen sind die unterirdischen Ver- und Entsorgungsleitungen und zugehörige Schachtbauwerke zu berücksichtigen, die sich ausnahmslos in Betrieb befinden. Die zulässigen Lasten dürfen nicht überschritten werden.

Lage der Baustelle

Stadt Göttingen, Robert-Koch-Straße, Baufeld vom geplanten Neubau Baustufe 2 >Eltern-Kind-Zentrums< der Universitätsmedizin Göttingen in unmittelbarer Nähe zum im Betrieb befindlichen Bettenhaus 2, Gebäude MRT und dem UBFT.

Vorhandene Verkehrswege

Die Baustelle ist über das öffentliche Straßennetz sowie über die Straßen und Wege innerhalb des Grundstücks der Universitätsmedizin erschlossen. Bei öffentlichen Verkehrswegen, soweit sie für Verkehrsumleitungen benutzt werden sollen, ist, auch wenn dies nur für sehr kurze Umleitungszeiten erfolgt, immer das Einvernehmen der Verkehrsbehörde seitens des AN schriftlich einzuholen und dem AG vorzulegen

Zugänge, Zufahrten, Parken

Die Andienung des Baufeldes erfolgt über das öffentliche Straßennetz. Der Bieter hat sich über die Zufahrtsmöglichkeiten zu informieren, etwaige Last- und Höhenbeschränkungen sind zu beachten.

Maschinen, Geräte, Baustoffe und Bauteile sind entsprechend den örtlichen Bedingungen zu dimensionieren und anzuliefern. Die Genehmigung zur Benutzung von Straßen und Wegen hat der Auftragnehmer vor Beginn der Arbeiten vom AG einzuholen. Durch Nutzung auftretende Schäden hat der Auftragnehmer auf eigene Kosten zu beseitigen. Die Unterhaltung / Verkehrssicherungspflicht von Zuwegungen und sonstigen in Anspruch genommenen Flächen während der gesamten Bauzeit obliegt dem AN.

Alle Wege und Straßen zu den Bestandgebäuden - auch innerhalb des Baufeldes - sind während der gesamten Dauer der Bauausführung in voller Breite freizuhalten. Der Krankenhausbetrieb darf nicht eingeschränkt werden.

Sollten durch die Ausführung der Leistungen Inanspruchnahmen von Straßen und Wegen unumgänglich sein, ist eine entsprechende Freigabe beim AG einzuholen. Feuerwehruzufahrten sind grundsätzlich freizuhalten.

Die Zufahrt auf das Baufeld ist nach vorheriger Genehmigung durch den AG grundsätzlich nur für Transportfahrzeugen zum Zwecke des An- und Abtransports von Material für die Erfüllung der Leistungspflichten des AN gestattet. Fahrzeugverkehr für

Angebots-Leistungsverzeichnis

Projekt: **UMG_BS2** **BS2 >Eltern-Kind-Zentrum<**
LV: **26A45100BS2023** **VE03 Baufeldfreimachung**

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Personentransport sind auf dem Baufeld, Universitätsgelände grundsätzlich nicht zulässig. Wird Material angeliefert oder abtransportiert, so ist das Transportfahrzeug in kürzester Zeit zu ent- und/oder zu beladen und wieder aus dem Baufeld herauszufahren. Auf dem Baufeld stehen keine Parkflächen für Fahrzeuge jeglicher Art zur Verfügung. Dies gilt auch für den AN. Privatfahrzeuge des AN haben grundsätzlich keine Zufahrtsberechtigung.

Widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge werden ohne vorherige Information abgeschleppt. Die Kosten für das Entfernen des Fahrzeugs, Bestellen des Abschleppfahrzeugs und mögliche Behinderungen in der Baustellenabwicklung trägt der AN.

Gleichzeitig laufende Arbeiten

Während der Ausführung der Leistungen durch den AN laufen gleichzeitig umfangreiche Baumaßnahmen für das Neubauprojekt >Baustufe 1 "Operatives Zentrum, Herz-, Neuro- und Notfallzentrum" der Universitätsmedizin Göttingen< sowie weitere Baumaßnahmen im unmittelbaren Umfeld.

Anschlussmöglichkeiten an Ver- und Entsorgungsleitungen

Anschlüsse für Wasser, Abwasser und Strom vom AN auf eigenen Kosten herzustellen. Informationen über die Anschlussmöglichkeiten im Baustellenbereich sind für Strom und Wasser von den zuständigen Versorgungsunternehmen zu erhalten.

Die Lage der Ver- und Entsorgungsleitungen sind den jeweiligen Planunterlagen der Ver- und Entsorgungsunternehmen zu entnehmen, d. h. der AN hat, vor Beginn der Bauausführung, die Bestandspläne aller Versorgungsträger einzuholen. Die Einholung von Schachtscheinen ist obligatorisch, Kosten und Aufwendungen sind vom AN zu tragen.

Schutzbereiche und -objekte

Werden archäologisch relevante Funde angetroffen ist unverzüglich die Bauüberwachung zu informieren und die Arbeiten bis zu Klärung der weiteren Vorgehensweise einzustellen.

Baustelleneinrichtung, Lager- und Arbeitsplätze

Flächen stehen nur im Bereich des im Eigentum / Einfluss des AG stehenden Geländes zur Verfügung.

Der AN hat sich vor Arbeitsausführung über die genaue Lage von Hindernissen, wie Leitungen, Kabel, Kanäle, Vermarkungen zu erkundigen. Baustellen- und endgültige Anschlüsse müssen grundsätzlich zugänglich bleiben und geschützt werden. Im Zweifel ist vom AN an den AG ein Hinweis zu geben, erforderlichenfalls ist eine Festlegung zu treffen. Grundsätzlich erfolgt die Einrichtung der Baustelle nach der übergeordneten

Angebots-Leistungsverzeichnis

Projekt: UMG_BS2 BS2 >Eltern-Kind-Zentrum<
LV: 26A45100BS2023 VE03 Baufeldfreimachung

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

der übergeordneten BE- und Logistikplanung des AG.

Die für die Baustelleneinrichtung zu nutzenden Flächen, Lagerflächen, freizuhaltenden Flächen und dergleichen sind mit Bezug zum Logistikplan des AG unter Angabe des Verwendungszweckes und des Nutzungszeitraums an den AG rechtzeitig zu kommunizieren und abzustimmen. Der AN hat hierbei eine laufende, vorausschauende und aktive Koordination seiner Anforderungen mit Bezug zu den Logistikvorgaben sicherzustellen.

Gewässer, Oberflächenentwässerung, Wasserschutzgebiete, Wasserhaltung

Das Baugebiet befindet sich nicht im Wasserschutzgebiet. Die Kosten für die Sammlung und schadlose Ableitung des während der Bauzeit zufließenden Oberflächenwassers sind in die entsprechenden Einheitspreise einzurechnen, sofern im Leistungsverzeichnis nicht gesondert aufgeführt.

Baugrundverhältnisse

Gemäß Baugrundgutachten Büro Witten, Anlage zum Leistungsverzeichnis.

Ablagerungs-/Zwischenlagerflächen

Ablagerungs-/Zwischenlagerflächen außerhalb des Baufeldes werden vom AG nicht zur Verfügung gestellt.

Baumfällungen

Im Rahmen dieser Ausschreibung sind Baumfällungen erforderlich und geplant. Weiterhin ist die FFH (Flora-Fauna-Habitat) Richtlinie des BNatSchG zu beachten.

Kampfmittel

Für den betroffenen Bereich gibt es nach Aussage des Landesamtes für Geoinformation / Landesvermessung Niedersachsen keine explizite Forderung nach Durchführung einer Kampfmittelsondierung. Mit Kampfmitteln ist nicht zu rechnen.

Technische Anlagen im Baubereich

Infrastrukturmaßnahmen und Gebäude finden sich im Baubereich. Im gesamten Baustellenbereich hat sich der AN über deren Lage zu informieren. Der AN verpflichtet sich, entsprechende Auskünfte bei den jeweiligen Unternehmen / Projektbetroffenen einzuholen. Die Leitungsschutzanweisungen sind zu beachten.

Verkehrssicherung, Reinigung

Dem AN obliegt die Verkehrssicherungspflicht im Bereich des Baufeldes. Die Zufahrten/Zuwegungen zum Baufeld sind in Abstimmung mit dem AG gegen unbefugtes Betreten/Befahren zu sichern. Die notwendigen Genehmigungen sind rechtzeitig vor Baubeginn vom AN einzuholen. Während der

Angebots-Leistungsverzeichnis

Projekt: **UMG_BS2** **BS2 >Eltern-Kind-Zentrum<**
LV: **26A45100BS2023** **VE03 Baufeldfreimachung**

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Bauausführung muss sichergestellt sein, dass Rettungsfahrzeuge bis zum Baufeld gelangen können.

Die Wahrnehmung aller Verkehrssicherungspflichten und Einhaltung aller öffentlich-rechtlichen Vorschriften und Sicherheitsbestimmungen, insbesondere der Baustellenverordnung im Zusammenhang mit der Durchführung des Bauvorhabens bis zur Abnahme durch den Auftraggeber obliegt dem Auftragnehmer.

Der AN ist verpflichtet Arbeiten Dritter auf der Baustelle zu dulden und im Vorfeld die erforderlichen Abstimmungen durchzuführen. Die Unterhaltung und Reinigung der für die Andienung der Baustelle, besonders für die genutzten Verkehrswege ist durchzuführen. Die Kosten für die Staubreduzierung sind einzukalkulieren.

Die Verschmutzungen durch den Baustellenverkehr sind auf ein Minimum zu begrenzen, und sofort, d. h. arbeitstäglich mehrfach zu beseitigen (Krankenhausbetrieb). Der Auftragnehmer stellt den Auftraggeber in diesem Zusammenhang von allen Ansprüchen Dritter die Verletzung der Verkehrssicherungspflicht betreffend frei. Ferner hat der Auftragnehmer ohne besondere Aufforderung laufend, spätestens aber am Ende eines Arbeitstages, für die Sauberhaltung seines Leistungsbereiches zu sorgen. Kommt der Auftragnehmer der Verpflichtung zur Reinigung trotz Mahnung und Fristsetzung des Auftraggebers nicht nach, so ist der Auftraggeber berechtigt, die Reinigung von einem Dritten ausführen zu lassen und den Auftragnehmer mit den entstandenen Kosten zu belasten.

Nach Beendigung seiner vertraglichen Leistungen ist der Auftragnehmer zur unverzüglichen und vollständigen Räumung der Baustelle verpflichtet. Alle Schutt-, Abfall- und Verpackungsmaterialien sind umgehend zu beseitigen und von der Baustelle zu entfernen. Eine gesonderte Vergütung sowie die Erstattung von Deponiegebühren, sofern vertraglich nichts anderes vereinbart, erfolgt nicht.

Bauablauf und Bauzeit

Die Leistungserbringung in den einzelnen Bereichen und Bauteilen ist abschnittsweise in Abstimmung mit der Objektüberwachung des AG sowie in hoher eigenverantwortlicher Kooperation mit den anderen ausführenden Unternehmen durchzuführen. Nach Abruf der Vertragsleistung entsprechend den vertraglich vereinbarten Ausführungsfristen durch den AG ist ein Beginn auch für Teilleistungen nach Aufforderung durch den AG spätestens nach 5 Werktagen aufzunehmen. Die Festlegungen gemäß Vertrag zum Beginn der definierten Vertragsleistung sind hiervon unberührt.

Die Aufwendungen für einen diskontinuierlichen Arbeitseinsatz und mehrfaches Einrichten des Arbeitsplatzes sind zu berücksichtigen.

Angebots-Leistungsverzeichnis

Projekt: **UMG_BS2** **BS2 >Eltern-Kind-Zentrum<**
LV: **26A45100BS2023** **VE03 Baufeldfreimachung**

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Die angegebenen Gesamtausführungstermine sowie die verbindlichen Einzelausführungstermine stellen vertraglich verbindliche Termine dar. Die sich daraus ergebenden Fertigstellungstermine gelten sowohl für die Gesamtausführung als auch für alle Einzelfristen (Meilensteine).

Der AN hat seine Leistungen gemäß den angegebenen Gesamtausführungsterminen in einem Bauzeitenplan weiter zu detaillieren. Alle zusätzlich zur Bauausführung notwendigen Arbeiten sind terminlich in die angegebenen Arbeitsschritte zu integrieren. Dieser Bauzeitenplan ist für die gesamte Baumaßnahme 1 Woche vor Beginn der Ausführung dem AG zur Genehmigung vorzulegen.

Baubeihelfe

Falls erforderlich, hat der AN Baubeihelfe in die entsprechenden Einheitspreise einzurechnen.

Winterbau

Die maschinentechnischen Einrichtungen sowie die Ausrüstung des Personals und die Ausstattung der Vorlieferanten ist so zu gestalten, dass ein unterbrechungsfreier Betrieb der Baustelle auch unter Winterbau-Bedingungen möglich ist

Beweissicherung

Vor Beginn der Arbeiten hat der Auftragnehmer alle in Anspruch zu nehmenden öffentlichen Straßen, Wege und Plätze, zu begehen. Der Bestand ist seitens des AN einschließlich Fotos zu dokumentieren und ist eine Woche vor Baubeginn dem AG 1-fach als Datenträger, zu übergeben. Der Aufwand hierfür wird nicht gesondert vergütet. Der bestehende Zustand ist festzustellen, schriftlich zu erläutern und durch Unterschrift von allen Parteien anerkennen zu lassen. Eine Ausfertigung dieser Bestandsaufnahme (Niederschrift) erhält jeder der Beteiligten.

Ausführung, Schnittstelle AG

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Auftrag so auszuführen, dass insbesondere das Gesetz über technische Arbeitsmittel, die maßgeblichen Unfallverhütungsvorschriften, andere Arbeitsschutzvorschriften sowie im Übrigen die "allgemeinen anerkannten sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Regeln" beachtet werden.

Alle Leistungen beinhalten die Lieferung, das Abladen, die Lagerung, die Entfernung und die Entsorgung der dazugehörigen Stoffe, Bauteile, Verpackungen und sonstigen Materialien, sofern im Leistungsverzeichnis nichts anderes beschrieben ist. Auf Verlangen des Auftraggebers hat der Auftragnehmer die Einhaltung etwaiger vereinbarter Qualitäten und Standards durch Vorlage der technischen Datenblätter nachzuweisen.

Alle Nachbargebäude sind während der Bauzeit in Betrieb und

Angebots-Leistungsverzeichnis

Projekt: **UMG_BS2** **BS2 >Eltern-Kind-Zentrum<**
LV: **26A45100BS2023** **VE03 Baufeldfreimachung**

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

teilweise sehr empfindlich gegenüber Störungen (Lärm, Erschütterungen, Staub). Der Einsatz der Arbeitsgeräte und Hilfsmittel ist so zu wählen, dass die Arbeiten möglichst substanzschonend, erschütterungsarm, geräuscharm und mit geringem Staubanfall durchgeführt werden können.

Lärmintensive Bauarbeiten sind vor Einsatz beim AG anzumelden und mit diesem abzustimmen.

Der Abbruch bzw. die Demontage von elektrischen Bauteilen (Beleuchtung etc.) und Leistungen der Ver-/Entsorgung (Gebäudeanbindungen Container etc.) sind vom AN mit einem zeitlichen Vorlauf von 4 Wochen dem AG mitzuteilen. Vor Abbruch und Demontage ist die Bestätigung des AG über die Medienfreiheit einzuholen.

Arbeitszeiten Baustelle

Es wird darauf hingewiesen, dass bei sämtlichen Arbeiten, die für die Erfüllung der Leistung notwendig sind, eine Arbeitszeit von 07.00 Uhr - 20.00 Uhr, Montag - Samstag zu berücksichtigen ist und damit zusammenhängende Aufwendungen und Kosten in die Angebotspreise einzukalkulieren sind. Sofern der Bieter/AN plant, die Arbeitszeiten auszudehnen, so hat er sämtliche dafür notwendigen Genehmigungen rechtzeitig und eigenverantwortlich selbst zu beschaffen und damit zusammenhängende Kosten und Gebühren zu tragen.

Lärm und vibrationsintensive Arbeiten, welche sich auf den benachbarten Krankenhausbetrieb auswirken könnten, sind in den Zeiträumen 13-14 Uhr sowie 19-7 Uhr zu vermeiden und bedürfen zur etwaigen Durchführung in dieser Zeit der Zustimmung des Auftraggebers. Dies ist bei der Angebotskalkulation und Bauablaufplanung des AN zu berücksichtigen.

An Sonn- und Feiertagen ist die Baustelle gemäß den gesetzlichen Regelungen geschlossen. Über den zulässigen behördlichen Rahmen hinausgehende, von den Baubeteiligten min. zwei Tage vorher anzukündigenden Arbeitszeiten (z. B. Nachtarbeit) sind bei den zuständigen Behörden durch den AN zu beantragen. Der AG ist hierüber zu informieren.

Entsorgung

Abfälle sind im Rahmen der Möglichkeiten zu vermeiden. Der Auftragnehmer übernimmt die vollständige fachgerechte Entsorgung der anfallenden Stoffe. Die Materialien sind zu klassifizieren und im Sinne der gesetzlichen und behördlichen Vorgaben, insbesondere des Abfallbeseitigungsgesetzes bzw. der Ersatzbaustoffverordnung (EBV) zu behandeln.

Die gesetzlich vorgegebenen Entsorgungswege sind einzuhalten, einschließlich der erforderlichen Entsorgungsgebühren.

Angebots-Leistungsverzeichnis

Projekt: **UMG_BS2** **BS2 >Eltern-Kind-Zentrum<**
LV: **26A45100BS2023** **VE03 Baufeldfreimachung**

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Berichtswesen / Dokumentation

Auf der Baustelle ist durch den AN arbeitstäglich ein digitales Bautagebuch zu führen. Inhalte:

- Art, Beginn und Ende der Tätigkeit
- Anzahl der Beschäftigten
- Maschineneinsatz
- Einsatz von Stoffen und Bauteilen
- Angaben über Baustellenbesuche
- Witterungsverhältnisse
- Besondere Vorkommnisse, insbesondere Unterbrechungen mit Angabe der Gründe und alternativer Einsatzmöglichkeiten
- Anordnungen des Auftraggebers und ggf. des SiGeKo

Eine Ausfertigung ist der Bauleitung spätestens am Ende der Woche per E-Mail zu übergeben.

Abrechnung und Aufmaßverfahren

Mit jeder Abschlagsrechnung ist eine prüffähige, detaillierte, elektronische Massenermittlung nach Planunterlagen und soweit notwendig nach gemeinsam örtlich erstellten Aufmaßen einzureichen. Wo immer möglich ist eine Massenermittlung vom AN mittels CAD zu erstellen und die jeweiligen Dateien in dxf-Format zu übermitteln. Die Grunddateien, soweit vorhanden, werden entsprechende Ausführungszeichnungen (Regelprofile etc.) vom AG zur Verfügung gestellt. Die Massenermittlung ist 1 x in Papierform und 1 x im Format DA 11 GAEB-konform mit jeder Abschlagsrechnung einzureichen.

Der AN verpflichtet sich im Rhythmus von 3 bis spätestens 6 Wochen eine Abschlagsrechnung an den AG zu stellen.

Auf Verlangen des AG ist ein Zahlungsplan 2 Wochen nach Auftragserteilung vorzulegen und parallel mit dem Bauzeitenplan fortzuschreiben.

Die Schlussrechnung ist bei dem AG nach erfolgter VOB-Abnahme prüffähig einzureichen. Angeliefertes Material und abgefahrene Massen sind durch anerkannte Lieferscheine nachzuweisen. Bei der Mengenermittlung sind ausschließlich REB-Formeln zu verwenden. Die Formel 91, freie mathematische Schreibweise, ist auf Ausnahmefälle zu beschränken.

Der AN verpflichtet sich den Auszug des Projekthandbuches "Rechnungslauf" in der jeweils gültigen Fassung anzuwenden.

Sämtliche Rechnungen haben zusätzlich zu den im Auszug des Projekthandbuches "Rechnungslauf" genannten Anforderungen folgende Anforderungen zu erfüllen:

- alle erforderlichen Nachweise und Unterlagen zur Prüfung und Nachvollziehbarkeit der jeweiligen Rechnung sind mit der Rechnung zu übermitteln. Hierzu gehören insbesondere:
- Aufmaße
- Lieferscheine (sämtliche Schüttgüter)
- Lieferscheinlisten

Angebots-Leistungsverzeichnis

Projekt: UMG_BS2 BS2 >Eltern-Kind-Zentrum<
LV: 26A45100BS2023 VE03 Baufeldfreimachung

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

- Soll-Ist-Vergleich sämtliche Schüttgüter
- Stundenlohnnachweise

Für den Rechnungslauf ist grundsätzlich vorgesehen, dass vorab die entsprechende Mengenermittlung mit den oben genannten Nachweisen und Unterlagen übermittelt wird. Nach Prüfung und Einigung auf die in Rechnung zu stellenden Mengen erfolgt die Rechnungsstellung auf dieser Grundlage. Ziel dieser Vorgehensweise ist neben der schnellen Rechnungsbearbeitung und somit zügigen Zahlung, den Forderungen nach einer vollständigen und korrekten Rechnungsstellung nachzukommen und unnötige Rechnungskorrekturen zu vermeiden.

Arbeitskräfte

Vor Beginn der Arbeiten übersendet der Auftragnehmer der Bauleitung des Auftraggebers unter Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen unaufgefordert eine Auflistung der auf der Baustelle zum Einsatz vorgesehenen Arbeitskräfte. Diese Liste ist im weiteren Verlauf der Bautätigkeit stets auf dem aktuellen Stand zu halten und dem Auftraggeber auf Anforderung unverzüglich zu übergeben.

Baustellenbesprechungen

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, an den ggf. einmal wöchentlich stattfindenden Baustellenbesprechungen teilzunehmen und dazu einen autorisierten Vertreter zu entsenden. Der genaue Termin der Baustellenbesprechungen wird vom Auftraggeber festgesetzt.

Bauleitung des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die Baustelle im erforderlichen Umfang zu besetzen. In jedem Falle hat während der üblichen Arbeitszeiten ein deutschsprachiger, sachkundiger und entscheidungsbefugter Fachbauleiter vor Ort ansprechbar zu sein.

Sollte der Auftragnehmer während der Dauer des Bauvorhabens den zuständigen Bauleiter auswechseln wollen, so hat er hierzu das Einvernehmen des Auftraggebers einzuholen. Insbesondere hat der Auftragnehmer einen in der Qualifikation und Berufserfahrung gleichwertigen Ersatz vorzuschlagen. Der Bauleiter stellt die ordnungsgemäße Vertragserfüllung einschließlich der Einhaltung aller Sicherheitsmaßnahmen, der Unfallverhütungsvorschriften, des Arbeitsschutzes, der Arbeitsstättenrichtlinien, des SiGe-Plans und Auflagen der Berufsgenossenschaften sicher und nimmt Weisungen vom Auftraggeber und der von ihm bevollmächtigten Personen entgegen.

SiGe-Koordination, Arbeitssicherheit

Entsprechend der Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen (BaustellV) bestellt. Dieser erstellt den gemäß BaustellV für o.g. Bauvorhaben erforderlichen Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan und eine

Angebots-Leistungsverzeichnis

Projekt: UMG_BS2 **BS2 >Eltern-Kind-Zentrum<**
LV: 26A45100BS2023 **VE03 Baufeldfreimachung**

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	eine Baustellenordnung, koordiniert die Umsetzung der geplanten Schutzmaßnahmen während der Ausführung und kontrolliert die ordnungsgemäße Anwendung der Arbeitsverfahren. Der Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan, die Baustellenordnung und die sich daraus ergebenden rechtlichen Nachweise sind Bestandteil des Vertrags. Der SiGe-Plan und die Baustellenordnung enthalten die projektspezifischen Sicherheitsregeln. Der Auftragnehmer (AN) verpflichtet sich, während der Ausführung der vertragsgegenständlichen Leistung die Vorgaben der Unfallverhütungsvorschriften zu beachten und einzuhalten. Er hat diese Verpflichtung auch auf alle durch ihn am Projekt Beteiligten mit der Verpflichtung zur Einhaltung und gegebenenfalls Weiterübertragung zu übertragen. Dies schließt die durch ihn beauftragten Nachunternehmer ein. Der Auftragnehmer hat vor Beginn der Arbeiten folgende Unterlagen vorzulegen: - Gefährdungsbeurteilungen und deren Dokumentation für die auszuführenden Arbeiten - Gerätelisten gemäß Anlage zwecks Kontrolle der Sachkundigenprüfung - Betriebsanweisungen für Maschinen und Geräte - Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen der eingesetzten Arbeitnehmer - Unterweisungen der Arbeitnehmer Die verantwortliche Arbeitssicherheitsfachkraft des Auftragnehmers hat sich vor dem ersten Tag des Erscheinens auf der Baustelle zwecks einer terminlichen Abstimmung der Baustelleneinweisung mit dem SiGe-Koordinator des Bauherrn in Verbindung zu setzen. Die Aufsichtsperson wird über die baustellenspezifischen Gefahrenbereiche, Sicherheitsregeln sowie Sanktionierung bei Verstößen unterrichtet. Die Arbeitssicherheitsfachkraft des Auftragnehmers ist für die gründliche Unterweisung dessen Mitarbeiter zuständig und verantwortlich. Des Weiteren weist er durch ihn beauftragte Nachunternehmer ein. Unterweisungen und Nachunternehmereinweisungen müssen schriftlich dokumentiert werden. Dem Schutzziel des Auftraggebers folgend treffen sich die verantwortlichen Arbeitssicherheitsfachkraft des Auftragnehmers mit dem SiGe-Koordinator nach Vereinbarung um Sicherheitsbelange untereinander zu besprechen. Der Auftragnehmer hat dafür zu sorgen, dass die Beschäftigten über alle Belange der SiGe-Koordination informiert werden. Der Auftragnehmer sichert dem Auftraggeber den Einsatz von erfahrenem Fachpersonal zu. Falls ausländisches Personal zum Einsatz kommt, sind ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache notwendig, damit z.B. Arbeits- und Sicherheitsanweisungen nachvollzogen werden können. Der AN			

Angebots-Leistungsverzeichnis

Projekt: UMG_BS2 **BS2 >Eltern-Kind-Zentrum<**
LV: 26A45100BS2023 **VE03 Baufeldfreimachung**

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

AN hat dafür Sorge zu tragen, dass mindestens immer ein Mitarbeiter vor Ort die deutsche Sprache in Wort und Schrift sicher beherrscht.

Vor dem Einsatz von Sub- und Nachunternehmern muss eine namentliche Meldung dieser Unternehmen an den SiGe-Koordinator des Bauherrn erfolgen (Formular "Betriebliche Auskunft zum Arbeitsschutz").

Im Arbeitsbereich und Aktionsradien von Baumaschinen und Baufahrzeugen sind mindestens folgende persönliche Schutzausrüstungen zu tragen:

- Schutzhelme
- Schutzhelm
- Warnweste

Vom Arbeitnehmer grundsätzlich mitzuführen und bei Erfordernis zu benutzen sind:

- Schutzbrille (bei Staub etc.)
- Gehörschutz (für Lärmbereiche)
- Warnweste (für Arbeiten an Verkehrswegen)

Schutzausrüstungen sind grundsätzlich im Leistungsumfang des Auftragnehmers enthalten. Die Arbeitsplätze sind nach Arbeitsschluss (Feierabend) nach sicherheitstechnischen Grundsätzen zu bereinigen und abzusperren. Gefahrenstellen sind mit festen Absperrvorrichtungen zu sichern (Bauzaun).

Flatterband darf nur in Bereichen geringer Unfallgefahr und auch dann nur kurzfristig eingesetzt werden. Im Bedarfsfall sind Absperrschilde und Beleuchtungen aufzustellen. Der Auftragnehmer hat für die Aufrechterhaltung der allgemeinen Ordnung auf der Baustelle zu sorgen. Der Auftraggeber behält sich das Recht vor, Mitarbeiter des Auftragnehmers zu überwachen, um sicherzustellen, dass alle für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Sicherheitsmaßnahmen eingehalten werden. Die Hinweise des SiGe-Koordinators sind vom Auftragnehmer zu beachten und festgestellte Beanstandungen umgehend zu beseitigen.

Die Arbeitssicherheit ist ein gleichrangiges Projektziel wie Termin, Qualität, Kosten. Es gilt der Grundsatz "im Zweifel für die Arbeitssicherheit".

Dokumentation, Revisions- und Bestandsunterlagen

Der AN hat sämtliche Dokumentationsunterlagen zur Ausführung seiner Leistung nach den Vorgaben des AG, sortiert und vorgeprüft, zur Abnahme seiner Leistung zu übergeben. Die Dokumentationen sind parallel zum Bauablauf zu erstellen und fortzuschreiben. Über die vorgenannten Anforderungen hinaus sind die Anforderungen an die Dokumentation für die Erreichung der Zertifizierungsziele zu beachten und umzusetzen. Es wird darauf hingewiesen, dass die vollständige Vorlage der vorab beschriebenen Dokumentationsunterlagen Bestandteil der Leistung des AN VE03 Baufeldfreimachung und

Angebots-Leistungsverzeichnis

Projekt: UMG_BS2 **BS2 >Eltern-Kind-Zentrum<**
LV: 26A45100BS2023 **VE03 Baufeldfreimachung**

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

VE03 Baufeldfreimachung und unabdingbare Voraussetzung für die förmliche Abnahme der Ausführungsleistungen des AN VE03 Baufeldfreimachung sind. Auch wenn Teile der Dokumentation bereits im Bauprozess der Bauüberwachung zur Prüfung übergeben worden sind, ist 4 Wochen vor förmlicher Abnahme die Dokumentation vollständig zur Prüfung einzureichen. Die Bautagesberichte sind vollständig der Dokumentationsunterlage beizulegen.

Angebots-Leistungsverzeichnis

Projekt: **UMG_BS2** **BS2 >Eltern-Kind-Zentrum<**
LV: **26A45100BS2023** **VE03 Baufeldfreimachung**

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

01. Baufeldfreimachung - Allgemein

01.01. Baustelle einrichten/ räumen

Positionsbeschreibungen (formale Regelungen)

Die in den nachfolgend beschriebenen Positionen aufgeführten Leistungen sind gemäß der zusätzlichen Technischen Vorbemerkungen sowie den Vorbemerkungen und den vorgestellten technischen Beschreibungen auszuführen. Alle Positionen sind als komplette, in sich geschlossene und voll funktionsfähige Leistungen anzubieten.

01.01.0010. DIN276_18: 391 Baustelleneinrichtung **Baustelleneinrichtung allgemein einrichten, umsetzen, beräumen**

Baustelleneinrichtung allgemein für diese Vergabeeinheit Baufeldfreimachung einrichten, (bei Erfordernis) umsetzen, und beräumen, bestehend aus:

- Zusammenstellen der erforderlichen Geräte und Werkzeuge,
- Transporte zur und von der Baustelle,
- Vorhalten von Werkzeug und Gerät für die Dauer der Einsatzzeit, inkl. Betriebsmittel
- Reinigen und Wiedereinräumen am Lager,
- Fahrtkosten für das Bedienungspersonal incl. aller Lade- und Entladelöhne.
- erforderliche Zugänge in das Baufeld
- Beantragung, Errichtung und Betrieb der Anschlüsse für Bauwasser, Baustrom, Telefon, etc.
- Sicherungsmaßnahmen der Arbeitsbereiche
- alle Leistungen und Nebenleistungen, die gem. nachfolgender Leistungsbeschreibung erforderlich sind.

Sicherungsmaßnahmen der Arbeitsbereiche umfassen, insbesondere u. a. :

- Aufstellen/ Einrichten, Umsetzen und Beräumen eines Schutzzaunes, vollständig und vollumlaufend, für den Bauabschnitt 2 sowie für den Bauabschnitt 1 mit Container-Anlage Ost (Rückbau Anlage inkl. zugehörigem Fundament) zusammen und separater Schutzzaun für die Container-Anlage West (Rückbau Anlage inkl. zugehörigem Fundament) unter Beachtung des späteren Zeitraumes:
 - Schutzzaun mit Zufahrt-/ Zugangsmöglichkeit und mit Höhe von mindestens 2,00 m auf unbefestigtem Untergrund, aus Einzelelementen mit verzinktem Stahlrohrrahmen und Vergitterung, mit Standfüßen, Zaunoberkante über Oberfläche Gelände mindestens 2,00 m.
 - Zaunelemente sind untereinander jeweils fest zu verschrauben (oben und unten).
 - Zaunfelder mit Maschenweite - Höhe von 300 mm und Maschenweite - Breite von 35 mm.
- Aufstellen/ Einrichten, Umsetzen und Beräumen von

Angebots-Leistungsverzeichnis

Projekt: UMG_BS2 **BS2 >Eltern-Kind-Zentrum<**
LV: 26A45100BS2023 **VE03 Baufeldfreimachung**

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Absperrungen, vollständig und vollumlaufend, vor Ausführung, bei Baumfällarbeiten mit Beachtung der erforderlichen Fällradien bzw. Abständen.

Besondere Rücksicht ist auf den laufenden Betrieb des Klinikgeländes mit hohem Fußgänger- und Radverkehrsaufkommen zu nehmen. Art, Umfang und Zeitpunkt der erforderlichen Sicherungsmaßnahmen sind vor Ausführung der Arbeiten mit der örtlichen Bauüberwachung des Auftraggebers abzustimmen.

Im Zusammenhang mit der Baustelleneinrichtung ist zudem zu beachten, dass:

- der Rückbau der Container-/ Modul-Anlage Nr. 1 (West) einschließlich des Abbruchs der darunterliegenden Fundamente voraussichtlich mit einem zeitlichen Versatz von bis zu 12 Monaten später gegenüber dem Rückbau der Container-/ Modul-Anlage Nr. 2 (Ost) erfolgen wird. Die sich aus dem zeitversetzten, späteren Rückbau ergebenden Umstände sind in der Kalkulation der zugehörigen, beschriebenen Positionen unter Titel 02.01. und 02.02. zu berücksichtigen. Eine gesonderte Vergütung oder Vorhaltung wird hierfür nicht gewährt. Ein Verbleib von Baustellen-einrichtung (auf dem Gelände der UMG) zwischen den beiden Rückbauzeitpunkten als Zwischenlagerung bis zum Beginn des Rückbaus der Anlage Nr. 2 ist nicht gestattet.
- die Ausführung, unter Titel 02.03. (Erhalt/ Schutz - Baumbestand), Titel 02.04. (Fällung/ Beseitigung - Baum-, Strauchwerk-, Busch-, Heckenbestand), Titel 02.05. (Rückbau - Spielgeräte), Titel 02.06. (Rückbau - Freiraumausstattung) voraussichtlich in zwei Zeitabschnitten mit einem zeitlichen Versatz/ Unterbrechung bis zu 6 Monaten oder bis zu 12 Monaten erfolgen wird. Die sich aus der zeitversetzten (späteren) Ausführung ergebenden Umstände sind in der Kalkulation der Zulage-Positionen 01.03.0010 und 01.03.0020, unter Titel 01.03., zu berücksichtigen. Die Unterbrechung und Wiederaufnahme der Ausführung werden unter dem Titel 01.03. (Zulage Unterbrechung und Wiederaufnahme) gesondert vergütet. Ein Verbleib von Baustelleneinrichtung (auf dem Gelände der UMG) zwischen den beiden Zeitabschnitten als Zwischenlagerung bis zum Beginn des zweiten Zeitabschnittes ist nicht gestattet.

Nach Fertigstellung sämtlicher Ausführungsleistungen gemäß dieses Leistungsverzeichnisses:

- Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand unter Wahrung der landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemäß herrichten. Verunreinigungen beseitigen.

Diese Position gilt insgesamt für beide/alle Zeitabschnitte (zeitlicher Versatz/ Unterbrechung der Ausführung).

Soweit nicht für bestimmte Leistungen (z. B. Bedarfsleistungen) für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im

Angebots-Leistungsverzeichnis

Projekt: **UMG_BS2** **BS2 >Eltern-Kind-Zentrum<**
 LV: **26A45100BS2023** **VE03 Baufeldfreimachung** Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieser Vergabeeinheit.			
	Das Instandhalten bzw. Vorhalten der Baustelleinrichtung wird gesondert vergütet			
		1,000 psch		
01.01.0020.	DIN276_18: 391 Baustelleneinrichtung Baustelleneinrichtung allgemein instandhalten, vorhalten Baustelleneinrichtung instandhalten, vorhalten und betreiben. Leistungen, wie in der Vorposition in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch Instandhaltung/ Vorhaltung gem. Terminplan, Abrechnung nach festgestellten Wochen für die Dauer der tatsächlichen Standzeit. Die Instandhaltung/ Vorhaltung ist über die gesamte Bauzeit zu leisten. Einschl. Verbrauchskosten für Wasser, Strom, Telefon usw.			
		10,000 Wo		
01.01.0030.	DIN276_18: 391 Baustelleneinrichtung Mobile Toilette aufstellen, beräumen Mobiles Baustellen-WC als Trocken-WC in isolierter Monobauweise, standfest, versetzbar, kanalunabhängig, ohne Wasseranschluß, Ausstattung entsprechend Arbeitsstättenverordnung, im geplanten Einsatzbereich aufstellen und räumen. Standort neben Baugrube, Aufstellung im Freien auf befestigter Fläche. Mobiles Baustellen-WC mit Ausstattung: • Grundfläche ca. 1,40 x 1,10 m, • lichte Raumhöhe ca. 2,25 m: • 320-l-Abwassertank mit Entlüftung • Integriertes Schloss • rutschfester Bodenbelag • Sicherheits-Kranhaken mit durchgehenden Ösen • WC-Becken mit integriertem WC-Sitz und Deckel • Urinal • Maxi-Papierrollenspender • Handreinigungsspender • Spiegel			
		2,000 St		
01.01.0040.	DIN276_18: 391 Baustelleneinrichtung Mobile Toilette vorhalten Mobile Toilette vorhalten, einschl. wöchentlicher Leerung und Reinigung, Positions menge = Produkt aus: '2' (Vorhaltungsmenge) mal '10' (Vorhaltungsdauer)			
		20,000 StWo		

Angebots-Leistungsverzeichnis

Projekt: UMG_BS2 BS2 >Eltern-Kind-Zentrum<
 LV: 26A45100BS2023 VE03 Baufeldfreimachung Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
Summe 01.01.	Baustelle einrichten/ räumen			

Angebots-Leistungsverzeichnis

Projekt: **UMG_BS2** **BS2 >Eltern-Kind-Zentrum<**
 LV: **26A45100BS2023** **VE03 Baufeldfreimachung** Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
01.02.	Planungsleistung			
01.02.0010.	DIN276_18: 391 Baustelleneinrichtung Baustelleneinrichtungsplan vor Baubeginn Erstellen, Fortschreiben und Anpassen eines maßstäblichen Baustelleneinrichtungsplans (BEP) vor Baubeginn für die Ausführung der Baufeldfreimachung, bestehend insbesondere aus Abbruch-, Rückbau-, Rodungs-, Fäll- und Schutzbaumaßnahmen. Die Ausführung der Maßnahme erfolgt voraussichtlich in zwei Bauabschnitten mit einem zeitlichen Versatz bzw. einer Unterbrechung von bis zu 6 Monaten. Dieser Umstand ist bei der Planung, Darstellung sowie bei der Fortschreibung des BEP zu berücksichtigen. Der Baustelleneinrichtungsplan ist unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten, der vorgesehenen Bauabläufe sowie der einschlägigen Vorschriften und Regelwerke für beide Bauabschnitte zu erarbeiten und mit dem Auftraggeber (AG) abzustimmen. Darstellung aller für einen sicheren und ordnungsgemäßen Baustellenbetrieb erforderlichen Einrichtungen und Flächen für zwei Bauabschnitte. Darzustellen sind insbesondere: • Baustellenzufahrten, interne Verkehrswege und Andienung • Lage, Verlauf und Ausführung von Bauzäunen u. Sicherungseinrichtungen • Lage und Verlauf Bauzahn mit Eingängen und Zufahrten • Flächen für Container und Entsorgungslogistik inkl. Fraktionierung der Abfälle • Transport- und Logistikwege innerhalb der Baustelle • getrennte Darstellung für beide Bauabschnitte Besondere Leistungen / Anforderungen: • Berücksichtigung der Anforderungen aus KrWG (Kreislaufwirtschaftsgesetz) und GewAbfV (Gewerbeabfallverordnung) hinsichtlich Getrenntsammlung und Entsorgungslogistik • Einplanung erforderlicher Sicherungsmaßnahmen für angrenzende Nutzungen und Verkehrsflächen • Gewährleistung eines sicheren, wirtschaftlichen und geordneten Bauablaufs in beiden Bauabschnitten Die Leistung ist als Pauschalposition anzubieten und umfasst sämtliche Aufwendungen für Erstellung, Abstimmung, Fortschreibung und Anpassung des Baustelleneinrichtungsplans.	1,000 psch		
Summe 01.02.	Planungsleistung			

Angebots-Leistungsverzeichnis

Projekt: UMG_BS2 BS2 >Eltern-Kind-Zentrum<
LV: 26A45100BS2023 VE03 Baufeldfreimachung

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

01.03. Zulage Unterbrechung und Wiederaufnahme

- DIN276_18: 391 Baustelleneinrichtung
- 01.03.0010. Zulage Unterbrechung, Wiederaufnahme Ausführungen, Titel 02.03. bis 02.06.**
- Zulage zur Unterbrechung bis zu 6 Monaten und Wiederaufnahme der Ausführung bezogen auf Abbruch- und Rückbauarbeiten in den LV-Positionen unter den folgenden Titeln:
- [Titel 01.01](#)
 - Titel 02.03.
 - Titel 02.04.
 - Titel 02.05.
 - Titel 02.06.

Die Ausführung erfolgt voraussichtlich in zwei Zeitabschnitten mit einem zeitlichen Versatz/ Unterbrechung bis zu 6 Monaten. Die sich aus dem zeitversetzten (späteren) Rückbau/ Abbruch bzw. aus der Unterbrechung und der Wiederaufnahme ergebenden Umstände (sowie sämtlicher hieraus resultierender Mehrkosten für Vorhaltung, erneute Mobilisierung und Demobilisierung sowie Baustellenlogistik) sind in der Kalkulation dieser Zulage-Position 01.03.0010 zu berücksichtigen.

Im Zeitraum zwischen den beiden Zeitabschnitten ist die Baustelle komplett zu beräumen.

Die Zulageposition umfasst sämtliche Aufwendungen und Leistungen im Zusammenhang mit einer durch den AG veranlassten Unterbrechung und Wiederaufnahme der Ausführung, insbesondere u.a. :

- vollständige Räumung der Baustelle einschließlich Abzug sämtlicher zugehörig eingesetzter Maschinen, Geräte und Baustelleneinrichtungen
- Sicherung und ggf. Zwischenlagerung von Materialien und Betriebsmitteln des AN
- Ab- und Rücktransport von Personal, Maschinen und Gerät
- erneute Anlieferung sowie vollständige Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft der Baustelle nach Wiederaufnahme der Arbeiten
- erneute Baustelleneinrichtung einschließlich aller hierfür erforderlichen Nebenleistungen

1,000 psch

.....

- DIN276_18: 391 Baustelleneinrichtung
- 01.03.0020. Zulage weitere Unterbrechung, Wiederaufnahme Ausführungen, Titel 02.03. bis 02.06.**
- Zulage zu den in der Vorposition 01.03.0010 genannten Titeln und Leistungen für die Verlängerung der Unterbrechung um weitere 6 Monate.

Angebots-Leistungsverzeichnis

Projekt: UMG_BS2 BS2 >Eltern-Kind-Zentrum<
LV: 26A45100BS2023 VE03 Baufeldfreimachung

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Ausführung der Leistungen entsprechend der bzw. wie in der Vorposition in vollem Wortlaut beschrieben, erfolgt demzufolge voraussichtlich mit einer Unterbrechung <u>über 6 Monate bis zu 12 Monaten.</u>	1,000 psch		
Summe 01.03. Zulage Unterbrechung und W...				

Angebots-Leistungsverzeichnis

Projekt: **UMG_BS2** **BS2 >Eltern-Kind-Zentrum<**
LV: **26A45100BS2023** **VE03 Baufeldfreimachung**

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
01.04.	Suchschachtungen			
	DIN276_18: 519 Sonstiges zur KG 510			
01.04.0010.	Suchschachtung Boden für Suchschürfen/ -schachtung (Schürfgruben/ Suchgraben) ab Geländeoberfläche zur genauen Lageerkundung und Freilegung von vorhandenen, unterirdischen Medien, Einbauten, Baumwurzeln, etc., profilgerecht lösen, ausheben, seitlich lagern und nach Abschluss/ Beendigung der Suche und Dokumentation lagenweise wieder einbauen und verdichten, Arbeiten von Hand im Leitungsbereich, Vorschriften der Versorgungsträger beachten, Charakterisierung Bodenklasse: BK 2 - 6, Graben mit Abmaßen, Länge bis 1 m , Breite bis 1 m, Tiefe bis 1 m, inkl. aller erforderlicher Sicherungsmaßnahmen (Absturzsicherung) nach den geltenden Arbeitsschutzvorschriften und Verbau entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und von der Baustelle entfernen. Freigelegte Leitungen und Einbauten sind lage- und höhenmäßig einzumessen sowie fotografisch zu dokumentieren. Dokumentation mit Bezug auf feste Bezugspunkte (z. B. Grundstücksgrenzen oder Achsen) erstellen und dem Auftraggeber übergeben. Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle, Abrechnung nach Stück.	10,000 St		
	DIN276_18: 519 Sonstiges zur KG 510			
01.04.0020.	Zulage Suchschachtung, Vergrößerung Länge/ Breite (horizontale Abmessung) Zulage zur Grund-/Vorposition „01.04.0010 Suchschachtung“ für die Vergrößerung der Länge/ Breite über 1,00 m hinaus. Für jeden angefangenen zusätzlichen Meter Länge/ Breite über das in der Grundposition enthaltene Maß hinaus. Alle Nebenleistungen der Grundposition (Aushub, seitliches Lagern, Wiedereinbau, Verdichtung, Handschachtung im Leitungsbereich, einschließlich aller erforderlichen Sicherungsmaßnahmen sowie Dokumentation) sind anteilig einzukalkulieren. Abrechnung: je angefangenem Meter zusätzlicher Länge/ Breite (m).	1,000 m		
	DIN276_18: 519 Sonstiges zur KG 510			
01.04.0030.	Zulage Suchschachtung, Vergrößerung Tiefe (vertikale Abmessung) Zulage zur Grund-/Vorposition „01.04.0010 Suchschachtung“ für die Vergrößerung der Tiefe über 1,00 m hinaus. Für jeden angefangenen zusätzlichen Meter Tiefe über das in der Grundposition enthaltene Maß hinaus. Leistungen wie in der Grundposition „02.07.0010“ beschrieben,			

Angebots-Leistungsverzeichnis

Projekt: UMG_BS2 BS2 >Eltern-Kind-Zentrum<
LV: 26A45100BS2023 VE03 Baufeldfreimachung

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	einschließlich aller erforderlichen Sicherungsmaßnahmen. Erschwernisse durch größere Aushubtiefe, zusätzliche Sicherungsmaßnahmen (Verbau), Wasserhaltung soweit erforderlich sowie Mehraufwand für Wiedereinbau und Verdichtung sind einzukalkulieren. Abrechnung: je angefangenem Meter zusätzlicher Tiefe (m).	1,000 m		
Summe 01.04. Suchschachtungen				

Angebots-Leistungsverzeichnis

Projekt: UMG_BS2 BS2 >Eltern-Kind-Zentrum<
LV: 26A45100BS2023 VE03 Baufeldfreimachung

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

01.05. Sicherungsmaßnahme Ansaugbauwerke (Lüftung)

01.05.0010. Sicherungsmaßnahme Ansaugbauwerke (Lüftung)

Sicherungsmaßnahmen zum Schutz der vorhandenen Ansaugbauwerke (Lüftung) einschließlich der zugehörigen Oberflächen und Bodenbeläge gegen mechanische Beschädigungen einrichten, für die Dauer sämtlicher Leistungen dieses Leistungsverzeichnisses vorhalten sowie nach Abschluss der Arbeiten vollständig rückbauen und ordnungsgemäß entsorgen.

Sicherungsmaßnahmen beinhalten, insbesondere u. a. :

- Aufstellen, Vorhalten und Beräumen eines Schutzzaunes vor Ausführung, vollständig und vollumlaufend in einem Abstand von 2,00 m zu den Ansaugbauwerken. Schutzzaun mit Höhe von mindestens 2,00 m auf unbefestigtem Untergrund, aus Einzelelementen mit verzinktem Stahlrohrrahmen und Vergitterung, mit Standfüßen. Zaunelemente sind untereinander jeweils fest zu verschrauben (oben und unten).
- Besondere Rücksicht ist auf den laufenden Betrieb der Ansaugbauwerke (Lüftung) zu nehmen. Die Ansaugbauwerke sind so zu sichern, dass bei der Fällung/ Beseitigung vom Baum-, Strauchwerk-, Busch-, Heckenbestand keine anfallenden Stoffe in den unmittelbaren Bereich der vorhandenen Ansaugbauwerke gelangen.
- Der geschützte Bereich einschließlich der vorhandenen Oberflächen und Bodenbelägen darf während der gesamten Bauzeit weder befahren noch belastet oder als Lagerfläche genutzt werden.

Die Ausführung umfasst sämtliche erforderliche Befestigungs-, Schutz- und Nebenleistungen. Art, Umfang und Zeitpunkt der erforderlichen Sicherungsmaßnahmen sind vor Ausführung der Arbeiten mit der örtlichen Bauüberwachung des Auftraggebers abzustimmen. Ansaugbauwerke siehe folgende Foto-Aufnahme.



1,000 psch

.....

Angebots-Leistungsverzeichnis

Projekt: UMG_BS2 BS2 >Eltern-Kind-Zentrum<
 LV: 26A45100BS2023 VE03 Baufeldfreimachung Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
Summe 01.05.	Sicherungsmaßnahme Ansau...			
Summe 01.	Baufeldfreimachung - Allgem...			

Angebots-Leistungsverzeichnis

Projekt: **UMG_BS2** **BS2 >Eltern-Kind-Zentrum<**
LV: **26A45100BS2023** **VE03 Baufeldfreimachung** Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
02.	Baufeldfreimachung - Rückbau/ Abbruch, Fällung/ Schutz			
02.01.	Rückbau - Container-/ Modul-Anlage Nr. 1 (West) inkl. Fundamente			

Hinweis zum Rückbau der Container-/ Modul-Anlage Nr. 1 (West) und Abbruch der darunterliegenden Fundamente:

Der Rückbau der Container-/ Modul-Anlage Nr. 1 (West) einschließlich des Abbruchs der darunterliegenden Fundamente sowie des Trennens und Abklemmens - nach vorheriger Freischaltung durch den AG - sämtlicher Anschlüsse an Ver- und Entsorgungsleitungen erfolgt voraussichtlich mit einem zeitlichen Versatz von bis zu 12 Monaten später gegenüber dem Rückbau der Container-/ Modul-Anlage Nr. 2 (Ost). Die sich aus dem zeitversetzten, späteren Rückbau ergebenden Umstände sind in der Kalkulation der zugehörigen, nachfolgend beschriebenen Positionen zu berücksichtigen. Eine gesonderte Vergütung oder Vorhaltung wird hierfür nicht gewährt.

Vor Abgabe des Angebotes haben sich die Bieter von den örtlichen Gegebenheiten und den auszuführenden Arbeiten im Zusammenhang mit dem Rückbau/ Abbruch der Container-/ Modul-Anlagen/ Fundamente ein genaues Bild zu machen, um Fehleinschätzungen bei der Preisbildung zu vermeiden. Behinderungen oder Erschwernisse, welche dem Unternehmer durch Unkenntnis der Örtlichkeit entstehen, werden nicht anerkannt. Die Orts- bzw. Container-/Modul-Anlagen-Besichtigung erfolgt auf eigene Gefahr. Für die Kostenkalkulation ist es erforderlich, die Baustelle mit den Container-/ Modul-Anlagen sowie Fundamenten einzusehen und sich über die örtlichen Gegebenheiten zu informieren. Mit Abgabe des Angebots bestätigt der Bieter die Besichtigung durchgeführt und die örtlichen Gegebenheiten bei der Kalkulation berücksichtigt zu haben.

Sämtliche für die vertragsgemäße Ausführung der Leistungen erforderlichen Aufwendungen, Nebenleistungen sowie die sich aus den örtlichen Verhältnissen ergebenden Erschwernisse (Einschränkungen) sind, soweit in den einzelnen Positionen nichts anderes bestimmt ist, in die Einheitspreise der nachfolgend beschriebenen Positionen einzukalkulieren und mit diesen abgegolten. Dies gilt insbesondere für Aufwendungen infolge:

- eingeschränkte Zugänglichkeit, Erreichbarkeit, Befahrbarkeit des Baufeldes, insbesondere aufgrund vorhandener Geländeprofilierungen.
- eingeschränkte/ unzureichende Tragfähigkeit des Untergrundes, u. a. infolge teilweise bestehender/ verbleibender Infrastruktur sowie daraus erforderlicher Schutz-, Sicherungs- und Lastverteilungsmaßnahmen

Angebots-Leistungsverzeichnis

Projekt: UMG_BS2 BS2 >Eltern-Kind-Zentrum<
LV: 26A45100BS2023 VE03 Baufeldfreimachung

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

- vorhandener, angrenzender oder im Untergrund befindlicher Bauwerke, Anlagen, Leitungen, Kabel und sonstiger Medien. (Sicherung bzw. schadlohe Ausführung)
- der erforderlichen Sicherung, des Schutzes und der Aufrechterhaltung verbleibender Anlagen, Bauteile und Medien im unmittelbaren Arbeitsbereich
- des Verladens, innerbetrieblichen Transports auf dem Baufeld, Zwischenlagerns, Abtransports sowie der Abfuhr der anfallenden Stoffen, Materialien und Bauteilen von der Baustelle
- der Einhaltung gesetzlicher, behördlicher und vertraglicher Anforderungen an eine erschütterungsarme, lärmarme und staubarme Ausführung
- sämtlicher Maßnahmen der Verkehrs- und Baustellensicherung im unmittelbaren Arbeitsbereich.

Ansprüche auf gesonderte Vergütung für hieraus resultierende Erschwernisse bestehen nicht.

Soweit in den einzelnen Positionen nicht ausdrücklich anders geregelt, gehen die bei der Ausführung anfallenden und auszubauenden Stoffe, Materialien und Bauteile (Abfälle/ Wertstoffe) mit ihrem Ausbau in das Eigentum des Auftragnehmers (AN) über.

Dem AN ist freigestellt, die anfallenden Stoffe zu verwenden oder zu entsorgen. Die Verwertung oder Entsorgung erfolgt auf Kosten und Verantwortung des AN. Ein Anspruch des AN auf gesonderte Vergütung besteht nicht.

Etwaig anfallende Entsorgungskosten, Gebühren, Abgaben und sonstigen Aufwendungen sind in die Einheitspreise der nachfolgend beschriebenen Positionen einzukalkulieren und mit diesen abgegolten.

Hinweis: Der AN ist im Falle der Entsorgung verpflichtet, die anfallenden Stoffe (Abfallfraktion) eigenverantwortlich und unter Einhaltung der geltenden gesetzlichen Bestimmungen sortenrein zu trennen und einer ordnungsgemäßen Verwertung oder Entsorgung zuzuführen.

Ausführung beinhaltet, insbesondere u. a. :

- **Vorbereitende Maßnahmen:** Absperrung des Baufeldes, Trennung der Versorgungsleitungen (Strom, Wasser, Abwasser, Daten) durch Fachpersonal, Sicherung des Untergrunds.

• **Demontage der Container-/ Modul-Anlage inkl. Abtransport:**

Lösen/ Demontage von Verbindungen untereinander, zum Abtransport auf Transportmittel verladen, inkl. Bereitstellung von Kran/Stapler zum Verladung auf LKW und Abtransport Container von der Baustelle.

- **Rückbau/ Abbruch Fundamente inkl. Abtransport von Einzel- oder Streifenfundamenten, ohne Entfernen des Schotterunterbaus:** Rückbau von Punkt- oder Streifenfundamenten, ohne Entfernen des Schotterunterbaus. Vor Abbrucharbeiten Boden für Suchschachtung Boden ab

Angebots-Leistungsverzeichnis

Projekt: **UMG_BS2** **BS2 >Eltern-Kind-Zentrum<**
LV: **26A45100BS2023** **VE03 Baufeldfreimachung**

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Geländeoberfläche zur genauen Lageerkundung und Freilegung von vorhandenen, unterirdischen Medien ausheben, seitlich lagern und nach Abschluss/ Beendigung der Suche und Dokumentation lagenweise wieder einbauen und verdichten. • Boden/ -oberfläche: im Bereich der zuvor abgebrochenen und entfernten Bauteile, Stoffe unverdichtet begradigen bzw. eben verziehen.			
02.01.0010.	DIN276_18: 394 Abbruchmaßnahmen Container-/ Modul-Anlage Nr. 1 (West) rückbauen laden abfahren, Eigentum AN Rückbau/ Entfernen der 2-geschossigen Container-/ Modul-Anlage Nr. 1 aus mehreren baulich miteinander verbundenen Einzel-Modulen, als Einzel-Modul (komplett) bzw. ohne selektive Zerlegung in Einzelbestandteile, inkl. vorheriger fachgerechter Demontage aller Verbindungen untereinander sowie fachgerechtes Trennen/ Abklemmen aller Anschlüsse an Ver- und Entsorgungsleitungen (Strom, Wasser, Abwasser, Datenleitungen etc.), Einzel-Modul, beheizbar, elektrisch, wärmegeklämmt, stapel- und koppelbar, längsseitig gekoppelt, für Büro inkl. WC/ TRH, leer geräumt (ohne Einrichtung/ Ausstattung), im Rahmen der Baufeldfreimachung, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Ausführung im Freien, Rückbau/ Ausbau von Hand/mit handgeführten Kleingeräten oder Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht der Geräte ohne Beschränkung, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), staubarm TRGS 559, Einzel-Modul räumen, auf Transportmittel des AN laden, von Baustelle abfahren/ transportieren zum vom AN gewählten, zugelassenem Lager (Anlage, unter Einhaltung aller einschlägigen gesetzlichen Vorschriften). Die Container-/ Modul-Anlage (anfallende Stoffe) - im Vorfeld bauseitig leer geräumt, ohne Einrichtung/ ohne Ausstattung - wird Eigentum des AN. Die Vergütung erfolgt pauschal. Der Pauschalpreis umfasst sämtliche zur vollständigen Ausführung der Leistung erforderlichen Haupt-, Neben- und Zusatzleistungen. Hinweis: Container-/ Modul-Anlage Nr. 1 mit ca. 2.238m³ und mit 54 Stück Einzel-Modulen, Abmaße je Einzel-Modul (BxL), Einzel-Modul-Länge bis ca. 6,0 m, Einzel-Modul-Breite bis ca. 2,5 m.	1,000 psch		
02.01.0020.	DIN276_18: 394 Abbruchmaßnahmen Streifenfundament Stahlbeton nicht schadstoffbelastet abbrechen laden abfahren, Eigentum AN Rückbau/ Abbruch des Streifenfundaments aus Stahlbeton, Normalbeton, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, ohne Festlegung eines Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RuVA, Abbruchdicke bis 1 m, Ausführung im Freien, Arbeitshöhe bis 2 m, Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht der Geräte ohne Beschränkung, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150,			

Angebots-Leistungsverzeichnis

Projekt: **UMG_BS2** **BS2 >Eltern-Kind-Zentrum<**
LV: **26A45100BS2023** **VE03 Baufeldfreimachung**

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), staubarm TRGS 559, (ggf. zerkleinern nach Wahl AN), anfallende/ aufgenommene Stoffe (Abbruchgut) sammeln/ im Baustellenbereich lagern, auf Transportmittel des AN laden, von Baustelle abfahren/ transportieren zum vom AN gewählten, zugelassenen Lager (Anlage, unter Einhaltung aller einschlägigen gesetzlichen Vorschriften), anfallende/ aufgenommene Stoffe werden Eigentum des AN. Mengenermittlung nach Aufmaß, Abrechnung nach Kubikmetern.	45,000 m3		
02.01.0030.	DIN276_18: 394 Abbruchmaßnahmen Einzelfundament Stahlbeton nicht schadstoffbelastet abbrennen laden abfahren, Eigentum AN Rückbau/ Abbruch des Einzelfundaments aus Stahlbeton, Normalbeton, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, ohne Festlegung eines Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RuVA, Ausführung im Freien, Arbeitshöhe bis 2 m, Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht der Geräte ohne Beschränkung, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), staubarm TRGS 559, (ggf. zerkleinern nach Wahl AN), anfallende/ aufgenommene Stoffe (Abbruchgut) sammeln/ im Baustellenbereich lagern, auf Transportmittel des AN laden, von Baustelle abfahren/ transportieren zum vom AN gewählten, zugelassenen Lager (Anlage, unter Einhaltung aller einschlägigen gesetzlichen Vorschriften), anfallende/ aufgenommene Stoffe werden Eigentum des AN. Mengenermittlung nach Aufmaß, Abrechnung nach Kubikmetern.	22,500 m3		
Summe 02.01.	Rückbau - Container-/ Modul-...			

Angebots-Leistungsverzeichnis

Projekt: UMG_BS2 BS2 >Eltern-Kind-Zentrum<
LV: 26A45100BS2023 VE03 Baufeldfreimachung Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
02.02.	Rückbau - Container-/ Modul-Anlage Nr. 2 (Ost) inkl. Fundamente			

Hinweis zum Rückbau der Container-/ Modul-Anlage Nr. 2 (Ost) und Abbruch der darunterliegenden Fundamente:

Der Rückbau der Container-/ Modul-Anlage Nr. 2 (Ost) einschließlich des Abbruchs der darunterliegenden Fundamente sowie des Trennens und Abklemmens - nach vorheriger Freischaltung durch den AG - sämtlicher Anschlüsse an Ver- und Entsorgungsleitungen erfolgt vorgezogen und damit zeitlich - bis zu 12 Monaten früher - vor dem Rückbau der Container-/ Modul-Anlage Nr. 1 (West). Die sich aus dem vorgezogenen Rückbau ergebenden Umstände sind in der Kalkulation der zugehörigen, nachfolgend beschriebenen Positionen zu berücksichtigen. Eine gesonderte Vergütung oder Vorhaltung wird hierfür nicht gewährt.

Vor Abgabe des Angebotes haben sich die Bieter von den örtlichen Gegebenheiten und den auszuführenden Arbeiten im Zusammenhang mit dem Rückbau/ Abbruch der Container-/ Modul-Anlagen/ Fundamente ein genaues Bild zu machen, um Fehleinschätzungen bei der Preisbildung zu vermeiden. Behinderungen oder Erschwernisse, welche dem Unternehmer durch Unkenntnis der Örtlichkeit entstehen, werden nicht anerkannt. Die Orts- bzw. Container-/Modul-Anlagen-Besichtigung erfolgt auf eigene Gefahr. Für die Kostenkalkulation ist es erforderlich, die Baustelle mit den Container-/ Modul-Anlagen sowie Fundamenten einzusehen und sich über die örtlichen Gegebenheiten zu informieren. Mit Abgabe des Angebots bestätigt der Bieter die Besichtigung durchgeführt und die örtlichen Gegebenheiten bei der Kalkulation berücksichtigt zu haben.

Sämtliche für die vertragsgemäße Ausführung der Leistungen erforderlichen Aufwendungen, Nebenleistungen sowie die sich aus den örtlichen Verhältnissen ergebenden Erschwernisse (Einschränkungen) sind, soweit in den einzelnen Positionen nichts anderes bestimmt ist, in die Einheitspreise der nachfolgend beschriebenen Positionen einzukalkulieren und mit diesen abgegolten. Dies gilt insbesondere für Aufwendungen infolge:

- eingeschränkte Zugänglichkeit, Erreichbarkeit, Befahrbarkeit des Baufeldes, insbesondere aufgrund vorhandener Geländeprofilierungen.
- eingeschränkte/ unzureichende Tragfähigkeit des Untergrundes, u. a. infolge teilweise bestehender/ verbleibender Infrastruktur sowie daraus erforderlicher Schutz-, Sicherungs- und Lastverteilungsmaßnahmen
- vorhandener, angrenzender oder im Untergrund befindlicher Bauwerke, Anlagen, Leitungen, Kabel und sonstiger Medien. (Sicherung bzw. schadlose Ausführung)
- der erforderlichen Sicherung, des Schutzes und der Aufrechterhaltung verbleibender Anlagen, Bauteile und Medien

Angebots-Leistungsverzeichnis

Projekt: UMG_BS2 BS2 >Eltern-Kind-Zentrum<
LV: 26A45100BS2023 VE03 Baufeldfreimachung

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

im unmittelbaren Arbeitsbereich

- des Verladens, innerbetrieblichen Transports auf dem Baufeld, Zwischenlagerns, Abtransports sowie der Abfuhr der anfallenden Stoffen, Materialien und Bauteilen von der Baustelle
- der Einhaltung gesetzlicher, behördlicher und vertraglicher Anforderungen an eine erschütterungsarme, lärmarme und staubarme Ausführung
- sämtlicher Maßnahmen der Verkehrs- und Baustellensicherung im unmittelbaren Arbeitsbereich.

Ansprüche auf gesonderte Vergütung für hieraus resultierende Erschwernisse bestehen nicht.

Soweit in den einzelnen Positionen nicht ausdrücklich anders geregelt, gehen die bei der Ausführung anfallenden und auszubauenden Stoffe, Materialien und Bauteile (Abfälle/ Wertstoffe) mit ihrem Ausbau in das Eigentum des Auftragnehmers (AN) über.

Dem AN ist freigestellt, die anfallenden Stoffe zu verwenden oder zu entsorgen. Die Verwertung oder Entsorgung erfolgt auf Kosten und Verantwortung des AN. Ein Anspruch des AN auf gesonderte Vergütung besteht nicht.

Etwaig anfallende Entsorgungskosten, Gebühren, Abgaben und sonstigen Aufwendungen sind in die Einheitspreise der nachfolgend beschriebenen Positionen einzukalkulieren und mit diesen abgegolten.

Hinweis: Der AN ist im Falle der Entsorgung verpflichtet, die anfallenden Stoffe (Abfallfraktion) eigenverantwortlich und unter Einhaltung der geltenden gesetzlichen Bestimmungen sortenrein zu trennen und einer ordnungsgemäßen Verwertung oder Entsorgung zuzuführen.

Ausführung beinhaltet, insbesondere u. a. :

- **Vorbereitende Maßnahmen:** Absperrung des Baufeldes, Trennung der Versorgungsleitungen (Strom, Wasser, Abwasser, Daten) durch Fachpersonal, Sicherung des Untergrunds.

• Demontage der Container-/ Modul-Anlage inkl. Abtransport:

Lösen/ Demontage von Verbindungen untereinander, zum Abtransport auf Transportmittel verladen, inkl. Bereitstellung von Kran/Stapler zum Verladung auf LKW und Abtransport Container von der Baustelle.

- **Rückbau/ Abbruch Fundamente inkl. Abtransport von Einzel- oder Streifenfundamenten, ohne Entfernen des Schotterunterbaus:** Rückbau von Punkt- oder Streifenfundamenten, ohne Entfernen des Schotterunterbaus. Vor Abbrucharbeiten Boden für Suchschachtung Boden ab Geländeoberfläche zur genauen Lageerkundung und Freilegung von vorhandenen, unterirdischen Medien ausheben, seitlich lagern und nach Abschluss/ Beendigung der Suche und Dokumentation lagenweise wieder einbauen und verdichten.

- **Boden/ -oberfläche:** im Bereich der zuvor abgebrochenen und entfernten Bauteile, Stoffe unverdichtet begradigen bzw. eben verziehen.

Angebots-Leistungsverzeichnis

Projekt: **UMG_BS2** **BS2 >Eltern-Kind-Zentrum<**
LV: **26A45100BS2023** **VE03 Baufeldfreimachung**

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
02.02.0010.	DIN276_18: 394 Abbruchmaßnahmen Container-/ Modul-Anlage Nr. 2 (Ost) rückbauen laden abfahren, Eigentum AN Rückbau/ Entfernen der 2-geschossigen Container-/ Modul-Anlage Nr. 2 aus mehreren baulich miteinander verbundenen Einzel-Modulen, als Einzel-Modul (komplett) bzw. ohne selektive Zerlegung in Einzelbestandteile, inkl. vorheriger fachgerechter Demontage aller Verbindungen untereinander sowie fachgerechtes Trennen/ Abklemmen aller Anschlüsse an Ver- und Entsorgungsleitungen (Strom, Wasser, Abwasser, Datenleitungen etc.), Einzel-Modul, beheizbar, elektrisch, wärmegeklämt, stapel- und koppelbar, längsseitig gekoppelt, für Büro inkl. WC/ TRH, zzgl. Mittelflur, leer beräumt (ohne Einrichtung/ Ausstattung), im Rahmen der Baufeldfreimachung, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Ausführung im Freien, Rückbau/ Ausbau von Hand/mit handgeführten Kleingeräten oder Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht der Geräte ohne Beschränkung, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), staubarm TRGS 559, Einzel-Modul räumen, auf Transportmittel des AN laden, von Baustelle abfahren/ transportieren zum vom AN gewählten, zugelassenem Lager (Anlage, unter Einhaltung aller einschlägigen gesetzlichen Vorschriften). Die Container-/ Modul-Anlage (anfallende Stoffe) - im Vorfeld bauseitig leer geräumt, ohne Einrichtung/ ohne Ausstattung - wird Eigentum des AN. Die Vergütung erfolgt pauschal. Der Pauschalpreis umfasst sämtliche zur vollständigen Ausführung der Leistung erforderlichen Haupt-, Neben- und Zusatzleistungen. Hinweis: Container-/ Modul-Anlage Nr. 2 mit ca. 2.420 m3 mit 48 Stück Einzel-Modulen, Abmaße je Einzel-Modul (BxL), Einzel-Modul-Länge bis ca. 5,5 m, Einzel-Modul-Breite bis ca. 3,0 m, zzgl. Mittelflur.	1,000 psch		
02.02.0020.	DIN276_18: 394 Abbruchmaßnahmen Streifenfundament Stahlbeton nicht schadstoffbelastet abbrechen laden abfahren, Eigentum AN Rückbau/ Abbruch des Streifenfundaments aus Stahlbeton, Normalbeton, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, ohne Festlegung eines Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RuVA, Abbruchdicke bis 1 m, Ausführung im Freien, Arbeitshöhe bis 2 m, Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht der Geräte ohne Beschränkung, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), staubarm TRGS 559, (ggf. zerkleinern nach Wahl AN), anfallende/ aufgenommene Stoffe (Abbruchgut) sammeln/ im Baustellenbereich lagern, auf Transportmittel des AN laden, von Baustelle abfahren/ transportieren zum vom AN gewählten, zugelassenen Lager (Anlage, unter Einhaltung aller einschlägigen gesetzlichen Vorschriften), anfallende/ aufgenommene Stoffe werden			

Angebots-Leistungsverzeichnis

Projekt: UMG_BS2 BS2 >Eltern-Kind-Zentrum<
LV: 26A45100BS2023 VE03 Baufeldfreimachung

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Eigentum des AN. Mengenermittlung nach Aufmaß, Abrechnung nach Kubikmetern.	45,000 m3		
02.02.0030.	DIN276_18: 394 Abbruchmaßnahmen Einzelfundament Stahlbeton nicht schadstoffbelastet abbrechen laden abfahren, Eigentum AN Rückbau/ Abbruch des Einzelfundaments aus Stahlbeton, Normalbeton, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, ohne Festlegung eines Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RuVA, Ausführung im Freien, Arbeitshöhe bis 2 m, Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht der Geräte ohne Beschränkung, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), staubarm TRGS 559, (ggf. zerkleinern nach Wahl AN), anfallende/ aufgenommene Stoffe (Abbruchgut) sammeln/ im Baustellenbereich lagern, auf Transportmittel des AN laden, von Baustelle abfahren/ transportieren zum vom AN gewählten, zugelassenen Lager (Anlage, unter Einhaltung aller einschlägigen gesetzlichen Vorschriften), anfallende/ aufgenommene Stoffe werden Eigentum des AN. Mengenermittlung nach Aufmaß, Abrechnung nach Kubikmetern.	22,500 m3		
Summe 02.02.	Rückbau - Container-/ Modul-...			

Angebots-Leistungsverzeichnis

Projekt: UMG_BS2 BS2 >Eltern-Kind-Zentrum<
LV: 26A45100BS2023 VE03 Baufeldfreimachung

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

02.03. Erhalt/ Schutz - Baumbestand

Hinweis Erhalt/ Schutz Baumbestand:

Die Ausführung zum Erhalt/ Schutz des Baumbestandes erfolgt voraussichtlich in zwei Zeitabschnitten mit einem zeitlichen Versatz/ Unterbrechung bis zu 6 Monaten oder bis zu 12 Monaten. Die sich aus der zeitversetzten (späteren) Ausführung ergebenden Umstände sind in der Kalkulation der Zulage-Positionen 01.03.0010 und 01.03.0020, unter Titel 01.03., zu berücksichtigen. Die Unterbrechung und Wiederaufnahme der Ausführung wird somit gesondert vergütet.

Vor Abgabe des Angebotes haben sich die Bieter von den örtlichen Gegebenheiten und den auszuführenden Arbeiten im Zusammenhang mit dem zu erhaltenden Baumbestand ein genaues Bild zu machen, um Fehleinschätzungen bei der Preisbildung zu vermeiden. Behinderungen oder Erschwernisse, welche dem Unternehmer durch Unkenntnis der Örtlichkeit entstehen, werden nicht anerkannt. Die Ortsbesichtigung erfolgt auf eigene Gefahr. Für die Kostenkalkulation ist es erforderlich, die Baustelle mit den Bäumen inkl. Strauchwerk, Busch-, Heckenbestand einzusehen und sich über die örtlichen Gegebenheiten zu informieren. Mit Abgabe des Angebots bestätigt der Bieter die Ortsbesichtigung durchgeführt und die örtlichen Gegebenheiten bei der Kalkulation berücksichtigt zu haben.

Sämtliche für die vertragsgemäße Ausführung der Leistungen erforderlichen Aufwendungen, Nebenleistungen sowie die sich aus den örtlichen Verhältnissen ergebenden Erschwernisse (Einschränkungen) sind, soweit in den einzelnen Positionen nichts anderes bestimmt ist, in die Einheitspreise der nachfolgend beschriebenen Positionen einzukalkulieren und mit diesen abgegolten. Dies gilt insbesondere für Aufwendungen infolge:

- eingeschränkte Zugänglichkeit, Erreichbarkeit, Befahrbarkeit des Baufeldes, insbesondere aufgrund vorhandener Geländeprofilierungen.
- eingeschränkte/ unzureichende Tragfähigkeit des Untergrundes, u. a. infolge teilweise bestehender/ verbleibender Infrastruktur sowie daraus erforderlicher Schutz-, Sicherungs- und Lastverteilungsmaßnahmen
- vorhandener, angrenzender oder im Untergrund befindlicher Bauwerke, Anlagen, Leitungen, Kabel und sonstiger Medien. (Sicherung bzw. schadlose Ausführung)
- der erforderlichen Sicherung, des Schutzes und der Aufrechterhaltung verbleibender Anlagen, Bauteile und Medien im unmittelbaren Arbeitsbereich
- des Verladens, innerbetrieblichen Transports auf dem Baufeld, Zwischenlagerns, Abtransports sowie der Abfuhr der anfallenden Stoffen, Materialien und Bauteilen von der Baustelle
- der Einhaltung gesetzlicher, behördlicher und vertraglicher

Angebots-Leistungsverzeichnis

Projekt: **UMG_BS2** **BS2 >Eltern-Kind-Zentrum<**
LV: **26A45100BS2023** **VE03 Baufeldfreimachung**

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Anforderungen an eine erschütterungsarme, lärmarme und staubarme Ausführung

- sämtlicher Maßnahmen der Verkehrs- und Baustellensicherung im unmittelbaren Arbeitsbereich.

Ansprüche auf gesonderte Vergütung für hieraus resultierende Erschwernisse bestehen nicht.

Soweit in den einzelnen Positionen nicht ausdrücklich anders geregelt, gehen die bei der Ausführung anfallenden und auszubauenden Stoffe, Materialien und Bauteile (Abfälle/ Wertstoffe) mit ihrem Ausbau in das Eigentum des Auftragnehmers (AN) über.

Dem AN ist freigestellt, die anfallenden Stoffe zu verwenden oder zu entsorgen. Die Verwertung oder Entsorgung erfolgt auf Kosten und Verantwortung des AN. Ein Anspruch des AN auf gesonderte Vergütung besteht nicht. Folglich sind:

Etwaig anfallende Entsorgungskosten, Gebühren, Abgaben und sonstigen Aufwendungen sind in die Einheitspreise der nachfolgend beschriebenen Positionen einzukalkulieren und mit diesen abgegolten.

Hinweis: Der AN ist im Falle der Entsorgung verpflichtet, die anfallenden Stoffe (Abfallfraktion) eigenverantwortlich und unter Einhaltung der geltenden gesetzlichen Bestimmungen sortenrein zu trennen und einer ordnungsgemäßen Verwertung oder Entsorgung zuzuführen.

Schutz Baumbestand, wie folgt:

Baumschutzzaun zum Schutz von zu erhaltenden Bäumen gemäß den einschlägigen Regelwerken herstellen, vorhalten und nach Abschluss der Bauarbeiten vollständig rückbauen und abtransportieren.

Die Ausführung hat unter Beachtung der Vorgaben der DIN 18920 „Vegetationstechnik im Landschaftsbau – Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen“ sowie der Richtlinien der FGSV-RSBB (Richtlinien zum Schutz von Bäumen und Vegetationsbeständen bei Baumaßnahmen) zu erfolgen.

Der Baumschutzzaun ist in einem Abstand von mindestens Kronentraufe zuzüglich 1,50 m umlaufend um den jeweiligen Baum anzuordnen.

Konstruktion standsicher, kippsicher und während der gesamten Bauzeit funktionsfähig zu halten

Der Schutzbereich innerhalb des Zaunes darf nicht befahren, belastet oder als Lagerfläche genutzt werden.

Der Baumschutzzaun ist für die Dauer der gesamten Bauzeit zu unterhalten und bei Beschädigungen unverzüglich instand zu setzen.

Nach Abschluss der Bauarbeiten ist der Zaun vollständig

Angebots-Leistungsverzeichnis

Projekt: **UMG_BS2** **BS2 >Eltern-Kind-Zentrum<**
LV: **26A45100BS2023** **VE03 Baufeldfreimachung**

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

zurückzubauen und das Material fachgerecht zu entsorgen.

Bei unvermeidbaren Eingriffen in den Wurzelbereich der zu schützenden Bäume ist eine ökologische Baubegleitung (z. B. durch eine fachkundige Person für Baumschutz/Vegetationstechnik) vorzusehen und durchzuführen. Die Maßnahmen sind mit der Bauleitung und der ökologischen Baubegleitung abzustimmen und zu dokumentieren. (Nach unvermeidbaren Eingriffen ggf. Boden/ -oberfläche unverdichtet begradigen bzw. eben verziehen.)

02.03.0010. DIN276_18: 211 Sicherungsmaßnahmen
Baumschutzzaun herstellen

Herstellen Baumschutzzaun gegen mechanische Schäden an Bäumen und Gehölzen zum Schutz von zu erhaltenden Bäumen gemäß DIN 18920 sowie FGSV-RSBB. Der Zaun ist umlaufend im Abstand der Kronentraufe zuzüglich 1,50 m anzuordnen.

Ausführung:

Zaunhöhe mindestens 2,00 m
Pfosten Holzpfähle, standsicher und kippsicher
Pfostenabstand maximal 2,50 m
Zaunfelder geschlossene Ausführung mittels
 horizontaler Holzplanken
 zwischen den Pfosten

Die Konstruktion ist standsicher und kippsicher herzustellen. Der geschützte Bereich darf nicht befahren, belastet oder als Lagerfläche genutzt werden.

500,000 m

02.03.0020. DIN276_18: 211 Sicherungsmaßnahmen
Baumschutzzaun vorhalten

Vorhalten des in der Vorposition 01.03.0010 aufgeführten, vollständigen Baumschutzzaunes für die zur Ausführung der eigenen Bauleistungen erforderliche Dauer.

Positionsmenge = Produkt aus Vorhalttemenge (in m) mal Vorhaltedauer (in Wochen)

5.000,000 mWo

02.03.0030. DIN276_18: 211 Sicherungsmaßnahmen
Baumschutzzaun rückbauen

Vollständiger Rückbau des in der Vorposition 01.03.0010 aufgeführten, vollständigen Baumschutzzaunes nach Abschluss der Bauarbeiten.

Sämtliche Zaunelemente, Pfosten und Befestigungen sind zu entfernen und fachgerecht zu entsorgen. Der ursprüngliche Zustand der Fläche ist wiederherzustellen.

500,000 m

Angebots-Leistungsverzeichnis

Projekt: UMG_BS2 BS2 >Eltern-Kind-Zentrum<
LV: 26A45100BS2023 VE03 Baufeldfreimachung

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
02.03.0040.	DIN276_18: 211 Sicherungsmaßnahmen Ökologische Baubegleitung bei Eingriff in Wurzelbereiche Ökologische bzw. baumschutzfachliche Baubegleitung bei unvermeidbaren Eingriffen in den Wurzelbereich von zu erhaltenden Bäumen. Leistungen umfassen insbesondere: • baumschutzfachliche Baubegleitung der Arbeiten im Wurzelbereich • Abstimmung erforderlicher Schutzmaßnahmen vor Ort • Dokumentation der Maßnahmen • Die ökologische bzw. baumschutzfachliche Baubegleitung (BaumBB) für Baumschutz/ Vegetationstechnik ist durch eine nachweislich qualifizierte Fachperson für Baumschutz bei Baumaßnahmen durchzuführen. Die Qualifikation und mindestens drei vergleichbare Referenzprojekte sind dem Angebot beizufügen.	1,000 psch		
Summe 02.03.	Erhalt/ Schutz - Baumbestand			

Angebots-Leistungsverzeichnis

Projekt: UMG_BS2 BS2 >Eltern-Kind-Zentrum<
LV: 26A45100BS2023 VE03 Baufeldfreimachung

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
02.04.	Fällung/ Beseitigung - Baum-, Strauchwerk-, Busch-, Heckenbestand			

Hinweis Fällung/ Beseitigung Baum-, Strauchwerk, Busch-, Heckenbestand:

Die Fällung/ Beseitigung von Bäumen inkl. Strauchwerk, Busch-, Heckenbestand erfolgt voraussichtlich in zwei Zeitabschnitten mit einem zeitlichen Versatz/ Unterbrechung bis zu 6 Monaten oder bis zu 12 Monaten. Die sich aus der zeitversetzten (späteren) Fällung/ Beseitigung ergebenden Umstände sind in der Kalkulation der Zulage-Positionen 01.03.0010 und 01.03.0020, unter Titel 01.03., zu berücksichtigen. Die Unterbrechung und Wiederaufnahme der Ausführung wird somit gesondert vergütet.

Vor Abgabe des Angebotes haben sich die Bieter von den örtlichen Gegebenheiten und den auszuführenden Arbeiten im Zusammenhang mit der Fällung/ Beseitigung ein genaues Bild zu machen, um Fehleinschätzungen bei der Preisbildung zu vermeiden. Behinderungen oder Erschwernisse, welche dem Unternehmer durch Unkenntnis der Örtlichkeit entstehen, werden nicht anerkannt. Die Ortsbesichtigung erfolgt auf eigene Gefahr. Für die Kostenkalkulation ist es erforderlich, die Baustelle mit den Bäumen inkl. Strauchwerk, Busch-, Heckenbestand einzusehen und sich über die örtlichen Gegebenheiten zu informieren. Mit Abgabe des Angebots bestätigt der Bieter die Ortsbesichtigung durchgeführt und die örtlichen Gegebenheiten bei der Kalkulation berücksichtigt zu haben.

Sämtliche für die vertragsgemäße Ausführung der Leistungen erforderlichen Aufwendungen, Nebenleistungen sowie die sich aus den örtlichen Verhältnissen ergebenden Erschwernisse (Einschränkungen) sind, soweit in den einzelnen Positionen nichts anderes bestimmt ist, in die Einheitspreise der nachfolgend beschriebenen Positionen einzukalkulieren und mit diesen abgegolten. Dies gilt insbesondere für Aufwendungen infolge:

- eingeschränkte Zugänglichkeit, Erreichbarkeit, Befahrbarkeit des Baufeldes, insbesondere aufgrund vorhandener Geländeprofilierungen.
- eingeschränkte/ unzureichende Tragfähigkeit des Untergrundes, u. a. infolge teilweise bestehender/ verbleibender Infrastruktur sowie daraus erforderlicher Schutz-, Sicherungs- und Lastverteilungsmaßnahmen
- vorhandener, angrenzender oder im Untergrund befindlicher Bauwerke, Anlagen, Leitungen, Kabel und sonstiger Medien. (Sicherung bzw. schadlose Ausführung)
- der erforderlichen Sicherung, des Schutzes und der Aufrechterhaltung verbleibender Anlagen, Bauteile und Medien im unmittelbaren Arbeitsbereich
- des Verladens, innerbetrieblichen Transports auf dem Baufeld, Zwischenlagerns, Abtransports sowie der Abfuhr der

Angebots-Leistungsverzeichnis

Projekt: **UMG_BS2** **BS2 >Eltern-Kind-Zentrum<**
LV: **26A45100BS2023** **VE03 Baufeldfreimachung**

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

anfallenden Stoffen, Materialien und Bauteilen von der Baustelle

- der Einhaltung gesetzlicher, behördlicher und vertraglicher Anforderungen an eine erschütterungsarme, lärmarme und staubarme Ausführung
- sämtlicher Maßnahmen der Verkehrs- und Baustellensicherung im unmittelbaren Arbeitsbereich.

Ansprüche auf gesonderte Vergütung für hieraus resultierende Erschwernisse bestehen nicht.

Soweit in den einzelnen Positionen nicht ausdrücklich anders geregelt, gehen die bei der Ausführung anfallenden und auszubauenden Stoffe, Materialien und Bauteile (Abfälle/ Wertstoffe) mit ihrem Ausbau in das Eigentum des Auftragnehmers (AN) über.

Dem AN ist freigestellt, die anfallenden Stoffe zu verwenden oder zu entsorgen. Die Verwertung oder Entsorgung erfolgt auf Kosten und Verantwortung des AN. Ein Anspruch des AN auf gesonderte Vergütung besteht nicht.

Etwaig anfallende Entsorgungskosten, Gebühren, Abgaben und sonstigen Aufwendungen sind in die Einheitspreise der nachfolgend beschriebenen Positionen einzukalkulieren und mit diesen abgegolten.

Hinweis: Der AN ist im Falle der Entsorgung verpflichtet, die anfallenden Stoffe (Abfallfraktion) eigenverantwortlich und unter Einhaltung der geltenden gesetzlichen Bestimmungen sortenrein zu trennen und einer ordnungsgemäßen Verwertung oder Entsorgung zuzuführen.

Fällung/ Beseitigung Baum-, Strauchwerk-, Busch-, Heckenbestand, wie folgt:

Flächen des Baufeldes von Sträuchern, Büschen, Hecken und Bäumen, sowie weiterem Aufwuchs und dgl. freimachen durch Fällen, Beseitigen, Zerlegen, Fördern, Laden und Abfahren/ Transportieren. Inbegriffen sind alle Erd- und Nebenarbeiten. Anfallende Stoffe, die stark erdbehaftet sind, sind auszuschütten.

Boden/ -oberfläche im Bereich der zuvor gefälltten und entfernten Bauteile, Stoffe unverdichtet begradigen bzw. eben verziehen.

Baumfällung

DIN276_18: 214 Herrichten der Geländeoberfläche
02.04.0010. Baum fällen Durchm. bis 10cm inkl. Stubben abfräsen laden abfahren, Eigentum AN

Baum fällen, als Einzelbaum, Stammdurchmesser bis 10 cm, Schnittstelle höchstens 100 cm über Geländeoberkante, einschließlich erforderlicher Erdarbeiten zur Freilegung des Wurzelstockes. Wurzelstock (Baumstubben) bis 20 cm unter Geländeoberkante beseitigen (abfräsen) bzw. ausbauen. Stamm, Astwerk sowie anfallende Teile des Wurzelstockes

Angebots-Leistungsverzeichnis

Projekt: **UMG_BS2** **BS2 >Eltern-Kind-Zentrum<**
LV: **26A45100BS2023** **VE03 Baufeldfreimachung**

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	aufnehmen und entfernen. Anfallende/ Aufgenommene Stoffe sammeln/ im Baustellenbereich lagern, auf Transportmittel des AN laden, von Baustelle abfahren/ transportieren zum vom AN gewählten, zugelassenen Lager, anfallende/ aufgenommene Stoffe werden Eigentum des AN. Mengenermittlung nach Aufmaß, Abrechnung nach Stück. Hinweis: Ein vollständiger Ausbau des Wurzelstockes (Baumstubben) einschließlich Wurzelwerk ist zum Schutz möglicherweise vorhandener Ver- und Entsorgungsleitungen bzw. sonstiger Medien im Wurzelbereich <u>nicht</u> auszuführen.	10,000 St		
02.04.0020.	DIN276_18: 214 Herrichten der Geländeoberfläche Baum fällen Durchm. 10-30 cm inkl. Stubben abfräsen laden abfahren, Eigentum AN Baum fällen, als Einzelbaum, wie in der Vorposition 02.04.0010 in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch Stammdurchmesser über 10 cm bis 30 cm.	27,000 St		
02.04.0030.	DIN276_18: 214 Herrichten der Geländeoberfläche Baum fällen Durchm. 30-40 cm inkl. Stubben abfräsen laden abfahren, Eigentum AN Baum fällen, als Einzelbaum, wie in der Vorposition 02.04.0010 in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch Stammdurchmesser über 30 cm bis 40 cm.	36,000 St		
02.04.0040.	DIN276_18: 214 Herrichten der Geländeoberfläche Baum fällen Durchm. 40-50 cm inkl. Stubben abfräsen laden abfahren, Eigentum AN Baum fällen, als Einzelbaum, wie in der Vorposition 02.04.0010 in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch Stammdurchmesser über 40 cm bis 50 cm.	31,000 St		
02.04.0050.	DIN276_18: 214 Herrichten der Geländeoberfläche Baum fällen Durchm. 50-60 cm inkl. Stubben abfräsen laden abfahren, Eigentum AN Baum fällen, als Einzelbaum, wie in der Vorposition 02.04.0010 in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch Stammdurchmesser über 50 cm bis 60 cm.	21,000 St		
02.04.0060.	DIN276_18: 214 Herrichten der Geländeoberfläche Baum fällen Durchm. 60-70 cm inkl. Stubben abfräsen laden abfahren, Eigentum AN			

Angebots-Leistungsverzeichnis

Projekt: **UMG_BS2** **BS2 >Eltern-Kind-Zentrum<**
 LV: **26A45100BS2023** **VE03 Baufeldfreimachung** Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Baum fällen, als Einzelbaum, wie in der Vorposition 02.04.0010 in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch Stammdurchmesser über 60 cm bis 70 cm.	4,000 St		
02.04.0070.	DIN276_18: 214 Herrichten der Geländeoberfläche Baum fällen Durchm. 70-80 cm inkl. Stubben abfräsen laden abfahren, Eigentum AN Baum fällen, als Einzelbaum, wie in der Vorposition 02.04.0010 in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch Stammdurchmesser über 70 cm bis 80 cm.	1,000 St		
02.04.0080.	DIN276_18: 214 Herrichten der Geländeoberfläche Baum fällen Durchm. 80-90 cm inkl. Stubben abfräsen laden abfahren, Eigentum AN Baum fällen, als Einzelbaum, wie in der Vorposition 02.04.0010 in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch Stammdurchmesser über 80 cm bis 90 cm.	1,000 St		
02.04.0090.	DIN276_18: 214 Herrichten der Geländeoberfläche Baum fällen Durchm. 90-100 cm inkl. Stubben abfräsen laden abfahren, Eigentum AN Baum fällen, als Einzelbaum, wie in der Vorposition 02.04.0010 in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch Stammdurchmesser über 90 cm bis 100 cm.	1,000 St		
02.04.0100.	DIN276_18: 214 Herrichten der Geländeoberfläche Baum fällen Durchm. 100-125 cm inkl. Stubben abfräsen laden abfahren, Eigentum AN Baum fällen, als Einzelbaum, wie in der Vorposition 02.04.0010 in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch Stammdurchmesser über 100 cm bis 125 cm.	1,000 St		
02.04.0110.	DIN276_18: 214 Herrichten der Geländeoberfläche Baum fällen Durchm. 125-150 cm inkl. Stubben abfräsen laden abfahren, Eigentum AN Baum fällen, als Einzelbaum, wie in der Vorposition 02.04.0010 in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch Stammdurchmesser über 125 cm bis 150 cm.	1,000 St		

Wurzelstock anderweitig, bereits gefällter Bäume

Angebots-Leistungsverzeichnis

Projekt: **UMG_BS2** **BS2 >Eltern-Kind-Zentrum<**
LV: **26A45100BS2023** **VE03 Baufeldfreimachung**

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

- 02.04.0120.** DIN276_18: 214 Herrichten der Geländeoberfläche
Wurzelstöcke fräsen/ ausbauen laden abfahren, Eigentum AN
- Wurzelstock (Baumstubben) anderweitig, bereits gefällter Bäume, Durchmesser bis ca. 100 cm (an der Schnittstelle), einschließlich erforderlicher Erdarbeiten zur Freilegung des Wurzelstockes, bis 20 cm unter Geländeoberkante beseitigen (abfräsen) bzw. ausbauen. Anfallende Stoffe aufnehmen und entfernen, Anfallende/ Aufgenommene Stoffe sammeln/ im Baustellenbereich lagern, auf Transportmittel des AN laden, von Baustelle abfahren/ transportieren zum vom AN gewählten, zugelassenen Lager, anfallende/ aufgenommene Stoffe werden Eigentum des AN. Mengenermittlung nach Aufmaß, Abrechnung nach Stück.
- Hinweis: Ein vollständiger Ausbau des Wurzelstockes (Baumstubben) einschließlich Wurzelwerk ist zum Schutz möglicherweise vorhandener Ver- und Entsorgungsleitungen bzw. sonstiger Medien im Wurzelbereich nicht auszuführen. Wurzelstock siehe folgende Aufnahmen:



4,000 St

Einzel-Sträucher

- 02.04.0130.** DIN276_18: 214 Herrichten der Geländeoberfläche
Einzelstrauch fällen/ ausbauen laden abfahren, Eigentum AN
- Einzelstrauch/ -gebüsch zurückbauen/fällen, Bewuchsbreite bis 500 cm, Bewuchshöhe bis 500 cm, einschließlich erforderlicher Erdarbeiten zur Freilegung der Wurzelstöcke (Strauchstubben). Strauchstubben bis 20 cm unter Geländeoberkante beseitigen (abfräsen) bzw. ausbauen. Anfallende Stoffe aufnehmen und entfernen, Anfallende/ Aufgenommene Stoffe sammeln/ im Baustellenbereich lagern, auf Transportmittel des AN laden, von Baustelle abfahren/ transportieren zum vom AN gewählten, zugelassenen Lager, anfallende/ aufgenommene Stoffe werden Eigentum des AN. Mengenermittlung nach Aufmaß, Abrechnung nach Stück.
- Hinweis: Ein vollständiger Ausbau des Wurzelstockes (Baum-/Strauchstubben) einschließlich Wurzelwerk ist zum

Angebots-Leistungsverzeichnis

Projekt: UMG_BS2 BS2 >Eltern-Kind-Zentrum<
LV: 26A45100BS2023 VE03 Baufeldfreimachung

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Schutz möglicherweise vorhandener Ver- und Entsorgungsleitungen bzw. sonstiger Medien im Wurzelbereich <u>nicht</u> auszuführen.	50,000 St		

Baum-/ Gebüschfläche

02.04.0140. DIN276_18: 214 Herrichten der Geländeoberfläche
Strauchwerk, Busch, Hecken-, Baumbestand fällen/ ausbauen laden abfahren, Eigentum AN

Sträucher-, Busch-, Hecken- und Baumbestand sowie sonstigen Aufwuchs und dgl. zurückbauen/ fällen, Stammdurchmesser bis 6 cm, Schnittstelle höchstens 100 cm über Geländeoberkante, Bewuchshöhe bis 500 cm, einschließlich erforderlicher Erdarbeiten zur Freilegung der Wurzelstöcke (Strauchstubben). Strauchstubben bis 20 cm unter Geländeoberkante beseitigen (abfräsen) bzw. ausbauen. Anfallende Stoffe aufnehmen und entfernen. Anfallende/ Aufgenommene Stoffe sammeln/ im Baustellenbereich lagern, auf Transportmittel des AN laden, von Baustelle abfahren/ transportieren zum vom AN gewählten, zugelassenen Lager, anfallende/ aufgenommene Stoffe werden Eigentum des AN. Mengenermittlung nach Aufmaß, Abrechnung nach Fläche.

Hinweis: Ein vollständiger Ausbau des Wurzelstockes (Baum-/Strauchstubben) einschließlich Wurzelwerk ist zum Schutz möglicherweise vorhandener Ver- und Entsorgungsleitungen bzw. sonstiger Medien im Wurzelbereich nicht auszuführen.

1.025,000 m2

Baumstämme anderweitig, bereits gefällter Bäume
siehe folgende Beispiel-Aufnahmen:



Angebots-Leistungsverzeichnis

Projekt: UMG_BS2 BS2 >Eltern-Kind-Zentrum<
LV: 26A45100BS2023 VE03 Baufeldfreimachung

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------



- 02.04.0150.** DIN276_18: 214 Herrichten der Geländeoberfläche
Baumstämme beräumen Durchm. 10-30cm laden abfahren, Eigentum AN

Baumstämme anderweitig, bereits gefällter Bäume beräumen, auf dem Baufeld lagernd/ verteilt, Stammdurchmesser von ca. 10 cm bis ca. 30 cm, im Rahmen der Baufeldfreimachung, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, anfallende/ aufgenommene Stoffe sammeln/ im Baustellenbereich lagern, auf Transportmittel des AN laden, von Baustelle abfahren/ transportieren zum vom AN gewählten, zugelassenen Lager, anfallende/ aufgenommene Stoffe werden Eigentum des AN. Mengenermittlung nach Aufmaß, Abrechnung nach Stück.

1,000 St

- 02.04.0160.** DIN276_18: 214 Herrichten der Geländeoberfläche
Baumstämme beräumen Durchm. 30-60cm laden abfahren, Eigentum AN

Baumstämme anderweitig, bereits gefällter Bäume beräumen, auf dem Baufeld lagernd/ verteilt, Stammdurchmesser über ca. 30 cm bis ca. 60 cm, im Rahmen der Baufeldfreimachung, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, anfallende/ aufgenommene Stoffe sammeln/ im Baustellenbereich lagern, auf Transportmittel des AN laden, von Baustelle abfahren/ transportieren zum vom AN gewählten, zugelassenen Lager, anfallende/ aufgenommene Stoffe werden Eigentum des AN. Mengenermittlung nach Aufmaß, Abrechnung nach Stück.

1,000 St

- 02.04.0170.** DIN276_18: 214 Herrichten der Geländeoberfläche
Baumstämme beräumen Durchm. 60-90cm laden abfahren, Eigentum AN

Baumstämme anderweitig, bereits gefällter Bäume beräumen, auf dem Baufeld lagernd/ verteilt, Stammdurchmesser über ca. 60 cm bis ca. 90 cm, im Rahmen der Baufeldfreimachung, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, anfallende/ aufgenommene Stoffe sammeln/ im Baustellenbereich lagern, auf Transportmittel des AN laden, von Baustelle abfahren/

Angebots-Leistungsverzeichnis

Projekt: UMG_BS2 BS2 >Eltern-Kind-Zentrum<
 LV: 26A45100BS2023 VE03 Baufeldfreimachung Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	transportieren zum vom AN gewählten, zugelassenen Lager, anfallende/ aufgenommene Stoffe werden Eigentum des AN. Mengenermittlung nach Aufmaß, Abrechnung nach Stück.	1,000 St		
Summe 02.04. Fällung/ Beseitigung - Baum-,...				

Angebots-Leistungsverzeichnis

Projekt: **UMG_BS2** **BS2 >Eltern-Kind-Zentrum<**
LV: **26A45100BS2023** **VE03 Baufeldfreimachung**

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

02.05. Rückbau - Spielgeräte

Hinweis zum Rückbau Spielgeräte:

Der Rückbau der Spielgeräte erfolgt voraussichtlich in zwei Zeitabschnitten mit einem zeitlichen Versatz/ Unterbrechung bis zu 6 Monaten oder bis zu 12 Monaten. Die sich aus dem zeitversetzten (späteren) Rückbau ergebenden Umstände sind in der Kalkulation der Zulage-Positionen 01.03.0010 und 01.03.0020, unter Titel 01.03., zu berücksichtigen. Die Unterbrechung und Wiederaufnahme der Ausführung wird somit gesondert vergütet.

Vor Abgabe des Angebotes haben sich die Bieter von den örtlichen Gegebenheiten und den auszuführenden Arbeiten im Zusammenhang mit dem Rückbau der Spielgeräte ein genaues Bild zu machen, um Fehleinschätzungen bei der Preisbildung zu vermeiden. Behinderungen oder Erschwernisse, welche dem Unternehmer durch Unkenntnis der Örtlichkeit entstehen, werden nicht anerkannt. Die Orts- bzw. Spielanlagen-Besichtigung erfolgt auf eigene Gefahr. Für die Kostenkalkulation ist es erforderlich, die Baustelle mit der Spielgeräten einzusehen und sich über die örtlichen Gegebenheiten zu informieren. Mit Abgabe des Angebots bestätigt der Bieter die Besichtigung der Spiel-Anlage durchgeführt und die örtlichen Gegebenheiten bei der Kalkulation berücksichtigt zu haben.

Sämtliche für die vertragsgemäße Ausführung der Leistungen erforderlichen Aufwendungen, Nebenleistungen sowie die sich aus den örtlichen Verhältnissen ergebenden Erschwernisse (Einschränkungen) sind, soweit in den einzelnen Positionen nichts anderes bestimmt ist, in die Einheitspreise der nachfolgend beschriebenen Positionen einzukalkulieren und mit diesen abgegolten. Dies gilt insbesondere für Aufwendungen infolge:

- eingeschränkte Zugänglichkeit, Erreichbarkeit, Befahrbarkeit des Baufeldes, insbesondere aufgrund vorhandener Geländeprofilierungen.
- eingeschränkte/ unzureichende Tragfähigkeit des Untergrundes, u. a. infolge teilweise bestehender/ verbleibender Infrastruktur sowie daraus erforderlicher Schutz-, Sicherungs- und Lastverteilungsmaßnahmen
- vorhandener, angrenzender oder im Untergrund befindlicher Bauwerke, Anlagen, Leitungen, Kabel und sonstiger Medien. (Sicherung bzw. schadlose Ausführung)
- der erforderlichen Sicherung, des Schutzes und der Aufrechterhaltung verbleibender Anlagen, Bauteile und Medien im unmittelbaren Arbeitsbereich
- des Verladens, innerbetrieblichen Transports auf dem Baufeld, Zwischenlagerns, Abtransports sowie der Abfuhr der anfallenden Stoffen, Materialien und Bauteilen von der Baustelle
- der Einhaltung gesetzlicher, behördlicher und vertraglicher

Angebots-Leistungsverzeichnis

Projekt: **UMG_BS2 BS2 >Eltern-Kind-Zentrum<**
LV: **26A45100BS2023 VE03 Baufeldfreimachung**

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Anforderungen an eine erschütterungsarme, lärmarme und staubarme Ausführung

- sämtlicher Maßnahmen der Verkehrs- und Baustellensicherung im unmittelbaren Arbeitsbereich.

Ansprüche auf gesonderte Vergütung für hieraus resultierende Erschwernisse bestehen nicht.

Soweit in den einzelnen Positionen nicht ausdrücklich anders geregelt, gehen die bei der Ausführung anfallenden und auszubauenden Stoffe, Materialien und Bauteile (Abfälle/ Wertstoffe) mit ihrem Ausbau in das Eigentum des Auftragnehmers (AN) über.

Dem AN ist freigestellt, die anfallenden Stoffe zu verwenden oder zu entsorgen. Die Verwertung oder Entsorgung erfolgt auf Kosten und Verantwortung des AN. Ein Anspruch des AN auf gesonderte Vergütung besteht nicht.

Etwaig anfallende Entsorgungskosten, Gebühren, Abgaben und sonstigen Aufwendungen sind in die Einheitspreise der nachfolgend beschriebenen Positionen einzukalkulieren und mit diesen abgegolten.

Hinweis: Der AN ist im Falle der Entsorgung verpflichtet, die anfallenden Stoffe (Abfallfraktion) eigenverantwortlich und unter Einhaltung der geltenden gesetzlichen Bestimmungen sortenrein zu trennen und einer ordnungsgemäßen Verwertung oder Entsorgung zuzuführen.

Rückbau Kinderspielplatz-Anlage bestehend aus:

1) kleinen Spielgeräten, wie folgt:

- Balancierbalken
- Wippe
- Marterpfahl mit Tipi

2) großen Spielgeräten, wie folgt:

- Kletterturm
- Spielekombination mit Klettergerüst, Brücke u. Rutsche
- Doppel-Schaukel
- Nestschaukel mit Fallschutzmatten
- Wasserspiel-/ Matschanlage mit Wasserpumpe u. Geländer
- Balancier-/Hängkombination mit Balken, Seil u. Netz
- Trampolin, ebenerdig, mit Fallschutzmatten
- Tischtennisplatte

Inbegriffen sind alle Erd- und Nebenarbeiten. Anfallende Stoffe, die stark erdbehaftet sind, sind auszuschütten. Boden/ - oberfläche im Bereich der zuvor abgebrochenen und entfernten Bauteile, Stoffe unverdichtet begradigen bzw. eben verziehen.

Spielgeräte - klein

02.05.0010. **DIN276_18: 594 Abbruchmaßnahmen**
Spielgerät "Balancierbalken" rückbauen laden abfahren, Eigentum AN
Rückbau des Spielgerätes bestehend aus "Balancierbalken" aus

Angebots-Leistungsverzeichnis

Projekt: **UMG_BS2** **BS2 >Eltern-Kind-Zentrum<**
LV: **26A45100BS2023** **VE03 Baufeldfreimachung**

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

aus Holz/ Holzwerkstoff auf zwei Federn aus Stahl, inkl. Demontage/ Entfernen sämtlicher Unterkonstruktionen, Profile, Verankerungen, Befestigungs-, Verbindungsmittel, sowie Trennen mechanischer oder Schweiß-Verbindungen, etc. (aus Metall), im Rahmen einer vollständigen Rückbaumaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Material ist nicht gefährlich, Altholzkategorie A I bis A III, in Boden eingebaut/ im Untergrund verankert, Untergrund aus unbefestigter Grünfläche als Fallschutz.

Rückbau/ Ausbau von Hand/mit handgeführten Kleingeräten/ Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht der Geräte ohne Beschränkung, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), staubarm TRGS 559, (ggf. zerkleinern nach Wahl AN), anfallende/ aufgenommene Stoffe sammeln/ im Baustellenbereich lagern, auf Transportmittel des AN laden, von Baustelle abfahren/ transportieren zum vom AN gewählten, zugelassenen Lager (Anlage, unter Einhaltung aller einschlägigen gesetzlichen Vorschriften), anfallende/ aufgenommene Stoffe werden Eigentum des AN. Die Vergütung erfolgt pauschal. Der Pauschalpreis umfasst sämtliche zur vollständigen Ausführung der Leistung erforderlichen Haupt-, Neben- und Zusatzleistungen. Spielgerät siehe folgende Aufnahme:



1,000 psch

.....

DIN276_18: 594 Abbruchmaßnahmen

02.05.0020. **Spielgerät "Wippe" rückbauen laden abfahren, Eigentum AN**

Rückbau des Spielgerätes bestehend aus "Wippe" aus Holz/ Holzwerkstoff mit Griffen sowie mittigem Ständer aus Stahl und mit Sitzflächen aus Holzwerk-/ Kunststoff, inkl. Demontage/ Entfernen sämtlicher Unterkonstruktionen, Reifen, Profile, Verankerungen, Befestigungs-, Verbindungsmittel, sowie Trennen mechanischer oder Schweiß-Verbindungen, etc. (aus Metall), im Rahmen einer vollständigen Rückbaumaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Material ist nicht gefährlich, Altholzkategorie A I bis A III, in Boden eingebaut/ im Untergrund verankert, Untergrund aus Sand als Fallschutz.

Rückbau/ Ausbau von Hand/mit handgeführten Kleingeräten/ Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht der Geräte ohne Beschränkung, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150,

Angebots-Leistungsverzeichnis

Projekt: **UMG_BS2** **BS2 >Eltern-Kind-Zentrum<**
LV: **26A45100BS2023** **VE03 Baufeldfreimachung**

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), staubarm TRGS 559, (ggf. zerkleinern nach Wahl AN), anfallende/ aufgenommene Stoffe sammeln/ im Baustellenbereich lagern, auf Transportmittel des AN laden, von Baustelle abfahren/ transportieren zum vom AN gewählten, zugelassenen Lager (Anlage, unter Einhaltung aller einschlägigen gesetzlichen Vorschriften), anfallende/ aufgenommene Stoffe werden Eigentum des AN. Die Vergütung erfolgt pauschal. Der Pauschalpreis umfasst sämtliche zur vollständigen Ausführung der Leistung erforderlichen Haupt-, Neben- und Zusatzleistungen. Spielgerät siehe folgende Aufnahme:



1,000 psch

.....

02.05.0030. DIN276_18: 594 Abbruchmaßnahmen
Spielgerät "Marterpfahl" rückbauen laden abfahren, Eigentum AN

Rückbau des Spielgerätes bestehend aus "Marterpfahl" aus Holz/ Holzwerkstoff und "Tipi" aus Textilien (Stoffbahnen), inkl. Demontage/ Entfernen sämtlicher Unterkonstruktionen, Profile, Verankerungen, Befestigungs-, Verbindungsmittel, sowie Trennen mechanischer oder Schweiß-Verbindungen, etc. (aus Metall), im Rahmen einer vollständigen Rückbaumaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Material ist nicht gefährlich, Altholzkategorie A I bis A III, in Boden eingebaut/ im Untergrund verankert, Untergrund aus Sand als Fallschutz.

Rückbau/ Ausbau von Hand/mit handgeführten Kleingeräten/ Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht der Geräte ohne Beschränkung, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), staubarm TRGS 559, (ggf. zerkleinern nach Wahl AN), anfallende/ aufgenommene Stoffe sammeln/ im Baustellenbereich lagern, auf Transportmittel des AN laden, von Baustelle abfahren/ transportieren zum vom AN gewählten, zugelassenen Lager (Anlage, unter Einhaltung aller einschlägigen gesetzlichen Vorschriften), anfallende/ aufgenommene Stoffe werden Eigentum des AN. Die Vergütung erfolgt pauschal. Der Pauschalpreis umfasst sämtliche zur vollständigen Ausführung der Leistung erforderlichen Haupt-, Neben- und Zusatzleistungen. Spielgerät siehe folgende Aufnahme:

Angebots-Leistungsverzeichnis

Projekt: UMG_BS2 BS2 >Eltern-Kind-Zentrum<
LV: 26A45100BS2023 VE03 Baufeldfreimachung

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------



1,000 psch

.....

Spielgeräte - groß

DIN276_18: 594 Abbruchmaßnahmen
02.05.0040. Spielgerät "Kletterturm" rückbauen laden abfahren, Eigentum AN

Rückbau des Spielgerätes bestehend aus "Kletterturm" aus Holz/ Holzwerkstoff/ Kunststoff, inkl. Demontage/ Entfernen sämtlicher Unterkonstruktionen, Profile, Verankerungen, Befestigungs-, Verbindungsmittel, sowie Trennen mechanischer oder Schweiß-Verbindungen, etc. (aus Metall), im Rahmen einer vollständigen Rückbaumaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Material ist nicht gefährlich, Altholzkategorie A I bis A III, in Boden eingebaut/ im Untergrund verankert, Untergrund aus Sand als Fallschutz.

Rückbau/ Ausbau von Hand/mit handgeführten Kleingeräten/ Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht der Geräte ohne Beschränkung, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), staubarm TRGS 559, (ggf. zerkleinern nach Wahl AN), anfallende/ aufgenommene Stoffe sammeln/ im Baustellenbereich lagern, auf Transportmittel des AN laden, von Baustelle abfahren/ transportieren zum vom AN gewählten, zugelassenen Lager (Anlage, unter Einhaltung aller einschlägigen gesetzlichen Vorschriften), anfallende/

Angebots-Leistungsverzeichnis

Projekt: **UMG_BS2** **BS2 >Eltern-Kind-Zentrum<**
LV: **26A45100BS2023** **VE03 Baufeldfreimachung**

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

aufgenommene Stoffe werden Eigentum des AN. Die Vergütung erfolgt pauschal. Der Pauschalpreis umfasst sämtliche zur vollständigen Ausführung der Leistung erforderlichen Haupt-, Neben- und Zusatzleistungen. Spielgerät siehe folgende Aufnahme:



1,000 psch

.....

DIN276_18: 594 Abbruchmaßnahmen

02.05.0050. Spielgerät "Klettergerüst" rückbauen laden abfahren, Eigentum AN

Rückbau des Spielgerätes bestehend aus "Klettergerüst" mit Tragkonstruktion aus Holz/ Holzwerkstoff, mit Klettergerüst, Hängekonstruktion sowie Seilen, Netzen aus Stahl/ Kunststoff und mit Rutsche aus Edelstahl, inkl. Demontage/ Entfernen sämtlicher Unterkonstruktionen, Profile, Verankerungen, Befestigungs-, Verbindungsmittel, sowie Trennen mechanischer oder Schweiß-Verbindungen, etc. (aus Metall), im Rahmen einer vollständigen Rückbaumaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Material ist nicht gefährlich, Altholzkategorie A I bis A III, in Boden eingebaut/ im Untergrund verankert, Untergrund aus Sand als Fallschutz.

Rückbau/ Ausbau von Hand/mit handgeführten Kleingeräten/ Geräteinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht der Geräte ohne Beschränkung, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), staubarm TRGS 559, (ggf. zerkleinern nach Wahl AN), anfallende/ aufgenommene Stoffe sammeln/ im Baustellenbereich lagern, auf Transportmittel des AN laden, von Baustelle abfahren/ transportieren zum vom AN gewählten, zugelassenen Lager (Anlage, unter Einhaltung aller

Angebots-Leistungsverzeichnis

Projekt: **UMG_BS2** **BS2 >Eltern-Kind-Zentrum<**
LV: **26A45100BS2023** **VE03 Baufeldfreimachung**

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

einschlägigen gesetzlichen Vorschriften), anfallende/ aufgenommene Stoffe werden Eigentum des AN. Die Vergütung erfolgt pauschal. Der Pauschalpreis umfasst sämtliche zur vollständigen Ausführung der Leistung erforderlichen Haupt-, Neben- und Zusatzleistungen. Spielgerät siehe folgende Aufnahme:



1,000 psch

.....

02.05.0060. DIN276_18: 594 Abbruchmaßnahmen
Spielgerät "Doppel-Schaukel" rückbauen laden abfahren, Eigentum AN

Rückbau des Spielgerätes bestehend aus "Doppel-Schaukeln", Tragkonstruktion aus Holz/ Holzwerkstoff, mit Schaukelketten aus nichtrostendem Stahl und Schaukelsitzen Holzwerk-/ Kunststoff, inkl. Demontage/ Entfernen sämtlicher Unterkonstruktionen, Profile, Verankerungen, Befestigungs-, Verbindungsmittel, sowie Trennen mechanischer oder Schweiß-Verbindungen, etc. (aus Metall), im Rahmen einer vollständigen Rückbaumaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Material ist nicht gefährlich, Altholzkategorie A I bis A III, in Boden eingebaut/ im Untergrund verankert, Untergrund aus Sand als Fallschutz. Rückbau/ Ausbau von Hand/mit handgeführten Kleingeräten/ Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht der Geräte ohne Beschränkung, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), staubarm TRGS 559, (ggf. zerkleinern nach Wahl AN), anfallende/ aufgenommene Stoffe sammeln/ im Baustellenbereich lagern, auf Transportmittel des AN laden, von Baustelle abfahren/ transportieren zum vom AN gewählten, zugelassenen Lager (Anlage, unter Einhaltung aller einschlägigen gesetzlichen Vorschriften), anfallende/ aufgenommene Stoffe werden Eigentum des AN. Die Vergütung erfolgt pauschal. Der Pauschalpreis umfasst sämtliche zur vollständigen Ausführung der Leistung erforderlichen Haupt-,

Angebots-Leistungsverzeichnis

Projekt: UMG_BS2 BS2 >Eltern-Kind-Zentrum<
LV: 26A45100BS2023 VE03 Baufeldfreimachung

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

erforderlichen Haupt-, Neben- und Zusatzleistungen. Spielgerät siehe folgende Aufnahme:



1,000 psch

.....

02.05.0070.

DIN276_18: 594 Abbruchmaßnahmen

Spielgerät "Nest-Schaukel" rückbauen laden abfahren, Eigentum AN

Rückbau des Spielgerätes ohne "Nest-Schaukeln " bestehend aus Tragkonstruktion aus Holz/ Holzwerkstoff, mit abgebrochenden Schaukelketten aus nichtrostendem Stahl und elastischer Fallschutzplatten/-matten, inkl. Demontage/ Entfernen sämtlicher Unterkonstruktionen, Profile, Verankerungen, Befestigungs-, Verbindungsmittel, sowie Trennen mechanischer oder Schweiß-Verbindungen, etc. (aus Metall), im Rahmen einer vollständigen Rückbaumaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Material ist nicht gefährlich, Altholzkategorie A I bis A III, in Boden eingebaut/ im Untergrund verankert.

Rückbau/ Ausbau von Hand/mit handgeführten Kleingeräten/ Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht der Geräte ohne Beschränkung, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), staubarm TRGS 559, (ggf. zerkleinern nach Wahl AN), anfallende/ aufgenommene Stoffe sammeln/ im Baustellenbereich lagern, auf Transportmittel des AN laden, von Baustelle abfahren/ transportieren zum vom AN gewählten, zugelassenen Lager (Anlage, unter Einhaltung aller einschlägigen gesetzlichen Vorschriften), anfallende/ aufgenommene Stoffe werden Eigentum des AN. Die Vergütung erfolgt pauschal. Der Pauschalpreis umfasst sämtliche zur vollständigen Ausführung der Leistung erforderlichen Haupt-, Neben- und Zusatzleistungen. Spielgerät siehe folgende Aufnahme:

Angebots-Leistungsverzeichnis

Projekt: UMG_BS2 BS2 >Eltern-Kind-Zentrum<
LV: 26A45100BS2023 VE03 Baufeldfreimachung

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------



1,000 psch

.....

DIN276_18: 594 Abbruchmaßnahmen

02.05.0080. Spielgerät "Wasserspielplatz" rückbauen laden abfahren, Eigentum AN

Rückbau des Spielgerätes bestehend aus "Wasserspielplatz/ Matschanlage" mit Trogkonstruktionen aus Holz/ Holzwerkstoff auf Stelzen stehend, mit Wasserpumpe aus Metallwerkstoff und mit Geländer / Handlauf aus Metallwerkstoff , inkl. Demontage/ Entfernen sämtlicher Unterkonstruktionen, Profile, Verankerungen, Befestigungs-, Verbindungsmittel, sowie Trennen mechanischer oder Schweiß-Verbindungen, etc. (aus Metall), im Rahmen einer vollständigen Rückbaumaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Material ist nicht gefährlich, Altholzkategorie A I bis A III, in Boden eingebaut/ im Untergrund verankert, Untergrund aus Sand.

Rückbau/ Ausbau von Hand/mit handgeführten Kleingeräten/ Geräteinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht der Geräte ohne Beschränkung, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), staubarm TRGS 559, (ggf. zerkleinern nach Wahl AN), anfallende/ aufgenommene Stoffe sammeln/ im Baustellenbereich lagern, auf Transportmittel des AN laden, von Baustelle abfahren/ transportieren zum vom AN gewählten, zugelassenen Lager (Anlage, unter Einhaltung aller einschlägigen gesetzlichen Vorschriften), anfallende/

Angebots-Leistungsverzeichnis

Projekt: UMG_BS2 BS2 >Eltern-Kind-Zentrum<
LV: 26A45100BS2023 VE03 Baufeldfreimachung

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

aufgenommene Stoffe werden Eigentum des AN. Die Vergütung erfolgt pauschal. Der Pauschalpreis umfasst sämtliche zur vollständigen Ausführung der Leistung erforderlichen Haupt-, Neben- und Zusatzleistungen. Spielgerät siehe folgende Aufnahme:



1,000 psch

.....

Angebots-Leistungsverzeichnis

Projekt: **UMG_BS2** **BS2 >Eltern-Kind-Zentrum<**
LV: **26A45100BS2023** **VE03 Baufeldfreimachung**

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

- 02.05.0090.** DIN276_18: 594 Abbruchmaßnahmen
Spielgerät "Balancier-/Hänge-Kombination" rückbauen laden abfahren, Eigentum AN
- Rückbau des Spielgerätes bestehend aus "Balancier-/ Hänge-Kombination" mit Tragkonstruktion sowie Balken aus Holz/ Holzwerkstoff, mit Hängekonstruktion, mit Seilen/ Netzen aus Stahl/ Kunststoff, inkl. Demontage/ Entfernen sämtlicher Unterkonstruktionen, Profile, Verankerungen, Befestigungs-, Verbindungsmittel, sowie Trennen mechanischer oder Schweiß-Verbindungen, etc. (aus Metall), im Rahmen einer vollständigen Rückbaumaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Material ist nicht gefährlich, Altholzkategorie A I bis A III, in Boden eingebaut/ im Untergrund verankert, Untergrund aus unbefestigter Grünfläche als Fallschutz.
- Rückbau/ Ausbau von Hand/mit handgeführten Kleingeräten/ Geräteinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht der Geräte ohne Beschränkung, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), staubarm TRGS 559, (ggf. zerkleinern nach Wahl AN), anfallende/ aufgenommene Stoffe sammeln/ im Baustellenbereich lagern, auf Transportmittel des AN laden, von Baustelle abfahren/ transportieren zum vom AN gewählten, zugelassenen Lager (Anlage, unter Einhaltung aller einschlägigen gesetzlichen Vorschriften), anfallende/ aufgenommene Stoffe werden Eigentum des AN. Die Vergütung erfolgt pauschal. Der Pauschalpreis umfasst sämtliche zur vollständigen Ausführung der Leistung erforderlichen Haupt-, Neben- und Zusatzleistungen. Spielgerät siehe folgende Aufnahme:



1,000 psch

.....

- 02.05.0100.** DIN276_18: 594 Abbruchmaßnahmen
Spielgerät "Trampolin" rückbauen laden abfahren, Eigentum AN
- Rückbau des Spielgerätes bestehend aus ebenerdigem "Trampolin" mit Tragrahmen, Gurtgewebe/-stäbe aus Kunststoff

Angebots-Leistungsverzeichnis

Projekt: **UMG_BS2** **BS2 >Eltern-Kind-Zentrum<**
LV: **26A45100BS2023** **VE03 Baufeldfreimachung**

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

und elastischen Fallschutzplatten/-matten, inkl. Demontage/ Entfernen sämtlicher Unterkonstruktionen, Profile, Verankerungen, Befestigungs-, Verbindungsmittel, sowie Trennen mechanischer oder Schweiß-Verbindungen, etc. (aus Metall), im Rahmen einer vollständigen Rückbaumaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Material ist nicht gefährlich, oberflächenbündig in Boden eingebaut/ im Untergrund verankert.

Rückbau/ Ausbau von Hand/mit handgeführten Kleingeräten/ Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht der Geräte ohne Beschränkung, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), staubarm TRGS 559, (ggf. zerkleiner, anfallende/ aufgenommene Stoffe sammeln/ im Baustellenbereich lagern, auf Transportmittel des AN laden, von Baustelle abfahren/ transportieren zum vom AN gewählten, zugelassenen Lager (Anlage, unter Einhaltung aller einschlägigen gesetzlichen Vorschriften), anfallende/ aufgenommene Stoffe werden Eigentum des AN. Die Vergütung erfolgt pauschal. Der Pauschalpreis umfasst sämtliche zur vollständigen Ausführung der Leistung erforderlichen Haupt-, Neben- und Zusatzleistungen. Spielgerät siehe folgende Aufnahme:



1,000 psch

.....

DIN276_18: 594 Abbruchmaßnahmen

02.05.0110. Spielgerät "Tischtennisplatte" rückbauen laden abfahren, Eigentum AN

Rückbau des Spielgerätes bestehend aus freistehender "Tischtennisplatte" aus Beton mit Unterkonstruktion, (Tragrahmen, Traggestell) aus Stahl und mit Netz aus Stahl/

Angebots-Leistungsverzeichnis

Projekt: **UMG_BS2** **BS2 >Eltern-Kind-Zentrum<**
LV: **26A45100BS2023** **VE03 Baufeldfreimachung**

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Kunststoff, im Rahmen einer vollständigen Rückbaumaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Material ist nicht gefährlich. Rückbau von Hand/mit handgeführten Kleingeräten/Geräteinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht der Geräte ohne Beschränkung, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), staubarm TRGS 559, anfallende/ aufgenommene Stoffe sammeln/ im Baustellenbereich lagern, auf Transportmittel des AN laden, von Baustelle abfahren/ transportieren zum vom AN gewählten, zugelassenen Lager (Anlage, unter Einhaltung aller einschlägigen gesetzlichen Vorschriften), anfallende/ aufgenommene Stoffe werden Eigentum des AN. Die Vergütung erfolgt pauschal. Der Pauschalpreis umfasst sämtliche zur vollständigen Ausführung der Leistung erforderlichen Haupt-, Neben- und Zusatzleistungen. Spielgerät siehe folgende Aufnahme:



1,000 psch

.....

Summe 02.05. Rückbau - Spielgeräte

.....

Angebots-Leistungsverzeichnis

Projekt: UMG_BS2 BS2 >Eltern-Kind-Zentrum<
LV: 26A45100BS2023 VE03 Baufeldfreimachung

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

02.06. Rückbau - Freiraumausstattung

Hinweis zum Rückbau Freiraumausstattung:

Der Rückbau der Freiraumausstattung erfolgt voraussichtlich in zwei Zeitabschnitten mit einem zeitlichen Versatz/ Unterbrechung bis zu 6 Monaten oder bis zu 12 Monaten. Die sich aus dem zeitversetzten (späteren) Rückbau ergebenden Umstände sind in der Kalkulation der Zulage-Positionen 01.03.0010 und 01.03.0020, unter Titel 01.03., zu berücksichtigen. Die Unterbrechung und Wiederaufnahme der Ausführung wird somit gesondert vergütet.

Vor Abgabe des Angebotes haben sich die Bieter von den örtlichen Gegebenheiten und den auszuführenden Arbeiten im Zusammenhang mit dem Rückbau der Freiraumausstattung ein genaues Bild zu machen, um Fehleinschätzungen bei der Preisbildung zu vermeiden. Behinderungen oder Erschwernisse, welche dem Unternehmer durch Unkenntnis der Örtlichkeit entstehen, werden nicht anerkannt. Die Orts- bzw. Besichtigung der Freiraumausstattung erfolgt auf eigene Gefahr. Für die Kostenkalkulation ist es erforderlich, die Baustelle mit der Freiraumausstattung einzusehen und sich über die örtlichen Gegebenheiten zu informieren. Mit Abgabe des Angebots bestätigt der Bieter die Besichtigung der Freiraumausstattung/ Parkanlage durchgeführt und die örtlichen Gegebenheiten bei der Kalkulation berücksichtigt zu haben.

Sämtliche für die vertragsgemäße Ausführung der Leistungen erforderlichen Aufwendungen, Nebenleistungen sowie die sich aus den örtlichen Verhältnissen ergebenden Erschwernisse (Einschränkungen) sind, soweit in den einzelnen Positionen nichts anderes bestimmt ist, in die Einheitspreise der nachfolgend beschriebenen Positionen einzukalkulieren und mit diesen abgegolten. Dies gilt insbesondere für Aufwendungen infolge:

- eingeschränkte Zugänglichkeit, Erreichbarkeit, Befahrbarkeit des Baufeldes, insbesondere aufgrund vorhandener Geländeprofilierungen.
- eingeschränkte/ unzureichende Tragfähigkeit des Untergrundes, u. a. infolge teilweise bestehender/ verbleibender Infrastruktur sowie daraus erforderlicher Schutz-, Sicherungs- und Lastverteilungsmaßnahmen
- vorhandener, angrenzender oder im Untergrund befindlicher Bauwerke, Anlagen, Leitungen, Kabel und sonstiger Medien. (Sicherung bzw. schadlose Ausführung)
- der erforderlichen Sicherung, des Schutzes und der Aufrechterhaltung verbleibender Anlagen, Bauteile und Medien im unmittelbaren Arbeitsbereich
- des Verladens, innerbetrieblichen Transports auf dem Baufeld, Zwischenlagerns, Abtransports sowie der Abfuhr der anfallenden Stoffen, Materialien und Bauteilen von der Baustelle
- der Einhaltung gesetzlicher, behördlicher und vertraglicher

Angebots-Leistungsverzeichnis

Projekt: **UMG_BS2 BS2 >Eltern-Kind-Zentrum<**
LV: **26A45100BS2023 VE03 Baufeldfreimachung**

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Anforderungen an eine erschütterungsarme, lärmarme und staubarme Ausführung

- sämtlicher Maßnahmen der Verkehrs- und Baustellensicherung im unmittelbaren Arbeitsbereich.

Ansprüche auf gesonderte Vergütung für hieraus resultierende Erschwernisse bestehen nicht.

Soweit in den einzelnen Positionen nicht ausdrücklich anders geregelt, gehen die bei der Ausführung anfallenden und auszubauenden Stoffe, Materialien und Bauteile (Abfälle/ Wertstoffe) mit ihrem Ausbau in das Eigentum des Auftragnehmers (AN) über.

Dem AN ist freigestellt, die anfallenden Stoffe zu verwenden oder zu entsorgen. Die Verwertung oder Entsorgung erfolgt auf Kosten und Verantwortung des AN. Ein Anspruch des AN auf gesonderte Vergütung besteht nicht.

Etwaig anfallende Entsorgungskosten, Gebühren, Abgaben und sonstigen Aufwendungen sind in die Einheitspreise der nachfolgend beschriebenen Positionen einzukalkulieren und mit diesen abgegolten.

Hinweis: Der AN ist im Falle der Entsorgung verpflichtet, die anfallenden Stoffe (Abfallfraktion) eigenverantwortlich und unter Einhaltung der geltenden gesetzlichen Bestimmungen sortenrein zu trennen und einer ordnungsgemäßen Verwertung oder Entsorgung zuzuführen.

Rückbau Freiraumausstattung, bestehend aus:

- Poller-/ Bodenleuchten
- Pavillon
- Sonnensegel mit Masten
- Parkbank/ Parkbank-Konstruktion mit Tisch
- Vogelfutterhaus-Konstruktion
- Rankvorrichtung
- Abfallbehälter
- Schild "Rauchfreie Zone"
- Fahrradständer/-bügel

Inbegriffen sind alle Erd- und Nebenarbeiten. Anfallende Stoffe, die stark erdbehaftet sind, sind auszuschütten.

Boden/ -oberfläche im Bereich der zuvor abgebrochenen und entfernten Bauteile, Stoffe unverdichtet begradigen bzw. eben verziehen.

Poller-/ Bodenleuchten

02.06.0010. **DIN276_18: 494 Abbruchmaßnahmen**
Poller-, Bodenleuchte rückbauen laden abfahren, Eigentum AN

Rückbau Poller-, Bodenleuchte (fachgerecht) - unterschiedliche Fabrikate, Abmaße und Bauformen (rund/ eckig), einschl. Leuchtmittel, Arbeitshöhe bis 2 m, ebenerdig im Boden montiert/ verankert, in Boden (Grünfläche) eingebaut/ montiert/ verankert,

Angebots-Leistungsverzeichnis

Projekt: **UMG_BS2** **BS2 >Eltern-Kind-Zentrum<**
LV: **26A45100BS2023** **VE03 Baufeldfreimachung**

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

verankert, inkl. aller erforderlicher Erdarbeiten für Freilegen/
Lösen der Einbindung in Untergrund, inkl. Demontage/
Entfernen sämtlicher Unterkonstruktionen, Profile,
Verankerungen, Befestigungs-, Verbindungsmittel und inkl.
fachgerechtes Abklemmen/ Abtrennen der elektrischen
Zuleitung nach vorheriger Freischaltung, im Rahmen einer
vollständigen Rückbaumaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Material ist nicht gefährlich, Ausführung im Freien,
Rückbau/ Ausbau von Hand/mit handgeführten Kleingeräten/
Geräteinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht der Geräte
ohne Beschränkung, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150,
lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), staubarm TRGS 559, (ggf.
zerkleinern nach Wahl AN), anfallende/ aufgenommene Stoffe
sammeln/ im Baustellenbereich lagern, auf Transportmittel des
AN laden, von Baustelle abfahren/ transportieren zum vom AN
gewählten, zugelassenen Lager (Anlage, unter Einhaltung aller
einschlägigen gesetzlichen Vorschriften), anfallende/
aufgenommene Stoffe werden Eigentum des AN.
Mengenermittlung nach Aufmaß. Abrechnung nach Stück. Der
Stückpreis umfasst sämtliche zur vollständigen Ausführung der
Leistung erforderlichen Haupt-, Neben- und Zusatzleistungen.
Leuchten siehe folgende Aufnahmen zu unterschiedlichen
Leuchtenarten (eckige Boden-/ Poller-/Standleuchte,
Gartenstrahler, Gartenkugelleuchte - aus Kunststoff/ Glas,
Aluminium, Stahl)



37,000 St

Angebots-Leistungsverzeichnis

Projekt: **UMG_BS2** **BS2 >Eltern-Kind-Zentrum<**
LV: **26A45100BS2023** **VE03 Baufeldfreimachung**

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Pavillon

DIN276_18: 594 Abbruchmaßnahmen
02.06.0020. Pavillon Nr.1 klein rückbauen laden abfahren, Eigentum AN

Rückbau eines achteckigen Pavillons, Nr. 1 - klein, bestehend aus einer Holztragkonstruktion (Stützen, Pfetten, Sparren aus Holz/ Holzwerkstoff), Pavillon-Abmaße/ Kanten-Länge pro (Wand)-Seite ca. von 1 m bis 1,5 m, mit Dachschalung, Dacheindeckung (z. B. Holz-/ Bitumenschindeln oder vergleichbar) und Dachentwässerung (Regenrinne) aus Metall, inkl. drei Wandflächen vollflächig aus Holzwerkstoff, mit fünf an Wand montierten Parkbänke und einem freistehenden, runden Tisch in der Mitte aus Holz, ohne Beleuchtung, komplett mit allen konstruktiven und nichttragenden Bauteile, freistehend, im Boden verankert/ montiert, inkl. Demontage/ Entfernen sämtlicher Unterkonstruktionen, Profile, Verankerungen, Befestigungs-, Verbindungsmittel, im Rahmen einer vollständigen Rückbaumaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Material ist nicht gefährlich, Ausführung im Freien, Rückbau/ Ausbau von Hand/mit handgeführten Kleingeräten/ Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht der Geräte ohne Beschränkung, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), staubarm TRGS 559, (ggf. zerkleinern nach Wahl AN), anfallende/ aufgenommene Stoffe sammeln/ im Baustellenbereich lagern, auf Transportmittel des AN laden, von Baustelle abfahren/ transportieren zum vom AN gewählten, zugelassenen Lager (Anlage, unter Einhaltung aller einschlägigen gesetzlichen Vorschriften), anfallende/ aufgenommene Stoffe werden Eigentum des AN. Die Vergütung erfolgt pauschal. Der Pauschalpreis umfasst sämtliche zur vollständigen Ausführung der Leistung erforderlichen Haupt-, Neben- und Zusatzleistungen. Pavillon Nr. 1 siehe nachfolgende Aufnahme:

Angebots-Leistungsverzeichnis

Projekt: UMG_BS2 BS2 >Eltern-Kind-Zentrum<
LV: 26A45100BS2023 VE03 Baufeldfreimachung

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------



1,000 psch

.....

02.06.0030. DIN276_18: 594 Abbruchmaßnahmen
Pavillon Nr.2 groß rückbauen laden abfahren, Eigentum AN

Rückbau eines sechseckigen Pavillons, Nr. 2 - groß, bestehend aus einer Holztragkonstruktion (Stützen, Pfetten, Sparren aus Holz/ Holzwerkstoff), Pavillon-Abmaße/ Kanten-Länge pro (Wand)-Seite ca. von 2,50 m bis 3 m, mit Dachschalung, Dacheindeckung (z. B. Holz-/ Bitumenschindeln oder vergleichbar) und Dachentwässerung (Regenrinne) aus Metall, inkl. drei Wandflächen größtenteils verglast mit teilweise aus Holzwerkstoff, ohne Beleuchtung, komplett mit allen konstruktiven und nichttragenden Bauteile, freistehend, im Boden verankert/ montiert, inkl. Demontage/ Entfernen sämtlicher Unterkonstruktionen, Profile, Verankerungen, Befestigungs-, Verbindungsmittel, im Rahmen einer vollständigen Rückbaumaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Material ist nicht gefährlich,

Rückbau/ Ausbau von Hand/mit handgeführten Kleingeräten/ Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht der Geräte ohne Beschränkung, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), staubarm TRGS 559, (ggf. zerkleinern nach Wahl AN), anfallende/ aufgenommene Stoffe sammeln/ im Baustellenbereich lagern, auf Transportmittel des AN laden, von Baustelle abfahren/ transportieren zum vom AN gewählten, zugelassenen Lager (Anlage, unter Einhaltung aller einschlägigen gesetzlichen Vorschriften), anfallende/ aufgenommene Stoffe werden Eigentum des AN. Die Vergütung erfolgt pauschal. Der Pauschalpreis umfasst sämtliche zur

Angebots-Leistungsverzeichnis

Projekt: **UMG_BS2** **BS2 >Eltern-Kind-Zentrum<**
LV: **26A45100BS2023** **VE03 Baufeldfreimachung**

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

sämtliche zur vollständigen Ausführung der Leistung erforderlichen Haupt-, Neben- und Zusatzleistungen. Pavillon Nr. 2 siehe nachfolgende Aufnahme:



1,000 psch

.....

02.06.0040. **DIN276_18: 594 Abbruchmaßnahmen**
Pavillon Nr.3 groß rückbauen laden abfahren, Eigentum AN

Rückbau eines sechseckigen Pavillons, Nr. 3 - groß, bestehend aus einer Holztragkonstruktion (Stützen, Pfetten, Sparren aus Holz/ Holzwerkstoff), Pavillon-Abmaße/ Kanten-Länge pro (Wand)-Seite ca. von 2,50 m bis 3 m, mit Dachschalung, Dacheindeckung (z. B. Holz-/ Bitumenschindeln oder vergleichbar) und Dachentwässerung (Regenrinne) aus Metall, inkl. einer Wandfläche vollflächig aus Holz/ Holzwerkstoff) sowie vier Wandflächen größtenteils verglast mit teilweise aus Holzwerkstoff, mit an Wand montierten Parkbänken, mit Beleuchtung, komplett mit allen konstruktiven und nichttragenden Bauteile, freistehend, im Boden verankert/ montiert, inkl. Demontage/ Entfernen sämtlicher Unterkonstruktionen, Profile, Verankerungen, Befestigungs-, Verbindungsmittel und fachgerechtes Abklemmen/ Abtrennen der elektrischen Zuleitung nach vorheriger Freischaltung, aller Anschlüsse an Ver- und Entsorgungsleitungen (Strom, Wasser, etc.), im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Material ist nicht gefährlich, Ausführung im Freien,

Rückbau/ Ausbau von Hand/mit handgeführten Kleingeräten/ Geräteinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht der Geräte ohne Beschränkung, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), staubarm TRGS 559, (ggf. zerkleinern nach Wahl AN), anfallende/ aufgenommene Stoffe sammeln/ im Baustellenbereich lagern, auf Transportmittel des AN laden, von Baustelle abfahren/ transportieren zum vom AN gewählten, zugelassenen Lager (Anlage, unter Einhaltung aller einschlägigen gesetzlichen Vorschriften), anfallende/ aufgenommene Stoffe werden Eigentum des AN. Die Vergütung erfolgt pauschal. Der Pauschalpreis umfasst sämtliche zur

Angebots-Leistungsverzeichnis

Projekt: **UMG_BS2** **BS2 >Eltern-Kind-Zentrum<**
LV: **26A45100BS2023** **VE03 Baufeldfreimachung**

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

sämtliche zur vollständigen Ausführung der Leistung erforderlichen Haupt-, Neben- und Zusatzleistungen. Pavillon Nr. 3 siehe nachfolgende Aufnahme:



1,000 psch

.....

Sonnensegel

DIN276_18: 594 Abbruchmaßnahmen

02.06.0050. Sonnensegel m. Masten rückbauen laden abfahren, Eigentum AN

Rückbau Sonnenschutz-Einrichtung bestehend aus rechteckigem Sonnensegel (aus Textil) gespannt an 4 Stück freipositionierte Stahl-Masten, in Grünfläche/ im Boden verankert/ montiert/ befestigt, inkl. aller erforderlicher Erdarbeiten und inkl. Demontage/ Entfernen sämtlicher Unterkonstruktionen, Profile, Verankerungen, Befestigungs-, Verbindungsmittel, Spannzubehör (Bolzen, Spanner, Karabiner, Hülsen, etc.), im Rahmen einer vollständigen Rückbaumaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Material ist nicht gefährlich, Ausführung im Freien, Rückbau/ Ausbau von Hand/mit handgeführten Kleingeräten/ Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht der Geräte ohne Beschränkung, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), staubarm TRGS 559, (ggf. zerkleinern nach Wahl AN), anfallende/ aufgenommene Stoffe sammeln/ im Baustellenbereich lagern, auf Transportmittel des AN laden, von Baustelle abfahren/ transportieren zum vom AN gewählten, zugelassenen Lager (Anlage, unter Einhaltung aller einschlägigen gesetzlichen Vorschriften), anfallende/ aufgenommene Stoffe werden Eigentum des AN. Die Vergütung erfolgt pauschal. Der Pauschalpreis umfasst sämtliche zur vollständigen Ausführung der Leistung erforderlichen Haupt-, Neben- und Zusatzleistungen. Sonnensegel siehe folgende Aufnahme:

Angebots-Leistungsverzeichnis

Projekt: **UMG_BS2** **BS2 >Eltern-Kind-Zentrum<**
LV: **26A45100BS2023** **VE03 Baufeldfreimachung**

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------



1,000 psch

.....

Parkbank mit/ohne Tisch

02.06.0060. DIN276_18: 594 Abbruchmaßnahmen
Parkbank-Konstruktion Nr.1 rückbauen laden abfahren, Eigentum AN

Rückbau der im Zick-Zack-Muster angeordneten, miteinander montierten Gesamt-Konstruktion von mehreren Parkbänken, Parkbank-Konstruktion Nr. 1, Anzahl 6 Stück, bestehend aus Holz/ Holzwerkstoff für Sitzfläche und Rückenlehne und Metallgestell, freistehend oder im Boden (Fundament) verankert/ montiert, inkl. Demontage/ Entfernen sämtlicher Unterkonstruktionen, Profile, Verankerungen, Befestigungs-, Verbindungsmittel, im Rahmen einer vollständigen Rückbaumaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Material ist nicht gefährlich, Ausführung im Freien, Rückbau/ Ausbau von Hand/mit handgeführten Kleingeräten/ Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht der Geräte ohne Beschränkung, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), staubarm TRGS 559, (ggf. zerkleinern nach Wahl AN), anfallende/ aufgenommene Stoffe sammeln/ im Baustellenbereich lagern, auf Transportmittel des AN laden, von Baustelle abfahren/ transportieren zum vom AN gewählten, zugelassenen Lager (Anlage, unter Einhaltung aller einschlägigen gesetzlichen Vorschriften), anfallende/ aufgenommene Stoffe werden Eigentum des AN. Die Vergütung erfolgt pauschal. Der Pauschalpreis umfasst sämtliche zur vollständigen Ausführung der Leistung erforderlichen Haupt-, Neben- und Zusatzleistungen. Parkbank-Konstruktion Nr. 1 siehe folgende Aufnahme:

Angebots-Leistungsverzeichnis

Projekt: UMG_BS2 BS2 >Eltern-Kind-Zentrum<
LV: 26A45100BS2023 VE03 Baufeldfreimachung

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------



1,000 psch

.....

02.06.0070. DIN276_18: 594 Abbruchmaßnahmen
Parkbank-Konstruktion Nr.2 rückbauen laden abfahren, Eigentum AN

Rückbau der mit dem Rücken um einen Baumbestand im sechseck angeordneten, miteinander montierten Gesamt-Konstruktion von mehreren Parkbänken, Parkbank-Konstruktion Nr. 2, Anzahl 6 Stück, bestehend aus Holz/ Holzwerkstoff für Sitzfläche und Rückenlehne und Gestell, äußerste Kantenlänge (der Sitzfläche) ca. 2,00 m, freistehend oder im Boden (Fundament) verankert/ montiert, inkl. Demontage/ Entfernen sämtlicher Unterkonstruktionen, Profile, Verankerungen, Befestigungs-, Verbindungsmittel, im Rahmen einer vollständigen Rückbaumaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Material ist nicht gefährlich, Ausführung im Freien, Rückbau/ Ausbau von Hand/mit handgeführten Kleingeräten/ Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht der Geräte ohne Beschränkung, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), staubarm TRGS 559, (ggf. zerkleinern nach Wahl AN), anfallende/ aufgenommene Stoffe sammeln/ im Baustellenbereich lagern, auf Transportmittel des AN laden, von Baustelle abfahren/ transportieren zum vom AN gewählten, zugelassenen Lager (Anlage, unter Einhaltung aller einschlägigen gesetzlichen Vorschriften), anfallende/ aufgenommene Stoffe werden Eigentum des AN. Die Vergütung erfolgt pauschal. Der Pauschalpreis umfasst sämtliche zur vollständigen Ausführung der Leistung erforderlichen Haupt-, Neben- und Zusatzleistungen. Parkbank-Konstruktion Nr. 2 siehe folgende Aufnahme:

Angebots-Leistungsverzeichnis

Projekt: UMG_BS2 BS2 >Eltern-Kind-Zentrum<
LV: 26A45100BS2023 VE03 Baufeldfreimachung

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------



1,000 psch

.....

DIN276_18: 594 Abbruchmaßnahmen

02.06.0080. Parkbank-Konstruktion Nr.3 rückbauen laden abfahren, Eigentum AN

Rückbau der in U-Form angeordneten, miteinander montierten Gesamt-Konstruktion von mehreren Parkbänken, Parkbank-Konstruktion Nr. 3 im Pavillon Nr. 2, Anzahl 3 Stück, bestehend aus Holz/ Holzwerkstoff für Sitzfläche und Rückenlehne und Gestell, freistehend oder im Boden (Fundament) verankert/montiert, inkl. Demontage/ Entfernen sämtlicher Unterkonstruktionen, Profile, Verankerungen, Befestigungs-, Verbindungsmittel, im Rahmen einer vollständigen Rückbaumaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Material ist nicht gefährlich, Ausführung im Freien, Rückbau/ Ausbau von Hand/mit handgeführten Kleingeräten/ Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht der Geräte ohne Beschränkung, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), staubarm TRGS 559, (ggf. zerkleinern nach Wahl AN), anfallende/ aufgenommene Stoffe sammeln/ im Baustellenbereich lagern, auf Transportmittel des AN laden, von Baustelle abfahren/ transportieren zum vom AN gewählten, zugelassenen Lager (Anlage, unter Einhaltung aller einschlägigen gesetzlichen Vorschriften), anfallende/ aufgenommene Stoffe werden Eigentum des AN. Die Vergütung erfolgt pauschal. Der Pauschalpreis umfasst sämtliche zur vollständigen Ausführung der Leistung erforderlichen Haupt-, Neben- und Zusatzleistungen. Parkbank-Konstruktion Nr. 3 siehe folgende Aufnahme:

Angebots-Leistungsverzeichnis

Projekt: UMG_BS2 BS2 >Eltern-Kind-Zentrum<
LV: 26A45100BS2023 VE03 Baufeldfreimachung

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------



1,000 psch

.....

02.06.0090. DIN276_18: 594 Abbruchmaßnahmen
Parkbank-Tisch-Konstruktion rückbauen laden abfahren, Eigentum AN

Rückbau der parallel angeordneten, miteinander montierten Gesamt-Konstruktion von Parkbänken, Anzahl 2 Stück, und einem mittig platzierten Tisch, bestehend aus Holz/ Holzwerkstoff für Sitzfläche, Rückenlehne und Tischplatte, Holzplatten-Dicke bis 10 cm, und Metallgestell, Gesamt-Abmaß (LxB) bis ca. 2,00 m x 1,80 m, freistehend oder im Boden (Fundament) verankert/ montiert, inkl. Demontage/ Entfernen sämtlicher Unterkonstruktionen, Profile, Verankerungen, Befestigungs-, Verbindungsmittel, im Rahmen einer vollständigen Rückbaumaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Material ist nicht gefährlich, Ausführung im Freien, Rückbau/ Ausbau von Hand/mit handgeführten Kleingeräten/ Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht der Geräte ohne Beschränkung, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), staubarm TRGS 559, (ggf. zerkleinern nach Wahl AN), anfallende/ aufgenommene Stoffe sammeln/ im Baustellenbereich lagern, auf Transportmittel des AN laden, von Baustelle abfahren/ transportieren zum vom AN gewählten, zugelassenen Lager (Anlage, unter Einhaltung aller einschlägigen gesetzlichen Vorschriften), anfallende/ aufgenommene Stoffe werden Eigentum des AN. Mengenermittlung nach Aufmaß. Abrechnung nach Stück. Der Stückpreis umfasst sämtliche zur vollständigen Ausführung der Leistung erforderlichen Haupt-, Neben- und Zusatzleistungen. Parkbank siehe folgende Aufnahme:



Angebots-Leistungsverzeichnis

Projekt: UMG_BS2 BS2 >Eltern-Kind-Zentrum<
LV: 26A45100BS2023 VE03 Baufeldfreimachung

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------



2,000 St

02.06.0100. DIN276_18: 594 Abbruchmaßnahmen
Parkbank Holz abbauen rückbauen laden abfahren, Eigentum AN

Rückbau der Parkbank bestehend aus Holz/ Holzwerkstoff für Sitzfläche und Rückenlehne, Holz- oder Metallgestell, freistehend oder im Boden verankert/ montiert, inkl. Demontage/ Entfernen sämtlicher Unterkonstruktionen, Profile, Verankerungen, Befestigungs-, Verbindungsmittel, im Rahmen einer vollständigen Rückbaumaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Material ist nicht gefährlich, Ausführung im Freien,

Rückbau/ Ausbau von Hand/mit handgeführten Kleingeräten/ Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht der Geräte ohne Beschränkung, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), staubarm TRGS 559, (ggf. zerkleinern nach Wahl AN), anfallende/ aufgenommene Stoffe sammeln/ im Baustellenbereich lagern, auf Transportmittel des AN laden, von Baustelle abfahren/ transportieren zum vom AN gewählten, zugelassenen Lager (Anlage, unter Einhaltung aller einschlägigen gesetzlichen Vorschriften), anfallende/ aufgenommene Stoffe werden Eigentum des AN. Mengenermittlung nach Aufmaß. Abrechnung nach Stück. Der Stückpreis umfasst sämtliche zur vollständigen Ausführung der Leistung erforderlichen Haupt-, Neben- und Zusatzleistungen. Parkbank siehe folgende Aufnahme:

Angebots-Leistungsverzeichnis

Projekt: **UMG_BS2** **BS2 >Eltern-Kind-Zentrum<**
LV: **26A45100BS2023** **VE03 Baufeldfreimachung**

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------



10,000 St

DIN276_18: 594 Abbruchmaßnahmen

02.06.0110. **Parkbank Metall rückbauen laden abfahren, Eigentum AN**

Rückbau der Parkbank bestehend komplett aus Metall mit Sitzflächen und Rückenlehnen, sowie Unterkonstruktion, freistehend, inkl. Demontage/ Entfernen sämtlicher Befestigungs-, Verbindungsmittel, im Rahmen einer vollständigen Rückbaumaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Material ist nicht gefährlich, Ausführung im Freien, Rückbau/ Ausbau von Hand/mit handgeführten Kleingeräten/ Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht der Geräte ohne Beschränkung, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), staubarm TRGS 559, (ggf. zerkleinern nach Wahl AN), anfallende/ aufgenommene Stoffe sammeln/ im Baustellenbereich lagern, auf Transportmittel des AN laden, von Baustelle abfahren/ transportieren zum vom AN gewählten, zugelassenen Lager (Anlage, unter Einhaltung aller einschlägigen gesetzlichen Vorschriften), anfallende/ aufgenommene Stoffe werden Eigentum des AN. Mengenermittlung nach Aufmaß. Abrechnung nach Stück. Der Stückpreis umfasst sämtliche zur vollständigen Ausführung der Leistung erforderlichen Haupt-, Neben- und Zusatzleistungen. Parkbank siehe folgende Aufnahme:



Angebots-Leistungsverzeichnis

Projekt: UMG_BS2 BS2 >Eltern-Kind-Zentrum<
LV: 26A45100BS2023 VE03 Baufeldfreimachung

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		1,000 St		

Vogelfutterhaus-Konstruktion

DIN276_18: 594 Abbruchmaßnahmen
02.06.0120. Vogelfutterhaus-Konstruktion rückbauen laden abfahren, Eigentum AN

Rückbau der Vogelfutterhaus-Konstruktion bestehend aus Holz/ Holzwerkstoff, freistehend oder im Boden verankert, inkl. Demontage/ Entfernen Befestigungs-, Verbindungsmittel, im Rahmen einer vollständigen Rückbaumaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Material ist nicht gefährlich, Ausführung im Freien,

Rückbau/ Ausbau von Hand/mit handgeführten Kleingeräten/ Geräteinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht der Geräte ohne Beschränkung, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), staubarm TRGS 559, (ggf. zerkleinern nach Wahl AN), anfallende/ aufgenommene Stoffe sammeln/ im Baustellenbereich lagern, auf Transportmittel des AN laden, von Baustelle abfahren/ transportieren zum vom AN gewählten, zugelassenen Lager (Anlage, unter Einhaltung aller einschlägigen gesetzlichen Vorschriften), anfallende/ aufgenommene Stoffe werden Eigentum des AN. Die Vergütung erfolgt pauschal. Der Pauschalpreis umfasst sämtliche zur vollständigen Ausführung der Leistung erforderlichen Haupt-, Neben- und Zusatzleistungen. Vogelfutterhaus-Konstruktion aus Holzstämmen/-ästen siehe folgende Aufnahme:



1,000 psch

.....

Rankvorrichtung

DIN276_18: 594 Abbruchmaßnahmen
02.06.0130. Rankvorrichtung rückbauen laden abfahren, Eigentum AN

Rückbau der Rankvorrichtung in Portal-/Rahmenbauweise, rechteckig, aus Metall, in Boden (Grünfläche) eingebaut/

Angebots-Leistungsverzeichnis

Projekt: **UMG_BS2** **BS2 >Eltern-Kind-Zentrum<**
LV: **26A45100BS2023** **VE03 Baufeldfreimachung**

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

verankert, Höhe von ca. 2,5 bis 3 m, Breite von ca. 1,5 bis 2 m, inkl. aller erforderlicher Erdarbeiten für Freilegen/ Lösen der Einbindung in Untergrund und inkl. Demontage/ Entfernen sämtlicher Unterkonstruktionen, Profile, Verankerungen, Befestigungs-, Verbindungsmittel und Blumenranken, im Rahmen einer vollständigen Rückbaumaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Material ist nicht gefährlich, Ausführung im Freien, Rückbau/ Ausbau von Hand/mit handgeführten Kleingeräten/ Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht der Geräte ohne Beschränkung, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), staubarm TRGS 559, (ggf. zerkleinern nach Wahl AN), anfallende/ aufgenommene Stoffe sammeln/ im Baustellenbereich lagern, auf Transportmittel des AN laden, von Baustelle abfahren/ transportieren zum vom AN gewählten, zugelassenen Lager (Anlage, unter Einhaltung aller einschlägigen gesetzlichen Vorschriften), anfallende/ aufgenommene Stoffe werden Eigentum des AN. Die Vergütung erfolgt pauschal. Der Pauschalpreis umfasst sämtliche zur vollständigen Ausführung der Leistung erforderlichen Haupt-, Neben- und Zusatzleistungen. Rankvorrichtung siehe folgende Aufnahme:



1,000 psch

.....

Abfallbehälter

DIN276_18: 594 Abbruchmaßnahmen
02.06.0140. Abfallbehälter rückbauen laden abfahren, Eigentum AN

Rückbau Abfallbehälter, eckig oder zylindrisch, aus Stahl oder Holzwerkstoff, mit oder ohne Metall-Innenbehälter, Fassungsvermögen bis 40 l, freistehend auf Boden oder mit Pfosten im Boden befestigt, inkl. Demontage/ Entfernen sämtlicher Verankerungen, Befestigungs-, Verbindungsmittel, im Rahmen einer vollständigen Rückbaumaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Material ist nicht gefährlich, Ausführung im Freien, Rückbau/ Ausbau von Hand/mit handgeführten Kleingeräten/


Angebots-Leistungsverzeichnis

Projekt: **UMG_BS2** **BS2 >Eltern-Kind-Zentrum<**
LV: **26A45100BS2023** **VE03 Baufeldfreimachung**

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht der Geräte ohne Beschränkung, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), staubarm TRGS 559, (ggf. zerkleinern nach Wahl AN), anfallende/ aufgenommene Stoffe sammeln/ im Baustellenbereich lagern, auf Transportmittel des AN laden, von Baustelle abfahren/ transportieren zum vom AN gewählten, zugelassenen Lager (Anlage, unter Einhaltung aller einschlägigen gesetzlichen Vorschriften), anfallende/ aufgenommene Stoffe werden Eigentum des AN. Mengenermittlung nach Aufmaß. Abrechnung nach Stück. Der Stückpreis umfasst sämtliche zur vollständigen Ausführung der Leistung erforderlichen Haupt-, Neben- und Zusatzleistungen. Abfallbehälter (aus Metall im Lochblechdesign, aus Holzlattenkonstruktion/-verkleidung oder aus Metall ohne Verkleidung an Pfosten befestigt, etc.) siehe folgende Aufnahmen:



15,000 St

Schild "Rauchfreie Zone"

DIN276_18: 594 Abbruchmaßnahmen
02.06.0150. Schild mit Pfosten rückbauen laden abfahren, Eigentum AN

Rückbau Beschilderung mit Schild "Rauchfreie Zone" und mit Pfosten (Haltepfosten), in Boden (Grünfläche) eingebaut/ verankert, inkl. aller erforderlicher Erdarbeiten für Freilegen/ Lösen der Einbindung in Untergrund, im Rahmen einer vollständigen Rückbaumaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Material ist nicht gefährlich, Ausführung im Freien, Rückbau/ Ausbau von Hand/mit handgeführten Kleingeräten/ Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht der Geräte ohne Beschränkung, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), staubarm TRGS 559, (ggf. zerkleinern nach Wahl AN), anfallende/ aufgenommene Stoffe sammeln/ im Baustellenbereich lagern, auf Transportmittel des AN laden, von Baustelle abfahren/ transportieren zum vom AN gewählten, zugelassenen Lager (Anlage, unter Einhaltung aller einschlägigen gesetzlichen Vorschriften), anfallende/ aufgenommene Stoffe werden Eigentum des AN. Mengenermittlung nach Aufmaß. Abrechnung nach Stück. Der Stückpreis umfasst sämtliche zur vollständigen Ausführung der

Angebots-Leistungsverzeichnis

Projekt: **UMG_BS2** **BS2 >Eltern-Kind-Zentrum<**
LV: **26A45100BS2023** **VE03 Baufeldfreimachung**

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Leistung erforderlichen Haupt-, Neben- und Zusatzleistungen.
Schilder siehe folgende Aufnahmen:



4,000 St

Fahrradständer/-bügel

DIN276_18: 594 Abbruchmaßnahmen

02.06.0160. Fahrradanhlehnbügel rückbauen laden abfahren, Eigentum AN

Rückbau Fahrradanhlehnbügel aus verzinktem Stahl, aus Rundprofilen, Höhe bis ca. 110 cm, im Boden befestigt, inkl. Demontage/ Entfernen sämtlicher Unterkonstruktionen, Profile, Verankerungen, Befestigungs-, Verbindungsmittel, im Rahmen einer vollständigen Rückbaumaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Material ist nicht gefährlich, Ausführung im Freien, Rückbau von Hand/mit handgeführten Kleingeräten/ Geräteinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht der Geräte ohne Beschränkung, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), staubarm TRGS 559, (ggf. zerkleinern nach Wahl AN), anfallende/ aufgenommene Stoffe sammeln/ im Baustellenbereich lagern, auf Transportmittel des AN laden, von Baustelle abfahren/ transportieren zum vom AN gewählten, zugelassenen Lager (Anlage, unter Einhaltung aller einschlägigen gesetzlichen Vorschriften), anfallende/ aufgenommene Stoffe werden Eigentum des AN. Mengenermittlung nach Aufmaß. Abrechnung nach Stück. Der Stückpreis umfasst sämtliche zur vollständigen Ausführung der Leistung erforderlichen Haupt-, Neben- und Zusatzleistungen. Fahrradanhlehnbügel siehe folgende Aufnahme:



Angebots-Leistungsverzeichnis

Projekt: **UMG_BS2** **BS2 >Eltern-Kind-Zentrum<**
LV: **26A45100BS2023** **VE03 Baufeldfreimachung**

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		7,000 St		

DIN276_18: 594 Abbruchmaßnahmen

02.06.0170. **Fahrradständer rückbauen laden abfahren, Eigentum AN**

Rückbau Fahrradständer aus verzinktem Stahl, Typ: Reihenparker oder Mehrfachständer (bis zu 10 Einzelplätze je Ständer), Anordnung gerade, freistehend oder am Boden befestigt, inkl. Demontage/ Entfernen sämtlicher Unterkonstruktionen, Profile, Verankerungen, Befestigungs-, Verbindungsmittel, im Rahmen einer vollständigen Rückbaumaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Material ist nicht gefährlich, Ausführung im Freien, Rückbau von Hand/mit handgeführten Kleingeräten/ Geräteinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht der Geräte ohne Beschränkung, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), staubarm TRGS 559, (ggf. zerkleinern nach Wahl AN), anfallende/ aufgenommene Stoffe sammeln/ im Baustellenbereich lagern, auf Transportmittel des AN laden, von Baustelle abfahren/ transportieren zum vom AN gewählten, zugelassenen Lager (Anlage, unter Einhaltung aller einschlägigen gesetzlichen Vorschriften), anfallende/ aufgenommene Stoffe werden Eigentum des AN. Mengenermittlung nach Aufmaß. Abrechnung nach laufenden Metern. Der Meterpreis umfasst sämtliche zur vollständigen Ausführung der Leistung erforderlichen Haupt-, Neben- und Zusatzleistungen. Fahrradständer siehe folgende Aufnahme:



18,000 lfm

Summe 02.06. Rückbau - Freiraumausstattung

Summe 02. Baufeldfreimachung - Rückb...

Angebots-Leistungsverzeichnis

Projekt: **UMG_BS2** **BS2 >Eltern-Kind-Zentrum<**
 LV: **26A45100BS2023** **VE03 Baufeldfreimachung** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

03. Stundenlohnarbeiten

03.01. Stundenlohnarbeiten (Polier/ Vorarbeiter/ Maschinist/ Facharbeiter/ Monteur/ Helfer)

Hinweis Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten sind nur auf Anweisung (nach Anordnung) des AG/ der BL auszuführen; die Stundenlohnzettel sind unaufgefordert der BL innerhalb einer Woche nach Anfallen der Arbeiten zur Unterschrift vorzulegen.

Verspätet vorgelegte Stundenlohnzettel werden nicht anerkannt.

Bei anfallenden Stundenlohnarbeiten werden Polier-, Vorarbeiter- und Maschinistenstunden etc. aufgrund der ausgeführten Tätigkeitsmerkmale vergütet. Die tarifliche Eingruppierung der jeweiligen Mitarbeiter ist nicht relevant.

Angeboten wird für die jeweilige Arbeitskraft ein Verrechnungssatz, der alle Aufwendungen enthält, insbesondere den tatsächlichen Lohn mit den Zuschlägen für Gemeinkosten, Sozialkassenbeiträgen, vermögenswirksame Leistungen und dgl., sowie Lohn bzw. Gehaltsnebenkosten und Zuschläge für Überstunden.

Zuschläge für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit sind jedoch nicht einzurechnen und werden nach den gesetzlichen Regelungen vergütet.

Der Verrechnungssatz ist unter Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften zu ermitteln. Er gilt unabhängig von der Anzahl der errechneten Stunden.

03.01.0010. DIN276_18: 399 Sonstiges zur KG 390 **Bauvorarbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge**

Stundenlohnarbeiten durch Bauvorarbeiter/-in der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr '
 Stundenlohn für Polier-/Vorarbeiterstunden'

25,000 h

03.01.0020. DIN276_18: 399 Sonstiges zur KG 390 **Helfer/-in sämtliche Kosten/Zuschläge**

Stundenlohnarbeiten durch Helfer/-in der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst

Angebots-Leistungsverzeichnis

Projekt: UMG_BS2 BS2 >Eltern-Kind-Zentrum<
LV: 26A45100BS2023 VE03 Baufeldfreimachung

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohnggebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.	25,000 h		
Summe 03.01. Stundenlohnarbeiten (Polier/...				

Angebots-Leistungsverzeichnis

Projekt: **UMG_BS2** **BS2 >Eltern-Kind-Zentrum<**
LV: **26A45100BS2023** **VE03 Baufeldfreimachung**

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

03.02. Stundenlohnarbeiten Baumaschinen

Hinweis Stundenlohnarbeiten Baumaschinen

Stundenlohnarbeit durch Baumaschinen und -geräte mit Bedienung nur auf Anweisung (nach Anordnung) des AG/ der BL auszuführen. Angeboten wird für das jeweilige Baugerät bzw. -maschine ein Verrechnungssatz, der sämtliche Aufwendungen für den Einsatz enthält, insbesondere Gerätevorhalte- und Betriebsstoffkosten, sowie sämtliche Zuschläge, einschließlich der Kosten für das Bedienungspersonal. Abgerechnet wird nach tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden.

Der Verrechnungssatz ist unter Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften zu ermitteln.

Er gilt unabhängig von der Anzahl der abgerechneten Stunden, für das zum Zeitpunkt des Abrufens einsatzbereit auf der Baustelle befindliche Baugerät bzw. -maschine. Vergütet werden die tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden.

DIN276_18: 399 Sonstiges zur KG 390

03.02.0010. **Bagger - Stunden Löffelinhalt < 0,60 m³**

Stundenlohnarbeit für Bagger, Löffelinhalt < 0,60 m³.

Bagger, mit Fahrer/-in/ mit Bedienungspersonal, einsetzen, der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn, der Verrechnungssatz für das Gerät umfasst sämtliche Aufwendungen für den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

10,000 h

DIN276_18: 399 Sonstiges zur KG 390

03.02.0020. **Bagger - Stunden Löffelinhalt > 0,60 m³**

Stundenlohnarbeit für Bagger, Löffelinhalt > 0,60 m³.

Bagger, mit Fahrer/-in/ mit Bedienungspersonal, einsetzen, der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn, der Verrechnungssatz für das Gerät umfasst sämtliche Aufwendungen für den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

10,000 h

DIN276_18: 399 Sonstiges zur KG 390

03.02.0030. **Raupen - Stunden bis 100 kW**

Stundenlohnarbeit für Raupen, Motorleistung bis 100 kW.

Angebots-Leistungsverzeichnis

Projekt: **UMG_BS2** **BS2 >Eltern-Kind-Zentrum<**
LV: **26A45100BS2023** **VE03 Baufeldfreimachung**

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Raupe, mit Bedienungspersonal, einsetzen, der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn, der Verrechnungssatz für das Gerät umfasst sämtliche Aufwendungen für den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.	10,000 h		
03.02.0040.	DIN276_18: 399 Sonstiges zur KG 390 Lader - Stunden 40 kW bis 75 kW Stundenlohnarbeit für Lader, Motorleistung von 40 kW bis 75 kW. Lader, mit Fahrer/-in/ mit Bedienungspersonal, einsetzen, der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn, der Verrechnungssatz für das Gerät umfasst sämtliche Aufwendungen für den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.	10,000 h		
03.02.0050.	DIN276_18: 399 Sonstiges zur KG 390 Gabelstabler - Stunden Tragfähigkeit 1,5 t Stundenlohnarbeit für Gabelstabler, Tragfähigkeit 1,5 t (BGL 2710-0015) Gabelstabler, inkl. Fahrersitz, mit Bedienungspersonal, einsetzen, der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn, der Verrechnungssatz für das Gerät umfasst sämtliche Aufwendungen für den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.	10,000 h		
03.02.0060.	DIN276_18: 399 Sonstiges zur KG 390 Kompressor - Stunden Stundenlohnarbeit für Kompressor mit 1 Hammer. Kompressor, geräuschgedämmt, komplett mit Bedienungspersonal und inkl. Stellung der Hämmer etc., einsetzen, der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn, der Verrechnungssatz für das Gerät umfasst sämtliche Aufwendungen für den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.			

Angebots-Leistungsverzeichnis

Projekt: **UMG_BS2** **BS2 >Eltern-Kind-Zentrum<**
LV: **26A45100BS2023** **VE03 Baufeldfreimachung**

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

10,000 h

03.02.0070. DIN276_18: 399 Sonstiges zur KG 390
Abbruchhammer - Stunden

Stundenlohnarbeit für Abbruchhammer bzw. -bohrer, komplett mit Meißel bzw. Bohrer, betriebsbereit.

Produkt: Bosch, Hilti oder gleichwertig

Abbruchhammer, komplett mit Bedienungspersonal, einsetzen, der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn, der Verrechnungssatz für das Gerät umfasst sämtliche Aufwendungen für den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

10,000 h

03.02.0080. DIN276_18: 399 Sonstiges zur KG 390
Schneidgerät - Stunden

Stundenlohnarbeit für Flex-Schneidgerät, wie Trennschleifer, Motorflex, Schneidhexe o. ä..

Trennschleifer einschl. Trennscheiben, komplett mit Bedienungspersonal, betriebsbereit-, , einsetzen, der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn, der Verrechnungssatz für das Gerät umfasst sämtliche Aufwendungen für den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

10,000 h

Hinweis Stundenlohnarbeiten LKW

Stundenlohnarbeiten durch Lastkraftwagen nur auf Anweisung (nach Anordnung) des AG/ der BL auszuführen. Angeboten wird für den jeweiligen LKW ein Verrechnungssatz, der sämtliche Aufwendungen für den Einsatz des LKW enthält, insbesondere Gerätevorhalte- und Betriebsstoffkosten, sowie sämtliche Zuschläge, einschließlich der Kosten für den Fahrer.

Abgerechnet wird nach tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden und nach der tatsächlichen Nutzlast des jeweiligen LKW's (ohne Erhöhung der Nutzlaststufe für Sonderfahrzeuge).

Der Verrechnungssatz ist unter Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften zu ermitteln. Er gilt unabhängig von der Anzahl der abgerechneten Stunden, für den zum Zeitpunkt des Abrufens einsatzbereit auf der Baustelle befindlichen LKW.

03.02.0090. DIN276_18: 399 Sonstiges zur KG 390
LKW-Stunden bis 10 t

Angebots-Leistungsverzeichnis

Projekt: **UMG_BS2** **BS2 >Eltern-Kind-Zentrum<**
LV: **26A45100BS2023** **VE03 Baufeldfreimachung**

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Stundenlohnarbeit für Kipper-LKW, bei einer Nutzlast bis 10 t. LKW, mit Fahrer/-in, einsetzen, der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn, der Verrechnungssatz für das Gerät umfasst sämtliche Aufwendungen für den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.	5,000 h		
03.02.0100.	DIN276_18: 399 Sonstiges zur KG 390 LKW-Stunden über 10 t Stundenlohnarbeit für Kipper-LKW, bei einer Nutzlast über 10 t. LKW, mit Fahrer/-in, einsetzen, der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn, der Verrechnungssatz für das Gerät umfasst sämtliche Aufwendungen für den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.	5,000 h		
Summe 03.02.	Stundenlohnarbeiten Bauma...			
Summe 03.	Stundenlohnarbeiten			

Angebots-Leistungsverzeichnis Zusammenstellung

Projekt: UMG_BS2 **BS2 >Eltern-Kind-Zentrum<**
LV: 26A45100BS2023 **VE03 Baufeldfreimachung**

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
01.	Baufeldfreimachung - Allgemein	
01.01.	Baustelle einrichten/ räumen	
01.02.	Planungsleistung	
01.03.	Zulage Unterbrechung und Wiederaufnahme	
01.04.	Suchschachtungen	
01.05.	Sicherungsmaßnahme Ansaugbauwerke (Lüftung)	
	Summe 01.	Baufeldfreimachung - Allgem...
		

Angebots-Leistungsverzeichnis Zusammenstellung

Projekt: UMG_BS2 **BS2 >Eltern-Kind-Zentrum<**
LV: 26A45100BS2023 **VE03 Baufeldfreimachung**

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
02.	Baufeldfreimachung - Rückbau/ Abbruch, Fällung/ Schutz	
02.01.	Rückbau - Container-/ Modul-Anlage Nr. 1 (West) inkl. Fundamente	
02.02.	Rückbau - Container-/ Modul-Anlage Nr. 2 (Ost) inkl. Fundamente	
02.03.	Erhalt/ Schutz - Baumbestand	
02.04.	Fällung/ Beseitigung - Baum-, Strauchwerk-, Busch-, Heckenbestand	
02.05.	Rückbau - Spielgeräte	
02.06.	Rückbau - Freiraumausstattung	
	Summe 02. Baufeldfreimachung - Rückb...	

Angebots-Leistungsverzeichnis Zusammenstellung

Projekt: UMG_BS2 **BS2 >Eltern-Kind-Zentrum<**
LV: 26A45100BS2023 **VE03 Baufeldfreimachung**

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
03.	Stundenlohnarbeiten	
03.01.	Stundenlohnarbeiten (Polier/ Vorarbeiter/ Maschinist/ Facharbeiter/ Monteur/ Helfer)	
03.02.	Stundenlohnarbeiten Baumaschinen	
	Summe 03. Stundenlohnarbeiten	

Angebots-Leistungsverzeichnis Zusammenstellung

Projekt: UMG_BS2 **BS2 >Eltern-Kind-Zentrum<**
LV: 26A45100BS2023 **VE03 Baufeldfreimachung**

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
LV	26A45100BS2023	
01.	Baufeldfreimachung - Allgemein	
02.	Baufeldfreimachung - Rückbau/ Abbruch, Fällung/ Schutz	
03.	Stundenlohnarbeiten	
	Summe LV 26A45100BS2023 VE03 Baufe...	
	Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19,00%	
		

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 88

(Ort)	(Datum)	(Rechtsgültige Unterschrift)