

Bieter		Vergabenummer			Datum				
		KH ENB1.0002.003							
538.01 - München Klinik Harlaching KH_EN									
Leistung - ABBR Baustelleneinrichtung									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.01	Übergeordnetes und allg. Baustelleneinrichtung								
01.01.01.0010	Bürocontainer Objektüberwachung Architekt/TGA	1	St						
01.01.01.0020	Vorhaltung Bürocontainereinheit Architekt/TGA	25	StMo						
01.01.01.0030	Container Besprechungen	1	St						
01.01.01.0040	Vorhalten Besprechungscontainer	30	StMo						
01.01.02.01.0010	Stromanschluss an vorhandenen NH2 Abgang	1	St						
01.01.02.01.0020	Einrichtung Baustrom-Anschlusschrank	1	St						
01.01.02.01.0030	Vorhaltung Baustrom-Anschlusschrank wie vor.	25	Mo						
01.01.02.02.0010	Baustromverteiler Anschlusschrank Zählerfelder 1 St Wandlerplatz Bemessungsstrom 630 A 230/400VAC	1	St						
01.01.02.02.0020	Baustromverteiler Zählerschrank vorhalten	25	Mo						
01.01.02.02.0030	Gummischlauchleitung H07RN-F 4G120	50	m						
01.01.02.02.0040	Gummischlauchleitung H07RN-F 4G120 anschließen Betriebsmittel	1	St						
01.01.02.03.0010	Baustromverteiler Gruppenverteiler Bemessungsstrom 250A 230/400VAC Freiluftaufstellung ungeschützt IP54 IK10	1	St						
01.01.02.03.0020	Baustromverteiler Gruppenverteiler vorhalten	25	Mo						
01.01.02.03.0030	Baustromverteiler Verteilerschrank Gehäuse Stahl verz versetzen	1	St						
01.01.02.03.0040	Gummischlauchleitung H07RN-F 4G120	130	m						
01.01.02.03.0050	Anschlussltg Baustrom umverlegen H07RN-F 4G120	50	m						
01.01.02.04.0010	Baustromverteiler Kleinverteiler Bemessungsstrom 63 A 230/400VAC Freiluftaufstellung ungeschützt IP54 IK10	1	St						
01.01.02.04.0020	Baustromverteiler - vorgenannte vorhalten	25	Mo						
01.01.02.04.0030	Gummischlauchleitung H07RN-F 5G16	95	m						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
					KH ENB1.0002.003				
538.01 - München Klinik Harlaching KH_EN									
Leistung - ABBR Baustelleneinrichtung									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.01.02.04.0040	CEE-Stecker 5polig 230/400VAC 63A IP54	1	St						
01.01.02.04.0050	CEE-Kupplung 5polig 230/400VAC 63A IP54	1	St						
01.01.02.04.0060	Baustromverteiler Kleinverteiler Gehäuse Stahl verz versetzen	1	St						
01.01.02.04.0070	Anschlussltg Baustrom umverlegen H07RN-F 5G16	95	m						
01.01.02.05.0010	Baustromverteiler Kleinverteiler Bemessungsstrom 63 A 230/400VAC Freiluftaufstellung ungeschützt IP54 IK10	1	St						
01.01.02.05.0020	Baustromverteiler - vorgenannte Verteiler vorhalten	25	Mo						
01.01.02.05.0030	Gummischlauchleitung H07RN-F 5G16	10	m						
01.01.02.05.0040	CEE-Stecker 5polig 230/400VAC 63A IP54	4	St						
01.01.02.05.0050	CEE-Kupplung 5polig 230/400VAC 63A IP54	4	St						
01.01.02.05.0060	Baustromverteiler Kleinverteiler Gehäuse Stahl verz versetzen	4	St						
01.01.02.05.0070	Anschlussltg Baustrom umverlegen H07RN-F 5G16	10	m						
01.01.02.06.0010	Baustromverteiler Anschlusschrank Bemessungsstrom 160 A 230/400VAC Freiluftaufstellung ungeschützt IP54 IK10	1	St						
01.01.02.06.0020	Baustromverteiler Anschlusschrank vorhalten	25	Mo						
01.01.02.06.0030	Gummischlauchleitung H07RN-F 5G25	20	m						
01.01.02.06.0040	Baustromverteiler Anschlusschrank Gehäuse Stahl verz versetzen	1	St						
01.01.02.06.0050	Anschlussltg Baustrom umverlegen H07RN-F5G25	20	m						
01.01.02.09.0010	Störungsbeseitigung	40	h						
01.01.02.09.0020	Austauschsicherung Störungsbeseitigung NH-Sicherungsseinsatz Betriebskl.gG Gr.00	12	St						
01.01.02.09.0030	Austauschsicherung Störungsbeseitigung NH-Sicherungsseinsatz Betriebskl.gG Gr.1	6	St						
01.01.02.09.0040	Sicherungsseinsatz 500VAC Betriebskl.gG Gr.DII	3	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
					KH ENB1.0002.003				
538.01 - München Klinik Harlaching KH_EN									
Leistung - ABBR Baustelleneinrichtung									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.01.02.10.0020	Vorhaltung LED Feuchtraumleuchte wie vor.	2500	St/Mo						
01.01.02.10.0030	Einrichtung Beleuchtungsmast	3	St						
01.01.02.10.0040	Vorhaltung Beleuchtungsmasten wie vor.	75	St/Mo						
01.01.02.10.0050	Versetzen einer Bauleuchte	20	St						
01.01.02.10.0060	Gummischlauchleitung H07RN-F 3 G 1,5	910	m						
01.01.02.10.0070	Gummischlauchleitung H07RN-F 3 G 2,5	500	m						
01.01.02.10.0080	Gummischlauchleitung H07RN-F 5 G 6	520	m						
01.01.02.10.0090	Sammelhalter Polypropylen für Gummischlauchleitung 5G4	280	St						
01.01.02.10.0100	Universalabzweigdosen, IP 54,	125	St						
01.01.02.10.0110	Dämmerungsschalter	4	St						
01.01.02.10.0120	Ausschalter IP44	10	St						
01.01.02.11.0010	Betrieb und Regelmäßige Prüfung der gesamten	25	Mo						
01.01.03.0010	Wasserversorgungsanlage installieren	1	St						
01.01.03.0020	Wasserversorgungsanlage vorhalten	25	Mo						
01.01.03.0030	Wasserversorgungsanlage rückbauen	1	St						
01.01.04.0001	Abwasserkanal PVC-U homogen DN110 SN8 Graben gebösch T 1-1,25m	20	m						
01.01.04.0002	PVC-U-Bogen KGB 45Grad DN110	10	St						
01.01.04.0003	PVC-U-Abzweig KGEA 45Grad OD DN110	8	St						
01.01.04.0004	PVC-U-Muffenstopfen KGM DN100	4	St						
01.01.04.0005	Passstück DN110	12	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
					KH ENB1.0002.003				
538.01 - München Klinik Harlaching KH_EN									
Leistung - ABBR Baustelleneinrichtung									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.01.04.0006	Trassenwarnband	20 m							
01.01.04.0007	Anschluss Grundleitung an vorhandenen Revisionschacht DN1000	1 St							
01.01.04.0008	Temporären Grundleitungsanschluss an vorhandenen Revisionschacht DN1000 verschließen	1 St							
01.01.04.0009	Temporäre Grundleitungsanschlüsse Regen- und Schmutzwasser DN100 verschließen	6 St							
01.01.05.0010	Verkehrszeichen aufstellen	20 St							
01.01.05.0020	Verkehrszeichen vorhalten	500 Mo							
01.01.05.0030	Verkehrszeichen beseitigen	20 St							
01.02.01.0010	Bauzaun H=2m offen, aufbauen	530 m							
01.02.01.0020	Offene Bauzaunanlage H=2m, Wartung/Unterhalt	13250 mMo							
01.02.01.0030	Bauzaun H=2m offen, demontieren	530 m							
01.02.01.0040	1-flg. Tür B=ca.1-1,5m, offen, passend zum Bauzaun	3 St							
01.02.01.0050	1-flg. Tür B=ca.1-1,5m, offen, Wartung/Unterhalt	75 StMo							
01.02.01.0060	1-flg. Tür B=ca.1-1,5m, offen, passend zum Bauzaun demontieren	3 St							
01.02.01.0070	2-flg. Tor B=ca.4-5m, offen, passend zum Bauzaun	3 St							
01.02.01.0080	2-flg. Tor B=ca.4-5m, offen, Wartung/Unterhalt	75 StMo							
01.02.01.0090	offene Bauzaunanlage umsetzen	50 m							
01.02.01.0100	2-flg. Tor B=ca.4-5m, offen, passend zum Bauzaun demontieren	3 St							
01.02.01.0110	Syst.-Bauzaun H=2m geschl., aufbauen	310 m							
01.02.01.0120	geschlossene Bauzaunanlage H=2m, Wartung/Unterhalt	7750 mMo							
01.02.01.0130	Syst.-Bauzaun H=2m geschl., demontieren	310 m							

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
					KH ENB1.0002.003				
538.01 - München Klinik Harlaching KH_EN									
Leistung - ABBR Baustelleneinrichtung									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.02.01.0140	Syst.-Bauzaun H=2,80 m geschl., aufbauen	50 m							
01.02.01.0150	geschlossene Bauzaunanlage H=2,80 m, Wartung/Unterhalt	1250 mMo							
01.02.01.0160	Syst.-Bauzaun H=2,80 m geschl., demonstrieren	50 m							
01.02.01.0170	Beschilderung/Kennzeichnung von Gefahrenbereichen	19 St							

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.