

DECKBLATT (AUSSCHREIBUNG)

Ausführung und Abgabe

Ausführungsbeginn:	siehe Einheitl. Vergabe-Muster und Vorbemerkungen
Ausführungsende:	"
Abgabetermin:	siehe EVM
Abgabeort:	siehe EVM
Bindefrist:	siehe EVM

Angebot

Gesamtsumme netto:	_____	EUR
Nachlass/Zuschlag (_____):	_____	EUR
Mehrwertsteuer (_____):	_____	EUR
Gesamtsumme brutto:	_____	EUR
Skonto (_____):	_____	

Anbieter: Ort, Datum, Unterschrift

Vorbemerkungen

An den Schulen des Main-Taunus-Kreis sollen die Prüfungen der Dachaufstiege und tragbaren Leitern in zwei voneinander unabhängigen Titeln über 4 Jahre ausgeschrieben und vergeben werden.

Titel 1 umfasst alle außenliegenden Dachaufstiege, innenliegenden Bodeneinschubtreppen und anderweitig fest montierten Leiter-Aufstiege und sollen mit einem Prüfungsturnus alle 2 Jahre überprüft werden.

Titel 2 umfasst tragbare Leitern, der Prüfturnus soll alljährlich erfolgen.

Als Beginn bzw. als erstes Ausführungsjahr gilt 2027. Als Ende der Ausführung gilt 2030.

Titel 1 Dachaufstiege:

Die angegebene Stückzahl an Dachaufstiegen soll im Zuge der Prüfung mit den tatsächlich vorhandenen abgeglichen werden. Vorhandene Dachaufstiege, die nicht in der Aufstellung enthalten sind und prüfungsbedürftig sind, sollen mit in den Prüfumfang aufgenommen werden. Daraus kann sich bei der 2. Prüfung innerhalb des 4-Jahreszeitraumes (02 Prüfungen 3. Jahr) aufgrund höherer Stückzahl ein höherer Prüfaufwand ergeben.

Daher sollen auch alle Standorte laut -Gesamtliste ortsfeste Dachaufstiege- angefahren werden, um an den Standorten ohne bisher erkennbaren Prüfumfang ggf. prüfungsrelevante Dachaufstiege mit aufnehmen zu können.

Es werden Übersichtspläne zur Verfügung gestellt, in denen die Dachaufstiege eingezeichnet sind. Nicht eingetragene Dachaufstiege, äußere wie innere, sind an der richtigen Stelle verortet einzutragen.

Die Eintragung soll beinhalten, ob es ein innerer Aufstieg ist, in welchem Geschoss er sich befindet oder ob es ein äußerer Aufstieg ist, mit der Unterscheidung ob Dachaufstieg, Überstieg z. B. von Dach blau zu Dach gelb oder Dachaufstieg von unten. Weiterhin wird in Excel eine - Gesamtliste ortsfeste Dachaufstiege - zur Verfügung gestellt, in der alle Dachaufstiege nach Schulen geordnet, aufgeführt sind. Die in dieser Liste grün unterlegten Dachaufstiege sind prüfungsrelevant. Alle nicht grün unterlegte Aufstiegsgegebenheiten dienen der MTK-internen Information und sind (nach bisheriger Erkenntnis) nicht prüfungsrelevant. In dieser Liste ggf. fehlende, aber prüfungsrelevante Dachaufstiege sind darin nachzutragen.

Die Prüfungstermine sind zuvor mit den Hausmeistern der jeweiligen Schule abzustimmen. Die Kontakte sind aus der - Gesamtliste ortsfeste Dachaufstiege - zu entnehmen.

Titel 2 Tragbare Leitern:

Die Prüfung der tragbaren Leitern soll als Pauschale je Schul-Liegenschaft erfolgen, unabhängig davon ob an der betr.

Liegenschaft nur eine, zehn oder ggf. auch mehr Leitern zu prüfen sind.

Auch hier sind die Prüfungstermine mit den Hausmeistern abzustimmen. Um den Prüfungsumfang einzugrenzen, werden die Hausmeister zu diesem Termin alle Leitern einer Liegenschaft zentral zusammentragen.

Die Prüfungen für Dachaufstiege und tragbare Leitern sollten, soweit vom Prüfturnus in Übereinstimmung möglich, kombiniert erfolgen.

Die Abrechnung von Titel 1 erfolgt nach den tatsächlich geprüften Dachaufstiegen. Die Abrechnung kann schulweise einzeln oder auch kumuliert erfolgen. Aus der Abrechnung müssen die Euro-Beträge je Schule ersichtlich sein.

Die Abrechnung von Titel 2 erfolgt wie zuvor beschrieben als Pauschale je Schulliegenschaft. Auch hier müssen die Euro-Beträge je Schule ersichtlich sein.

Die Abrechnung erfolgt ausschließlich elektronisch. Die Rechnungen mit den dazugehörenden Anlagen werden an den MTK an die E-Mail-Adresse rechnungen@mtk.org gesandt.

Rechnungen werden nur in den Formaten pdf, eRechnung oder ZUGferd akzeptiert.

Rechnungen, die in Papierform eingereicht werden, werden angenommen, erfordern aber einen längeren Bearbeitungszeitraum.

Auf der Rechnung müssen neben den allgemein üblichen, steuerrechtlich vorgegebenen Angaben, das Bauvorhaben (Maßnahme), die Bezeichnung der Schul-Liegenschaften, die Bestellscheinnummer und der Name des Amtes ersichtlich sein.

Die Dokumentation der Prüfung von Dachaufstiegen ist bezirksweise, nach Schulliegenschaften untergliedert, über die Email-Adresse stoerung_hochbau@mtk.org einzureichen.

Die Dokumentation kann elektronisch oder in Papierform erfolgen.

Je Bezirk ist ein Bauunterhalter zuständig, der bei technischen Fragen angesprochen werden kann, siehe - Gesamtliste ortsfeste Dachaufstiege -

Die Prüfung der Tragbaren Leitern wird anhand des Prüfstempels vorgenommen. Die Dokumentation verbleibt ausschließlich an der Schulliegenschaft.

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

AUSSCHREIBUNG

1 Dachaufstiege

1.1 Prüfungen Dachaufstiege 1. Jahr

1.1....1 57,000 St

Datenaufnahme

Abgleich und ggf. auch Aufnahme evtl. im Leistungsverzeichnis nicht erfasster ortsfester außenliegender als auch ortsfester innenliegender Dachaufstiege (innenliegender fest montierte Aufstiegsleitern und Bodeneinschubtreppen).

Pauschale gilt je Schule und unabhängig davon, wie viele Dachaufstiege an der jeweiligen Schule ggf. noch aufzunehmen sind.

Ggf. noch nicht erfasste Dachaufstiege sind in den Prüfumfang gemäß Folgeposition mit aufzunehmen.

1.1....2 88,000

Prüfung ortsfeste Dachaufstiege

Prüfung gemäß DIN 18799-1, DIN 18799-3 und DGUV Information 208-032, aller ortsfesten außenliegenden Dachaufstiege/Steigleitern, als auch innenliegender fest montierter Aufstiegsleitern und Bodeneinschubtreppen, nach beiliegender - Gesamtliste ortsfeste Dachaufstiege - , unabhängig ihrer Sprossenanzahl, dokumentiert mit Eintragung und Nummerierung in beiliegenden Lageplänen und ggf. erforderlicher Nachtragung in vorgenannter Liste, mit Angabe der jeweiligen Bauart, z.B. mit Rückenschutz, Steighöhe, vorhandene Podeste etc., mit Erstellung von Prüfprotokoll unter Bezug auf die Nummerierung, mit Prüfplakette, dokumentieren der festgestellten Mängel, ggf. nachzurüstender Bauteile und dem Prüfungsergebnis nach betriebssicher?

ja oder nein

Prüfkriterien/Prüfen auf:

- an den Holmen

Verformung, Beschädigung, Korrosion, scharfe Kanten, Splitter, Grate etc.

- an den Sprossen

Verformung, Beschädigung, Korrosion, scharfe Kanten, Splitter, Verbindung zum Holm (Bördelung, Schraub-/Nietverbindung, Schweißnaht), Abnutzung, Rutschhemmung etc.

- am Rückenschutz

Vollständigkeit, Befestigung, Funktionsfähigkeit, Beschädigung, Korrosion etc.

- an der Haltevorrichtung

Vollständigkeit, Befestigung, Funktionsfähigkeit, Beschädigung,

Noch keine Bürozeile eingegeben - siehe Menüpunkt <Programm - Einstellungen>

Projekt: 0018 Prüfung Dachaufstiege, Datei: AVA (neu)

23.10.2026

LV: 100 Prüfung von Dachaufstiegen

Seite: 5

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
	Korrosion etc. - Befestigung im Verankerungsuntergrund Fester Sitz der Befestigung, Ungeeignete Dübel (z. B. Vollkunststoff) etc. -Schweißnaht Risse etc. - an den Ruheplattformen/Umsteigebühnen (sofern vorhanden) Vollständigkeit, Befestigung, Funktionsfähigkeit, Beschädigung, Korrosion etc.		
1.1....3	48,000 Zulage Vorposition Steighöhe >3,00m Zulage zur Prüfung gemäß Vorposition Nr. 1.1....2, jedoch für Dachaufstiege mit Steighöhen > 3,00m	_____	_____
1.1....4	33,000 Zulage Vorposition für vorhandene Podeste Zulage zur Prüfung gemäß Vorposition Nr. 1.1....2 jedoch für Dachaufstiege mit Arbeits-, Ruhe- oder Umsteigepodesten.	_____	_____
1.1....5	48,000 Anfahrt Anfahrt an die verschiedenen Schulstandorte laut beiliegender - Gesamtliste ortsfeste Dachaufstiege - Die Abrechnung der Anfahrt an die Schulen, die auf einem gemeinsamen Campus liegen, erfolgt je Campus.	_____	_____
Summe 1.1 Prüfungen Dachaufstiege 1. Jahr			_____
1.2	Prüfungen Dachaufstiege 3. Jahr		
1.2....1	1,000 2. Prüfung im 4-Jahreszeitraum wie unter 1.1....2 - 1.1....5 beschrieben, kumuliert, erfolgend im 3. Jahr, (2. Prüfung im 4- Jahreszeitraum)	_____	_____
Summe 1.2 Prüfungen Dachaufstiege 3. Jahr			_____
Summe 1 Dachaufstiege			_____

Noch keine Bürozeile eingegeben - siehe Menüpunkt <Programm - Einstellungen>

Projekt: 0018 Prüfung Dachaufstiege, Datei: AVA (neu)

23.10.2026

LV: 100 Prüfung von Dachaufstiegen

Seite: 6

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
2	tragbare Leitern		
2.1	Prüfungen tragbare Leitern 1. Jahr		
2.1....1	57,000 St	_____	_____
	Prüfung tragbarer Leitern		
	Prüfung gemäß BGI 694 und DGUV Information 208-016, aller tragbaren Leitern je Schulliegenschaft, mit Erstellen der erforderlichen Prüfdokumentation oder eines Prüfbuches, durch Anbringen einer Prüfplakette als		
	betriebs sicher/verwendungsfähig		
	oder		
	gesperrt (ohne Prüfplakette)		
	oder		
	gesperrt (ohne Prüfplakette mit mögl. Reparaturoption, beschrieben in Dokumentation)		
	gekennzeichnet.		
	Prüfkriterien/Prüfen auf:		
	- auf ordnungsgemäßen Zustand (Sicht- und Funktionsprüfung) von Holmen, Schenkeln, Sprossen, Stufen, Gelenken, Verbindungen, Befestigungen, Leiterfüsse, Plattformen, Spreizsicherungen, etc. entsprechend der gültigen Vorschriften,		
	- Vollständigkeit und Wirksamkeit der Sicherheitseinrichtungen		
	- Vollständigkeit der Kennzeichnungen/Piktogramme		
Summe 2.1 Prüfungen tragbare Leitern 1. Jahr		_____	_____
2.2	Prüfungen tragbare Leitern 2. Jahr		
2.2....1	57,000	_____	_____
	2. Prüfung im Jahreszeitraum		
	wie unter 2.1....1 beschrieben, erfolgend im 2. Jahr, (2. Prüfung im 4-Jahreszeitraum)		
2.2....2	48,000	_____	_____
	Anfahrt im 2. Jahr		
	Anfahrt wie unter 1.1....5 beschrieben, jedoch im 2. Jahr im Rahmen der Prüfung der tragbaren Leitern		
Summe 2.2 Prüfungen tragbare Leitern 2. Jahr		_____	_____

Noch keine Bürozeile eingegeben - siehe Menüpunkt <Programm - Einstellungen>

Projekt: 0018 Prüfung Dachaufstiege, Datei: AVA (neu)

23.10.2026

LV: 100 Prüfung von Dachaufstiegen

Seite: 7

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
2.3	Prüfungen tragbare Leitern 3. Jahr		
2.3....1	57,000	_____	_____
	3. Prüfung		
	wie unter 2.1....1 beschrieben, erfolgend im 3. Jahr, (3. Prüfung im 4-Jahreszeitraum)		
Summe 2.3 Prüfungen tragbare Leitern 3. Jahr			_____
2.4	Prüfungen tragbare Leitern 4. Jahr		
2.4....1	57,000	_____	_____
	4. Prüfung		
	wie unter 2.1....1 beschrieben, erfolgend im 4. Jahr, (4. Prüfung im 4-Jahreszeitraum)		
2.4....2	48,000	_____	_____
	Anfahrt im 4. Jahr		
	Anfahrt wie unter 1.1....5 beschrieben, jedoch im 4. Jahr im Rahmen der Prüfung der tragbaren Leitern		
Summe 2.4 Prüfungen tragbare Leitern 4. Jahr			_____
Summe 2 tragbare Leitern			_____

ZUSAMMENFASSUNG

1 Dachaufstiege

1.1 Prüfungen Dachaufstiege 1. Jahr

1.2 Prüfungen Dachaufstiege 3. Jahr

Summe 1 Dachaufstiege

2 tragbare Leitern

2.1 Prüfungen tragbare Leitern 1. Jahr

2.2 Prüfungen tragbare Leitern 2. Jahr

2.3 Prüfungen tragbare Leitern 3. Jahr

2.4 Prüfungen tragbare Leitern 4. Jahr

Summe 2 tragbare Leitern

GESAMTSUMME (EUR netto)

19,00 % MEHRWERTSTEUER

GESAMTSUMME (EUR brutto)
