

Geländer + Handlaufhalter:
Stahl, pulverbeschichtet
RAL nach Angabe BH



Handlauf Ahorn d=45mm
transparent lackiert
mit Trägerplatte verschraubt

Handlaufträgerplatte, Stahl
für Handlauf d=45 mm
mit Handlaufhalter verschweißt

Handlaufhalter
Flachstahl 25/6
L-Form

Kopfplatte, Stahl
rund d= 70 mm

ANSICHT HANDLAUF | M 1:5



	Bestand		Erdreich
	Neubau		DD Deckendurchbruch
	STB - Stahlbeton		BD Bodendurchbruch
	WUB - WU-Beton		WD Wanddurchbruch
	LB - Leichtbeton		WS Schlitz
	MW - Mauerwerk n. Statik		Wärmedämmung
	GK-Wand		Wärmedämmung biegesteif
	Installationswand/-vorwand		

- Alle Maße sind am Bau zu prüfen.
- Bei Unstimmigkeiten sind vor Leistungsbeginn die jeweiligen Objektüberwachenden zu informieren.
- Bei Nichtbeachtung haften die Auftragnehmer.
- Alle Auftragnehmer müssen die Vorleistungen eigenverantwortlich prüfen.
- Sämtliche Höhenmaße sind auf OK FFB bezogen, sofern nicht anders angegeben.
- Die Türhöhen sind auf OK FFB zu UK Rohöffnung bezogen, sofern nicht anders angegeben.
- Sämtliche Anschlüsse der Fassade und des Daches sind luft- und winddicht auszuführen.
- Die angegebenen Baustoffgüten sind einzuhalten. Prüfzeugnisse sind unaufgefordert vorzulegen.
- Die Pläne sind nur gültig mit den Plänen der Statik und Faching.-Planung.

VORABZUG
10.02.2025

a	TT.MM.JJJJ	Xxxxx	Xx
IND.	DATUM	ART DER ÄNDERUNG	BEARBEITET VON



PROJEKT	603-1 KA MTK Erweiterung Albert-Schweitzer-Schule Albert-Schweitzer-Straße 10, 65795 Hattersheim am Main
BAUHERR	Kreisausschuss Main-Taunus-Kreis Mainzer Landstraße 500, 65795 Hattersheim am Main

ARCHITEKT	
-----------	--

PLAN-NR.	PLANAUSSCHNITT	INDEX	MAßSTAB	DATUM
603-1-DT-30	-	-	1:20/ 1:5	TT.MM.JJJJ

PLANINHALT	
Leitdetails: Geländer + Handlauf	

PLANUNGSPHASE
AUSFÜHRUNGSPLANUNG