

Objekt (Schule): 2106 - Albert-Schweitzer Schule
Standort/Gebäude: Albert-Schweitzer-Straße 10, 65795 Hattersheim
Erweiterungsbau (Bauteil HG04)

Wartung /
Inspektion

Technische Anlagen Lüftung

Anlage 1 zum
Wartungsvertrag

1.	Lüftungstechnische Anlagen / VDMA 24186-1 +(3)		Bestandsliste	
	Fabrikat		Inspektion / Wartung (1x jährlich)	
	Baujahr			
lfd. Nr. Pos.	Anzahl	Anlage/Benennung	jährl. Kosten	
			EP €	Betrag €
101.	1 Stck.	Zu- und Abluftgerät, 11.600 m³/h, wie HLV-Pos. 1.1 beschrieben		
102.	1 Stck.	Zu- und Abluftgerät, 1.150 m³/h, wie HLV-Pos. 1.6 beschrieben		
103.	1 Stck.	Kühlerteil, 1.150 m³/h, wie HLV-Pos. 1.7 beschrieben		
104.	1 Stck.	Zu- und Abluftgerät, 3.386 m³/h, wie HLV-Pos. 1.12 beschrieben		
105.	34 Stck.	Quellluftdurchlass, wie HLV-Pos. 2.1 bis 2.5 beschrieben		
106.	7 Stck.	Quellluft-Decken-Auslässe, wie HLV-Pos. 2.6 beschrieben		
107.	40 Stck.	Deckenluft-Drall-Auslässe, wie HLV-Pos. 2.7 bis 2.12 beschrieben		
108.	1 Stck.	Wetterschutzgitter, wie HLV-Pos. 2.14 beschrieben		
109.				
110.	41 Stck.	Lüftungsventile, wie HLV-Pos. 2.17 bis 2.23 beschrieben		
111.	33 Stck.	Volumenstromregler variabel, wie HLV-Pos. 2.28 bis 2.31 beschrieben		
112.	52 Stck.	Volumenstromregler, wie HLV-Pos. 2.32 bis 2.38 beschrieben		
113.	1 Stck.	Erfassungshaube, wie HLV-Pos. 2.57 beschrieben		
114.	1 Stck.	Erfassungshaube, wie HLV-Pos. 2.58 beschrieben		
115.	22 Stck.	Brandschutzklappen in runder Bauform mit Federrücklaufmotor, und thermoelektrischer Auslösung, wie HLV-Pos. 5.1 bis 5.5 beschrieben		

	Fabrikat		Inspektion / Wartung (1x jährlich)	
	Baujahr			
lfd. Nr. Pos.	Anzahl	Anlage/Benennung	jährl. Kosten	
			EP €	Betrag €
116.	13 Stck.	Brandschutzklappen in eckiger Bauform mit Federrücklaufmotor, und thermoelektrischer Auslösung, wie HLV-Pos. 5.6 bis 5.17 beschrieben		
			Nettosumme	
			zzgl. 19% Mwst.	
Bruttosumme jährliche Kosten für Wartung/Inspektion Lüftungsanlage / MSR-Technik				

Nettosumme

zzgl. 19% Mwst.

**Bruttosumme jährliche Kosten für Wartung/Inspektion
Lüftungsanlage / MSR-Technik**