## LEGENDE

| | | | |
|---|---|---|---|
| Neubau im Bestand | | bw | feuerbeständig, Bauart Brandwand |
| Neubau | | fb | feuerbeständig |
| Abbruch | | hth | hochfeuerhemmend |
| Bestand | | fh | feuerhemmend |
| Bodenfeld Neu | | OK | Oberkante |
| STB - Stahlbeton | | UK | Unterkante |
| WUB - WU-Beton | | BRH | Brüstungshöhe |
| LB - Leichtbeton | | FBH | Fussbodenheizung |
| MW - Mauerwerk n. Statik | | ELT | Elektrotechnik |
| GK-Wand | | HZK | Heizkörper |
| Installationswand/-vorwand | | Türen | Klassifizierung/Werkstoff |
| Wärmedämmung | | Geschoss | Raumnummer fortlfd. Türnummer |
| Wärmedämmung biegesteif | | Zargenart → | 00.0/00x.0/3 B2 \| I H Rs \| HZ ← Türblatt |
| Erdreich | | | Brandschutzqualität |
| DD Deckendurchbruch | | fb | feuerbeständig, selbstschließend |
| BD Bodendurchbruch | | hth | hochfeuerhemmend, selbstschl. |
| WD Wanddurchbruch | | fh | feuerhemmend, selbstschließend |
| WS Schlitz | | rd | rauchdicht, selbstschließend |
| NI Nische / HKN Heizkörpernische | | ds | dicht- u. selbstschließend |
| OKF/OKR Oberkante Fertig .... Oberkante Roh ..... | | d | dichtschließend |
| Verlegebeginn Fliesenraster/Deckenraster | | H | Holz |
| unsichtbare Kanten | | M | Metall |
| unsichtb. Kanten oberhalb Schnittebene | | ST | Stahl |
| unsichtb. Kanten oberhalb Schnittebene | | H+G | Holzrahmen mit Glasfüllung |
| Geltungsbereich des Planes | | G | Glas |
| Bauabschnitte | | AL+G | Alurahmen mit Glasfüllung |
| Wandhydrant | | BZ | Blockzarge |
| Bodeneinlauf | | UZ | Umfassungszarge |
| | | EZ | Eckzarge |
| | | SZ | Stockzarge |
| | | RR | Rohrrahmentür |
| | | N.N. | Tür Neu |
| | | N.N. | Tür Bestand |

Definition der mindest lichten Durchgangsbreiten der Türen:
Wenn nicht anders angegeben, gemessen zwischen Zarge und Türblatt bei 90 ° geöffneter Tür.

Deckenspiegel

| | |
|---|---|
| Deckenfries Gipskarton | |
| Rasterdecke 62,5cm x 62,5cm / Holzwolle [revisionierbar] | |
| Außenzementplatte | |
| Rasterdecke / Metallkassettendecke | |
| Ausspararng Platte | |

Aussparungen HKLSE

| | |
|---|---|
| KB | Kernbohrung |
| DD 20/20 | Deckendurchbruch 20/20 cm |
| BD 20/20 | Bodendurchbruch 20/20 cm |
| KB 200 | Kernbohrung ø=200 mm |
| RA | Rohrachse |
| H | Heizung |
| K | Kühlung |
| L | Lüftung |
| S | Sanitär |
| E | Elektro |
| UV | Unterverteiler d. Bauteils |

Wenn nicht anders angegeben, werden sämtliche Kernbohrungen und Fußbodendurchbrüche bauseits durch die Gewerke TGA ausgeführt.

- Alle Maße sind am Bau zu prüfen.
- Bei Unstimmigkeiten sind vor Leistungsbegin die jeweiligen Objektüberwachenden zu informieren. Bei Nichtbeachtung haften die Auftragnehmenden.
- Alle Auftragnehmenden müssen die Vorleistungen eigenverantwortlich prüfen.
- Sämtliche Höhenmaße sind bezogen auf OK FFB wenn nicht anders angegeben.
- Sämtliche Anschlüsse der Fassade und des Daches sind luftdicht auszuführen.
- Die angegebenen Baustoffgüten sind einzuhalten. Prüfzeugnisse sind unaufgefordert vorzulegen.
- Die Pläne sind nur gültig mit den Plänen der Statik und der Faching.-Planung.

GÜLTIG zum
LV Trockenbauarbeiten
26.05.2026

| IND. | DATUM | ART DER ÄNDERUNG | BEARB. |
|---|---|---|---|
| a | - | - | - |




| | |
|---|---|
| PROJEKT | 603-1 KA MTK Erweiterung Albert-Schweitzer-Schule<br>Albert-Schweitzer-Straße 10, 65795 Hattersheim am Main |
| BAUHERR | Kreisausschuss Main-Taunus-Kreis<br>Mainzer Landstraße 500, 65795 Hattersheim am Main |


ARCHITEKT

HGP Architekten Leben Kilian PartG mbB
Beethovenplatz 1-3 · 60325 Frankfurt am Main
Tel.: +49 69 962 44 51-0 www.hgp-architekten.de


| PLAN-NR. | PLANAUSSCHNITT | INDEX | MAßSTAB | DATUM |
|---|---|---|---|---|
| 603-1-DSP-10 | - | - | 1:50 | 29.04.2025 |

PLANINHALT
DECKENSPIEGEL ERDGESCHOSS

PLANUNGSPHASE
AUSFÜHRUNGSPLANUNG