LEGENDE

**Bäume**

- Baum -Bestand-
- Baum, Neupflanzung Laubbaum, H STU 20/25

**Pflanzung**

- Pflanzflächen
- Rasenflächen
- Hecke

**Einfassungen**

- ACO-Sport-Muldenrinne mit zwei ACO-Einlaufkästen
- ACO-Sport-Einfassungsbord mit Verkrallnut
- Tiefbord 8/30/100, Beton, Farbe grau

**Entwässerung**

- Straßeneinlauf 50/30, Gussrostabdeckung
- Entwässerungsrinne, B=15cm Gussrostabdeckung

**Beläge**

- Befestigte Platzflächen, Wege Betonsteinpflaster, 20/10/8 cm, beige
- Befestigte Platzflächen, Wege Betonsteinpflaster, 20/10/8 cm, grau
- Fugenloser EPDM-Kunststoffbelag Farbmischung beige-gelb-braun

**Einbauten / Ausstattung**

- Mastleuchte neu, Klärung/Ausführung durch AG
- Zaun und Tore -Bestand-
- Stabgitterzaun und Tore, H= 1,60m
- Ballfangzaun, H= 4,00m

**Sonstiges**

- Abbruch
- Bearbeitungsgrenze

Bearbeitungsbereich Freianlagen

Winkelmauer mit Zaun -Bestand-

Zugangs-rampe -Bestand-

Traufe = 135.60

Rasen

Tor -Bestand-

Zaun -Bestand-

Weg -Bestand-

Anschluss an Pflaster -Bestand-

Betonpflaster 20/10/8 cm, beige, B=15cm

Entwässerungsrinne, B=15cm Gussrostabdeckung

Betonblockstufen, 4Stg. grau, 100/35/15

Treppenhandlauf beidseitig

Tiefbord 8/30/100, Beton, Farbe grau

Gitterrost 3.40x1.50m

Betonpflaster 20/10/8 cm, beige

Treppenhandlauf einseitig

2 Stg.

Betonblockstufen, 2Stg. grau, 100/35/15

Anschluss Zaun an Bestand

Betonblockstufen, 5Stg. grau, 100/35/15

Gitterrost 2.30x1.50m

Rauchverbereich -Bestand-

Stützmauer 100/40/50

OK Mauer 122.53

Tor 2-flüglig, 1.50/1.50m B=3.00m / H=1.60m

Außenbeleuchtung erfolgt durch Strahler vom Gebäude aus. Klärung/Ausführung durch AG

Sonnensegel 8.0x4.5m

Sitzgruppe

OK Mauer 122.90

Manuelle Toranlage, B=5.20m 2-flüglig, H=: 1.60m

Manuelle Toranlage ergänzen 2-flgl. B= 5.20m H= 1.60m

Bestandsmauer bleibt teilweise erhalten

OKM 122.26

122.47

Ballfangzaun H=4.00m

Zaun H=1.60m

Rasen -Bestand-

Anschluss an Pflaster -Bestand-

Betonpflaster 20/10/8 cm, beige

Multifunktionsfeld 15x26m Fugenloser EPDM-Kunststoffbelag Farbmischung beige-gelb-braun

Streifenfundament, OK 121.85

ACO-Sport-Einfassungsbord mit Verkrallnut

Tiefbord 8/30/100, Beton, Farbe grau

Zaun H=1.60m

Böschung Pflanzung

Rückbau Streifenfundament

Tor, B=2.00m

Treppenhandlauf beidseitig

Entwässerungsrinne, B=15cm Gussrostabdeckung

Betonblockstufen, 2x3Stg. grau, 100/35/15

Maßleuchte neu, Klärung/Ausführung durch AG

Pflanzung

Verbindungsleitung Trafo 1 + 2 Gebäude bleibt erhalten, suchen und sichern

Zuwegung Ostendstraße

Wiese

Rasen -Bestand-

Heizung

Strom

Verb.st.

| Änderungen/Ergänzungen | Name | Datum | Index |
|---|---|---|---|
| | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bauherr | Kreisausschuss des Main-Taunus-Kreises<br>Am Kreishaus 1-5<br>65719 Hofheim am Taunus | | |
| Projekt | Main-Taunus-Schule<br>Rudolf-Mohr-Straße 4<br>65719 Hofheim am Taunus | | |
| Bezeichnung | Freiflächengestaltungsplan<br>Nördliches Sportfeld | Projekt Nr.<br>25-01 | |
| | | Plan Nr.<br>5.00 | Index<br>- |
| | | Maßstab<br>1:100 | |
| | | Planungsphase<br>Ausführung | |
| | | Bearbeitet<br>DMü/SSc | Datum<br>16.04.2026 |
| | | Gezeichnet<br>HKr | Datum<br>16.04.2026 |
| Freigabe Bauherr | Freigabe Architekt | Planformat<br>1000 x 841 mm | |
| | | Dateiname<br>2501500.dwg | |