TÜRLISTE_ES

OBJEKT: Grundschule Eddersheim
Am weissen Stein 3, 65795 Hattersheim/ Eddersheim

MASSNAHME: **Erweiterungsbau Betreuung und Umbau Bestand**

AUFTRAGGEBER: Der Kreisausschuss des Main-Taunus-Kreis
Hochbau- und Liegenschaftsamt
Am Kreishaus 1- 5, 65719 Hofheim am Taunus

STAND: **30. Oktober 2026**

Heimel Architekt
Raimundstrasse 100
60320 Frankfurt/ Main

NR.	Türnummer Etage	Raum	Tür	Raumbezeichnung	Rohbaumaße Wände (cm) Breite	Höhe	Stärke	Wand Typ	Maulw.	Türelementtyp Material	Felder	Flügel	Festteile	DIN	lichter Durchgang Breite	Höhe	Anforderungen Brand	Schall prüf	Einbruch	Klimakl.	Türzargenausführung Material	Art	Einstand	Maß	Oberfl.	Türblattausführung Material	Falz	Stärke	Anschl.	Oberfl.	Schlosstyp Gangflg.	Standflg.	Paniktyp	Zylinder	Beschläge Gangfl.	Standfl.	Bänder	Zubehör Schließer	Puffer	Det.-Nr.	LV-Pos.	Bemerkung
	HOLZBRANDSCHUTZ- UND RAUCHSCHUTZTÜREN																																									
00 _ ERDGESCHOSS																																									
1	00.	007.	T01	Treppenaus 2	138,5	213,5	24	Stb beids. Putz	26	HO-SZ	1 Feld	1-flg.		R	120	209	T30 RS RF			II	Stahl	Umfas-sung zwei-teilig	nein	32/45	Z1	Holz-Volltür-Glasaus schn	stumpf	50	absenk. Boden-dichtung	TBL 1	Einsteck KL 4		B	PZ	DR/DR		3	OTS RSZ Magnet Handt.			01.01.10	Lichtausschnitt F-30 Sicherheitsglas 750/1600 mm
2	00.	013.	T01	Treppenhaus 1	138,5	213,5	24	KS Sicht-MW	24	HO-SZ	1 Feld	1.flg.		R	120	209	T30 RS RF			II	Stahl	Umfas-sung zwei-teilig	nein	32/45	Z 1	Holz-Volltür-Glasaus schn	stumpf	50	absenk. Boden-dichtung	TBL 1	Einsteck KL 4		B	PZ	DR/DR		3	OTS RSZ Magnet Handt.			01.01.20	Lichtausschnitt F-30 Sicherheitsglas 750/1600 mm
3	00.	015.	T01	HAR -Elt.	101	213,5	10	GK	10	HO-SZ	1 Feld	1-flg.		L			T30			II	Stahl	Umfas-sung zwei-teilig	nein	32/45	Z 1	Holz-Volltür	stumpf	50	absenk. Boden-dichtung	TBL 1	Einsteck KL 4			PZ	KN/DR	-	3	OTS	WP		01.01.80	
4	00.	016.	T02	HAR H/S	101	213,5	24	KS-Sicht-MW	24	HO-SZ	1 Feld	1-flg.		L			T30 RS			II	Stahl	Umfas-sung zwei-teilig	nein	32/45	Z 1	Holz-Volltür	stumpf	50	absenk. Boden-dichtung	TBL 1	Einsteck KL 4			PZ	KN/DR	-	3	OTS			01.01.30	
5	00.	025.	T02	Elt	101	213,5	24	KS-Sicht-MW	24	HO-SZ	1 Feld	1-flg.		R			T30 RS			II	Stahl	Umfas-sung zwei-teilig	nein	32/45	Z 1	Holz-Volltür	stumpf	50	absenk. Boden-dichtung	TBL 1	Einsteck KL 4			PZ	KN/DR		3	OTS			01.01.30	
01 _ 1. OBERGESCHOSS																																									
7	01.	005.	T01	Treppenhaus 2	138,5	213,5	24	Stb beids. Putz	26	HO-SZ	1 Feld	1-flg.		R	120	209	T30 RS RF			II	Stahl	Umfas-sung zwei-teilig	nein	32/45	Z1	Holz-Volltür-Glasaus schn	stumpf	50	absenk. Boden-dichtung	TBL 1	Einsteck KL 4		B	PZ	DR/DR		3	OTS RSZ Magnet Handt.			01.01.10	Lichtausschnitt F-30 Sicherheitsglas 750/1600 mm
	01.	005.	T02	Treppenhaus 2	101	213,5	24	Stb beids. Putz	26	HO-SZ	1 Feld	1-flg.		R			T30 RS	37dB Rw,P		II	Stahl	Umfas-sung zwei-teilig	nein	32/45	Z1	Holz-Volltür	stumpf	50	absenk. Boden-dichtung	TBL 1	Einsteck KL 4		E	PZ	KN/DR		3	OTS			01.01.40	
8	01.	012.	T01	BOS	101	213,5	24	Stb	24	HO-SZ	1 Feld	1-flg.		L			T30			II	Stahl	Umfas-sung zwei-teilig	nein	32/45	Z1	Holz-Volltür	stumpf	50	absenk. Boden-dichtung	TBL 1	Einsteck KL 4			PZ	KN/DR		3	OTS			01.01.50	
9	01.	012.	T02	SIBE	101	213,5	24	Stb	24	HO-SZ	1 Feld	1-flg.		R			T30			II	Stahl	Umfas-sung zwei-teilig	nein	32/45	Z1	Holz-Volltür	stumpf	50	absenk. Boden-dichtung	TBL 1	Einsteck KL 4			PZ	KN/DR		2	OTS			01.01.50	
10	01.	014.	T01-2	Lüftung	176	251	24	Stb eins. Putz	25	HO-SZ	1 Feld	2-flg.		GF-L			T30 RS	37dB Rw,P		II	Stahl	Umfas-sung zwei-teilig	nein	32/45	Z1	Holz-Volltür	stumpf	50	absenk. Boden-dichtung	TBL 1	Einsteck KL 4			PZ	KN/DR		3	OTS			01.01.60	
11	01.	015.	T01-2	Übergang	176	251	24	Stb beids. Putz	26	HO-SZ	1 Feld	2-flg.		GF-L			T90 RS-RF			II	Stahl	Block-zarge	nein	100/105	Z1	Holz-Volltür	stumpf	50	absenk. Boden-dichtung	TBL 1	Einsteck KL 4		B	PZ	DR/DR		3	OTS RSZ Magnet Handt.			01.01.70	Feststellanlage, Brandmelder, Haftmagnete
12	01.	021.	T02	Technik Elt.	101	213,5	10	TB	10	HO-SZ	1 Feld	1-flg.		R			T30 RS			II	Stahl	Umfas-sung zwei-teilig	nein	32/45	Z1	Holz-Volltür	stumpf	50	absenk. Boden-dichtung	TBL 1	Einsteck KL 4			PZ	KN/DR		2	OTS			01.01.90	
	HOLZTÜREN																																								
00 _ ERDGESCHOSS																																									
1	00.	001.	T01	Putzraum	101	213,5	10	GK	10	HO-SZ	1-Feld	1-flg.		L			DS			II	Stahl	Umfas-sung zwei-teilig	nein	32/45	Z 1	Holz-Volltür	stumpf	42		TBL 1	Einsteck KL 4			PZ	KN/DR	-	2	-	WP	-	01.01.100	
2	00.	002.	T01	Lager	101	213,5	10	GK	10	HO-SZ	1-Feld	1-flg.		L			DS			II	Stahl	Umfas-sung zwei-teilig	nein	32/45	Z 1	Holz-Volltür	stumpf	42		TBL 1	Einsteck KL 4			PZ	KN/DR	-	2	-	WP	-	01.01.100	
3	00.	004.	T01	Büro	163,5	213,5	24	KS-Sicht-MW	24	HO-SZ	2 Feld	1-flg.	SFT-G	L	93,6	209		37dB Rw,P		II	Stahl	Umfas-sung zwei-teilig	nein	32/45	Z 1	Holz-Volltür	stumpf	50	absenk. Boden-dichtung	TBL 1	Einsteck KL 4			PZ	KN/DR	-	2	-	WP	-	01.01.110	verglastes Seitenteil mit Schallschutz-Sicherheitsglas
4	00.	005.	T01	Teeküche	101	213,5	24	KS-Sicht-MW	24	HO-SZ	1 Feld	1-flg.		R						II	Stahl	Umfas-sung zwei-teilig	nein	32/45	Z 1	Holz-Volltür	stumpf	42		TBL 1	Einsteck KL 4			PZ	KN/DR	-	2	-	WP	-	01.01.120	
5	00.	006.	T01	Personalraum	101	213,5	24	KS-Sicht-MW	24	HO-SZ	1 Feld	1-flg.		L				37dB Rw,P		II	Stahl	Umfas-sung zwei-teilig	nein	32/45	Z 1	Holz-Volltür	stumpf	50	absenk. Boden-dichtung	TBL 1	Einsteck KL 4			PZ	KN/DR	-	2	-	WP	-	01.01.130	
6	00.	008.	T01	Betreuung 1/ Musikraum	176	213,5	24	KS/Stb beids. Putz	26	HO-SZ	2 Feld	1-flg.	SFT-G	L	93,6	209		37dB Rw,P		II	Stahl	Umfas-sung zwei-teilig	nein	32/45	Z 1	Holz-Volltür	stumpf	50	absenk. Boden-dichtung	TBL 1	Einsteck KL 4			PZ	KN/DR	-	2	-	WP	-	01.01.140	verglastes Seitenteil mit Schallschutz-Sicherheitsglas
7	00.	009.	T01	Lager	101	213,5	24	KS-Sicht-MW eins. P	25	HO-SZ	1 Feld	1-flg.		L			DS			II	Stahl	Umfas-sung zwei-teilig	nein	32/45	Z 1	Holz-Volltür	stumpf	42		TBL 1	Einsteck KL 4			PZ	KN/DR	-	2		WP		01.01.150	

8	00.	009.	T02	Lager	101	213,5	24	KS beids. Putz	26	HO-SZ	1 Feld	1-flg.		R			DS			II	Stahl	Umfas-sung zwei-teilig	nein	32/45	Z 1	Holz-Volltür	stumpf	42		TBL 1	Einsteck KL 4			PZ	KN/DR	-	2	-	WP		01.01.160	
9	00.	010.	T01	Betreuung 2	101	213,5	24	KS-Sicht-MW	24	HO-SZ	1 Feld	1-flg.		R				42dB Rw,P		II	Stahl	Umfas-sung zwei-teilig	nein	32/45	Z 1	Holz-Volltür	stumpf	50	absenk. Boden-dichtung	TBL 1	Einsteck KL 4			PZ	KN/DR	-	2		WP		01.01.210	
10	00.	019.	T01	Lager Küche	101	213,5	12,5	GK	12,5	HO-SZ	1 Feld	1-flg.		R						III	Stahl	Umfas-sung zwei-teilig	nein	32/45	Z 1	Holz-Volltür	stumpf	42		TBL 1	Einsteck KL 4			PZ	DR/DR		2		WP		1.1.250	
11	00.	023.	T01	WC-J	101	213,5	10	TB eins. Fliesen	10	HO-SZ	1 Feld	1-flg.		R						II	Stahl	Umfas-sung zwei-teilig	nein	32/45	Z 1	Holz-Volltür	stumpf	42		TBL 1	Einsteck KL 4			BZ	DR/DR	-	2	OTS	WP		01.01.230	Feuchtraumtür
12	00.	024.	T01	WC-M	101	213,5	10	TB eins. Fliesen	10	HO-SZ	1 Feld	1-flg.		L						II	Stahl	Umfas-sung zwei-teilig	nein	32/45	Z 1	Holz-Volltür	stumpf	42		TBL 1	Einsteck KL 4			BZ	DR/DR	-	2	OTS	WP		01.01.230	Feuchtraumtür
01 _ 1. OBERGESCHOSS																																							
12	01.	001.	T01	Putzraum	101	213,5	10	TB	10	HO-SZ	1 Feld	1-flg.		L			DS			II	Stahl	Umfas-sung zwei-teilig	nein	32/45	Z1	Holz-Volltür	stumpf	42		TBL 1	Einsteck KL 4			PZ	KN/DR		2		WP		01.01.100	
13	01.	002.	T01	Lager	101	213,5	10	TB	10	HO-SZ	1 Feld	1flg.		L			DS			II	Stahl	Umfas-sung zwei-teilig	nein	32/45	Z1	Holz-Volltür	stumpf	42		TBL 1	Einsteck KL 4			PZ	KN/DR		2		WP		01.01.100	
14	01.	004.	T01	Betreuung 3	101	213,5	24	KS Sicht-MW	24	HO-SZ	1 Feld	1flg.		L				37dB Rw,P		II	Stahl	Umfas-sung zwei-teilig	nein	32/45	Z1	Holz-Volltür	stumpf	50	absenk. Boden-dichtung	TBL 1	Einsteck KL 4			PZ	KN/DR		2		WP Wasch-becken		01.01.170	
15	01.	006.	T01	Lager	101	213,5	24	KS beids. Putz	26	HO-SZ	1 Feld	1-flg.		L			DS			II	Stahl	Umfas-sung zwei-teilig	nein	32/45	Z1	Holz-Volltür	stumpf	42		TBL 1	Einsteck KL 4			PZ	KN/DR		2		WP		01.01.180	
16	01.	007.	T01	Betreuung 4	176	213,5	24	KS/Stb beids. Putz	26	HO-SZ	2 Feld	1flg.	SFT-G	L	93,6	209		37dB Rw,P		II	Stahl	Umfas-sung zwei-teilig	nein	32/45	Z1	Holz-Volltür	stumpf	50	absenk. Boden-dichtung	TBL 1	Einsteck KL 4			PZ	KN/DR		2		WP		01.01.140	verglastes Seitenteil mit Schallschutz-Sicherheitsglas
17	01.	008.	T01	Gruppe	101	213,5	24	KS Sicht MW eins. P	25	HO-SZ	1 Feld	1-flg.		L				37dB Rw,P		II	Stahl	Umfas-sung zwei-teilig	nein	32/45	Z1	Holz-Volltür	stumpf	50	absenk. Boden-dichtung	TBL 1	Einsteck KL 4			PZ	KN/DR		2		WP		01.01.190	
18	01.	009.	T01	Betreuung 5	101	213,5	24	KS Sicht-MW	24	HO-SZ	1 Feld	1-flg.		R				37dB Rw,P		II	Stahl	Umfas-sung zwei-teilig	nein	32/45	Z1	Holz-Volltür	stumpf	50	absenk. Boden-dichtung	TBL 1	Einsteck KL 4			PZ	KN/DR		2		WP		01.01.170	
19	01.	009.	T02	Betreuung 5	101	213,5	24	KS beids. Putz	26	HO-SZ	1 Feld	1-flg.		R				42dB Rw,P		II	Stahl	Umfas-sung zwei-teilig	nein	32/45	Z1	Holz-Volltür	stumpf	50	absenk. Boden-dichtung	TBL 1	Einsteck KL 4			PZ	KN/DR		2		WP		01.01.200	
20	01.	013.	T01	Betreuung 6	234	213,5	10	GK	10	HO-SZ	2-Feld	1-flg.	SFT-G	L	93,6	209		37dB Rw,P		II	Stahl	Umfas-sung zwei-teilig	nein	32/45	Z1	Holz-Volltür	stumpf	50	absenk. Boden-dichtung	TBL 1	Einsteck KL 4			PZ	KN/DR		2		WP		01.01.220	verglastes Seitenteil mit Schallschutz-Sicherheitsglas
21	01.	019.	T01	WC-J	101	213,5	10	TB eins. Fliesen	10	HO-SZ	1 Feld	1-flg.		R						II	Stahl	Umfas-sung zwei-teilig	nein	32/45	Z1	Holz-Volltür	stumpf	42		TBL 1	Einsteck KL 4			PZ	DR/DR		2	OTS	WP		01.01.230	Feuchtraumtür
22	01.	020.	T01	WC-M	101	213,5	10	TB eins. Fliesen	10	HO-SZ	1 Feld	1-flg.		L						II	Stahl	Umfas-sung zwei-teilig	nein	32/45	Z1	Holz-Volltür	stumpf	42		TBL 1	Einsteck KL 4			PZ	DR/DR		2	OTS	WP		01.01.230	Feuchtraumtür
23	01.	021.	T01	Beh-WC	101	213,5	24	KS-Sicht-MW eins. Fl	25	HO-SZ	1 Feld	1-flg.		R						II	Stahl	Umfas-sung zwei-teilig	nein	32/45	Z1	Holz-Volltür	stumpf	42		TBL 1	Einsteck KL 4			PZ	DR/DR		2				01.01.240	Feuchtraumtür 101/213,5 Behinderten-Schließung und zus. Bad-Garnitur
	VERGLASUNGEN																																						
00 _ ERDGESCHOSS																																							
1	00.	008.	G01	Betreuung 1/ Musikraum	101	213,5	24	KS Sicht-MW	24				Glas					40dB Rw,P		II	Stahl	Umfas-sung zwei-teilig	nein	32																	01.02.10	2 Sicherheitsgläser
2	00.	010.	G01	Betreuung 2	101	213,5	24	KS Sicht-MW	24				Glas					40dB Rw,P		II	Stahl	Umfas-sung zwei-teilig	nein	32																	01.02.10	2 Sicherheitsgläser
3	00.	011.	G01	Treppenhaus 1	101	213,5	24	KS Sicht-MW	24				Glas				F-30			II	Stahl	Umfas-sung zwei-teilig	nein	32																	01.02.30	F-30 Sicherheitsglas

| | | |