AG: Stadt Schriesheim
Projekt: Sanierung Brücke Haltestelle Edelstein

Proj. Nr. 062.001

Kostenschätzung

1.1	Baustelleneinrichtung				
	1 psch	EP	1.800,00	GP	1.800,00 €
1.2	Baustellensicherung, Verkehrsführung etc.				
	1 psch	EP	1.500,00	GP	1.500,00 €
1.3	Gerüstbauarbeiten unterhalb der Brücke, einschl. Sicherungsmaßnahme Gewässer				
	1 psch	EP	2.800,00	GP	2.800,00 €
1.4	Punktuelle Sanierung der Betonschäden *Die Kalkulation basiert auf den Unterlagen / Prüfbericht v. 06.03.2025 Dipl.-Ing. W. Engel*				
	Facharbeiter				
	80 Std	EP	80,00	GP	6.400,00 €
	Korrosionsschutzmittel sowie Verbundbeton				
	1 psch	EP	1.000,00	GP	1.000,00 €
1.5	Rückbau des vorh. Geländer einschl. Entsorgung				
	1 psch	EP	1.200,00	GP	1.200,00 €
1.6	Liefern und Montage neues Geländer, entsprechend ZTV Ing, RiZ-Ing, einschl. Anpassungsarbeiten				
	20 m	EP	235,00	GP	4.700,00 €
1.7	Sanierungsarbeiten an den Brückenköpfen, beidseitig				
	1 psch	EP	1.200,00	GP	1.200,00 €
1.8	Rückbau vorhandener Fahrbahnbelag bis auf die Stahlbetonkonstruktion, vorbereiten des Untergrundes, Abdichtung und Neuaufbau				
	70 m²	EP	450,00	GP	31.500,00 €
1.9	Neuer Fahrbahnbelag auf dem Brückenteil, gemäß ZTV Ing, RiZ-Ing,				
	70 m²	EP	120,00	GP	8.400,00 €
1.10	Fugen, Anpassungen etc.				
	1 psch	EP	2.000,00	GP	2.000,00 €

Übertrag: 62.500,00 €

			Übertrag:	62.500,00 €
			reine Netto-Baukosten:	62.500,00 €
Ing.-Honorar für Planung, Bauleitung, Leitungskataster, Ing.-Vermessung usw.				
1 psch	EP	7.500,00	GP	7.500,00 €
			Summe netto	70.000,00 €
			19 % MwSt.	13.300,00 €
			Summe brutto	83.300,00 €

aufgestellt: Hirschberg, 05.10.2026
Herr Schulz / KS

SCHULZ Ingenieurbüro
Beratung Planung Bauleitung

Beethovenstr. 6, 69493 Hirschberg-Leutershausen
Telefon 06201 / 507241, Fax 507214
e-Mail: mail@ib-eschulz.de