WVE Schriesheim
Massenzusammenstellung
Kanalsanierung Bauabschnitt 2027

21. Jul. 2026

vorläufige Sanierungsübersicht - keine Gewähr auf Vollständigkeit

Straße / Haltung			Länge	DN		Schachteinbindung			Stutzensanierung				Partliner	Sonstiges	Inliner			Ablag.	Stutzen	Bemerkung
Haltungsbez.	Straße		(HL)m	mm	Art	DN 600	DN 800	DN 250	normal	zurück	Zul. Bew.	o.BW	DN 300	unktaufgrabun	DN 600	DN 800	DN 250	entf.	Gesamt	
WVE Schriesheim - Talstraße 3.BA																				
H01450	Talstraße		40,87	DN 600	SB	2									41			10	0	
H01460	Rappenbuckelweg		13,23	DN 250	SB			2									14	5	0	
H01461	Talstraße		33,48	DN 600	SB	2			3			1			34			10	3	
H01462	Talstraße		59,06	DN 600	SB	2			10			4			60			10	10	
H01463	Talstraße		62,44	DN 600	SB	2			9			6			63			10	9	
H01464	Talstraße		40,76	DN 600	SB	2			6			3			41			10	6	
H01465	Talstraße		30,37	DN 600	SB	2			6			3			31			10	6	
H01465	Talstraße		30,37	DN 600	SB	2			6			3			31			10	6	
H01466	Talstraße		60,19	DN 600	SB	2			14			12			61			10	14	
H01467	Talstraße		44,39	DN 800	SB		2		9			8				45		10	9	
H02143	Talstraße		22,89	DN 800	SB		2		4			2				23		10	4	
Summe:			**438 m**	**38 St.**		**16 St.**	**4 St.**	**2 St.**	**67 St.**	**0 St.**	**0 St.**	**42 St.**	**0 St.**	**0 St.**	**362 m**	**68 m**	**14 m**	**105 h**	**67 St.**	
			438 m	**38 St.**		**16 St.**	**4 St.**	**2 St.**	**67 St.**	**0 St.**	**0 St.**	**42 St.**	**0 St.**	**0 St.**	**362 m**	**68 m**	**14 m**	**105 h**	**67 St.**	

																					SUMME:
Kosten pro St.			15,00			350	450	200	500	500	30	3500	700	10.000	300	400	200	160	110		
Gesamtkosten [€]			13.141,50			5.600 €	1.800 €	400 €	33.500 €	0 €	0 €	147.000 €	0 €	0 €	108.600 €	27.200 €	2.800 €	16.800 €	7.370 €		364.212 €

Summe Kanalisation	364.211,50	
Summe Schächte:	44.500,00	einschl. neue Schachtabdeckungen
Summe Verkehrsrecht:	50.000,00	
Gesamt Netto:	458.711,50	
Ing.-Honorar (14%):	64.229,68	
Gesamt Netto mit Ing.-Hono	522.941,18	
Mwst (19%)	99.358,82	
Gesamt Brutto	**622.300,00**	