

Pflanzgrube für Bäume herstellen gemäß DIN 18916 und FLL Richtlinien
Mindestmaß der Pflanzgrube: 3,0 x 3,0 m, Tiefe ≥ 1,5 m bzw. 1,5-facher Ballendurchmesser.
Boden lockern, seitliche Wände aufreißen.

Bodenaustausch mit geeignetem Baumsubstrat gemäß FLL, strukturstabil, durchwurzelbar.

Baumscheibe:
Durchmesser mind. 2,0 m, Oberfläche mit 8-10 cm Rindenmulch abdecken (nicht an den Stamm anarbeiten, Abstand ca. 5 cm).

Baumverankerung als Dreibock gemäß FLL-Empfehlungen.

3 imprägnierte Holzpfähle, Ø 8-10 cm

Pfahllänge ca. 250 cm

Einbindetiefe mind. 50-60 cm

Pfähle außerhalb des Ballens einschlagen

Anbindung des Stammes mit breitem, elastischem Kokos- oder Gurtband, scheuerfrei und höhenverstellbar.
Anbindung in ca. 1/3 Stammhöhe

Grundlagen Vermessung: vom 01.04.2022		Status
Herkunft ALKIS	Kreis Steinfurt (OpenData NRW)	UTM/ETRS89
Lageanschluss	GPS-Punkte	UTM/ETRS89
Höhenanschluss	amtl. Punkte	DHHN 2016
Datei: 14246785211845268001.xml		

Weitergabe sowie Vervielfältigung und Verwertung dieser Unterlage sind vorbehaltlich gesonderter vertraglicher Regelungen oder im Einzelfall gesondert erfolgter Vereinbarungen mit dem Entwurfsverfasser nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz.

Legende

Bäume

TT	Tilia tomentosa 'Szeleste'	Silberlinde	Hs 3xv., m Db., 18-20	18 St.
LS	Liquidambar styraciflua	Amberbaum	Hs 4xv., m Db., 18-20	2 St.
QF	Quercus frainetto	Ungar. Eiche	Hs 4xv., m Db., 18-20	3 St.
PP	Parrotia persica	Eisenholzbaum	Sol. 3xv., m Db., 125-150	6 St.

Kleingehölze & Gräser

			Qualität	Anzahl
Pa	Pennisetum alo.	'Hameln'	mTb., 60-80	3 Stk./Symbol
Mc	Molinia caerulea	'Dauerstrahl'	P 1	3 Stk./Symbol
Co	Carex oshimensis	'Evergold'	P 1	3 Stk./Symbol
Ha	Hydrangea arboresc.	'Annabelle'	Str. 3xv., i.Co., 60-80	1 Stk./Symbol
SA	Spiraea japonica	'Albiflora'	mTb., 20-30	5 Stk./m²
SP	Spiraea japonica	'Little Princess'	mTb., 20-30	5 Stk./m²
AW	Spiraea bumalda	'Anthony Waterer'	mTb., 20-30	5 Stk./m²
Bt	Berberis thunbergii	'Aurea'	i.Co., 40-60	5 Stk./m²
LP	Lonicera pileata		mTb., 20-30	5 Stk./m²
Cm	Carex marrowii	'Variegata'	P 0,5	5 Stk./m²
GM	Geranium macrorrhizum	'Spessart'	P 0,5	10 Stk./m²
CAA	Calamagrostis acutiflora	'Avalanche'	P 1	1 Stk./m²
PA	Pennisetum alo.	'Hameln'	P 1	2 Stk./m²
Mc	Molinia caerulea	'Dauerstrahl'	P 1	2 Stk./m²

Sauden & Gräser

			Qualität	Anzahl
Cm	Carex marrowii	'Variegata'	P 0,5	5 Stk./m²
GM	Geranium macrorrhizum	'Spessart'	P 0,5	10 Stk./m²
CAA	Calamagrostis acutiflora	'Avalanche'	P 1	1 Stk./m²
PA	Pennisetum alo.	'Hameln'	P 1	2 Stk./m²
Mc	Molinia caerulea	'Dauerstrahl'	P 1	2 Stk./m²
LA	Lavandula angustifolia	'Munstead'	P 0,5	5 Stk./m²
AM	Alchemilla mollis		P 0,5	10 Stk./m²
SN	Salvia nemorosa	'Caradonna'	P 0,5	5 Stk./m²
NF	Nepeta x fassenii	'Walkers Low'	P 0,5	5 Stk./m²
EP	Epimedium x perralchicum	'Frohnleiten'	P 0,5	10 Stk./m²
OV	Omphalodes verna		P 0,25	10 Stk./m²
TC	Tiarella cordifolia		P 0,4	5 Stk./m²
WG	Waldsteinia geoides		P 0,4	10 Stk./m²
HV	Heuchera villosa var. macrorrhiza		P 0,5	3 Stk./m²

Hecken

Im	Ilex meserveae 'Blue Princess'	Stechpalme	3xv., m B., 100-125	3 St./m

Landschaftsrasen RSM 7.1.

Index	Datum	bearb.	gez.	gepr.	Art der Änderung

Stadt Hörstel

Neubau Rathaus

Verkehrsanlagen/Freianlagen

Ausführungsplanung

733_5_--_LA_--_000_00_Lageplan - Bepflanzungsplan

			Maßstab:	Proj. Nr.:	Anlage:	Blatt Nr.:
bearbeitet:			1:250		1.1	1/1
gezeichnet:						
geprüft:						

Planverfasser:
Osnabrück,

Unterschrift

Aufgestellt:

Nur gültig für die Ausschreibung

card_1