

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten (VE329 Ü1)**

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ | BESCHREIBUNG | MENGE | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|

**34****MALERARBEITEN**

ALLGEMEINE ANGABEN ZUM BAUVORHABEN  
gemäß VOB/C DIN 18299

Angaben zur Baustelle

0.1 Beschreibung des Bauvorhabens

Die Handwerkskammer Dortmund beabsichtigt den Neubau, Umbau und die Erweiterung ihres Bildungswerks. Die Gesamtbaumaßnahme umfasst den Neubau des Hauses 3 und die Erweiterung des Hauses 1 sowie die dazugehörigen Aussenanlagen.

Dieses Leistungsverzeichnis beinhaltet die Anstricharbeiten an Wänden und Decken in den beiden vor genannten Häusern, weiter staubbindende Anstrich von Bodenflächen sowie Lackierarbeiten.

0.1.1. Lage der Baustelle

Das Gebäude liegt auf dem Grundstück der Handwerkskammer Dortmund, Ardeystraße 93 in der Nähe des Westfalenparks. Auf dem Gelände befinden sich weitere Gebäude der Handwerkskammer, das Verwaltungsgebäude und weitere Schulungsgebäude. Diese Gebäude sind während der Baumaßnahme in Betrieb. Verschmutzungen im Bereich der öffentlichen Straßen sind weitgehend zu vermeiden. Das Gelände wird über die Ardeystraße erschlossen. Von dort aus findet auch die Andienung der Baustelle statt.

0.1.2 Besondere Belastungen aus Immissionen

Wenn vorhanden, im Leistungsverzeichnis erwähnt.

0.1.3 Art und Lage der baulichen Anlagen

Die Arbeiten finden auf dem Gelände der Handwerkskammer Dortmund statt. Das Gelände ist an allen Seiten über gepflasterte Zufahrten und Hofflächen frei zugänglich. Haus 1b weist 1-2 Vollgeschosse, Haus 3 2-3 Vollgeschosse auf. Genaue Gebäudehöhen sind in der Leistungsbeschreibung angegeben

0.1.4 -0.1.5 Verkehrsverhältnisse und freizuhaltende Flächen

Die vom Bauherrn benutzen Zufahrten und Stellflächen sind von Beeinträchtigungen freizuhalten. Zur Orientierung und als Grundlage dient der Baustelleneinrichtungsplan der Architekten (s. Anlage). Die Straßen und Wege in der Umgebung, sind immer von Lieferfahrzeugen, Baumaschinen und Materialien freizuhalten. Ausserhalb des Baufeldes können keine Parkplätze zur Verfügung gestellt werden. Feuerwehrzufahrten sind jederzeit freizuhalten

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten (VE329 Ü1)**

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ | BESCHREIBUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MENGE | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------------|-------------|
|    | <p>0.1.6 Art, Lage, Maße und Nutzbarkeit von Transportwegen<br/>Es sind die freigegeben Zufahrten auf dem Grundstück zu nutzen.<br/>Materialtransporte sind vom AN eigenverantwortlich durchzuführen.</p> <p>Die Objektüberwachung des AG ist vor dem beabsichtigten Abbau der Baustelleneinrichtung oder von wesentlichen Teilen derselben schriftlich in Kenntnis zu setzen.</p> <p>0.1.7 Anschlüsse für Wasser und Energie<br/>Für die Stellung von Baustrom und Bauwasser wird kein Abzug vorgenommen.<br/>Anschlussmöglichkeiten werden bauseits hergestellt</p> <p>0.1.8 Zur Benutzung überlassenen Flächen<br/>Die allgemeine Baustelleneinrichtung, Sanitäre Anlagen, Bauzaun, Baumschutz, Baustromverteiler etc. wird bauseits gestellt<br/>Baustelleneinrichtungsflächen sind dem Baustelleneinrichtungsplan des Auftraggebers zu entnehmen.<br/>Die Zuweisung der für die Baustelleneinrichtung des AN erforderlichen Flächen erfolgt durch den AG nach Maßgabe des Baustelleneinrichtungsplans und den damit zu Verfügung stehenden Flächen. Hierzu hat der AN vor Auftragserteilung die benötigten Flächen der Objektüberwachung des AG bekannt zu geben und mit ihr abzustimmen.</p> <p>0.1.9 Bodenverhältnisse<br/>Der Baugrund ist für die Arbeiten des Auftragnehmers ausreichend tragfähig<br/>Die Flächen im Umgriff sind gepflastert.</p> <p>0.1.10 Hydrologische Verhältnisse<br/>Keine Auswirkung auf die Leistungen des Bieters</p> <p>0.1.11-0.1.12 Besondere Umweltrechtliche Vorgaben, Besondere Vorgaben für die Entsorgung etc.<br/>Es gelten die öffentlich rechtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Bauabfällen</p> <p>0.1.13 Schutzgebiete<br/>Im Baufeld sind keine Schutzgebiete ausgewiesen.</p> <p>0.1.14 Schutz von Bäumen, Pflanzflächen etc.<br/>Durch den Auftragnehmer Baustelleneinrichtung wurde ein Baumschutz vorgenommen.</p> <p>Nachbargebäude, öffentliche und Baustellenverkehrsflächen sind vom Auftragnehmer bei Benutzung durch ihn vor Beschädigung zu schützen. Falls eine Beschädigung erfolgt, hat der Auftragnehmer nach Meldung des Schadens bei der Objektüberwachung den ursprünglichen Zustand auf eigene Kosten wieder</p> |       |         |               |             |

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten (VE329 Ü1)**

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ | BESCHREIBUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MENGE | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------------|-------------|
|    | <p>herzustellen. Der Auftraggeber ist berechtigt, falls der Auftragnehmer nicht unverzüglich, spätestens jedoch zwei Tage nach Aufforderung dieser Festlegung nachkommt, auf Kosten des Auftragnehmers die Reparaturen durch Dritte durchführen zu lassen. Falls durch die Beschädigung Gefahr in Verzug ist und der Auftragnehmer für die Bauleitung nicht zu erreichen ist, ist die Bauleitung berechtigt, in diesem Falle unverzüglich die Beseitigung auf Kosten des Auftragnehmers vorzunehmen. Die notwendigen Absprachen und Genehmigungen sind vom Auftragnehmer vor Beginn der Arbeiten einzuholen. Der erforderliche Zeitvorlauf ist zu berücksichtigen.</p> <p>0.1.15 Art und Umfang der Regelung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs.<br/>Evtl vom Bieter benötigte Sondernutzungen öffentlicher Verkehrsflächen sind vom Bieter eigenständig zu veranlassen und die Gebühren zu übernehmen.</p> <p>1.1.16 Vorhandene Anlagen, Abwasser und Versorgungsanlagen.<br/>Keine Auswirkungen auf die Leistung des Bieters</p> <p>0.1.17 Bekannte und vermutete Hindernisse<br/>siehe Punkt 1.1.16</p> <p>0.1.18 Kampfmittelsondierung<br/>Keine Auswirkungen auf die Leistung des Bieters</p> <p>0.1.19 Gemäß Baustellenverordnung getroffenen Maßnahmen<br/>Maßnahmen sind dem SiGe-Plan zu entnehmen.</p> <p>0.1.20 Besondere Anordnungen der Eigentümer oder der anderen Weisungsberechtigten<br/>Wenn erforderlich im Leistungsverzeichnis erwähnt.</p> <p>0.1.21 Art und Umfang von Schadstoffbelastungen<br/>Keine Auswirkungen auf die Leistung des Bieters</p> <p>0.1.22 Vom Auftraggeber veranlasste Vorarbeiten<br/>Keine, die Leistung des Bieters betreffend .</p> <p>0.1.23 Arbeiten anderer Unternehmer<br/>Arbeiten u.a. der Auftragnehmer Rohbau- und Dachabdichtung</p> <p>0.2 Angaben zur Ausführung</p> <p>0.2.1 Vorgesehene Arbeitsabschnitte<br/>Entsprechend Bauzeitenplan des AG und Ablaufplan des AN</p> <p>0.2.2 besondere Erschwernisse<br/>Soweit vorhanden, im LV beschrieben</p> <p>0.2.3 Vorgaben aus SiGe Plan</p> |       |         |               |             |

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten (VE329 Ü1)**

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ | BESCHREIBUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MENGE | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------------|-------------|
|    | Werden im SiGe Plan definiert                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |         |               |             |
|    | 0.2.4 Leistungen zur Unfallverhütung<br>Es sind die Vorgaben der UVV und des SiGe-Plans zu beachten.                                                                                                                                                                                                                      |       |         |               |             |
|    | 0.2.5 Besondere Anforderungen für Arbeiten in kontaminierten Bereichen<br>Keine Arbeiten in kontaminierten Bereichen, die besondere Schutzmaßnahmen erfordern.                                                                                                                                                            |       |         |               |             |
|    | 0.2.6 Besondere Anforderungen an die Baustelleneinrichtung<br>Materialtransporte sind vom Auftragnehmer eigenverantwortlich durchzuführen. Die Hochbaukräne werden vom Auftraggeber nicht kostenfrei zur Verfügung gestellt.<br>Eventuelle Mitbenutzungen sind vom Auftragnehmer mit dem Auftragnehmer Rohbau abzustimmen |       |         |               |             |
|    | 0.2.7 Besondere Anforderungen an das Auf- und Abbauen, und Vorhalten von Gerüsten<br>Die Gerüststellung erfolgt bauseits durch den Auftragnehmer Rohbau.                                                                                                                                                                  |       |         |               |             |
|    | 0.2.8 Mitbenutzung fremder Gerüst<br>Das bauseitige Gerüst kann vom Auftragnehmer für seine Arbeiten mitgenutzt werden.                                                                                                                                                                                                   |       |         |               |             |
|    | 0.2.9 Vorhaltungen<br>Vorhaltungen für die Dauer der eigenen Arbeitszeit.<br>Nähere Regelungen in der Leistungsbeschreibung..                                                                                                                                                                                             |       |         |               |             |
|    | 0.2.10 Verwendung und Mitverwendung von wiederaufbereiteten (Recycling) Stoffen<br>Die Vorgaben des Leistungsverzeichnisses sind zu beachten                                                                                                                                                                              |       |         |               |             |
|    | 0.2.11 Anforderungen an wiederaufbereitete (Recycling-) Stoffe etc.<br>Die Vorgaben des Leistungsverzeichnisses sind zu beachten                                                                                                                                                                                          |       |         |               |             |
|    | 0.2.12 Besondere Anforderungen an Art, Güte und Umweltverträglichkeit<br>Die Vorgaben des Leistungsverzeichnisses sind zu beachten                                                                                                                                                                                        |       |         |               |             |
|    | 0.2.13 Art und Umfang der vom Auftraggeber verlangten Eignungs- und Gütenachweise<br>Siehe Angaben im Leistungsverzeichnis                                                                                                                                                                                                |       |         |               |             |
|    | 0.2.14 Unter welchen Bedingungen auf der Baustelle gewonnene Stoffe verwendet werden dürfen.<br>Ist nicht vorgesehen.                                                                                                                                                                                                     |       |         |               |             |
|    | 0.2.15 Art, Zusammensetzung und Menge der zu                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |         |               |             |

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten (VE329 Ü1)

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ | BESCHREIBUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MENGE | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------------|-------------|
|    | <p>entsorgenden Böden, Stoffe etc.<br/>Eigene Bauabfälle hat der Auftragnehmer entsprechend der gesetzlichen und öffentlich rechtlichen Vorgaben zu entsorgen.</p> <p>0.2.16 Stoffe und Bauteile die vom AG beigestellt werden.<br/>Es werden vom Auftragnehmer keine Stoffe beigestellt</p> <p>0.2.17 In welchem Umfang der Auftraggeber Leistungen des AG für Abladen, Lagern und Transport von Stoffen und Bauteilen übernimmt<br/>Der Auftraggeber übernimmt keine derartigen Leistungen</p> <p>0.2.18 Leistungen für andere Unternehmen<br/>Wenn erforderlich in der Leistungsbeschreibung beschrieben.</p> <p>0.2.19 - 0.2.21<br/>entfällt</p> <p>0.2.22 Abrechnung nach bestimmten Zeichnungen oder Tabellen.<br/>Die Abrechnung erfolgt elektronisch über den vom AG eingerichteten Planserver (Awaro)</p> |       |         |               |             |

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten (VE329 Ü1)**

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ | BESCHREIBUNG | MENGE | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|

**VERTRAGSBEDINGUNGEN****RECHNUNGSSTELLUNG**

Rechnungen sind mit prüfbarer Aufmaßberechnung und Aufmaßplänen, 1-fach in Papier, digital als pdf-Datei und die Aufmaßberechnung als GAEB-Datei (D11) über die Plattform AWARO dem Bauherrn und der Objektüberwachung zuzustellen. Die Projektsteuerung ist bei der digitalen Übermittlung in cc zu setzen.

Abschlagsrechnungen und Schlussrechnung sowie Aufmaße sind kumuliert aufzustellen.

Neu abzurechnende Mengen sind im Aufmaß kenntlich zu machen das Aufmaß und die dem Aufmaß beizufügenden Aufmaßpläne sind vor Übermittlung mit der Objektüberwachung abzustimmen. Die Nummerierung und Reihenfolge der Positionen in der Rechnung und im Aufmaß sind gemäß Leistungsverzeichnis aufzustellen.

Abschlagsrechnungen sind nur zulässig bei signifikanter Leistungserbringung bzw. Erhöhung von mindestens 10 % ober alle 6 KW.

Nicht vom AN übernommene Korrekturen des AG werden mit 250 € in Abzug gebracht.

Die Nachträge sind mit der Begründung ggfs. Planunterlage und Einheitspreiskalkulation zu jeder Position 1-fach in Papier, digital als pdf-Datei und als GAEB-Datei (D86) dem Bauherrn und der Objektüberwachung über die Plattform AWARO zuzustellen.

Die Projektsteuerung ist bei der digitalen Übermittlung in cc zu setzen.

Die Ausführungsfristen berücksichtigen Werktage von Montag bis einschließlich Samstag.

Als reguläre Arbeitszeit gelten die Zeiten von 7.00 bis 19.00 Uhr an Arbeitstagen (Montag-Samstag)

Für Arbeiten innerhalb dieses Zeitraum erfolgt keine zusätzliche Vergütung.

**VERTEILUNG DER GEFAHR**

Der Auftraggeber schließt eine Bauleistungsversicherung ab. Die Umlage beträgt 0,15 % der Bruttoabrechnungssumme.

**AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN**

Die für die Ausführung notwendigen Unterlagen werden dem Auftragnehmer über den Planserver zur Verfügung gestellt.

**AUSFÜHRUNG**

Die vom Auftragnehmer als Nachunternehmer beschäftigten Firmen fallen nicht unter die Koordinationspflicht des Auftraggebers.

Baubesprechungen finden regelmäßig, einmal wöchentlich statt. Die Teilnahme ist für den AN während seiner Ausführungszeit bzw. 3 KW vor Beginn der Ausführung

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten (VE329 Ü1)**

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ | BESCHREIBUNG | MENGE | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|

verpflichtend.

Darüber hinaus ist folgendes vereinbart:

Während der gesamten Bauzeit ist ein Bautagebuch mit Tagesbericht zu führen. Dieser Bericht muss folgende Mindestangaben erhalten:

- Wetterlage, Temperaturen, Niederschläge
- Anzahl der Mitarbeiter auf der Baustelle
- Einsatz von Geräten und Maschinen
- Ausgeführte Leistungen
- Terminbeurteilungen
- besondere Vorkommnisse
- besondere Anweisungen des Auftraggebers

Als Vertreter des Auftraggebers gilt die Objektüberwachung.

Die Objektüberwachung hat auf der Baustelle das Hausrecht

Die Beschäftigung von Mitarbeitern ohne gesetzliche Meldung (Unfallversicherung, Sozialversicherung, Anmeldung zur Lohnsteuer etc.) ist bei der Ausführung verboten.

Kopien der Sozialversicherungs-Nachweise sind durch die Bauleiter der jeweiligen Firmen auf der Baustelle vorzuhalten.

Die Handwerkskammer behält sich stichprobenartige Überprüfungen vor.

Der Auftragnehmer stellt den Auftraggeber ausdrücklich von allen Schäden, die sich aus gesetzlicher Handlungsweise ergeben oder ergeben können, frei.

**STUNDENLOHNARBEITEN**

Stundenlohnnachweise werden von der Bauleitung und dem Auftraggeber im 14-tägigen Abstand unterzeichnet.

Vor Beginn der Arbeiten ist die Baustelle mit der Objektüberwachung der Architekten zu begehen. Es erfolgt die Einweisung in die auszuführenden Arbeiten und die Baustelle. Auf besonders zu schützende Bauteile wird hingewiesen. An diesem Termin muss der Fachbauleiter des Auftragnehmers teilnehmen.

Es ist durch den Auftragnehmer sicher zu stellen, dass jeder Arbeiter auf der Baustelle, auch wenn er der deutschen Sprache nicht mächtig ist, die Anweisungen versteht und umsetzen kann. Ebenso muss bei allen Arbeiten durchgehend ein Vorarbeiter anwesend sein, der der deutschen Sprache in Schrift und Wort uneingeschränkt mächtig ist.

**Besonderheiten**

Vom AN ist für die Dauer der auszuführenden Arbeiten ein deutschsprachiger Bauleiter oder Vorarbeiter täglich und dauerhaft auf der Baustelle vorzusehen. Der Bauleiter/ Vorarbeiter steht als ständiger Ansprechpartner für den Bauherrn und seiner Vertreter

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten (VE329 Ü1)**

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ | BESCHREIBUNG | MENGE | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|

zur Verfügung.

**Bedenken**

Hat der Auftragnehmer Bedenken gemäß VOB Teil B § 4 Ziffer 4 oder wegen sonstiger Vorbedingungen und Begleitumstände, muss er die Objektüberwachung oder Fachingenieure davon umgehend schriftlich in Kenntnis setzen. Bei Unterlassung dieser Pflicht trägt der Auftragnehmer die Haftung uneingeschränkt allein.

**HINWEIS ZUR ÜBERMITTLUNG VON DOKUMENTEN UND SCHRIFTVERKEHR**

Die Übermittlung aller Dokumente und jeglicher Schriftverkehr erfolgt ausschließlich über AWARO. Dokumente und Schriftverkehr, die nicht in AWARO eingestellt sind, gelten als nicht zugestellt, nicht existent.

**ZTV ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN**

Dieser Leistungsbeschreibung liegen die DIN 18299 Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art, die Technischen Richtlinien für Maler- und Lackiererarbeiten vom Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS-Merkblätter) zugrunde.

Für die Ausführung der Arbeiten gelten DIN 18 363 und 18 366 der VOB/C und die darin aufgeführten Normen und Vorschriften.

**1.0 LEISTUNGSUMFANG**

Alle Preise sind für die komplette Ausführung der Arbeiten, einschließlich Lieferung der Stoffe, Lagerung inklusive deren Wetterschutz, zu kalkulieren und einzutragen. Dazu gehören auch das Abkleben von Bauteilen und sonstiger farbempfindlicher Baukörper und Gegenständen, Maßnahmen zum Schutz vor Witterungseinflüssen und zur Einhaltung der geltenden Vorschriften sowie das Anbringen von Farbmustern in beurteilungsfähiger Größe.

Nebenleistungen, die zum werkgerechten Standard gehören, wie Schleifen, Entstauben, Ausbessern kleinerer Untergrundschäden usw. werden nicht gesondert aufgeführt, diese sind jedoch grundsätzlich zu kalkulieren und zu erfüllen.

Alle Stoffe müssen in Originalverpackung des Herstellers angeliefert und verarbeitet werden. Es sind die Richtlinien des Werkstoffherstellers zu berücksichtigen. Bei Beschichtungssystemen müssen alle eingesetzten Stoffe zwingend vom selben Hersteller stammen.

Die eingesetzten Anstrichsysteme sind bei Auftrags-

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten (VE329 Ü1)**

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ | BESCHREIBUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MENGE | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------------|-------------|
|    | <p>vergabe mit den Architekten abzustimmen und schriftlich festzulegen.<br/>Alle Beschichtungsaufbauten sind innerhalb eines Herstellersystems auszuführen.</p> <p>Die Bauleitung behält sich vor, von allen zur Anwendung kommenden Stoffen Proben zu entnehmen und auf Qualität und Eignung untersuchen zu lassen.</p> <p>Farbtöne: Werden Farbtöne für die fertige Leistung nicht einzeln genannt, so sind diese mit der Bauleitung festzulegen.</p> <p>In Anlehnung an das StLB (Z) 663 gelten folgende Farbtonabstufungen:</p> <p>"leicht getönt" bis 12% Volltonfarbenanteil (Abtönstufe 6 bis 9)</p> <p>"mittel getönt" über 12% bis 50% Volltonfarbenanteil (Abtönstufe 4 bis 5)</p> <p>"satt getönt" über 50% bis 90% Volltonfarbenanteil (Abtönstufe 2 bis 3)</p> <p>"Vollton" über 90% Volltonfarbenanteil (Abtönstufe 1 und Standardfarbton)</p> <p>Farbverunreinigungen an angrenzenden Bauteilen sind sofort zu beseitigen und nicht erst im Nachgang.</p> <p>Wenn einzelne Bauteile (soweit dies in der jeweiligen Position vermerkt ist), vor Ort im Spritzverfahren beschichtet werden, sind sämtliche anderen Bauteile wie z. B. Fenster, Kabelkanäle, Stahltüren, Fußböden (auch Estrich) etc. zu schützen. Der zusätzliche Aufwand für das Schützen wird nicht separat vergütet. Der Bieter kann sich vor Ort und durch Einsicht in die Ausführungspläne einen Überblick über die zu schützenden Flächen verschaffen.</p> <p>Bei Anstricharbeiten ist außerhalb der Arbeitszeiten dafür zu sorgen, dass keine Materialien oder Gerüstteile in Fluchtwegen gelagert werden. Dies ist bei der Kalkulation zu berücksichtigen.</p> <p><b>GERÜSTE</b></p> <p>Die Gerüststellung für die eigene Leistung ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.</p> <p>In der Maßnahme ist in Räumen ohne abgehängte Decken dabei von einer lichten Raumhöhe von ca. 4,05 m ab OK Estrich auszugehen.<br/>Die Höhe von Räumen mit zu beschichtenden Decken oder Friesen beträgt bis ca. 3,35 m ab OK Estrich.</p> |       |         |               |             |

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten (VE329 Ü1)**

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ | BESCHREIBUNG | MENGE | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|

GK-Randverkleidung der Oberlichter bis ca. 5,35 m

Davon ausgenommen sind folgende Bereiche

Haus 3:

Durch die Mehrgeschossigkeit des Foyers und die Ausführung über den Podesten der Treppenläufen entstehen in Teilbereichen Arbeitshöhen zwischen 8,60 m (Treppenhauskopf) und ca. 13 m (Foyer Luftraum).

Foyer Haus 3

Wand- und Deckenflächen

Gerüst bauseits über AN Innengerüst

Treppenhäuser Haus 3

Wand- und Deckenflächen im Treppenhauskopf

Gerüst bauseits über AN Trockenbau

Haus 1b:

LKW-Halle Haus 1b

Wandflächen Betonlasur

Bearbeitungshöhe bis ca. 7,55 m OKF

Gerüststellung für die eigene Leistung, als

Zulageposition erfasst

Treppenhaus Haus 1 b

Wand- und Deckenflächen im Treppenhauskopf

Bearbeitungshöhe bis ca. 5,75 m OKF

Gerüst bauseits über AN Trockenbau

**ANFORDERUNGEN NACHHALTIGKEIT**

Die im Systemaufbau zum Einsatz kommenden Produkte – wie Spachtelmassen, Grundierungen und Innendispersionsfarben in weißer und farbiger Ausführung mit Ausnahme von Beschichtungsstoffen mit speziellen, funktionalen Eigenschaften oder Anwendungsbereichen – sind ausschließlich als konservierungsmittelfreie Qualität einzusetzen.

Die konservierungsmittelfreie Materialqualität muss auf den Gebinden eindeutig deklariert sein.

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten (VE329 Ü1)**

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ | BESCHREIBUNG | MENGE | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|

**FABRIKATSANGABEN**

Die angebotenen Fabrikate sind mit Hersteller,  
Produktbezeichnung, Farbstellung und ggf. Seriennummer  
eindeutig zu benennen.

angebotenes Beschichtungssystem Wand- und Deckenflächen  
Dispersionsfarbe

.....  
(vom Bieter einzutragen)

angebotenes Beschichtungssystem Wandflächen  
Betonlasur

.....  
(vom Bieter einzutragen)

angebotenes Beschichtungssystem Böden Technikräume

.....  
(vom Bieter einzutragen)

angebotenes Beschichtungssystem Decken außen  
Dispersionsfarbe

.....  
(vom Bieter einzutragen)

angebotenes Beschichtungssystem Lackierarbeiten innen

.....  
(vom Bieter einzutragen)

angebotenes Beschichtungssystem Lackierarbeiten außen

.....  
(vom Bieter einzutragen)

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten (VE329 Ü1)

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ                 | BESCHREIBUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MENGE                                      | EINHEIT   | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|---------------|-------------|
| <b>34.01</b>       | <b>BAUSTELLENEINRICHTUNG HAUS 3 UND 1B</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |           |               |             |
| <b>34.01.10</b>    | <b>BAUSTELLENEINRICHTUNG</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |           |               |             |
|                    | <p>Vergütung der Baustelleneinrichtung:<br/>           Alle für die Maßnahmen notwendigen Gegenstände der Baustelleneinrichtung sind vom AN für die Durchführung seiner Arbeit zu besorgen und bereitzustellen.<br/>           Alle Transporte für die in der Auslobung beschriebenen Leistungen sind durch den AN zu erbringen.<br/>           Die Baustelleneinrichtung für beide Gebäudeteile ist in diesem Titel anzubieten.</p>                                                                                   |                                            |           |               |             |
| <b>34.01.10.01</b> | <b>Baustelleneinrichtung Malerarbeiten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |           |               |             |
|                    | <p>Baustelleneinrichtung Malerarbeiten, für alle in dieser Auslobung enthaltenen Leistungen wie in den Vorbemerkungen beschrieben.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |           |               |             |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1,000</b>                               | <b>St</b> |               |             |
| <b>34.01.10.02</b> | <b>Produktdokumentation Malerarbeiten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            |           |               |             |
|                    | <p>Erstellen einer Produktdokumentation für alle in dieser Auslobung enthaltenen Leistungen und Übergabe an den Bauherrn nach Abschluß der Baumaßnahme und vor der baulichen Abnahme des Gewerks.</p> <p>Die Dokumentation umfaßt folgende Angaben:</p> <p>verwendete Farbqualitäten und Bezeichnung der Farbtöne mit Bezugsadressen für</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- alle Anstrichsysteme,</li> <li>- Lasuren</li> <li>- Lacke</li> </ul> <p>Zusammenstellung der Unterlagen in Dateiform als PDF</p> |                                            |           |               |             |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1,000</b>                               | <b>St</b> |               |             |
| <b>Summe</b>       | <b>34.01.10</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>BAUSTELLENEINRICHTUNG</b>               |           |               |             |
| <b>Summe</b>       | <b>34.01</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>BAUSTELLENEINRICHTUNG HAUS 3 UND 1B</b> |           |               |             |

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten (VE329 Ü1)

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ                 | BESCHREIBUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MENGE            | EINHEIT   | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|---------------|-------------|
| <b>34.02</b>       | <b>MALERARBEITEN HAUS 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |           |               |             |
| <b>34.02.10</b>    | <b>VORBEREITENDE ARBEITEN HAUS 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |           |               |             |
| <b>34.02.10.01</b> | <b>Reinigen von grober Verschmutzung Wandflächen bes. Lstg.</b><br>Reinigung von Wandflächen, von grober Verschmutzung,<br>als besondere Leistung gem. Pkt. 4.2.10 DIN 18363<br>nur auf besondere Anweisung der Objektüberwachung                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>2.083,000</b> | <b>m2</b> |               |             |
| <b>34.02.10.02</b> | <b>Reinigen von grober Verschmutzung Deckenflächen bes. Lstg.</b><br>Reinigung von Deckenflächen, von grober Verschmutzung,<br>als besondere Leistung gem. Pkt. 4.2.10 DIN 18363,<br>nur auf besondere Anweisung der Objektüberwachung                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>189,000</b>   | <b>m2</b> |               |             |
| <b>34.02.10.03</b> | <b>Schutzabdeckung von Fenstern, Türen, innen bes. Lstg.</b><br>Besondere Schutzabdeckung von Fenstern und Türen,<br>innen<br>einschließlich Abkleben, Unterhaltung und späterer<br>Beseitigung/Entsorgung.<br>als besondere Leistung gem. Pkt. 4.2.11 DIN 18363<br><br>Abdeckung bestehend aus:<br>Abdeckfolie PE und Klebeband<br><br>Nach Aufforderung durch die örtl. Bauleitung die<br>Abdeckungen entfernen und fachgerecht entsorgen<br>einschl. aller Entsorgungskosten.                                         | <b>1.520,000</b> | <b>m2</b> |               |             |
| <b>34.02.10.04</b> | <b>Abdeckvlies Bodenflächen, innen, bes. Lstg.</b><br>Ganzflächige besondere Schutzabdeckung von<br>Bodenflächen einschließlich Unterhaltung sowie<br>späterer Beseitigung und Entsorgung.<br>als besondere Leistung gem. Pkt. 4.2.11 DIN 18363<br><br>Abdeckung bestehend aus:<br>Maler-Abdeckvlies und Gewebe-Klebeband<br>Flächengewicht min. 180 gr/m2, PE-kaschiert<br><br>Nach Aufforderung durch die örtl. Bauleitung die<br>Abdeckungen entfernen und fachgerecht entsorgen<br>einschl. aller Entsorgungskosten. | <b>250,000</b>   | <b>m2</b> |               |             |

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten (VE329 Ü1)

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ          | BESCHREIBUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MENGE     | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------------|-------------|
| 34.02.10.05 | <b>Zulage zu v.g. Abdeckung, zus. Abdeckung Hartfaserplatten</b><br>Zulage zu v.g. Abdeckung, für zusätzliche Abdeckung mit Hartfaserplatten<br><br>Nach Aufforderung durch die örtl. Bauleitung die Abdeckungen entfernen und fachgerecht entsorgen einschl. aller Entsorgungskosten.                                                                             | 100,000   | m2      |               |             |
| 34.02.10.06 | <b>Staubdichter Schutz von Bau- und Anlagenteilen bes. Lstg</b><br>Besonderer staubdichter Schutz von Bau- und Anlagenteilen, innen, einschließlich Abklebarbeiten, Unterhaltung und späterer Beseitigung/Entsorgung. als besondere Leistung gem. Pkt. 4.2.11 DIN 18363<br><br>Abdeckung bestehend aus:<br>Abdeckplane extra stark Dicke ca. 0,05 mm und Klebeband | 500,000   | m2      |               |             |
| 34.02.10.07 | <b>Verunreinigungen mit Schwamm trocken entfernen</b><br>Verunreinigungen, beschichtungsfeindliche Ablagerungen durch trockene Reinigung mit einem Schwamm entfernen. Nur auf besondere Anweisung der Objektüberwachung                                                                                                                                            | 1.567,000 | m2      |               |             |
| 34.02.10.08 | <b>Verunreinigungen, Trennschichten mechanisch entfernen</b><br>Verunreinigungen, Trennmittelrückstände oder Mehlkornschichten mechanisch entfernen. Flächen auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen. Nur auf besondere Anweisung der Objektüberwachung                                                                                                        | 2.083,000 | m2      |               |             |
| 34.02.10.09 | <b>Abkleben Flächenwechsel Anstrich</b><br>Abkleben der Flächen für den Neuanstrich gegen nicht zu beschichtende Stahlbeton-Wandflächen, mit Klebeband, Abziehen und Entsorgen des Klebebands nach Fertigstellen des Anstrichs.                                                                                                                                    | 2.500,000 | m       |               |             |
| 34.02.10.10 | <b>Schließen von Löchern /Steckdosen/Schlitzten GK</b><br>Schließen von Löchern/Steckdosen/Schlitzten in GK-Wandflächen<br>Einzelgrößen bis ca. 15/15 cm                                                                                                                                                                                                           | 20,000    | St      |               |             |

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten (VE329 Ü1)

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ                 | BESCHREIBUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MENGE                                | EINHEIT  | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|---------------|-------------|
| <b>34.02.10.11</b> | <p><b>Betonkosmetik</b></p> <p>Sichtbetonretusche (Betonkosmetik) im Rahmen der Malerarbeiten</p> <p>Retuschieren und kosmetisches Nachbearbeiten von Sichtbetonoberflächen zur Angleichung von Farbe, Struktur und Oberflächenwirkung. Ausbessern von Poren, Lunkern, Ankerstellen und geringfügigen Fehlstellen mittels geeigneter Spachtel- und Retuschiermaterialien.</p> <p>Die Arbeiten sind abschnittsweise nach Freigabe durch die Bauleitung auszuführen. Die Vergütung erfolgt auf Nachweis im Stundenlohn. Elnschließend der erforderlichen Spachtel- und Retuschematerialien</p> | <b>24,000</b>                        | <b>h</b> |               |             |
| <b>Summe</b>       | <b>34.02.10</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>VORBEREITENDE ARBEITEN HAUS 3</b> |          |               |             |

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten (VE329 Ü1)

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ                 | BESCHREIBUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MENGE            | EINHEIT   | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|---------------|-------------|
| <b>34.02.20</b>    | <b>WANDFLÄCHEN HAUS 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |           |               |             |
|                    | WANDFLÄCHEN - KS-MAUERWERK/ANSTRICH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |           |               |             |
|                    | <p>Lufttrockenes, saugfähiges Sichtmauerwerk innen, z. B. Kalksandstein, Ziegelstein u. Ä. mit konservierungsmittel-, lösemittel- und weichmacherfreier Dispersionsfarbe, stumpfmatt, Nassabrieb Klasse 2 oder seidenmatt, Nassabrieb Klasse 1 nach DIN EN 13300 behandeln.</p> <p>Bauteil: Wandflächen</p> <p>Art und Beschaffenheit: unverputzes KS-Sichtmauerwerk</p>                                                                                                                                                                                                   |                  |           |               |             |
| <b>34.02.20.01</b> | <b>Grundanstrich/ Tiefgrund</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |           |               |             |
|                    | <p>Kalksandstein-Sichtmauerwerk, Untergrundvorbehandlung: Untergrund auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen. Flächen säubern.</p> <p>Grundanstrich mit konservierungsmittel-, lösemittel- und weichmacherfreiem, wasserverdünnbaren Tiefgrund.</p> <p>konservierungsmittel-, lösemittel- und weichmacherfrei</p>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>3.808,000</b> | <b>m2</b> |               |             |
| <b>34.02.20.02</b> | <b>Dispersionsfarbe, Klasse 1, SM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |           |               |             |
|                    | <p>Kalksandstein-Sichtmauerwerk, Untergrundvorbehandlung: Untergrund auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen.</p> <p>Zwischenanstrich mit konservierungsmittel-, lösemittel- und weichmacherfreier, seidenmatter Dispersionsfarbe, R-Klasse 1</p> <p>Schlussanstrich mit konservierungsmittel-, lösemittel- und weichmacherfreier, seidenmatter Dispersionsfarbe, R-Klasse 1</p> <p>Kontrastverhältnis (weiß): H10-Klasse 2 (bei 7 m²/l)</p> <p>Glanzgrad: seidenmatt</p> <p>Standardfarbton: weiß</p> <p>Die Ausführung in Airless-Spritzen steht dem Bieter frei</p> | <b>3.808,000</b> | <b>m2</b> |               |             |
| <b>34.02.20.03</b> | <b>Laibungen an Öffnungen und Nischen wie vor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |           |               |             |
|                    | <p>Laibungen an Öffnungen und Nischen, wie in den vorgenannten Positionen beschrieben, behandeln.</p> <p>Laibungstiefe: ca. 5 cm</p> <p>umlaufend an Rahmentüren mit Blockzargen</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>786,000</b>   | <b>m</b>  |               |             |

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten (VE329 Ü1)

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ                        | BESCHREIBUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MENGE   | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------------|-------------|
| 34.02.20.04               | <b>Leistung wie vor, jedoch für Kleinflächen &lt;2,5m2 KS</b><br>Leistung wie in Pos. 34.02.20.02 beschrieben, jedoch für die Ausführung Anstrich an KS-Sichtmauerwerk in Kleinflächen bis 2,50 m2 einschließlich Grundierung der Pos. 34.02.20.01                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8,000   | St      |               |             |
| 34.02.20.05               | <b>Zulage mittel getönte Ausführung KS</b><br>Zulagepreis für mittel getönte Ausführung, an Wänden mit KS-Sichtmauerwerk über 12% bis 50% Volltonfarbenanteil (Abtönstufe 4 bis 5). Farbton nach Angabe durch die Bauleitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 450,000 | m2      |               |             |
| WANDFLÄCHEN - GK/ANSTRICH |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |         |               |             |
| 34.02.20.06               | <b>Sonderverspachtelung Q3</b><br>Sonderverspachtelung von Gipskartonwänden: Untergrund auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen. Fläche säubern. Herstellen der Oberflächengüte Q3 für erhöhte Anforderungen durch breiteres Anspachteln der Fugenbereiche und ganzflächiges Abporen der übrigen Fläche mit Handspachtel LF .                                                                                                                                                                                               | 321,000 | m2      |               |             |
| 34.02.20.07               | <b>Grundierung der gespachtelten Fläche</b><br>Grundierung der gespachtelten Fläche mit lösemittelfreiem Tiefgrund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 321,000 | m2      |               |             |
| 34.02.20.08               | <b>Wandflächen Dispersion GK, Klasse 1, SM</b><br>Wandflächen, Gipskarton-Ständerwände,<br><br>Untergrundvorbehandlung: Untergrund auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen.<br><br>Zwischenanstrich mit konservierungsmittel-, lösemittel- und weichmacherfreier, seidenmatter Dispersionsfarbe, R-Klasse 1<br>Schlussanstrich mit konservierungsmittel-, lösemittel- und weichmacherfreier, seidenmatter Dispersionsfarbe, R-Klasse 1<br><br>Kontrastverhältnis (weiß): H10-Klasse 2 (bei 7 m²/l)<br>Glanzgrad: seidenmatt |         |         |               |             |

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten (VE329 Ü1)

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ | BESCHREIBUNG | MENGE | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 34.02.20.08) ...

Standardfarbton: weiß

321,000 m2

### 34.02.20.09 Leistung wie vor, jedoch für Kleinflächen <2,5m2 GK

Leistung wie vor beschrieben, jedoch für die Ausführung der Spachtelung Q3 einschließlich der Grundierung und des Anstrichs an Trockenbauwänden in Kleinflächen bis 2,50 m2

39,000 St

### 34.02.20.10 Zulage mittel getönte Ausführung GK

Zulagepreis für mittel getönte Ausführung, an Trockenbauwänden über 12% bis 50% Volltonfarbenanteil (Abtönstufe 4 bis 5). Farbton nach Angabe durch die Bauleitung

50,000 m2

## WANDFLÄCHEN STAHLBETON/ANSTRICH

Lufttrockene, glatt geschalte Betonflächen innen mit lösemittel- und weichmacherfreier Dispersionsfarbe, stumpfmatt, Nassabrieb Klasse 1 oder seidenmatt, Nassabrieb Klasse 1 nach DIN EN 13300 behandeln.

Bauteil: neue Stahlbeton- Innenwände

Ausführung in nicht zusammenhängenden Teilflächen nach gesonderter Festlegung durch den AG

### 34.02.20.11 Grundanstrich/ Tiefgrund

Stahlbetonwände, Untergrundvorbehandlung: Untergrund auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen. Flächen säubern.

Grundanstrich mit konservierungsmittel-, lösemittel- und weichmacherfreiem, wasserverdünnbaren Tiefgrund. konservierungsmittel-, lösemittel- und weichmacherfrei

300,000 m2

### 34.02.20.12 Dispersionsfarbe, Klasse 1, SM

Stahlbetonwände. Untergrundvorbehandlung: Untergrund auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen.

Zwischenanstrich mit konservierungsmittel-, lösemittel- und weichmacherfreier, seidenmatter Dispersionsfarbe, R-Klasse 1

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten (VE329 Ü1)

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ | BESCHREIBUNG | MENGE | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 34.02.20.12) ...

Schlussanstrich mit konservierungsmittel-, lösemittel- und weichmacherfreier, seidenmatter Dispersionsfarbe, R-Klasse 1

Kontrastverhältnis (weiß): H10-Klasse 2 (bei 7 m²/l)  
Glanzgrad: seidenmatt  
Standardfarbton: weiß

300,000 m2

|       |          |                    |  |  |  |
|-------|----------|--------------------|--|--|--|
| Summe | 34.02.20 | WANDFLÄCHEN HAUS 3 |  |  |  |
|-------|----------|--------------------|--|--|--|

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten (VE329 Ü1)

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ                 | BESCHREIBUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MENGE            | EINHEIT   | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|---------------|-------------|
| <b>34.02.30</b>    | <b>WANDFLÄCHEN STAHLBETON LASUR HAUS 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |           |               |             |
|                    | Lufttrockene, unbehandelte Betonflächen innen mit<br>mit seidenmatter, carbonatisierungsbremsender,<br>wasserverdünnbarer Dispersionsbeschichtung farblos<br>behandeln.                                                                                                                                                       |                  |           |               |             |
|                    | Bauteil: Wandflächen sowie Stützen und Pfeilervorlagen<br>Art und Beschaffenheit: neue Stahlbeton-Bauteile<br>Ausführung bis UK Abhangdecke,<br>in Räumen ohne Abhangdecken raumhoch                                                                                                                                          |                  |           |               |             |
| <b>34.02.30.01</b> | <b>Beton innen / Betonschutz LF wasserverdünnbar, farblos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |           |               |             |
|                    | Untergrundvorbehandlung: Untergrund auf Eignung, Trag-<br>und Haftfähigkeit prüfen.<br>Grundanstrich mit wasserverdünnbarer, farbloser<br>Schutzbeschichtung auf Reinacrylat-Dispersionsbasis.<br>Zwischen- und Schlussanstrich mit wasserverdünnbarer,<br>farbloser Schutzbeschichtung auf Reinacrylat-<br>Dispersionsbasis. |                  |           |               |             |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>3.133,000</b> | <b>m2</b> |               |             |
| <b>34.02.30.02</b> | <b>Zulage Ausführung Treppenhaus, Wandhöhe bis ca. 8,60m</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |           |               |             |
|                    | Lasur von Wandflächen und Laibungen,Zulage für die<br>Ausführung in den Treppenhäusern,<br>Wandhöhe bis ca. 8,60m<br>Ausführung von bauseitigem Gerüst aus                                                                                                                                                                    |                  |           |               |             |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>644,000</b>   | <b>m2</b> |               |             |
| <b>34.02.30.03</b> | <b>Zulage Ausführung Lichthof im Foyer, Wandhöhe bis 13,0 m</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |           |               |             |
|                    | Zulage für die Ausführung im Lichthof im Foyer, für<br>Wandflächen, Laibungen und Brüstungen lichthofseitig.<br>Wandhöhe bis 13,0 m<br>Ausführung von bauseitigem Gerüst aus                                                                                                                                                  |                  |           |               |             |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>763,000</b>   | <b>m2</b> |               |             |
| <b>34.02.30.04</b> | <b>Betonbrüstungen an Treppenläufen und Lichtöffnungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |           |               |             |
|                    | Betonbrüstungen an Treppenläufen und Galerien der<br>Lichtöffnungenwie vor behandeln.<br>Die Lasur ist sowohl auf der Seite der Treppenläufe<br>bzw. der Erschließungsflächen wie auch auf der<br>außenliegenden Seite der Brüstung aufzubringen                                                                              |                  |           |               |             |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>382,000</b>   | <b>m2</b> |               |             |
| <b>34.02.30.05</b> | <b>Betonunterzüge an Treppenläufen und Lichtöffnungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |           |               |             |
|                    | Sichtbar bleibende Beton-Unterzüge im Foyer und an<br>den Galerien der Lichtöffnungen des Foyers wie vor                                                                                                                                                                                                                      |                  |           |               |             |

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten (VE329 Ü1)

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ                                                         | BESCHREIBUNG                                                                                                                                                                                           | MENGE                                      | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------|---------------|-------------|
| <i>Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 34.02.30.05) ...</i> |                                                                                                                                                                                                        |                                            |         |               |             |
|                                                            | behandeln. Die Lasur ist auf allen nicht durch Abhangdecken verdeckten Sichtbeton-Flächen aufzubringen.                                                                                                | 34,000                                     | m2      |               |             |
| 34.02.30.06                                                | <b>Laibungen an Öffnungen und Nischen wie vor</b><br>Laibungen an Öffnungen und Nischen, wie in den vorgenannten Positionen beschrieben, behandeln.<br>Laibungstiefe: ca. 25 cm                        | 808,000                                    | m       |               |             |
| 34.02.30.07                                                | <b>Betonschutz LF Stützen / Pfeilervorlagen</b><br>Betonschutz LF wie in Pos. 34.02.30.01 beschrieben, jedoch an freistehenden Stahlbetonstützen und Stahlbeton-Pfeilervorlagen in KS-Mauerwerkswänden | 142,000                                    | m2      |               |             |
| 34.02.30.08                                                | <b>Betonlasur, jedoch für Kleinflächen &lt;2,5m2, BL</b><br>Leistung wie in Position 34.02.30.01 beschrieben, jedoch für die Ausführung von Betonlasur in Kleinflächen bis 2,50 m2                     | 45,000                                     | St      |               |             |
| Summe                                                      | 34.02.30                                                                                                                                                                                               | <b>WANDFLÄCHEN STAHLBETON LASUR HAUS 3</b> |         |               |             |

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten (VE329 Ü1)

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ                 | BESCHREIBUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MENGE          | EINHEIT   | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|---------------|-------------|
| <b>34.02.40</b>    | <b>TECHNIKRÄUME HAUS 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |           |               |             |
|                    | TECHNIKRÄUME WANDFLÄCHEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |           |               |             |
| <b>34.02.40.01</b> | <p><b>Wand MW/GK, waschbest. KL. 3, Grundanstrich</b></p> <p>Wandflächen aus KS-Mauerwerk, unverputzt, sowie Gipskarton-Ständerwerk,<br/>in Technikräumen mit lösemittel- und weichmacherfreier, stumpfmatter Dispersionsfarbe, Nassabrieb Klasse 3 nach DIN EN 13 300 (waschbeständig nach DIN 53 778), schadstoffgeprüft, streichen</p> <p>Verunreinigungen, Trennmittelrückstände u. Ä. nach Art des Bieters von den vorgenannten Bauteilen entfernen.</p> <p>Untergrundvorbehandlung: Flächen auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen. Flächen säubern.<br/>Grundanstrich mit Lacryl Tiefgrund LF</p> <p>Nassabriebbeständigkeit: Klasse 3,<br/>Kontrastverhältnis: Klasse 1, bei 6 m<sup>2</sup>/l,<br/>Glanzgrad: stumpfmatt, nach DIN EN 13 300.<br/>Farbton weiß</p> <p>Ausführung im Anstrichverfahren</p> <p>Ausführung zeitversetzt vor Ausführung der bauseitigen Installationsarbeiten</p> | <b>280,000</b> | <b>m2</b> |               |             |
| <b>34.02.40.02</b> | <p><b>Wand MW/GK, waschbest. KL. 3, Zwischen-/Schlussanstrich</b></p> <p>Wandflächen aus KS-Mauerwerk, unverputzt, sowie Gipskarton-Ständerwerk,<br/>in Technikräumen mit lösemittel- und weichmacherfreier, stumpfmatter Dispersionsfarbe, Nassabrieb Klasse 3 nach DIN EN 13 300 (waschbeständig nach DIN 53 778), schadstoffgeprüft, streichen</p> <p>Zwischen- und Schlussanstrich mit Dispersionsfarbe ELF auf Grundanstrich der Vorposition</p> <p>Nassabriebbeständigkeit: Klasse 3,<br/>Kontrastverhältnis: Klasse 1, bei 6 m<sup>2</sup>/l,<br/>Glanzgrad: stumpfmatt, nach DIN EN 13 300.<br/>Farbton weiß</p> <p>Ausführung im Anstrichverfahren,<br/>nach Ausführung der bauseitigen Installationsarbeiten</p>                                                                                                                                                                                  | <b>280,000</b> | <b>m2</b> |               |             |

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten (VE329 Ü1)

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ          | BESCHREIBUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MENGE   | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------------|-------------|
| 34.02.40.03 | <b>Zulage vorgezogene Ausführung Wände Technikräume</b><br>Zulage zu den Anstricharbeiten in Technikräumen, für Ausführung des Wandanstrichs vorgezogen vor der Hauptleistung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 280,000 | m2      |               |             |
|             | TECHNIKRÄUME BODENFLÄCHEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |         |               |             |
| 34.02.40.04 | <b>Untergrund vorbehandeln</b><br>Sinter- und minderfeste Schichten sowie haftungsfeindliche Substanzen restlos entfernen. Bodenflächen ausreichend aufräumen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 322,000 | m2      |               |             |
| 34.02.40.05 | <b>Bodenversiegelung Grundanstrich 1k-Methacryl</b><br>Unbehandelte Bodenflächen aus Zementestrich, innen, mit umweltschonender, einkomponentiger Methacryl-Bodenversiegelung, wasserverdünnbar, behandeln:<br><br>Untergrund auf Eignung, Tragfähigkeit sowie Haftfähigkeit prüfen<br>Grundanstrich mit Methacryl-Bodenversiegelung, wasserverdünnt gem. Herstellervorschrift.<br><br>Farbton grau nach Palette des Herstellers, etwa RAL 7023<br><br>Der Anstrich ist an allen Wänden 10 cm als Sockel hoch zu ziehen. Dies ist in separater Position erfasst.<br><br>Ausführung zeitversetzt vor Ausführung der bauseitigen Installationsarbeiten | 322,000 | m2      |               |             |
| 34.02.40.06 | <b>Bodenversiegelung Zwischen-/Schlussanstrich 1k-Methacryl</b><br>Unbehandelte Bodenflächen aus Zementestrich, innen, mit umweltschonender, einkomponentiger Methacryl-Bodenversiegelung, wasserverdünnbar, behandeln:<br><br>Zwischen- und Schlußanstrich mit Methacryl-Bodenversiegelung.<br><br>Farbton grau wie Grundanstrich<br><br>Der Anstrich ist an allen Wänden 10 cm als Sockel hoch zu ziehen. Dies ist in separater Position erfasst.<br><br>Ausführung nach den bauseitigen Installationsarbeiten                                                                                                                                     |         |         |               |             |

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten (VE329 Ü1)

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ | BESCHREIBUNG | MENGE | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 34.02.40.06) ...

322,000 m2

34.02.40.07

### Sockel h=10 cm Anstrich

Sockel h=10 cm Anstrich  
aus vor beschriebener Bodenversiegelung  
an Massivwänden aus Stahlbeton, KS-Mauerwerk sowie GK-  
Ständerwerk anbringen

205,000 m

34.02.40.08

### Zulage vorgezogene Ausführung Böden Technikräume

Zulage zu den Anstricharbeiten in Technikräumen, für  
Ausführung der Bodenbeschichtung vorgezogen vor der  
Hauptleistung

322,000 m2

## AUFZUGSUNTERFAHRT

34.02.40.09

### Bodenbeschichtung 1K pigmentiert

Unbehandelte Bodenflächen innen, aus Estrich oder  
Rohbeton, mit 1k-Methacrylbeschichtung behandeln wie in  
den Pos. 34.02.40.05 und 34.02.40.06 beschrieben.

Untergrundvorbehandlung: Saugfähigen Untergrund auf  
Trag- und Haftfähigkeit sowie erforderliche Rauigkeit  
prüfen.

Grundierung, Zwischen- und Schlußbeschichtung

Farbton: grau

Ausführungsort: Unterfahrt Aufzug

6,000 m2

34.02.40.10

### 1K-Anstrich als Sockel, h=25 cm

1K- Anstrich wie vor, als Sockel hochführen,  
Höhe: 25 cm  
einschließlich Ausbilden einer Hohlkehle, r = 2 cm

10,000 m

## SONSTIGE TECHNIKBEREICHE

34.02.40.11

### Doppelbodenkanal 1K

Doppelbodenkanal, Stahlbeton-Wand und -Bodenflächen,  
mit Bodenbeschichtung 1k-pigmentiert, wie in Pos.  
34.02.40.09 beschrieben, behandeln.

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten (VE329 Ü1)**

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ | BESCHREIBUNG | MENGE | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|

*Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 34.02.40.11) ...*

Höhe der Umfassungswände des Kanals ca. 1,45 m

Ausführungsort: EG Werkstatt 1

**73,000 m2**

|              |                 |                            |  |
|--------------|-----------------|----------------------------|--|
| <b>Summe</b> | <b>34.02.40</b> | <b>TECHNIKRÄUME HAUS 3</b> |  |
|--------------|-----------------|----------------------------|--|

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten (VE329 Ü1)

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ                 | BESCHREIBUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MENGE            | EINHEIT   | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|---------------|-------------|
| <b>34.02.50</b>    | <b>DECKENFLÄCHEN HAUS 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |           |               |             |
|                    | DECKENFLÄCHEN INNEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |           |               |             |
| <b>34.02.50.01</b> | <b>Decken GK glatt Sonderverspachtelung Q3, Grundierung</b><br>Sonderverspachtelung von Deckenflächen aus Gipskarton:<br>Untergrund auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen.<br>Fläche säubern.<br><br>Grundanstrich mit Tiefgrund LF.<br>Herstellen der Oberflächengüte Q3 für erhöhte<br>Anforderungen durch breiteres Anspachteln der<br>Fugenbereiche und ganzflächiges Abporen der übrigen<br>Fläche mit Handspachtel LF.<br>Grundierung der gespachtelten Fläche mit<br>Tiefgrund LF.                                                                                              | <b>266,000</b>   | <b>m2</b> |               |             |
| <b>34.02.50.02</b> | <b>Deckenfrieze Sonderverspachtelung Q3, Grundierung</b><br>Sonderverspachtelung von Deckenfriesen aus Gipskarton<br>an Heiz-Kühl- oder Rasterdecken:<br>Untergrund auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen.<br>Fläche säubern.<br><br>Grundanstrich mit Tiefgrund LF.<br>Herstellen der Oberflächengüte Q3 für erhöhte<br>Anforderungen durch breiteres Anspachteln der<br>Fugenbereiche und ganzflächiges Abporen der übrigen<br>Fläche mit Handspachtel LF.<br>Grundierung der gespachtelten Fläche mit<br>Tiefgrund LF.<br><br>Frieze in verschiedenen Einzelbreiten bis ca. 80,5 cm | <b>1.204,000</b> | <b>m2</b> |               |             |
| <b>34.02.50.03</b> | <b>Flächenarmierung GK-Decken</b><br>Flächenarmierung der Gipskartondecken der Pos.<br>34.02.50.01,<br>Gipskartonuntergrund mit rissüberbrückenden Vlies;<br>spannungsarm, dimensionsstabil und<br>wasserdampfdurchlässig, mit Gewebekleber LF faltenfrei<br>auf Stoß verkleben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>266,000</b>   | <b>m2</b> |               |             |
| <b>34.02.50.04</b> | <b>Flächenarmierung GK-Deckenfrieze</b><br>Flächenarmierung der Gipskartonfrieze der Pos.<br>34.02.50.02,<br>Gipskartonuntergrund mit rissüberbrückenden Vlies;<br>spannungsarm, dimensionsstabil und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |           |               |             |

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten (VE329 Ü1)**

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ | BESCHREIBUNG | MENGE | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 34.02.50.04) ...

wasserdampfdurchlässig, mit Gewebekleber LF faltenfrei  
auf Stoß verkleben.

Frieze in verschiedenen Einzelbreiten bis ca. 80,5 cm

**1.204,000 m2**

**34.02.50.05****Decken Gipskarton glatt/ Dispersion waschbest. Kl.3**

Decken aus Gipskarton der Pos. 34.02.50.01 mit  
lösemittel- und weichmacherfreier, stumpfmatter  
Dispersionsfarbe, Nassabrieb Klasse 3 nach DIN EN 13  
300 (waschbeständig nach DIN 53 778), behandeln:

Leistungsumfang:

Untergrundvorbehandlung: Flächen auf Eignung, Trag- und  
Haftfähigkeit prüfen. Flächen säubern.  
Grundanstrich Tiefgrund LF  
Zwischen- und Schlussanstrich mit Dispersionsfarbe ELF

Nassabriebbeständigkeit: Klasse 3,  
Kontrastverhältnis: Klasse 2,  
Glanzgrad: stumpfmatt, nach DIN EN 13 300.  
Farbton weiß

**266,000 m2**

**34.02.50.06****Deckenfrieze Gipskarton glatt/ Dispersion waschbest. Kl.3**

Deckenfrieze aus Gipskarton der Pos. 34.02.50.02 mit  
lösemittel- und weichmacherfreier, stumpfmatter  
Dispersionsfarbe, Nassabrieb Klasse 3 nach DIN EN 13  
300 (waschbeständig nach DIN 53 778), behandeln:

Leistungsumfang:

Untergrundvorbehandlung: Flächen auf Eignung, Trag- und  
Haftfähigkeit prüfen. Flächen säubern.  
Grundanstrich Tiefgrund LF  
Zwischen- und Schlussanstrich mit Dispersionsfarbe ELF

Nassabriebbeständigkeit: Klasse 3,  
Kontrastverhältnis: Klasse 2,  
Glanzgrad: stumpfmatt, nach DIN EN 13 300.  
Farbton weiß

Frieze in verschiedenen Einzelbreiten bis ca. 80,5 cm

**1.204,000 m2**

**34.02.50.07****Anstrich Decke Gipskarton Akustik waschbest. Kl.3**

Gipskarton-Akustikdecken, zum Teil mit bauseits  
gespachtelten Friesen,  
mit lösemittel- und weichmacherfreier, stumpfmatter

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten (VE329 Ü1)**

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ | BESCHREIBUNG | MENGE | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 34.02.50.07) ...

Dispersionsfarbe,  
 Nassabrieb Klasse 3 nach DIN EN 13 300 (waschbeständig  
 nach DIN 53 778), behandeln:  
 Vorhandene Decken Rundlochung  
 vorhandene Qualität der Spachtelung Q3

Leistungsumfang:  
 Untergrundvorbehandlung: Flächen auf Eignung, Trag- und  
 Haftfähigkeit prüfen. Flächen säubern.  
 Grundanstrich Tiefgrund LF  
 Zwischen- und Schlussanstrich mit Dispersionsfarbe ELF

Nassabriebbeständigkeit: Klasse 3,  
 Kontrastverhältnis: Klasse 2,  
 Glanzgrad: stumpfmatt, nach DIN EN 13 300.  
 Farbton weiß

327,000 m2

34.02.50.08

**Anstrich wie vor, Untersichten der Treppenläufe**

Anstrich von GK-Akustikdecke wie vor, jedoch  
 Verkleidungen der Untersichten der Treppenläufe,  
 geneigt  
 dem Treppenlauf folgend, im Podestbereich waagerecht.  
 Qualität der Spachtelung: Q 3

Ausführungsort: Foyer, TRH Nord

Detail A5104, A5105

39,000 m2

34.02.50.09

**Zulage Treppenhaukopf / bauseitiges Gerüst**

Zulage für die Ausführung alle vor beschriebene  
 Arbeitsgänge der Deckenbeschichtungen, im  
 Treppenhaukopf.  
 Ausführung über bauseitiges Gerüst

Bearbeitungshöhe bis ca. 8,60 m

Anzugeben als einmalige Zulageposition je m2  
 Deckenfläche

Oberlichter sh. separate Positionen

79,000 m2

34.02.50.10

**Zulage Decke Luftraum Foyer / bauseitiges Gerüst**

Zulage für alle Arbeitsgänge zu allen vor  
 beschriebenen Deckenkonstruktionen, für die Ausführung  
 im Luftraum des Foyers / bauseitiges Gerüst

Bearbeitungshöhe bis ca. 13,00 m

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten (VE329 Ü1)**

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ                                                         | BESCHREIBUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MENGE          | EINHEIT   | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|---------------|-------------|
| <i>Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 34.02.50.10) ...</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |           |               |             |
|                                                            | Anzugeben als einmalige Zulageposition je m2<br>Deckenfläche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |           |               |             |
|                                                            | Oberlichter sh. separate Positionen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |           |               |             |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>133,000</b> | <b>m2</b> |               |             |
| <b>34.02.50.11</b>                                         | <b>Rev.klappen zum Anstrich ausbauen</b><br>Zulage für Deckel von Revisionsklappen, Ausbauen, zum<br>deckenden Anstrich um ein Verkleben zu verhindern,<br>streichen und nach Trocknungszeit wieder einbauen.<br>Anstrich ist Teil der Flächenposition                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |           |               |             |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>30,000</b>  | <b>St</b> |               |             |
| <b>34.02.50.12</b>                                         | <b>Oberlicht, 1,23x6,07 Werkstätten 2.OG</b><br>Vierseitige GK-Randverkleidung eines bauseitigen<br>Oberlichtes beschichten, wie unter Pos. 34.02.50.06<br>beschrieben<br><br>Gipskarton-Auskleidung umlaufend, an den Stirnseiten<br>unter 21 Grad der Neigung des Oberlichts folgend<br>Höhe der Auskleidung ca. 1,44 m - 1,87 m<br>Qualität der vorhandenen Spachtelung: Q 2<br><br>Abmessungen Oberlicht: ca. 1,23x6,07 m<br>Ausführungsort: Werkstätten 2.OG<br><br>Bearbeitungshöhe bis ca. 5,80 m OKF<br>Gerüststellung ist einzurechnen                                |                |           |               |             |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>5,000</b>   | <b>St</b> |               |             |
| <b>34.02.50.13</b>                                         | <b>Oberlicht TH Nord /Süd 1,23 x 6,07 m, h= bis ca. 8,60 m</b><br>Vierseitige GK-Randverkleidung eines bauseitigen<br>Oberlichtes beschichten, wie unter Pos. 34.02.50.06<br>beschrieben<br><br>Gipskarton-Auskleidung umlaufend, an den Stirnseiten<br>unter 21 Grad der Neigung des Oberlichts folgend<br>Höhe der Auskleidung ca. 1,44 m - 1,87 m<br>Qualität der vorhandenen Spachtelung: Q 2<br><br>Ausschnittsgröße Oberlicht ca. 1,23 x 6,07 m<br><br>Bearbeitungshöhe bis ca. 8,60m<br>von bauseitigem Gerüst aus<br><br>Ausführungsort<br>TH Nord 2.OG<br>TH Süd 1.OG |                |           |               |             |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>2,000</b>   | <b>St</b> |               |             |

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten (VE329 Ü1)

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ                   | BESCHREIBUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MENGE  | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------------|-------------|
| 34.02.50.14          | <p><b>Oberlichter Foyer Luftraum 2.OG, 1,98x 8,07 m, h=bis ca. 13,00 m</b></p> <p>Vierseitige GK-Randverkleidung eines bauseitigen Oberlichtes beschichten, wie unter Pos. 34.02.50.06 beschrieben</p> <p>Gipskarton-Auskleidung umlaufend, an den Stirnseiten unter 21 Grad der Neigung des Oberlichts folgend<br/>Höhe der Auskleidung ca. 1,29 m - 2,60 m<br/>Qualität der vorhandenen Spachtelung: Q 2</p> <p>Oberlichter Foyer Luftraum 2.OG<br/>Ausschnittsgröße ca. 1,98 x 8,07 m</p> <p>Bearbeitungshöhe bis ca. 13,00 m<br/>von bauseitigem Gerüst aus</p> | 6,000  | St      |               |             |
| 34.02.50.15          | <p><b>Anstrich Deckenversprung gerade / Abkofferungen</b></p> <p>Anstrich Deckenversprung gerade / Abkofferungen<br/>h = bis ca. 0,75 m</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 25,000 | m2      |               |             |
| 34.02.50.16          | <p><b>Abkofferungen, Kleinflächen &gt; 2,5 m2</b></p> <p>Wie Vorpos., jedoch Spachtelung ,Flächenarmierung sowie Beschichtung von Abkofferungen / Deckenversprung in Kleinflächen &gt; 2,5 m2</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 13,000 | St      |               |             |
| DECKENFLÄCHEN AUSSEN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |         |               |             |
| 34.02.50.17          | <p><b>Voranstrich zementgebundene Deckenplatte Tiefgrund</b></p> <p>Voranstrich des Untergrundes aus zementgebundener Deckenplatte, bauseits malerfertig gespachtelt und geschliffen, umlaufend bauseitige Schattenfuge mit Schattenfugenprofil mit Tiefgrund, lösungsmittelfrei, wasserverdünnbar, passend zu den nachfolgenden Farbbeschichtungen keine verdünnte Binderfarbe), im Sprüh- oder Streichverfahren nach Herstellervorschrift aufbringen.</p> <p>Deckenhöhe bis ca. 3,90 m OKF<br/>einschließlich Gerüststellung</p>                                  | 93,000 | m2      |               |             |

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten (VE329 Ü1)

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ          | BESCHREIBUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MENGE                | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|---------------|-------------|
| 34.02.50.18 | <p><b>Beschichtung zementgebundene Deckenplatte Kl. 1</b></p> <p>Decke einschl. Deckenschürzen und Versprünge, umlaufend bauseitige Schattenfuge mit Schattenfugenprofil</p> <p>Deckenhöhe bis ca. 3,90 m, OKF</p> <p>Ausführung auf geschlossenen zementgebundener Deckenplatte der abgehängten Decken als Erstbeschichtung,</p> <p>Oberfläche bauseits malerfertig gespachtelt und geschliffen, Qualitätsstufe Q3, wie folgt behandeln:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Grundbeschichtung mit Dispersionsvoranstrich, passend zu den nachfolgenden Farbbeschichtungen, wasserverdünnbar, (keine verdünnte Binderfarbe),</li> <li>- Zwischenanstrich mit Dispersionsfarbe DIN EN 13300, wasserverdünnbar,</li> <li>~ Schlussbeschichtung für mineralischen Untergrund mit Dispersionsfarbe DIN EN 13300, wasserverdünnbar, Nassabriebbeständigkeit Klasse 1 DIN EN 13300, stumpfmatt</li> </ul> <p>Farbton: weiß RAL 9010</p> | 93,000               | m2      |               |             |
| Summe       | 34.02.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DECKENFLÄCHEN HAUS 3 |         |               |             |

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten (VE329 Ü1)

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ                 | BESCHREIBUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MENGE          | EINHEIT   | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|---------------|-------------|
| <b>34.02.60</b>    | <b>WIEDERHOLANSTRICHE HAUS 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |           |               |             |
| <b>34.02.60.01</b> | <b>Wiederholholanstrich / Dispersionsfarbe, Kl.1, KS+GK</b><br>Wiederholanstrich Dispersionsfarbe auf bereits gestrichenen Flächen<br><br>vorhandener Untergrund:<br>Dispersionsanstriche der Pos. 34.02.20.02 bzw. 34.02.20.08<br><br>Untergrundvorbehandlung:<br>Untergrund auf Eignung, Trag-und Haftfähigkeit prüfen.<br><br>Zwischen- und Schlussanstrich mit konservierungsmittel-, lösemittel- und weichmacherfreier, seidenmatter Dispersionsfarbe<br><br>Nassabriebbeständigkeit: R-Klasse 1<br>Kontrastverhältnis (weiß): H10-Klasse 2 (bei 7 m²/l)<br>Glanzgrad: seidenmatt<br>Standardfarbton: weiß<br><br>Ausführung zeitversetzt zur Hauptleistung, nach gesonderter Aufforderung durch die Objektüberwachung | <b>400,000</b> | <b>m2</b> |               |             |
| <b>34.02.60.02</b> | <b>Laibungen Wiederholanstrich / Dispersionsfarbe, Kl.1</b><br>Laibungen an Öffnungen und Nischen der Pos. 34.02.20.03, wie in der Vorposition beschrieben behandeln.<br><br>Ausführung zeitversetzt zur Hauptleistung, nach gesonderter Aufforderung durch die Objektüberwachung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>80,000</b>  | <b>m</b>  |               |             |
| <b>34.02.60.03</b> | <b>Wiederholanstrich von Decken und Deckenfriesen</b><br>rWiederholanstrich von Decken und Deckenfriesen, Dispersionsfarbe auf bereits gestrichenen Flächen<br><br>vorhandener Untergrund:<br>Dispersionsanstriche der Pos. 34.02.50.05 bis. 34.02.50.07<br><br>Untergrundvorbehandlung:<br>Untergrund auf Eignung, Trag-und Haftfähigkeit prüfen.<br><br>Zwischen- und Schlussanstrich mit konservierungsmittel-, lösemittel- und weichmacherfreier Dispersionsfarbe<br><br>Nassabriebbeständigkeit: Klasse 3,<br>Kontrastverhältnis: Klasse 2,<br>Glanzgrad: stumpfmatt, nach DIN EN 13 300.<br>Farbton weiß                                                                                                              |                |           |               |             |

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten (VE329 Ü1)**

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ | BESCHREIBUNG | MENGE | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 34.02.60.03) ...

Ausführung zeitversetzt zur Hauptleistung, nach gesonderter  
Aufforderung durch die Objektüberwachung

**90,000 m2**

|       |          |                           |  |
|-------|----------|---------------------------|--|
| Summe | 34.02.60 | WIEDERHOLANSTRICHE HAUS 3 |  |
|-------|----------|---------------------------|--|

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten (VE329 Ü1)

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ                 | BESCHREIBUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MENGE            | EINHEIT   | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|---------------|-------------|
| <b>34.02.70</b>    | <b>ANSTRICHARBEITEN SONSTIGE LEISTUNGEN HAUS 3</b>                                                                                                                                                                                                                                           |                  |           |               |             |
| <b>34.02.70.01</b> | <b>Elastische Fugen / Acryl 8/5 mm</b><br>Fuge mit Acryl-Dichtungsmasse,<br>einkomponentig, einschließlich erforderlicher<br>Hinterfüllung verfüllen.<br>Fugengröße: ca. 8 / 5 mm<br>Bauteil: Anschlussfugen an Zargen, Ecken und dem<br>Übergang zwischen unterschiedlichen Wandoberflächen | <b>2.793,000</b> | <b>m</b>  |               |             |
| <b>34.02.70.02</b> | <b>Zulage Ausführung vorgezogen Maler</b><br>Zulage zu den Positionen der Malerarbeiten, für die<br>Ausführung vorgezogen vor der Hauptleistung, nach<br>Aufforderung durch die Bauleitung.<br>Ausführung von einzelnen, nicht zusammenhängenden<br>Teilflächen .                            | <b>500,000</b>   | <b>m2</b> |               |             |
| <b>34.02.70.03</b> | <b>Zulage Ausführung zeitversetzt Maler</b><br>Zulage zu den Positionen der Malerarbeiten für die<br>Ausführung zeitversetzt im Nachgang zur Hauptleistung,<br>nach Aufforderung durch die Bauleitung.<br>Ausführung von einzelnen, nicht zusammenhängenden<br>Teilflächen .                 | <b>250,000</b>   | <b>m2</b> |               |             |
| <b>Summe</b>       | <b>34.02.70</b> <b>ANSTRICHARBEITEN SONSTIGE</b><br><b>LEISTUNGEN HAUS 3</b>                                                                                                                                                                                                                 |                  |           |               |             |

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten (VE329 Ü1)

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ                 | BESCHREIBUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MENGE         | EINHEIT   | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|-------------|
| <b>34.02.80</b>    | <b>LACKIERARBEITEN HAUS 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |           |               |             |
|                    | LACKIERARBEITEN INNEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |           |               |             |
| <b>34.02.80.01</b> | <b>Zargen 0,76 -1,135/2,135 m</b><br>Werkseitig grundierte Stahlumfassungszargen innen, mit Polyurethan-Acryllackfarbe, glänzend, behandeln:<br><br>Maße: ca. 0,76 - 1,135 / 2,135 m, Maulweiten bis ca. 17,5 cm<br><br>Untergrundvorbehandlung: Vorhandene Grundierung auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen. Lose Anstrichteile entfernen und Schadstellen entrostet Grundierte Flächen gründlich anschleifen und säubern. Schadstellen mit 2K-Epoxi-Haftgrund grundieren.<br><br>Grundanstrich mit 2K-Epoxi-Haftgrund<br>Beispachteln von Schadstellen mit 2K-Epoxi-Reparaturfüller<br>Zwischen- und Schlussanstrich mit 2K-PUR-Acryllack<br><br>RAL-Ton nach Wahl des AG<br>Farbvorschlag RAL Standardton<br>gem. Farbkonzept des Architekten<br><br>Ausführungsart: Hoch- / Niederdruckspritzen einschließlich der erforderlichen Abdekarbeiten |               |           |               |             |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>42,000</b> | <b>St</b> |               |             |
| <b>34.02.80.02</b> | <b>Zargen/Oberlicht 0,885 - 1,01 / 3,01 m lackieren</b><br>Stahlumfassungszargen innen wie vor, jedoch: Zargen mit Oberlicht<br><br>Maße: 0,885 - 1,01 / 3,01 m, Maulweite bis ca. 25 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |           |               |             |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>24,000</b> | <b>St</b> |               |             |
| <b>34.02.80.03</b> | <b>Anstrich Unterverteilerkästen etc</b><br>Anstrich von grundierten Unterverteilerkästen und Feuerlöschkästen etc., einschließlich Vorarbeiten<br><br>Farbe: weiß, z.B. RAL 9010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |           |               |             |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>12,000</b> | <b>m2</b> |               |             |
| <b>34.02.80.04</b> | <b>Geländer Foyertreppe EG</b><br>Geländer Foyertreppe EG<br><br>Unterteilung der Gehrtreppe neben Sitztreppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |           |               |             |

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten (VE329 Ü1)**

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ | BESCHREIBUNG | MENGE | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 34.02.80.04) ...

aus zwei Teilabschnitten, ca. 5,700 mm und ca. 2.700mm

Geländerkonstruktion bestehend aus:  
 Konsolen (1 Stck je Pfosten) Vierkantstahl-Vollprofil,  
 ca. 40/40 mm, Länge ca. 100 mm,  
 8 Stck. Pfosten Flachstahl, ca. 50x15 mm bzw.  
 nach statischer Erfordernis zum Anschluss an  
 die o.g. vorab montierten Konsolen.  
 Höhe ca. 1.050 mm, Abstand max. 860 mm  
 Flachstahl als Obergurt ca. 50/15 mm,  
 mit o.g. Pfosten verschweißt.  
 Geländerhöhe: mind. 900 mm ab OKFF

gesamte Konstruktion bauseits grundiert

RAL-Ton nach Wahl des AG

**9,000 m****LACKIERARBEITEN AUSSEN****34.02.80.05****Multifunktions-Außentüren, bauseitig grundiert**

Multifunktions Türen,  
 Werkseitig verzinkte und grundierte Stahlblech-  
 Außentüren,

Maße: bis 3,14x2,635 m  
 2-flügelig mit geschlossenem Oberlicht,  
 jeweils beidseitig  
 mit Blockzarge

Untergrund vorbereiten durch Reinigen, Entfetten und  
 Anschleifen.  
 Ausführung eines zweischichtigen Beschichtungssystems:  
 2K-Epoxidharz-Zwischenbeschichtung, 80–120 µm  
 2K-Polyurethan-Deckbeschichtung, 50–80 µm  
 Kanten und Falze gesondert vorbeschichten.

Korrosionsschutzklasse C3–C4 nach DIN EN ISO 12944.  
 Gesamtschichtdicke ca. 130–200 µm.

RAL-Ton der bauseitigen Fenster: 7016 anthrazitgrau

**1,000 St****Summe****34.02.80****LACKIERARBEITEN HAUS 3**

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten (VE329 Ü1)**

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ | BESCHREIBUNG | MENGE | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|

**34.02.90****STUNDENLOHNARBEITEN HAUS 3****STUNDENLOHNARBEITEN**

1. Für die Ausführung von Leistungen im Stundenlohn gelten die Technischen Bestimmungen der DIN 18 299 VOB/C Allgemeine Regelungen sowie alle darin enthaltenen bzw. darauf verwiesenen Richtlinien und Vorschriften.

2. Alle angegebenen Preise für Löhne, Materialien und Stoffe sind Festpreise und gelten bis zur Fertigstellung der vertraglichen Leistung.

3. Stundenlohnarbeiten dürfen grundsätzlich nur nach vorheriger Ankündigung durch den AN und erst nach Aufforderung / Beauftragung durch den Auftraggeber ausgeführt werden.  
Unterbleibt bzw. fehlt die Anordnung bzw. Zustimmung des Auftraggebers so sind die Leistungen nach Einheitspreisen und Mengen abzurechnen. Evtl. nicht im Leistungsverzeichnis enthaltene bzw. vorgesehene Arbeiten begründen nicht die Abrechnung nach Stundenlohnpreisen. Vielmehr obliegt es dem Auftragnehmer für derartige Leistungen - vor Ausführung der Arbeiten - ein Nachtragsangebot auf Grundlage des Hauptangebotes vorzulegen.

Die Nachweispflicht für die angefallene Leistung obliegt dem Auftragnehmer. Dies bedeutet, dass der Auftragnehmer Grund und Aufwand von zusätzlichen, evtl. in Stundenlohn abzurechnenden Leistungen nachträglich nachzuweisen hat, soweit nicht eine Zustimmung des Auftraggebers schriftlich vorliegt.

4. Sämtliche angebotenen Preise sind frei Bau- bzw. Arbeitsstelle. D.h., dass über die angebotenen Stundenlohn- bzw. Material- und Gerätepreise hinaus keine weitere Vergütung für Fahrtkosten, Transportkosten, Hilfsstoffe sowie für Warte- und Pausenzeiten erfolgt.

Es werden nur die auf der Baustelle geleisteten Arbeits- bzw. Einsatzstunden vergütet. Zeiten für An- und Abfahrt zur Baustelle werden nicht vergütet.

5. Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass zur Ausführung der angeordneten Tagelohnarbeiten das jeweils dafür geeignete Arbeitspersonal (Helfer bzw. Facharbeiter) eingesetzt wird. Dem Auftraggeber bleibt es vorbehalten, die entsprechenden Arbeitskräfte bzw. die Lohngruppe zu bestimmen.

Dies gilt auch für die spätere Anerkennung der entsprechenden Lohngruppen im Rahmen der Tagelohnberichte. Die Gegenzeichnung der Regiezettel

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten (VE329 Ü1)**

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ | BESCHREIBUNG | MENGE | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|

durch den Auftraggeber bzw. die Bauleitung kann nicht als Anerkennung der darin ggf. eingetragenen Lohngruppe gewertet werden.

Es bleibt der Rechnungsprüfung vorbehalten, eine für die jeweiligen Arbeiten zutreffende Lohngruppe einzusetzen, soweit der Einsatz eines höher qualifizierten Personals nicht vor Ausführung der jeweiligen Regieleistung ausdrücklich vom Auftraggeber bzw. der Bauleitung genehmigt wurde.

6. Für Bauleitungs- und Aufsichtspersonal erfolgt grundsätzlich keine Vergütung.

7. Der Aufwand der beauftragten Stundenlohnarbeiten ist durch entsprechende Tagelohnzettel täglich zu belegen und dem Auftraggeber oder dessen Bevollmächtigtem unverzüglich (spätestens innerhalb 1 Woche) zur Bestätigung vorzulegen. Nachträglich bzw. verspätet oder gar erst mit Rechnungsstellung vorgebrachte Stundenlohnarbeiten oder vorgelegte Tagelohnzettel werden nicht mehr anerkannt.

s. hierzu auch Vorbemerkungen

, werden innerhalb von 14 Tagen unterzeichnet

Die Beweispflicht für die Rechtmäßigkeit und Höhe der entsprechenden Leistungen verbleibt vollständig beim Auftragnehmer.

8. Die Gegenzeichnung der rechtzeitig vorgelegten Tagelohnzettel durch den Auftraggeber oder dessen Bevollmächtigten gilt nicht als Anerkennung oder Zustimmung zur Abrechnung in Regie. Die Prüfung nach evtl. Abrechnung über Leistungspositionen wird ausdrücklich vorbehalten.

Verrechnungssatz für Löhne

Die Verrechnungssätze sind auf Anforderung des AG aufgliedert anzubieten.

In ihnen sind enthalten:

- Lohn- und Gehaltskosten sowie Lohn- und Gehaltsnebenkosten
- Sozialkassenbeiträge
- Gemeinkostenanteile
- Wagnis und Gewinn

Zuschläge zu den Verrechnungssätzen für die vom AG angeordnete oder zu vertretende Nacht-, Sonn- u. Feiertags- oder sonstige tarifliche Mehrarbeit (Überstunden) werden in Höhe der tariflichen Vereinbarungen zusätzlich vergütet.

Dies gilt nicht, wenn der AN diese Mehraufwendungen aufgrund von ihm selbst verursachten Umständen (Terminverzug oder dgl.) zu vertreten hat. Sonstige Zuschläge wie Auslöse o. dgl. werden nicht vergütet.

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten (VE329 Ü1)

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ                 | BESCHREIBUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MENGE            | EINHEIT   | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|---------------|-------------|
|                    | Hinweis für die Bearbeitung des Angebotes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |           |               |             |
|                    | Soweit der Bieter keine Arbeitskräfte, die in den nachstehenden Positionen aufgeführt sind, beschäftigt, so hat er dies anzugeben und als Einheitspreis den der nächsthöheren Vergütungsgruppe, aus der er Arbeitskräfte beschäftigt einzusetzen.                                                                                                                                                |                  |           |               |             |
| <b>34.02.90.01</b> | <b>Bauvorarbeiter/in Malerarbeiten</b><br>Stundenlohnarbeiten Bauvorarbeiter/in Malerarbeiten<br><br>auf Anordnung des AG ausführen.<br>Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. | <b>20,000</b>    | <b>h</b>  |               |             |
| <b>34.02.90.02</b> | <b>Baufacharbeiter/in Malerarbeiten</b><br>Stundenlohnarbeiten Baufacharbeiter/in Malerarbeiten<br><br>auf Anordnung des AG ausführen,<br>sonst wie vor                                                                                                                                                                                                                                          | <b>20,000</b>    | <b>h</b>  |               |             |
| <b>34.02.90.03</b> | <b>Bauhelfer/in Malerarbeiten</b><br>Stundenlohnarbeiten Bauhelfer/in Malerarbeiten<br><br>auf Anordnung des AG ausführen,<br>sonst wie vor                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>20,000</b>    | <b>h</b>  |               |             |
| <b>34.02.90.04</b> | <b>Verrechnungseinheit für Materialien Stundenlohnarbeiten</b><br>Verrechnungseinheit für Materialien im Rahmen der Stundenlohnarbeiten.<br><br>Anzugeben ist ein Preisansatz, für die auf den Regiebelegen dokumentierten Materialien.                                                                                                                                                          | <b>2.000,000</b> | <b>VE</b> |               |             |
| <b>Summe</b>       | <b>34.02.90</b> <b>STUNDENLOHNARBEITEN HAUS 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |           |               |             |
| <b>Summe</b>       | <b>34.02</b> <b>MALERARBEITEN HAUS 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |           |               |             |

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten (VE329 Ü1)

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ                 | BESCHREIBUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MENGE          | EINHEIT   | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|---------------|-------------|
| <b>34.03</b>       | <b>MALERARBEITEN HAUS 1B</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |           |               |             |
| <b>34.03.10</b>    | <b>VORBEREITENDE ARBEITEN HAUS 1B</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |           |               |             |
| <b>34.03.10.01</b> | <b>Reinigen von grober Verschmutzung Wandflächen bes. Lstg.</b><br>Reinigung von Wandflächen, von grober Verschmutzung,<br>als besondere Leistung gem. Pkt. 4.2.10 DIN 18363,<br>nur auf besondere Anweisung der Objektüberwachung                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>468,000</b> | <b>m2</b> |               |             |
| <b>34.03.10.02</b> | <b>Reinigen von grober Verschmutzung Deckenflächen bes. Lstg.</b><br>Reinigung von Deckenflächen, von grober Verschmutzung,<br>als besondere Leistung gem. Pkt. 4.2.10 DIN 18363,<br>nur auf besondere Anweisung der Objektüberwachung                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>24,000</b>  | <b>m2</b> |               |             |
| <b>34.03.10.03</b> | <b>Schutzabdeckung von Fenstern, Toren, Türen, innen bes. Lstg.</b><br>Besondere Schutzabdeckung von Fenstern, Toren und<br>Türen, innen<br>einschließlich Abkleben, Unterhaltung und späterer<br>Beseitigung/Entsorgung.<br>als besondere Leistung gem. Pkt. 4.2.11 DIN 18363<br><br>Abdeckung bestehend aus:<br>Abdeckfolie PE und Klebeband                                                                                                                                                                                                   | <b>423,000</b> | <b>m2</b> |               |             |
| <b>34.03.10.04</b> | <b>Abdeckvlies Bodenflächen, innen, bes. Lstg.</b><br>Ganzflächige besondere Schutzabdeckung von<br>Bodenflächen, in Teilflächen, einschließlich<br>Unterhaltung sowie<br>späterer Beseitigung und Entsorgung.<br>als besondere Leistung gem. Pkt. 4.2.11 DIN 18363<br><br>Abdeckung bestehend aus:<br>Maler-Abdeckvlies und Gewebe-Klebeband<br><br>Flächengewicht min. 180 gr/m2, PE-kaschiert<br><br>Nach Aufforderung durch die örtl. Bauleitung die<br>Abdeckungen entfernen und fachgerecht entsorgen<br>einschl. aller Entsorgungskosten. | <b>100,000</b> | <b>m2</b> |               |             |
| <b>34.03.10.05</b> | <b>Staubdichter Schutz von Bau- und Anlagenteilen bes. Lstg</b><br>Besonderer staubdichter Schutz von Bau- und<br>Anlagenteilen, innen, einschließlich Abklebearbeiten,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |           |               |             |

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten (VE329 Ü1)

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ                                                         | BESCHREIBUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MENGE   | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------------|-------------|
| <i>Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 34.03.10.05) ...</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |         |               |             |
|                                                            | Unterhaltung und späterer Beseitigung/Entsorgung.<br>als besondere Leistung gem. Pkt. 4.2.11 DIN 18363<br><br>Abdeckung bestehend aus:<br>Abdeckplane extra stark Dicke ca. 0,05 mm und Klebeband<br><br>für die Einbauten der Werkstattechnik u.a.                                                                                                                                                                                                                                                                 | 350,000 | m2      |               |             |
| 34.03.10.06                                                | <b>Verunreinigungen mit Schwamm trocken entfernen</b><br>Verunreinigungen, beschichtungsfeindliche Ablagerungen<br>durch trockene Reinigung mit einem Schwamm entfernen.<br>Nur auf besondere Anweisung der Objektüberwachung                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 564,000 | m2      |               |             |
| 34.03.10.07                                                | <b>Verunreinigungen, Trennschichten mechanisch entfernen</b><br>Verunreinigungen, Trennmittelrückstände oder<br>Mehlkornschichten mechanisch entfernen.<br>Flächen auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen.<br>Nur auf besondere Anweisung der Objektüberwachung                                                                                                                                                                                                                                                | 469,000 | m2      |               |             |
| 34.03.10.08                                                | <b>Ableben Flächenwechsel Anstrich</b><br>Ableben der Flächen für den Neuanstrich gegen nicht<br>zu beschichtende bzw. zu lasierende Stahlbeton-<br>Wandflächen, mit Klebeband, Abziehen und Entsorgen des<br>Klebebands nach Fertigstellen des Anstrichs.                                                                                                                                                                                                                                                          | 838,000 | m       |               |             |
| 34.03.10.09                                                | <b>Schließen von Löchern /Steckdosen/Schlitzten GK</b><br>Schließen von Löchern/Steckdosen/Schlitzten<br>in GK-Wandflächen<br>Einzelgrößen bis ca. 15/15 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15,000  | St      |               |             |
| 34.03.10.10                                                | <b>Betonkosmetik</b><br>Sichtbetonretusche (Betonkosmetik) im Rahmen der<br>Malerarbeiten<br><br>Retuschieren und kosmetisches Nachbearbeiten von<br>Sichtbetonoberflächen zur Angleichung von Farbe, Struktur und<br>Oberflächenwirkung. Ausbessern von Poren, Lunkern,<br>Ankerstellen und geringfügigen Fehlstellen mittels geeigneter<br>Spachtel- und Retuschiermaterialien.<br><br>Die Arbeiten sind abschnittsweise nach Freigabe durch die<br>Bauleitung auszuführen. Die Vergütung erfolgt auf Nachweis im |         |         |               |             |

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten (VE329 Ü1)

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ | BESCHREIBUNG | MENGE | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 34.03.10.10) ...

Stundenlohn. Einschließlich der erforderlichen Spachtel- und  
Retuschematerialien

16,000 h

|       |          |                                |  |
|-------|----------|--------------------------------|--|
| Summe | 34.03.10 | VORBEREITENDE ARBEITEN HAUS 1B |  |
|-------|----------|--------------------------------|--|

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten (VE329 Ü1)

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ                 | BESCHREIBUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MENGE          | EINHEIT   | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|---------------|-------------|
| <b>34.03.20</b>    | <b>WANDFLÄCHEN HAUS 1B</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |           |               |             |
|                    | WANDFLÄCHEN - KS-MAUERWERK/ANSTRICH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |           |               |             |
|                    | <p>Lufttrockenes, saugfähiges Sichtmauerwerk innen, z. B. Kalksandstein, Ziegelstein u. Ä. mit konservierungsmittel-, lösemittel- und weichmacherfreier Dispersionsfarbe, stumpfmatt, Nassabrieb Klasse 2 oder seidenmatt, Nassabrieb Klasse 1 nach DIN EN 13300 behandeln.</p> <p>Bauteil: Wandflächen</p> <p>Art und Beschaffenheit: unverputzes KS-Sichtmauerwerk</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |           |               |             |
| <b>34.03.20.01</b> | <b>Grundanstrich/ Tiefgrund</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |           |               |             |
|                    | <p>Kalksandstein-Sichtmauerwerk, Untergrundvorbehandlung: Untergrund auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen. Flächen säubern. Grundanstrich mit konservierungsmittel-, lösemittel- und weichmacherfreiem, wasserverdünnbaren Tiefgrund. konservierungsmittel-, lösemittel- und weichmacherfrei</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>437,000</b> | <b>m2</b> |               |             |
| <b>34.03.20.02</b> | <b>Dispersionsfarbe, Klasse 1, SM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |           |               |             |
|                    | <p>Kalksandstein-Sichtmauerwerk, Untergrundvorbehandlung: Untergrund auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen. Zwischenanstrich mit konservierungsmittel-, lösemittel- und weichmacherfreier, seidenmatter Dispersionsfarbe, R-Klasse 1</p> <p>Schlussanstrich mit konservierungsmittel-, lösemittel- und weichmacherfreier, seidenmatter Dispersionsfarbe, R-Klasse 1</p> <p>konservierungsmittel-, lösemittel- und weichmacherfrei</p> <p>Nassabriebbeständigkeit: R-Klasse 1</p> <p>Kontrastverhältnis (weiß): H10-Klasse 2 (bei 7 m<sup>2</sup>/l)</p> <p>Glanzgrad: seidenmatt</p> <p>Standardfarbton: weiß</p> <p>Die Ausführung in Airless-Spritzen steht dem Bieter frei</p> | <b>437,000</b> | <b>m2</b> |               |             |
| <b>34.03.20.03</b> | <b>Leistung wie vor, jedoch für Kleinflächen &lt;2,5m2 KS/Grund</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |           |               |             |
|                    | <p>Leistung wie in Pos.34.03.20.02 beschrieben, jedoch für die Ausführung an KS-Sichtmauerwerk in Kleinflächen bis 2,50 m2 einschließlich Grundierung wie Pos. 34.03.20.01</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |           |               |             |

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten (VE329 Ü1)

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ | BESCHREIBUNG | MENGE | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 34.03.20.03) ...

5,000 St

### 34.03.20.04 Laibungen an Öffnungen und Nischen wie vor

Laibungen an Öffnungen und Nischen, wie in den vorgenannten Positionen 34.03.20.01 und 34.03.20.02 beschrieben, behandeln.  
Laibungstiefe: ca. 5 cm

142,000 m

### 34.03.20.05 Zulage mittel getönte Ausführung KS

Zulagepreis für mittel getönte Ausführung, an Wänden mit KS-Sichtmauerwerk über 12% bis 50% Volltonfarbenanteil (Abtönstufe 4 bis 5).  
Farbton nach Angabe durch die Bauleitung

50,000 m2

## WANDFLÄCHEN - GK/ANSTRICH

### 34.03.20.06 Sonderverspachtelung Q3

Sonderverspachtelung von Gipskartonwänden: Untergrund auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen. Fläche säubern. Herstellen der Oberflächengüte Q3 für erhöhte Anforderungen durch breiteres Anspachteln der Fugenbereiche und ganzflächiges Abporen der übrigen Fläche mit Handspachtel LF .

251,000 m2

### 34.03.20.07 Grundierung der gespachtelten Fläche

Grundierung der gespachtelten Fläche mit lösemittelfreiem Tiefgrund

251,000 m2

### 34.03.20.08 Wandflächen Dispersion GK, Klasse 1, SM

Wandflächen, Gipskarton-Ständerwände,

Untergrundvorbehandlung: Untergrund auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen.  
Zwischenanstrich mit konservierungsmittel-, lösemittel- und weichmacherfreier, seidenmatter Dispersionsfarbe, R-Klasse 1  
Schlussanstrich mit konservierungsmittel-, lösemittel- und weichmacherfreier, seidenmatter Dispersionsfarbe, R-Klasse 1  
konservierungsmittel-, lösemittel- und weichmacherfrei

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten (VE329 Ü1)

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ | BESCHREIBUNG | MENGE | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 34.03.20.08) ...

Nassabriebbeständigkeit: R-Klasse 1  
Kontrastverhältnis (weiß): H10-Klasse 2 (bei 7 m²/l)  
Glanzgrad: seidenmatt  
Standardfarbton: weiß

251,000 m2

34.03.20.09

### Leistung wie vor, jedoch für Kleinflächen <2,5m2 GK

Leistung wie vor beschrieben, jedoch für die Ausführung der Spachtelung Q3 einschließlich der Grundierung und des Anstrichs an Trockenbauwänden in Kleinflächen bis 2,50 m2

11,000 St

34.03.20.10

### Zulage Gerüststellung bis 5,11 m Schächte KFZ

Zulage zu den Wandflächen in Gipskarton, Gerüststellung bis 5,11 m für die Arbeiten an den GK-Schachtwänden im 1.OG KFZ-Werkstätten  
einmalige Zulage für alle Arbeitsschritte

46,000 m2

34.03.20.11

### Zulage mittel getönte Ausführung GK

Zulagepreis für mittel getönte Ausführung, an Trockenbauwänden über 12% bis 50% Volltonfarbenanteil (Abtönstufe 4 bis 5). Farbton nach Angabe durch die Bauleitung

30,000 m2

## WANDFLÄCHEN STAHLBETON/ANSTRICH

Lufttrockene, glatt geschalte Betonflächen innen mit lösemittel- und weichmacherfreier Dispersionsfarbe, stumpfmatt, Nassabrieb Klasse 1 oder seidenmatt, Nassabrieb Klasse 1 nach DIN EN 13300 behandeln.

Bauteil: neue Stahlbeton- Innenwände und -stützen

zu bearbeitende Wandhöhen  
KFZ-Werkstätten bis ca. 4,40 m OKF (bis UK Binder)  
LKW-Werkstatt bis ca. 7,55 m OKF (bis UK Binder)

Für die Arbeiten in der LKW-Halle bis ca. 7,55 m OKF ist die Gerüststellung in einer Zulageposition erfasst.

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten (VE329 Ü1)

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ          | BESCHREIBUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MENGE   | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------------|-------------|
| 34.03.20.12 | <b>Grundanstrich/ Tiefgrund StB</b><br>Stahlbetonwände,<br>Untergrundvorbehandlung: Untergrund auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen. Flächen säubern.<br><br>Grundanstrich mit konservierungsmittel-, lösemittel- und weichmacherfreiem, wasserverdünnbaren Tiefgrund. konservierungsmittel-, lösemittel- und weichmacherfrei                                                                                                                                                                                        | 918,000 | m2      |               |             |
| 34.03.20.13 | <b>Dispersionsfarbe, Klasse 1, SM, StB</b><br>Stahlbetonwände.<br>Untergrundvorbehandlung: Untergrund auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen.<br><br>Zwischenanstrich mit konservierungsmittel-, lösemittel- und weichmacherfreier, seidenmatter Dispersionsfarbe, R-Klasse 1<br>Schlussanstrich mit konservierungsmittel-, lösemittel- und weichmacherfreier, seidenmatter Dispersionsfarbe, R-Klasse 1<br><br>Kontrastverhältnis (weiß): H10-Klasse 2 (bei 7 m²/l)<br>Glanzgrad: seidenmatt<br>Standardfarbton: weiß | 918,000 | m2      |               |             |
| 34.03.20.14 | <b>Laibungen an Öffnungen und Nischen wie vor, StB</b><br>Laibungen an Öffnungen und Nischen, wie in den vorgenannten Positionen 34.03.20.12bis 34.03.20.13beschrieben, behandeln.<br>Laibungstiefe: ca. 5 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 339,000 | m       |               |             |
| 34.03.20.15 | <b>Leistung wie vor, jedoch für Kleinflächen &lt;2,5m2 StB</b><br>Leistung wie in Pos. 34.03.20.12 und 34.03.20.13beschrieben, jedoch für die Ausführung an Stahlbetonwänden in Kleinflächen bis 2,50 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 34,000  | St      |               |             |
| 34.03.20.16 | <b>Beschichtung StB-Stützen</b><br>Beschichtung von Stahlbetonflächen wie in Pos. 34.03.20.12 und 34.03.20.13beschrieben, jedoch an freistehenden Stahlbetonstützen und Stahlbeton-Pfeilervorlagen in KS-Mauerwerkswänden                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,000   | m2      |               |             |

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten (VE329 Ü1)

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ          | BESCHREIBUNG                                                                                                                                                                                                                                              | MENGE               | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|---------------|-------------|
| 34.03.20.17 | <b>Zulage LKW-Halle bis ca. 7,55 m / Gerüst</b><br>Zulage zu den Vorpositionen, für Ausführung in der LKW-Halle<br><br>zu bearbeitende Wandhöhe bis ca. 7,55 m OKF<br><br>Für die Gerüststellung einschließlich der Vorhaltung für die eigenen Leistungen | 204,000             | m2      |               |             |
| Summe       | 34.03.20                                                                                                                                                                                                                                                  | WANDFLÄCHEN HAUS 1B |         |               |             |

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten (VE329 Ü1)

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ                 | BESCHREIBUNG                                                                                                         | MENGE          | EINHEIT   | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|---------------|-------------|
| <b>34.03.30</b>    | <b>WANDFLÄCHEN STAHLBETON LASUR HAUS 1B</b>                                                                          |                |           |               |             |
|                    | Es gelten die Hinweise aus dem entsprechenden Titel von Haus 3.                                                      |                |           |               |             |
|                    | Die Ausführung erfolgt im Treppenhaus und den zugehörigen Flurflächen.                                               |                |           |               |             |
| <b>34.03.30.01</b> | <b>Beton innen / Betonschutz LF wasserverdünnbar, farblos</b>                                                        |                |           |               |             |
|                    | Untergrundvorbehandlung: Untergrund auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen.                                     |                |           |               |             |
|                    | Grundanstrich mit wasserverdünnbarer, farbloser Schutzbeschichtung auf Reinacrylat-Dispersionsbasis.                 |                |           |               |             |
|                    | Zwischen- und Schlussanstrich mit wasserverdünnbarer, farbloser Schutzbeschichtung auf Reinacrylat-Dispersionsbasis. |                |           |               |             |
|                    |                                                                                                                      | <b>206,000</b> | <b>m2</b> |               |             |
| <b>34.03.30.02</b> | <b>Zulage Wandflächen im Treppenhaus baus. Gerüst</b>                                                                |                |           |               |             |
|                    | Zulage für die Wandflächen im Treppenhaus                                                                            |                |           |               |             |
|                    | Bearbeitungshöhe ab OKF Zwischenpodest bis ca. 5,75 m                                                                |                |           |               |             |
|                    | Ausführung von bauseitigem Gerüst des Gewerks                                                                        |                |           |               |             |
|                    | Trockenbau aus                                                                                                       |                |           |               |             |
|                    | Für Umfassungswände des Treppenhauses sowie die Fertigteil-Wand im Treppenauge                                       |                |           |               |             |
|                    |                                                                                                                      | <b>83,000</b>  | <b>m2</b> |               |             |
| <b>34.03.30.03</b> | <b>Laibungen an Öffnungen und Nischen wie vor</b>                                                                    |                |           |               |             |
|                    | Laibungen an Öffnungen und Nischen, wie in Pos. 34.03.30.01 beschrieben, behandeln.                                  |                |           |               |             |
|                    | Laibungstiefe: ca. 25 cm                                                                                             |                |           |               |             |
|                    |                                                                                                                      | <b>74,000</b>  | <b>m</b>  |               |             |
| <b>Summe</b>       | <b>34.03.30 WANDFLÄCHEN STAHLBETON LASUR HAUS 1B</b>                                                                 |                |           |               |             |

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten (VE329 Ü1)

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ                 | BESCHREIBUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MENGE         | EINHEIT              | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------------|-------------|
| <b>34.03.40</b>    | <b>TECHNIKRÄUME HAUS 1B</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                      |               |             |
|                    | TECHNIKRÄUME WANDFLÄCHEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                      |               |             |
| <b>34.03.40.01</b> | <p><b>Wand MW/GK, waschbest. KL. 3, Grundanstrich</b></p> <p>Wandflächen aus KS-Mauerwerk, unverputzt, sowie Gipskarton-Ständerwerk,<br/>in Technikräumen mit lösemittel- und weichmacherfreier, stumpfmatter Dispersionsfarbe, Nassabrieb Klasse 3 nach DIN EN 13 300 (waschbeständig nach DIN 53 778), schadstoffgeprüft, streichen</p> <p>Verunreinigungen, Trennmittelrückstände u. Ä. nach Art des Bieters von den vorgenannten Bauteilen entfernen.</p> <p>Untergrundvorbehandlung: Flächen auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen. Flächen säubern.<br/>Grundanstrich mit Lacryl Tiefgrund LF</p> <p>Nassabriebbeständigkeit: Klasse 3,<br/>Kontrastverhältnis: Klasse 1, bei 6 m<sup>2</sup>/l,<br/>Glanzgrad: stumpfmatt, nach DIN EN 13 300.<br/>Farbton weiß</p> <p>Ausführung im Anstrichverfahren</p> <p>Ausführung zeitversetzt vor Ausführung der bauseitigen Installationsarbeiten</p> | <b>76,000</b> | <b>m<sup>2</sup></b> |               |             |
| <b>34.03.40.02</b> | <p><b>Wand MW unverputzt, waschbest. KL. 3, Zwischen-/Schlussanstrich</b></p> <p>Wandflächen aus KS-Mauerwerk, unverputzt, in Teilflächen GK-Vorsatzschalen,<br/>in Technikräumen mit lösemittel- und weichmacherfreier, stumpfmatter Dispersionsfarbe, Nassabrieb Klasse 3 nach DIN EN 13 300 (waschbeständig nach DIN 53 778), schadstoffgeprüft, streichen</p> <p>Zwischen- und Schlussanstrich mit Dispersionsfarbe ELF auf Grundanstrich der Vorposition</p> <p>Nassabriebbeständigkeit: Klasse 3,<br/>Kontrastverhältnis: Klasse 1, bei 6 m<sup>2</sup>/l,<br/>Glanzgrad: stumpfmatt, nach DIN EN 13 300.<br/>Farbton weiß</p> <p>Ausführung im Anstrichverfahren,<br/>nach Ausführung der bauseitigen Installationsarbeiten<br/>Stahlbetonwände in den Technikräumen werden nicht beschichtet.</p> <p>Bearbeitungshöhe im 1.OG bis UK Binder 4,39 m OKF</p>                                          |               |                      |               |             |

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten (VE329 Ü1)

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ | BESCHREIBUNG | MENGE | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 34.03.40.02) ...

76,000 m2

### 34.03.40.03 Zulage vorgezogene Ausführung Wände Technikräume

Zulage zu den Anstricharbeiten in Technikräumen, für Ausführung des Wandanstrichs vorgezogen vor der Hauptleistung

76,000 m2

### TECHNIKRÄUME BODENFLÄCHEN

### 34.03.40.04 Untergrund vorbehandeln

Sinter- und minderfeste Schichten sowie haftungsfeindliche Substanzen restlos entfernen. Bodenflächen ausreichend aufräumen.

21,000 m2

### 34.03.40.05 Bodenversiegelung Grundanstrich 1k-Methacryl

Unbehandelte Bodenflächen aus Zementestrich, innen, mit umweltschonender, einkomponentiger Methacryl-Bodenversiegelung, wasserverdünnbar, behandeln:

Untergrund auf Eignung, Tragfähigkeit sowie Haftfähigkeit prüfen

Grundanstrich mit Methacryl-Bodenversiegelung, wasserverdünnung gem. Herstellervorschrift.

Farbton grau nach Palette des Herstellers, etwa RAL 7023

Der Anstrich ist an allen Wänden 10 cm als Sockel hoch zu ziehen. Dies ist in separater Position erfasst.

Ausführung zeitversetzt vor Ausführung der bauseitigen Installationsarbeiten

Ausführungsort Elektro- und IT/EDV-Verteilerräume

21,000 m2

### 34.03.40.06 Bodenversiegelung Zwischen-/Schlussanstrich 1k-Methacryl

Unbehandelte Bodenflächen aus Zementestrich, innen, mit umweltschonender, einkomponentiger Methacryl-Bodenversiegelung, wasserverdünnbar, behandeln:

Zwischen- und Schlußanstrich mit Methacryl-Bodenversiegelung.

Farbton grau wie Grundanstrich

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten (VE329 Ü1)

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ | BESCHREIBUNG | MENGE | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 34.03.40.06) ...

Der Anstrich ist an allen Wänden 10 cm als Sockel hoch zu ziehen. Dies ist in separater Position erfasst.

Ausführung nach den bauseitigen Installationsarbeiten

21,000 m2

34.03.40.07

### Sockel h=10 cm Anstrich

Sockel h=10 cm Anstrich  
aus vor beschriebener Bodenversiegelung  
an Massivwänden aus Stahlbeton, KS-Mauerwerk sowie GK-Ständerwerk anbringen

38,000 m

34.03.40.08

### Zulage vorgezogene Ausführung Böden Technikräume

Zulage zu den Anstricharbeiten in Technikräumen, für  
Ausführung der Bodenbeschichtung einschließlich Sockel  
vorgezogen vor der Hauptleistung

21,000 m2

## AUFZUGSUNTERFAHRT

34.03.40.09

### 1K-Anstrich als Sockel, h=25 cm

1K- Anstrich wie vor, als Sockel hochführen,  
Höhe: 25 cm  
einschließlich Ausbilden einer Hohlkehle, r = 2 cm

8,000 m

34.03.40.10

### Bodenbeschichtung 1K Methacryl

Unbehandelte Bodenflächen innen, aus Estrich oder  
Rohbeton, mit 1k-Methacrylbeschichtung behandeln wie in  
den Pos. 34.03.40.05 und 34.03.40.06 beschrieben.

Untergrundvorbehandlung: Saugfähigen Untergrund auf  
Trag- und Haftfähigkeit sowie erforderliche Rauigkeit  
prüfen.

Grundierung, Zwischen- und Schlußbeschichtung

Farbton: grau

Ausführungsort: Unterfahrt Aufzug

4,000 m2

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten (VE329 Ü1)

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ                       | BESCHREIBUNG                                                                                                                                                                                       | MENGE                | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|---------------|-------------|
| SONSTIGE TECHNIKBEREICHE |                                                                                                                                                                                                    |                      |         |               |             |
| 34.03.40.11              | <b>Gruben KFZ-Werkstätten 1K</b><br>Montagegruben in den KFZ-Werkstätten, Stahlbeton-Wand und -Bodenflächen, mit Bodenbeschichtung 1K-pigmentiert, wie in Pos. 34.03.40.10 beschrieben, behandeln. | 242,000              | m2      |               |             |
| Summe                    | 34.03.40                                                                                                                                                                                           | TECHNIKRÄUME HAUS 1B |         |               |             |

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten (VE329 Ü1)

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ                 | BESCHREIBUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MENGE          | EINHEIT   | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|---------------|-------------|
| <b>34.03.50</b>    | <b>DECKENFLÄCHEN HAUS 1B</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |           |               |             |
|                    | DECKENFLÄCHEN INNEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |           |               |             |
| <b>34.03.50.01</b> | <b>Decken Sonderverspachtelung Q3, Grundierung</b><br>Sonderverspachtelung von Deckenflächen sowie Deckenfriesen aus Gipskarton:<br>Untergrund auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen. Fläche säubern.<br><br>Grundanstrich mit Tiefgrund LF.<br>Herstellen der Oberflächengüte Q3 für erhöhte Anforderungen durch breiteres Anspachteln der Fugenbereiche und ganzflächiges Abporen der übrigen Fläche mit Handspachtel LF.<br>Grundierung der gespachtelten Fläche mit Tiefgrund LF.<br><br>für glatte Decken sowie GK-Akustikdecken                                                                                                                                                                                              | <b>238,000</b> | <b>m2</b> |               |             |
| <b>34.03.50.02</b> | <b>Flächenarmierung GK-Decken / -frieze</b><br>Flächenarmierung:<br>Gipskartonuntergrund von galtten GK-Decken sowie Deckenfriesen mit rissüberbrückenden Vlies;<br>spannungsarm, dimensionsstabil und wasserdampfdurchlässig, mit Gewebekleber LF faltenfrei auf Stoß verkleben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>186,000</b> | <b>m2</b> |               |             |
| <b>34.03.50.03</b> | <b>Decken / Deckenfrieze Gipskarton glatt/ Dispersion waschbest. Kl.3</b><br>Decken sowie Deckenfrieze aus Gipskarton mit lösemittel- und weichmacherfreier, stumpfmatter Dispersionsfarbe, Nassabrieb Klasse 3 nach DIN EN 13 300 (waschbeständig nach DIN 53 778), behandeln:<br><br>Leistungsumfang:<br><br>Untergrundvorbehandlung: Flächen auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen. Flächen säubern.<br>Grundanstrich Tiefgrund LF<br>Zwischen- und Schlussanstrich mit Dispersionsfarbe ELF<br><br>Nassabriebbeständigkeit: Klasse 3,<br>Kontrastverhältnis: Klasse 2,<br>Glanzgrad: stumpfmatt, nach DIN EN 13 300.<br>Farbton weiß<br><br>Frieze in verschiedenen Einzelbreiten<br>Auch für Deckenfrieze in Heiz-Kühl-Decken |                |           |               |             |

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten (VE329 Ü1)

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ | BESCHREIBUNG | MENGE | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 34.03.50.03) ...

Vorhandene Untergrundqualität bauseits Q2

Einbauhöhe bis ca. 2,70 m

186,000 m2

### 34.03.50.04

#### Anstrich Decke Gipskarton Akustik waschbest. Kl.3

Gipskarton-Akustikdecken, zum Teil mit bauseits  
gespachtelten Friesen,  
mit lösemittel- und weichmacherfreier, stumpfmatter  
Dispersionsfarbe,  
Nassabrieb Klasse 3 nach DIN EN 13 300 (waschbeständig  
nach DIN 53 778), behandeln:  
Vorhandene Decken Rundlochung

Leistungsumfang:

Untergrundvorbehandlung: Flächen auf Eignung, Trag- und  
Haftfähigkeit prüfen. Flächen säubern.

Grundanstrich Tiefgrund LF

Zwischen- und Schlussanstrich mit Dispersionsfarbe ELF

Nassabriebbeständigkeit: Klasse 3,  
Kontrastverhältnis: Klasse 2,  
Glanzgrad: stumpfmatt, nach DIN EN 13 300.  
Farbton weiß

Vorhandene Untergrundqualität bauseits Q3

Einbauhöhe: ca. 4,05 m im Flurbereich,  
Treppenbereich bis 5,75 m

52,000 m2

### 34.03.50.05

#### Zulage Akustikdecke im Treppenhauskopf

Zulage für die Beschichtung der Akustikdecke im  
Treppenhauskopf  
Ausführung von bauseitigem Gerüst aus,

Arbeitshöhe bis ca. 7,175 m OKF EG

14,000 m2

### 34.03.50.06

#### Anstrich Deckenversprung gerade / Abkofferungen

Anstrich Deckenversprung gerade / Abkofferungen  
h = bis ca. 0,75 m

16,000 m2

### 34.03.50.07

#### Abkofferungen, Kleinflächen > 2,5 m2

Wie Vorpos., jedoch Spachtelung Q3, Flächenarmierung  
sowie Beschichtung von Abkofferungen / Deckenversprung  
in Kleinflächen > 2,5 m2

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten (VE329 Ü1)

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ | BESCHREIBUNG | MENGE | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 34.03.50.07) ...

5,000 St

34.03.50.08

### Zulage Rev.klappen zum Anstrich ausbauen

Zulage für Deckel von Revisionsklappen, Ausbauen, zum deckenden Anstrich um ein Verkleben zu verhindern, streichen und nach Trocknungszeit wieder einbauen. Anstrich ist Teil der Flächenposition

15,000 St

34.03.50.09

### GK-Randverkleidung Oberlicht, 1,50x1,50 m beschichten

Vierseitige GK-Randverkleidung eines bauseitigen Oberlichtes im 1.OG beschichten, wie unter Pos. 34.03.50.03 beschrieben

Gipskarton-Leibung ,  
vierseitig umlaufend,

Größe Deckenöffnung: ca. 1,50 x 1,50 m  
Höhe Leibung: ca. 1,90 - 1,95 m  
Qualität der bauseitigen Spachtelung: Q 2

Die Gerüststellung ist einzurechnen

Flur 1.1103  
Theorie 1.11.01

2,000 St

Summe

34.03.50

DECKENFLÄCHEN HAUS 1B

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten (VE329 Ü1)

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ                 | BESCHREIBUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MENGE         | EINHEIT   | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|-------------|
| <b>34.03.60</b>    | <b>WIEDERHOLANSTRICHE HAUS 1b</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |           |               |             |
| <b>34.03.60.01</b> | <b>Wiederholholanstrich / Dispersionsfarbe, Kl.1, KS+GK</b><br>Wiederholanstrich Dispersionsfarbe auf bereits gestrichenen Flächen<br><br>vorhandener Untergrund:<br>Dispersionsanstriche der Pos. 34.03.20.02 bzw. 34.03.20.08<br><br>Untergrundvorbehandlung:<br>Untergrund auf Eignung, Trag-und Haftfähigkeit prüfen.<br><br>Zwischen- und Schlussanstrich mit konservierungsmittel-, lösemittel- und weichmacherfreier, seidenmatter Dispersionsfarbe<br><br>Nassabriebbeständigkeit: R-Klasse 1<br>Kontrastverhältnis (weiß): H10-Klasse 2 (bei 7 m²/l)<br>Glanzgrad: seidenmatt<br>Standardfarbton: weiß<br><br>Ausführung zeitversetzt zur Hauptleistung, nach gesonderter Aufforderung durch die Objektüberwachung | <b>70,000</b> | <b>m2</b> |               |             |
| <b>34.03.60.02</b> | <b>Laibungen Wiederholanstrich / Dispersionsfarbe, Kl.1</b><br>Laibungen an Öffnungen und Nischen der Pos. 34.03.20.04 wie in der Vorposition beschrieben behandeln.<br><br>Ausführung zeitversetzt zur Hauptleistung, nach gesonderter Aufforderung durch die Objektüberwachung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>15,000</b> | <b>m</b>  |               |             |
| <b>34.03.60.03</b> | <b>Wiederholanstrich von Decken und Deckenfriesen</b><br>Wiederholanstrich von Decken und Deckenfriesen, Dispersionsfarbe auf bereits gestrichenen Flächen<br><br>vorhandener Untergrund:<br>Dispersionsanstriche der Pos. 34.03.50.03 und 34.03.50.04<br><br>Untergrundvorbehandlung:<br>Untergrund auf Eignung, Trag-und Haftfähigkeit prüfen.<br><br>Zwischen- und Schlussanstrich mit konservierungsmittel-, lösemittel- und weichmacherfreier Dispersionsfarbe<br><br>Nassabriebbeständigkeit: Klasse 3,<br>Kontrastverhältnis: Klasse 2,<br>Glanzgrad: stumpfmatt, nach DIN EN 13 300.<br>Farbton weiß                                                                                                                |               |           |               |             |

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten (VE329 Ü1)

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ | BESCHREIBUNG | MENGE | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 34.03.60.03) ...

Ausführung zeitversetzt zur Hauptleistung, nach gesonderter  
Aufforderung durch die Objektüberwachung

12,000 m2

|       |          |                            |  |
|-------|----------|----------------------------|--|
| Summe | 34.03.60 | WIEDERHOLANSTRICHE HAUS 1b |  |
|-------|----------|----------------------------|--|

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten (VE329 Ü1)

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ                 | BESCHREIBUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MENGE            | EINHEIT   | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|---------------|-------------|
| <b>34.03.70</b>    | <b>ANSTRICHARBEITEN SONSTIGE LEISTUNGEN HAUS 1B</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                  |           |               |             |
| <b>34.03.70.01</b> | <b>Elastische Fugen / Acryl 8/5 mm</b><br>Fuge mit Acryl-Dichtungsmasse,<br>einkomponentig, einschließlich erforderlicher<br>Hinterfüllung verfüllen.<br>Fugengröße: ca. 8 / 5 mm<br>Bauteil: Anschlussfugen an Zargen, Ecken und dem<br>Übergang zwischen unterschiedlichen Wandoberflächen | <b>1.412,000</b> | <b>m</b>  |               |             |
| <b>34.03.70.02</b> | <b>Zulage Ausführung vorgezogen Maler</b><br>Zulage zu den Positionen der Malerarbeiten, für die<br>Ausführung vorgezogen vor der Hauptleistung, nach<br>Aufforderung durch die Bauleitung.<br>Ausführung von einzelnen, nicht zusammenhängenden<br>Teilflächen .                            | <b>250,000</b>   | <b>m2</b> |               |             |
| <b>34.03.70.03</b> | <b>Zulage Ausführung zeitversetzt Maler</b><br>Zulage zu den Positionen der Malerarbeiten für die<br>Ausführung zeitversetzt im Nachgang zur Hauptleistung,<br>nach Aufforderung durch die Bauleitung.<br>Ausführung von einzelnen, nicht zusammenhängenden<br>Teilflächen                   | <b>250,000</b>   | <b>m2</b> |               |             |
| <b>Summe</b>       | <b>34.03.70</b> <b>ANSTRICHARBEITEN SONSTIGE</b><br><b>LEISTUNGEN HAUS 1B</b>                                                                                                                                                                                                                |                  |           |               |             |

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten (VE329 Ü1)

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ                 | BESCHREIBUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MENGE         | EINHEIT   | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|-------------|
| <b>34.03.80</b>    | <b>LACKIERARBEITEN HAUS 1B</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |           |               |             |
|                    | LACKIERARBEITEN INNEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |           |               |             |
| <b>34.03.80.01</b> | <b>Zargen bis ca. 1,01/2,135 m, MW 30 cm</b><br>Werkseitig grundierte Stahlumfassungszargen innen, mit Polyurethan-Acryllackfarbe, glänzend, behandeln:<br><br>Maße: ca. 76 - 1,01 / 2,135 m,<br>Maulweiten bis ca. 30 cm<br><br>Untergrundvorbehandlung: Vorhandene Grundierung auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen. Lose Anstrichteile entfernen und Schadstellen entrostet<br>Grundierte Flächen gründlich anschleifen und säubern. Schadstellen mit 2K-Epoxi-Haftgrund grundieren.<br><br>Grundanstrich mit 2K-Epoxi-Haftgrund<br>Beispachteln von Schadstellen mit 2K-Epoxi-Reparaturfüller<br>Zwischen- und Schlussanstrich mit 2K-PUR-Acryllack<br><br>RAL-Ton nach Wahl des AG<br>Farbvorschlag RAL Standardton<br>gem. Farbkonzept des Architekten<br><br>Ausführungsart: Hoch- / Niederdruckspritzen<br>einschließlich der erforderlichen Abdeckarbeiten | <b>17,000</b> | <b>St</b> |               |             |
| <b>34.03.80.02</b> | <b>Zargen/Oberlicht 1,01 / 2,51 m lackieren</b><br>Stahlumfassungszargen innen wie vor, jedoch:<br>Zargen mit Oberlicht<br><br>Maße: 1,01 / 2,51 m,<br>Maulweite bis ca. 30 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>6,000</b>  | <b>St</b> |               |             |
| <b>34.03.80.03</b> | <b>Anstrich Unterverteilerkästen etc</b><br>Anstrich von grundierten Unterverteilerkästen und Feuerlöschkästen etc., einschließlich Vorarbeiten<br><br>Farbe: weiß, z.B. RAL 9010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>4,000</b>  | <b>m2</b> |               |             |
| <b>Summe</b>       | <b>34.03.80 LACKIERARBEITEN HAUS 1B</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |           |               |             |

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten (VE329 Ü1)

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ                 | BESCHREIBUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MENGE     | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------------|-------------|
| <b>34.03.90</b>    | <b>STUNDENLOHNARBEITEN HAUS 1B</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |         |               |             |
|                    | STUNDENLOHNARBEITEN                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |         |               |             |
|                    | Es gelten die Vorbemerkungen zum Titel<br>Stundenlohnarbeiten Haus 3.                                                                                                                                                                                                                                   |           |         |               |             |
| <b>34.03.90.01</b> | <b>Bauvorarbeiter/in Malerarbeiten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |         |               |             |
|                    | Stundenlohnarbeiten Bauvorarbeiter/in Malerarbeiten                                                                                                                                                                                                                                                     |           |         |               |             |
|                    | auf Anordnung des AG ausführen.<br>Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft<br>umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und<br>Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge,<br>lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige<br>Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. |           |         |               |             |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20,000    | h       |               |             |
| <b>34.03.90.02</b> | <b>Baufacharbeiter/in Malerarbeiten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |         |               |             |
|                    | Stundenlohnarbeiten Baufacharbeiter/in Malerarbeiten                                                                                                                                                                                                                                                    |           |         |               |             |
|                    | auf Anordnung des AG ausführen,<br>sonst wie vor                                                                                                                                                                                                                                                        |           |         |               |             |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20,000    | h       |               |             |
| <b>34.03.90.03</b> | <b>Bauhelfer/in Malerarbeiten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |         |               |             |
|                    | Stundenlohnarbeiten Bauhelfer/in Malerarbeiten                                                                                                                                                                                                                                                          |           |         |               |             |
|                    | auf Anordnung des AG ausführen,<br>sonst wie vor                                                                                                                                                                                                                                                        |           |         |               |             |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20,000    | h       |               |             |
| <b>34.03.90.04</b> | <b>Verrechnungseinheit für Materialien Stundenlohnarbeiten</b>                                                                                                                                                                                                                                          |           |         |               |             |
|                    | Verrechnungseinheit für Materialien im Rahmen der<br>Stundenlohnarbeiten.                                                                                                                                                                                                                               |           |         |               |             |
|                    | Anzugeben ist ein Preisansatz, für die auf den Regiebelegen<br>dokumentierten Materialien.                                                                                                                                                                                                              |           |         |               |             |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.500,000 | VE      |               |             |
| <b>Summe</b>       | <b>34.03.90 STUNDENLOHNARBEITEN HAUS 1B</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |           |         |               |             |
| <b>Summe</b>       | <b>34.03 MALERARBEITEN HAUS 1B</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |         |               |             |

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten (VE329 Ü1)**

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ    | BESCHREIBUNG | MENGE         | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|-------|--------------|---------------|---------|---------------|-------------|
| Summe | 34           | MALERARBEITEN |         |               |             |

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten (VE329 Ü1)

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ | BESCHREIBUNG | MENGE | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|

### LV-ZUSAMMENSTELLUNG

#### Malerarbeiten (VE329 Ü1)

|          |                                              |  |  |  |  |
|----------|----------------------------------------------|--|--|--|--|
| 34.01.10 | BAUSTELLENEINRICHTUNG                        |  |  |  |  |
| 34.01    | BAUSTELLENEINRICHTUNG HAUS 3 UND 1B          |  |  |  |  |
| 34.02.10 | VORBEREITENDE ARBEITEN HAUS 3                |  |  |  |  |
| 34.02.20 | WANDFLÄCHEN HAUS 3                           |  |  |  |  |
| 34.02.30 | WANDFLÄCHEN STAHLBETON LASUR HAUS 3          |  |  |  |  |
| 34.02.40 | TECHNIKRÄUME HAUS 3                          |  |  |  |  |
| 34.02.50 | DECKENFLÄCHEN HAUS 3                         |  |  |  |  |
| 34.02.60 | WIEDERHOLANSTRICHE HAUS 3                    |  |  |  |  |
| 34.02.70 | ANSTRICHARBEITEN SONSTIGE LEISTUNGEN HAUS 3  |  |  |  |  |
| 34.02.80 | LACKIERARBEITEN HAUS 3                       |  |  |  |  |
| 34.02.90 | STUNDENLOHNDARBEITEN HAUS 3                  |  |  |  |  |
| 34.02    | MALERARBEITEN HAUS 3                         |  |  |  |  |
| 34.03.10 | VORBEREITENDE ARBEITEN HAUS 1B               |  |  |  |  |
| 34.03.20 | WANDFLÄCHEN HAUS 1B                          |  |  |  |  |
| 34.03.30 | WANDFLÄCHEN STAHLBETON LASUR HAUS 1B         |  |  |  |  |
| 34.03.40 | TECHNIKRÄUME HAUS 1B                         |  |  |  |  |
| 34.03.50 | DECKENFLÄCHEN HAUS 1B                        |  |  |  |  |
| 34.03.60 | WIEDERHOLANSTRICHE HAUS 1b                   |  |  |  |  |
| 34.03.70 | ANSTRICHARBEITEN SONSTIGE LEISTUNGEN HAUS 1B |  |  |  |  |
| 34.03.80 | LACKIERARBEITEN HAUS 1B                      |  |  |  |  |
| 34.03.90 | STUNDENLOHNDARBEITEN HAUS 1B                 |  |  |  |  |
| 34.03    | MALERARBEITEN HAUS 1B                        |  |  |  |  |
| 34       | MALERARBEITEN                                |  |  |  |  |

Angebotssumme netto

EUR

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten (VE329 Ü1)**

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ | BESCHREIBUNG | MENGE | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|

zzgl. MwSt. 19,00 %

EUR \_\_\_\_\_

**Angebotssumme brutto**

**EUR**