

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Gebäudereinigung (VE339 HK) Haus 1b

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

33**GEBÄUDEREINIGUNG**

ALLGEMEINE ANGABEN ZUM BAUVORHABEN
gemäß VOB/C DIN 18299

Angaben zur Baustelle

0.1 Beschreibung des Bauvorhabens

Die Handwerkskammer Dortmund beabsichtigt den Neubau, Umbau und die Erweiterung ihres Bildungswerks.

Die Gesamtbaumaßnahme umfasst den Neubau des Hauses 3 und die Erweiterung des Hauses 1 sowie die dazugehörigen Außenanlagen.

Dieses Leistungsverzeichnis beinhaltet die Gebäudereinigungsarbeiten am Haus 1b (KfZ-Werkstatt).

0.1.1. Lage der Baustelle

Das Gebäude liegt auf dem Grundstück der Handwerkskammer Dortmund, Ardeystraße 93 in der Nähe des Westfalenparks. Auf dem Gelände befinden sich weitere Gebäude der Handwerkskammer, das Verwaltungsgebäude und weitere Schulungsgebäude. Diese Gebäude sind während der Baumaßnahme in Betrieb. Verschmutzungen im Bereich der öffentlichen Straßen sind weitgehend zu vermeiden.

Das Gelände wird über die Ardeystraße erschlossen. Von dort aus findet auch die Andienung der Baustelle statt.

0.1.2 Besondere Belastungen aus Immissionen

Wenn vorhanden, im Leistungsverzeichnis erwähnt.

0.1.3 Art und Lage der baulichen Anlagen

Die Arbeiten finden auf dem Gelände der Handwerkskammer Dortmund statt.

Das Gelände ist an allen Seiten über gepflasterte Zufahrten und Hofflächen frei zugänglich.

Haus 1b weist 1-2 Vollgeschosse auf. Genaue Gebäudehöhen sind in der Leistungsbeschreibung angegeben

0.1.4 -0.1.5 Verkehrsverhältnisse und freizuhaltende Flächen

Die vom Bauherrn benutzen Zufahrten und Stellflächen sind von Beeinträchtigungen freizuhalten.

Zur Orientierung und als Grundlage dient der Baustelleneinrichtungsplan der Architekten (s. Anlage).

Die Straßen und Wege in der Umgebung, sind immer von Lieferfahrzeugen, Baumaschinen und Materialien freizuhalten.

Ausserhalb des Baufeldes können keine Parkplätze zur Verfügung gestellt werden.

Feuerwehruzufahrten sind jederzeit freizuhalten

0.1.6 Art, Lage, Maße und Nutzbarkeit von Transportwegen

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Gebäudereinigung (VE339 HK) Haus 1b

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
	Es sind die freigegebenen Zufahrten auf dem Grundstück zu nutzen. Materialtransporte sind vom AN eigenverantwortlich durchzuführen. 0.1.7 Anschlüsse für Wasser und Energie Für die Stellung von Baustrom und Bauwasser wird kein Abzug vorgenommen. Anschlussmöglichkeiten werden bauseits hergestellt 0.1.8 Zur Benutzung überlassenen Flächen Die Baustelleneinrichtungsflächen sind dem Baustelleneinrichtungsplan des Auftraggebers zu entnehmen. Die Zuweisung der für die Baustelleneinrichtung des AN erforderlichen Flächen erfolgt durch den AG nach Maßgabe des Baustelleneinrichtungsplans und den damit zu Verfügung stehenden Flächen. Hierzu hat der AN vor Auftragserteilung die benötigten Flächen der Objektüberwachung des AG bekannt zu geben und mit ihr abzustimmen. 0.1.9 Bodenverhältnisse Die Flächen im Umgriff sind gepflastert. 0.1.10 Hydrologische Verhältnisse Keine Auswirkung auf die Leistungen des Bieters 0.1.11-0.1.12 Besondere Umweltrechtliche Vorgaben Abbruch und Entsorgungsarbeiten haben gemäß der gesetzlichen Vorschriften zu erfolgen. Die entsprechenden Befähigungsnachweise der Mitarbeiter sind, sofern für die Leistung relevant, vor Auftragsvergabe vorzulegen. Die erforderlichen Entsorgungsnachweise sind unaufgefordert im Rahmen der Ausführung mit der Abrechnung vorzulegen. 0.1.13 Schutzgebiete Im Baufeld sind keine Schutzgebiete ausgewiesen. 0.1.14 Schutz von Bäumen, Pflanzflächen etc. Durch den Auftragnehmer Baustelleneinrichtung wurde ein Baumschutz vorgenommen. Nachbargebäude, öffentliche und Baustellenverkehrsflächen sind vom Auftragnehmer bei Benutzung durch ihn vor Beschädigung zu schützen. Falls eine Beschädigung erfolgt, hat der Auftragnehmer nach Meldung des Schadens bei der Objektüberwachung den ursprünglichen Zustand auf eigene Kosten wieder herzustellen. Der Auftraggeber ist berechtigt, falls der Auftragnehmer nicht unverzüglich, spätestens jedoch zwei Tage nach Aufforderung dieser Festlegung nachkommt, auf Kosten des Auftragnehmers die Reparaturen durch Dritte durchführen zu lassen. Falls				

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Gebäudereinigung (VE339 HK) Haus 1b

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
	durch die Beschädigung Gefahr in Verzug ist und der Auftragnehmer für die Bauleitung nicht zu erreichen ist, ist die Bauleitung berechtigt, in diesem Falle unverzüglich die Beseitigung auf Kosten des Auftragnehmers vorzunehmen. Die notwendigen Absprachen und Genehmigungen sind vom Auftragnehmer vor Beginn der Arbeiten einzuholen. Der erforderliche Zeitvorlauf ist zu berücksichtigen. 0.1.15 Art und Umfang der Regelung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs. Evtl vom Bieter benötigte Sondernutzungen öffentlicher Verkehrsflächen sind vom Bieter eigenständig zu veranlassen und die Gebühren zu übernehmen. 1.1.16 Vorhandene Anlagen, Abwasser und Versorgungsanlagen. Für die Leistungen des Bieters nicht relevant. 0.1.17 Bekannte und vermutete Hindernisse Nach derzeitigem Kenntnisstand keine. 0.1.18 Kampfmittelsondierung Keine Auswirkungen auf die Leistung des Bieters 0.1.19 Gemäß Baustellenverordnung getroffenen Maßnahmen Maßnahmen sind dem SiGe-Plan zu entnehmen. 0.1.20 Besondere Anordnungen der Eigentümer oder der anderen Weisungsberechtigten Wenn erforderlich im Leistungsverzeichnis erwähnt. 0.1.21 Art und Umfang von Schadstoffbelastungen Keine Auswirkungen auf die Leistung des Bieters 0.1.22 Vom Auftraggeber veranlasste Vorarbeiten Keine, die Leistung des Bieters betreffend . 0.1.23 Arbeiten anderer Unternehmer Die Grobreinigung erfolgt zeitgleich zur Tätigkeit anderer Unternehmer Die 1. Feinreinigung erfolgt nach Fertigstellung der Ausbauarbeiten der Baugewerke und vor Einregulierung der Lüftungsanlage. Die 2. Feinreinigung / Nachreinigung erfolgt nach Mängelbeseitigung der Baugewerke vor der Übergabe des Neubaus an den AG. 0.2 Angaben zur Ausführung 0.2.1 Vorgesehene Arbeitsabschnitte Entsprechend Bauzeitenplan des AG und Ablaufplan des AN 0.2.2 besondere Erschwernisse Soweit vorhanden, im LV beschrieben				

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Gebäudereinigung (VE339 HK) Haus 1b

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
	0.2.3 Vorgaben aus SiGe Plan Werden im SiGe Plan definiert				
	0.2.4 Leistungen zur Unfallverhütung Es sind die Vorgaben der UVV und des SiGe-Plans zu beachten.				
	0.2.5 Besondere Anforderungen für Arbeiten in kontaminierten Bereichen Keine Arbeiten in kontaminierten Bereichen, die besondere Schutzmaßnahmen erfordern.				
	0.2.6 Besondere Anforderungen an die Baustelleneinrichtung Materialtransporte sind vom Auftragnehmer eigenverantwortlich durchzuführen. Die Hochbaukräne werden vom Auftraggeber nicht kostenfrei zur Verfügung gestellt. Eventuelle Mitbenutzungen sind vom Auftragnehmer mit dem Auftragnehmer Rohbau abzustimmen				
	0.2.7 Besondere Anforderungen an das Auf- und Abbauen, und Vorhalten von Gerüsten Die Gerüststellung erfolgt bauseits durch den Auftragnehmer Rohbau.				
	0.2.8 Mitbenutzung fremder Gerüste Das bauseitige Gerüst kann vom Auftragnehmer für seine Arbeiten mitgenutzt werden.				
	0.2.9 Vorhaltungen Vorhaltungen für die Dauer der eigenen Arbeitszeit. Nähere Regelungen in der Leistungsbeschreibung.				
	0.2.10 Verwendung und Mitverwendung von wiederaufbereiteten (Recycling) Stoffen Die Vorgaben des Leistungsverzeichnisses sind zu beachten				
	0.2.11 Anforderungen an wiederaufbereitete (Recycling-) Stoffe etc. Die Vorgaben des Leistungsverzeichnisses sind zu beachten				
	0.2.12 Besondere Anforderungen an Art, Güte und Umweltverträglichkeit Die Vorgaben des Leistungsverzeichnisses sind zu beachten				
	0.2.13 Art und Umfang der vom Auftraggeber verlangten Eignungs- und Gütenachweise Siehe Angaben im Leistungsverzeichnis				
	0.2.14 Unter welchen Bedingungen auf der Baustelle gewonnene Stoffe verwendet werden dürfen. Ist nicht vorgesehen.				

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Gebäudereinigung (VE339 HK) Haus 1b

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
	0.2.15 Art, Zusammensetzung und Menge der zu entsorgenden Böden, Stoffe etc. Eigene Bauabfälle hat der Auftragnehmer entsprechend der gesetzlichen und öffentlich rechtlichen Vorgaben zu entsorgen. 0.2.16 Stoffe und Bauteile die vom AG beigestellt werden. Keine Zu Baustrom und Bauwasser sh. Pkt. 0.1.7 0.2.17 In welchem Umfang der Auftraggeber Leistungen des AG für Abladen, Lagern und Transport von Stoffen und Bauteilen übernimmt Der Auftraggeber übernimmt keine derartigen Leistungen 0.2.18 Leistungen für andere Unternehmen Wenn erforderlich in der Leistungsbeschreibung beschrieben. 0.2.19 - 0.2.21 entfällt 0.2.22 Abrechnung nach bestimmten Zeichnungen oder Tabellen. Die Abrechnung erfolgt elektronisch über den vom AG eingerichteten Planserver (Awaro)				

VERTRAGSBEDINGUNGEN**RECHNUNGSSTELLUNG**

Rechnungen sind mit prüfbarer Aufmaßberechnung und Aufmaßplänen, 1-fach in Papier, digital als pdf-Datei und die Aufmaßberechnung als GAEB-Datei (D11) über die Plattform AWARO dem Bauherrn und der Objektüberwachung zuzustellen. Die Projektsteuerung ist bei der digitalen Übermittlung in cc zu setzen.

Abschlagsrechnungen und Schlussrechnung sowie Aufmäße sind kumuliert aufzustellen.

Neu abzurechnende Mengen sind im Aufmaß kenntlich zu machen das Aufmaß und die dem Aufmaß beizufügenden Aufmaßpläne sind vor Übermittlung mit der Objektüberwachung abzustimmen. Die Nummerierung und Reihenfolge der Positionen in der Rechnung und im Aufmaß sind gemäß Leistungsverzeichnis aufzustellen. Abschlagsrechnungen sind nur zulässig bei signifikanter Leistungserbringung bzw. Erhöhung von mindestens 10 % ober alle 6 KW.

Nicht vom AN übernommene Korrekturen des AG werden mit 250 € in Abzug gebracht.

Die Nachträge sind mit der Begründung ggfs. Planunterlage und Einheitspreiskalkulation zu jeder Position 1-fach in Papier, digital als pdf-Datei und als GAEB-Datei (D86) dem Bauherrn und der Objektüberwachung über die Plattform AWARO

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Gebäudereinigung (VE339 HK) Haus 1b

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

zuzustellen.

Die Projektsteuerung ist bei der digitalen Übermittlung in cc zu setzen.

Die Ausführungsfristen berücksichtigen Werktage von Montag bis einschließlich Samstag.

Als reguläre Arbeitszeit gelten die Zeiten von 7.00 bis 19.00 Uhr an Arbeitstagen (Montag-Samstag)

Für Arbeiten innerhalb dieses Zeitraum erfolgt keine zusätzliche Vergütung.

VERTEILUNG DER GEFAHR

Der Auftraggeber schließt eine Bauleistungsversicherung ab. Die Umlage beträgt 0,15 % der Bruttoabrechnungssumme.

AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN

Die für die Ausführung notwendigen Unterlagen werden dem Auftragnehmer über den Planserver zur Verfügung gestellt.

AUSFÜHRUNG

Die vom Auftragnehmer als Nachunternehmer beschäftigten Firmen fallen nicht unter die Koordinationspflicht des Auftraggebers.

Baubesprechungen finden regelmäßig, einmal wöchentlich statt. Die Teilnahme durch den AN Reinigungsarbeiten während seiner Ausführungszeit ist nur nach Abstimmung mit der örtlichen Bauleitung erforderlich.

Als Vertreter des Auftraggebers gilt die Objektüberwachung.

Die Objektüberwachung hat auf der Baustelle das Hausrecht

Die Beschäftigung von Mitarbeitern ohne gesetzliche Meldung (Unfallversicherung, Sozialversicherung, Anmeldung zur Lohnsteuer etc.) ist bei der Ausführung verboten.

Kopien der Sozialversicherungs-Nachweise sind durch die Bauleiter der jeweiligen Firmen auf der Baustelle vorzuhalten.

Die Handwerkskammer behält sich stichprobenartige Überprüfungen vor.

Der Auftragnehmer stellt den Auftraggeber ausdrücklich von allen Schäden, die sich aus gesetzlicher Handlungsweise ergeben oder ergeben können, frei.

STUNDENLOHNARBEITEN

Stundenlohnnachweise werden von der Bauleitung und dem Auftraggeber im 14-tägigen Abstand unterzeichnet.

Vor Beginn der Arbeiten ist die Baustelle mit der Objektüberwachung der Architekten zu begehen. Es erfolgt die Einweisung in die auszuführenden Arbeiten und die Baustelle. Auf besonders zu schützende Bauteile

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Gebäudereinigung (VE339 HK) Haus 1b

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

wird hingewiesen. An diesem Termin muss der Fachbauleiter des Auftragnehmers teilnehmen. Für die Gebäudereinigung ist dies der im Objekt eingesetzte Vorarbeiter.

Es ist durch den Auftragnehmer sicher zu stellen, dass jeder Arbeiter auf der Baustelle, auch wenn er der deutschen Sprache nicht mächtig ist, die Anweisungen versteht und umsetzen kann. Ebenso muss bei allen Arbeiten durchgehend ein Vorarbeiter anwesend sein, der der deutschen Sprache in Schrift und Wort uneingeschränkt mächtig ist.

Besonderheiten

Vom AN ist für die Dauer der auszuführenden Arbeiten ein deutschsprachiger Bauleiter oder Vorarbeiter täglich und dauerhaft auf der Baustelle vorzusehen. Der Bauleiter/ Vorarbeiter steht als ständiger Ansprechpartner für den Bauherrn und seiner Vertreter zur Verfügung.

Bedenken

Hat der Auftragnehmer Bedenken gemäß VOB Teil B § 4 Ziffer 4 oder wegen sonstiger Vorbedingungen und Begleitumstände, muss er die Objektüberwachung oder Fachingenieure davon umgehend schriftlich in Kenntnis setzen. Bei Unterlassung dieser Pflicht trägt der Auftragnehmer die Haftung uneingeschränkt allein.

HINWEIS ZUR ÜBERMITTLUNG VON DOKUMENTEN UND SCHRIFTVERKEHR

Die Übermittlung aller Dokumente und jeglicher Schriftverkehr erfolgt ausschließlich über AWARO. Dokumente und Schriftverkehr, die nicht in AWARO eingestellt sind, gelten als nicht zugestellt, nicht existent.

Allgemeine Vorbemerkungen zur Gebäudereinigung

(1) Das Gebäude wird bauphasenweise in Betrieb genommen. Deswegen sind die Arbeiten je Bereich zeitlich versetzt auszuführen. Dies ist bei der Kalkulation zu berücksichtigen.

(2) Bei der Reinigung sind grundsätzlich die Reinigungs- und Pflegemittel nur eines Herstellers zu verwenden (Systemkette). Reinigungsmittel unterschiedlicher Hersteller dürfen nicht nebeneinander verwendet werden. Der Name des Herstellers und der verwendeten Präparate sind vor Beginn der Reinigungsarbeiten dem AG schriftlich mitzuteilen, weiter sind Datenblätter der verwendeten Reinigungsmittel vorzulegen.

(3) Vorhandene Oberflächen und Materialien

Wand- und Bodenfliesen:

Entfernen von groben Verschmutzungen wie Mörtel-

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Gebäudereinigung (VE339 HK) Haus 1b

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

und Farbbrechen in Teilbereichen.
 Grobreinigung mit Industriestaubsaugern.
 Wischpflege einschließlich eventuell notwendigem
 Zementschleierentferner.

Fenster und Türen:

Sämtliche Fenster- und Türflächen sind jeweils einseitig gemessen. Es sind jedoch stets beide Seiten der Elemente zu reinigen, dies ist in der Kalkulation zu berücksichtigen.

Die Reinigung erfolgt einschließlich der Türzargen, Fensterrahmen, Fälze, Fensterbänke außen und sämtlicher Beschläge.

Mörtel-, Farb- und Versiegelungsreste sind sorgfältig mit geeigneten Reinigungsmitteln zu entfernen.
 Der untere Falzbereich ist auszusaugen.

Fenster und Oberlichter sind z.T. fest verglast und somit für die Außenreinigung nur von außen erreichbar. Dies ist in einer Zulageposition erfasst.

Wände:

Einbauteile wie Schalter, Steckdosen, Absperrkästen, Revisionsklappen, Geräteschienen etc. sind mit zu reinigen, diese sind nicht gesondert aufgeführt und in den Flächen der Wände enthalten.

Decken:

Sämtliche Decken sind einschließlich der Decken-ein- und -aufbauten (Lüftungsauslässe, Schilder, Abhänger etc.) zu reinigen, auch wenn diese nicht besonders aufgeführt sind. Leuchten jeglicher Art werden vom Gewerk Elektro gereinigt, müssen jedoch im Zuge der Deckenreinigung nochmals an den Oberflächen gewischt werden.

Metalldecken, sofern im Objekt vorhanden, sind zu entstauben und nass zu wischen.

Möbiliar:

Sämtliche festen und losen Einrichtungsgegenstände sind innen und außen zu reinigen.

STUNDENLOHNARBEITEN

1. Für die Ausführung von Leistungen im Stundenlohn gelten die Technischen Bestimmungen der DIN 18 299 VOB/C Allgemeine Regelungen sowie alle darin enthaltenen bzw. darauf verwiesenen Richtlinien und Vorschriften.

2. Alle angegebenen Preise für Löhne, Materialien und Stoffe sind Festpreise und gelten bis zur Fertigstellung der vertraglichen Leistung.

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Gebäudereinigung (VE339 HK) Haus 1b

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
	3. Stundenlohnarbeiten dürfen grundsätzlich nur nach vorheriger Ankündigung durch den AN und erst nach Aufforderung / Beauftragung durch den Auftraggeber ausgeführt werden. Unterbleibt bzw. fehlt die Anordnung bzw. Zustimmung des Auftraggebers so sind die Leistungen nach Einheitspreisen und Mengen abzurechnen. Evtl. nicht im Leistungsverzeichnis enthaltene bzw. vorgesehene Arbeiten begründen nicht die Abrechnung nach Stundenlohnpreisen. Vielmehr obliegt es dem Auftragnehmer für derartige Leistungen - vor Ausführung der Arbeiten - ein Nachtragsangebot auf Grundlage des Hauptangebotes vorzulegen. Die Nachweispflicht für die angefallene Leistung obliegt dem Auftragnehmer. Dies bedeutet, dass der Auftragnehmer Grund und Aufwand von zusätzlichen, evtl. in Stundenlohn abzurechnenden Leistungen nachträglich nachzuweisen hat, soweit nicht eine Zustimmung des Auftraggebers schriftlich vorliegt. 4. Sämtliche angebotenen Preise sind frei Bau- bzw. Arbeitsstelle. D.h., dass über die angebotenen Stundenlohn- bzw. Material- und Gerätepreise hinaus keine weitere Vergütung für Fahrtkosten, Transportkosten, Hilfsstoffe sowie für Warte- und Pausenzeiten erfolgt. Es werden nur die auf der Baustelle geleisteten Arbeits- bzw. Einsatzstunden vergütet. Zeiten für An- und Abfahrt zur Baustelle werden nicht vergütet. 5. Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass zur Ausführung der angeordneten Tagelohnarbeiten das jeweils dafür geeignete Arbeitspersonal (Helfer bzw. Facharbeiter) eingesetzt wird. Dem Auftraggeber bleibt es vorbehalten, die entsprechenden Arbeitskräfte bzw. die Lohngruppe zu bestimmen. Dies gilt auch für die spätere Anerkennung der entsprechende Lohngruppen im Rahmen der Tagelohnberichte. Die Gegenzeichnung der Regiezettel durch den Auftraggeber bzw. die Bauleitung kann nicht als Anerkennung der darin ggf. eingetragenen Lohngruppe gewertet werden. Es bleibt der Rechnungsprüfung vorbehalten, eine für die jeweiligen Arbeiten zutreffende Lohngruppe einzusetzen, soweit der Einsatz eines höher qualifizierten Personals nicht vor Ausführung der jeweiligen Regieleistung ausdrücklich vom Auftraggeber bzw. der Bauleitung genehmigt wurde. 6. Für Bauleitungs- und Aufsichtspersonal erfolgt grundsätzlich keine Vergütung.				

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Gebäudereinigung (VE339 HK) Haus 1b

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

7. Der Aufwand der beauftragten Stundenlohnarbeiten ist durch entsprechende Tagelohnzettel täglich zu belegen und dem Auftraggeber oder dessen Bevollmächtigtem unverzüglich (spätestens innerhalb 1 Woche) zur Bestätigung vorzulegen. Nachträglich bzw. verspätet oder gar erst mit Rechnungsstellung vorgebrachte Stundenlohnarbeiten oder vorgelegte Tagelohnzettel werden nicht mehr anerkannt. Die Beweisspflicht für die Rechtmäßigkeit und Höhe der entsprechenden Leistungen verbleibt vollständig beim Auftragnehmer.

8. Die Gegenzeichnung der rechtzeitig vorgelegten Tagelohnzettel durch den Auftraggeber oder dessen Bevollmächtigten gilt nicht als Anerkennung oder Zustimmung zur Abrechnung in Regie. Die Prüfung nach evtl. Abrechnung über Leistungspositionen wird ausdrücklich vorbehalten.

Verrechnungssatz für Löhne

Die Verrechnungssätze sind auf Anforderung des AG aufgliedert anzubieten.

In ihnen sind enthalten:

- Lohn- und Gehaltskosten sowie Lohn- und Gehaltsnebenkosten
- Sozialkassenbeiträge
- Gemeinkostenanteile
- Wagnis und Gewinn

Zuschläge zu den Verrechnungsätzen für die vom AG angeordnete oder zu vertretende Nacht-, Sonn- u. Feiertags- oder sonstige tarifliche Mehrarbeit (Überstunden) werden in Höhe der tariflichen Vereinbarungen zusätzlich vergütet.

Dies gilt nicht, wenn der AN diese Mehraufwendungen aufgrund von ihm selbst verursachten Umständen (Terminverzug oder dgl.) zu vertreten hat. Sonstige Zuschläge wie Auslöse o. dgl. werden nicht vergütet.

Hinweis für die Bearbeitung des Angebotes

Soweit der Bieter keine Arbeitskräfte, die in den nachstehenden Positionen aufgeführt sind, beschäftigt, so hat er dies anzugeben und als Einheitspreis den der nächsthöheren Vergütungsgruppe, aus der er Arbeitskräfte beschäftigt einzusetzen.

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Gebäudereinigung (VE339 HK) Haus 1b

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Transport und Entsorgung von Baumischabfällen / Kehrgut usw.

Anfallendes, im Zug der Grobreinigungen aufgenommenes Material wie nicht zuordenbare Baumischabfälle Dritter ist in vom AN gestellte Schuttcontainer zu transportieren und zu sammeln.
Die Container und die fachgerechte Entsorgung werden über Titel STUNDENLOHNARBEITEN/ ABFALLCONTAINER auf Nachweis separat vergütet.

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Gebäudereinigung (VE339 HK) Haus 1b

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
33.03	GEBÄUDEREINIGUNG HAUS 1b				
33.03.10	GROBREINIGUNG				
	Hinweis zur Grobreinigung				
	Die Grobreinigung ist auf Anweisung der Bauleitung im Zuge der Baumaßnahme ggf. auch mehrfach zeitversetzt auszuführen.				
33.03.10.01	Grobreinigung Außenflächen				
	Grobreinigung von Flächen außerhalb des Gebäudes: Wege, Asphalt- und Pflasterflächen und Grünflächen u.dgl. sind von sämtlichen Verschmutzungen und eventuell noch vorhandenem Bauschutt zu säubern. Die Bereiche sind außerdem zu fegen.				
		2.685,000	m2		
33.03.10.02	Grobreinigung Flachdächer				
	Grobreinigung von begrünten bzw. bekiesten Flachdächern mit teilweise Flächen mit Plattenbelag. Die Flächen sind von sämtlichen Verschmutzungen und eventuell noch vorhandenem Bauschutt zu säubern. Die Flachdächer sind über einen Ausstieg im TRH zugänglich.				
		1.131,000	m2		
33.03.10.03	Grobreinigung Treppenhaus				
	Reinigen der Treppenläufe und -podeste nach Aufforderung durch die Bauleitung, einschließlich der Geländer, Handläufe etc. während der Bauarbeiten im Treppenhaus. Die Bereiche sind zu saugen. Aufmaß der Treppenläufe in der Abwicklung von Tritt- und Setzstufen				
		10,000	m2		
33.03.10.04	Grobreinigung innen				
	Grobreinigung innen: Flächen innerhalb der gesamten Baumaßnahme von sämtlichen Verschmutzungen und eventuell noch vorhandenem Bauschutt säubern. Die Bereiche sind zu saugen. Anfallendes Material ist in vom AN gestellte Schuttcontainer zu sammeln. Die Container werden auf Nachweis separat vergütet.				

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Gebäudereinigung (VE339 HK) Haus 1b

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 33.03.10.04) ...

Die gesamte Fläche wird in einzelnen Flächen abrufbar sein, die Reinigung erfolgt außerdem geschossweise. Es ist mit insgesamt 6 Einsätzen auf 2 Geschossen zu kalkulieren. Die Gesamtfläche ist daher dreifach kalkuliert.

5.378,000 m2

Summe	33.03.10	GROBREINIGUNG		
-------	----------	---------------	--	--

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Gebäudereinigung (VE339 HK) Haus 1b

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
33.03.20	FEINREINIGUNG (1. FEINREINIGUNG) Hinweis zur 1. Feinreinigung Die 1. Feinreinigung hat nach Fertigstellung der Ausbauarbeiten der Baugewerke und vor Einregulierung der Lüftungsanlage zu erfolgen. Die Arbeiten werden bauphasenweise zeitversetzt durchgeführt. Danach erfolgt die Mängelbeseitigung der Baugewerke. Eine Abnahme der Reinigungsarbeiten erfolgt sowohl nach der ersten als auch nach der zweiten Feinreinigung. Transport und Entsorgung von Bauschutt/ Kehrgut usw. Anfallendes Material ist in vom AN gestellte Schuttcontainer zu sammeln. Die Container und die fachgerechte Entsorgung werden auf Nachweis über Titel 33.03.40 separat vergütet. FEINREINIGUNG AUSSEN				
33.03.20.01	Feinreinigung außen Feinreinigung des Außenbereichs zur Bauübergabe, Flächen außerhalb des Gebäudes (Wege, Asphalt- und Pflasterflächen, Grünflächen, Treppenanlagen, Müllsammelplatz und dgl.) sind von sämtlichen Verschmutzungen und eventuell noch vorhandenem Bauschutt zu säubern. Die Bereiche sind zu kehren evtl. zu wischen und stärkere Verunreinigungen wie Farb- und Mörtelreste sind mit geeigneten Mitteln zu entfernen.	2.685,000	m2		
33.03.20.02	Flachdächer Feinreinigung von Flachdächern, Gründach mit umlaufendem Kiesstreifen bzw. bekieste Dachflächen mit teilweise Flächen mit Plattenbelag durch Absammeln von Unrat, Laub etc. Die Flachdächer sind über einen Ausstieg im TRH zugänglich.	1.131,000	m2		
33.03.20.03	Lamellenverkleidung Dach Feinreinigung einer horizontalen Lamellenverkleidung auf Flachdach inkl. 2-flg- Tür und vertikaler Unterkonstruktion Die Feinreinigung erfolgt zweiseitig innen und außen. Die Lamellen bestehend aus beschichtetem Aluminium,				

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Gebäudereinigung (VE339 HK) Haus 1b

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 33.03.20.03) ...

Tiefe einer einzelnen Lamelle ca. 15cm, geneigt
 Abstand Lamellen zueinander: ca. 8cm
 Arbeitshöhe: ca. 3,40m ab OK Flachdach

125,000 m2**33.03.20.04****Außentreppe Gitterrost Dach**

Reinigung von verzinkten Außentreppen vor
 Lamellenverkleidung auf Flachdach
 Treppen bestehend aus Stahlwangen aus U-Profil und einem
 Mittelträger mit Gitterroststufen belegt,
 Geländer beidseitig, bestehend aus senkrechten Pfosten, Ober-
 und Untergurt, Füllung mit Rundstäben
 Breite der Treppe ca. 2,30 m
 Reinigung nach Wahl des AN

1,200 m**33.03.20.05****Geländer als Absturzsicherung Dach**

Feinreinigung Geländer als Dachabsturzsicherung
 inkl. aller Befestigungsteile wie z.B. Kopfplatten.
 Geländerkonstruktion bestehend aus:

2 Stck. vertikale Pfosten aus Flachstahl ca. 50x10 mm,
 im Achsabstand von ca. 2,50 m an der Attika montiert

2 Stck. horizontale Profile aus Rechteckstahlrohr ca.
 50x30x3 mm als Obergurt

Die gesamte Konstruktion ist verzinkt.
 Geländerhöhe: ca. 1,10 m ab OK Dachfläche

160,000 m**33.03.20.06****Einhausung Kühlaggregat**

Feinreinigung einer Verkleidung von Kühlaggregaten im
 Außenbereich, Verkleidung besteht aus Alu-Verbundpaneelen,
 Die Feinreinigung erfolgt zweiseitig innen und außen.
 Arbeitshöhe: ca. 3,50m ab OK Gelände

141,000 m2**33.03.20.07****Vordach mit PV-Modulen**

Reinigen Vordach mit Photovoltaik-Modulen (PV)
 Das Vordach ist ca. 12° geneigt, und vollflächig mit PV-Modulen
 belegt. Die unterseitige, beschichtete Alu- Blechverkleidung ist
 ebenfalls zu reinigen, diese ist horizontal.
 Arbeitshöhe ab OK Gelände ca. 4,50m
 Auskragung Vordach ca. 1,80m
 Konstruktion ist insgesamt L-förmig und ca. 54m lang

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Gebäudereinigung (VE339 HK) Haus 1b

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 33.03.20.07) ...

98,000 m2

FEINREINIGUNG FENSTER UND FASSADEN

33.03.20.08

Schutzfolie abziehen

Abziehen der Schutzfolie von pulverbeschichteten Metallflächen dazu zählen auch die Außenfensterbänke, im Rahmen der Fenster- und Fassadenreinigung. Einschließlich Entsorgung der Folienreste und Entfernen eventueller Kleberrückstände. Abrechnung nach Ansichtsfläche der Fenster, einseitig.

260,000 m2

33.03.20.09

Erstreinigung neuer Fenster und Türen

Reinigen der Glasflächen der Fenster und Außentüren mit Rahmenreinigung, einschl. der Fensterbänke außen (Alu pulverbeschichtet), witterungs- und raumseitig, alle Fensterelemente und Festverglasungen, Rahmen, Pfosten, Riegel und Flügelrahmen aus folierten Aluminiumprofilen Ausführung gemäß Zeichnung. Aufmaß nach lichten Rohbaumaßen, einseitig.

260,000 m2

33.03.20.10

Zulage Fensterreinigung von Außen (Festverglasungen)

Zulage für die Fensterreinigung von außen, für festverglaste Flächen Reinigungsart nach Wahl des AN, Aufmaß nach lichten Rohbaumaßen, einseitig, für Flächen die ohne Hubsteiger zugänglich sind. Leitern, Teleskopstangen o.ä sind einzurechnen Ausführungsort: Ansicht Ost, oberhalb 2-flg. Türen Arbeitshöhe bis ca. 4,00m ab OK Gelände

19,000 m2

33.03.20.11

Reinigen Fensterbänke innen Werkstein

Reinigung der Fensterbänke aus Betonwerkstein, raumseitig, Einzellängen von ca. 1,06m, Tiefe ca. 0,38m Inkl. Scheuerleisten in Leibung, h= 5cm Reinigungsart nach Wahl des AN, Aufmaß nach lichten Rohbaumaßen, einseitig.

70,000 m

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Gebäudereinigung (VE339 HK) Haus 1b

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
33.03.20.12	Reinigen Innenfenster 2,50 x 1,50m Feinreinigung von Innenfenster mit Festverglasung aus folierten Aluminiumprofilen, inkl. Rahmen und Fensterbank, beidseitig, Rohbaumaße ca. 2,50 x 1,50m Brüstungshöhen ca. 1,00m ab OK FFB	23,000	m2		
33.03.20.13	Reinigen Innenfenster 2,15 x 4,00m Feinreinigung von Innenfenster mit Festverglasung aus folierten Aluminiumprofilen, inkl. Rahmen und Fensterbank, beidseitig Rohbaumaße ca. 2,15 x 4,00m Brüstungshöhe 0,00m ab OK FFB	26,000	m2		
33.03.20.14	Zulage größere Arbeitshöhe Zulage für eine größere Arbeitshöhe der zuvor beschriebenen Festverglasung der Pos.33.03.20.13, einseitig Arbeitshöhe ca. 3,30m ab OK FFB	26,000	m2		
33.03.20.15	Reinigung Sonnenschutz Reinigen des Sonnenschutzes aus Alu-Flachlamellen inkl. sämtlicher exponierter Befestigungsmittel und Führungsschienen gem. Herstellervorschrift und auf Anforderung durch die Bauleitung	150,000	m2		
33.03.20.16	Reinigen Lichtkuppeln Reinigung von Lichtkuppeln witterungs- und raumseitig einschl. allem Zubehör, Reinigungsart nach Wahl des AN Abmessung bis ca. 1,50 x 1,50 m Raumseitige Arbeitshöhe ca. 5,50m ab OKFF	6,000	St		
33.03.20.17	Zulage Lichtkuppeln größere Arbeitshöhe Zulage für das Reinigen der Lichtkuppeln wie vor in Pos. 33.03.20.16 beschrieben in einer raumseitigen Arbeitshöhe von ca. 9,00m ab OKFF	2,000	St		

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Gebäudereinigung (VE339 HK) Haus 1b

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
33.03.20.18	Feinreinigung Lüftungsöffnung in Fassade Feinreinigung einer Lüftungsöffnung mit Lamellenverkleidung in der Fassade, außenseitig Abmessungen Lüftungsöffnung: ca. (B x L) 1,20 x 1,50 m Arbeitshöhe: ca. 5,00m ab OK Gelände	4,000	St		
33.03.20.19	Zulage größere Arbeitshöhe Zulage für eine größere Arbeitshöhe der zuvor beschriebenen Lüftungsöffnung der Pos. 33.03.20.18 Arbeitshöhe ca. 8,30m ab OK Gelände	1,000	St		
33.03.20.20	Reinigen Faltschiebetor 3-flg. Feinreinigung eines handbetätigten Alufalttores in Rahmenkonstruktion. Torflügel bestehend aus verzinkten Stahlprofilen mit pulverbeschichteter Oberfläche und Füllung mit doppelwandigen Bauelementen (Paneel oder Glas). Zarge aus Stahl, pulverbeschichtet inkl. Reinigung aller Beschlagsteile und dgl. Beidseitige Reinigung Rohbaumaß Größe ca.: 3,60 x 4,00m Arbeitshöhe bis ca. 4,20m ab OKFF	2,000	St		
33.03.20.21	Reinigen Faltschiebetor 4-flg. Feinreinigung eines handbetätigten Alufalttores in Rahmenkonstruktion wie vor in Pos. 33.03.20.20 beschrieben aber Rohbaumaß Größe ca.: 4,60 x 4,55m Arbeitshöhe ca. 4,70m ab OK FF	1,000	St		
FEINREINIGUNG BÖDEN					
33.03.20.22	Böden, rutschfeste Platten (Fliesen) Reinigung von Böden mit Belag aus keramischen rutschfesten Platten (Fliesen, Rutschfestigkeitsklasse R 10) einschl. Sockelleisten Reinigungsart nach Wahl des AN. Ausführungsort: Flure und Nebenräume EG	132,000	m2		

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Gebäudereinigung (VE339 HK) Haus 1b

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
33.03.20.23	Treppenpodeste Fliesen Reinigung von Treppenpodesten mit Belag aus keramischen rutschfesten Platten (Fliesen) einschl. Sockelleisten, Reinigungsart nach Wahl des AN, Geländer- und Handlaufflächen sind in separaten Positionen erfasst. Ausführung im Treppenhaus	3,000	m2		
33.03.20.24	Treppenstufen Fliesen Reinigung von Treppenstufen (Setz- und Trittstufen) mit Belag aus keramischen rutschfesten Platten (Fliesen) einschl. Sockelleisten, Reinigungsart nach Wahl des AN, Geländer- und Handlaufflächen sind in separaten Positionen erfasst. Einzellängen: 1,37m Höhe Setzstufe: ca. 17,2cm Breite Trittstufe: ca. 28cm Ausführung im Treppenhaus	7,000	m2		
33.03.20.25	Industriefeinsteinzeug Reinigung von Böden mit Belag aus keramischen rutschfesten Platten (Industriefeinsteinzeug, Rutschfestigkeitsklasse R 9) einschl. Sockelleisten Reinigungsart nach Wahl des AN. Ausführungsort: Werkstätten, Meisterbüros	1.044,000	m2		
33.03.20.26	Aufnehmen und Entsorgen von bauseits verlegten Bodenabdeckungen Aufnehmen und Entsorgen von bauseits verlegten Bodenabdeckungen, in nicht zusammenhängenden Teilflächen, vor Ausführung der Feinreinigung der Bodenflächen. Material Tetrapack, Malerpappe, zum Teil im Gehbereich Spanplatte. Entsorgung über Abfallcontainer des Titels 33.03.40.	355,000	m2		

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Gebäudereinigung (VE339 HK) Haus 1b

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
FEINREINIGUNG WANDFLÄCHEN UND TÜREN					
33.03.20.27	Wände, keram. Platten (Fliesen) Reinigung von Wänden mit Bekleidung aus keramischen Platten (Fliesen), Reinigungsart nach Wahl des AN. Ausführungsort: KFZ Umkleide, Waschraum und WC Herren EG	172,000	m2		
33.03.20.28	Türen kunststoffbeschichtet 0,76 bis 1,01 x 2,135m Reinigung von 1-flg. Holztüren, beidseitig, einschl. evtl. Glasfüllungen, Beschlagsteilen und dgl. Reinigungsart nach Wahl des AN Aufmaß nach lichtem Rohbaumaß, einseitig Material Türblätter: Holz kunststoffbeschichtet Material Zarge: Stahlumfassungszarge Rohbaumaße ca. 0,76 bis 1,01 x 2,135m	24,000	St		
33.03.20.29	Zulage Reinigung Tür mit Oberlicht Zulage für das Reinigen von Oberlichtern zu den oben beschriebenen Türen der Pos. 33.03.20.28 Rohbaumaße Tür mit Oberlicht 0,76 bis 1,01 x 2,51m	4,000	St		
33.03.20.30	Glastüren 1-flg. Reinigung von Glasinnentüren (Rauch- u. Brandschutz-Türen) beidseitig mit Rahmenreinigung, einschließlich evtl. Oberlichter, Beschlagsteile und dgl. im gesamten Gebäude, Reinigungsart nach Wahl des AN. Aufmaß nach lichten Rohbaumaßen, einseitig Material Tür: Glas/Stahl einbrennlackiert Material Zarge: Stahl einbrennlackiert Rohbaumaße 1,01 bis 1,26 x 2,135 bis 2,51m	5,000	St		
33.03.20.31	Glastüren 2-flg. Reinigung von Glasinnentüren (Rauch- u. Brandschutz-Türen) beidseitig mit Rahmenreinigung, einschließlich evtl. Oberlichter, Beschlagsteile und dgl. im gesamten Gebäude, Reinigungsart nach Wahl des AN. Aufmaß nach lichten Rohbaumaßen, einseitig Material Tür: Glas/Stahl einbrennlackiert				

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Gebäudereinigung (VE339 HK) Haus 1b

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 33.03.20.31) ...

Material Zarge: Stahl einbrennlackiert
Rohbaumaße 2,15 x 2,51m

1,000 St

FEINREINIGUNG DER TECHNIKRÄUME

33.03.20.32

Reinigung Technikräume

Reinigung der Technikräume im Gebäude, durch Absaugen der Gehäuse der technischen Geräte und von Rohrleitungen und Kabeltrassen mittels Industriestaubsauger.
Die Böden mit Belag aus Estrich gestrichen sind einschließlich evtl. Sockelleisten nach Wahl des AN zu reinigen.

Abrechnung nach Grundfläche der Zentralen. Es dürfen zur Reinigung keine technischen Geräte geöffnet und keine Schalthandlungen an Apparaten und Schaltschränken vorgenommen werden.

Einschließlich der Reinigung aller in den Zentralen vorhandenen Einbauten wie Industrietreppen, Ausstiegsleitern, Ausgussbecken

Ausführungsort:
Technikräume im EG

23,000 m2

FEINREINIGUNG DECKENFLÄCHEN

33.03.20.33

GK-Decken, glatt und gelocht

Reinigen von Decken aus Gipskarton, glatt und gelocht
Reinigungsart nach Wahl des AN
Arbeitshöhen bis 2,55m

60,000 m2

33.03.20.34

Zulage Arbeitshöhe TRH

Zulage für das Reinigen der GK-Decke wie vor in Pos. 33.03.20.33 beschrieben für eine erhöhte Arbeitshöhe im Bereich der Treppe.
Arbeitshöhe 5,70m vom Podest der Treppe bzw. 7,50m von OKFFB im EG

14,000 m2

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Gebäudereinigung (VE339 HK) Haus 1b

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
	FEINREINIGUNG SANITÄRRÄUME				
33.03.20.35	Umkleiden klein Reinigung der neu errichteten Umkleiden,inkl. Böden, einschließlich Einbauten (Spinde, Bänke, etc.) Einzelne Grundflächen von 3,00 bis 9,00 m2 Wände gestrichen, Böden gefliest	18,000	m2		
33.03.20.36	Umkleide groß Reinigung der neu errichteten Umkleiden,inkl. Böden einschließlich Einbauten (Spinde, Bänke, etc.) Grundflächen von ca. 76 m2 Wände gestrichen, Böden gefliest	76,000	m2		
33.03.20.37	WCs, Vorräume, Waschräume Reinigung der Bäder (WCs, Vorräume, Waschräume) im EG einschließlich aller Sanitärgegenstände (WC, Urinale, Waschbecken einschl. der Versorgungs- und Ablaufarmaturen.) und sonstiger Einbauten (Spiegel, Hygieneartikel, Haltegriffe etc.) und Wand- und Bodenflächen, inkl. Reinigen von Reihenwaschbeckenanlagen, Waschbecken aus Sanitär-Porzellan, Waschbecken sind eingelassen in einer HPL-beschichteten Platte Grundfläche von ca. 1,8 m2 bis ca. 15,5 m2 Wände raumhoch gefliest, Böden gefliest, WC-Trennwände HPL	56,000	m2		
33.03.20.38	Putzräume Reinigung der neu errichteten Putzräume, einschließlich aller Sanitärgegenstände (wie Ausgussbecken, Armaturen etc.) Wände raumhoch gefliest, Böden gefliest Einzelgröße ca. 7m2	7,000	m2		
	FEINREINIGUNG FESTEINBAUTEN				
33.03.20.39	Handwaschbecken in Werkstätten Reinigung der Waschtische in Werkstätten einschließlich aller sonstiger Einbauten				

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Gebäudereinigung (VE339 HK) Haus 1b

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 33.03.20.39) ...

(Spiegel, Ablagen, Hygieneartikel etc.)
wandhängend, an mitzureinigender HPL-Rückwand,
b= von ca. 1,55 m bis ca. 1,80m
h= ca. 1,20m
t= ca. 30 - 40cm

4,000 St

33.03.20.40

Treppenhaus Holzhandlauf

Reinigung Holzhandlauf im Treppenhaus
einschließlich der Halterungen,
Material: Halterungen Edelstahl, geschliffen
Handlauf rund, aus Holz

17,000 m

33.03.20.41

Glas-Geländersystem Treppe

Feinreinigung des Glas - Geländersystems an der Treppe im
1.OG als Absturzsicherung
Länge ca. 4,30 + 1,70 m (Ausführung über Eck).
Höhe der Brüstung 1,10 m über OKFF
Die Obere Abdeckung des Glases ist ein Profil aus Edelstahl,
geschliffen.
Reinigung beidseitig.
Arbeitshöhen:
im 1.OG 1,10m ab OKFF
vom Podest bis OK Geländer ca. 2,80m,
von EG bis OK Geländer 1.OG ca. 4,50m

6,000 m

33.03.20.42

Feinreinigung LkW Grube

Feinreinigung der LkW-Grube aus Stahlblechkonstruktion,
Grube ist in LkW Werkstatt in den Boden eingelassen,
inkl. 2 Stk. Treppen mit 7 Stufen aus Stahlblech
Inkl. Abdeckung der Grube (b=ca. 3,25m, l= ca. 40,00 m)
bodengleich aus Lamellen
inkl. umlaufender Rahmen
Länge ca.42,00m
Bereite im Mittel ca. 4,25m, in Teilbereichen bis ca. 8,00m
Tiefe ca. 1,75m ab OK FFB

1,000 St

Summe

33.03.20

FEINREINIGUNG (1. FEINREINIGUNG)

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Gebäudereinigung (VE339 HK) Haus 1b

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
33.03.30	NACHREINIGUNG (2. FEINREINIGUNG)				
	Hinweis zur 2. Feinreinigung - Nachreinigung				
	Die 2. Feinreinigung hat nach Fertigstellung der Ausbauarbeiten der Baugewerke und vor Einregulierung der Lüftungsanlage zu erfolgen. Die Arbeiten werden bauphasenweise zeitversetzt durchgeführt. Danach erfolgt die Mängelbeseitigung der Baugewerke. Eine Abnahme der Reinigungsarbeiten erfolgt sowohl nach der ersten als auch nach der zweiten Feinreinigung.				
	NACHREINIGUNG AUSSEN				
33.03.30.01	Nachreinigung außen				
	Nachreinigung des Außenbereichs zur Bauübergabe, Flächen außerhalb des Gebäudes (Wege, Asphalt- und Pflasterflächen, Grünflächen, Treppenanlagen, Müllsammelplatz und dgl.) sind von sämtlichen Verschmutzungen und eventuell noch vorhandenem Bauschutt zu säubern. Die Bereiche sind zu kehren evtl. zu wischen und stärkere Verunreinigungen wie Farb- und Mörtelreste sind mit geeigneten Mitteln zu entfernen.				
		2.685,000	m2		
33.03.30.02	Nachreinigung Flachdächer				
	Nachreinigung von Flachdächern, Gründach mit umlaufendem Kiesstreifen bzw. bekieste Dachflächen mit teilweise Flächen mit Plattenbelag durch Absammeln von Unrat, Laub etc. Die Flachdächer sind über einen Ausstieg im TRH zugänglich.				
		1.131,000	m2		
33.03.30.03	Lamellenverkleidung Dach				
	Nachreinigung einer horizontalen Lamellenverkleidung auf Flachdach inkl. 2-flg- Tür und vertikaler Unterkonstruktion Die Feinreinigung erfolgt zweiseitig innen und außen. Die Lamellen bestehend aus beschichtetem Aluminium, Tiefe einer einzelnen Lamelle ca. 15cm, geneigt Abstand Lamellen zueinander: ca. 8cm Arbeitshöhe: ca. 3,40m ab OK Flachdach				
		125,000	m2		

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Gebäudereinigung (VE339 HK) Haus 1b

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
33.03.30.04	Außentreppe Gitterrost Dach Nachreinigung von verzinkten Außentreppen vor Lamellenverkleidung auf Flachdach Treppen bestehend aus Stahlwangen aus U-Profil und einem Mittelträger mit Gitterroststufen belegt, Geländer beidseitig, bestehend aus senkrechten Pfosten, Ober- und Untergurt, Füllung mit Rundstäben Breite der Treppe ca. 2,30 m Reinigung nach Wahl des AN	1,200	m		
33.03.30.05	Geländer als Absturzsicherung Dach Nachreinigung Geländer als Dachabsturzsicherung inkl. aller Befestigungsteile wie z.B. Kopfplatten. Geländerkonstruktion bestehend aus: 2 Stck. vertikale Pfosten aus Flachstahl ca. 50x10 mm, im Achsabstand von ca. 2,50 m an der Attika montiert 2 Stck. horizontale Profile aus Rechteckstahlrohr ca. 50x30x3 mm als Obergurt Die gesamte Konstruktion ist verzinkt. Geländerhöhe: ca. 1,10 m ab OK Dachfläche	160,000	m		
33.03.30.06	Einhausung Kühlaggreat Nachreinigung einer Verkleidung von Kühlaggreaten im Außenbereich, Verkleidung besteht aus Alu-Verbundpaneelen, Die Feinreinigung erfolgt zweiseitig innen und außen. Arbeitshöhe: ca. 3,50m ab OK Gelände	141,000	m2		
33.03.30.07	Vordach mit PV-Modulen Nachreinigung Vordach mit Photovoltaik-Modulen (PV) Das Vordach ist ca. 12° geneigt, und vollflächig mit PV-Modulen belegt. Die unterseitige, beschichtete Alu- Blechverkleidung ist ebenfalls zu reinigen, diese ist horizontal. Arbeitshöhe ab OK Gelände ca. 4,50m Auskragung Vordach ca. 1,80m Konstruktion ist insgesamt L-förmig und ca. 54m lang	98,000	m2		

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Gebäudereinigung (VE339 HK) Haus 1b

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
	NACHREINIGUNG FENSTER UND FASSADEN				
33.03.30.08	Nachreinigung neuer Fenster und Türen Nachreinigung der Glasflächen der Fenster und Außentüren mit Rahmenreinigung, einschl. der Fensterbänke außen (Alu pulverbeschichtet), witterungs- und raumseitig, alle Fensterelemente und Festverglasungen, Rahmen, Pfosten, Riegel und Flügelrahmen aus folierten Aluminiumprofilen Ausführung gemäß Zeichnung. Aufmaß nach lichten Rohbaumaßen, einseitig.	260,000	m2		
33.03.30.09	Zulage Fensterreinigung von Außen (Festverglasungen) Zulage für die Fensterreinigung von außen, für festverglaste Flächen Reinigungsart nach Wahl des AN, Aufmaß nach lichten Rohbaumaßen, einseitig, für Flächen die ohne Hubsteiger zugänglich sind. Leitern, Teleskopstangen o.ä sind einzurechnen Ausführungsort: Ansicht Ost, oberhalb 2-flg. Türen Arbeitshöhe bis ca. 4,00m ab OK Gelände	19,000	m2		
33.03.30.10	Nachreinigung Fensterbänke innen Werkstein Nachreinigung der Fensterbänke aus Betonwerkstein, raumseitig, Einzellängen von ca. 1,06m, Tiefe ca. 0,38m Inkl. Scheuerleisten in Leibung, h= 5cm Reinigungsart nach Wahl des AN, Aufmaß nach lichten Rohbaumaßen, einseitig.	70,000	m		
33.03.30.11	Nachreinigung Innenfenster 2,50 x 1,50m Nachreinigung von Innenfenster mit Festverglasung aus folierten Aluminiumprofilen, inkl. Rahmen und Fensterbank, beidseitig, Rohbaumaße ca. 2,50 x 1,50m Brüstungshöhen ca. 1,00m ab OK FFB	23,000	m2		
33.03.30.12	Nachreinigung Innenfenster 2,15 x 4,00m Nachreinigung von Innenfenster mit Festverglasung aus folierten Aluminiumprofilen, inkl. Rahmen und Fensterbank, beidseitig Rohbaumaße ca. 2,15 x 4,00m				

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Gebäudereinigung (VE339 HK) Haus 1b

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 33.03.30.12) ...					
	Brüstungshöhe 0,00m ab OK FFB	26,000	m2		
33.03.30.13	Zulage größere Arbeitshöhe Zulage für eine größere Arbeitshöhe der zuvor beschriebenen Festverglasung der Pos.33.03.30.12, einseitig Arbeitshöhe ca. 3,30m ab OK FFB	26,000	m2		
33.03.30.14	Nachreinigung Sonnenschutz Nachreinigung des Sonnenschutzes aus Alu-Flachlamellen inkl. sämtlicher exponierter Befestigungsmittel und Führungsschienen gem. Herstellervorschrift und auf Anforderung durch die Bauleitung	150,000	m2		
33.03.30.15	Nachreinigung Lichtkuppeln Nachreinigung von Lichtkuppeln witterungs- und raumseitig einschl. allem Zubehör, Reinigungsart nach Wahl des AN Abmessung bis ca. 1,50 x 1,50 m Raumseitige Arbeitshöhe ca. 5,50m ab OKFF	6,000	St		
33.03.30.16	Zulage Lichtkuppeln größere Arbeitshöhe Zulage für das Reinigen der Lichtkuppeln wie vor in Pos. 33.03.30.15 beschrieben in einer raumseitigen Arbeitshöhe von ca. 9,00m ab OKFF	2,000	St		
33.03.30.17	Nachreinigung Lüftungsöffnung in Fassade Nachreinigung einer Lüftungsöffnung mit Lamellenverkleidung in der Fassade, außenseitig Abmessungen Lüftungsöffnung: ca. (B x L) 1,20 x 1,50 m Arbeitshöhe: ca. 5,00m ab OK Gelände	4,000	St		
33.03.30.18	Zulage größere Arbeitshöhe Zulage für eine größere Arbeitshöhe der zuvor beschriebenen Lüftungsöffnung der Pos. 33.03.30.17 Arbeitshöhe ca. 8,30m ab OK Gelände				

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Gebäudereinigung (VE339 HK) Haus 1b

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 33.03.30.18) ...

1,000 St

33.03.30.19

Nachreinigung Faltschiebetor 3-flg.

Nachreinigung eines handbetätigten Alufalttores in Rahmenkonstruktion. Torflügel bestehend aus verzinkten Stahlprofilen mit pulverbeschichteter Oberfläche und Füllung mit doppelwandigen Bauelementen (Paneel oder Glas). Zarge aus Alu, pulverbeschichtet inkl. Reinigung aller Beschlagsteile und dgl. Beidseitige Reinigung Rohbaumaß Größe ca.: 3,60 x 4,00m Arbeitshöhe bis ca. 4,20m ab OKFF

2,000 St

33.03.30.20

Nachreinigung Faltschiebetor 4-flg.

Nachreinigung eines handbetätigten Alufalttores in Rahmenkonstruktion wie vor in Pos. 33.03.30.19 beschrieben aber Rohbaumaß Größe ca.: 4,60 x 4,55m Arbeitshöhe ca. 4,70m ab OK FF

1,000 St

NACHREINIGUNG BÖDEN

33.03.30.21

Böden, rutschfeste Platten (Fliesen)

Nachreinigung von Böden mit Belag aus keramischen rutschfesten Platten (Fliesen, Rutschfestigkeitsklasse R 10) einschl. Sockelleisten Reinigungsart nach Wahl des AN. Ausführungsort: Flure und Nebenräume EG

132,000 m2

33.03.30.22

Treppenpodeste Fliesen

Nachreinigung von Treppenpodesten mit Belag aus keramischen rutschfesten Platten (Fliesen) einschl. Sockelleisten, Reinigungsart nach Wahl des AN, Geländer- und Handlaufflächen sind in separaten Positionen erfasst. Ausführung im Treppenhaus

3,000 m2

33.03.30.23

Treppenstufen Fliesen

Nachreinigung von Treppenstufen (Setz- und

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Gebäudereinigung (VE339 HK) Haus 1b

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 33.03.30.23) ...

Trittstufen) mit Belag aus keramischen rutschfesten Platten (Fliesen) einschl. Sockelleisten, Reinigungsart nach Wahl des AN, Geländer- und Handlaufflächen sind in separaten Positionen erfasst.
Einzellängen: 1,37m
Höhe Setzstufe: ca. 17,2cm
Breite Trittstufe: ca. 28cm
Ausführung im Treppenhaus

7,000 m2

33.03.30.24 Industriefeinsteinzeug

Nachreinigung von Böden mit Belag aus keramischen rutschfesten Platten (Industriefeinsteinzeug, Rutschfestigkeitsklasse R 9) einschl. Sockelleisten
Reinigungsart nach Wahl des AN.
Ausführungsort: Werkstätten, Meisterbüros

1.044,000 m2

NACHREINIGUNG WANDFLÄCHEN UND TÜREN

33.03.30.25 Wände, keram. Platten (Fliesen)

Nachreinigung von Wänden mit Bekleidung aus keramischen Platten (Fliesen),
Reinigungsart nach Wahl des AN.
Ausführungsort: KFZ Umkleide, Waschraum und WC Herren EG

172,000 m2

33.03.30.26 Türen kunststoffbeschichtet 0,76 bis 1,01 x 2,135m

Nachreinigung von 1-flg. Holztüren, beidseitig, einschl. evtl. Glasfüllungen, Beschlagsteilen und dgl.
Reinigungsart nach Wahl des AN
Aufmaß nach lichtem Rohbaumaß, einseitig
Material Türblätter: Holz kunststoffbeschichtet
Material Zarge: Stahlumfassungszarge
Rohbaumaße ca. 0,76 bis 1,01 x 2,135m

24,000 St

33.03.30.27 Zulage Reinigung Tür mit Oberlicht

Zulage für das Nachreinigen von Oberlichtern zu den oben beschriebenen Türen der Pos. 33.03.30.26
Rohbaumaße Tür mit Oberlicht 0,76 bis 1,01 x 2,51m

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Gebäudereinigung (VE339 HK) Haus 1b

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 33.03.30.27) ...

4,000 St

33.03.30.28

Glastüren 1-flg.

Nachreinigung von Glasinnentüren (Rauch- u. Brandschutz-Türen) beidseitig mit Rahmenreinigung, einschließlich evtl. Oberlichter, Beschlagsteile und dgl. im gesamten Gebäude,
Reinigungsart nach Wahl des AN.
Aufmaß nach lichten Rohbaumaßen, einseitig
Material Tür: Glas/Stahl einbrennlackiert
Material Zarge: Stahl einbrennlackiert
Rohbaumaße 1,01 bis 1,26 x 2,135 bis 2,51m

5,000 St

33.03.30.29

Glastüren 2-flg.

Nachreinigung von Glasinnentüren (Rauch- u. Brandschutz-Türen) beidseitig mit Rahmenreinigung, einschließlich evtl. Oberlichter, Beschlagsteile und dgl. im gesamten Gebäude,
Reinigungsart nach Wahl des AN.
Aufmaß nach lichten Rohbaumaßen, einseitig
Material Tür: Glas/Stahl einbrennlackiert
Material Zarge: Stahl einbrennlackiert
Rohbaumaße 2,15 x 2,51m

1,000 St

NACHREINIGUNG DER TECHNIKRÄUME

33.03.30.30

Reinigung Technikräume

Nachreinigung der Technikräume im Gebäude, durch Absaugen der Gehäuse der technischen Geräte und von Rohrleitungen und Kabeltrassen mittels Industriestaubsauger.
Die Böden mit Belag aus Estrich gestrichen sind einschließlich evtl. Sockelleisten nach Wahl des AN zu reinigen.

Abrechnung nach Grundfläche der Zentralen. Es dürfen zur Reinigung keine technischen Geräte geöffnet und keine Schalthebel an Apparaten und Schaltschränken vorgenommen werden.

Einschließlich der Reinigung aller in den Zentralen vorhandenen Einbauten wie Industrietreppen, Ausstiegsleitern, Ausgussbecken

Ausführungsort:
Technikräume im EG

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Gebäudereinigung (VE339 HK) Haus 1b

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 33.03.30.30) ...

23,000 m2

NACHREINIGUNG DECKENFLÄCHEN

33.03.30.31

GK-Decken, glatt und gelocht

Nachreinigung von Decken aus Gipskarton, glatt und gelocht
Reinigungsart nach Wahl des AN
Arbeitshöhen bis 2,55m

60,000 m2

33.03.30.32

Zulage Arbeitshöhe TRH

Zulage für das Reinigen der GK-Decke wie vor in Pos. 33.03.30.31 beschrieben für eine erhöhte Arbeitshöhe im Bereich der Treppe.
Arbeitshöhe 5,70m vom Podest der Treppe bzw. 7,50m von OKFFB im EG

14,000 m2

NACHREINIGUNG SANITÄRRÄUME

33.03.30.33

Umkleiden klein

Nachreinigung der neu errichteten Umkleiden, inkl. Böden
einschließlich Einbauten (Spinde, Bänke, etc.)

Einzelne Grundflächen von 3,00 bis 9,00 m2
Wände gestrichen, Böden gefliest

18,000 m2

33.03.30.34

Umkleide groß

Nachreinigung der neu errichteten Umkleiden, inkl. Böden
einschließlich Einbauten (Spinde, Bänke, etc.)

Grundflächen von ca. 76 m2
Wände gestrichen, Böden gefliest

76,000 m2

33.03.30.35

WCs, Vorräume, Waschräume

Nachreinigung der Bäder (WCs, Vorräume, Waschräume) im EG
einschließlich aller Sanitärgegenstände (WC, Urinale, Waschbecken einschl. der Versorgungs- und Ablaufarmaturen.) und sonstiger Einbauten (Spiegel, Hygieneartikel, Haltegriffe etc.) und Wand- und Bodenflächen,

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Gebäudereinigung (VE339 HK) Haus 1b

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 33.03.30.35) ...

inkl. Reinigen von Reihenwaschbeckenanlagen,
Waschbecken aus Sanitär-Porzellan, Waschbecken sind
eingelassen in einer HPL-beschichteten Platte

Grundfläche von ca. 1,8 m2 bis ca. 15,5 m2
Wände raumhoch gefliest, Böden gefliest, WC-Trennwände
HPL

56,000 m2**33.03.30.36****Putzräume**

Nachreinigung der neu errichteten Putzräume,
einschließlich aller Sanitärgegenstände (wie
Ausgussbecken, Armaturen etc.)
Wände raumhoch gefliest, Böden gefliest
Einzelgröße ca. 7m2

7,000 m2**NACHREINIGUNG FESTEINBAUTEN****33.03.30.37****Handwaschbecken in Werkstätten**

Nachreinigung der Waschtische in Werkstätten
einschließlich aller sonstiger Einbauten
(Spiegel, Ablagen, Hygieneartikel etc.)
wandhängend, an mitzureinigender HPL-Rückwand,
b= von ca. 1,55 m bis ca. 1,80m
h= ca. 1,20m
t= ca. 30 - 40cm

4,000 St**33.03.30.38****Treppenhaus Holzhandlauf**

Nachreinigung Holzhandlauf im Treppenhaus
einschließlich der Halterungen,
Material: Halterungen Edelstahl, geschliffen
Handlauf rund, aus Holz

17,000 m**33.03.30.39****Glas-Geländersystem Treppe**

Nachreinigung des Glas - Geländersystems an der Treppe im
1.OG als Absturzsicherung
Länge ca. 4,30 + 1,70 m (Ausführung über Eck).
Höhe der Brüstung 1,10 m über OKFF
Die Obere Abdeckung des Glases ist ein Profil aus Edelstahl,
geschliffen.
Reinigung beidseitig.

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Gebäudereinigung (VE339 HK) Haus 1b

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 33.03.30.39) ...

Arbeitshöhen:
im 1.OG 1,10m ab OKFF
vom Podest bis OK Geländer ca. 2,80m,
von EG bis OK Geländer 1.OG ca. 4,50m

6,000 m

33.03.30.40

Feinreinigung LkW Grube

Nachreinigung der LkW-Grube aus Stahlblechkonstruktion,
Grube ist in LkW Werkstatt in den Boden eingelassen,
inkl. 2 Stk. Treppen mit 7 Stufen aus Stahlblech
Inkl. Abdeckung der Grube (b=ca. 3,25m, l= ca. 40,00 m)
bodengleich aus Lamellen
inkl. umlaufender Rahmen
Länge ca.42,00m
Bereite im Mittel ca. 4,25m, in Teilbereichen bis ca. 8,00m
Tiefe ca. 1,75m ab OK FFB

1,000 St

Summe

33.03.30

NACHREINIGUNG (2. FEINREINIGUNG)

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Gebäudereinigung (VE339 HK) Haus 1b

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
33.03.40	STUNDENLOHNARBEITEN/ ABFALLCONTAINER				
33.03.40.01	Vorarbeiter/ in Gebäudereinigung Vorarbeiter Gebäudereinigung, einschl. aller Neben- und Geschäftskosten, Auslösung, Akkordausgleich usw.	20,000	Std		
33.03.40.02	Facharbeiter/ in Gebäudereinigung Facharbeiter Gebäudereinigung, sonst wie vor	20,000	Std		
33.03.40.03	Helfer/ in Gebäudereinigung Helfer Gebäudereinigung, sonst wie vor	20,000	Std		
33.03.40.04	Zulage Arbeiten 19- 21 Uhr Zulage für alle im LV beschriebenen Arbeiten, für die Ausführung nach 19.00 bis 21.00 Uhr	20,000	Std		
	ABFALLCONTAINER				
33.03.40.05	7 m3 - Container, Grundvorhaltung 4 Wo Schuttcontainer 7,0 m3 für durch den AN im Zuge der Grobreinigungen im Baufeld aufgenommene Baumischabfälle / nicht zuordenbare Abfälle Dritter aufstellen, vorhalten und nach Abschluss der Grobreinigung abfahren. Stellung nur für die eigene Leistung. Einzukalkulierende Grundvorhaltungsdauer je Container: 4 Wochen Die Container sind mit abschließbarer Abdeckung bereitzustellen. Die Abrechnung erfolgt auf Nachweis.	3,000	St		
33.03.40.06	Verlängerung Vorhaltung Schuttcontainer Vorhalten vorgenannter Schuttcontainer über die Grundvorhaltungsdauer hinaus.				

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Gebäudereinigung (VE339 HK) Haus 1b

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 33.03.40.06) ...

Abrechnungseinheit: je Stück und Woche

3,000 StWo

33.03.40.07

Entsorgungsgebühren Baustellenmischabfälle

Entsorgungs- und Kippgebühren für Baustellenmischabfälle für v.g. Container. Die Abrechnung erfolgt auf Nachweis. Fahr- und Entsorgungsschein sind dem AG zur Abrechnung vorzulegen.

Nur für durch den AN im Zug der Grobreinigungen aufgenommenes Material.

AVV 17 09 04

6,000 t

Summe

33.03.40

**STUNDENLOHNARBEITEN/
ABFALLCONTAINER**

Summe

33.03

GEBÄUDEREINIGUNG HAUS 1b

Summe

33

GEBÄUDEREINIGUNG

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Gebäudereinigung (VE339 HK) Haus 1b

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

LV-ZUSAMMENSTELLUNG

Gebäudereinigung (VE339 HK) Haus 1b

33.03.10	GROBREINIGUNG				
33.03.20	FEINREINIGUNG (1. FEINREINIGUNG)				
33.03.30	NACHREINIGUNG (2. FEINREINIGUNG)				
33.03.40	STUNDENLOHNARBEITEN/ ABFALLCONTAINER				
33.03	GEBÄUDEREINIGUNG HAUS 1b				
33	GEBÄUDEREINIGUNG				

Angebotssumme netto	EUR
---------------------	-----

zzgl. MwSt. 19,00 %	EUR
---------------------	-----

Angebotssumme brutto	EUR
----------------------	-----