

Inhaltsverzeichnis

Projekt: 12-20003 **Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie**
LV: 337 **Tischlerarbeiten - Festeinbauten**

Titel	Bezeichnung	Seite
01.	Untergeschoss.....	20
01.01.	Allgemeine Festeinbauten.....	20
02.	Erdgeschoss.....	53
02.01.	Allgemeine Festeinbauten.....	53
02.02.	Schränke Medezintechnik.....	130
02.03.	Festverglasungen.....	147
03.	01 Obergeschoss.....	152
03.01.	Allgemeine Festeinbauten.....	152
03.02.	Schränke Medezintechnik.....	239
03.03.	Festverglasung.....	248
04.	02 Obergeschoss.....	250
04.01.	Allgemeine Festeinbauten.....	250
05.	Stundenlohnarbeiten/Sonstiges.....	265
05.01.	Stundenlohnarbeiten.....	265
05.02.	Sonstiges.....	267
	Zusammenstellung.....	278

Projekt: 12-20003 **Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie**
LV: 337 **Tischlerarbeiten - Festeinbauten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
---------------------	------------------------------	-----------------	---------------------------------	--------------------------------

Projektbeschreibung

Neubau Kardiologie an der Schüchtermann Klinik, Bad Rothenfelde 5. BA Neubau Kardiologie

Lagebeschreibung

Die Schüchtermann- Schiller'sche Kliniken GmbH & Co. KG betreibt neben den Kliniken in Bad Rothenfelde und Bad Iburg noch weitere medizinische Versorgungszentren im Großraum Osnabrück. Mit Umsetzung der Baumaßnahme Neubau Kardiologie am Standort Ulmenallee 5-11 in 49214 Bad Rothenfelde erfolgt eine zukunftsichernde Erweiterung des Klinikbetriebes. Die Gesamtbaumaßnahme unterteilt sich in insgesamt neun Bauabschnitte, welche unter Beachtung des laufenden Krankenhausbetriebes realisiert werden. Im ersten Bauabschnitt wird der für die Gesamtbaumaßnahme erforderliche Ringschluss des Stromnetzes im Außenbereich als Vorabmaßnahme ausgeführt. Mit Beginn des zweiten Bauabschnittes erfolgt die Aufstockung der Intermediate Care-Station (IMC-Station) um zwei weitere Vollgeschosse, sodass nach deren Inbetriebnahme mit dem dritten Bauabschnitt Anbau eines Rechenzentrums und mit dem vierten Bauabschnitt Rückbau des Gebäudeteils H begonnen werden kann. Im Anschluss an den Rückbau erfolgt an gleicher Stelle als fünfter Bauabschnitt der Ersatzneubau der Kardiologie. Im Anschluss werden in einem sechsten Bauabschnitt die Außenanlagen hergestellt. Der Umbau von Technikflächen sowie die Erweiterung der Umkleiden im Untergeschoss erfolgen als siebter Bauabschnitt. Des Weiteren wird im achten Bauabschnitt die Umnutzung des Bauteils E realisiert, sodass nach Inbetriebnahme mit dem Umbau des Eingangsbereiches als neunter Bauabschnitt begonnen werden kann.

Baustellenerschließung

Das Klinikum liegt im unmittelbaren Stadtzentrum der Gemeinde Bad Rothenfelde und ist über die Bundesautobahn 33 zu erreichen. Über die Autobahnabfahrt Nr. 13 Dissen/Bad Rothenfelde und der L94 erreicht man in wenigen Minuten das Stadtgebiet. Nach wenigen Kilometern auf der L49 ist diese an der ersten Ausfahrt des Kreisverkehrs in die Bahnhofstraße wieder zu verlassen. Zwischen dem alten sowie neuen Gradierwerk im Stadtzentrum wechselt die Bahnhofstraße mit der ersten Ausfahrt des dortigen Kreisverkehrs in die Salinenstraße. Folgt man der Salinenstraße entlang dem allten Gradierwerk, mündet diese in einen weiteren Kreisverkehr. Von diesem Kreisverkehr kann man über die erste Ausfahrt in die Ulmenalle einbiegen, sodass man nach wenigen Metern die Baustellenzufahrt zwischen der

Projekt: 12-20003
LV: 337

Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie
Tischlerarbeiten - Festeinbauten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
---------------------	------------------------------	-----------------	---------------------------------	--------------------------------

Kindertagesstätte Antoinette Schiller sowie dem Schwesternwohnheim der Schüchtermann Klinik erreicht. Folgt man der Ulmenallee wenige Meter weiter, erreicht man den Haupteingang der Schüchtermann Klinik. Die Zufahrt zum Baustellengelände erfolgt über eine zweiflüglige Toranlage. Eine Zufahrt der Baustelle über die Osnabrücker Straße ist während der Baumaßnahme nicht möglich.

Baukonstruktion

Die aussteifenden Bauteile einschließlich der Treppenhäuser und Aufzugsschächte werden aus Stahlbeton hergestellt. Die Deckenkonstruktion erfolgt in Massivbauweise. Tragende Wände bestehen aus Stahlbeton oder Kalksandstein. Nicht tragende Wände bestehen aus Trockenbau oder Kalksandstein.

Zur Fassadengestaltung werden Einzelfenster aus pulverbeschichteten Leichtmetallprofilen mit einer Verschattungsanlage sowie einer Pfosten-Riegel- Konstruktion verbaut. Zwischen den Fenstern, der Pfosten-Riegel- Konstruktion sowie an den restlichen Fassadenflächen erfolgt eine Verkleidung aus Faserzementplatten.

Auf den jeweiligen Etagen kommen neben Akustikdecken, Gipsdecken, Metall-Abklappdecken auch Putzflächen zur Ausführung. Bodenbeläge im Bereich der Treppenhäuser sollen aus Feinsteinzeug und in den Übrigen Bereichen aus Polyvinylchlorid oder synthetischem Kautschuk bestehen.

Bei den im Leistungsverzeichnis beschriebenen Leistungen sind erhöhte Anforderungen an die Grenzwerte des Emissionschutzes (insbesondere an den Schall- und Staubschutz) gestellt. Auf den Einsatz von Schlagbohrmaschinen zur kraftschlüssigen Befestigung von Profilen, Putzbrettern etc. muss auf ein Minimum reduziert werden, hierfür sind alternative Befestigungsmittel (Bolzensetzgeräte o.ä.) unter Beachtung der statischen Anforderungen zu wählen.

Seitens der Bauleitung des Auftraggebers wird das Programm Plan Radar zur Mängelnachverfolgung eingesetzt. Der Bieter verpflichtet sich mit Angabe des Angebotes zur Nutzung des Programmes. Dieses ist für den Auftragnehmer kostenfrei.

Unterlagen und beigefügte Pläne

- 01 Grundriss UG Trockenbau
- 02 Grundriss EG Trockenbau

Projekt: 12-20003
LV: 337

Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie
Tischlerarbeiten - Festeinbauten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03	Grundriss 1.OG Trockenbau				
04	Grundriss 2.OG Trockenbau				
05	Übrige Möbel (geschossübergreifend)				
06	Übersicht übrige Möbel UG				
07	Übersicht übrige Möbel EG				
08	Übersicht übrige Möbel 1.OG				
09	Übersicht übrige Möbel 2.OG				
10	Küchenzeilen				
11	Arbeitszeilen				
12	H.U.001.6 Annahme				
13	H.1.026 Leitstelle Station 12				
14	H.0.054 Leitstelle ITS				
15	H.1.026 Leitstelle IMC				
16	H.1.020.1 DU_WC (Musterbad)				
17	H.1.068 Tagesraum				
18	Patientenzimmer Komfort				
19	Materialliste				
20	Schrankanlagen Medezintechnik EG				
21	Schrankanlagen Medezintechnik 1.OG				

Zur Gewährleistung einer umfassenden Kompatibilität, wird Wert darauf gelegt, dass alle Konstruktionen von einem Systemhersteller stammen. Zur Prüfung der Gleichwertigkeit der angebotenen mit der vorgegebenen Konstruktion sind Detailzeichnungen aller betreffenden Punkte, Muster und System-Prüfzeugnisse auf Verlangen vorzulegen. Bei Nicht nachkommen der Einreichpflicht kann es zum Ausschluss vom Wettbewerb kommen.

Alle Angaben sind zwingend vom Auftragnehmer auszufüllen:

Fabrikat/System Angebotener Hersteller / Produkt

Flachpressplatte, d bis 40 mm:

'
(vom Bieter einzutragen)'

Flachpressplatte mit Brandschutzanforderungen, d bis 40 mm:

'
(vom Bieter einzutragen)'

HPL-Schichtstoff 0,8mm:

'
(vom Bieter einzutragen)'

'

Projekt: 12-20003 **Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie**
LV: 337 **Tischlerarbeiten - Festeinbauten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

(vom Bieter einzutragen)'

Systemhersteller Beschläge (Drehtüren, Schubkästen,
Vollauszüge, Klappen):

'

(vom Bieter einzutragen)'

Abfallsammler mittel:

'

(vom Bieter einzutragen)'

Abfallsammler 6L:

'

(vom Bieter einzutragen)'

Abfallsammler hinter Abwurföffnungen:

'

(vom Bieter einzutragen)'

Kühlschrank klein, mittel, groß (vollintegriert):

'

(vom Bieter einzutragen)'

Mikrowelle:

'

(vom Bieter einzutragen)'

Geschirrspüler schmal und breit:

'

(vom Bieter einzutragen)'

Halter Einmalhandschuhe, 3 und 4er:

'

(vom Bieter einzutragen)'

Universalspender 1 und 3er:

'

(vom Bieter einzutragen)'

Nachfolgende Systembeschreibung gilt als Leitbeschreibung für alle Schränke und Regale sofern einzelne Titel keine spezifische bzw. ergänzende Beschreibung beinhaltet. Die genannten Eigenschaften bzw. Anforderungen sind entsprechend zu berücksichtigen und in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Projekt: 12-20003
LV: 337

Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie
Tischlerarbeiten - Festeinbauten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
---------------------	------------------------------	-----------------	---------------------------------	--------------------------------

1. Konstruktionen:

1.1 Korpus

Alle Korpusseiten bestehen aus Flachpressplatten nach DIN 68765 Typ KF/M1 Emissionsklasse E1 nach EN 312, in mindestens 19mm Dicke. HPL-Beschichtungsdicke mindestens 0,8 mm, die Oberfläche ist auf die Front abzustimmen. Es dürfen nur dreischichtige Flachpressplatten der Formaldehyd-Emissions Klasse E 1 verwendet werden.

1.2 Konstruktion der Korpusse

Die Korpusvorder- und Hinterkanten sind mit feuchtigkeits- und hitzebeständigen Kantenanleimern (PUR-Kleber) zu beschichten. Die Korpusvorderkanten mit 2 mm dicken ABS-Anleimern, leicht gerundet.

Die Korpusecken sind mit Dübeln aus Holz und speziellem Holzleim fest zu verbinden.

Die Rückwände sind mit mindestens 8 mm dicken Spanplatte/FPY, zur Korpusfarbe passend auszuführen. Bei sichtbaren Rückwänden ist eine HPL-Beschichtung von mindestens 0,8 mm einzukalkulieren. Sie müssen seitlich und unten staubdicht eingenumt und mit dem Korpus oben verschraubt werden.

Seitliche Korpuswände erhalten Bohrungen im System 32 mm. Randabstände der Bohrung gemäß Systemvorgabe.

Bei über- und nebeneinander gestellten Schränken dürfen keine doppelten Kanten zu sehen sein. Das Fugenbild zwischen den Türen muss gleichmäßig sein.

Die festen Böden sind grundsätzlich fest verleimt und verdübelt mit den vertikalen Bauteilen auszuführen.

Einlegeböden aus Material des Korpus mit min. vier Bodenträgern zum einstecken in Bohrloch des System 32.

Ausreichende Tragfähigkeit der Schränke ist zu garantieren.

Korpen mit einer Gesamthöhe über 1.000 mm sind an der rückseitig angrenzenden Wand kraftschlüssig gegen Umstürzen zu fixieren.

1.3 Materialstärken der Einlegeböden.

In den Leistungspositionen des Leistungsverzeichnis wird eine Ausstattung von Einlegeböden in Möbelstücken nur mit JA bzw. Stückanzahl oder NEIN benannt, sodass die unten stehenden Angaben maßgeblich sind.

Projekt: 12-20003
LV: 337

Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie
Tischlerarbeiten - Festeinbauten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Die Materialstärke der Einlegeböden ist abhängig von deren Spannbreite.

<600 mm	19 mm Spanplatte
600-800 mm	25 mm Spanplatte
800-1.000 mm	25 mm Tischlerplatte
> 1.000 mm	30 mm Tischlerplatte

1.3 Ausführung der Blenden und sichtbaren Korpusteile

Alle sichtbaren Schrank- und Korpusteile müssen aus mindestens 19 mm starken dreischichtigen Spanplatten bestehen, dünnere Platten sind nicht zugelassen. Die Platten sind beidseitig mit HPL-Schichtstoff, 0,8 mm dick nach DIN EN 438 zu beschichten.

Einleimer/Anleimer und Beschichtungen sind in ganzen Längen bzw. ungestoßen einzubauen. Ausführung der sichtbaren Oberflächen einteilig ohne Stöße sowie mittels PUR-Kleber

1.4 Sockelausführung

Die Korpusse sind auf anschraubbare Sockelverstellfüße, bestehend aus rechteckigem Gleiter, Rohr und Verstellteil, Sockelhöhe 10 cm lotrecht aufzustellen,

Die Einstellbohrungen sind mit Abdeckkappen zu versehen.

Die Sockelblenden aus wasserfester Multiplexplatte, 16 mm dick. Konstruktionshöhe ca. 10 cm über OKFF. Der Sockel springt vorne gegenüber dem Korpus ca. 10 cm zurück.

Ausreichende Tragfähigkeit der Schränke ist zu garantieren.

Für **ALLE** (Korpus, Wandschutz, Drehtüren, Schubkästen, Arbeitsplatten etc.) zu verwendenden Kanten ist ein PUR-Kleber zu verwenden. Die Verwendung von EVA-Schmelzkleber ist nicht zugelassen.

1.5 Farbgebung und Oberflächen gemäß Farbkonzept:

Die Ausführung aller HPL- Oberflächen erfolgt nach DIN EN 348.

Die Ausgeschriebenen Möbelstücke werden vollständig mit Egger HPL, in verschiedenen Farbtönen ausgeführt.

- Fb. Nude Karamell U830 PM
- Fb. Pistaccio Green U608 PM
- Fb. Lancaster Eiche natur H3368 PM
- Fb. Sandbirke H1732 PM

Alle weiteren Möbelbauteile (ausgenommen Aufbau der Stützpunkte und

Projekt: 12-20003 **Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie**
LV: 337 **Tischlerarbeiten - Festeinbauten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Abdeckplatten von Schreibtischoberflächen) werden mit Alpinweiss W1100 PM ausgeführt. Abweichend der Angaben in den Plänen ist die Verwendung der PM Oberfläche zwingend erforderlich. Entsprechende Angaben sind auch in den Positionstexten hinterlegt. Eine entsprechende Anpassung in den Plänen steht noch aus und wird bei einem Vergabebzuschlag nachgereicht.

Anforderungen für alternative HPL-Schichtstoffhersteller:
Oberfläche: matt

Egger HPL, Fb Pistaccio Green U608 PM
Oberflächenstruktur: matt mit Anti-Fingerprint
NCS: S2005-G40Y

Egger HPL, Fb Nude Karamell U830 St9
Oberflächenstruktur: matt mit Anti-Fingerprint
NCS: S3030-Y60R

Resopal Snow White 9417-60
Oberflächenstruktur: matt mit Anti-Fingerprint
RAL: 9003
NCS: S 0500 N

Egger, Lancaster Eiche natur, H3368 ST9
Oberflächenstruktur: matt mit Antifingerprint
Dekorart: Eiche (Holzreproduktion)
Holzmaserung: streifig
Dekorverlauf: längs-verlaufend

Egger, HPL, Fb. Sandbirke
Oberflächenstruktur: matt mit Antifingerprint
Dekorart: Birke (Holzreproduktion)
Holzmaserung: streifig
Dekorverlauf: längs-verlaufend

Die Frontelemente sind allseitig mit 2 mm dicken ABS-Anleimern, weich gerundet, in Frontfarbe mit PUR-Kleber zu versehen.

1.6 Beschläge
Alle Beschläge sind Objektbeschläge oberflächenbehandelt und robust für den Dauergebrauch geeignet.

Scharniere:
Alle Schränke mit Topfscharnieren für Holztüren mit Schraubmontage in Objektqualität inkl. Türanschlagsdämpfer. Material für Topf und Gelenkarm

Projekt: 12-20003
LV: 337

Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie
Tischlerarbeiten - Festeinbauten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
---------------------	------------------------------	--------------	-----------	---------------------------------	--------------------------------

aus Zinkdruckguss, Oberfläche vernickelt und dreidimensional verstellbar, regulierbarer und integrierter Dämpfung. Anzahl der Scharniere je Tür entsprechend Herstellervorschriften in Abhängigkeit vom Türgewicht, jedoch mind. 2St.. Öffnungswinkel: 270 Grad
Kalkulation der Schaniere in ausreichender Anzahl obliegt dem AN.

Produkt der Planung: Hettich Selekt

Abschließbare Drehtüren:

Alle abschließbaren Drehtüren (ausgenommen Schließfächer) werden mit Drehstangenschlösser zum Dübeln oder Schrauben mit Zylinder ohne montierten Wechselkern ausgestattet. Alle Bauteile aus Zinkdruckguss, Oberfläche vernickelt. Verwendbarkeit für linke und rechte Drehtüren. Drei-Punktverriegelung (oben, mitte und unten) erfolgt mittels geteilter Stange sowie zweier Schließhaken und Schließbolzen mit Gewinde (oben und unten) sowie Schloßkasten mit flächenbündig eingelassenen Schließblech (mittig) bzw. aufgesetzten Schließblech bei doppelflüglige Drehtüren. Zylinder und aufgesetzter Rosette ohne Wechselkern. Einschließlich Bohrung für Zylinder in Drehtür. Einschließlich Lieferung und Montage der Wechselkerne auf HS-Anlage als Stiftzylinder mit Wendeschlüssel und schwarzer Kunststoffabdeckung für hohe Anforderungen.

Abmessung Schloßkasten (btxh): ca. 60 x 16,5 x 57mm
Türdicke: 19 mm zzgl. 2x 0,8 mm HPL
Durchmesser Stange: 8 mm
Dornmaß: 38 mm
Durchmesser Zylinder: 30 mm
Wechselkern: Ja
Schließung Wechselkern: 2 Gruppen mit min. 400 Schließungen

Um ein Einheitliches Schließsystem sowie Ausstattung der Möbeschlösser für Schubkästen sowie Drehtüren zwischen den Leistungen der VE337 Tischlerarbeiten, Festeinbauten, VE338 Schließanlage sowie dem "Lösen Mobiliar" (Büroausstattung) sowie dem Bestandsgebäude zu gewährleisten sind alle Schlösser von einem Systemhersteller mit einer einheitlichen Modelllinie anzubieten. Als Produkt der Planung wird nachfolgendes Produkt benannt. Einschließlich Lieferung und Montage der Wechselkerne auf HS-Anlage als Stiftzylinder mit Wendeschlüssel und schwarzer Kunststoffabdeckung für hohe Anforderungen.

Produkt der Planung: HEKNA Typ 387 mit Wechselkern aus HS-Anlage

Schubkästen:

Alle Schubkästen inkl. dreiseitiger Aluminiumzarge (Zargenhöhe an

Projekt: 12-20003
LV: 337

Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie
Tischlerarbeiten - Festeinbauten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
---------------------	------------------------------	--------------	-----------	---------------------------------	--------------------------------

Schubkastenhöhe angepasst) sind als Vollauszüge mit einem gedämpften Auszug für eine hohe Belastungsklasse auszuführen. Führungsschienen aus Zinkdruckguss mit Kunststoffrollen im Laufwagen. Der Schubkastenbeschlag ist verdeckt liegend auszuführen und muss in 4-Dimensionen (Seiten-, Höhen-, Neigungs- und Tiefeneinstellung) Werkzeuglos verstellt werden können.

Schubkästen mit einer lichten Korpusweite (Fachinnenseite) von mehr als 750 mm erhalten ein nicht sichtbar montiertes Seitenstabilisierungs Set. Hinweis: Eine gesonderte Benennung des Seitenstabilisierungs Set in den jeweiligen Leistungspositionen erfolgt nicht.

Belastbarkeit: ca. 60 kg

Abschließbare Schubkästen:

Alle abschließbaren Schubkästen (ausgenommen Schließfächer) werden mit Hebelzylinder zum Dübel oder Schrauben mit Zylinder ohne montierten Wechselkern ausgestattet. Alle Bauteile aus Zinkdruckguss, Oberfläche vernickelt. Verwendbarkeit für Schubkästen. Ein-Punktverriegelung (seitlich) erfolgt mittels Schließhaken und Schließbolzen mit Gewinde. Zylinder und aufgesetzter Rosette ohne Wechselkern. Einschließlich Bohrung für Zylinder in Schubkastenblende. Einschließlich Lieferung und Montage der Wechselkerne auf HS-Anlage als Stiftzylinder mit Wendeschlüssel und schwarzer Kunststoffabdeckung für hohe Anforderungen

Türdicke: 19 mm zzgl. 2x 0,8 mm HPL
Durchmesser Zylinder: 30 mm
Wechselkern: Ja

Um ein Einheitliches Schließsystem sowie Ausstattung der Möbeschlösser für Schubkästen sowie Drehtüren zwischen den Leistungen der VE337 Tischlerarbeiten, Festeinbauten, VE338 Schließanlage sowie dem "Lösen Mobiliar" (Büroausstattung) zu gewährleisten sind alle Schlösser von einem Systemhersteller mit einer einheitlichen Modelllinie anzubieten. Als Produkt der Planung wird nachfolgendes Produkt benannt. Die Lieferung und Montage der Wechselkerne sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Produkt der Planung: HEKNA Typ 387 mit Wechselkern

Möbelschlösser für Schließfächer:

Alle abschließbaren Schließfächer (ausgenommen Münzfächer) werden mit Hebelzylinder zum Dübel oder Schrauben mit Zylinder ohne montierten Wechselkern ausgestattet. Alle Bauteile aus Zinkdruckguss, Oberfläche vernickelt. Verwendbarkeit für Schubkästen. Ein-Punktverriegelung (seitlich) erfolgt mittels Schließhaken und Schließbolzen mit Gewinde. Zylinder und

Projekt: 12-20003
LV: 337

Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie
Tischlerarbeiten - Festeinbauten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
---------------------	------------------------------	--------------	-----------	---------------------------------	--------------------------------

aufgesetzter Rosette ohne Wechselkern. Einschließlich Bohrung für Zylinder in Schubkastenblende. Einschließlich Lieferung und Montage der Wechselkerne auf HS-Anlage als Stiftzylinder mit Wendeschlüssel und schwarzer Kunststoffabdeckung für hohe Anforderungen.

Türdicke: 19 mm zzgl. 2x 0,8 mm HPL
Durchmesser Zylinder: 30 mm
Wechselkern: Ja

Um ein Einheitliches Schließsystem sowie Ausstattung der Möbeschlösser für Schubkästen sowie Drehtüren zwischen den Leistungen der VE337 Tischlerarbeiten, Festeinbauten, VE338 Schließanlage sowie dem "Lösen Mobiliar" (Büroausstattung) zu gewährleisten sind alle Schlösser von einem Systemhersteller mit einer einheitlichen Modelllinie anzubieten. Als Produkt der Planung wird nachfolgendes Produkt benannt. Die Lieferung und Montage der Wechselkerne sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Produkt der Planung: HEKNA Typ 387 mit Wechselkern

Bodenträger:
Bodenträger mit zwei unterschiedlichen Dicken aus vernickelten Stahl mit einer Gesamtlänge von 22mm. Dicken von 5 und 5,5 mm.

Türgriffe:
Möbelgriff als Sockelgriff aus Zinkdruckguss, Oberfläche vernickelt, gebürstet mit zwei Befestigungspunkten. Befestigung erfolgt mit 2 St. Gewindeschraube M4 mit Tellerkopf Kombischlitz.

Breite: ca. 19 mm
Länge: ca. 232 mm
Tiefe: ca. 28 mm
Abstand Befestigungspunkte: ca. 192 mm

Schreibtischfüße:
Schreibtischfuß, höhenverstellbar am Fuß für schwere Schreibtisch- oder Arbeitsplatten mit Montageplatte und zugehörigen Schrauben.

Form: Rund
Durchmesser: ca. 76 mm
Optik: Edelstahl
Höhenverstellung: ca. 400 mm
Elementlänge: bis ca. 1.100 mm

Metall-Schnappverschlüsse:

Projekt: 12-20003 **Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie**
LV: 337 **Tischlerarbeiten - Festeinbauten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

2-tlg. korrosionsbeständiger Metall- Schnappverschluss zur Revisionierbarkeit des Holzpaneels mit Saugnäpfen durch Abziehen, die Verriegelung erfolgt durch Drücken. Ein Lösen von Schrauben erfolgt nicht.

Haltekraft je Schnappverschluss. ca. 44 N

Lüftungsgitter:

Lüftungsgitter aus Edelstahl mit rechteckiger Lochung sowie nach innen geneigten Leitblechen zum flächenbündigen Einlassen in Seitliche Korpuswände.

Abmessungen (bxh):	ca. 550 x 80 mm
Ausschnittsmaß (bxh):	ca. 530 x 60 mm
Luftdurchlass:	ca. 200 cm ²
Lochung:	ca. 71 x 11 mm
Material:	Edelstahl, Güte 1.4301
Oberfläche:	matt gebürstet

Systembeschreibung Einbauteile und Elektrogeräte

Die Nachfolgenden Systembeschreibungen dienen als Leistungsbeschreibung für die zu verwendenden Einbauteile bzw. Elektrogeräte. In den Leistungspositionen des Leistungsverzeichnis wird eine Ausstattung von Einbauteilen sowie Elektrogeräte in Möbelstücken nur mit JA bzw. Stückanzahl oder NEIN benannt, sodass die unten stehenden Angaben maßgeblich sind.

Einbauteile

Fußpedal, Edelstahl

Edelstahl Fußpedal zum Öffnen von Auszügen und Drehtüren durch die Betätigung eines Fußschalters. Eine Betätigung des Stangengriffes ist nicht erforderlich. Montage erfolgt an der UK des Korpusboden mittels kraftschlüssiger Schraubverbindung mit Unterlegscheibe und Mutter. Fußpedal klappt nach Betätigung in Ausgangsstellung zurück.

Länge Fußpedal:	ca. 151 mm
-----------------	------------

Papierhandtuchhalter

Papierhandtuchspender für bis zu 600 Falthandtücher zum verdeckten Einbau in Hängeschränke liefern und an Rückwand montieren. Leistung einschließlich Aussparung im Korpusboden sowie Anleimkante in der Aussparung. Papierhandtuchspender befüllbar mit allen handelsüblichen Falthandtüchern.

Projekt: 12-20003
LV: 337

Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie
Tischlerarbeiten - Festeinbauten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Abmessungen (bxtxh):	ca. 276 x 126 x 322 mm
Aussparung (bxt):	ca. 276 x 126 mm
Material:	Aluminium, matt
Max Aufnahme:	600 St., C oder Z Falzung

Spülbecken mit Ablauffläche

Rechteckiges Spülbecken mit Abtropfbecken, einen Becken ohne Überlauf sowie mit Integralsieb als Druckknopfventil zum flächenbündigen Einbau in Arbeitsplatten. Vorgestanzte Lochbohrungen verbleiben in der Armaturenbank (Wandarmaturen). Ausführung einschließlich Lieferung und Montage von Siphon sowie Anschluss an bauseitigen Abwasseranschluss.

Oberfläche:	Edelstahl
Abmessung Spülbecken (lxb):	ca. 870 x 490 mm
Tiefe Spülbecken:	ca. 180 mm
Abmessung Innenbecken (lxb):	ca. 360 x 420 mm
Anzahl Becken:	1 St.
Außenradius Ecken:	ca. 17 mm
Innenradius Ecken:	ca. 80 mm

Handwaschbecken

Rundes Spülbecken mit einem Becken mit Hahnloch jedoch ohne Überlauf sowie mit Integralsieb als Druckknopfventil zum aufgesetzten Einbau in Arbeitsplatten. Ausführung einschließlich Lieferung und Montage von Siphon sowie Anschluss an bauseitigen Abwasseranschluss mit Befestigungsset, PVC-Dichtprofil und Überlaufgarnitur.

Oberfläche:	Weiß, glasiert
Abmessung Spülbecken (d):	ca. 475 mm
Tiefe Spülbecken:	ca. 186 mm
Abmessung Innenbecken (lxb):	ca. 432 mm
Anzahl Becken:	1 St.

Produkt zur Gleichwertigkeitsprüfung Waschbecken:	Alape EW 3
---	------------

Abwurfbehälter, mittel

Abwurfbehälter mit händischen Auszug zur Montage an seitliche Korpuswände. Ausführung hinter Frontauszug. Außengehäuse aus Stahlblech sowie oberseitiger fester Metallabdeckung sowie drei herausnehmbare Inneneimer. Ausführung einschließlich Systemdeckel und Frontblende mit Stangengriff. Auszugschienen sind gedämpft, mit selbsteinzug sowie abgedeckt Auszuführen.

Abwurfbehälter

Projekt: 12-20003
LV: 337

Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie
Tischlerarbeiten - Festeinbauten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Behälter:	min. 1x 28l, 2x 13l
Gesamtvolumen:	54 l
Mechanismus:	Händischer Auszug

Abwurfbehälter, 6L

Abwurfbehälter mit Klappdeckel, Deckel mit Softclose, kann mit leichtem Druck mit Knie gegen den Behälter geöffnet werden, zur Montage an seitliche Korpuswände. Außengehäuse aus Edelstahl matt geschliffen.

Abwurfbehälter	
Behälter:	6l
Gesamtvolumen:	6 l
Mechanismus:	Deckel mit Softclose und Kniebetätigung

BTM-Tresor

Geprüfter und Zertifizierter Sicherheitsschrank zur fachgerechten Lagerung von Betäubungsmittel (BTM) nach §15 BtMG sowie EN 1143-1 liefern und in Einbaumöbel einbauen. Werstschutzschrank feuergeschützt mit dreiwandigen Koprus sowie vierwandiger einliegender Tür. Vierseitige Verriegelung erfolgt mit Rundbolzen. Bedienung über Zahlenschloss sowie Funkschlüssel. Einschließlich liefern eines Systemzugehörigen- Funkschlüssels, programmierung erfolgt bauseits durch AG.

Außenabmessung (btxh):	496 x 410 x 536 mm
Innenabmessung (btxh):	412 x 291 x 445 mm
Türabmessung (bxh):	ca. 352 x 430 mm
Gewicht:	130 kg
Nutzbares Volumen:	53 l
Fachböden:	1 St.
Versicherungsschutz:	20.000,00 € (gewerblich)

Widerstandsgrad:	1 nach EN 1143-1
------------------	------------------

Produkt zur Gleichwertigkeitsprüfung Wertschutzschrank:	Hartmann F103-05 BTM
---	----------------------

Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss

Drehriegelverschluss für handelsübliche Vorhängeschlösser. Ausführung einschließlich eingelassenes Schließblech sowie Bohrung in der Drehtür.

Abmessung Drehriegel (btxh):	ca. 25 x 15 x 48 mm
Lochdurchmesser:	ca. 90 mm
Bügelstärke Vorhängeschloss:	5 bis 8 mm

Projekt: 12-20003
LV: 337

Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie
Tischlerarbeiten - Festeinbauten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
---------------------	------------------------------	-----------------	---------------------------------	--------------------------------

Becherspender, Einbau

Becherspender aus Edelstahl zum horizontalen oder vertikalen Einbau in Möbeln mit automatischen Bechernachschub. Ausführung als kürzbares Ganzmetallgehäuse mit Kragen aus Edelstahl mit flächen Aufsatzkragen.

Material:	Edelstahl
Durchmesser Bohrung:	ca. 106 mm
Durchmesser Kragen (sichtbar):	ca. 135 mm
Durchmesser Bechergrößen:	58 bis 80 mm
Einbaulänge:	ca. 600 mm

Becherspender, Edelstahl

Becherspender aus Edelstahl, gebürstet zur vertiaklen Montage auf Möbelflächen. Bechersammler mit abnehmbaren Deckel auf der Oberseite. Spender mit Nachrückmechanismus zur optimalen Entnahme der Becher.

Material:	Edelstahl, gebürstet
Durchmesser Becherspender:	ca. 80 mm
Länge Becherspender:	ca. 480 mm
Bechergrößen:	Becher 200 ml Cone Cups 100ml
Fassungsvermögen:	100 Becher

Wasserhahnamatur mit CO2 Anlage

Wasserhahnamatur aus Edelstahl, gebürstet zur Standmontage in Bohrung der Arbeitsplatte. Inkl. CO2 Anlage zur Anreicherung des Leitungswasser mit Kohlensäure über das Bedienfeld der Amatur. Einbau der CO2 Anlage in Korpus unterhalb der Spüle. Abmessungen CO2 Anlage (ohne Druckflsche) bxtxh= 265 x 451 x 400 mm.

Material:	Edelstahl, gebürstet
Form des Auslaufs:	L-Auslauf
Fließdruck:	0,2-0,9 MPa
Betriebsdruck:	max. 1 MPa
Durchfluss bei 3 bar Fließdruck:	ca. 9 l/min
Wasseranschluss:	kalt - rechts / warm - links

Produkt zur Gleichwertigkeitsprüfung:	GROHE Blue Professional
---------------------------------------	-------------------------

Elektrogeräte

Medikamenten (MED) Kühlschrank (vollintegriert), klein

Vollintegrierter Medikamenten (MED) Kühlschrank nach DIN 58345 mit

Projekt: 12-20003
LV: 337

Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie
Tischlerarbeiten - Festeinbauten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

zwangsbelüfteter Kältemaschine, integrierter Umluftkühlung und fronstseitigen Lüftungsgitter bestehend aus drei Schubfächer, einen Rost, Automatischer Abtauung, Schaltzentrum mit Schlüsselschalter, digitale LED Temperaturanzeige sowie optisches sowie akustisches Warnsignal bei Stromausfall. Türanschlag wechselbar. Kühlschrankfach Beleuchtet. Alle Glasbauteile sind aus Sicherheitsglas auszuführen. Ausführung einschließlich Dekorrahmen sowie -platte und Stangengriff. Datendokumentations auslesbar über USB Schnittstell.

Abmessung Nische (bxtxh):	ca. 535 x 535 x 880 mm
Nutzungsinhalt:	120 l
Temperatureinstellung:	+2 bis +14C°
Geräuschwert:	40dB (A)
Stromanschluss:	230V mit Schuko-Stecker

Produkt zur Gleichwertigkeitsprüfung: Kirsch Medical, MED-126 Pro Active

Medikamenten (MED) Kühlschrank (vollintegriert), groß

Vollintegrierter Medikamenten (MED) Kühlschrank nach DIN 58345 mit zwangsbelüfteter Kältemaschine, integrierter Umluftkühlung und fronstseitigen Lüftungsgitter bestehend aus drei Schubfächer, einen Rost, Automatischer Abtauung, Schaltzentrum mit Schlüsselschalter, digitale LED Temperaturanzeige sowie optisches sowie akustisches Warnsignal bei Stromausfall. Türanschlag wechselbar. Kühlschrankfach Beleuchtet. Alle Glasbauteile sind aus Sicherheitsglas auszuführen. Ausführung einschließlich Dekorrahmen sowie -platte und Stangengriff. Datendokumentations auslesbar über USB Schnittstell.

Abmessung Nische (bxtxh):	ca. 535 x 535 x 890 mm
Nutzungsinhalt:	330 l
Temperatureinstellung:	+2 bis +15C°
Geräuschwert:	39dB (A)
Stromanschluss:	230V mit Schuko-Stecker

Produkt zur Gleichwertigkeitsprüfung: Kirsch Medical, MED-340 Pro Active

Einbau Gefrierschrank, klein (vollintegriert)

Vollintegrierter Einbau Gefrierschrank bestehend aus drei transparenten Gefrierfachschubladen, optischen und akustischen Alarm-System bei Temperaturanstieg zur Montage in einen Korpus. Türanschlag wechselbar. Gefrierschrankfach nicht beleuchtet. Elektronische Temperaturregelung/-anzeige sowie akustischer Türalarm. Alle Glasbauteile sind aus Sicherheitsglas auszuführen.

Projekt: 12-20003
LV: 337

Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie
Tischlerarbeiten - Festeinbauten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Abmessung Nische (btxh):	ca. 560 x 550 x 710 mm
Nutzungsinhalt:	ca. 70 l
Geräuschwert:	37 dB (A) re 1 pW
Energieeffizienzklasse:	C
Stromanschluss:	230V mit Schuko-Stecker
Lagerzeit bei Störung:	ca. 11 h

Einbau Kühlschrank, klein (vollintegriert)

Vollintegrierter Einbau Kühlschrank mit Gefrierfach bestehend aus zwei Glasabstellflächen, Transparenten Gemüsebehälter als Frischhaltefach, zwei durchgehende Türabsteller sowie einen druchabgehenden Flaschenhalter in der Tür zur Montage in einen Korpus. Türanschlag wechselbar. Kühlschrankfach beleuchtet. Elektronische Temperaturregelung/ -anzeige sowie akustischer Türalarm. Alle Glasbauteile sind aus Sicherheitsglas auszuführen.

Abmessung Nische (btxh):	ca. 560 x 550 x 710 mm
Nutzungsinhalt:	124 l
Nutzzinhalt Kühlfach:	ca. 109 l
Nutzzinhalt Eisfach:	ca. 15 l
Geräuschwert:	34dB (A) re 1 pW
Energieeffizienzklasse:	D
Stromanschluss:	230V mit Schuko-Stecker
Lagerzeit bei Störung:	ca. 10 h

Einbau Kühlschrank, klein ohne Gefrierfach (vollintegriert)

Vollintegrierter Einbau Kühlschrank mit Gefrierfach bestehend aus drei Glasabstellflächen, Transparenten Gemüsebehälter als Frischhaltefach, zwei durchgehende Türabsteller sowie einen druchabgehenden Flaschenhalter in der Tür zur Montage in einen Korpus. Türanschlag wechselbar. Kühlschrankfach beleuchtet. Elektronische Temperaturregelung/ -anzeige sowie akustischer Türalarm. Alle Glasbauteile sind aus Sicherheitsglas auszuführen.

Abmessung Nische (btxh):	ca. 560 x 550 x 710 mm
Nutzungsinhalt:	124 l
Nutzzinhalt Kühlfach:	ca. 109 l
Nutzzinhalt Eisfach:	ca. 15 l
Geräuschwert:	34dB (A) re 1 pW
Energieeffizienzklasse:	D
Stromanschluss:	230V mit Schuko-Stecker
Lagerzeit bei Störung:	ca. 10 h

Einbau Kühlschrank, mittel (vollintegriert)

Projekt: 12-20003
LV: 337

Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie
Tischlerarbeiten - Festeinbauten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Vollintegrierter Einbau Kühlschrank mit LED-Beleuchtung und Kühlfach (ohne Gefrierfach) mit sechs Abstellflächen (5 St. höhenverstellbar), zwei Schubladen für Obst und Gemüse mit Feuchteregelung und vier Türabsteller, verchromter Flaschenrost. Türanschlag wechselbar. Alle Glasbauteile sind aus Sicherheitsglas auszuführen. Einbaugerät mit getrennt regel- und kontrollierbare Temperaturzonen, optischen und akustischen Warnsystem bei Temperaturanstieg und akustischen Türalarm.

Abmessung Nische (bxtxh):	ca. 560 x 550 x 1397 mm
Nutzungsinhalt:	220 l
Geräuschwert:	37 dB (A) re 1 pW
Energieeffizienzklasse:	E
Stromanschluss:	230V mit Schuko-Stecker

Einbau Kühlschrank, groß (vollintegriert)

Vollintegrierter Einbau Kühlschrank mit LED-Beleuchtung und getrennten Kühl- sowie Gefrierfach. Kühlfach mit fünf Abstellflächen (4 St. höhenverstellbar), eine teilbare sowie ausziehbare Glasplatte, zwei Schubladen für Obst und Gemüse mit Feuchteregelung und fünf Türabsteller. Gefrierfach mit zwei transparenten Gefriergutschubladen. Türanschlag wechselbar. Alle Glasbauteile sind aus Sicherheitsglas auszuführen. Einbaugerät mit getrennt regel- und kontrollierbarer Temperaturzone, optischen und akustischen Warnsystem bei Temperaturanstieg und akustischen Türalarm.

Abmessung Nische (bxtxh):	ca. 600 x 550 x 1.775 mm
Nutzungsinhalt:	270 l
Nutzzinhalt Kühlfach:	ca. 208 l
Nutzzinhalt Eisfach:	ca. 62 l
Geräuschwert:	35dB (A) re 1 pW
Energieeffizienzklasse:	D
Stromanschluss:	230V mit Schuko-Stecker

Mikrowelle

Einbau-Mikrowelle mit LED-Beleuchtung und Drehtür zur Montage in einen Korpus. Mikrowelle mit Garraum aus Edelstahl, Touch-Bedienung, vier Auftau- und drei Garprogrammen bei fünf verschiedenen Leistungsstufen. Ausführung einschließlich Glas-Drehteller, LED-Innenbeleuchtung, Sicherheitsabschaltung, Türkontaktschalter sowie Kühlgebläse.

Abmessung Nische (bxtxh):	ca. 560 x 550 x 382 mm
Max. Leistung:	900 Watt
Garraumvolumen:	ca. 25 l
Druchmesser Glasdrehteller:	min. 25 cm
Stromanschluss:	230V mit Schuko-Stecker

Projekt: 12-20003
LV: 337

Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie
Tischlerarbeiten - Festeinbauten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Geschirrspüler

Vollintegrierter Einbau Geschirrspüler bestehend aus Höhenverstellbaren Oberkorb, Umklappbare Klappstachelreihen im Ober- und Unterkorb (Oberkorb höhenverstellbar), dritte Beladungsebene nachrüstbar, Besteckkorb, infoLight zur Betriebsanzeige, Dosierassistent, Türverriegelung mit Servo-Schloss, Akustisches Signal zum Programmende, Aqua- und Beladungssensor, 14 Programme (inkl. Sonderfunktion und Maschinenpflege). Projektion der Restlaufzeit auf den Boden. Ausführung einschließlich Lieferung und Montage des Dampfschutz-Blech sowie Salzeinfüllhilfe.

Abmessung Nische (bxtxh):	ca. 600 x 550 x 865 mm
Anzahl Maßgedecke:	13
Energieverbrauch:	min. 64 kWh bei 100 Standardzyklen
Wasserverbrauch:	ca. 9,0l je eco Zyklus
Geräuschwert:	40dB (A) re 1 pW
Energieeffizienzklasse:	min. B
Stromanschluss:	230V mit Schuko-Stecker

Geschirrspüler, schmal

Vollintegrierter Einbau Geschirrspüler bestehend aus höhenverstellbaren Oberkorb, Umklappbare Klappstachelreihen im Ober- und Unterkorb (Oberkorb höhenverstellbar), dritte Beladungsebene nachrüstbar, Besteckkorb, infoLight zur Betriebsanzeige, Dosierassistent, Türverriegelung mit Servo-Schloss, Akustisches Signal zum Programmende, Aqua- und Beladungssensor, 11 Programme (inkl. Sonderfunktion und Maschinenpflege). Projektion der Restlaufzeit auf den Boden. Ausführung einschließlich Lieferung und Montage des Dampfschutz-Blech sowie Salzeinfüllhilfe.

Abmessung Nische (bxtxh):	ca. 450 x 550 x 865 mm
Anzahl Maßgedecke:	10
Energieverbrauch:	min. 63 kWh bei 100 Standardzyklen
Wasserverbrauch:	ca. 8,5l je eco Zyklus
Geräuschwert:	44dB (A) re 1 pW
Energieeffizienzklasse:	min. C
Stromanschluss:	230V mit Schuko-Stecker

Alle Oberflächen der Möbelstücke wie Leitstellen, Küchenzeilen etc. müssen den Brandschutzanforderungen A1 entsprechen.
Für Möbelstücke im Flurbereich gelten erhöhte Anforderungen

Projekt: 12-20003 **Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie**
LV: 337 **Tischlerarbeiten - Festeinbauten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

an den Brandschutz, daher sollen für den Bau der Möbel
 unkaschierte Bauplatten aus Vermiculit verwendet werden.
 Produkt der Planung Termax A / SN Brandschutzplatte.
 Dies betrifft alle Leitstellen, die Küchenzeile in Raum H.0.905d
 Pankyrküche, sowie alle Observationsplätze.

01. Untergeschoss

01.01. Allgemeine Festeinbauten

Artztd. OÄ (2AP) / Assistenzärzte / Schreibdienst / Schreibdienst
 (4AP)

01.01.0010. Schrankkorpus Typ 1, bxtxh= 1.300x450x2.860

Schrankkorpus wie folgt herstellen, liefern und montieren:

Abmessungen (bxtxh):	1.300 x 450 x 2.860 mm
Wandart:	Trockenbau
Farbton:	Fb. Alpinweiss W1100 PM
Plangrundlage:	Übersicht übrige Möbel UG Übrige Möbel (geschossübergreifend) Typ 1
Einbauort:	H.U.006 Artztd. OA (2AP) H.U.007 Artztd. OA (2AP) H.U.008 Artztd. OA (2AP) H.U.009 Artztd. OA (2AP) H.U.010 Artztd. OA (2AP) H.U.011 Artztd. OA (2AP) H.U.013 Schreibdienst H.U.014 Assistenzärzte H.U.015 Schreibdienst. (4AP)

Schrankkorpus bestehend aus vollaufschlagenden Drehtüren mit
 Stangengriffen, Konstruktionsböden, Einlegeböden sowie
 Passleisten und Passblenden etc. Der Sockel springt um 100 mm
 zurück.

Einzelne Korpusse sind bei Aneinanderreihungen untereinander
 kraftschlüssig zu verbinden.

Seitliche Korpuswände erhalten Bohrungen im System 32 mm.

Korpus Typ 1

Abmessung Element (bxtxh):	ca. 1.200 x 450 x 2.300 mm
Anzahl Elemente:	1 St.

Projekt: 12-20003 **Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie**
LV: 337 **Tischlerarbeiten - Festeinbauten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Anzahl Drehtüren:	2 St. je Element
Konstruktionsböden:	1 St. je Element
Einlegeböden:	6 St. je Element
Sockel:	Ja, zurückspringend
Sockelhöhe:	100 mm

Passleiste:
 Ausführung einschließlich Passleiste seitlich des Korpus als Anschluss zur Wand. Befestigung der Passleiste erfolgt frontbündig und verdeckt liegend, jedoch revisionierbar.

Abmessungen Blende (bxh):	100 x 2.300 mm
Anzahl:	1 St.

Passblende:
 Ausführung einschließlich 2-seitig (L-Form) über Eck verlaufende Blende zwischen OK Korpus und UK AD. Eckausbildung erfolgt auf Gehrung. Befestigung der Blenden erfolgt frontbündig und verdeckt liegend jedoch revisionierbar.

Abmessungen Blende (bxh):	1.300 x 460 mm
Anzahl:	1 St.
Abmessungen Blende (bxh):	450 x 460 mm
Anzahl:	1 St.

Hinweis: Alle offenbare Bauteile (Drehtüren, Klappen, Schubkästen etc.) erhalten unter Berücksichtigung der Hygieneanforderungen ein umlaufend eingefrästes EPDM Dichtungsprofil (Farbton: Hellgrau) als Aufschlagdichtung. Schanierbeschläge der offenbaren Bauteile sind für die erforderlichen Falzlufte der Dichtungsprofile zu wählen und zu dimensionieren.

12,00 St.

01.01.0020. Zulage Zusätzliche Passleiste, bxh= 150x2.300
 Zulage für das herstellen, liefern und montieren von zusätzlichen Passleisten für die Schrankkorpusse aus vorheriger Position.

Bei Korpusen die in Nischen stehen ist der Einbau einer zusätzlichen Passleiste erforderlich. Die Montage erfolgt frontbündig und verdeckt liegend jedoch revisionierbar.

Projekt: 12-20003 **Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie**
LV: 337 **Tischlerarbeiten - Festeinbauten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

	Abmessungen (bxh):	ca. 150 x 2.300 mm			
	Farbton:	Fb. Alpinweiss W1100 PM			

		4,00	St.		
--	--	------	-----	-------	-------

H.U.016.3 Druckerraum

01.01.0030. Schrankkorpus Typ M, bxtxh= 1.550x450x1.000

Schrankkorpus wie folgt herstellen, liefern und montieren:

Abmessungen (bxtxh):	1.550 x 450 x 1.000 mm
Wandart:	Trockenbau
Farbton:	Fb. Alpinweiss W1100 PM
Plangrundlage:	Übersicht übrige Möbel UG Übrige Möbel (geschossübergreifend) Typ M
Einbauort:	H.U.016.3 Druckerraum

Schrankkorpus bestehend aus Konstruktionsboden, senkrechter Trennwand und vier Einlegeböden. Der Sockel springt um 100 mm zurück.

Seitliche Korpuswände erhalten Bohrungen im System 32 mm.

Korpus Typ M:

Abmessung Element (bxtxh):	ca. 1.550 x 450 x 1.000 mm
Anzahl Elemente:	1 St.
Konstruktionsböden:	1 St. je Element
Einlegeböden:	4 St. je Element
Senkrechte Trennwand:	Ja

Sockel:	Ja, zurückspringend
Sockelhöhe:	100 mm

		1,00	St.		
--	--	------	-----	-------	-------

01.01.0040. Hängeschrank Typ L, bxtxh= 1.550x350x1.330

Hängeschränke wie folgt herstellen, liefern und montieren:

Abmessungen (bxtxh):	ca. 1.550 x 350 x 1.330 mm
Wandart:	Trockenbau
Farbton:	Fb. Alpinweiss W1100 PM
Plangrundlage:	Übersicht übrige Möbel UG Übrige Möbel (geschossübergreifend) Typ L

Projekt: 12-20003
LV: 337

Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie
Tischlerarbeiten - Festeinbauten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Einbauort: H.U.016.3 Druckerraum

Hängeschränk bestehend aus drei Elementen mit
vollaufschalgenden Drehtüren mit Stangengriff und
Einlegeböden. Befestigung/Aufhängung erfolgt als nicht
sichtbaren Wandbefestigung. Ausführung einschließlich
Passleiste mit verdeckter Befestigung zur seitlichen Ausführung.
Einschließlich Unterseitiger Abdeckplatte mit nicht sichtbarer
Befestigung

Korpus Typ L

Abmessung Element(btxh):	ca. 450 x 350 x 860 mm
Anzahl Elemente:	3 St.
Drehtür:	Ja.
Einlegeboden:	2 St. je Element
Passleiste:	ca. 200 mm
Abdeckplatte (bxt):	ca. 1.550 x 350 mm

Blende:

Ausführung einschließlich Blende 2-seitig über Eck (L-Form)
zwischen OK Korpus und UK Abhangdecke. Befestigung der
Blenden erfolgt verdeckt liegend. Eckausbildung erfolgt auf
Gehrung.

Abmessung Blende (bxh):	ca. 1.550 x 470 mm
Anzahl:	1 St.
Abmessung Blende (bxh):	ca. 350 x 470 mm
Anzahl:	1 St.

Hinweis: Alle offenbare Bauteile (Drehtüren, Klappen,
Schubkästen etc.) erhalten unter Berücksichtigung der
Hygieneanforderungen ein umlaufend eingefrästes EPDM
Dichtungsprofil (Farbton: Hellgrau) als Aufschlagdichtung.
Schanierbeschläge der offenbaren Bauteile sind für die
erforderlichen Falzlufte der Dichtungsprofile zu wählen und zu
Dimensionieren.

1,00	St.		
------	-----	-------	-------

H.U.029, Technischer Leiter

01.01.0050. Mehrteilige Schrankanlage, btxh= 600x450x2.860
Mehrteilige Schrankanlage wie folgt herstellen, liefern und
montieren:

Projekt: 12-20003
LV: 337

Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie
Tischlerarbeiten - Festeinbauten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Abmessungen (bxtxh): ca. 3.000 x 450 x 2.860 mm
Wandart: Stahlbeton
Farbton: Fb. Alpinweiss W1100 PM
Plangrundlage: Übersicht übrige Möbel UG
Übrige Möbel (geschossübergreifend)
Typ 6, Typ 7
Einbauort: H.U.029 Technischer Leiter H

Mehrteilige Schrankanlage bestehend aus zwei Korpussen Typ 6 und drei Korpussen Typ 7.
Mit vollaufschlagenden Drehtüren mit Stangengriff,
Konstruktionsböden, Edelstahl-Gaderobenstange, Einlegeböden,
sowie Passleisten und Passblenden etc. Der Sockel springt um
100 mm zurück.
Einzelne Korpusse sind bei Aneinanderreihungen untereinander
kraftschlüssig zu verbinden.
Seitliche Korpuswände erhalten Bohrungen im System 32 mm.

Korpus Typ 6

Abmessung Element (bxtxh): ca. 600 x 450 x 2.300 mm
Anzahl Elemente: 2 St.
Anzahl Drehtüren: 1 St. je Element
Konstruktionsböden: 1 St. je Element
Einlegeböden: 6 St. je Element

Korpus Typ 7

Abmessung Element (bxtxh): ca. 600 x 450 x 2.300 mm
Anzahl Elemente: 3 St.
Anzahl Drehtüren: 1 St. je Element
Konstruktionsböden: 1 St. je Element
Einlegeböden: 1 St. je Element
Gaderobenstange: Ja

Sockel:

Sockel: Ja, zurückspringend
Sockelhöhe: 100 mm

Passblende

Ausführung einschließlich Blende 3-seitig über Eck (U-Form)
zwischen OK Korpus und UK Abhangdecke. Befestigung der
Blenden erfolgt verdeckt liegend und frontbündig jedoch
revisionierbar. Eckausbildung erfolgt auf Gehrung.

Abmessung Blende (bxh): ca. 3.000 x 460 mm

Projekt: 12-20003 **Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie**
LV: 337 **Tischlerarbeiten - Festeinbauten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Anzahl:	1 St.
Abmessung Blende (bxh):	ca. 450 x 460 mm
Anzahl:	2 St.

Hinweis: Alle öffnenbare Bauteile (Drehtüren, Klappen, Schubkästen etc.) erhalten unter Berücksichtigung der Hygieneanforderungen ein umlaufend eingefrästes EPDM Dichtungsprofil (Farbton: Hellgrau) als Aufschlagdichtung. Schanierbeschläge der öffnenbaren Bauteile sind für die erforderlichen Falzlufte der Dichtungsprofile zu wählen und zu dimensionieren.

1,00	St.		
------	-----	-------	-------

01.01.0060. Mehrteilige Schrankanlage, bxtxh= 1.900x450x2.860

Mehrteilige Schrankanlage wie folgt herstellen, liefern und montieren:

Abmessungen (bxtxh):	ca. 1.900 x 450 x 2.860 mm
Wandart:	Trockenbau, Stahlbeton
Farbton:	Fb. Alpinweiss W1100 PM
Plangrundlage:	Übersicht übrige Möbel UG Übrige Möbel (geschossübergreifend) Typ 6, Typ 7
Einbauort:	H.U.029 Technischer Leiter H

Mehrteilige Schrankanlage bestehend aus zwei Korpussen Typ 6 und einem Korpus Typ 7 mit vollaufschlagenden Drehtüren mit Stangengriff, Konstruktionsböden, Edelstahl-Gaderobenstange, e Einlegeböden, sowie Passleisten und Passblenden etc.

Der Sockel springt um 100 mm zurück.

Einzelne Korpusse sind bei Aneinanderreihungen untereinander kraftschlüssig zu verbinden.

Seitliche Korpuswände erhalten Bohrungen im System 32 mm.

Korpus Typ 6

Abmessung Element (bxtxh):	ca. 600 x 450 x 2.300 mm
Anzahl Elemente:	2 St.
Anzahl Drehtüren:	1 St. je Element
Konstruktionsböden:	1 St. je Element
Einlegeböden:	6 St. je Element

Korpus Typ 7

Abmessung Element (bxtxh):	ca. 600 x 450 x 2.300 mm
Anzahl Elemente:	1 St.

Projekt: 12-20003
LV: 337

Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie
Tischlerarbeiten - Festeinbauten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Anzahl Drehtüren:	1 St. je Element
Konstruktionsböden:	1 St. je Element
Einlegeböden:	1 St. je Element
Gaderobenstange:	Ja

Sockel:

Sockel:	Ja, zurückspringend
Sockelhöhe:	100 mm

Passleiste:

Ausführung einschließlich Passleiste zwischen OK Sockel und UK Blende seitlich des Korpus als Anschluss zum massiven Bauteil. Befestigung der Passleiste erfolgt verdeckt liegend und frontbündig jedoch revisionierbar.

Abmessungen (bxh):	ca. 100 x 2.300 mm
Anzahl:	1 St.

Passblende

Ausführung einschließlich Blende 2-seitig über Eck (L-Form) zwischen OK Korpus und UK Abhangdecke. Befestigung der Blenden erfolgt verdeckt liegend und frontbündig jedoch revisionierbar. Eckausbildung erfolgt auf Gehrung.

Abmessung Blende (bxh):	ca. 1.900 x 460 mm
Anzahl:	1 St.
Abmessung Blende (bxh):	ca. 450 x 460 mm
Anzahl:	1 St.

Hinweis: Alle offenbare Bauteile (Drehtüren, Klappen, Schubkästen etc.) erhalten unter Berücksichtigung der Hygieneanforderungen ein umlaufend eingefrästes EPDM Dichtungsprofil (Farbton: Hellgrau) als Aufschlagdichtung. Schanierbeschläge der offenbaren Bauteile sind für die erforderlichen Falzlufte der Dichtungsprofile zu wählen und zu dimensionieren.

1,00	St.		
------	-----	-------	-------

01.01.0070. Mehrteilige Schrankanlage, bxtxh= 2.150x450x2.860

Mehrteilige Schrankanlage wie folgt herstellen, liefern und montieren:

Abmessungen (bxtxh):	ca. 2.150 x 450 x 2.860 mm
Wandart:	Trockenbau, Stahlbeton

Projekt: 12-20003
LV: 337

Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie
Tischlerarbeiten - Festeinbauten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Farbton:	Fb. Alpinweiss W1100 PM
Plangrundlage:	Übersicht übrige Möbel UG Übrige Möbel (geschossübergreifend) Typ 6, Typ 7
Einbauort:	H.U.029 Technischer Leiter H

Mehrteilige Schrankanlage bestehend aus zwei Korpusen Typ 6 und einem Korpus Typ 7 mit vollaufschlagenden Drehtüren mit Stangengriff, Konstruktionsböden, Edelstahl-Gaderobenstange, Einlegeböden, sowie Passleisten und Passblenden etc.
Der Sockel springt um 100 mm zurück.
Einzelne Korpusse sind bei Aneinanderreihungen untereinander kraftschlüssig zu verbinden.
Seitliche Korpuswände erhalten Bohrungen im System 32 mm.

Korpus Typ 6

Abmessung Element (bxtxh):	ca. 600 x 450 x 2.300 mm
Anzahl Elemente:	2 St.
Anzahl Drehtüren:	1 St. je Element
Konstruktionsböden:	1 St. je Element
Einlegeböden:	6 St. je Element

Korpus Typ 7

Abmessung Element (bxtxh):	ca. 600 x 450 x 2.300 mm
Anzahl Elemente:	1 St.
Anzahl Drehtüren:	1 St. je Element
Konstruktionsböden:	1 St. je Element
Einlegeböden:	1 St. je Element
Gaderobenstange:	Ja

Sockel:

Sockel:	Ja, zurückspringend
Sockelhöhe:	100 mm

Passleiste:

Ausführung einschließlich Passleiste zwischen OK Sockel und UK Blende seitlich des Korpus als Anschluss zum massiven Bauteil.
Befestigung der Passleiste erfolgt verdeckt liegend und frontbündig jedoch revisionierbar.

Abmessungen (bxh):	ca. 350 x 2.300 mm
Anzahl:	1 St.

Passblende

Ausführung einschließlich Blende 2-seitig über Eck (L-Form)

Projekt: 12-20003 **Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie**
LV: 337 **Tischlerarbeiten - Festeinbauten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

zwischen OK Korpus und UK Abhangdecke. Befestigung der Blenden erfolgt verdeckt liegend und frontbündig jedoch revisionierbar. Eckausbildung erfolgt auf Gehrung.

Abmessung Blende (bxh): ca. 2.150 x 460 mm
 Anzahl: 1 St.
 Abmessung Blende (bxh): ca. 450 x 460 mm
 Anzahl: 1 St.

Hinweis: Alle öffnbare Bauteile (Drehtüren, Klappen, Schubkästen etc.) erhalten unter Berücksichtigung der Hygieneanforderungen ein umlaufend eingefrästes EPDM Dichtungsprofil (Farbton: Hellgrau) als Aufschlagdichtung. Schanierbeschläge der öffnbaren Bauteile sind für die erforderlichen Falzluft der Dichtungsprofile zu wählen und zu Dimensionieren.

1,00 St.

01.01.0080. Schrankkorpus Typ 10, bxtxh= 1.650x450x1.000
 Schrankkorpus wie folgt herstellen, liefern und montieren:

Abmessungen (bxtxh): ca. 1.600 x 450 x 1.000 mm
 Wandart: freistehend
 Farbton: Fb. Alpinweiss W1100 PM
 Plangrundlage: Übersicht übrige Möbel UG
 Übrige Möbel (geschossübergreifend)
 Typ 10

Schrankkorpus bestehend aus vollaufschlagenden Drehtüren mit Stangengriff, Konstruktionsböden, Abdeckplatte, Einlegeböde, sowie Passleisten und Passblenden etc.

Der Sockel springt um 100 mm zurück.

Seitliche Korpuswände erhalten Bohrungen im System 32 mm.

Korpus Typ 10

Abmessung Element (bxtxh): ca. 800 x 450 x 875 mm
 Anzahl Elemente: 2 St.
 Anzahl Drehtüren: 2 St. je Element
 Konstruktionsböden: 1 St. je Element
 Einlegeböden: 2 St. je Element

Sockel: Ja, zurückspringend
 Sockelhöhe: 100 mm

Projekt: 12-20003 **Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie**
LV: 337 **Tischlerarbeiten - Festeinbauten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Abdeckplatte:

Abmessungen (bxt): ca. 1.600 x 450 mm

Materialdicke: 25 mm

Hinweis: Alle offenbare Bauteile (Drehtüren, Klappen, Schubkästen etc.) erhalten unter Berücksichtigung der Hygieneanforderungen ein umlaufend eingefrästes EPDM Dichtungsprofil (Farbton: Hellgrau) als Aufschlagdichtung. Schanierbeschläge der offenbaren Bauteile sind für die erforderlichen Falzlufte der Dichtungsprofile zu wählen und zu dimensionieren.

2,00 St.

.....

.....

01.01.0090. Küchenzeile, H.U.029

Küchenzeile bestehend aus Unterschränke mit Arbeitsplatte aus Edelstahl und Wandschutz wie folgt herstellen, liefern und montieren:

Abmessung (bxtxh): ca. 1.890 x 600 x 1.400 mm

Ausführungsort: H.U.029 Technische Leitung

Etage: Untergeschoss

Wandart: Trockenbau

Farbton: Fb. Alpinweiss W1100 PM

Plangrundlage: 139c-BTH-WA-669 g
"Küchenzeilen"

Unterschränke der Arbeitszeile bestehend aus einem Element mit Schubkasten mit Stangengriff sowie Frontauszug mit Stangengriff und Abwurfbehälter mittel, ein Element mit Schubkästen als Vollauszug mit Stangengriffen, ein Element mit vollintegriertem Kühlschrank und zurück springenden, durchlaufenden Sockel (durchlaufend auch unter Hochschrank inkl. Lüftungsgitter). Ausführung einschließlich Edelstahl-Arbeitsplatte glatt, geschliffen d= ca. 1 mm mit Aufkantung an allen Ansichtskanten auf d= 25 mm, Ecken verschweißt und geschliffen. Dauerhaft und elastisch verklebt aus wasserabweisender Trägerplatte. Unterseite vollflächig mit Aluminium roh belegt um einem möglichen Verzug zu entgegenzuwirken, sowie seitlicher Blende.

Abmessung (bxtxh): ca. 600 x 600 x 775 mm

Anzahl Elemente: 1 St.

Projekt: 12-20003
LV: 337

Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie
Tischlerarbeiten - Festeinbauten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Schubkasten, h = 170 mm:	1 St.	je Element		
	Frontauszug:	1 St.	je Element		
	Abwurfbehälter, mittel:	Ja,	ohne Pedal		
	Abmessung (bxtxh):	ca. 600 x 600 x 775	mm		
	Anzahl Elemente:	1 St.			
	Schubkasten, H = 200 mm:	4 St.	je Element		
	Abmessung (bxtxh):	ca. 600 x 600 x 775	mm		
	Anzahl Elemente:	1 St.			
	Drehtür:	1 St.			
	Einbau Kühlschrank, klein:	Ja;	ohne Gefrierfach		
	Sockel:	Ja,	zurückspringend		
	Sockelhöhe:	100	mm		
	Passleiste seitlich (lxh):	ca. 90 x 900	mm, 1 St.		
	Abmessung Arbeitsplatte:	ca. 1.890 x 625	mm		
	Wandschutz aus Material der Rückwand mit HPL-Beschichtung oberhalb Arbeitsplatte montiert. Stirnkanten des Wandschutzes sind mit ABS-Kante zu versehen. Wandschutz wird auf Arbeitsplatte aufgesetzt. Befestigung mit vollflächiger Verklebung auf dem Untergrund mittels Spezialkleber. Anschlussfuge zur Arbeitsplatte ist mit farblich passenden Silikon zuversiegeln inkl. Bohrungen für Elektroinstallationen sowie Kalt- und Warmwasseranschluss.				
	Abmessung (bxh):	ca. 1.890 x 500	mm		
	Anzahl:	1 St.			
	Abmessung (bxh):	ca. 625 x 500	mm		
	Anzahl:	1 St.			
	Hinweis: Die Elektrogeräte wie Kühlschränke, Spülmaschinen, etc. werden unter Titel 05.02 gesondert vergütet. Alle anderen Bauteile, auch die Wasserhahnamatur mit gesprudelm Wasser, Beleuchtung, etc., sind in dieser Position mit einzuberechnen.				
		1,00	St		

H.U.023 Betten beziehen

Projekt: 12-20003
LV: 337

Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie
Tischlerarbeiten - Festeinbauten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

01.01.0100. Mehrteilige Schrankanlage über Eck

Mehrteilige über Eck (L-Form) verlaufende Schrankanlage wie folgt herstellen, liefern und montieren:

Abmessungen (bxtxh):	ca. 2.000 x 600 x 2.860 mm
Abmessungen (bxtxh):	ca. 1.470 x 600 x 2.860 mm
Wandart:	Mauerwerk
Farbton:	Fb. Alpinweiss W1100 PM
Plangrundlage:	Übersicht übrige Möbel UG Übrige Möbel (geschossübergreifend) Typ A,
Einbauort:	H.U.023 Betten beziehen

Mehrteilige Schrankanlage bestehend aus drei Korpusen Typ A.
Mit vollaufschlagenden Drehtüren mit Stangengriff,
Konstruktionsböden, Einlegeböden, sowie Passleisten und
Passblenden etc.
Der Sockel springt um 100 mm zurück.
Einzelne Korpusse sind bei Aneinanderreihungen untereinander
kraftschlüssig zu verbinden.
Seitliche Korpuswände erhalten Bohrungen im System 32 mm.

Korpus Typ A

Abmessung Element (bxtxh):	ca. 1.000 x 600 x 2.300 mm
Anzahl Elemente:	3 St.
Anzahl Drehtüren:	1 St. je Element
Konstruktionsböden:	1 St. je Element
Einlegeböden:	6 St. je Element

Sockel:	Ja, zurückspringend
Sockelhöhe:	100 mm

Passleiste:

Ausführung einschließlich Passleiste zwischen OK Sockel und UK
Blende zwischen den beiden Korpusen in der Ecke.
Befestigung der Passleiste erfolgt verdeckt liegend und
frontbündig jedoch revisionierbar.

Abmessungen (bxh):	ca. 470 x 2.300 mm
Anzahl:	1 St.

Passblende

Ausführung einschließlich Blende 4-seitig über Eck zwischen OK
Korpus und UK Abhangdecke. Befestigung der Blenden erfolgt

Projekt: 12-20003 **Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie**
LV: 337 **Tischlerarbeiten - Festeinbauten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

verdeckt liegend und frontbündig jedoch revisionierbar.
Eckausbildung erfolgt auf Gehrung.

Abmessung Blende (lxh): ca. 600 x 100 mm
 Anzahl: 2 St.
 Abmessungen Blende (bxh): ca. 470 x 100 mm
 Anzahl: 1 St.
 Abmessungen Blende (bxh): ca. 200 x 100 mm
 Anzahl: 1 St.

Hinweis: Alle öffnbare Bauteile (Drehtüren, Klappen,
 Schubkästen etc.) erhalten unter Berücksichtigung der
 Hygieneanforderungen ein umlaufend eingefrästes EPDM
 Dichtungsprofil (Farbton: Hellgrau) als Aufschlagdichtung.
 Schanierbeschläge der öffnbaren Bauteile sind für die
 erforderlichen Falzlufte der Dichtungsprofile zu wählen und zu
 Dimensionieren.

1,00 St.

H.U.021, Wäsche Lager

01.01.0110. Regalsystem Typ N, bxtxh= 5.170x550x2.500

Regalsystem Typ N wie folgt herstellen, liefern und montieren.

Abmessungen (bxtxh): ca. 5.170 x 550 x 2.500 mm
 Wandart: Trockenbau, Stahlbeton
 Farbton: Fb. Alpinweiss W1100 PM
 Einbauort: H.U.021 Wäsche Lager
 Plangrundlage: Übrige Möbel (geschossübergreifend)
 Typ N
 Übersicht übrige Möbel UG

Regalsystem bestehend aus vertikalen Ständern mit einem
 Abstand von 635 mm sowie Konstruktionsböden alle 400 mm.
 Die erste Lage an Konstruktionsböden hat einen Abstand von 50
 mm zu OKFF. Materialdicke mind. 28 mm aus MDF.
 Das Regalsystem ist kraftschlüssig an der Rückwand zu
 montieren.

1,00 St.

Projekt: 12-20003 **Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie**
LV: 337 **Tischlerarbeiten - Festeinbauten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

01.01.0120. Regalsystem Typ N, bxtxh= 3.210x550x2.500

Regalsystem Typ N wie folgt herstellen, liefern und montieren.

Abmessungen (bxtxh): ca. 3.210 x 550 x 2.500 mm
 Wandart: Trockenbau, Stahlbeton
 Farbton: Fb. Alpinweiss W1100 PM
 Einbauort: H.U.021 Wäsche Lager
 Plangrundlage: Übersicht Möbel (geschossübergreifend)
 Typ N
 Übersicht übrige Möbel UG

Regalsystem bestehend aus vertikalen Ständern mit einem Abstand von 635 mm sowie Konstruktionsböden alle 400 mm. Die erste Lage an Konstruktionsböden hat einen Abstand von 50 mm zu OKFF. Materialdicke mind. 28 mm aus MDF. Das Regalsystem ist kraftschlüssig an der Rückwand zu montieren.

1,00 St.

H.U.001.3 Archiv

01.01.0130. Mehrteilige Schrankanlage über Eck

Mehrteilige Schrankanlage über Eck wie folgt herstellen, liefern und montieren:

Abmessungen (bxtxh): ca. 2.710 x 450 x 2.860 mm
 Abmessungen (bxtxh): ca. 2.250 x 450 x 2.860
 Wandart: Stahlbeton, Trockenbau
 Farbton: Fb. Alpinweiss W1100 PM
 Plangrundlage: Übersicht übrige Möbel UG
 Übersicht Möbel (geschossübergreifend)
 Typ 1, Typ 2
 Einbauort: H.U.001.3 Archiv

Mehrteilige Schrankanlage bestehend aus drei Korpusen Typ 1 und einem Korpus Typ 2.
 Mit vollaufschlagenden Drehtüren mit Stangengriff, Konstruktionsböden, Einlegeböden, sowie Passleisten und Passblenden etc.
 Der Sockel springt um 100 mm zurück.
 Einzelne Korpusse sind bei Aneinanderreihungen untereinander kraftschlüssig zu verbinden.

Projekt: 12-20003
LV: 337

Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie
Tischlerarbeiten - Festeinbauten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Seitliche Korpuswände erhalten Bohrungen im System 32 mm.

Korpus Typ 1

Abmessung Element (bxtxh): ca. 1.200 x 450 x 2.300 mm
Anzahl Elemente: 3 St.
Anzahl Drehtüren: 1 St. je Element
Konstruktionsböden: 1 St. je Element
Einlegeböden: 6 St. je Element

Korpus Typ 2

Abmessung Element (bxtxh): ca. 900 x 450 x 2.300 mm
Anzahl Elemente: 1 St.
Anzahl Drehtüren: 1 St. je Element
Konstruktionsböden: 1 St. je Element
Einlegeböden: 6 St. je Element

Sockel:

Sockel: Ja, zurückspringend
Sockelhöhe: 100 mm

Passleiste:

Ausführung einschließlich Passleiste zwischen OK Sockel und UK
Blende seitlich des Korpus als Anschluss zum massiven Bauteil.
Befestigung der Passleiste erfolgt verdeckt liegend und
frontbündig jedoch revisionierbar.

Abmessungen (bxh): ca. 100 x 2.300 mm
Anzahl: 2 St.

Passleiste über Eck:

Ausführung einschließlich Passleiste zwischen OK Sockel und UK
Blende über Eck als Verbindung der Korpusse.
Befestigung der Passleiste erfolgt verdeckt liegend und
frontbündig jedoch revisionierbar.

Abmessungen (bxh): ca. 40 x 2.300 mm
Anzahl: 1 St.
Abmessungen (bxh): ca. 210 x 2.300 mm
Anzahl: 1 St.

Passblende

Ausführung einschließlich Blende 2-seitig über Eck (L-Form)
zwischen OK Korpus und UK Abhangdecke. Befestigung der
Blenden erfolgt verdeckt liegend und frontbündig jedoch
revisionierbar. Eckausbildung erfolgt auf Gehrung.

Projekt: 12-20003 **Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie**
LV: 337 **Tischlerarbeiten - Festeinbauten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Abmessungen Blende (bxh):	ca. 2.710 x 460 mm
Anzahl:	1 St.
Abmessungen Blende (bxh):	ca. 2.250 x 460 mm
Anzahl:	1 St.

Hinweis: Alle öffenbare Bauteile (Drehtüren, Klappen, Schubkästen etc.) erhalten unter Berücksichtigung der Hygieneanforderungen ein umlaufend eingefrästes EPDM Dichtungsprofil (Farbton: Hellgrau) als Aufschlagdichtung. Schanierbeschläge der öffenbaren Bauteile sind für die erforderlichen Falzlufte der Dichtungsprofile zu wählen und zu Dimensionieren.

1,00	St.		
------	-----	-------	-------

H.U.001.8, Bereitschaft

01.01.0140. Bereitschaftsbett Typ K, bxtxh= 3.190x900x725

Bettkorpus wie folgt herstellen, liefern und montieren:

Abmessungen (bxtxh):	ca. 3.190 x 900 x 725 mm
Wandart:	Trockenbau, Stahlbeton
Farbton:	Fb. Alpinweiss W1100 PM
Plangrundlage:	Übersicht übrige Möbel UG Übrige Möbel (geschossübergreifend) Typ K

Einbauort:	H.U.001.8 Bereitschaft
------------	------------------------

Bereitschaftsbett bestehend aus geschlossenen Bettkasten mit höhenverstellbaren Lattenrost, sowie einem Nachtschrank mit einer vollaufschlagender Drehtür und vollaufschlagender Klappe in der Abdeckplatte mit Kabeldurchführung.

Bettkasten

Abmessung Element (bxtxh):	ca. 2.065 x 900 x 300 mm
Anzahl Elemente:	1 St.
Lattenrost:	Ja

Nachtschrank

Abmessungen Element (bxtxh):	ca. 390 x 450 x 825 mm
Anzahl Elementer:	1 St.
Anzahl Drehtüren:	1 St. je Element
Anzahl Klappen:	1 St. je Element

Projekt: 12-20003 **Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie**
LV: 337 **Tischlerarbeiten - Festeinbauten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Anzahl Konstruktionsböden:	2 St. je Element
Kabeldurchführung:	Ja

Sockel:

Sockel:	Ja
Sockelhöhe:	100 mm

Seitliche Abkofferung

Abmessungen Abdeckplatte (bxt):	ca. 760 x 450 mm
Materialdicke:	25 mm
Abmessungen Blende (bxt):	ca. 760 x 700 mm

Hinweis: Alle öffnenbare Bauteile (Drehtüren, Klappen, Schubkästen etc.) erhalten unter Berücksichtigung der Hygieneanforderungen ein umlaufend eingefrästes EPDM Dichtungsprofil (Farbton: Hellgrau) als Aufschlagdichtung. Schanierbeschläge der öffnenbaren Bauteile sind für die erforderlichen Falzlufte der Dichtungsprofile zu wählen und zu Dimensionieren.

1,00	St.		
------	-----	-------	-------

01.01.0150. Schrankkorpus Typ 7, bxtxh= 700x450x2.860

Schrankkorpus wie folgt herstellen, liefern und montieren:

Abmessungen (bxtxh):	ca. 600 x 450 x 2.860 mm
Wandart:	Trockenbau
Farbton:	Fb. Alpinweiss W1100 PM
Plangrundlage:	Übersicht übrige Möbel UG Übrige Möbel (geschossübergreifend) Typ 7
Einbauort:	H.U.001.8 Bereitschaft

Schrankkorpus bestehend aus vollaufschlagenden Drehtüren mit Stangengriff, Konstruktionsboden, Edelstahl-Garderobenstang, Einlegeboden, sowie Pasleisten und Passblenden etc.
Der Sockel springt um 100 mm zurück.
Seitliche Korpuswände erhalten Bohrungen im System 32 mm.

Korpus Typ 7

Abmessung Element (bxtxh):	ca. 600 x 450 x 2.300 mm
Anzahl Elemente:	1 St.
Anzahl Drehtüren:	1 St. je Element
Konstruktionsböden:	1 St. je Element
Einlegeböden:	1 St. je Element

Projekt: 12-20003 **Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie**
LV: 337 **Tischlerarbeiten - Festeinbauten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

	Garderobenstange:	Ja			
	Sockel:	Ja, zurückspringend			
	Sockelhöhe:	100 mm			
	<u>Passleiste:</u> Ausführung einschließlich Passleiste zwischen OK Sockel und UK Blende seitlich des Korpus als Anschluss zum massiven Bauteil. Befestigung der Passleiste erfolgt verdeckt liegend und frontbündig jedoch revisionierbar.				
	Abmessungen (bxh):	ca. 100 x 2.300 mm			
	Anzahl:	1 St.			

	<u>Passblende</u> Ausführung einschließlich Blende 2-seitig über Eck (L-Form) zwischen OK Korpus und UK Abhangdecke. Befestigung der Blenden erfolgt verdeckt liegend und frontbündig jedoch revisionierbar. Eckausbildung erfolgt auf Gehrung.				
	Abmessungen Blende (bxh):	ca. 700 x 460 mm			
	Anzahl:	1 St.			
	Abmessungen Blende (bxh):	ca. 450 x 460 mm			
	Anzahl:	1 St.			

Hinweis: Alle offenbare Bauteile (Drehtüren, Klappen, Schubkästen etc.) erhalten unter Berücksichtigung der Hygieneanforderungen ein umlaufend eingefrästes EPDM Dichtungsprofil (Farbton: Hellgrau) als Aufschlagdichtung. Schanierbeschläge der offenbaren Bauteile sind für die erforderlichen Falzlufte der Dichtungsprofile zu wählen und zu Dimensionieren.

		1,00	St		
--	--	------	----	-------	-------

H.U.001.4 Aufenthalt/Bereitsch

01.01.0160. Schließfachanlage, H.U.001.4

Schließfachanlage wie folgt herstellen, liefern und montieren:

Abmessung (bxtxh):	ca. 1.300 x 450 x 2.86 mm
Farbton:	Fb. Alpinweiss W1100 PM
Ausführungsort:	H.U.001.4 Aufenthalt / Bereitschaft

Projekt: 12-20003 **Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie**
LV: 337 **Tischlerarbeiten - Festeinbauten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Etage:	Untergeschoss
Wandart:	Trockenbau
Plangrundlage:	139c-BTH-WA-669 g "Küchenzeilen"

Schränkelement für Schließfächer mit voll- bzw. teilaufschlagende, abschließbare Drehtüren. Mittelwände sowie Konstruktionsböden sind aus Material des Korpus auszuführen. Schließfächer einzeln abschließbar mit Drehriegelverschlüsse für Vorhängeschlösser sowie seitlicher Passleiste (verdeckt liegend befestigt), Blende oberhalb.

Schließfachanlage

Abmessung (bxtxh):	ca. 1.300 x 450 x 2.000 mm
Abmessung Schließfach innen:	ca. 375 x 385 x 400 mm
Anzahl Schließfächer:	15 St.
Drriegelschloss für Vorhängesch.	15 St.
Sockel:	Ja, zurückspringend
Sockelhöhe:	100 mm
Breite Passleiste (lxb):	ca. 100 x 2.000 mm

Ausführung einschließlich über Eckverlaufende Blende zwischen OK Korpus und UK Abhangdecke. Befestigung der Blenden erfolgt verdeckt liegend. Eckausbildung erfolgt auf Gehrung.

Abmessung Blende (lxh):	ca. 1.300 + 450 x 760 mm
-------------------------	--------------------------

1,00 St

01.01.0170. Küchenzeile, H.U.001.4

Küchenzeile bestehend aus Unterschränke mit Arbeitsplatte aus Edelstahl und eingeschweißtem Spülbecken, Wasserhahn mit gesprudelm Wasser inkl. 2 Kg Kohlensäureflasche, Wandschutz, Hängeschränke sowie Elektrogeräte und Unterbauleuchten wie folgt herstellen, liefern und montieren:

Abmessung (bxtxh):	ca. 3.180 x 600 x 2.860 mm
Farbton:	Fb. Alpinweiss W1100 PM

Ausführungsort:	H.U.001.4 Aufenthalt /Bereitschaft
-----------------	---------------------------------------

Etage:	Untergeschoss
Wandart:	Trockenbau
Plangrundlage:	139c-BTH-WA-669 g "Küchenzeilen"

Projekt: 12-20003
LV: 337

Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie
Tischlerarbeiten - Festeinbauten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Unterschränke der Arbeitszeile bestehend aus einem Element mit Spülbecken, fester Blende sowie Frontauszug mit Stangengriff und Fußpedal sowie Abwurfbehälter mittel, ein Element mit vollintegrierten Geschirrspüler mit Frontblende und Stangengriff, ein Element mit vollintegriertem Kühlschrank ohne Gefrierfach mit Frontblende und Stangengriff, ein Element mit Schubkästen als Vollauszug mit Stangengriffen, zwei Elemente mit vollaufschlagender Drehtür mit Stangengriff sowie Schubkasten oben (h= ca. 150 mm) und zurück springenden, durchlaufenden Sockel inkl. Lüftungsgitter. Ausführung einschließlich Edelstahl-Arbeitsplatte glatt, geschliffen d= ca. 1 mm mit Aufkantung an allen Ansichtskanten auf d= 25 mm, Ecken verschweißt und geschliffen. Dauerhaft und elastisch verklebt aus wasserabweisender Trägerplatte. Unterseite vollflächig mit Aluminium roh belegt um einem möglichen Verzug zu entgegenzuwirken, das Spülbecken mit Integralablauf ist flächenbündig und nahtlos einzuschweißen und mit der gleichen Körnung zu schleifen, sowie seitlicher Blende.

Einschließlich Bohrung in Rückwand sowie Anschluss an bauseitige Abwasserleitung.

Abmessung (lxbxh): ca. 600 x 600 x 775 mm
Anzahl Elemente: 1 St.
Drehtür: 1 St.
Einbau Kühlschrank, klein: Ja

Abmessung (bxtxh): ca. 600 x 600 x 775 mm
Anzahl Elemente: 1 St.
Blende: 1 St. je Element
Geschirrspüler, breit: 1 St. je Element

Abmessung (bxtxh): ca. 600 x 600 x 775 mm
Anzahl Elemente: 1 St.
Feste Blende: 1 St- je Element
Frontauszug: 1 St. je Element
Abwurfbehälter, mittel: Ja, mit Pedal

Abmessung (bxtxh): ca. 300 x 600 x 775 mm
Anzahl Elemente: 1 St.
Schubkasten, H = 200 mm: 4 St. je Element

Abmessung (bxtxh): ca. 450 x 600 x 775 mm

Projekt: 12-20003
LV: 337

Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie
Tischlerarbeiten - Festeinbauten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Anzahl Elemente:	2 St.			
	Einlegeboden:	nein			
	Drehtür:	1 St. je Element			
	Schubkasten, h = 150 mm:	1 St. je Element			
	Sockel:	Ja, zurückspringend			
	Sockelhöhe:	100 mm			
	Blende (lxh):	2 St, je ca. 90 x 900 mm			
	Abmessung Arbeitsplatte: ca.	3.180 x 625 mm			
	Spülbecken:	Ja			
	Wasserhahn mit gesprudelm Wasser:	Ja			
	Wandschutz aus Material der Rückwand mit HPL-Beschichtung zwischen Arbeitsplatte sowie Hängeschränk montiert. Stirnkanten des Wandschutzes sind mit ABS-Kante zu versehen. Wandschutz wird auf Arbeitsplatte aufgesetzt. Befestigung mit vollflächiger Verklebung auf dem Untergrund mittels Spezialkleber. Anschlussfuge zur Arbeitsplatte ist mit farblich passenden Silikon zuversiegeln inkl. Anschlussfuge zum Hochschrank sowie Bohrungen für Elektroinstallationen sowie Kalt- und Warmwasseranschluss.				
	Abmessung (bxh):	ca. 3.180 x 500 mm			
	Anzahl:	1 St.			
	Hängeschränke bestehend aus fünf Elementen mit vollaufschlagenden Drehtüren, Stangengriffe und Einlegeböden sowie ein Element mit vollaufschlagender Drehtür mit Stangengriff und Einlegeboden sowie Fach für Einbau Mikrowelle und seitlicher Blende.				
	Abmessung (bxtxh):	ca. 600 x 360 x 700 mm			
	Anzahl Elemente:	2 St.			
	Drehtür:	1 St. je Element			
	Einlegeboden:	2 St. je Element			
	Abmessung (bxtxh):	ca. 450 x 360 x 700 mm			
	Anzahl Elemente:	2 St.			
	Drehtür:	1 St. je Element			
	Einlegeboden:	2 St. je Element			

Projekt: 12-20003
LV: 337

Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie
Tischlerarbeiten - Festeinbauten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Abmessung (bxtxh):	ca. 300 x 360 x 700 mm			
	Anzahl Elemente:	1 St.			
	Drehtür:	1 St. je Element			
	Einlegeboden:	2 St. je Element			
	Abmessung (bxtxh):	ca. 600 x 360 x 1.000 mm			
	Anzahl Elemente:	1 St.			
	Drehtür:	1 St. je Element			
	Einlegeboden:	2 St. je Element			
	Offenes Fach:	1 St. je Element			
	Mikrowelle, Einbau:	Ja			
	Ausführung einschließlich LED Lichtleiste auf der Unterseite der Hängeschränke. Lichtleiste bestehend aus blendfreiem, Spritzwassergeschütztem Aluminium-LED-Lichtleistensystem. Die Länge ist exakt auf das Wandschränkraster bzw. Länge Überbau abzustimmen und mit Kopplungsstecker unsichtbar zu verbinden. Das Lichtsystem muss den Anforderungen der ASR A3.4 entsprechen. Die Lichtleiste wird bauseits geschaltet, der Anschluss erfolgt über eine schaltbare Steckdose über den Hängeschränken. Das Lichtsystem ist ohne Schalter zu liefern.				
	Abmessungen (lxbxh):	ca. 1.890 x 30 x 40 mm			
	Abmessungen (lxbxh):	ca. 1.290 x 30 x 40 mm			
	Lichtfarbe:	universalweiß (4.000 K)			
	Leuchtmittel:	1 x 12 Watt LED / 100 cm Länge			
	Lichtstrom in Lumen:	mind. 1.270			
	Dimmbar:	Nein			
	Blende (lxh):	2 St., je ca. 90 x 700 mm			
	Ausführung einschließlich Blende zwischen OK Korpus und UK Abhangdecke. Befestigung der Blenden erfolgt verdeckt liegend.				
	Abmessung Blende (lxh):	ca. 3.180 x 760 mm			
	Anzahl:	1 St.			
	Hinweis: Die Elektrogeräte wie Kühlschränke, Spülmaschinen, etc. werden unter Titel 05.02 gesondert vergütet. Alle anderen Bauteile, auch die Wasserhahnamatur mit gesprudelm Wasser, Beleuchtung, etc., sind in dieser Position mit einzuberechnen.				
		1,00	St		

Projekt: 12-20003 **Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie**
LV: 337 **Tischlerarbeiten - Festeinbauten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

01.01.0180. Hängeschränk Typ L, bxtxh= 1.450x350x1.350

Hängeschränke wie folgt herstellen, liefern und montieren:

Abmessung (bxtxh):	ca. 1.450 x 350 x 1.350 mm
Wandart:	Trockenbau
Farbton:	Fb. Alpinweiss W1100 PM
Plangrundlage:	Übersicht übrige Möbel UG Übrige Möbel (geschossübergreifend) Typ L
Einbauort:	H.U.001.4 Aufenthalt/Bereit

Hängeschränk bestehend aus drei Elementen mit vollaufschalgenden Drehtüren mit Stangengriff und Einlegeböden. Befestigung/Aufhängung erfolgt als nicht sichtbaren Wandbefestigung. Ausführung einschließlich Passleiste mit verdeckter Befestigung zur seitlichen Ausführung. Einschließlich Unterseitiger Abdeckplatte mit nicht sichtbarer Befestigung

Abmessung Element(bxtxh):	ca. 450 x 350 x 860 mm
Anzahl Elemente:	3 St.
Drehtür:	Ja.
Einlegeböden:	2 St. je Element
Passleiste:	ca. 100 mm
Abdeckplatte (bxt):	ca. 1.450 x 350 mm

Passblend:

Ausführung einschließlich Blende 2-seitig über Eck (L-Form) zwischen OK Korpus und UK Abhangdecke. Befestigung der Blenden erfolgt verdeckt liegend. Eckausbildung erfolgt auf Gehrung.

Abmessung Blende (bxh):	ca. 1.450 x 500 mm
Anzahl:	1 St.
Abmessung Blende (bxh):	ca. 350 x 500 mm
Anzahl:	1 St.

Hinweis: Alle öffenbare Bauteile (Drehtüren, Klappen, Schubkästen etc.) erhalten unter Berücksichtigung der Hygieneanforderungen ein umlaufend eingefrästes EPDM Dichtungsprofil (Farbton: Hellgrau) als Aufschlagdichtung. Schanierbeschläge der öffenbaren Bauteile sind für die

Projekt: 12-20003 **Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie**
LV: 337 **Tischlerarbeiten - Festeinbauten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Ausführung einschließlich Blende 2-seitig über Eck (L-Form) zwischen OK Korpus und UK Abhangdecke. Befestigung der Blenden erfolgt verdeckt liegend und frontbündig jedoch revisionierbar. Eckausbildung erfolgt auf Gehrung.

Abmessungen Blende (bxh): ca. 700 x 460 mm
 Anzahl: 1 St.
 Abmessungen Blende (bxh): ca. 450 x 460 mm
 Anzahl: 1 St.

Hinweis: Alle öffnbare Bauteile (Drehtüren, Klappen, Schubkästen etc.) erhalten unter Berücksichtigung der Hygieneanforderungen ein umlaufend eingefrästes EPDM Dichtungsprofil (Farbton: Hellgrau) als Aufschlagdichtung. Schanierbeschläge der öffnbaren Bauteile sind für die erforderlichen Falzlufte der Dichtungsprofile zu wählen und zu dimensionieren.

1,00 St.

H.U.002.1, Büro

01.01.0200. Mehrteilige Schrankanlage, bxtxh= 1.900x450x2.860

Mehrteilige Schrankanlage wie folgt herstellen, liefern und montieren:

Abmessungen (bxtxh): 1.900 x 450 x 2.860 mm
 Wandart: Trockenbau
 Farbton: Fb. Alpinweiss W1100 PM
 Plangrundlage: Übersicht übrige Möbel UG
 Übrige Möbel (geschossübergreifend)
 Typ 2
 Einbauort: H.U.002.1 Büro

Mehrteilige Schrankanlage bestehend aus zwei Korpusen Typ 2.
 Mit vollaufschlagenden Drehtüren mit Stangengriff,
 Konstruktionsböden, Einlegeböden, sowie Passleisten und
 Passblenden etc.
 Der Sockel springt um 100 mm zurück.
 Einzelne Korpusse sind bei Aneinanderreihungen untereinander
 kraftschlüssig zu verbinden.
 Seitliche Korpuswände erhalten Bohrungen im System 32 mm.

Korpus Typ 2

Projekt: 12-20003
LV: 337

Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie
Tischlerarbeiten - Festeinbauten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Abmessung Element (bxtxh): ca. 900 x 450 x 2.300 mm
Anzahl Elemente: 2 St.
Anzahl Drehtüren: 1 St. je Element
Konstruktionsböden: 1 St. je Element
Einlegeböden: 6 St. je Element

Sockel: Ja, zurückspringend
Sockelhöhe: 100 mm

Passleiste:

Ausführung einschließlich Passleiste zwischen OK Sockel und UK Blende seitlich des Korpus als Anschluss zum massiven Bauteil. Befestigung der Passleiste erfolgt verdeckt liegend und frontbündig jedoch revisionierbar.

Abmessungen (bxh): ca. 100 x 2.300 mm
Anzahl: 1 St.

Passblende

Ausführung einschließlich Blende 2-seitig über Eck zwischen OK Korpus und UK Abhangdecke. Befestigung der Blenden erfolgt verdeckt liegend und frontbündig jedoch revisionierbar. Eckausbildung erfolgt auf Gehrung

Abmessungen Blende (bxh): ca. 1.900 x 460 mm
Anzahl: 1 St.
Abmessungen Blende (bxh): ca. 450 x 460 mm
Anzahl: 1 St.

Hinweis: Alle offenbare Bauteile (Drehtüren, Klappen, Schubkästen etc.) erhalten unter Berücksichtigung der Hygieneanforderungen ein umlaufend eingefrästes EPDM Dichtungsprofil (Farbton: Hellgrau) als Aufschlagdichtung. Schanierbeschläge der offenbaren Bauteile sind für die erforderlichen Falzlufte der Dichtungsprofile zu wählen und zu Dimensionieren.

1,00 St.

01.01.0210. Schrankkorpus Typ 1, bxtxh= 1.300x450x2.860

Schrankkorpus wie folgt herstellen, liefern und montieren:

Abmessungen (bxtxh): ca. 1.300 x 450 x 2.860 mm
Wandart: Trockenbau
Farbton: Fb. Alpinweiss W1100 PM

Projekt: 12-20003
LV: 337

Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie
Tischlerarbeiten - Festeinbauten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Plangrundlage: Übersicht übrige Möbel UG Übrige Möbel (geschossübergreifend) Typ 1 Einbauort: H.U.002.1 Büro				
	Schrankkorpus bestehend aus vollaufschlagenden Drehtüren mit Stangengriff, Konstruktionsböden, Einlegeböden und Passblende etc. Der Sockel springt um 100 mm zurück. Einzelne Korpusse sind bei aneinanderreihungen untereinander kraftschlüssig zu verbinden. Seitliche Korpuswände erhalten Bohrungen im System 32 mm.				
	<u>Korpus Typ 1</u>				
	Abmessung Element (bxtxh):	ca. 1.200 x 450 x 2.300 mm			
	Anzahl Elemente:	1 St.			
	Anzahl Drehtüren:	1 St. je Element			
	Konstruktionsböden:	1 St. je Element			
	Einlegeböden:	6 St. je Element			
	Sockel:	Ja, zurückspringend			
	Sockelhöhe:	100 mm			
	<u>Passleiste:</u>				
	Ausführung einschließlich Passleiste zwischen OK Sockel und UK Blende seitlich des Korpus als Anschluss zum massiven Bauteil. Befestigung der Passleiste erfolgt verdeckt liegend und frontbündig jedoch revisionierbar.				
	Abmessungen (bxh):	ca. 100 x 2.300 mm			
	Anzahl:	1 St.			
	<u>Passblende:</u>				
	Ausführung einschließlich Blenden 2-seitig über Eck (L-Form) zwischen OK Koprus und UK AD. Befestigung der Blenden erfolgt verdeckt liegend jedoch revisionierbar. Eckausbildung erfolgt auf Gehrung.				
	Abmessung Blende (bxh):	ca. 1.300 x 460 mm			
	Anzahl:	1 St.			
	Abmessungen Blende (bxh):	ca. 450 x 460 mm			
	Anzahl:	1 St.			
	Hinweis: Alle offenbare Bauteile (Drehtüren, Klappen, Schubkästen etc.) erhalten unter Berücksichtigung der Hygieneanforderungen ein umlaufend eingefrästes EPDM				

Projekt: 12-20003 **Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie**
LV: 337 **Tischlerarbeiten - Festeinbauten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Dichtungsprofil (Farbton: Hellgrau) als Aufschlagdichtung.
 Schanierbeschläge der öffnenbaren Bauteile sind für die
 erforderlichen Falzlufte der Dichtungsprofile zu wählen und zu
 Dimensionieren.

		1,00	St.		
--	--	------	-----	-------	-------

H.U.002.2, Lager

01.01.0220. Mehrteilige Schrankanlage, bxtxh= 2.940x450x2.900

Mehrteilige Schrankanlage wie folgt herstellen, liefern und montieren:

Abmessungen (bxtxh):	ca. 2.940 x 450 x 2.900 mm
Wandart:	Trockenbau
Farbton:	Fb. Alpinweiss W1100 PM
Plangrundlage:	Übersicht übrige Möbel UG Übrige Möbel (geschossübergreifend) Typ 2

Einbauort: H.U.002. Lager

Mehrteilige Schrankanlage bestehend aus drei Korpussen Typ 2.
 Mit vollaufschlagenden Drehtüren mit Stangengriff,
 Konstruktionsböden, Einlegeböden, sowie Passleisten und
 Passblenden etc.

Der Sockel springt um 100 mm zurück.

Einzelne Korpusse sind bei Aneinanderreihungen untereinander kraftschlüssig zu verbinden.

Seitliche Korpuswände erhalten Bohrungen im System 32 mm.

Korpus Typ 2

Abmessung Element (bxtxh):	ca. 900 x 450 x 2.300 mm
Anzahl Elemente:	3 St.
Anzahl Drehtüren:	1 St. je Element
Konstruktionsböden:	1 St. je Element
Einlegeböden:	6 St. je Element

Sockel: Ja, zurückspringend

Sockelhöhe: 100 mm

Passleiste:

Ausführung einschließlich Passleiste zwischen OK Sockel und UK
 Blende seitlich des Korpus als Anschluss zum massiven Bauteil.
 Befestigung der Passleiste erfolgt verdeckt liegend und

Projekt: 12-20003 Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie
 LV: 337 Tischlerarbeiten - Festeinbauten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

frontbündig jedoch revisionierbar.

Abmessungen (bxh): ca. 120 x 2.300 mm
 Anzahl: 2 St.

Passblende

Ausführung einschließlich Blende zwischen OK Korpus und UK
 Abhangdecke. Befestigung der Blenden erfolgt verdeckt liegend
 und frontbündig jedoch revisionierbar.

Abmessungen Blende (bxh): ca. 2.940 x 500 mm
 Anzahl: 1 St.

Hinweis: Alle offenbare Bauteile (Drehtüren, Klappen,
 Schubkästen etc.) erhalten unter Berücksichtigung der
 Hygieneanforderungen ein umlaufend eingefrästes EPDM
 Dichtungsprofil (Farbton: Hellgrau) als Aufschlagdichtung.
 Schanierbeschläge der offenbaren Bauteile sind für die
 erforderlichen Falzlufte der Dichtungsprofile zu wählen und zu
 Dimensionieren.

2,00 St.

H.U.003 Putzmittel

01.01.0230. Schrankkorpus Typ 4, bxtxh= 900x450x2.500

Schrankkorpus wie folgt herstellen, liefern und montieren:

Abmessungen (bxtxh): ca. 900 x 450 x 2.500 mm
 Wandart: Trockenbau
 Farbton: Fb. Alpinweiss W1100 PM
 Plangrundlage: Übersicht übrige Möbel UG
 Übrige Möbel (geschossübergreifend)
 Typ 4
 Einbauort: H.U.003 Putzmittel

Schrankkorpus bestehend aus Konstruktionsboden, sowie 6
 Eingeböden und Passblende etc.
 Der Sockel springt um 100 mm zurück.
 Seitliche Korpuswände erhalten Bohrungen im System 32 mm.

Korpus Typ 6

Abmessung Element (bxtxh): ca. 900 x 450 x 2.300 mm
 Anzahl Elemente: 1 St.

Projekt: 12-20003
LV: 337

Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie
Tischlerarbeiten - Festeinbauten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Konstruktionsböden:	1 St.	je Element		
	Einlegeböden:	6 St.	je Element		
	Sockel:	Ja,	zurückspringend		
	Sockelhöhe:	100 mm			
	<u>Passblende</u>				
	Ausführung einschließlich 2-seitig über Eck verlaufende Blende zwischen OK Korpus und UK Abhangdecke. Befestigung der Blenden erfolgt verdeckt liegend und frontbündig jedoch revisionierbar.				
	Abmessungen Blende (bxh):	ca. 900 x 100 mm			
	Anzahl:	1 St.			
	Abmessungen Blende (bxh):	ca. 150 x 100 mm			
	Anzahl:	1 St.			
		1,00	St.		
	H.U.001.6 Annahme				

01.01.0240. Durchreiche

Durchreiche wie folgt herstellen, liefern und montieren.

Abmessungen (bxtxh): ca. 1.900 x 450 x 2.500 mm
Wandart: Trockenbau
Farbton: Fb. Alpinweiss W1100 PM
Plangrundlage: H.U.001.6 Annahme
Ausführungsort: H.U.001.6 Annahme

Durchreiche bestehend aus drei Unterschränken mit vollaufschlagenden Drehtüren auf Vorder- und Rückseite und je zwei Auszügen hinter der Drehtür. Einer Abdeckplatte in 20 mm Stärke. Vier vertikalen Trennwänden in 20 mm Stärke. Einer Durchreiche mit 14 Fächern mit einer Querschnittsöffnung von 225 x 235 mm, die vertikalen und horizontalen Trennebenen sind mit einer Stärke von 20 mm auszuführen. Sowie drei oberen Schänken mit vollaufschlagenden Drehtüren auf Vorder- und Rückseite, seitliche Korpuswände erhalten eine Bohrung im System 32.
Ausführung inkl. Passleisten, Passblenden, sowie einem Sockel der um 100 mm zurückspringt.

Unterschränke

Projekt: 12-20003
LV: 337

Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie
Tischlerarbeiten - Festeinbauten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Abmessungen Element (bxtxh): ca. 605 x 450 x 680 mm Anzahl Elemente: 3 St. Anzahl Drehtüren: 2 St. je Element Anzahl Auszüge: 2 St. je Element <u>Sockel:</u> Sockel: Ja, zurückspringend Sockelhöhe: 100 mm <u>Durchreiche:</u> Abmessungen Element (bxtxh): ca. 1.820 x 450 x 490 mm Anzahl Fächer: 14 St. Querschnitt Fach: 235 x 225 mm Materialstärke: 20 mm <u>Obere Schränke:</u> Abmessungen Element (bxtxh): 1.820 x 450 x 590 mm Anzahl Elemente: 3 St. Anzahl Drehtüren: 4 St. je Element Anzahl Einlegeböden: 3 St. je Element <u>Passleiste:</u> Ausführung einschließlich Passleiste zwischen OK Sockel und UK Blende seitlich des Korpus als Anschluss zum massiven Bauteil. Befestigung der Passleiste erfolgt verdeckt liegend und frontbündig jedoch revisionierbar. Abmessungen (bxh): ca. 40 x 2.300 mm Anzahl: 4 St. <u>Passblende</u> Ausführung einschließlich Blende zwischen OK Korpus und UK Abhangdecke. Befestigung der Blenden erfolgt verdeckt liegend und frontbündig jedoch revisionierbar. Abmessungen Blende (bxh): ca. 1.900 x 100 mm Anzahl: 2 St.				
		1,00	St.		

01.01.0250. Regal für leere Rohrpostbüchsen

Regal für leere Rohrpostbüchsen wie folgt herstellen, liefern und montieren.

Regal bestehend aus 18 Fächern für leere Rohrpostbüchsen mit

Projekt: 12-20003 **Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie**
LV: 337 **Tischlerarbeiten - Festeinbauten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

einer durchgehenden Querschnittsöffnung von 200 x 200 mm.
 Oberflächen mit 0,8 mm HPL Beschichtet. Vertikale und
 horizontale Trenner sind in einer Stärke von 20 mm auszuführen.
 Inklusive Abdeckplatte mit einer Stärke von 20 mm

Abmessungen Element (bxtxh): ca. 1.340 x 450 x 900 mm
 Querschnitt Fächer: 200 x 200 mm
 Höhe Sockel: 200 mm
 Abmessungen Abdeckplatte (bxt): 1.340 x 450 mm
 Plattenstärke: 20 mm
 Farbton: Fb. Alpinweiss W1100 PM

1,00 St.

01.01.0260. Station für ankommende Rohrpost

Station für ankommende Rohrpost wie folgt herstellen, liefern und montieren.

Abmessunegn (bxtxh): ca. 4.400 x 1.000 x 730 mm
 Wandart: Mauerwerk, Trockenbau
 Farbton: Fb. Alpinweiss W1100 PM
 Plangrundlage: H.U.001.6 Annahme
 Ausführungsort: H.U.001.6 Annahme

Station bestehend aus einer mit 0,8 mm beschichteten 30 mm
 starken Abdeckplatte. Abdeckplatte liegt an der Rückwand auf
 30 x 40 mm Leisten auf und wird dort an 2 Seiten gehalten.
 Inklusive Montage von vier Tischfüßen aus Edelstahl, d= 80 mm.

Abmessungen Abdeckplatte (bxt): ca. 4.400 x 1.000 mm
 Plattenstärke: 30 mm
 OK Abdeckplatte: 730 mm über OKFF
 Höhe Tischfüßen: 700 mm
 Durchmesser Tischfüße: 80 mm

1,00 St.

01.01.0270. Schreibtisch

Schreibtisch wie folgt herstellen, liefern und montieren.

Abmessunegn (bxtxh): ca. 1.850 x 800 x 730 mm
 Wandart: Trockenbau
 Farbton: Fb. Alpinweiss W1100 PM
 Plangrundlage: H.U.001.6 Annahme
 Ausführungsort: H.U.001.6 Annahme

Projekt: 12-20003
LV: 337

Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie
Tischlerarbeiten - Festeinbauten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Schreibtisch bestehend aus einer mit 0,8 mm HPL beschichteten 30 mm starken Abdeckplatte. Abdeckplatte liegt an der Rückwand auf 30 x 40 mm Leisten auf und wird dort an der Rückseite gehalten. Inklusive Montage von zwei Tischfüßen aus Edelstahl, d= 80 mm.				
	Abmessungen Abdeckplatte (bxt): ca. 4.400 x 1.000 mm				
	Plattenstärke: 30 mm				
	OK Abdeckplatte: 730 mm über OKFF				
	Höhe Tischfüßen: 700 mm				
	Durchmesser Tischfüße: 80 mm				
		1,00	St.		
Summe 01.01.	Allgemeine Festeinbauten				
Summe 01.	Untergeschoss				

Projekt: 12-20003 **Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie**
LV: 337 **Tischlerarbeiten - Festeinbauten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

02. Erdgeschoss

02.01. Allgemeine Festeinbauten

1-Bett ITS / - ISO

02.01.0010. Einbauschrank Typ 15, bxtxh= 700x720x3.000

Einbauschrank wie folgt herstellen, liefern und montieren.

Abmessungen (bxtxh): ca. 700 x 720 x 3.000 mm
 Wandart: Trockenbau, Stahlbeton
 Farbton: Fb. Nude Karamell U830 PM
 Planunterlage: Übrige Möbel (geschossübergreifend)
 Typ 15
 Übersicht übrige Möbel EG
 Ausführungsort: H.0.008 1-Bett ITS
 H.0.009 1-Bett ITS
 H.0.010 1-Bett ITS
 H.0.012 1-Bett ITS
 H.0.013 1-Bett ITS
 H.0.014 1-Bett ITS
 H.0.016 1-Bett ITS ISO
 H.0.017 1-Bett ITS ISO

Schrankanlage bestehend aus seitlicher Passblende, Element mit einer vollaufschlagenden Drehtür mit Stangengriff.
 Zwischenwange sowie Einlege-, Konstruktionsböden, Edelstahl-Garderobenstange. Bohrung in die verlängerte Korpusseitenwand für Kabelführung in die angrenzende Med. Versorgungsschiene. Zurückspringender Sockel. Befestigung der seitlichen Passleiste erfolgt verdeckt liegend.

Korpus:

Abmessung Element(bxtxh): ca. 600 x 600 x 2.070 mm
 Anzahl Elemente: 1 St.
 Drehtüren: 1 St.
 Konstruktionsboden: 4 St.
 Einlegeböden: 2 St.
 Gaderobenstange: Ja

Sockel: Ja, zurückspringend
 Sockelhöhe: 100 mm

Projekt: 12-20003 **Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie**
LV: 337 **Tischlerarbeiten - Festeinbauten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Die zum Patientenzimmer zugewandte Korpusseite wird in der Tiefe um 120mm verlängert und bis zur Wand geführt.

Passleiste:

Ausführung einschließlich Passleiste zwischen OK Sockel und UK Blende seitlich des Korpus als Anschluss zum massiven Bauteil. Befestigung der Passleiste erfolgt verdeckt liegend und frontbündig jedoch revisionierbar.

Abmessungen (bxh): ca. 100 x 2.070 mm
Anzahl: 1 St.

Passblende

Ausführung einschließlich 2-seitig über Eck verlaufender Blende (L-Form) zwischen OK Koprus und UKAD. Befestigung der Blenden erfolgt verdeckt liegend jedoch revisionierbar. Eckausbildung erfolgt auf Gehrung.

Abmessungen Blende (bxh): 700 x 830 mm
Anzahl: 1 St.
Abmessungen Blende (bxh): 720 x 830 mm
Anzahl: 1 St.

Hinweis: Alle offenbare Bauteile (Drehtüren, Klappen, Schubkästen etc.) erhalten unter Berücksichtigung der Hygieneanforderungen ein umlaufend eingefrästes EPDM Dichtungsprofil (Farbton: Hellgrau) als Aufschlagdichtung. Schanierbeschläge der offenbaren Bauteile sind für die erforderlichen Falzlufte der Dichtungsprofile zu wählen und zu Dimensionieren.

8,00 St.

02.01.0020. Schrankkorpus Typ F, bxtxh= 1.220x500x800

Einbauschränk wie folgt herstellen, liefern und montieren.

Abmessung (bxtxh): ca. 1.220 x 500 x 800 mm
Wandart: Trockenbau
Farbton: Fb. Nude Karamell U830 PM
Planunterlage: Übrige Möbel (geschossübergreifend)
Typ F
Übersicht übrige Möbel EG
Ausführungsort: H.0.008 1-Bett ITS
H.0.009 1-Bett ITS
H.0.012 1-Bett ITS

Projekt: 12-20003
LV: 337

Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie
Tischlerarbeiten - Festeinbauten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Schrankkorpus bestehend aus vollaufschlagenden Drehtüren mit Stangengriff, einer Abdeckplatte, Konstruktionsböden, Einlegeböden und Passleiste etc.
Der Sockel springt um 100 mm zurück.
Seitliche Korpuswände erhalten Bohrungen im System 32 mm.
Die Drehtüren sollen mittels Drehstangenschlösser als abschließbare Drehtüren ausgeführt werden.

Korpus

Abmessung Element (bxtxh):	ca. 1.100 x 500 x 675 mm
Anzahl Elemente:	1 St.
Anzahl Drehtüren:	2 St. je Element
Konstruktionsböden:	1 St. je Element
Einlegeböden:	2 St. je Element

Sockel:	Ja, zurückspringend
Sockelhöhe:	100 mm

Abdeckplatte:

Abmessungen Abdeckplatte (bxt):	ca. 1.220 x 500 mm
Anzahl:	1 St.

Passleiste:

Ausführung einschließlich Passleiste zwischen OK Sockel und UK Abdeckplatte seitlich des Korpus als Anschluss zum massiven Bauteil.

Befestigung der Passleiste erfolgt verdeckt liegend und frontbündig jedoch revisionierbar.

Abmessungen (bxh):	ca. 120 x 675 mm
Anzahl:	1 St.

Hinweis: Alle offenbare Bauteile (Drehtüren, Klappen, Schubkästen etc.) erhalten unter Berücksichtigung der Hygieneanforderungen ein umlaufend eingefrästes EPDM Dichtungsprofil (Farbton: Hellgrau) als Aufschlagdichtung. Schanierbeschläge der offenbaren Bauteile sind für die erforderlichen Falzlufte der Dichtungsprofile zu wählen und zu dimensionieren.

3,00	St.		
------	-----	-------	-------

Projekt: 12-20003 **Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie**
LV: 337 **Tischlerarbeiten - Festeinbauten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

02.01.0030. Schrankkorpus Typ F, bxtxh= 1.490x500x800

Einbauschränk wie folgt herstellen, liefern und montieren.

Abmessung (bxtxh): ca. 1.490 x 500 x 800 mm
 Wandart: Trockenbau
 Farbton: Fb. Nude Karamell U830 PM
 Planunterlage: Übrige Möbel (geschossübergreifend)
 Typ F
 Übersicht übrige Möbel EG
 H.O.008 1-Bettzimmer ITS
 Ausführungsort: H.O.013 1-Bett ITS
 H.O.014 1-Bett ITS

Schränkkorpus bestehend aus vollaufschlagenden Drehtüren mit Stangengriff, einer Abdeckplatte, Konstruktionsböden, Einlegeböden und Passleiste etc.

Der Sockel springt um 100 mm zurück.

Seitliche Korpuswände erhalten Bohrungen im System 32 mm.

Die Drehtüren sollen mittels Drehstangenschlösser als abschließbare Drehtüren ausgeführt werden.

Korpus

Abmessung Element (bxtxh): ca. 1.100 x 500 x 675 mm
 Anzahl Elemente: 1 St.
 Anzahl Drehtüren: 2 St. je Element
 Konstruktionsböden: 1 St. je Element
 Einlegeböden: 2 St. je Element

Sockel: Ja, zurückspringend
 Sockelhöhe: 100 mm

Abdeckplatte:

Abmessungen Abdeckplatte (bxt): ca. 1.490 x 500 mm
 Anzahl: 1 St.

Passleiste:

Ausführung einschließlich Passleiste zwischen OK Sockel und UK Abdeckplatte seitlich des Korpus als Anschluss zum massiven Bauteil.

Befestigung der Passleiste erfolgt verdeckt liegend und frontbündig jedoch revisionierbar.

Abmessungen (bxh): ca. 390 x 675 mm
 Anzahl: 1 St.

Projekt: 12-20003 **Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie**
LV: 337 **Tischlerarbeiten - Festeinbauten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Hinweis: Alle offenbare Bauteile (Drehtüren, Klappen, Schubkästen etc.) erhalten unter Berücksichtigung der Hygieneanforderungen ein umlaufend eingefrästes EPDM Dichtungsprofil (Farbton: Hellgrau) als Aufschlagdichtung. Schanierbeschläge der offenbaren Bauteile sind für die erforderlichen Falzlufte der Dichtungsprofile zu wählen und zu Dimensionieren.

2,00 St.

1-Bett ITS (+1)

02.01.0040. Einbauschrank Typ 15, bxtxh= 1.300x720x3.000

Einbauschrank wie folgt herstellen, liefern und montieren.

Abmessung (bxtxh): ca. 1.300 x 720 x 3.000 mm
 Wandart: Trockenbau, Stahlbeton
 Farbton: Fb. Nude Karamell U830 PM
 Planunterlage: Übrige Möbel (geschossübergreifend)
 Typ 15
 Übersicht übrige Möbel EG
 Ausführungsort: H.0.011 1-Bett ITS (+1)
 H.0.015 1-Bett ITS (+1)

Schrankanlage bestehend aus seitlicher Passblende, Element mit einer vollaufschlagenden Drehtür mit Stangengriff.
 Zwischenwange sowie Einlege-, Konstruktionsböden, Edelstahl-Garderobenstange. Bohrung in die verlängerte Korpusseitenwand für Kabelführung in die angrenzende Med. Versorgungsschiene. Zurückspringender Sockel. Befestigung der seitlichen Passleiste erfolgt verdeckt liegend.

Abmessung Element(bxtxh): ca. 600 x 600 x 2.070 mm
 Anzahl Elemente: 2 St.
 Drehtüren: 1 St. je Element
 Konstruktionsböden: 4 St. je Element
 Einlegeböden: 2 St. je Element
 Garderobenstange: 1 St. je Element

Sockel: Ja, zurückspringend
 Sockelhöhe: 100 mm

Projekt: 12-20003 **Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie**
LV: 337 **Tischlerarbeiten - Festeinbauten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Die zum Patientenzimmer zugewandte Korpusseite wird in der Tiefe um 120mm verlängert und bis zur Wand geführt.

Passleiste:

Ausführung einschließlich Passleiste zwischen OK Sockel und UK Blende seitlich des Korpus als Anschluss zum massiven Bauteil. Befestigung der Passleiste erfolgt verdeckt liegend und frontbündig jedoch revisionierbar.

Abmessungen (bxh): ca. 100 x 2.070 mm
Anzahl: 1 St.

Passblende

Ausführung einschließlich 2-seitig über Eck verlaufender Blende (L-Form) zwischen OK Koprus und UKAD. Befestigung der Blenden erfolgt verdeckt liegend jedoch revisionierbar. Eckausbildung erfolgt auf Gehrung.

Abmessungen Blende (bxh): ca. 1.300 x 830 mm
Anzahl: 1 St.
Abmessungen Blende (bxh): ca. 720 x 830 mm
Anzahl: 1 St.

Hinweis: Alle offenbare Bauteile (Drehtüren, Klappen, Schubkästen etc.) erhalten unter Berücksichtigung der Hygieneanforderungen ein umlaufend eingefrästes EPDM Dichtungsprofil (Farbton: Hellgrau) als Aufschlagdichtung. Schanierbeschläge der offenbaren Bauteile sind für die erforderlichen Falzlufte der Dichtungsprofile zu wählen und zu Dimensionieren.

2,00 St.

02.01.0050. Schrankkorpus Typ F, bxtxh= 1.200x500x800

Einbauschränk wie folgt herstellen, liefern und montieren.

Abmessung (bxtxh): ca. 1.200 x 500 x 800 mm
Wandart: Trockenbau
Farbton: Fb. Nude Karamell U830 PM
Planunterlage: Übrige Möbel (geschossübergreifend)
Typ F
Übersicht übrige Möbel EG
Ausführungsort: H.0.011 1-Bett ITS (+1)
H.0.015 1-Bett ITS (+1)

Projekt: 12-20003
LV: 337

Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie
Tischlerarbeiten - Festeinbauten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Schrankkorpus bestehend aus vollaufschlagenden Drehtüren mit Stangengriff, einer Abdeckplatte, Konstruktionsböden, Einlegeböden und Passleiste etc. Der Sockel springt um 100 mm zurück.

Seitliche Korpuswände erhalten Bohrungen im System 32 mm. Die Drehtüren sollen mittels Drehstangenschlösser als abschließbare Drehtüren ausgeführt werden.

Korpus

Abmessung Element (bxtxh): ca. 1.100 x 500 x 675 mm
Anzahl Elemente: 1 St.
Anzahl Drehtüren: 2 St. je Element
Konstruktionsböden: 1 St. je Element
Einlegeböden: 2 St. je Element

Sockel: Ja, zurückspringend
Sockelhöhe: 100 mm

Abdeckplatte:

Abmessungen Abdeckplatte (bxt): ca. 1.200 x 500 mm
Anzahl: 1 St.

Passleiste:

Ausführung einschließlich Passleiste zwischen OK Sockel und UK Blende seitlich des Korpus als Anschluss zum massiven Bauteil. Befestigung der Passleiste erfolgt verdeckt liegend und frontbündig jedoch revisionierbar.

Abmessungen (bxh): ca. 100 x 675 mm
Anzahl: 1 St.

Hinweis: Alle öffnenbare Bauteile (Drehtüren, Klappen, Schubkästen etc.) erhalten unter Berücksichtigung der Hygieneanforderungen ein umlaufend eingefrästes EPDM Dichtungsprofil (Farbton: Hellgrau) als Aufschlagdichtung. Schanierbeschläge der öffnenbaren Bauteile sind für die erforderlichen Falzlufte der Dichtungsprofile zu wählen und zu Dimensionieren.

2,00 St.

2-Bettzimmer IMC

Projekt: 12-20003
LV: 337

Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie
Tischlerarbeiten - Festeinbauten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

02.01.0060. Einbauschränk Typ 15, bxtxh= 820x720x3.000

Einbauschränk wie folgt herstellen, liefern und montieren.

Abmessung (bxtxh): ca. 820 x 720 x 3.000 mm
Wandart: Trockenbau, Stahlbeton
Farbton: Fb. Nude Karamell U830 PM
Planunterlage: Übrige Möbel (geschossübergreifend)
Typ 15
Übersicht übrige Möbel EG

Ausführungsort: H.0.018 2-Bett IMC
H.0.019 2-Bett IMC
H.0.023 2-Bett IMC
H.0.024 2-Bett IMC
H.0.025 2-Bett IMC
H.0.026 2-Bett IMC
H.0.027 1-Bett IMC (+1) ISO

Schränkanlage bestehend aus seitlicher Passblende, Element mit einer vollaufschlagenden Drehtür mit Stangengriff.
Zwischenwange sowie Einlege-, Konstruktionsböden, Edelstahl-Garderobenstange. Bohrung in die verlängerte Korpusseitenwand für Kabelführung in die angrenzende Med. Versorgungsschiene. Zurückspringender Sockel. Befestigung der seitlichen Passleiste erfolgt verdeckt liegend.

Abmessung Element(bxtxh): ca. 600 x 600 x 2.070 mm
Anzahl Elemente: 1 St.
Drehtüren: 1 St. je Element
Konstruktionsböden: 4 St. je Element
Einlegeböden: 2 St. je Element
Garderobenstange: 1 St. je Element

Sockel: Ja, zurückspringend
Sockelhöhe: 100 mm

Die zum Patientenzimmer zugewandte Korpusseite wird in der Tiefe um 120mm verlängert und bis zur Wand geführt.

Passleiste:

Ausführung einschließlich Passleiste zwischen OK Sockel und UK Blende seitlich des Korpus als Anschluss zum massiven Bauteil. Befestigung der Passleiste erfolgt verdeckt liegend und frontbündig jedoch revisionierbar.

Projekt: 12-20003
LV: 337

Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie
Tischlerarbeiten - Festeinbauten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Abmessungen (bxh):	ca. 220 x 2.070 mm
Anzahl:	1 St.

Passblende

Ausführung einschließlich 2-seitig über Eck verlaufender Blende (L-Form) zwischen OK Koprus und UKAD. Befestigung der Blenden erfolgt verdeckt liegend jedoch revisionierbar. Eckausbildung erfolgt auf Gehrung.

Abmessungen Blende (bxh):	ca. 820 x 830 mm
Anzahl:	1 St.
Abmessungen Blende (bxh):	ca. 720 x 830 mm
Anzahl:	1 St.

Hinweis: Alle öffnbare Bauteile (Drehtüren, Klappen, Schubkästen etc.) erhalten unter Berücksichtigung der Hygieneanforderungen ein umlaufend eingefrästes EPDM Dichtungsprofil (Farbton: Hellgrau) als Aufschlagdichtung. Schanierbeschläge der öffnbaren Bauteile sind für die erforderlichen Falzlufte der Dichtungsprofile zu wählen und zu dimensionieren.

7,00	St.		
------	-----	-------	-------

02.01.0070. Einbauschränk Typ 15, bxtxh = 700x720x3.000

Einbauschränk wie folgt herstellen, liefern und montieren.

Abmessung (bxtxh):	ca. 700 x 720 x 3.000 mm
Wandart:	Trockenbau, Stahlbeton
Farbton:	Fb. Nude Karamell U830 PM
Planunterlage:	Übrige Möbel (geschossübergreifend) Typ 15 Übersicht übrige Möbel EG

Ausführungsort:	H.0.018 2-Bett IMC H.0.019 2-Bett IMC H.0.023 2-Bett IMC H.0.024 2-Bett IMC H.0.025 2-Bett IMC H.0.026 2-Bett IMC H.0.027 1-Bett IMC (+1) ISO H.0.028 1-Bett IMC (+1) ISO
-----------------	--

Schrankanlage bestehend aus seitlicher Passblende, Element mit einer vollaufschlagenden Drehtür mit Stangengriff.
Zwischenwange sowie Einlege-, Konstruktionsböden, Edelstahl-

Projekt: 12-20003 **Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie**
LV: 337 **Tischlerarbeiten - Festeinbauten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Garderobenstange. Bohrung in die verlängerte Korpusseitenwand für Kabelführung in die angrenzende Med. Versorgungsschiene. Zurückspringender Sockel. Befestigung der seitlichen Passleiste erfolgt verdeckt liegend.

Abmessung Element(bxtxh):	ca. 600 x 600 x 2.070 mm
Anzahl Elemente:	1 St.
Drehtüren:	1 St. je Element
Konstruktionsboden:	4 St. je Element
Einlegeböden:	2 St. je Element
Gaderobenstange:	1 St. je Element

Sockel:	Ja, zurückspringend
Sockelhöhe:	100 mm

Die zum Patientenzimmer zugewandte Korpusseite wird in der Tiefe um 120mm verlängert und bis zur Wand geführt.

Passleiste:

Ausführung einschließlich Passleiste zwischen OK Sockel und UK Blende seitlich des Korpus als Anschluss zum massiven Bauteil. Befestigung der Passleiste erfolgt verdeckt liegend und frontbündig jedoch revisionierbar.

Abmessungen (bxh):	ca. 100 x 2.070 mm
Anzahl:	1 St.

Passblende

Ausführung einschließlich 2-seitig über Eck verlaufender Blende (L-Form) zwischen OK Koprus und UKAD. Befestigung der Blenden erfolgt verdeckt liegend jedoch revisionierbar. Eckausbildung erfolgt auf Gehrung.

Abmessungen Blende (bxh):	ca. 700 x 830 mm
Anzahl:	1 St.
Abmessungen Blende (bxh):	ca. 720 x 830 mm
Anzahl:	1 St.

Hinweis: Alle öffnbare Bauteile (Drehtüren, Klappen, Schubkästen etc.) erhalten unter Berücksichtigung der Hygieneanforderungen ein umlaufend eingefrästes EPDM Dichtungsprofil (Farbton: Hellgrau) als Aufschlagdichtung. Schanierbeschläge der öffnbaren Bauteile sind für die

Projekt: 12-20003 **Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie**
LV: 337 **Tischlerarbeiten - Festeinbauten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

erforderlichen Falzlufte der Dichtungsprofile zu wählen und zu Dimensionieren.

8,00 St.

02.01.0080. Einbauschrank Typ 15, bxtxh= 1.300x720x3.000

Einbauschrank wie folgt herstellen, liefern und montieren.

Abmessung (bxtxh): ca. 1.300 x 720 x 3.000 mm
 Wandart: Trockenbau, Stahlbeton
 Farbton: Fb. Nude Karamell U830 PM
 Planunterlage: Übrige Möbel (geschossübergreifend)
 Typ 15
 Übersicht übrige Möbel EG
 Ausführungsort: H.0.029 2-Bett IMC

Schrankanlage bestehend aus seitlicher Passblende, Element mit einer vollaufschlagenden Drehtür mit Stangengriff.
 Zwischenwange sowie Einlege-, Konstruktionsböden, Edelstahl-Garderobenstange. Bohrung in die verlängerte Korpusseitenwand für Kabelführung in die angrenzende Med. Versorgungsschiene. Zurückspringender Sockel. Befestigung der seitlichen Passleiste erfolgt verdeckt liegend.

Abmessung Element(bxtxh): ca. 600 x 600 x 2.070 mm
 Anzahl Elemente: 2 St.
 Drehtüren: 1 St. je Element
 Konstruktionsboden: 4 St. je Element
 Einlegeböden: 2 St. je Element
 Garderobenstange: 1 St. je Element

Sockel: Ja, zurückspringend
 Sockelhöhe: 100 mm

Die zum Patientenzimmer zugewandte Korpusseite wird in der Tiefe um 120mm verlängert und bis zur Wand geführt.

Passleiste:

Ausführung einschließlich Passleiste zwischen OK Sockel und UK Blende seitlich des Korpus als Anschluss zum massiven Bauteil. Befestigung der Passleiste erfolgt verdeckt liegend und frontbündig jedoch revisionierbar.

Abmessungen (bxh): ca. 100 x 2.070 mm
 Anzahl: 1 St.

Projekt: 12-20003
LV: 337

Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie
Tischlerarbeiten - Festeinbauten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Passblende

Ausführung einschließlich 2-seitig über Eck verlaufender Blende (L-Form) zwischen OK Koprus und UKAD. Befestigung der Blenden erfolgt verdeckt liegend jedoch revisionierbar. Eckausbildung erfolgt auf Gehrung.

Abmessungen Blende (bxh): ca. 1.300 x 830 mm
Anzahl: 1 St.
Abmessungen Blende (bxh): ca. 720 x 830 mm
Anzahl: 1 St.

Hinweis: Alle öffnenbare Bauteile (Drehtüren, Klappen, Schubkästen etc.) erhalten unter Berücksichtigung der Hygieneanforderungen ein umlaufend eingefrästes EPDM Dichtungsprofil (Farbton: Hellgrau) als Aufschlagdichtung. Schanierbeschläge der öffnenbaren Bauteile sind für die erforderlichen Falzlufte der Dichtungsprofile zu wählen und zu dimensionieren.

1,00 St.

02.01.0090. Badmöbel, bxtxh= 400x180x1.665

Badmöbel, wie folgt herstellen, liefern und montieren.

Abmessungen (bxtxh): ca. 400 x 180 x 1.665 mm
Wandart: Trockenbau
Farbton: Fb. Nude Karamell U830 PM
Planunterlagen: H.1.020.1 DU/WC (Musterbad)
Ausführungsort: H.0.018.1
H.0.019.1
H.0.023.1
H.0.024.1
H.0.025.1
H.0.026.1
H.0.027.1
H.0.028.1
H.0.029.1

Badmöbel bestehend aus einem offenen Korpus mit vier Konstruktionsböden und einem Abwurfbehälter. Ausführung des Abwurffaches mittels Tür sowie ein Konstruktionsboden mit eingefrästen Edelstahl Abwurffrahmen. Montage erfolgt flächenbündig zur OK der Drehtür. Ein unterhalb angeordneter Konstruktionsboden mit Einfräsung für

Projekt: 12-20003
LV: 337

Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie
Tischlerarbeiten - Festeinbauten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

eingeschobenen/eingehangenen Kunststoff-Abwurfbehälter 7l
für Müllabwurf eckig auf Distanzhalter (min. 2cm) aufgesetzten
geschlossenen Aluminiumring mit oberseitig eingeklebten
Kantenschutz zur Aufnahme von Müllbeutel. Ausführung
gemäß Systembeschreibung und mit folgenden Abmessungen:

Abmessungen (bxtxh):	ca. 400 x 180 x 1.665 mm
Anzahl Konstruktionsböden:	4 St.
Materialstärke:	20 mm
Anzahl Tür:	1 St,
Edelstahlrahmen (bxt):	ca. 200 x 100 mm

Die Montage erfolgt UK=145 mm über OKFF.
Ausführung einschließlich umlaufende Versiegelung zu den
Wandfliesen mit Fabrig auf Dekorfarbton angemischtes Silikon.

9,00	St		
------	----	-------	-------

02.01.0100. Wandpaneel Typ 16, bxxh= 600x2.070

Wandpanel für Anbauteile wie folgt herstellen, liefern und
montieren.

Abmessung (bxh):	ca. 600 x 2.070 mm
Wandart:	Trockenbau
Farbton:	Fb. Nude Karamell U830 PM
Planunterlage:	Übrige Möbel (geschossübergreifend) Typ 16 Übersicht übrige Möbel EG
Ausführungsort:	H.0.018 2-Bett IMC H.0.019 2-Bett IMC H.0.023 2-Bett IMC H.0.024 2-Bett IMC H.0.025 2-Bett IMC H.0.026 2-Bett IMC H.0.029 2-Bett IMC

Wandpaneel aus aus Kompakt-Schichtpressstoff mit
beidseitiger HPL-Beschichtung zur Montage durch vollflächige
Verklebung auf dem Untergrund , keine Übergangsprofile oder
Innenecken nötig - Verfugung, stumpf gestoßen, einschl.
umlaufende Versiegelung mit farblich passendem Silikon.
Ausführung einschließlich rückseitiger Folierung zur Reduzierung
der Gefahr einer Feuchtigkeitsübertragung aus der Wand.

Materialstärke: 20 mm

Projekt: 12-20003 **Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie**
LV: 337 **Tischlerarbeiten - Festeinbauten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Klebestärke: ca. 2mm Abmessung (bxh): ca. 600 x 2.070 mm Oberkante Sockelhöhe: ca. 100 mm OKFF Material: HPL-schichtstoff mit Kompakt-Schichtpressstoff, schwarz durchgefärbt mit Gegenzug und Folierung zum Schutz vor Rückfeuchtung Rohdichte: ca. 1.350 kg/m ³ Chem.-beständig: Ja, Warmverformbar: Ja Kanten: gerundet Oberfläche: HPL, d= ca. 0,8mm, Matt Beschichtung: antibakteriell Hinweis: Anbauteile wie Desinfektionsmittelspender, Handschuhspender sowie Mülleimer werden im Titel "sonstiges" beschrieben und vergütet.				
		7,00	St.		

02.01.0110. Wandpaneel Typ 17, bxh= 1.325x2.450

Garderoiben Paneel wie folgt herstellen, liefern und montieren.

Abmessung (bxh):	ca. 1.325 x 2.450 mm
Wandart:	Trockenbau, Stahlbeton
Farbton:	Fb. Nude Karamell U830 PM
Planunterlage:	Übrige Möbel (geschossübergreifend) Typ 17 Übersicht übrige Möbel EG
Ausführungsort:	H.0.018 2-Bett IMC H.0.019 2-Bett IMC H.0.023 2-Bett IMC H.0.024 2-Bett IMC H.0.025 2-Bett IMC H.0.026 2-Bett IMC H.0.029 2-Bett IMC

Garderoiben-Paneel bestehend aus mit HPL beschichteten Trägermaterial, umlaufenden L-Förmigen Edelstahlwinkel sowie 2 Garderobenhaken sowie aufgesetzten Kristallspiegel, 6mm ESG. Die Aufhängung erfolgt mittels zwei gegeneinander gesetzten Einhängprofile (Eilox Schiene) aus Aluminium. Die Befestigung des Edelstahlwinkel erfolgt in gleichen Abständen geschraubt in die Stirnseite des Trägermaterials.

Projekt: 12-20003 **Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie**
LV: 337 **Tischlerarbeiten - Festeinbauten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Abmessung Element(bxtxh):	ca. 1.325 x 50 x 2.450 mm
Anzahl Elemente:	1 St.
Edelstahlwinkel L-Form:	28 x 40 mm
Garderobenhaken:	2 St.
Kristallspiegel 6mm ESG:	400 x 2.000 mm

Hinweis: Anbauteile wie Desinfektionsmittelspender, Handschuhspender sowie Mülleimer werden im Titel "sonstiges" beschrieben und vergütet.

7,00	St.		
------	-----	-------	-------

02.01.0120. Wandpaneel Typ 17.1, bxxh= 1.000x2.450

Wandpanel für Anbauteile wie folgt herstellen, liefern und montieren.

Abmessung (bxxh):	ca. 1.000 x 2.450 mm
Wandart:	Trockenbau
Farbton:	Fb. Nude Karamell U830 PM
Planunterlage:	Übrige Möbel (geschossübergreifend) Typ 17.1 Übersicht übrige Möbel EG
Ausführungsort:	H.0.027 1-Bett IMC (+1) ISO H.0.028 1-Bett IMC (+1) ISO

Wandpaneel aus aus Kompakt-Schichtpressstoff mit beidseitiger HPL-Beschichtung mit umlaufenden L-Förmigen Edelstahlwinkel, sowie aufgesetzten Kristallspiegel, 6mm ESG. Die Aufhängung erfolgt mittels zwei gegeneinander gesetzten Einhängprofile (Eilox Schiene) aus Aluminium. Die Befestigung des Edelstahlwinkel erfolgt in gleichen Abständen geschraubt in die Stirnseite des Trägermaterials.

Materialstärke:	50 mm
Abmessung (bxxh):	ca. 1.000 x 2.450 mm
Sockelhöhe:	ca. 100 mm OKFF
Material:	HPL-schichtstoff mit Kompakt-Schichtpressstoff, schwarz durchgefärbt.
Kristallspiegel 6mm ESG:	400 x 2.000 mm
Chem.-beständig:	Ja,
Oberfläche:	HPL, d= ca. 0,8mm, Matt
Beschichtung:	antibakteriell

Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie Tischlerarbeiten - Festeinbauten

Hinweis: Anbauteile wie Desinfektionsmittelspender, Handschuhspender sowie Mülleimer werden im Titel "sonstiges" beschrieben und vergütet.

H.0.020, Arztdienst (3 AP)

Mehrteilige Schrankanlage wie folgt herstellen, liefern und montieren:

Mehrteilige Schrankanlage bestehend aus einem Korpus Typ 1 und drei Korpusen Typ 7.
Mit vollaufschlagenden Drehtüren mit Stangengriff, Edelstahl Garderobenstange, Konstruktionsböden, Eingeböden, sowie Passleisten und Passblenden etc.
Der Sockel springt um 100 mm zurück.
Einzelne Korpusse sind bei Aneinanderreichungen untereinander kraftschlüssig zu verbinden.
Seitliche Korpuswände erhalten Bohrungen im System 32 mm.

Abmessung Element (bxtxh):	ca. 1.200 x 450 x 2.300 mm
Anzahl Elemente:	1 St.
Anzahl Drehtüren:	2 St. je Element
Konstruktionsböden:	1 St. je Element
Einlegeböden:	6 St. je Element

Abmessung Element (bxtxh):	ca. 600 x 450 x 2.300 mm
Anzahl Elemente:	3 St.
Anzahl Drehtüren:	1 St. je Element
Konstruktionsböden:	1 St. je Element
Einlegeböden:	1 St. je Element
Garderobenstange:	Ja

Projekt: 12-20003 **Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie**
LV: 337 **Tischlerarbeiten - Festeinbauten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Sockel:

Sockel: Ja, zurückspringend
 Sockelhöhe: 100 mm

Passleiste:

Ausführung einschließlich Passleiste zwischen OK Sockel und UK
 Blende seitlich des Korpus als Anschluss zum massiven Bauteil.
 Befestigung der Passleiste erfolgt verdeckt liegend und
 frontbündig jedoch revisionierbar.

Abmessungen (bxh): ca. 100 x 2.300 mm
 Anzahl: 1 St.

Passblende

Ausführung einschließlich Blende 2-seitig über Eck (L-Form)
 zwischen OK Korpus und UK Abhangdecke. Befestigung der
 Blenden erfolgt verdeckt liegend und frontbündig jedoch
 revisionierbar.

Abmessungen Blende (bxh): ca. 3.100 x 600 mm
 Anzahl: 1 St.
 Abmessungen Blende (bxh): ca. 450 x 600 mm
 Anzahl: 1 St.

Hinweis: Alle öffnere Bauteile (Drehtüren, Klappen,
 Schubkästen etc.) erhalten unter Berücksichtigung der
 Hygieneanforderungen ein umlaufend eingefrästes EPDM
 Dichtungsprofil (Farbton: Hellgrau) als Aufschlagdichtung.
 Schanierbeschläge der öffnere Bauteile sind für die
 erforderlichen Falzlufte der Dichtungsprofile zu wählen und zu
 Dimensionieren.

1,00 St.

H.0.021, Pers. -Aufenthalt

02.01.0140. Küchenzeile, bxtxh= 3.700x600x2.320

Küchenzeile bestehend aus Hochschränken, Unterschränke mit
 Arbeitsplatte aus Edelstahl und eingeschweißtem Spülbecken,
 Wasserhahn mit gesprudelm Wasser inkl. 2 Kg
 Kohlensäurenflasche, Wandschutz, Hängeschränke sowie
 Elektrogeräte und Unterbauleuchten wie folgt herstellen, liefern
 und montieren:

Projekt: 12-20003
LV: 337

Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie
Tischlerarbeiten - Festeinbauten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Abmessung (bxtxh): ca. 3.700 x 600 x 2.730 mm
Ausführungsort: H.0.021 Personalaufenthalt
Etage: Erdgeschoss
Wandart: Trockenbau
Farbton: Fb. Alpinweiss W1100 PM

Plangrundlage: 139c-BTH-WA-669 g
"Küchenzeilen"

Hochschrank mit vollintegrierten Kühlschrank und separatem Gefrierschrank, jeweils mit Frontblende mit Stangengriff und seitlicher Passleiste, verdeckt liegend befestigt.

Abmessung (lxbxh): ca. 600 x 600 x 2.220 mm
Höhe Kühlschrank: h = ca. 1.420 mm
Höhe Gefrierschrank: ca. 800 mm
Drehtür: 2 St.
Einbau Kühlschrank, mittel: Ja
Einbau Gefrierschrank, klein: Ja
Breite Passleisten (lxb): ca. 100 x 2.220 mm

Hochschrank mit vollintegriertem Geschirrspüler, mit Frontblende mit Stangengriff, einer Drehtür und offenem Fach mit Einbaumikrowelle.

Abmessung (lxbxh): ca. 600 x 600 x 2.220 mm
Geschirrspüler, breit: 1 St. je Element
Blende GS: 1 St. je Element
Drehtür: 1 St., h = ca. 1.020 mm
Einlegeboden: 2 St.
Offenes Fach: 1 St. h = ca. 400 mm
Einbaumikrowelle: Ja

Sockel: Ja, zurückspringend
Sockelhöhe: 100 mm

Unterschränke der Arbeitszeile bestehend aus zwei Elementen mit vollaufschlagenden Drehtüren mit Einlegeböden, einem Element mit Spülbecken, fester Blende sowie Frontauszug mit Stangengriff und Fußpedal sowie Abwurfbehälter mittel, ein Element mit Schubkästen als Vollauszug mit Stangengriffen, und zurück springenden, durchlaufenden Sockel (durchlaufend auch unter Hochschrank inkl. Lüftungsgitter). Ausführung einschließlich Edelstahl-Arbeitsplatte glatt, geschliffen d= ca. 1 mm mit Aufkantung an allen Ansichtskanten auf d= 25 mm,

Projekt: 12-20003
LV: 337

Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie
Tischlerarbeiten - Festeinbauten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Ecken verschweißt und geschliffen. Dauerhaft und elastisch verklebt aus wasserabweisender Trägerplatte. Unterseite vollflächig mit Aluminium roh belegt um einem möglichen Verzug zu entgegenzuwirken, das Spülbecken mit Integralablauf ist flächenbündig und nahtlos einzuschweißen und mit der gleichen Körnung zu schleifen, sowie seitlicher Blende.				
	Einschließlich Bohrung in Rückwand sowie Anschluss an bauseitige Abwasserleitung.				
	Abmessung (btxh):	ca. 600 x 600 x 775 mm			
	Anzahl Elemente:	2 St.			
	Einlegeboden:	2 St. je Element			
	Drehtür:	1 St. je Element			
	Abmessung (btxh):	ca. 600 x 600 x 775 mm			
	Anzahl Elemente:	1 St.			
	Feste Blende:	1 St- je Element			
	Frontauszug:	1 St. je Element			
	Abwurfbehälter, mittel:	Ja, mit Pedal			
	Abmessung (lxbxh):	ca. 600 x 600 x 775 mm			
	Anzahl Elemente:	1 St.			
	Schubkasten, H = 200 mm:	4 St. je Element			
	Sockel:	Ja, zurückspringend			
	Sockelhöhe:	100 mm			
	Abmessung Arbeitsplatte:	ca. 2.400 x 625 mm			
	Spülbecken:	Ja			
	Wasserhahn mit gesprudelm Wasser:	Ja			
	Mikrowelle, freistehend:	Ja			
	Wandschutz aus Material der Rückwand mit HPL-Beschichtung zwischen Arbeitsplatte sowie Hängeschränk und seitlich des äußeren Hängeschranks montiert.				
	Stirnkanten des Wandschutzes sind mit ABS-Kante zu versehen.				
	Wandschutz wird auf Arbeitsplatte aufgesetzt. Befestigung mit vollflächiger Verklebung auf dem Untergrund mittels Spezialkleber. Anschlussfuge zur Arbeitsplatte ist mit farblich passenden Silikon zuversiegeln inkl. Anschlussfuge zum Hochschrank sowie Bohrungen für Elektroinstallationen sowie				

Projekt: 12-20003
LV: 337

Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie
Tischlerarbeiten - Festeinbauten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Kalt- und Warmwasseranschluss.				
	Abmessung (bxh): ca. 2.400 x 720 mm				
	Abmessung (bxh): ca. 600 x 700 mm				
	Anzahl: 1 St.				
	Hängeschränke bestehend aus neun Elementen mit vollaufschlagenden Drehtüren, Stangengriffe und Einlegeböden sowie ein Element als offenes Regal mit Konstruktionsboden und seitlicher Blende sowie Blende für Innenecke.				
	Abmessung (btxh): ca. 600 x 360 x 700 mm				
	Anzahl Elemente: 3 St.				
	Drehtür: 1 St. je Element				
	Einlegeboden: 2 St. je Element				
	Ausführung einschließlich LED Lichtleiste auf der Unterseite der Hängeschränke. Lichtleiste bestehend aus blendfreiem, Spritzwassergeschütztem Aluminium-LED-Lichtleistensystem. Die Länge ist exakt auf das Wandschränkraster bzw. Länge Überbau abzustimmen und mit Kopplungsstecker unsichtbar zu verbinden. Das Lichtsystem muss den Anforderungen der ASR A3.4 entsprechen. Die Lichtleiste wird bauseits geschaltet, der Anschluss erfolgt über eine schaltbare Steckdose über den Hängeschränken. Das Lichtsystem ist ohne Schalter zu liefern.				
	Abmessungen (lxbxh): ca. 2.400 x 30 x 40 mm				
	Lichtfarbe: universalweiß (4.000 K)				
	Leuchtmittel: 1 x 12 Watt LED / 100 cm Länge				
	Lichtstrom in Lumen: mind. 1.270				
	Dimmbar: Nein				
	Ausführung einschließlich über Eckverlaufende Blende zwischen OK Korpus und UK Abhangdecke. Befestigung der Blenden erfolgt verdeckt liegend. Eckausbildung erfolgt auf Gehrung.				
	Abmessung Blende (lxh): ca. 3.700 x 410 mm				
	Anzahl: 1 St.				
	Abmessung Blende (lxh): ca. 235 x 410 mm				
	Anzahl: 1 St.				
	Hinweis: Die Elektrogeräte wie Kühlschränke, Spülmaschinen, etc. werden unter Titel 05.02 gesondert vergütet. Alle anderen				

Projekt: 12-20003 **Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie**
LV: 337 **Tischlerarbeiten - Festeinbauten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Bauteile, auch die Wasserhahnamatur mit gesprudelm Wasser, Beleuchtung, etc., sind in dieser Position mit einzuberechnen.

1,00 St

02.01.0150. Schließfächanlage, bxtxh=2.190x450x3.000

Schließfächanlage angrenzend wie folgt herstellen, liefern und montieren:

Abmessung (bxtxh):	ca. 2.190 x 450 x 3.000 mm
Ausführungsort:	H.0.021 Pers. Aufenthalt
Wandart:	Trockenbau
Farbton:	Fb. Alpinweiss W1100 PM
Plangrundlage:	Küchenzeilen
	Übersicht ürbige Möbel EG

Schränkelement für Schließfächer mit voll- bzw. teilaufschlagende, abschließbare Drehtüren. Mittelwände sowie Konstruktionsböden sind aus Material des Korpus auszuführen. Schließfächer einzeln abschließbar mit Drehriegelverschlüsse für Vorhängeschlösser sowie seitlicher Passleiste.

Abmessung (bxtxh):	ca. 2.190 x 450 x 2.000 mm
Abmessung Schließfach innen:	ca. 300 x 450 x 475 mm
Anzahl Schließfächer:	28 St.
Dreriegelschloss für Vorhängesch.	28 St.
Sockel:	Ja, zurückspringend
Sockelhöhe:	100 mm

Passleiste:

Ausführung einschließlich Passleiste zwischen OK Sockel und UK Blende seitlich des Korpus als Anschluss zum massiven Bauteil. Befestigung der Passleiste erfolgt verdeckt liegend und frontbündig jedoch revisionierbar.

Abmessungen (bxh):	ca. 90 x 1.900 mm
Anzahl:	1 St.

Passblende:

Ausführung einschließlich 2-seitig über Eckverlaufende Blende (L-Form), zwischen OK Koprus und UK Abhangdecke. Befestigung der Blenden erfolgt frontbündig und verdeckt liegend, jedoch revisionierbar. Eckausbildung erfolgt auf Gehrung.

Projekt: 12-20003 **Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie**
LV: 337 **Tischlerarbeiten - Festeinbauten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Abmessung Blende (bxh): ca. 2.190 x 1.000 mm
 Abmessung Blende (bxh): ca. 450 x 1.000 mm

Hinweis: Alle öffenbare Bauteile (Drehtüren, Klappen, Schubkästen etc.) erhalten unter Berücksichtigung der Hygieneanforderungen ein umlaufend eingefrästes EPDM Dichtungsprofil (Farbton: Hellgrau) als Aufschlagdichtung. Schanierbeschläge der öffenbaren Bauteile sind für die erforderlichen Falzlufte der Dichtungsprofile zu wählen und zu dimensionieren.

1,00 St.

02.01.0160. Schließfachanlage, bxtxh=900x450x3.000

Schließfachanlage angrenzend wie folgt herstellen, liefern und montieren:

Abmessung (bxtxh): ca. 900 x 450 x 3.000 mm
 Ausführungsort: H.0.021 Pers. Aufenthalt
 Wandart: Trockenbau
 Farbton: Fb. Alpinweiss W1100 PM
 Plangrundlage: Küchenzeilen

Schrankelement für Schließfächer mit voll- bzw. teilaufschlagende, abschließbare Drehtüren. Mittelwände sowie Konstruktionsböden sind aus Material des Korpus auszuführen. Schließfächer einzeln abschließbar mit Drehriegelverschlüsse für Vorhängeschlösser sowie seitlicher Passleiste.

Abmessung (bxtxh): ca. 900 x 450 x 3.000 mm
 Abmessung Schließfach innen: ca. 300 x 450 x 475 mm
 Anzahl Schließfächer: 12 St.
 Drerriegelschloss für Vorhängesch. 12 St.

Sockel: Ja, zurückspringend
 Sockelhöhe: 100 mm

Passblende:

Ausführung einschließlich 3-seitig über Eckverlaufende Blende (U-Form), zwischen OK Koprus und UK Abhangdecke. Befestigung der Blenden erfolgt frontbündig und verdeckt liegend, jedoch revisionierbar. Eckausbildung erfolgt auf Gehrung.

Projekt: 12-20003 **Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie**
LV: 337 **Tischlerarbeiten - Festeinbauten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Abmessung Blende (lxh): ca. 900 x 1.000 mm
 Abmessung Blende (lxh): ca. 450 x 1.000 mm
 Abmessung Blende (lxh): ca. 300 x 1.000 mm

Hinweis: Alle offenbare Bauteile (Drehtüren, Klappen, Schubkästen etc.) erhalten unter Berücksichtigung der Hygieneanforderungen ein umlaufend eingefrästes EPDM Dichtungsprofil (Farbton: Hellgrau) als Aufschlagdichtung. Schanierbeschläge der offenbaren Bauteile sind für die erforderlichen Falzlufte der Dichtungsprofile zu wählen und zu Dimensionieren.

1,00 St.

H.0.022, Leitstelle

02.01.0170. **Leitstelle H.0.022**

Tresen im Stützpunkt im Erdgeschoss in L-Form (Eckausbildung der Arbeitsplatten auf Gehrung) bestehend aus Unterbau, aufgesetzter Schreibtischplatte, Aufsatzelementen und Tresenrahmen mit Wangen, Wand- und Deckenverkleidung (Baldachin mit Aufbauleuchten). Für Möbelstücke im Flurbereich gelten erhöhte Anforderungen an den Brandschutz, daher sollen für den Bau der Möbel unkaschierte Bauplatten aus Vermiculit verwendet werden. Produkt der Planung Termax A / SN Brandschutzplatte.

Gesamtabmessung (LxBxH): 2.690 + 5.960 x 1.090 x 1.115 mm

(ohne Baldachin)

Tiefe Arbeitsplatte: 760 mm

Höhe Arbeitsplatte: 730 mm

Höhe Tresen: 1.150 mm

Farbton Aufbau: Lancaster Eiche natur
 H3368
 PM

Farbton Unterbau: Fb. Alpinweiss W1100 PM

Ausführungsort: H.0.022 Leitstelle IMC

Etage: Erdgeschoss

Plangrundlage: H.0.022 Leitstelle IMC

Unterbau als umlaufenden Rahmenkonstruktion mit integrierter Schreibtischplatte. Schreibtischplatte inkl. Eckausbildung mit

Projekt: 12-20003
LV: 337

Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie
Tischlerarbeiten - Festeinbauten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Arbeitsplattenverbinder sowie Zwischenabstützung aus eingeschobenen Korpen von unten. Schreibtischplatte mit mind. 9 Bohrungen (d=60 mm) und Abdeckung mit flexibler Bürstendichtung für Kabeldurchführungen. Unterseitig Kabelkanal. Seitliche Wangen als Sichtblenden, Anschluss an Arbeitsplatte auf Gehrung. Boden der Rahmenkonstruktion in unterschiedlichen Tiefen auf zurückspringenden vierseitig sichtbaren Sockel. Befestigung aller Bauteile erfolgt verdeckt liegend. Einschließlich zurückspringende Rückwand mit angehängten Kabelkanal, vorderseitig offen unterhalb der Arbeitsplatte in Materialdicke der Rahmenkonstruktion. Kabelkanal außenseitig offenbar; Verkleidung abklappbar über Magnetverschluss.				
	Schreibtischplatte Abmessung (bxl):2.360 x 5.950 mm				
	Schreibtischplatte Tiefe:	760 mm bzw. 970 mm			
	Materialstärke:	40 mm			
	Kabelkanal (bxh):	ca. 300 x 300 mm bzw. 300 x 200 mm			
	Seitliche Wangen (bxh):	740 x 625 mm bzw. 840 x 625 mm			
	Materialstärke:	40 mm			
	Sockel:	Ja, bündig			
	Sockelhöhe:	100 mm			
	Materialstärke:	25 mm			
	Rückwand, l1xl2xh:	2.430 x 5.710 x 300 mm			
	In Rahmenkonstruktion des Unterbaus eingeschobene Korpusse mit offenen Fächer und Schubkästen in verschiedenen Höhen, jeweils mit einer Stifteinlage. Korpen sind verdeckt liegend mit der Rahmenkonstruktion. Korpusse ohne Rückwand. Offene Fächer mit seitlichen Lüftungsgitter (Edelstahl).				
	Korpus 1:				
	Abmessung Korpus (bxtxh)	ca. 510 x 740 x 600 mm			
	Anzahl Element:	1 St.			
	Frontauszug:	1 St.			
	Lüftungsgitter:	ja, 1 St.			
	Korpus 2:				
	Abmessung Korpus (bxtxh)	ca. 740 x 750 x 600 mm			
	Anzahl Element:	1 St.			

Projekt: 12-20003
LV: 337

Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie
Tischlerarbeiten - Festeinbauten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Schublade H160:	3 St.			
	Konstruktionsboden:	Ja			
	Korpus 3:				
	Abmessung Korpus (bxtxh)	ca. 550 x 680 x 600 mm			
	Anzahl Element:	1 St.			
	Schublade H250:	1 St.			
	Offenes Fach (bxh):	3 St, je ca. 150 x 330 mm			
	Korpus 4:				
	Abmessung Korpus (bxtxh)	ca. 320 x 830 x 600 mm			
	Anzahl Element:	1 St.			
	Offenes Fach (bxh):	1 St.			
	Lüftungsgitter:	ja, 1 St.			
	Auszugstablare für Tastaturen, zurückspringend:				
	Abmessung (bxtxh):	ca. 850 x 700 x 100 mm			
	Anzahl Element:	3 Stck, übereinander			
	Aufsatzelement mit seitlichen Wangen, oberen Deckel und Rückwand inkl. alle Eckausbildungen auf Gehrung in Material der Schreibtischplatte und vier Aufsatzelementen mit Sortierfächer. Ausführung von vier Aufsatzelementen mit seitlichen Wangen sowie Konstruktions- und Einlegeböden (Ausführung erfolgt ohne Korpusboden bzw. -deckel sowie Rückwand) zur Ablage von Papieren. Befestigung des Aufsatzelementes an Unterbau erfolgt verdeckliegend.				
	Aufsatzelement:				
	Abmessung (bxtxh):	290 x 400 x 390 mm			
	Anzahl:	2 St.			
	Zwischenwand:	Nein			
	Seitenwand:	Ja, 2 St. je Element			
	Konstruktionsboden:	Ja, 4 St. je Element			
	Deckel Abmessung (bxl):	2.200 x 2.440 + 2.750 mm (Trennung wg. Stütze)			
	Schreibtischplatte Tiefe:	390 mm			
	Höhe Aufsatzelement:	750 mm			
	Überhang Aufsatzelement:	250 mm			
	Materialstärke:	20 mm			
	Seitliche Wangen, bxh:	390 x 420 mm			
	Materialstärke:	20 mm			
	Anzahl:	2 St.			

Projekt: 12-20003 **Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie**
LV: 337 **Tischlerarbeiten - Festeinbauten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Seitliche Wange, b x h: 830 x 730 mm
 Materialstärke: 20 mm
 Anzahl: 2 St.

Zwischenwand, b x h: 300 x 400 mm
 Materialstärke: 20 mm
 Anzahl: 2 St.

Rückwand, l x l: 2.200 x 2.440 + 2.750 mm
 (Trennung wg. Stütze)
 Rückwand, h: ca. 750 mm

Deckenabkofferung mit Anbauleuchten als Rahmen in U-Form
 mit unterseitiger revisionierbarer Abdeckung. Revisionierbare
 Abdeckung mit nicht sichtbarer Befestigung an U-Rahmen.
 Ecken auf Gehrung geschnitten, offene Stirnseiten mit Deckel
 verschließen.

Maße Deckenabkofferung U-Form b x h: 400 x 24 mm
 Länge: 2.200 + 2.440 + 2.750 mm
 Aufbauleuchten: 8 St

1,00 St

H.0.022.1, Arbeitsraum rein

02.01.0180. Mehrteilige Schrankanlage, b x t x h = 6.765 x 670 x 2.730

Mehrteilige Schrankanlage wie folgt herstellen, liefern und montieren:

Abmessung (b x t x h): ca. 6.765 x 670 x 2.730 mm
 Ausführungsort: H.0.022.1 Arbeitsraum rein
 Wandart: Trockenbau
 Farbton: Fb. Alpinweiss W1100 PM
 Plangrundlage: Arbeitszeilen
 Übersicht übrige Möbel EG

Mehrteilige Schrankanlage bestehend aus verschiedenen
 Schrankkorpussen bestehend aus vollaufschlagenden
 einflügligen Drehtüren, mit seitlicher Passleiste. Passleiste ist
 verdeckt liegend zu befestigen.

Projekt: 12-20003
LV: 337

Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie
Tischlerarbeiten - Festeinbauten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Auf Bandseite ist der Korpus vollflächig (ausgenommen Bänder) mit einer HPL-Beschichteten Platte d=8mm) aufzudoppeln, die Bohrungen des System 32 sind in der Aufdopplung zu übernehmen. Zurückspringender Sockel über alle Elemente durchlaufend. Elemente sind untereinander kraftschlüssig zu verbinden.				
	<u>Hochschränke:</u>				
	Abmessung Element(btxh):	ca. 455 x 670 x 2.300 mm			
	Anzahl Elemente:	5 St.			
	Drehtüren:	1 St. je Element			
	Sockel:	Ja, zurückspringend			
	Sockelhöhe:	100 mm			
	Passleiste (bxh):	ca. 100 x 2.300 mm			
	Anzahl:	1 St.			
	<u>Unterschranke:</u>				
	Abmessung Element(btxh):	ca. 455 x 670 x 875 mm			
	Anzahl Elemente:	3 St.			
	Drehtüren:	1 St. je Element			
	Blende (bxh):	ca. 245 x 775 mm			
	<u>Unterschrank mit Schubladen:</u>				
	Abmessungen (btxh):	ca. 400 x 670 x 2.300 mm			
	Anzahl Elemente:	1 St.			
	Anzahl Schubladen:	5 St.			
	<u>Sockel:</u>				
	Sockel:	Ja, zurückspringend			
	Sockelhöhe:	100 mm			
	<u>Abdeckplatte:</u>				
	Ausführung einschließlich Edelstahl-Arbeitsplatte glatt, geschliffen d= ca. 1 mm mit Aufkantung an allen Ansichtskanten auf d= 25 mm, Ecken verschweißt und geschliffen. Dauerhaft und elastisch verklebt aus wasserabweisender Trägerplatte. Unterseite vollflächig mit Aluminium roh belegt um einem möglichen Verzug zu entgegenzuwirken.				
	Abmessungen (bxt)	2.015 x 670 mm			
	Plattenstärke:	25 mm			

Projekt: 12-20003
LV: 337

Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie
Tischlerarbeiten - Festeinbauten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	<u>Hängeschränke:</u>				
	Abmessung Element (btxh):	ca. 655 x 360 x 1.000 mm			
	Anzahl Elemente:	2 St.			
	Drehtüren:	2 St. je Element			
	Blende (bxh):	ca. 275 x 1.000 mm			
	Blende (bxh):	ca. 430 x 1.000 mm			
	Blende (bxt):	ca. 275 x 360 mm			
	Blende (bxt):	ca. 430 x 360 mm			
	Ausführung einschließlich LED Lichtleiste auf der Unterseite der Hängeschränke. Lichtleiste bestehend aus blendfreiem, Spritzwassergeschütztem Aluminium-LED-Lichtleistensystem. Die Länge ist exakt auf das Wandschränkraster bzw. Länge Überbau abzustimmen und mit Kopplungsstecker unsichtbar zu verbinden. Das Lichtsystem muss den Anforderungen der ASR A3.4 entsprechen. Die Lichtleiste wird bauseits geschaltet, der Anschluss erfolgt über eine schaltbare Steckdose über den Hängeschränken. Das Lichtsystem ist ohne Schalter zu liefern.				
	Abmessungen (lxbxh):	ca. 1.615 x 30 x 40 mm			
	Lichtfarbe:	universalweiß (4.000 K)			
	Leuchtmittel:	1 x 12 Watt LED / 100 cm Länge			
	Lichtstrom in Lumen:	mind. 1.270			
	Dimmbar:	Nein			
	<u>Hochschränke:</u>				
	Abmessung Element(btxh):	ca. 455 x 670 x 2.400 mm			
	Anzahl Elemente:	3 St.			
	Drehtüren:	1 St. je Element			
	Sockel:	Ja, zurückspringend			
	Sockelhöhe:	100 mm			
	Passleiste (bxh):	ca. 300 x 2.300 mm			
	<u>Einbau Med-KS:</u>				
	Abmessungen Element (btxh):	ca. 710 x 670 x 2.300 mm			
	Anzahl Elemente:	1 St.			
	Anzahl Drehtüren:	1 St, je Element			
	Anzahl Konstruktionsböden:	1 St, je Element			
	Med-KS, groß:	Ja			
	<u>Blenden:</u>				
	Ausführung einschließlich Blenden zwischen OK Koprus und UK				

Projekt: 12-20003
LV: 337

Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie
Tischlerarbeiten - Festeinbauten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	<u>Hochschrank:</u> Abmessung Element(bxtxh): ca. 600 x 700 x 2.300 mm Anzahl Elemente: 1 St. Drehtüren: 1 St. je Element Sockel: Ja, zurückspringend Sockelhöhe: 100 mm Passleiste (bxh): ca. 160 x 2.630 mm <u>Passblende</u> Ausführung einschließlich Blende 2-seitig über Eck (L-Form) zwischen OK Korpus und UK Abhangdecke. Befestigung der Blenden erfolgt verdeckt liegend und frontbündig jedoch revisionierbar. Abmessungen Blende (bxh): ca. 760 x 330 mm Anzahl: 1 St. Abmessungen Blende (bxh): ca. 700 x 330 mm Anzahl: 1 St. <u>Unterschrank:</u> Abmessung Element (bxtxh): ca. 600 x 700 x 875 mm Anzahl Elemente: 2 St. Drehtüren: 1 St. je Element Sockel: Ja, zurückspringend Sockelhöhe: 100 mm <u>Regal:</u> Abmessung Element(bxtxh): ca. 240 x 700 x 875 mm Anzahl Elemente: 1 St. Fächergröße (bxh): 240 x 175 mm Stärke des Korpusrahmen: 20 mm Stärke Einlegeboden: 10 mm Anzahl Einlegeböden: 3 Sockel: Ja, zurückspringend Sockelhöhe: 100 mm <u>Arbeitsplatte:</u> Ausführung einschließlich Edelstahl-Arbeitsplatte glatt, geschliffen d= ca. 1 mm mit Aufkantung an allen Ansichtskanten auf d= 25 mm, Ecken verschweißt und geschliffen. Dauerhaft			

Projekt: 12-20003 Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie
 LV: 337 Tischlerarbeiten - Festeinbauten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

und elastisch verklebt aus wasserabweisender Trägerplatte.
 Unterseite vollflächig mit Aluminium roh belegt um einem
 möglichen Verzug zu entgegenzuwirken.

Abmessungen Element (bxt): ca. 1.440x 700 mm
 Stärke: 25 mm
 Anzahl Element: 1 St.

Wandschutz:

Aus Material der Rückwand mit HPL-Beschichtung oberhalb der
 Arbeitsplatte und seitlich des Hochschanks montieren.
 Stirnkanten des Wandschutzes sind mit ABS-Kante zu versehen.
 Wandschutz wird auf Arbeitsplatte aufgesetzt. Befestigung mit
 vollflächiger Verklebung auf dem Untergrund mittels
 Spezialkleber. Anschlussfuge zur Arbeitsplatte ist mit farblich
 passenden Silikon zuversiegeln inkl. Anschlussfuge zum
 Hochschrank..

Abmessung (bxh): ca. 1.440 x 500 mm
 Anzahl: 1 St.

Hinweis: Alle offenbare Bauteile (Drehtüren, Klappen,
 Schubkästen etc.) erhalten unter Berücksichtigung der
 Hygieneanforderungen ein umlaufend eingefrästes EPDM
 Dichtungsprofil (Farbton: Hellgrau) als Aufschlagdichtung.
 Schanierbeschläge der offenbaren Bauteile sind für die
 erforderlichen Falzlufte der Dichtungsprofile zu wählen und zu
 Dimensionieren.

1,00 St.

02.01.0200. Unterschränk, bxtxh= 1.960x600x900

Unterschränk wie folgt herstellen, liefern und montieren:

Abmessung (lxtxh): ca. 1.960 x 600 x 900 mm
 Ausführungsort: H.0.022.1 Arbeitsraum rein
 Etage: Erdgeschoss
 Wandart: Trockenbau
 Farbton: Fb. Alpinweiss W1100 PM
 Plangrundlage: Arbeitszeilen
 Übersicht übrige Möbel EG

Unterschränk bestehend aus vollaufschlagenden einflügeligen
 Drehtüren, 2 Einlegeböden je Element, mit seitlicher Passleiste.
 Passleiste ist verdeckt liegend zu befestigen, Wandschutz

Projekt: 12-20003
LV: 337

Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie
Tischlerarbeiten - Festeinbauten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

oberhalb des Unterschranks.

Auf Bandseite ist der Korpus vollflächig (ausgenommen Bänder) mit einer HPL-Beschichteten Platte d=8mm) aufzudoppeln, die Bohrungen des System 32 sind in der Aufdopplung zu übernehmen. Zurückspringender Sockel über alle Elemente durchlaufend. Elemente sind untereinander kraftschlüssig zu verbinden.

Unterschrank:

Abmessung Element(bxtxh):	ca. 600 x 600 x 875 mm
Anzahl Elemente:	3 St.
Anzahl Einlegeböden:	2 St. je Element
Drehtüren:	1 St. je Element

Sockel:	Ja, zurückspringend
Sockelhöhe:	100 mm

Passleiste (bxh):	ca. 160 x 775 mm
-------------------	------------------

Arbeitsplatte:

Ausführung einschließlich Edelstahl-Arbeitsplatte glatt, geschliffen d= ca. 1 mm mit Aufkantung an allen Ansichtskanten auf d= 25 mm, Ecken verschweißt und geschliffen. Dauerhaft und elastisch verklebt aus wasserabweisender Trägerplatte. Unterseite vollflächig mit Aluminium roh belegt um einem möglichen Verzug zu entgegenzuwirken.

Abmessungen Element (bxt):	ca. 1.960x 600 mm
Stärke:	25 mm
Anzahl Element:	1 St.

Wandschutz:

Aus Material der Rückwand mit HPL-Beschichtung oberhalb der Arbeitsplatte und seitlich zur Wand montieren. Stirnkanten des Wandschutzes sind mit ABS-Kante zu versehen. Wandschutz wird auf Arbeitsplatte aufgesetzt. Befestigung mit vollflächiger Verklebung auf dem Untergrund mittels Spezialkleber. Anschlussfuge zur Arbeitsplatte ist mit farblich passenden Silikon zuversiegeln inkl. Anschlussfuge zur Wand..

Abmessung (bxh):	ca. 1.960 x 500 mm
Anzahl:	1 St.

Projekt: 12-20003 **Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie**
LV: 337 **Tischlerarbeiten - Festeinbauten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Hinweis: Alle öffentbare Bauteile (Drehtüren, Klappen, Schubkästen etc.) erhalten unter Berücksichtigung der Hygieneanforderungen ein umlaufend eingefrästes EPDM Dichtungsprofil (Farbton: Hellgrau) als Aufschlagdichtung. Schanierbeschläge der öffentbaren Bauteile sind für die erforderlichen Falzlufte der Dichtungsprofile zu wählen und zu Dimensionieren.

1,00 St.

H.0.027.2, Schleuse

02.01.0210. Mehrteilige Schrankanlage, bxtxh= 1.700x670x2.730

Mehrteilige Schrankanlage wie folgt herstellen, liefern und montieren.

Abmessungen (bxtxh): ca. 1.700 x 670 x 2.730 mm
 Wandart: Trockenbau
 Farbton: Fb. Alpinweiss W1100 PM
 Plangrundlage: Arbeitzzeilen
 Übersicht übrige Möbel EG
 Ausführungsort: H.0.027.2 Schleuse

Mehrteilige Schrankanlage bestehend aus einem Unterschrank mit vier Vollauszügen (die Aufteilung ist den Plänen zu entnehmen), einer Abdeckplatte und zwei Hängeschranken inkl. Passleisten und Blenden. Der Sockel springt um 100 mm zurück.

Unterschrank

Abmessungen (bxtxh): ca. 1.700 x 670 x 775 mm
 Anzahl Auszüge: 4 St.

Sockel: Ja, zurückspringend
 Sockelhöhe: 100 mm

Abdeckplatte

Ausführung einschließlich Edelstahl-Arbeitsplatte glatt, geschliffen d= ca. 1 mm mit Aufkantung an allen Ansichtskanten auf d= 25 mm, Ecken verschweißt und geschliffen. Dauerhaft und elastisch verklebt aus wasserabweisender Trägerplatte. Unterseite vollflächig mit Aluminium roh belegt um einem möglichen Verzug zu entgegenzuwirken.

Abmessungen (bxt): ca. 1.700 x 670 mm

Projekt: 12-20003
LV: 337

Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie
Tischlerarbeiten - Festeinbauten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

	Plattenstärke:	25 mm			
--	----------------	-------	--	--	--

Hängeschränke:

	Abmessungen (bxtxh):	ca. 655 x 670 x 1.000 mm			
--	----------------------	--------------------------	--	--	--

	Anzahl Elemente:	2 St.			
--	------------------	-------	--	--	--

	Anzahl Drehtüren:	2 St. je Element			
--	-------------------	------------------	--	--	--

	Passleiste (bxh):	195 x 1.000 m			
--	-------------------	---------------	--	--	--

	Anzahl:	2 St.			
--	---------	-------	--	--	--

Ausführung einschließlich LED Lichtleiste auf der Unterseite der Hängeschränke. Lichtleiste bestehend aus blendfreiem, Spritzwassergeschütztem Aluminium-LED-Lichtleistensystem. Die Länge ist exakt auf das Wandschränkraster bzw. Länge Überbau abzustimmen und mit Kopplungsstecker unsichtbar zu verbinden. Das Lichtsystem muss den Anforderungen der ASR A3.4 entsprechen. Die Lichtleiste wird bauseits geschaltet, der Anschluss erfolgt über eine schaltbare Steckdose über den Hängeschränken. Das Lichtsystem ist ohne Schalter zu liefern.

	Abmessungen (lxbxh):	ca. 1.680 x 30 x 40 mm			
--	----------------------	------------------------	--	--	--

	Lichtfarbe:	universalweiß (4.000 K)			
--	-------------	-------------------------	--	--	--

	Leuchtmittel:	1 x 12 Watt LED / 100 cm			
--	---------------	--------------------------	--	--	--

Länge

	Lichtstrom in Lumen:	mind. 1.270			
--	----------------------	-------------	--	--	--

	Dimmbar:	Nein			
--	----------	------	--	--	--

Blende:

Befestigung der Blenden erfolgt frontbündig und verdecktliegend jedoch revisionierbar.

	Abmessungen (bxh):	ca. 1.700 x 330 mm			
--	--------------------	--------------------	--	--	--

	Anzahl:	1 St.			
--	---------	-------	--	--	--

1,00 St.

02.01.0220. Wandpaneel Typ 18, bxh= 700x2.070

Wandpanel für Anbauteile wie folgt herstellen, liefern und montieren.

	Abmessung (bxh):	ca. 700 x 2.070 mm			
--	------------------	--------------------	--	--	--

	Wandart:	Trockenbau			
--	----------	------------	--	--	--

	Farbton:	Fb. Alpinweiss W1100 PM			
--	----------	-------------------------	--	--	--

	Planunterlage:	Übrige Möbel (geschossübergreifend) Typ 18			
--	----------------	---	--	--	--

Projekt: 12-20003
LV: 337

Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie
Tischlerarbeiten - Festeinbauten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Übersicht übrige Möbel EG

Ausführungsort: H.0.027.2 Schleuse

Wandpaneel aus aus Kompakt-Schichtpressstoff mit beidseitiger HPL-Beschichtung zur Montage durch vollflächige Verklebung auf dem Untergrund , keine Übergangsprofile oder Innenecken nötig - Verfugung, stumpf gestoßen, einschl. umlaufende Versiegelung mit farblich passendem Silikon. Ausführung einschließlich rückseitiger Folierung zur Reduzierung der Gefahr einer Feuchtigkeitsübertragung aus der Wand. Inclusive Montage eines Garderobenhakens.

Materialstärke: 20 mm
Klebestärke: ca. 2mm
Abmessung (bxh): ca. 600 x 2.070 mm Oberkante
Sockelhöhe: ca. 100 mm OKFF
Material: HPL-schichtstoff mit Kompakt-Schichtpressstoff, schwarz durchgefärbt mit Gegenzug und Folierung zum Schutz vor Rückfeuchtung
Rohdichte: ca. 1.350 kg/m³
Chem.-beständig: Ja,
Warmverformbar: Ja
Kanten: gerundet
Oberfläche: HPL, d= ca. 0,8mm, Matt
Beschichtung: antibakteriell
Garderobenhaken: 1 St.

Hinweis: Anbauteile wie Desinfektionsmittelspender, Handschuhspender sowie Mülleimer werden im Titel "sonstiges" beschrieben und vergütet.

1,00 St.

H.0.030, Versorgungsraum

02.01.0230. Hochschränke, bxtxh= 3.880x670x3.000

Mehrteilige Schrankanlage wie folgt herstellen, liefern und montieren:

Abmessung (bxtxh): ca. 3.880 x 670 x 3.000 mm
Ausführungsort: H.0.030 Versorgung
Farbton: Fb. Alpinweiss W1100 PM
Wandart: Trockenbau

Projekt: 12-20003
LV: 337

Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie
Tischlerarbeiten - Festeinbauten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

	Plangrundlage:		Arbeitszeilen		
			Überischt übrige Möbel EG		

Mehrteilige Schrankanlage bestehend aus 7 gleich großen Schrankkorpusen bestehend aus vollaufschlagenden einflügligen Drehtüren.

Auf Bandseite ist der Korpus vollflächig (ausgenommen Bänder) mit einer HPL-Beschichteten Platte d=8mm) aufzudoppeln, die Bohrungen des System 32 sind in der Aufdopplung zu übernehmen. Zurückspringender Sockel über alle Elemente durchlaufend. Elemente sind untereinander kraftschlüssig zu verbinden.

Abmessung Element(bxtxh):	ca. 455 x 670 x 2.300 mm
Anzahl Elemente:	7 St.
Drehtüren:	1 St. je Element

Sockel:	Ja, zurückspringend
Sockelhöhe:	100 mm

Passblende

Ausführung einschließlich Blende zwischen OK Koprus und UK Abhangdecke, sowie seitlich zur Wand. Befestigung der Blenden erfolgt verdeckt liegend.

Abmessung Blende (bxh):	ca. 3.880 x 600 mm
Anzahl:	1 St
Abmessung Blende (bxh):	ca. 690 x 2.400 mm
Anzahl:	1 St.

Hinweis: Alle offenbare Bauteile (Drehtüren, Klappen, Schubkästen etc.) erhalten unter Berücksichtigung der Hygieneanforderungen ein umlaufend eingefrästes EPDM Dichtungsprofil (Farbton: Hellgrau) als Aufschlagdichtung. Schanierbeschläge der offenbaren Bauteile sind für die erforderlichen Falzlufte der Dichtungsprofile zu wählen und zu dimensionieren.

1,00 St.

02.01.0240. Mehrteilige Schrankanlage, bxtxh= 1.760x670x3.000

Mehrteilige Schrankanlage wie folgt herstellen, liefern und montieren:

Projekt: 12-20003
LV: 337

Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie
Tischlerarbeiten - Festeinbauten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Abmessung (bxtxh): Ausführungsort: Farbton: Wandart: Plangrundlage:	ca. 1.760 x 670 x 3.000 mm H.0.030 Versorgung Fb. Alpinweiss W1100 PM Trockenbau Arbeitszeilen			
	Mehrteilige Schrankanlage bestehend aus einem Hochschrank aus vollaufschlagenden zweiflügligen Drehtüren, einem Unterschränk mit Vollauszügen, mit seitlichen Passleisten. Passleisten sind frontbündig und verdeckt liegend, jedoch revisionierbar zu befestigen. Die Abdeckplatte des Unterschranks wird in einer gesonderten Position ausgeschrieben. Auf Bandseite ist der Korpus vollflächig (ausgenommen Bänder) mit einer HPL-Beschichteten Platte d=8mm) aufzudoppeln, die Bohrungen des System 32 sind in der Aufdopplung zu übernehmen. Zurückspringender Sockel über alle Elemente durchlaufend. Elemente sind untereinander kraftschlüssig zu verbinden. <u>Hängeschränke:</u> Abmessung Element(bxtxh): ca. 655 x 670 x 1.000 mm Anzahl Elemente: 2 St. Drehtüren: 2 St. je Element Passleiste Abmessungen (bxh): ca. 50 x 1.000 mm Anzahl: 2 St. Ausführung einschließlich LED Lichtleiste auf der Unterseite der Hängeschränke. Lichtleiste bestehend aus blendfreiem, Spritzwassergeschütztem Aluminium-LED-Lichtleistensystem. Die Länge ist exakt auf das Wandschränkraster bzw. Länge Überbau abzustimmen und mit Kopplungsstecker unsichtbar zu verbinden. Das Lichtsystem muss den Anforderungen der ASR A3.4 entsprechen. Die Lichtleiste wird bauseits geschaltet, der Anschluss erfolgt über eine schaltbare Steckdose über den Hängeschränken. Das Lichtsystem ist ohne Schalter zu liefern. Abmessungen (lxbxh): ca. 1.770 x 30 x 40 mm Lichtfarbe: universalweiß (4.000 K) Leuchtmittel: 1 x 12 Watt LED / 100 cm Länge Lichtstrom in Lumen: mind. 1.270 Dimmbar: Nein				

Projekt: 12-20003
LV: 337

Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie
Tischlerarbeiten - Festeinbauten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Blende

Ausführung einschließlich Blende zwischen OK Koprus und UK Abhangdecke. Befestigung der Blenden erfolgt frontbündig und verdeckt liegend, jedoch revisionierbar. Eckausbildung erfolgt auf Gehrung.

Abmessung Blende (bxh): ca. 1.410 x 600 mm
Anzahl: 1 St.

Unterschrank:

Abmessung Element(btxh): ca. 1.000 x 670 x 900 mm
Anzahl Elemente: 1 St.
Anzahl Auszüge: 4 St. je Element

Sockel: Ja, zurückspringend
Sockelhöhe: 100 mm

Abmessungen Passleisten: ca. 50 x 775 mm
Anzahl: 2 St.

Hinweis: Alle offenbare Bauteile (Drehtüren, Klappen, Schubkästen etc.) erhalten unter Berücksichtigung der Hygieneanforderungen ein umlaufend eingefrästes EPDM Dichtungsprofil (Farbton: Hellgrau) als Aufschlagdichtung. Schanierbeschläge der offenbaren Bauteile sind für die erforderlichen Falzlufte der Dichtungsprofile zu wählen und zu Dimensionieren.

1,00 St.

02.01.0250. Hängeschränke, btxh= 4.200x360x1.000

Mehrteilige Schrankanlage wie folgt herstellen, liefern und montieren:

Abmessung (btxh): ca. 4.200 x 360 x 1.000 mm
Ausführungsort: H.0.030 Versorgung
Wandart: Trockenbau
Farbton: Fb. Alpinweiss W1100 PM
Plangrundlage: Arbeitszeilen
Übersicht übrige Möbel EG

Mehrteilige Schrankanlage bestehend aus fünf gleich großen Schrankkorpusen bestehend aus vollaufschlagenden

Projekt: 12-20003
LV: 337

Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie
Tischlerarbeiten - Festeinbauten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	zweiflügeligen Drehtüren, mit seitlichen Passleisten. Passleisten sind frontbündig und verdeckt liegend, jedoch revisionierbar zu befestigen.				
	Auf Bandseite ist der Korpus vollflächig (ausgenommen Bänder) mit einer HPL-Beschichteten Platte d=8mm) aufzudoppeln, die Bohrungen des System 32 sind in der Aufdopplung zu übernehmen.				
	Abmessung Element(bxthx):	ca. 655 x 670 x 1.000 mm			
	Anzahl Elemente:	5 St.			
	Drehtüren:	2 St. je Element			
	Ausführung einschließlich LED Lichtleiste auf der Unterseite der Hängeschränke. Lichtleiste bestehend aus blendfreiem, Spritzwassergeschütztem Aluminium-LED-Lichtleistensystem. Die Länge ist exakt auf das Wandschränkraster bzw. Länge Überbau abzustimmen und mit Kopplungsstecker unsichtbar zu verbinden. Das Lichtsystem muss den Anforderungen der ASR A3.4 entsprechen. Die Lichtleiste wird bauseits geschaltet, der Anschluss erfolgt über eine schaltbare Steckdose über den Hängeschränken. Das Lichtsystem ist ohne Schalter zu liefern.				
	Abmessungen (lxbxh):	ca. 3.965 x 30 x 40 mm			
	Lichtfarbe:	universalweiß (4.000 K)			
	Leuchtmittel:	1 x 12 Watt LED / 100 cm Länge			
	Lichtstrom in Lumen:	mind. 1.270			
	Dimmbar:	Nein			
	<u>Passleisten:</u>				
	Abmessung Passleiste (bxh):	ca. 320 x 1.000 mm			
	Anzahl:	1 St.			
	Abmessung Passleiste (bxh):	ca. 595 x 1.000 mm			
	Anzahl:	1 St.			
	<u>Passblende:</u>				
	Ausführung einschließlich Blende zwischen OK Koprus und UK Abhangdecke. Befestigung der Blenden erfolgt verdeckt liegend.				
	Abmessung Blende (bxh):	ca. 4.200 x 600 mm			
	Anzahl:	1 St.			
	Hinweis: Alle offenbare Bauteile (Drehtüren, Klappen,				

Projekt: 12-20003 **Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie**
LV: 337 **Tischlerarbeiten - Festeinbauten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Schubkästen etc.) erhalten unter Berücksichtigung der Hygieneanforderungen ein umlaufend eingefrästes EPDM Dichtungsprofil (Farbton: Hellgrau) als Aufschlagdichtung. Schanierbeschläge der öffnenbaren Bauteile sind für die erforderlichen Falzlufte der Dichtungsprofile zu wählen und zu dimensionieren.

1,00	St.		
------	-----	-------	-------

02.01.0260. Unterschränke, bxtxh= 3.670x670x900

Mehrteilige Schrankanlage wie folgt herstellen, liefern und montieren:

Abmessung (bxtxh):	ca. 3.670 x 670 x 900 mm
Ausführungsort:	H.0.030 Versorgung
Wandart:	Trockenbau
Farbton:	Fb. Alpinweiss W1100 PM
Plangrundlage:	Arbeitszeilen

Mehrteilige Schrankanlage bestehend aus 7 gleich großen Schrankkorpusen bestehend aus vollaufschlagenden einflügligen Drehtüren, mit seitlichen Passleisten. Passleisten sind frontbündig und verdeckt liegend, jedoch revisionierbar zu befestigen.

Auf Bandseite ist der Korpus vollflächig (ausgenommen Bänder) mit einer HPL-Beschichteten Platte d=8mm) aufzudoppeln, die Bohrungen des System 32 sind in der Aufdopplung zu übernehmen.

Unterschränke

Abmessung Element (bxtxh):	ca. 455 x 670 x 775 mm
Anzahl Elemente:	7 St
Drehtüren:	1 St. je Element.

Sockel:	Ja, zurückspringend
Sockelhöhe:	100 mm

Passleisten

Abmessung Passleiste (bxh):	ca. 240 x 900 mm
Anzahl:	1 St.
Abmessung Passleiste (bxh):	ca. 100 x 900 mm
Anzahl:	1 St.

Hinweis: Alle öffnenbaren Bauteile (Drehtüren, Klappen,

Projekt: 12-20003 Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie
 LV: 337 Tischlerarbeiten - Festeinbauten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	----------------------	---------------------

Schubkästen etc.) erhalten unter Berücksichtigung der Hygieneanforderungen ein umlaufend eingefrästes EPDM Dichtungsprofil (Farbton: Hellgrau) als Aufschlagdichtung. Schanierbeschläge der öffnenbaren Bauteile sind für die erforderlichen Falzlufte der Dichtungsprofile zu wählen und zu dimensionieren.

1,00	St.		
------	-----	-------	-------

02.01.0270. Arbeitsplatte, L-Form

Arbeitsplatte als Abdeckung der Unterschränke herstellen, liefern und montieren.

Ausführung als Edelstahl-Arbeitsplatte glatt, geschliffen d= ca. 1 mm mit Aufkantung an allen Ansichtskanten auf d= 25 mm, Ecken verschweißt und geschliffen. Dauerhaft und elastisch verklebt aus wasserabweisender Trägerplatte. Unterseite vollflächig mit Aluminium roh belegt um einem möglichen Verzug zu entgegenzuwirken. Die Eckausbildung findet mittels Gewindestangen von der Unterseite aus statt.

Die Anschlussfuge zur Wand ist mit farblich passenden Silikon zu versiegeln. Eckausbildung erfolgt auf Gehrung. Die Plattendicke liegt bei 25 mm.

Abmessung der langen Seite (bxt): ca. 4.700 x 670 mm
 Abmessung der kurzen Seite (bxt): ca. 1.770 x 670 mm

Die Stirnseite der langen Seite ist bis zur Wand zu führen und entsprechend anzupassen. Die Anschlussfuge ist mit farblich passendem Silikon zu versiegeln.

1,00	St.		
------	-----	-------	-------

H.0.035, Arbeitsr. unrein

02.01.0280. Hängeschränk Typ L, bxtxh= 1.550x350x1.330

Hängeschränk wie folgt herstellen, liefern und montieren:

Abmessung (bxtxh): ca. 1.550 x 350 x 1.330 mm
 Wandart: Trockenbau
 Farbton: Fb. Alpinweiss W1100 PM
 Plangrundlage: Übrige Möbel (geschossübergreifend)
 Typ L

Projekt: 12-20003
LV: 337

Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie
Tischlerarbeiten - Festeinbauten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Übersicht Übrige Möbel EG

Hängeschränk bestehend aus vollaufschalgenden einflügligen
Drehtüren mit Stangengriff und Einlegeböden.
Seitliche Korpuswände erhalten innenliegend Bohrungen im System 32 mm.

Abmessung Element(bxtxh):	ca. 450 x 350 x 860 mm
Anzahl Elemente:	3 St.
Drehtüren:	1 St. je Element
Anzahl Einlegeböden:	2 St. je Element

Passleiste:

Ausführung einschließlich Passleiste seitlich und auf der
Unterseite des Korpus als Anschluss zum massiven Bauteil.
Befestigung der Passleiste erfolgt verdeckt liegend und
frontbündig jedoch revisionierbar.

Abmessungen (bxh):	ca. 200 x 860 mm
Anzahl:	1 St.
Abmessungen (bxt):	ca. 200 x 350 mm
Anzahl:	1 St.

Blende:

Ausführung einschließlich Blenden 2-seitig über Eck (L-Form)
zwischen OK Koprus und UK AD. Befestigung der Blenden
erfolgt verdeckt liegend jedoch revisionierbar.

Abmessung Blende (bxh):	ca. 1.550 x 640 mm
Anzahl:	1 St.
Abmessung Blende (bxh):	ca. 350 x 640 mm
Anzahl:	1 St.

Hinweis: Alle öffnenbare Bauteile (Drehtüren, Klappen, Schubkästen etc.)
erhalten unter Berücksichtigung der Hygieneanforderungen ein umlaufend
eingefrästes EPDM Dichtungsprofil (Farbton: Hellgrau) als Aufschlagdichtung.
Schanierbeschläge der öffnenbaren Bauteile sind für die erforderlichen Falzlufte
der Dichtungsprofile zu wählen und zu Dimensionieren.

1,00	St.		
------	-----	-------	-------

H.0.037, Wäschepot

Projekt: 12-20003 **Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie**
LV: 337 **Tischlerarbeiten - Festeinbauten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

02.01.0290. Mehrteilige Schrankanlage, bxtxh= 5.350x600x3.000

Mehrteilige Schrankanlage wie folgt herstellen, liefern und montieren:

Abmessungen (bxtxh):	5.350 x 600 x 3.000 mm
Wandart:	Trockenbau
Farbton:	Fb. Alpinweiss W1100 PM
Plangrundlage:	Übersicht übrige Möbel EG Übrige Möbel (geschossübergreifend) Typ A, Typ D
Einbauort:	H.0.037 Wäschedepot

Mehrteilige Schrankanlage bestehend aus einem Korpus Typ A und vier Korpussen Typ D.
 Mit vollaufschlagenden Drehtüren mit Stangengriff, Konstruktionsböden und Einlegeböden, sowie Passleisten und Passblenden etc.
 Der Sockel springt um 100 mm zurück.
 Einzelne Korpussen sind bei Aneinanderreihungen untereinander kraftschlüssig zu verbinden.
 Seitliche Korpuswände erhalten Bohrungen im System 32 mm.

Korpus Typ A

Abmessung Element (bxtxh):	ca. 1.000 x 600 x 2.300 mm
Anzahl Elemente:	1 St.
Anzahl Drehtüren:	1 St. je Element
Konstruktionsböden:	1 St. je Element
Einlegeböden:	6 St. je Element

Korpus Typ D

Abmessung Element (bxtxh):	ca. 1.000 x 600 x 2.300 mm
Anzahl Elemente:	4 St.
Konstruktionsböden:	1 St. je Element
Einlegeböden:	6 St. je Element

Sockel:

Sockel:	Ja, zurückspringend
Sockelhöhe:	100 mm

Passleiste:

Ausführung einschließlich Passleiste zwischen OK Sockel und UK Blende seitlich des Korpus als Anschluss zum massiven Bauteil.
 Befestigung der Passleiste erfolgt verdeckt liegend und frontbündig, jedoch revisionierbar.

Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie Tischlerarbeiten - Festeinbauten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Abmessungen (bxh): ca. 175 x 2.300 mm Anzahl: 2 St. <u>Passblende</u> Ausführung einschließlich Blende zwischen OK Korpus und UK Abhangdecke. Befestigung der Blenden erfolgt verdeckt liegend und frontbündig, jedoch revisionierbar. Abmessungen Blende (bxh): ca. 5.350 x 600 mm Anzahl: 1 St. Hinweis: Alle öffnbare Bauteile (Drehtüren, Klappen, Schubkästen etc.) erhalten unter Berücksichtigung der Hygieneanforderungen ein umlaufend eingefrästes EPDM Dichtungsprofil (Farbton: Hellgrau) als Aufschlagdichtung. Scharnierbeschläge der öffnbaren Bauteile sind für die erforderlichen Falzlufte der Dichtungsprofile zu wählen und zu Dimensionieren.	1,00	St.		
02.01.0300.	Mehrteilige Schrankanlage, bxtxh= 5.350x600x3.000 Mehrteilige Schrankanlage wie folgt herstellen, liefern und montieren: Abmessungen (bxtxh): ca. 5.350 x 600 x 3.000 mm Wandart: Trockenbau, Stahlbeton Farbton: Fb. Alpinweiss W1100 PM Plangrundlage: Übersicht übrige Möbel EG Übrige Möbel (geschossübergreifend) Typ D Einbauort: H.0.037 Wäschedepot Mehrteilige Schrankanlage bestehend aus fünf Korpusen Typ D. Mit Konstruktionsböden, Einlegeböden und Passblenden etc. Der Sockel springt um 100 mm zurück. Einzelne Korpusse sind bei Aneinanderreihungen untereinander kraftschlüssig zu verbinden. Seitliche Korpuswände erhalten Bohrungen im System 32 mm. <u>Korpus Typ D</u> Abmessung Element (bxtxh): ca. 1.000 x 600 x 2.300 mm Anzahl Elemente: 5 St.				

Projekt: 12-20003
LV: 337

Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie
Tischlerarbeiten - Festeinbauten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Konstruktionsböden:	1 St. je Element
Einlegeböden:	6 St. je Element

Sockel:	Ja, zurückspringend
Sockelhöhe:	100 mm

Passleiste:

Ausführung einschließlich Passleiste zwischen OK Sockel und UK Blende seitlich des Korpus als Anschluss zum massiven Bauteil. Befestigung der Passleiste erfolgt verdeckt liegend und frontbündig, jedoch revisionierbar.

Abmessungen (bxh):	ca. 175 x 2.300 mm
Anzahl:	2 St.

Passblende

Ausführung einschließlich Blende zwischen OK Korpus und UK Abhangdecke. Befestigung der Blenden erfolgt verdeckt liegend und frontbündig, jedoch revisionierbar.

Abmessungen Blende (bxh):	ca. 5.350 x 600 mm
Anzahl:	1 St.

Hinweis: Alle offenbare Bauteile (Drehtüren, Klappen, Schubkästen etc.) erhalten unter Berücksichtigung der Hygieneanforderungen ein umlaufend eingefrästes EPDM Dichtungsprofil (Farbton: Hellgrau) als Aufschlagdichtung. Schanierbeschläge der offenbaren Bauteile sind für die erforderlichen Falzlufte der Dichtungsprofile zu wählen und zu Dimensionieren.

1,00	St.		
------	-----	-------	-------

H.0.041 U/B-Raum

02.01.0310. Ecksteharbeitsplatz Typ H

Ecksteharbeitsplatz wie folgt herstellen, liefern und montieren.

Abmessungen (bxtxh):	ca. 800 x 800 x 145 mm
Wandart:	Trockenbau
Farbton:	Lancaster Eiche natur
	H3368 PM

Plangrundlage:	Übrige Möbel (geschossübergreifend)
----------------	-------------------------------------

Projekt: 12-20003 Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie
 LV: 337 Tischlerarbeiten - Festeinbauten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Übersicht übrige Möbel EG

Ausführungsort: H.0.041 U/B-Raum

Eckstehplatz bestehend aus Schreibtischplatte, zweiseitig mit 0,8 mm HPL beschichtet, mit Kabeldurchführung sowie einem Unterbau zur Kabelführung.
 Montage erfolgt verdeckt liegend.

Schreibtischplatte:

Abmessungen Abdeckplatte (bxt): ca. 800 x 800 mm
 Anzahl Kanten: 5 St.
 Materialdicke: 25 mm
 Durchmesser Kabeldurchführung: 80 mm
 OK Schreibtischplatte: 1.000 mm ab OKFF

Kabelführung:

Seitenlängen: ca. 800 x 800 x 1.130 mm
 Materialdicke Boden: 25 mm

1,00 St.

H.0.002, Stationsküche

02.01.0320. Küchenzeile, bxtxh= 5.000x600x3.000

Küchenzeile bestehend aus Hochschränken, Unterschränken mit Arbeitsplatte aus Edelstahl und eingeschweißtem Spülbecken, Wasserhahn mit gesprudeltem Wasser inkl. 2 Kg Kohlensäureflasche, Wandschutz, Hängeschränke sowie Elektrogeräte wie folgt herstellen, liefern und montieren:

Abmessung (bxtxh): ca. 5.000 x 600 x 3.000 mm
 Ausführungsort: H.0.002 Stationsküche
 Wandart: Trockenbau
 Farbton: Fb. Alpinweiss W1100 PM
 Plangrundlage: Küchenzeilen

Hochschrank:

Hochschrank mit vollintegrierten Kühlschrank, mit vollintegriertem separaten Gefrierschrank, jeweils mit Frontblende mit Stangengriff und seitlicher Passleiste. Passleiste ist frontbündig und verdeckt liegend, jedoch revisionierbar zu befestigen.

Abmessung (lxbxh): ca. 600 x 600 x 2.220 mm

Projekt: 12-20003
LV: 337

Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie
Tischlerarbeiten - Festeinbauten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Höhe Kühlschrank:	1.420 mm		
	Höhe Gefrierfach:	800 mm		
	Drehtür:	2 St.		
	Breite Passleisten (bxh):	ca. 100 x 2.220 mm		
	Einbau Kühlschrank, mittel:	Ja		
	Einbau Gefrierschrank, klein:	Ja		
	Sockel:	Ja, zurückspringend		
	Sockelhöhe:	100 mm		
	<u>Unterschränke:</u> Unterschränke der Küchenzeile bestehend aus fünf Elemente mit vollaufschlagender Drehtür mit jeweils 2 Einlegeböden, ein Element mit 4 Schubkästen als Vollauszug mit Stangengriffe und ein Element mit Spülbecken, vollaufschlagender Drehtür mit Stangengriff sowie einer festen Blende und Abwurföffnung mit Edelstahlrahmen, durchlaufenden Sockel (durchlaufend auch unter Hochschrank inkl. Lüftungsgitter). Ausführung einschließlich Edelstahl-Arbeitsplatte glatt, geschliffen d= ca. 1 mm mit Aufkantung an allen Ansichtskanten auf d= 25 mm, Ecken verschweißt und geschliffen. Dauerhaft und elastisch verklebt aus wasserabweisender Trägerplatte. Unterseite vollflächig mit Aluminium roh belegt um einem möglichen Verzug zu entgegenzuwirken, das Spülbecken mit Integralablauf ist flächenbündig und nahtlos einzuschweißen und mit der gleichen Körnung zu schleifen, sowie seitlicher Blende, Bohrung in Rückwand sowie Anschluss an bauseitige Abwasserleitung. Ausführung inkl. seitlicher Passleiste.			
	Abmessung (bxtxh):	ca. 600 x 600 x 775 mm		
	Anzahl Elemente:	5 St.		
	Einlegeboden:	2 St. je Element		
	Drehtür:	1 St. je Element		
	Abmessung (bxtxh):	ca. 600 x 600 x 775 mm		
	Anzahl Elemente:	1 St.		
	Anzahl Schubkästen:	4 St. je Element		
	Höhe Schubkästen:	200 mm		
	Abmessung (bxtxh):	ca. 600 x 600 x 775 mm		
	Anzahl Elemente:	1 St.		
	Feste Blende:	1 St- je Element		
	Drehtür:	1 St. je Element		
	Abwurföffnung:	150 x 400 mm		

Projekt: 12-20003 **Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie**
LV: 337 **Tischlerarbeiten - Festeinbauten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Sockel:	Ja, zurückspringend
Sockelhöhe:	100 mm

Abmessung Arbeitsplatte:	ca. 4.300 x 625 mm
Spülbecken:	Ja
Wasserhahn mit gesprudelm Wasser:	Ja

Passleiste (bxh):	ca. 100 x 775 mm
-------------------	------------------

Wandschutz:

Wandschutz aus Material der Rückwand mit HPL-Beschichtung zwischen Arbeitsplatte sowie Hängeschränk montiert. Stirnkanten des Wandschutzes sind mit ABS-Kante zu versehen. Wandschutz wird auf Arbeitsplatte aufgesetzt. Befestigung mit vollflächiger Verklebung auf dem Untergrund mittels Spezialkleber. Anschlussfuge zur Arbeitsplatte ist mit farblich passenden Silikon zuversiegeln inkl. Anschlussfuge zum Hochschrank sowie Bohrungen für Elektroinstallationen sowie Kalt- und Warmwasseranschluss.

Abmessung (bxh):	ca. 4.300 x 500 mm
Anzahl:	1 St.

Hängeschränke:

Hängeschränke bestehend aus sieben Elementen mit vollaufschlagenden Drehtüren, Stangengriffe und Einlegeböden. Zusätzlich sind auf der Unterseite der Hängeschränke 3 Einbauleuchten zu montieren.

Abmessung (bxtxh):	ca. 600 x 360 x 920 mm
Anzahl Elemente:	7 St.
Drehtür:	1 St. je Element
Einlegeboden:	2 St. je Element

Ausführung einschließlich LED Lichtleiste auf der Unterseite der Hängeschränke. Lichtleiste bestehend aus blendfreiem, Spritzwassergeschütztem Aluminium-LED-Lichtleistensystem. Die Länge ist exakt auf das Wandschränkkraster bzw. Länge Überbau abzustimmen und mit Kopplungsstecker unsichtbar zu verbinden. Das Lichtsystem muss den Anforderungen der ASR A3.4 entsprechen. Die Lichtleiste wird bauseits geschaltet, der Anschluss erfolgt über eine schaltbare Steckdose über den Hängeschränken. Das Lichtsystem ist ohne Schalter zu liefern.

Projekt: 12-20003
LV: 337

Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie
Tischlerarbeiten - Festeinbauten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Abmessungen (lxbxh):	ca. 4.300 x 30 x 40 mm
Lichtfarbe:	universalweiß (4.000 K)
Leuchtmittel:	1 x 12 Watt LED / 100 cm
	Länge
Lichtstrom in Lumen:	mind. 1.270
Dimmbar:	Nein

Ausführung einschließlich Blende zwischen OK Korpus und UK
Abhangdecke. Befestigung der Blenden erfolgt verdeckt
liegend.

Abmessung Blende (bxh): ca. 700 x 680 mm
Anzahl: 1 St.
Abmessung Blende (bxh): ca. 4.300 x 680 mm
Anzahl: 1 St.
Abmessung Blende (bxh): ca. 240 x 680 mm
Anzahl: 1 St.

Hinweis: Die Elektrogeräte wie Kühlschränke, Spülmaschinen,
etc. werden unter Titel 05.02 gesondert vergütet. Alle anderen
Bauteile, auch die Wasserhahnamatur mit gesprudelm Wasser,
Beleuchtung, etc., sind in dieser Position mit einzuberechnen.

1,00 St.

02.01.0330. Vorratsregal, bxtxh= 2.480x450x1.580

Vorratsregal für Getränkekisten wie folgt herstellen, liefern und
montieren:

Abmessung (lxtxh):	ca. 2.485 x 450 x 1.580 mm
Ausführungsort:	H.0.002, Stationsküche.
Wandart:	Trockenbau
Farbton:	Fb. Alpinweiss W1100 PM
Plangrundlage:	Küchenzeilen

Regalkorpus ohne Zwischenböden für Getränkekistenhalter,
einem Regalkorpus mit Zwischenböden und Trennwänden, einer
durchlaufenden Abdeckplatte und durchlaufendem Sockel.

Regalkorpus ohne Zwischenböden:

Abmessung Element (bxtxh):	ca. 1.000 x 485 x 1.440 mm
----------------------------	----------------------------

Sockel:	Ja, zurückspringend
Sockelhöhe:	100 mm

Projekt: 12-20003 **Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie**
LV: 337 **Tischlerarbeiten - Festeinbauten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Regalkorpus mit Zwischenböden:

Abmessung Element (bxtxh): ca. 1.480 x 450 x 1.440
 Anzahl Konstruktionsböden: 5 St.
 Stärke Konstruktionsböden: 25 mm

Sockel: Ja, zurückspringend
 Sockelhöhe: 100 mm

Einbau von zwei Edelstahlrohren mit seitlichen Auflagern zur Aufnahme von Getränkekisten.

Durchmesser Edelstahlrohr: 42 mm
 Wandstärke Rohr: 3 mm

Passleiste:

Passleiste ist verdeckt liegend zu befestigen, jedoch revisionierbar.

Abmessungen (bxh): ca. 55 x 1.440 mm
 Anzahl: 1 St.

Abdeckplatte:

Abmessung Element (bxtxh): 2.485 x 450 x 40 mm

Ausführung und Position der Konstruktionsböden ist den Planunterlagen zu entnehmen.

1,00 St.

H.0.004, Holding Area

02.01.0340. Schreibtisch mit Mediensäule, bxt= 2.250 x 600

Schreibtisch wie folgt herstellen, liefern und montieren:

Abmessung (bxtxh): ca. 2.250 x 600 x 720 mm
 Farbton: Fb. Alpinweiss W1100 PM
 Ausführungsort: H.0.004, Holding Area
 Plangrundlage: Arbeitszeilen

Schreibtisch bestehend aus einer Arbeitspalte die auf zwei Unterschränken aufliegt. Ein Unterschrank ist mit drei Vollauszügen ausgestattet, der andere bietet Platz für einen PC Tower und ist seitlich mit einem Lüftungsgitter ausgestattet. Die beiden Korpusse sind untereinander über einen Kabelkanal direkt unter der Abdeckplatte bündig mit der Rückseite

Projekt: 12-20003 Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie
 LV: 337 Tischlerarbeiten - Festeinbauten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

verbunden.
 Der Schreibtisch ist über eine Mediensäule für die
 Leitungsführung mit der Abhangdecke verbunden.

Unterschrank mit Auszügen

Abmessung Element (bxtxh): ca. 650 x 600 x 700 mm
 Anzahl Auszüge: 3 St.

Sockel: Ja, zurückspringend
 Sockelhöhe: 100 mm

Unterschrank PC-Tower:

Abmessung Element (bxtxh): ca. 260 x 600 x 700 mm
 Rückseite: geschlossen
 Vorderseite: offen

Sockel: Ja, zurückspringend
 Sockelhöhe: 100 mm

Abdeckplatte:

Abmessung Element (bxt): 2.250 x 600 x mm
 Plattenstärke: 20 mm
 Farbton: Lancaster Eiche natur
 H3368 PM

Hinweis: Alle öffnenbare Bauteile (Drehtüren, Klappen,
 Schubkästen etc.) erhalten unter Berücksichtigung der
 Hygieneanforderungen ein umlaufend eingefrästes EPDM
 Dichtungsprofil (Farbton: Hellgrau) als Aufschlagdichtung.
 Schanierbeschläge der öffnenbaren Bauteile sind für die
 erforderlichen Falzlufte der Dichtungsprofile zu wählen und zu
 Dimensionieren.

1,00 St.

02.01.0350. Mehrteilige Schrankanlage, bxtxh= 1.910x670x3.000

Mehrteilige Schrankanlage wie folgt herstellen, liefern und
 montieren.

Abmessungen (bxtxh): ca. 1.910 x 670 x 3.000 mm
 Wandart: Trockenbau, Stahlbeton
 Farbton: Fb. Alpinweiss W1100 PM
 Plangrundlage: Arbeitszeilen
 Ausführungsort: H.0.004 Holding Area

Projekt: 12-20003
LV: 337

Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie
Tischlerarbeiten - Festeinbauten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Mehrteilige Schrankanlage bestehend aus einem Hochschrank mit einer vollaufschlagenden einflügligen Drehtür mit Stangengriff, Konstruktionsboden und Einlegeböden. Drei Hängeschränke mit vollaufschlagenden einflügligen Drehtüren, Stangengriffen, Konstruktionsboden und Einlegeböden. Drei Unterschränke mit vollaufschlagenden einflügligen Drehtüren, Stangengriffen, Konstruktionsboden und Einlegeböden. Der Sockel ist um die Stärke von 100 mm zurückspringend zu montieren. Ausführung inkl. Einbau von Passleisten, Passblenden und einem Wandschutz. Seitliche Korpuswände erhalten Bohrungen im System 32 mm.				
	<u>Hochschrank:</u>				
	Abmessungen (bxtxh):	ca. 455 x 670 x 2.300 mm			
	Anzahl Drehtüren:	1 St.			
	Anzahl Einlegeböden:	6 St			
	Passleiste (bxh):	ca. 85 x 2.300 mm			
	Sockel:	Ja, zurückspringend			
	Sockelhöhe:	100 mm			
	<u>Hängeschränke:</u>				
	Abmessungen (bxtxh):	ca. 455 x 360 x 1.000 mm			
	Anzahl Elemente:	3 St.			
	Anzahl Drehtüren:	1 St. je Element			
	Anzahl Einlegeböden:	2 St. je Element			
	<u>Unterschränke:</u>				
	Abmessungen (bxtxh):	ca. 455 x 670 x 775 mm			
	Anzahl Elemente:	3 St.			
	Anzahl Drehtüren:	1 St. je Element			
	Anzahl Einlegeböden:	2 St. je Element			
	Sockel:	Ja, zurückspringend			
	Sockelhöhe:	100 mm			
	<u>Abdeckplatte:</u>				
	Abmessungen (bxt):	ca. 1.365 x 670 mm			
	Plattenstärke:	25 mm			
	<u>Wandschutz:</u>				
	Abmessungen (bxh):	ca. 1.365 x 500 mm			
	<u>Passblende:</u>				

Projekt: 12-20003 **Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie**
LV: 337 **Tischlerarbeiten - Festeinbauten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Ausführung einschließlich 2-seitig über Eck (L-Form)
verlaufender Blende zwischen OK Koprus und UK Abhangdecke,
sowie seitlich zur Wand. Befestigung der Blenden erfolgt
frontbündig und verdeckt liegend, jedoch revisionierbar.

Abmessung Blende (bxh): ca. 1.910 x 600 mm
 Anzahl: 1 St.
 Abmessung Blende (bxh): ca. 670 x 600 mm
 Anzahl: 1 St.

Hinweis: Alle offenbare Bauteile (Drehtüren, Klappen,
 Schubkästen etc.) erhalten unter Berücksichtigung der
 Hygieneanforderungen ein umlaufend eingefrästes EPDM
 Dichtungsprofil (Farbton: Hellgrau) als Aufschlagdichtung.
 Schanierbeschläge der offenbaren Bauteile sind für die
 erforderlichen Falzlufte der Dichtungsprofile zu wählen und zu
 Dimensionieren.

1,00 St.

H.0.006, Arztdienst

02.01.0360. Doppelschrank Typ 7, bxtxh= 1.300x450x3.000

Schrankkorpus wie folgt herstellen, liefern und montieren:

Abmessungen (bxtxh): ca. 1.300 x 450 x 3.000 mm
 Wandart: Trockenbau
 Farbton: Fb. Alpinweiss W1100 PM
 Plangrundlage: Übersicht übrige Möbel UG
 Übrige Möbel (geschossübergreifend)
 Typ 7
 Einbauort: H.0.006 Arztdienst

Schrankkorpus bestehend aus vollaufschlagenden Drehtüren mit
 Stangengriff, Konstruktionsboden, Edelstahl-Garderobenstang
 und Einlegeböden, sowie Passleisten und Passblenden etc.
 Der Sockel springt um 100 mm zurück.
 Seitliche Korpuswände erhalten Bohrungen im System 32 mm.

Korpus Typ 7

Abmessung Element (bxtxh): ca. 600 x 450 x 2.300 mm
 Anzahl Elemente: 2 St.
 Anzahl Drehtüren: 1 St. je Element
 Konstruktionsböden: 1 St. je Element

Projekt: 12-20003 **Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie**
LV: 337 **Tischlerarbeiten - Festeinbauten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Einlegeböden:	1 St.	je Element		
	Garderobenstange:	Ja			
	Sockel:	Ja,	zurückspringend		
	Sockelhöhe:	100 mm			
	<u>Passleiste:</u> Ausführung einschließlich Passleiste zwischen OK Sockel und UK Blende seitlich des Korpus als Anschluss zum massiven Bauteil. Befestigung der Passleiste erfolgt frontbündig und verdeckt liegend, jedoch revisionierbar.				
	Abmessungen (bxh):	ca. 100 x 2.300 mm			
	Anzahl:	1 St.			
	<u>Passblende</u> Ausführung einschließlich Blende 2-seitig über Eck (L-Form) zwischen OK Korpus und UK Abhangdecke. Befestigung der Blenden erfolgt frontbündig und verdeckt liegend, jedoch revisionierbar. Eckausbildung erfolgt auf Gehrung.				
	Abmessungen Blende (bxh):	ca. 1.300 x 600 mm			
	Anzahl:	1 St.			
	Abmessungen Blende (bxh):	ca. 450 x 600 mm			
	Anzahl:	1 St.			
	Hinweis: Alle offenbare Bauteile (Drehtüren, Klappen, Schubkästen etc.) erhalten unter Berücksichtigung der Hygieneanforderungen ein umlaufend eingefrästes EPDM Dichtungsprofil (Farbton: Hellgrau) als Aufschlagdichtung. Schanierbeschläge der offenbaren Bauteile sind für die erforderlichen Falzlufte der Dichtungsprofile zu wählen und zu Dimensionieren.				
		1,00	St.		

02.01.0370. Einzelschrank Typ 7, bxtxh= 830x450x3.000

Schrankkorpus wie folgt herstellen, liefern und montieren:

Abmessungen (bxtxh): ca. 1.300 x 450 x 3.000 mm
Wandart: Trockenbau
Farbton: Fb. Alpinweiss W1100 PM
Plangrundlage: Übersicht übrige Möbel UG
Übrige Möbel (geschossübergreifend)
Typ 7

Projekt: 12-20003
LV: 337

Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie
Tischlerarbeiten - Festeinbauten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Einbauort: H.0.006 Arztdienst

Schrankkorpus bestehend aus vollaufschlagenden Drehtüren mit Stangengriff, Konstruktionsboden, Edelstahl-Garderobenstang und Einlegeböden, sowie Passleisten und Passblenden etc.
Der Sockel springt um 100 mm zurück.
Seitliche Korpuswände erhalten Bohrungen im System 32 mm.

Korpus Typ 7

Abmessung Element (bxtxh): ca. 600 x 450 x 2.300 mm
Anzahl Elemente: 1 St.
Anzahl Drehtüren: 1 St. je Element
Konstruktionsböden: 1 St. je Element
Einlegeböden: 1 St. je Element
Garderobenstange: Ja

Sockel: Ja, zurückspringend
Sockelhöhe: 100 mm

Passleiste:

Ausführung einschließlich Passleiste zwischen OK Sockel und UK Blende seitlich des Korpus als Anschluss zum massiven Bauteil.
Befestigung der Passleiste erfolgt frontbündig und verdeckt liegend, jedoch revisionierbar.

Abmessungen (bxh): ca. 100 x 2.300 mm
Anzahl: 1 St.
Abmessungen (bxh): ca. 130 x 2.300 mm
Anzahl: 1 St.

Passblende

Ausführung einschließlich Blende 2-seitig über Eck (L-Form) zwischen OK Korpus und UK Abhangdecke. Befestigung der Blenden erfolgt frontbündig und verdeckt liegend, jedoch revisionierbar. Eckausbildung erfolgt auf Gehrung.

Abmessungen Blende (bxh): ca. 830 x 600 mm
Anzahl: 1 St.
Abmessungen Blende (bxh): ca. 450 x 600 mm
Anzahl: 1 St.

Hinweis: Alle offenbare Bauteile (Drehtüren, Klappen, Schubkästen etc.) erhalten unter Berücksichtigung der Hygieneanforderungen ein umlaufend eingefrästes EPDM Dichtungsprofil (Farbton: Hellgrau) als Aufschlagdichtung.

Projekt: 12-20003 **Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie**
LV: 337 **Tischlerarbeiten - Festeinbauten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Schanierbeschläge der offenen Bauteile sind für die erforderlichen Falzlufte der Dichtungsprofile zu wählen und zu Dimensionieren.

		1,00	St.		
--	--	------	-----	-------	-------

02.01.0380. Bettkasten, bxtxh= 2.100x900x400

Bettkasten wie folgt herstellen, liefern und montieren.

Abmessungen (bxtxh)	ca. 2.100 x 900 x 3.000 mm
Wandart:	Trockenbau
Farbton:	Fb. Alpinweiss W1100 PM
Plangrundlage:	Übersicht übrige Möbel EG
Ausführungsort:	H.0.006 Arztdienst

Bettkasten mit Höhenverstellbaren Lattenrost. Oberflächen mit 0,8 mm HPL beschichtet.

Der Sockel springt um 100 mm zurück.

Oberkante Bettkasten liegt bei 400 mm über OKFF

		1,00	St.		
--	--	------	-----	-------	-------

H.0.007, Dienstzi. Bereichsle

02.01.0390. Mehrteilige Schrankanlage, bxtxh= 1.900x450x3.000

Mehrteilige Schrankanlage wie folgt herstellen, liefern und montieren:

Abmessungen (bxtxh):	ca. 1.900 x 450 x 3.000 mm
Wandart:	Trockenbau
Farbton:	Fb. Alpinweiss W1100 PM
Plangrundlage:	Übersicht übrige Möbel EG Übrige Möbel (geschossübergreifend) Typ 1, Typ 6
Einbauort:	H.0.007 Dienstzi.-Bereichsle

Mehrteilige Schrankanlage bestehend aus einem Korpus Typ 1 und einem Korpus Typ 6.

Mit vollaufschlagenden Drehtüren mit Stangengriff, Konstruktionsböden und Einlegeböden, sowie Passleisten und Passblenden etc.

Der Sockel springt um 100 mm zurück.

Einzelne Korpusse sind bei Aneinanderreihungen untereinander kraftschlüssig zu verbinden.

Projekt: 12-20003
LV: 337

Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie
Tischlerarbeiten - Festeinbauten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
---------------------	------------------------------	-----------------	---------------------------------	--------------------------------

Seitliche Korpuswände erhalten Bohrungen im System 32 mm.

Korpus Typ 1

Abmessung Element (bxtxh): ca. 1.200 x 450 x 2.300 mm
Anzahl Elemente: 1 St.
Anzahl Drehtüren: 1 St. je Element
Konstruktionsböden: 1 St. je Element
Einlegeböden: 6 St. je Element

Korpus Typ 6

Abmessung Element (bxtxh): ca. 600 x 450 x 2.300 mm
Anzahl Elemente: 1 St.
Konstruktionsböden: 1 St. je Element
Einlegeböden: 6 St. je Element

Sockel:

Sockel: Ja, zurückspringend
Sockelhöhe: 100 mm

Passleiste:

Ausführung einschließlich Passleiste zwischen OK Sockel und UK Blende seitlich des Korpus als Anschluss zum massiven Bauteil. Befestigung der Passleiste erfolgt frontbündig und verdeckt liegend, jedoch revisionierbar.

Abmessungen (bxh): ca. 100 x 2.300 mm
Anzahl: 1 St.

Passblende

Ausführung einschließlich Blende 2-seitig über Eck zwischen OK Korpus und UK Abhangdecke. Befestigung der Blenden erfolgt frontbündig und verdeckt liegend, jedoch revisionierbar.

Abmessung Blende (bxh): ca. 1.900 x 600 mm
Anzahl: 1 St.
Abmessung Blende (bxh): ca. 450 x 600 mm
Anzahl: 1 St.

Hinweis: Alle öffnbare Bauteile (Drehtüren, Klappen, Schubkästen etc.) erhalten unter Berücksichtigung der Hygieneanforderungen ein umlaufend eingefrästes EPDM Dichtungsprofil (Farbton: Hellgrau) als Aufschlagdichtung. Scharnierbeschläge der öffnbaren Bauteile sind für die

Projekt: 12-20003 **Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie**
LV: 337 **Tischlerarbeiten - Festeinbauten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

erforderlichen Falzlufte der Dichtungsprofile zu wählen und zu Dimensionieren.

1,00 St.

H.0.053, Arbeitsraum unrein

02.01.0400. Hängeschrank Typ L, bxtxh= 1.550x350x1.330

Hängeschrank wie folgt herstellen, liefern und montieren:

Abmessung (lxtxh): ca. 1.550 x 350 x 1.330 mm
 Wandart: Trockenbau
 Farbton: Fb. Alpinweiss W1100 PM
 Plangrundlage: Übrige Möbel (geschossübergreifend)
 Typ L
 Übersicht Übrige Möbel EG
 Einbauort: H.0.053 Arbeitsraum unrein

Hängeschrank bestehend aus vollaufschiebenden einflügligen
 Drehtüren mit Stangenriff und Einlegeböden.
 Seitliche Korpuswände erhalten innenliegend Bohrungen im System 32 mm.

Abmessung Element(bxtxh): ca. 450 x 350 x 860 mm
 Anzahl Elemente: 3 St.
 Drehtüren: 1 St. je Element
 Anzahl Einlegeböden: 2 St. je Element

Passleiste:

Ausführung einschließlich Passleiste seitlich und auf der
 Unterseite des Korpus als Anschluss zum massiven Bauteil.
 Befestigung der Passleiste erfolgt frontbündig und verdeckt
 liegend, jedoch revisionierbar.

Abmessungen (bxh): ca. 200 x 860 mm
 Anzahl: 1 St.
 Abmessungen (bxt): ca. 200 x 350 mm
 Anzahl: 1 St.

Blende:

Ausführung einschließlich Blenden 2-seitig über Eck (L-Form)
 zwischen OK Korpus und UK AD. Befestigung der Blenden
 erfolgt frontbündig und verdeckt liegend, jedoch revisionierbar.

Abmessung Blende (bxh): ca. 1.550 x 640 mm

Projekt: 12-20003 **Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie**
LV: 337 **Tischlerarbeiten - Festeinbauten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Anzahl:	1 St.
Abmessung Blende (bxh):	ca. 350 x 640 mm
Anzahl:	1 St.

Hinweis: Alle öffnenbare Bauteile (Drehtüren, Klappen, Schubkästen etc.) erhalten unter Berücksichtigung der Hygieneanforderungen ein umlaufend eingefrästes EPDM Dichtungsprofil (Farbton: Hellgrau) als Aufschlagdichtung. Schanierbeschläge der öffnenbaren Bauteile sind für die erforderlichen Falzlufte der Dichtungsprofile zu wählen und zu Dimensionieren.

2,00	St.		
------	-----	-------	-------

H.0.054.1 Arbeitsraum rein

02.01.0410. Mehrteilige Schrankanlage, bxtxh= 4.205x670x3.000

Mehrteilige Schrankanlage wie folgt herstellen, liefern und montieren:

Abmessung (bxtxh):	ca. 4.205 x 670 x 3.000 mm
Ausführungsort:	H.0.054.1 Arbeitsraum rein
Wandart:	Trockenbau
Farbton:	Fb. Alpinweiss W1100 PM
Plangrundlage:	Arbeitszeilen
	Übersicht übrige Möbel EG

Mehrteilige Schrankanlage bestehend aus mehreren Schrankkorpussen bestehend aus vollaufschlagenden einflügeligen Drehtüren, mit seitlicher Passleiste. Passleiste ist frontbündig und verdeckt liegend, jedoch revisionierbar zu befestigen.

Auf Bandseite ist der Korpus vollflächig (ausgenommen Bänder) mit einer HPL-Beschichteten Platte d=8mm) aufzudoppeln, die Bohrungen des System 32 sind in der Aufdopplung zu übernehmen. Zurückspringender Sockel über alle Elemente durchlaufend. Elemente sind untereinander kraftschlüssig zu verbinden.

Hochschränke:

Abmessung Element(bxtxh):	ca. 455 x 670 x 2.300 mm
Anzahl Elemente:	9 St.
Drehtüren:	1 St. je Element

Sockel:	Ja, zurückspringend
---------	---------------------

Projekt: 12-20003
LV: 337

Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie
Tischlerarbeiten - Festeinbauten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

	Sockelhöhe:	100 mm			
--	-------------	--------	--	--	--

Passleiste:

Ausführung einschließlich Passleiste seitlich als Anschluss zur angrenzenden Mehrteiligen Schrankanlage über Eck. Befestigung der Passleiste erfolgt frontbündig und verdeckt liegend, jedoch revisionierbar.

Abmessungen (bxh):	ca. 100 x 2.300 mm
Anzahl:	1 St.

Blenden:

Ausführung einschließlich Blenden zwischen OK Koprus und UK Abhangdecke. Befestigung der Blenden erfolgt frontbündig und verdeckt liegend, jedoch revisionierbar. Eckausbildungen erfolgen auf Gehrung.

Abmessung Blende (bxh):	ca. 4.205 x 600 mm
Anzahl:	1 St.
Abmessung Blende (bxh):	ca. 670 x 600 mm
Anzahl:	1 St.

Hinweis: Alle öffnenbare Bauteile (Drehtüren, Klappen, Schubkästen etc.) erhalten unter Berücksichtigung der Hygieneanforderungen ein umlaufend eingefrästes EPDM Dichtungsprofil (Farbton: Hellgrau) als Aufschlagdichtung. Schanierbeschläge der öffnenbaren Bauteile sind für die erforderlichen Falzlufte der Dichtungsprofile zu wählen und zu Dimensionieren.

1,00	St.		
------	-----	-------	-------

02.01.0420. Mehrteilige Schrankanlage, bxtxh= 3.485x670x3.000

Mehrteilige Schrankanlage wie folgt herstellen, liefern und montieren:

Abmessung (bxtxh):	ca. 3.485 x 670 x 3.000 mm
Ausführungsort:	H.0.054.1 Arbeitsraum rein
Wandart:	Trockenbau
Farbton:	Fb. Alpinweiss W1100 PM
Plangrundlage:	Arbeitszeilen
	Übersicht übrige Möbel EG

Mehrteilige Schrankanlage bestehend aus verschiedenen Schrankkorpussen bestehend aus vollaufschlagenden

Projekt: 12-20003
LV: 337

Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie
Tischlerarbeiten - Festeinbauten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

einflügligen Drehtüren, mit seitlicher Passleiste. Passleiste ist frontbündig und verdeckt liegend, jedoch revisionierbar zu befestigen.

Auf Bandseite ist der Korpus vollflächig (ausgenommen Bänder) mit einer HPL-Beschichteten Platte d=8mm) aufzudoppeln, die Bohrungen des System 32 sind in der Aufdopplung zu übernehmen. Zurückspringender Sockel über alle Elemente durchlaufend. Elemente sind untereinander kraftschlüssig zu verbinden.

Hochschrank:

Abmessung Element(bxth): ca. 455 x 670 x 2.300 mm

Anzahl Elemente: 2 St.

Drehtüren: 1 St. je Element

Sockel: Ja, zurückspringend

Sockelhöhe: 100 mm

Passleiste (bxh): ca. 100 x 2.300 mm

Anzahl: 1 St.

Unterschranke:

Abmessung Element(bxth): ca. 455 x 670 x 775 mm

Anzahl Elemente: 2 St.

Drehtüren: 1 St. je Element

Blende (bxh): ca. 225 x 775 mm

Hängeschränke:

Abmessung Element (bxth): ca. 655 x 360 x 1.000 mm

Anzahl Elemente: 2 St.

Drehtüren: 2 St. je Element

Unterbauleuchten (Steckerfertig): 1 St. je Element

Blende (bxh): ca. 100 x 1.000 mm

Blende (bxh): ca. 395 x 1.000 mm

Ausführung einschließlich LED Lichtleiste auf der Unterseite der Hängeschränke. Lichtleiste bestehend aus blendfreiem, Spritzwassergeschütztem Aluminium-LED-Lichtleistensystem. Die Länge ist exakt auf das Wandschrankraster bzw. Länge Überbau abzustimmen und mit Kopplungsstecker unsichtbar zu verbinden. Das Lichtsystem muss den Anforderungen der ASR A3.4 entsprechen. Die Lichtleiste wird bauseits geschaltet, der

Projekt: 12-20003 **Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie**
LV: 337 **Tischlerarbeiten - Festeinbauten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Anschluss erfolgt über eine schaltbare Steckdose über den Hängeschränken. Das Lichtsystem ist ohne Schalter zu liefern.

Abmessungen (lxbxh): ca. 1.310 x 30 x 40 mm
 Lichtfarbe: universalweiß (4.000 K)
 Leuchtmittel: 1 x 12 Watt LED / 100 cm Länge
 Lichtstrom in Lumen: mind. 1.270
 Dimmbar: Nein

Blenden:

Ausführung einschließlich Blenden zwischen OK Koprus und UK Abhangdecke. Befestigung der Blenden erfolgt frontbündig und verdeckt liegend, jedoch revisionierbar.
 Eckausbildungen erfolgen auf Gehrung.

Abmessung Blende (bxh): ca. 2.815 x 600 mm
 Anzahl: 1 St.

Hinweis: Alle offenbare Bauteile (Drehtüren, Klappen, Schubkästen etc.) erhalten unter Berücksichtigung der Hygieneanforderungen ein umlaufend eingefrästes EPDM Dichtungsprofil (Farbton: Hellgrau) als Aufschlagdichtung. Schanierbeschläge der offenbaren Bauteile sind für die erforderlichen Falzlufte der Dichtungsprofile zu wählen und zu dimensionieren.

1,00 St.

02.01.0430. Mehrteilige Schrankanlage, bxtxh= 1.870x670x875

Mehrteilige Schrankanlage wie folgt herstellen, liefern und montieren:

Abmessung (bxtxh): ca. 1.870 x 670 x 875 mm
 Ausführungsort: H.0.054.1 Arbeitsraum rein
 Wandart: Trockenbau
 Farbton: Fb. Alpinweiss W1100 PM
 Plangrundlage: Arbeitszeilen
 Übersicht übrige Möbel EG

Mehrteilige Schrankanlage bestehend aus vier Schrankkorpussen bestehend aus vollaufschiebenden einflügligen Drehtüren, mit seitlicher Passleiste. Passleiste ist frontbündig und verdeckt liegend, jedoch revisionierbar zu befestigen.

Projekt: 12-20003
LV: 337

Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie
Tischlerarbeiten - Festeinbauten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Auf Bandseite ist der Korpus vollflächig (ausgenommen Bänder) mit einer HPL-Beschichteten Platte d=8mm) aufzudoppeln, die Bohrungen des System 32 sind in der Aufdopplung zu übernehmen. Zurückspringender Sockel über alle Elemente durchlaufend. Elemente sind untereinander kraftschlüssig zu verbinden.

Unterschränke b=455 mm:

Abmessung Element(bxth):	ca. 455 x 670 x 775 mm
Anzahl Elemente:	3 St.
Drehtüren:	1 St. je Element

Unterschränke b=400 mm:

Abmessung Element(bxth):	ca. 400 x 670 x 775 mm
Anzahl Elemente:	1 St.
Drehtüren:	1 St. je Element

Passleiste:

Ausführung einschließlich Passleiste seitlich als Anschluss zur angrenzenden Mehrteiligen Schrankanlage über Eck. Befestigung der Passleiste erfolgt frontbündig und verdeckt liegend, jedoch revisionierbar.

Abmessungen (bxh):	ca. 100 x 775 mm
Anzahl:	1 St.

Hinweis: Alle öffnende Bauteile (Drehtüren, Klappen, Schubkästen etc.) erhalten unter Berücksichtigung der Hygieneanforderungen ein umlaufend eingefrästes EPDM Dichtungsprofil (Farbton: Hellgrau) als Aufschlagdichtung. Schanierbeschläge der öffnenden Bauteile sind für die erforderlichen Falzlufte der Dichtungsprofile zu wählen und zu Dimensionieren.

1,00	St.		
------	-----	-------	-------

02.01.0440. Arbeitsplatte, L-Form

Arbeitsplatte als Abdeckung der Unterschränke herstellen, liefern und montieren.

Ausführung einschließlich Edelstahl-Arbeitsplatte glatt, geschliffen d= ca. 1 mm mit Aufkantung an allen Ansichtskanten auf d= 25 mm, Ecken verschweißt und geschliffen. Dauerhaft und elastisch verklebt aus wasserabweisender Trägerplatte.

Projekt: 12-20003
LV: 337

Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie
Tischlerarbeiten - Festeinbauten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Unterseite vollflächig mit Aluminium roh belegt um einem möglichen Verzug zu entgegenzuwirken. Die Eckausbildung findet mittels Gewindestangen von der Unterseite aus statt.

Die Anschlussfuge zur Wand ist mit farblich passenden Silikon zu versiegeln. Eckausbildung erfolgt auf Gehrung. Die Plattendicke liegt bei 25 mm.

Abmessung der langen Seite (bxt): ca. 2.540 x 670 mm
Abmessung der kurzen Seite (bxt): ca. 1.805 x 670 mm

Im Eckbereich ist die Arbeitsplatte an die Stahlbetonstütze anzuarbeiten. Die Anschlussfuge ist mit farblich passendem Silikon zu versiegeln.

1,00 St.

02.01.0450. **Wandschutz**

Wandschutz:

Aus Material der Rückwand mit HPL-Beschichtung (Fb. Alpinweiss W1100 PM) oberhalb der Arbeitsplatte und seitlich des Hochschranks montieren. Stirnkanten des Wandschutzes sind mit ABS-Kante zu versehen. Wandschutz wird auf Arbeitsplatte aufgesetzt. Befestigung mit vollflächiger Verklebung auf dem Untergrund mittels Spezialkleber. Anschlussfuge zur Arbeitsplatte ist mit farblich passenden Silikon zuversiegeln inkl. Anschlussfuge zum Hochschrank.

Abmessungen (bxh): ca. 1.510 x 500 mm
Abmessungen (bxh): ca. 295 x 500 mm
Abmessungen (bxh): ca. 260 x 500 mm
Abmessungen (bxh): ca. 770 x 500 mm
Abmessungen (bxh): ca. 1.510 x 200 mm

Anzahl: jeweils 1 St.

1,00 St.

02.01.0460. **Steharbeitsplatz**

Steharbeitsplatz wie folgt herstellen, liefern und montieren.

Steharbeitsplatz bestehend aus einer Arbeitsplatte aus 30 mm starken Mehrschichtplatte, welche beidseitig mit 0,8 mm HPL beschichtet ist.

Die Platte erhält eine abgerundete Ecke, eine Aussparung für

Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie

02.01.0470. Leitstelle H.0.054

Tresen im Stützpunkt im Erdgeschoss in U-Form (Eckausbildung der Arbeitsplatten auf Gehrgang) bestehend aus Unterbau, aufgesetzter Schreibtischplatte, Aufsatzelementen und Tresenrahmen mit Wangen, Wand- und Deckenverkleidung (Baldachin mit Aufbauleuchten) sowie Rollcontainer für Drucker. Für Möbelstücke im Flurbereich gelten erhöhte Anforderungen an den Brandschutz, daher sollen für den Bau der Möbel unkaschierte Bauplatten aus Vermiculit verwendet werden. Produkt der Planung Termax A / SN Brandschutzplatte.

Gesamtabmessung (LxBxH):	1.390+7.500 + 1.890 x 1.115 mm (ohne Baldachin)
Tiefe Arbeitsplatte:	760 mm
Höhe Arbeitsplatte:	730 mm
Höhe Tresen:	1.150 mm
Farbton Aufbau:	Lancaster Eiche natur H3368 PM
Farbton Unterbau:	Fb. Alpinweiss W1100 PM
Ausführungsort:	H.0.054 Leitstelle ITS
Etage:	Erdgeschoss
Plangrundlage:	H.0.054 Leitstelle ITS

Unterbau als umlaufenden Rahmenkonstruktion mit integrierter Schreibtischplatte. Schreibtischplatte inkl. Eckausbildung mit Arbeitsplattenverbinder sowie Zwischenabstützung aus eingeschobenen Korpen sowie Schreibtischfüßen aus Edelstahl, Rundrohr mit Montageplatte von unten. Schreibtischplatte mit

Projekt: 12-20003
LV: 337

Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie
Tischlerarbeiten - Festeinbauten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	mind. 8 Bohrungen (d=60 mm) und Abdeckung mit flexibler Bürstendichtung für Kabeldurchführungen. Unterseitig Kabelkanal. Seitliche Wangen als Sichtblenden, Anschluss an Arbeitsplatte auf Gehrung. Boden der Rahmenkonstruktion in unterschiedlichen Tiefen auf zurückspringenden vierseitig sichtbaren Sockel. Befestigung aller Bauteile erfolgt verdeckt liegend. Einschließlich zurückspringende Rückwand mit angehängten Kabelkanal, vorderseitig offen unterhalb der Arbeitsplatte in Materialdicke der Rahmenkonstruktion. Kabelkanal außenseitig offenbar; Verkleidung abklappbar über Magnetverschluss.				
	Schreibtischplatte Abmessung (b x l): 6.900 x 760 mm				
	Schreibtischplatte Tiefe:	760 mm			
	Materialstärke:	40 mm			
	Ausschnitt:	ca. 800 x 750 mm			
	Kabelkanal (b x h):	ca. 340 x 200 mm			
	Schreibtischfüße:	Edelstahloptik			
		d = 70 mm, h = 700 mm			
	Anzahl:	2 St.			
	Sockel:	Ja, bündig			
	Sockelhöhe:	100 mm			
	Materialstärke:	25 mm			
	Rückwand, l1 x l2 x l3 x h:	830 x 6.995 x 1.640 x 300 mm			
	In Rahmenkonstruktion des Unterbaus eingeschobene Korpusse mit offenen Fächer und Schubkästen in verschiedenen Höhen, jeweils mit einer Stifteinslage. Korpen sind verdeckt liegend mit der Rahmenkonstruktion. Korpusse ohne Rückwand. Offene Fächer mit seitlichen Lüftungsgitter (Edelstahl).				
	Korpus 1:				
	Abmessung Korpus (b x t x h)	ca. 350 x 630 x 600 mm			
	Anzahl Element:	2 St.			
	Lüftungsgitter:	ja, 1 St.			
	Korpus 2:				
	Abmessung Korpus (b x t x h)	ca. 442 x 630 x 600 mm			
	Anzahl Element:	1 St.			
	Frontauszug:	1 St.			
	Lüftungsgitter:	ja, 1 St.			

Projekt: 12-20003 **Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie**
LV: 337 **Tischlerarbeiten - Festeinbauten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Auszugstablar für Tastatur, zurückspringend:

Abmessung (bxtxh): ca. 850 x 700 x 70 mm

Anzahl Element: 1 Stck1

Aufsatzelement mit seitlichen Wangen, oberen Deckel und Rückwand inkl. alle Eckausbildungen auf Gehrung in Material der Schreibtischplatte und vier Aufsatzelementen mit Sortierfächer. Ausführung von vier Aufsatzelementen mit seitlichen Wangen sowie Konstruktions- und Einlegeböden (Ausführung erfolgt ohne Korpusboden bzw. -deckel sowie Rückwand) zur Ablage von Papieren. Befestigung des Aufsatzelementes an Unterbau erfolgt verdeckliegend.

Aufsatzelement:

Abmessung (bxtxh): 330 x 330 x 390 mm

Anzahl: 1 St.

Zwischenwand: Nein

Seitenwand: Ja, 2 St. je Element

Konstruktionsboden: Ja, 4 St. je Element

Abmessung (bxtxh): 295 x 330 x 720 mm

Anzahl: 1 St.

Zwischenwand: Nein

Seitenwand: Ja, 2 St. je Element

Konstruktionsboden: Ja, 8 St. je Element

Abmessung (bxtxh): 790 x 330 x 300 mm

Anzahl: 1 St.

Zwischenwand: Ja, 1 St.

Seitenwand: Ja, 2 St. je Element

Konstruktionsboden: Ja, 1 St. je Element

Deckel Abmessung (bxl1xl2xl3): 350 x 1.530 x 7.500 x 1.390 mm

Schreibtischplatte Tiefe: 760 mm

Höhe Aufsatzelement: 750 mm

Überhang Aufsatzelement: 250 mm

Materialstärke: 20 mm

Seitliche Wangen, bxh: 350 x 750 mm

Materialstärke: 20 mm

Anzahl: 2 St.

Projekt: 12-20003
LV: 337

Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie
Tischlerarbeiten - Festeinbauten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Rückwand, lxl: Rückwand, h:	1.530 + 7.500 + 1 390 mm ca. 750 mm			
	Deckenabkofferung mit Anbauleuchten als Rahmen in U-Form mit unterseitiger revisionierbarer Abdeckung. Revisionierbare Abdeckung mit nicht sichtbarer Befestigung an U-Rahmen. Ecken auf Gehrung geschnitten, offene Stirnseiten mit Deckel verschließen.				
	Maße Deckenabkofferung U-Form bxxh:	400 x 24 mm			
	Länge:	1.520 + 7.500 + 1.390 mm			
	Aufbauleuchten:	8 St			
	Rollcontainer für bauseitigen Drucker zur Positionierung in der Aussparung der Tischplatte. Ausführung als Platte mit seitlichen Aufkantungen, unterseitig Rollen. Materialstärke 25 mm.				
	Abmessung (bxtxh):	750 x 720 x 125 mm			
	Rollen:	4 St. davon 2 St. fest, 2 St. lenk- und feststellbar, für PVC-Böden geeignet			
		1,00 St			

H.0.055, Warten Angehörige

02.01.0480. Küchenzeile, H.0.055

Küchenzeile bestehend aus Unterschränke mit Arbeitsplatte aus Edelstahl und eingeschweißtem Spülbecken, Wasserhahn mit gesprudelm Wasser inkl. 2 Kg Kohlensäurenflasche, Wandschutz, Hängeschränke sowie Unterbauleuchten wie folgt herstellen, liefern und montieren:

Abmessung (bxtxh): ca. 2.785 x 600 x 3.000 mm
Ausführungsort: H.0.055 Warten Angehörige
Etage: Erdgeschoss
Wandart: Trockenbau
Farbton: Fb. Alpinweiss W1100 PM

Plangrundlage: 139c-BTH-WA-669 g
"Küchenzeilen"

Unterschränke der Arbeitszeile bestehend aus einem Element mit Spülbecken, fester Blende sowie vollaufschlagender Drehtür

Projekt: 12-20003
LV: 337

Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie
Tischlerarbeiten - Festeinbauten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	mit Stangengriff und Abwurföffnung mit Edelstahlrahmen, vier Elemente mit vollaufschlagenden Drehtüren mit Einlegeböden und zurück springenden, durchlaufenden Sockel. Ausführung einschließlich Edelstahl-Arbeitsplatte glatt, geschliffen d= ca. 1 mm mit Aufkantung an allen Ansichtskanten auf d= 25 mm, Ecken verschweißt und geschliffen. Dauerhaft und elastisch verklebt aus wasserabweisender Trägerplatte. Unterseite vollflächig mit Aluminium roh belegt um einem möglichen Verzug zu entgegenzuwirken, das Spülbecken mit Integralablauf ist flächenbündig und nahtlos einzuschweißen und mit der gleichen Körnung zu schleifen, sowie seitlicher Blende.				
	Einschließlich Bohrung in Rückwand sowie Anschluss an bauseitige Abwasserleitung.				
	Abmessung (btxh):	ca. 600 x 600 x 775 mm			
	Anzahl Elemente:	2 St.			
	Einlegeboden:	2 St. je Element			
	Drehtür:	1 St. je Element			
	Abmessung (btxh):	ca. 445 x 600 x 775 mm			
	Anzahl Elemente:	2 St.			
	Einlegeboden:	2 St. je Element			
	Drehtür:	1 St. je Element			
	Abmessung (btxh):	ca. 600 x 600 x 775 mm			
	Anzahl Elemente:	1 St.			
	Drehtür:	1 St.			
	Feste Blende:	1 St- je Element			
	Abmessung Abwurföffnung:	1 St. ca. 400 x 150 mm			
	Abfallsammer:	1 St.			
	Sockel:	Ja, zurückspringend			
	Sockelhöhe:	100 mm			
	Blende (lxh):	2 St., je ca. 50 x 900 mm			
	Abmessung Arbeitsplatte:	ca. 2785 x 625 mm			
	Spülbecken:	Ja			
	Wasserhahn mit gesprudeltem Wasser:	Ja			
	Wandschutz aus Material der Rückwand mit HPL-Beschichtung zwischen Arbeitsplatte sowie Hängeschränk und seitlich				

Projekt: 12-20003
LV: 337

Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie
Tischlerarbeiten - Festeinbauten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	montiert. Stirnkanten des Wandschutzes sind mit ABS-Kante zu versehen. Wandschutz wird auf Arbeitsplatte aufgesetzt. Befestigung mit vollflächiger Verklebung auf dem Untergrund mittels Spezialkleber. Anschlussfuge zur Arbeitsplatte ist mit farblich passenden Silikon zuversiegeln inkl. Anschlussfuge zum Hochschrank sowie Bohrungen für Elektroinstallationen sowie rmwKalt- und Warmwasseranschluss.				
	Abmessung (bxh): Anzahl:	ca. 2785 x 500 mm 1 St.			
	Abmessung (bxh): Anzahl:	ca. 1535 x 1.000 mm 1 St.			
	mesAbmessung (bxh): Anzahl:	ca. 625 x 1.500 mm 1 St.			
	Abmessung (bxh): Anzahl:	ca. 625 x 500 - 1.500 mm 1 St.			
	Hängeschränke bestehend aus zwei Elementen mit vollaufschlagenden Drehtüren, Stangengriffe und Einlegeböden und seitlicher Blende.				
	Abmessung (bxtxh): Anzahl Elemente: Drehtür: Einlegeböden:	ca. 600 x 360 x 1.000 mm 2 St. 1 St. je Element 2 St. je Element			
	Blende (lxh):	ca. 500 x 1.000 mm			
	Ausführung einschließlich LED Lichtleiste auf der Unterseite der Hängeschränke. Lichtleiste bestehend aus blendfreiem, Spritzwassergeschütztem Aluminium-LED-Lichtleistensystem. Die Länge ist exakt auf das Wandschränkraster bzw. Länge Überbau abzustimmen und mit Kopplungsstecker unsichtbar zu verbinden. Das Lichtsystem muss den Anforderungen der ASR A3.4 entsprechen. Die Lichtleiste wird bauseits geschaltet, der Anschluss erfolgt über eine schaltbare Steckdose über den Hängeschränken. Das Lichtsystem ist ohne Schalter zu liefern.				
	Abmessungen (lxbxh): Lichtfarbe:	ca. 1.200 x 30 x 40 mm universalweiß (4.000 K)			

Projekt: 12-20003 **Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie**
LV: 337 **Tischlerarbeiten - Festeinbauten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Leuchtmittel:	1 x 12 Watt LED / 100 cm Länge				
Lichtstrom in Lumen:	mind. 1.270				
Dimmbar:	Nein				

Ausführung einschließlich zwischen OK Korpus und UK
Abhangdecke. Befestigung der Blenden erfolgt verdeckt liegend.

Abmessung Blende (lxh):	ca. 2.785 x 575 mm
Anzahl:	1 St.

Ausführung einschließlich Abdeckplatte zwischen oberer Blende
und Hängeschränk/Wandschutz:
Abmessung Abdeckplatte (lxt): ca. 2.785 x 625 mm, d = 25 mm

Hinweis: Die Elektrogeräte wie Kühlschränke, Spülmaschinen,
etc. werden unter Titel 05.02 gesondert vergütet. Alle anderen
Bauteile, auch die Wasserhahnamatur mit gesprudelm Wasser,
Beleuchtung, etc., sind in dieser Position mit einzuberechnen.

1,00	St		
------	----	-------	-------

H.0.905d, Pantryküche

02.01.0490. **Küchenzeile, bxtxh= 1.300x600x2.730**

Küchenzeile bestehend aus Hängeschränk, Unterschränk mit
Arbeitsplatte, Wandschutz, sowie Elektrogeräte wie folgt
herstellen, liefern und montieren. Für Möbelstücke im
Flurbereich gelten erhöhte Anforderungen an den Brandschutz,
daher sollen für den Bau der Möbel unkaschierte Bauplatten
aus Vermiculit verwendet werden. Produkt der Planung Termax
A / SN Brandschutzplatte.

Abmessung (bxtxh):	ca. 1.300 x 600 x 2.730 mm
Ausführungsort:	H.0.905.d Pantryküche
Etage:	Erdgeschoss
Wandart:	Trockenbau
Farbton:	Fb. Alpinweiss W1100 PM
Plangrundlage:	Küchenzeilen

Unterschränk:

Unterschränk bestehend aus einem Element mit drei

Projekt: 12-20003
LV: 337

Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie
Tischlerarbeiten - Festeinbauten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Schubkästen als Vollauszug mit Stangengriffen und ein Element mit vollaufschlagender Drehtür mit Stangengriff sowie einer festen Blende und Abwurföffnung mit Edelstahlrahmen sowie seitlicher Passleisten. Passleisten sind verdeckt liegend zu Befestige, jedoch revisionierbar..

Schubladen:

Abmessungen (bxtxh): ca. 600 x 600 x 775 mm

Anzahl Schubladen: 3 St.

Breite Passleiste (bxh): ca. 50 x 775 mm

Abwurf:

Abmessungen (bxtxh): ca. 600 x 600 x 775 mm

Anzahl Drehtüren: 1 St.

Abwurföffnung (bxh): 400 x 150 mm

Passlesite: ca. 50 x 775 mm

Sockel: Ja, zurückspringend

Sockelhöhe: 100 mm

Hängeschränk:

Hängeschränk bestehend aus zwei Elemente mit vollaufschlagenden Drehtüren, Stangengriff und zwei Einlegeböden, sowie seitlicher Passleiste. Passleisten sind verdeckt liegend zu Befestige, jedoch revisionierbar.
Seitliche Korpuswände erhalten innenliegend Bohrungen im System 32 mm.

Abmessung (bxtxh): ca. 600 x 360 x 900 mm

Anzahl Elemente: 1 St.

Einlegeböden: 2 St. je Element

Drehtür: 2 St. je Element

Ausführung einschließlich LED Lichtleiste auf der Unterseite der Hängeschränke. Lichtleiste bestehend aus blendfreiem, Spritzwassergeschütztem Aluminium-LED-Lichtleistensystem. Die Länge ist exakt auf das Wandschränkraster bzw. Länge Überbau abzustimmen und mit Kopplungsstecker unsichtbar zu verbinden. Das Lichtsystem muss den Anforderungen der ASR A3.4 entsprechen. Die Lichtleiste wird bauseits geschaltet, der Anschluss erfolgt über eine schaltbare Steckdose über den Hängeschränken. Das Lichtsystem ist ohne Schalter zu liefern.

Projekt: 12-20003
LV: 337

Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie
Tischlerarbeiten - Festeinbauten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Abmessungen (lxbxh): ca. 1.300 x 30 x 40 mm
Lichtfarbe: universalweiß (4.000 K)
Leuchtmittel: 1 x 12 Watt LED / 100 cm
Länge
Lichtstrom in Lumen: mind. 1.270
Dimmbar: Nein

Arbeitsplatte

Ausführung einschließlich Edelstahl-Arbeitsplatte glatt, geschliffen d= ca. 1 mm mit Aufkantung an allen Ansichtskanten auf d= 25 mm, Ecken verschweißt und geschliffen. Dauerhaft und elastisch verklebt aus wasserabweisender Trägerplatte. Unterseite vollflächig mit Aluminium roh belegt um einem möglichen Verzug zu entgegenzuwirken, das Spülbecken mit Integralablauf ist flächenbündig und nahtlos einzuschweißen und mit der gleichen Körnung zu schleifen

Abmessung Arbeitsplatte (bxt): ca. 1.300 x 600 mm

Wandschutz:

Wandschutz aus Material der Rückwand mit HPL-Beschichtung zwischen Arbeitsplatte sowie Hängeschränk montiert. Stirnkanten des Wandschutzes sind mit ABS-Kante zu versehen. Wandschutz wird auf Arbeitsplatte aufgesetzt. Befestigung mit vollflächiger Verklebung auf dem Untergrund mittels Spezialkleber. Anschlussfuge zur Arbeitsplatte ist mit farblich passenden Silikon zu versiegeln inkl. Anschlussfuge zum Hochschrank sowie Bohrungen für Elektroinstallationen.

Rückwand:

Abmessung (bxh): ca. 600 x 600 mm
Anzahl: 1 St.

Seitlich:

Abmessung (bxh): 240 x 1.830 mm
Anzahl: 2 St.
Abmessung (bxh): 600 x 360 mm
Anzahl: 2 St.

Inklusive Podest in U-Form als Austellfläche der Mikrowelle auf der Arbeitsplatte montieren. Die Oberfläche ist an die der Arbeitsplatte anzupassen.

Abmessungen (bxtxh): 600 x 350 x 200 mm

Projekt: 12-20003 **Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie**
LV: 337 **Tischlerarbeiten - Festeinbauten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

	Materialstärke:	mind. 24 mm			
--	-----------------	-------------	--	--	--

Hinweis: Die Elektrogeräte wie Kühlschränke, Spülmaschinen, etc. werden unter Titel 05.02 gesondert vergütet. Alle anderen Bauteile, auch die Wasserhahnamatur mit gesprudelm Wasser, Beleuchtung, etc., sind in dieser Position mit einzuberechnen.

		1,00	St.		
--	--	------	-----	-------	-------

Observationsplätze

02.01.0500. Schreibtisch mit Kabelkanal, bxtxh= 2.550x600x1.000 (E)

Schreibtisch wie folgt herstellen, liefern und montieren.
Für Möbelstücke im Flurbereich gelten erhöhte Anforderungen an den Brandschutz, daher sollen für den Bau der Möbel unkaschierte Bauplatten aus Vermiculit verwendet werden.
Produkt der Planung Termax A / SN Brandschutzplatte.

Einbauort:	Observationsplätze im Erdgeschoss
Wandart:	Trockenbau
Farbton:	Lancaster Eiche natur
	H3368 PM
Plangrundlage:	übrige Möbel (geschossübergreifend)
	Bauteil E
Einbauort:	H.0.011.1 Observationsplatz
	H.0.012.1 Observationsplatz
	H.0.015.1 Observationsplatz

Schreibtisch bestehend aus einer Arbeitsplatte, einem Kabelkanal unterhalb der Arbeitsplatte an der Wandseite, sowie einem über Eck bis zum Rahmen der Festverglasung hochgeführten Wandschutz. Die Arbeitsplatte besitzt 2 Kabeldurchführungen mit einem Durchmesser von je 60 mm

Arbeitsplatte:

Abmessung Element (bxt):	ca. 2.550 x 600 mm
Materialstärke:	25 mm
Kabeldurchführungen:	2 St.
Durchmesser Kabeldf.	60 mm

Kabelkanal:

Abmessung Element (bxt):	ca. 2.550 x 300 x 300 mm
--------------------------	--------------------------

Projekt: 12-20003 **Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie**
LV: 337 **Tischlerarbeiten - Festeinbauten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Materialstärke: min. 24 mm

Der Einbau erfolgt innerhalb einer Wandnische. Die tatsächliche Lichtbreite der Nische ist vor der Herstellung, nach Abschluss der Trockenbauarbeiten, vor Ort zu prüfen und gegebenenfalls anzupassen.

3,00 St.

02.01.0510. Schreibtisch mit Kabelkanal, bxtxh= 2.300x600x1.000 (E)

Schreibtisch wie folgt herstellen, liefern und montieren.
Für Möbelstücke im Flurbereich gelten erhöhte Anforderungen an den Brandschutz, daher sollen für den Bau der Möbel unkaschierte Bauplatten aus Vermiculit verwendet werden.
Produkt der Planung Termax A / SN Brandschutzplatte.

Einbauort: Observationsplätze im Erdgeschoss
Wandart: Trockenbau
Farbton: Lancaster Eiche natur
H3368 PM
Plangrundlage: übrige Möbel (geschossübergreifend)
Bauteil E
Einbauort: H.0.009.1 Observationsplatz

Schreibtisch bestehend aus einer Arbeitsplatte, einem Kabelkanal unterhalb der Arbeitsplatte an der Wandseite, sowie einem über Eck bis zum Rahmen der Festverglasung hochgeführten Wandschutz. Die Arbeitsplatte besitzt 2 Kabeldurchführungen mit einem Durchmesser von je 60 mm

Arbeitsplatte:

Abmessung Element (bxt): 2.300 x 600 mm
Materialstärke: 25 mm
Kabeldurchführungen: 2 St.
Durchmesser Kabeldf. 60 mm

Kabelkanal:

Abmessung Element (bxt): 2.300 x 300 x 300 mm
Materialstärke: min. 24 mm

Der Einbau erfolgt innerhalb einer Wandnische. Die tatsächliche Lichtbreite der Nische ist vor der Herstellung, nach Abschluss

Projekt: 12-20003 **Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie**
LV: 337 **Tischlerarbeiten - Festeinbauten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

der Trockenbauarbeiten, vor Ort zu prüfen und gegebenenfalls anzupassen.

1,00 St.

02.01.0520. Schreibtisch mit Kabelkanal, bxtxh= 1.400x600x1.000 (E)

Schreibtisch wie folgt herstellen, liefern und montieren.
Für Möbelstücke im Flurbereich gelten erhöhte Anforderungen an den Brandschutz, daher sollen für den Bau der Möbel unkaschierte Bauplatten aus Vermiculit verwendet werden.
Produkt der Planung Termax A / SN Brandschutzplatte.

Einbauort: Observationsplätze im Erdgeschoss
Wandart: Trockenbau
Farbton: Lancaster Eiche natur
H3368 PM
Plangrundlage: übrige Möbel (geschossübergreifend)
Bauteil E
Einbauort: H.0.016.2 Schleuse inkl. Pbs-P

Schreibtisch bestehend aus einer Arbeitsplatte, einem Kabelkanal unterhalb der Arbeitsplatte an der Wandseite, sowie einem über Eck bis zum Rahmen der Festverglasung hochgeführten Wandschutz. Die Arbeitsplatte besitzt 2 Kabeldurchführungen mit einem Durchmesser von je 60 mm

Arbeitsplatte:

Abmessung Element (bxt): 1.400 x 600 mm
Materialstärke: 25 mm
Kabeldurchführungen: 2 St.
Durchmesser Kabeldf. 60 mm

Kabelkanal:

Abmessung Element (bxt): 1.400 x 300 x 300 mm
Materialstärke: min. 24 mm

Der Einbau erfolgt innerhalb einer Wandnische. Die tatsächliche Lichtbreite der Nische ist vor der Herstellung, nach Abschluss der Trockenbauarbeiten, vor Ort zu prüfen und gegebenenfalls anzupassen.

1,00 St.

Projekt: 12-20003 **Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie**
LV: 337 **Tischlerarbeiten - Festeinbauten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Summe 02.01.		Allgemeine Festeinbauten		

Projekt: 12-20003 **Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie**
LV: 337 **Tischlerarbeiten - Festeinbauten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

02.02. Schränke Medezintechnik

**Falls die Korpusse nicht über Einlegeböden verfügen, ist
dieser zwingend als ISO modulfähig herzustellen.
Entsprechende Hinweise bitte der Planung entnehmen.**

Alle Oberflächen im Farbton: Fb. Alpinweiss W1100 PM

02.02.0010. U/B-Raum, H.0.041

Arbeitszeile bestehend aus Unterschränke mit Arbeitsplatte, Hochschrank, Wandschutz, Hängeschränke und Blende wie folgt herstellen, liefern und montieren:

Abmessung (bxtxh):	ca. 1.940 x 700 x 3.000 mm
Ausführungsort:	H.0.041 U/B-Raum
Etage:	Erdgeschoss
Wandart:	Trockenbau
Plangrundlage:	HT-821 Schrankanlagen EG

Unterschränke der Arbeitszeile bestehend aus zwei unterschiedlich großen Schrankeinheiten mit vollaufschlagenden Drehtüren und Stangengriff sowie beidseitig über die Gesamthöhe angeordnete gerade Trägerwände mit Abkippfunktion. Lieferung und Montage der Trägerwände erfolgt bauseits. Auf Bandseite ist der Korpus vollflächig (ausgenommen Bänder) mit einer HPL-Beschichteten Platte d=8mm) aufzudoppeln, die Bohrungen des System 32 sind in der Aufdopplung zu übernehmen. Außerdem ein Hochschrank, Ausführung wie Unterschränke.

Zurückspringender Sockel über alle Elemente durchlaufend. Elemente sind untereinander kraftschlüssig zu verbinden. Ausführung einschließlich Edelstahl-Arbeitsplatte glatt, geschliffen d= ca. 1 mm mit Aufkantung an allen Ansichtskanten auf d= 25 mm, Ecken verschweißt und geschliffen. Dauerhaft und elastisch verklebt aus wasserabweisender Trägerplatte. Unterseite vollflächig mit Aluminium roh belegt um einem möglichen Verzug zu entgegenzuwirken, sowie seitlichen Passleisten.

Abmessung (bxtxh):	ca. 460 x 680 x 800 mm
Anzahl Elemente:	1 St.
Drehtür:	1 St. je Element

Projekt: 12-20003
LV: 337

Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie
Tischlerarbeiten - Festeinbauten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Abmessung (lxbxh): Anzahl Elemente: Drehtür:	ca. 920 x 680 x 800 mm 1 St. 2 St. je Element		
	Abmessung (lxbxh): Anzahl Elemente: Drehtür:	ca. 460 x 680 x 2.000 mm 1 St. 1 St. je Element		
	Sockel: Sockelhöhe: Passleiste (bxh): Abmessung Arbeitsplatte:	Ja, zurückspringend, 100 mm 100 mm ca. 100 x 2.000 mm ca. 1.380 x 700 mm		
	Wandschutz aus Material der Rückwand mit HPL-Beschichtung zwischen Arbeitsplatte sowie Hängeschränk montiert. Umlaufende Stirnkanten des Wandschutzes sind mit ABS-Kante zu versehen, inkl. Bohrungen Elektroinstallation (d=68mm) Wandschutz wird auf Arbeitsplatte aufgesetzt. Befestigung mit vollflächiger Verklebung auf dem Untergrund mittels Spezialkleber. Zweiseitige Anschlussfuge zur Arbeitsplatte ist mit fabrich passendenden Silikon zuversiegeln.			
	Abmessung (bxh): Anzahl:	ca. 1.380 x 600 mm 1 St.		
	Hängeschränke mit vollaufschlagenden Drehtüren mit Stangengriff und beidseitig über die Gesamthöhe angeordnete gerade Trägerwände mit Abkippfunktion. Lieferung und Montage der Trägerwände erfolgt bauseits Auf Bandseite ist der Korpus vollflächig (ausgenommen Bänder) mit einer HPL-Beschichteten Platte d=8mm) aufzudoppeln, die Bohrungen des System 32 sind in der Aufdopplung zu übernehmen.			
	Abmessung (lxbxh): Anzahl Elemente: Drehtür:	ca. 460 x 380 x 600 mm 1 St. 1 St. je Element		
	Abmessung (lxbxh): Anzahl Elemente: Drehtür:	ca. 920 x 380 x 600 mm 1 St. 2 St. je Element		
	Ausführung einschließlich LED Lichtleiste auf der Unterseite der Hängeschränke. Lichtleiste bestehend aus blendfreiem, Spritzwassergeschütztem Aluminium-LED-Lichtleistensystem. Die Länge ist exakt auf das Wandschränkkraster bzw. Länge Überbau abzustimmen und mit Kopplungsstecker unsichtbar zu			

Projekt: 12-20003
LV: 337

Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie
Tischlerarbeiten - Festeinbauten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	verbinden. Das Lichtsystem muss den Anforderungen der ASR A3.4 entsprechen. Die Lichtleiste wird bauseits geschaltet, der Anschluss erfolgt über eine schaltbare Steckdose über den Hängeschränken. Das Lichtsystem ist ohne Schalter zu liefern.				
	Abmessungen (lxbxh):	ca. 1.380 x 30 x 40 mm			
	Lichtfarbe:	universalweiß (4.000 K)			
	Leuchtmittel:	1 x 12 Watt LED / 100 cm Länge			
	Lichtstrom in Lumen:	mind. 1.270			
	Dimmbar:	Nein			
	Ausführung einschließlich L-Förmig verlaufender Blende zwischen OK Korpus und UK Abhangdecke; inkl. Ausgleich der Schranktiefe von Hänge- und Hochschrank. Befestigung der Blenden erfolgt verdeckt liegend, jedoch reversibel. Eckausbildung erfolgt auf Gehrung.				
	Abmessung Blende (lxh):	ca. 380 x 900 mm			
	Anzahl:	1 St.			
	Abmessung Blende (lxh):	ca. 1940 x 900 mm + 300 x 900 mm			
	Anzahl:	1 St.			
	Hinweis: Alle offenbare Bauteile (Drehtüren, Klappen, Schubkästen etc.) erhalten unter Berücksichtigung der Hygieneanforderungen ein umlaufend eingefrästes EPDM Dichtungsprofil (Farbton: Hellgrau) als Aufschlagdichtung. Schanierbeschläge der offenbaren Bauteile sind für die erforderlichen Falzlufte der Dichtungsprofile zu wählen und zu Dimensionieren.				
		1,00	St		

02.02.0020. Med. techn./Ger.Aufb, H.0.050, Arbeitstisch-/Schrankanlage

Arbeitszeile bestehend aus Unterschränke mit Arbeitsplatte, Hochschrank, Wandschutz, Hängeschränke und Blende wie folgt herstellen, liefern und montieren:

Abmessung (bxtxh): ca. 6.717 x 700 x 3.000 mm
Ausführungsort: H.0.050 Med.techn./Ger.Aufb.
Etage: Erdgeschoss
Wandart: Trockenbau
Plangrundlage: HT-821 Schrankanlagen EG

Unterschränke der Arbeitszeile bestehend aus vier gleich großen

Projekt: 12-20003
LV: 337

Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie
Tischlerarbeiten - Festeinbauten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Schrankeinheiten mit vollaufschlagenden Drehtüren und Stangengriff sowie beidseitig über die Gesamthöhe angeordnete gerade Trägerwände mit Abkippfunktion. Lieferung und Montage der Trägerwände erfolgt bauseits. Auf Bandseite ist der Korpus vollflächig (ausgenommen Bänder) mit einer HPL-Beschichteten Platte d=8mm) aufzudoppeln, die Bohrungen des System 32 sind in der Aufdopplung zu übernehmen. Außerdem drei gleich große Hochschrank, Ausführung wie Unterschränke. Zurückspringender Sockel über alle Elemente durchlaufend. Elemente sind untereinander kraftschlüssig zu verbinden. Ausführung einschließlich Edelstahl-Arbeitsplatte glatt, geschliffen d= ca. 1 mm mit Aufkantung an allen Ansichtskanten auf d= 25 mm, Ecken verschweißt und geschliffen. Dauerhaft und elastisch verklebt aus wasserabweisender Trägerplatte. Unterseite vollflächig mit Aluminium roh belegt um einem möglichen Verzug zu entgegenzuwirken, sowie seitlichen Passleisten.

Abmessung (lxbxh): ca. 920 x 680 x 800 mm
Anzahl Elemente: 4 St.
Drehtür: 2 St. je Element

Abmessung (lxbxh): ca. 920 x 680 x 2.000 mm
Anzahl Elemente: 3 St.
Drehtür: 2 St. je Element

Sockel: Ja, zurückspringend, 100 mm

Sockelhöhe: 100 mm

Passleiste (bxh): ca. 100 x 2.000 mm

Passleiste (bxh): ca. 177 x 800 mm

Abmessung Arbeitsplatte: ca. 3.857 x 700 mm

Wandschutz aus Material der Rückwand mit HPL-Beschichtung zwischen Arbeitsplatte sowie Hängeschränk montiert. Umlaufende Stirnkanten des Wandschutzes sind mit ABS-Kante zu versehen, inkl. Bohrungen Elektroinstallation (d=68mm) Wandschutz wird auf Arbeitsplatte aufgesetzt. Befestigung mit vollflächiger Verklebung auf dem Untergrund mittels Spezialkleber. Zweiseitige Anschlussfuge zur Arbeitsplatte ist mit fabrich passenden Silikon zuversiegeln.

Abmessung (bxh): ca. 3.857 x 600 mm
Anzahl: 1 St.

Hängeschränke mit vollaufschlagenden Drehtüren mit Stangengriff und beidseitig über die Gesamthöhe angeordnete gerade Trägerwände mit Abkippfunktion. Lieferung und Montage der Trägerwände erfolgt bauseits Auf Bandseite ist der Korpus vollflächig (ausgenommen Bänder) mit einer HPL-

Projekt: 12-20003 **Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie**
LV: 337 **Tischlerarbeiten - Festeinbauten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Beschichteten Platte d=8mm) aufzudoppel, die Bohrungen des System 32 sind in der Aufdopplung zu übernehmen.

Abmessung (lxbxh): ca. 920 x 380 x 600 mm
 Anzahl Elemente: 4 St.
 Drehtür: 2 St. je Element

Passleiste (bxh): ca. 177 x 600 mm

Ausführung einschließlich LED Lichtleiste auf der Unterseite der Hängeschränke. Lichtleiste bestehend aus blendfreiem, Spritzwassergeschütztem Aluminium-LED-Lichtleistensystem. Die Länge ist exakt auf das Wandschränkraster bzw. Länge Überbau abzustimmen und mit Kopplungsstecker unsichtbar zu verbinden. Das Lichtsystem muss den Anforderungen der ASR A3.4 entsprechen. Die Lichtleiste wird bauseits geschaltet, der Anschluss erfolgt über eine schaltbare Steckdose über den Hängeschränken. Das Lichtsystem ist ohne Schalter zu liefern.

Abmessungen (lxbxh): ca. 3.860 x 30 x 40 mm
 Lichtfarbe: universalweiß (4.000 K)
 Leuchtmittel: 1 x 12 Watt LED / 100 cm Länge
 Lichtstrom in Lumen: mind. 1.270
 Dimmbar: Nein

Ausführung einschließlich Blende zwischen OK Korpus und UK Abhangdecke; inkl. Ausgleich der Schranktiefe von Hänge- und Hochschrank. Befestigung der Blenden erfolgt verdeckt liegend, jedoch reversibel. Eckausbildung erfolgt auf Gehrung.

Abmessung Blende (lxh): ca. 3.857 x 900 + 300 x 900 mm
 Anzahl: 1 St.
 Abmessung Blende (lxh): ca. 2.860 x 900 mm
 Anzahl: 1 St.

Hinweis: Alle offenbare Bauteile (Drehtüren, Klappen, Schubkästen etc.) erhalten unter Berücksichtigung der Hygieneanforderungen ein umlaufend eingefrästes EPDM Dichtungsprofil (Farbton: Hellgrau) als Aufschlagdichtung. Scharnierbeschläge der offenbaren Bauteile sind für die erforderlichen Falzluft der Dichtungsprofile zu wählen und zu Dimensionieren.

1,00 St

Projekt: 12-20003 **Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie**
LV: 337 **Tischlerarbeiten - Festeinbauten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

02.02.0030. Med. techn./Ger.Aufb., H.0.050, Hochschrankanlage
 Mehrteilige Schrankanlage wie folgt herstellen, liefern und montieren:

Abmessung (lxtxh): ca. 1.900 x 580 x 3.000 mm
 Ausführungsort: H.0.050 Med. techn./Ger.Aufb.
 Etage: Erdgeschoss
 Wandart: Trockenbau
 Plangrundlage: HT-821 Schrankanlagen EG

Mehrteilige Schrankanlage bestehend aus zwei gleich großen Schrankeinheiten mit vollaufschlagenden Drehtüren und Stangengriff. Auf Bandseite ist der Korpus vollflächig (ausgenommen Bänder) mit einer HPL-Beschichteten Platte d=8mm) aufzudoppeln, die Bohrungen des System 32 sind in der Aufdopplung zu übernehmen. Zurückspringender Sockel über alle Elemente durchlaufend. Elemente sind untereinander kraftschlüssig zu verbinden.

Abmessung Element(bxtxh): ca. 900 x 580 x 2.000 mm
 Anzahl Elemente: 2 St.
 Drehtür: 2 St. je Element
 Einlegeböden: 5 St. je Element, d = 24 mm

Sockel: Ja, zurückspringend, 100 mm
 Sockelhöhe: 100 mm

Ausführung einschließlich seitlicher Passblenden (1 Stück) und Blende zwischen OK Korpus und UK Abhangdecke. Befestigung der Passblenden erfolgt verdeckt liegend, jedoch reversibel.

Breite Passblende: bis 100 mm
 Abmessung Blende (bxh) 1.900 x 900 mm

Hinweis: Alle offenbare Bauteile (Drehtüren, Klappen, Schubkästen etc.) erhalten unter Berücksichtigung der Hygieneanforderungen ein umlaufend eingefrästes EPDM Dichtungsprofil (Farbton: Hellgrau) als Aufschlagdichtung. Schanierbeschläge der offenbaren Bauteile sind für die erforderlichen Falzluft der Dichtungsprofile zu wählen und zu Dimensionieren.

1,00 St

02.02.0040. Lager-/Geräteraum, H.0.048, Arbeitstisch-/Schrankanlage

Leistungsbeschreibung wie Position 02.02.0020., jedoch:

Abmessung (bxtxh): ca. 6.717 x 700 x 3.000 mm
 Ausführungsort: H.0.048 Lager-/Geräteraum

Projekt: 12-20003 **Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie**
LV: 337 **Tischlerarbeiten - Festeinbauten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Etage:	Erdgeschoss
Wandart:	Trockenbau
Plangrundlage:	HT-821 Schrankanlagen EG

1,00 St

.....

.....

02.02.0050. Eingriffsraum, H.0.049, Arbeitstisch-/Schrankanlage

Arbeitszeile bestehend aus Unterschränke mit Arbeitsplatte, Hochschrank, Wandschutz, Hängeschränke und Blende wie folgt herstellen, liefern und montieren:

Abmessung (bxtxh):	ca. 6.717 x 700 x 3.000 mm
Ausführungsort:	H.0.049 Eingriffsraum
Etage:	Erdgeschoss
Wandart:	Trockenbau
Plangrundlage:	HT-821 Schrankanlagen EG

Unterschränke der Arbeitszeile bestehend aus vier gleich großen Schrankeinheiten mit vollaufschlagenden Drehtüren und Stangengriff sowie beidseitig über die Gesamthöhe angeordnete gerade Trägerwände mit Abkippfunktion. Lieferung und Montage der Trägerwände erfolgt bauseits. Auf Bandseite ist der Korpus vollflächig (ausgenommen Bänder) mit einer HPL-Beschichteten Platte d=8mm) aufzudoppeln, die Bohrungen des System 32 sind in der Aufdopplung zu übernehmen. Außerdem drei unterschiedlich große Hochschrank, Ausführung wie Unterschränke bzw. mit Einlegeböden.

Zurückspringender Sockel über alle Elemente durchlaufend. Elemente sind untereinander kraftschlüssig zu verbinden.

Ausführung einschließlich Edelstahl-Arbeitsplatte glatt, geschliffen d= ca. 1 mm mit Aufkantung an allen Ansichtskanten auf d= 25 mm, Ecken verschweißt und geschliffen. Dauerhaft und elastisch verklebt aus wasserabweisender Trägerplatte. Unterseite vollflächig mit Aluminium roh belegt um einem möglichen Verzug zu entgegenzuwirken, sowie seitlichen Passleisten.

Abmessung (lxbxh):	ca. 920 x 680 x 800 mm
Anzahl Elemente:	4 St.
Drehtür:	2 St. je Element

Abmessung (lxbxh):	ca. 920 x 680 x 2.000 mm
Anzahl Elemente:	2 St.
Drehtür:	2 St. je Element

Abmessung (lxbxh):	ca. 900 x 680 x 2.000 mm
Anzahl Elemente:	1 St.
Drehtür:	2 St. je Element
Einlegeböden:	5 St. je Element

Projekt: 12-20003 **Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie**
LV: 337 **Tischlerarbeiten - Festeinbauten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Sockel: Ja, zurückspringend, 100 mm Sockelhöhe: 100 mm Passleiste (bxh): ca. 120 x 2.000 mm Passleiste (bxh): ca. 177 x 800 mm Abmessung Arbeitsplatte: ca. 3.857 x 700 mm Wandschutz aus Material der Rückwand mit HPL-Beschichtung zwischen Arbeitsplatte sowie Hängeschränk montiert. Umlaufende Stirnkanten des Wandschutzes sind mit ABS-Kante zu versehen, inkl. Bohrungen Elektroinstallation (d=68mm) Wandschutz wird auf Arbeitsplatte aufgesetzt. Befestigung mit vollflächiger Verklebung auf dem Untergrund mittels Spezialkleber. Zweiseitige Anschlussfuge zur Arbeitsplatte ist mit fabrich passenden Silikon zuversiegeln. Abmessung (bxh): ca. 3.857 x 600 mm Anzahl: 1 St. Hängeschränke mit vollaufschlagenden Drehtüren mit Stangengriff und beidseitig über die Gesamthöhe angeordnete gerade Trägerwände mit Abkippfunktion. Lieferung und Montage der Trägerwände erfolgt bauseits Auf Bandseite ist der Korpus vollflächig (ausgenommen Bänder) mit einer HPL-Beschichteten Platte d=8mm) aufzudoppeln, die Bohrungen des System 32 sind in der Aufdopplung zu übernehmen. Abmessung (lxbxh): ca. 920 x 380 x 600 mm Anzahl Elemente: 4 St. Drehtür: 2 St. je Element Passleiste (bxh): ca. 177 x 600 mm Ausführung einschließlich LED Lichtleiste auf der Unterseite der Hängeschränke. Lichtleiste bestehend aus blendfreiem, Spritzwassergeschütztem Aluminium-LED-Lichtleistensystem. Die Länge ist exakt auf das Wandschränkkraster bzw. Länge Überbau abzustimmen und mit Kopplungsstecker unsichtbar zu verbinden. Das Lichtsystem muss den Anforderungen der ASR A3.4 entsprechen. Die Lichtleiste wird bauseits geschaltet, der Anschluss erfolgt über eine schaltbare Steckdose über den Hängeschränken. Das Lichtsystem ist ohne Schalter zu liefern. Abmessungen (lxbxh): ca. 3.860 x 30 x 40 mm Lichtfarbe: universalweiß (4.000 K) Leuchtmittel: 1 x 12 Watt LED / 100 cm Länge Lichtstrom in Lumen: mind. 1.270 Dimmbar: Nein				

Projekt: 12-20003 **Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie**
LV: 337 **Tischlerarbeiten - Festeinbauten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Ausführung einschließlich Blende zwischen OK Korpus und UK Abhangdecke; inkl. Ausgleich der Schranktiefe von Hänge- und Hochschrank. Befestigung der Blenden erfolgt verdeckt liegend, jedoch reversibel. Eckausbildung erfolgt auf Gehrung.

Abmessung Blende (lxh): ca. 3.857 x 900 + 300 x 900 mm
 Anzahl: 1 St.
 Abmessung Blende (lxh): ca. 2.860 x 900 mm
 Anzahl: 1 St.

Hinweis: Alle offenbare Bauteile (Drehtüren, Klappen, Schubkästen etc.) erhalten unter Berücksichtigung der Hygieneanforderungen ein umlaufend eingefrästes EPDM Dichtungsprofil (Farbton: Hellgrau) als Aufschlagdichtung. Schanierbeschläge der offenbaren Bauteile sind für die erforderlichen Falzluft der Dichtungsprofile zu wählen und zu Dimensionieren.

1,00 St

02.02.0060. Lager-/Geräteraum, H.0.031, Hochschrankanlage
 Mehrteilige Schrankanlage wie folgt herstellen, liefern und montieren:

Abmessung (lxtxh): ca. 3.060 x 680 x 3.000 mm
 Ausführungsort: H.0.031 Lager-/Geräteraum
 Etage: Erdgeschoss
 Wandart: Trockenbau
 Plangrundlage: HT-821 Schrankanlagen EG

Mehrteilige Schrankanlage bestehend aus drei gleich großen Schrankeinheiten mit vollaufschlagenden Drehtüren und Stangengriff sowie beidseitig über die Gesamthöhe angeordnete gerade Trägerwände mit Abkippfunktion. Lieferung und Montage der Trägerwände erfolgt bauseits. Auf Bandseite ist der Korpus vollflächig (ausgenommen Bänder) mit einer HPL-Beschichteten Platte d=8mm) aufzudoppeln, die Bohrungen des System 32 sind in der Aufdopplung zu übernehmen. Zurückspringender Sockel über alle Elemente durchlaufend. Elemente sind untereinander kraftschlüssig zu verbinden.

Abmessung Element(bxtxh): ca. 920 x 680 x 2.000 mm
 Anzahl Elemente: 3 St.
 Drehtür: 2 St. je Element

Sockel: Ja, zurückspringend, 100 mm
 Sockelhöhe: 100 mm

Projekt: 12-20003 **Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie**
LV: 337 **Tischlerarbeiten - Festeinbauten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Ausführung einschließlich seitlicher Passblenden (1 Stück) und Blende zwischen OK Korpus und UK Abhangdecke. Befestigung der Passblenden erfolgt verdeckt liegend, jedoch reversibel. Eckausbildung erfolgt auf Gehrung.

Passblende (bxh): ca. 300 x 2.000 mm

Abmessung Blende (lxh): ca. 3.060 x 900 mm

Anzahl: 1 St.

Abmessung Blende (lxh): ca. 680 x 900 mm

Anzahl: 1 St.

Hinweis: Alle öffnende Bauteile (Drehtüren, Klappen, Schubkästen etc.) erhalten unter Berücksichtigung der Hygieneanforderungen ein umlaufend eingefrästes EPDM Dichtungsprofil (Farbton: Hellgrau) als Aufschlagdichtung. Scharnierbeschläge der öffnenden Bauteile sind für die erforderlichen Falzlufte der Dichtungsprofile zu wählen und zu Dimensionieren.

1,00 St

02.02.0070. Lager-/Geräteraum, H.0.048, Hochschrankanlage

Mehrteilige Schrankanlage wie folgt herstellen, liefern und montieren:

Abmessung (lxtxh): ca. 2.045 x 580 x 3.000 mm

Ausführungsort: H.0.048 Lager-/Geräteraum

Etage: Erdgeschoss

Wandart: Trockenbau

Plangrundlage: HT-821 Schrankanlagen EG

Mehrteilige Schrankanlage bestehend aus zwei gleich großen Schrankeinheiten mit vollaufschlagenden Drehtüren und Stangengriff. Auf Bandseite ist der Korpus vollflächig (ausgenommen Bänder) mit einer HPL-Beschichteten Platte d=8mm) aufzudoppeln, die Bohrungen des System 32 sind in der Aufdopplung zu übernehmen. Zurückspringender Sockel über alle Elemente durchlaufend. Elemente sind untereinander kraftschlüssig zu verbinden.

Abmessung Element(bxtxh): ca. 900 x 580 x 2.000 mm

Anzahl Elemente: 2 St.

Drehtür: 2 St. je Element

Einlegeböden: 5 St. je Element, d = 24 mm

Sockel: Ja, zurückspringend, 100 mm

Sockelhöhe: 100 mm

Ausführung einschließlich seitlicher Passblenden (1 Stück) und Blende zwischen OK Korpus und UK Abhangdecke. Befestigung der Passblenden erfolgt verdeckt liegend, jedoch reversibel.

Projekt: 12-20003 **Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie**
LV: 337 **Tischlerarbeiten - Festeinbauten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Eckausbildung erfolgt auf Gehrung.

Passblende (bxh): ca. 245 x 2.000 mm

Abmessung Blende (lxh): ca. 2.045 x 900 mm

Anzahl: 1 St.

Abmessung Blende (lxh): ca. 580 x 900 mm

Anzahl: 1 St.

Hinweis: Alle öffnenbare Bauteile (Drehtüren, Klappen, Schubkästen etc.) erhalten unter Berücksichtigung der Hygieneanforderungen ein umlaufend eingefrästes EPDM Dichtungsprofil (Farbton: Hellgrau) als Aufschlagdichtung. Schanierbeschläge der öffnenbaren Bauteile sind für die erforderlichen Falzlufte der Dichtungsprofile zu wählen und zu dimensionieren.

1,00 St

02.02.0080. Lager-/Geräteraum, H.0.031, Hochschrankanlage

Mehrteilige Schrankanlage wie folgt herstellen, liefern und montieren:

Abmessung (lxtxh): ca. 5.170 x 580 x 3.000 mm

Ausführungsort: H.0.031 Lager-/Geräteraum

Etage: Erdgeschoss

Wandart: Trockenbau

Plangrundlage: HT-821 Schrankanlagen EG

Mehrteilige Schrankanlage bestehend aus fünf Schrankeinheiten, davon vier Stück gleicher Größe, mit vollaufschlagenden Drehtüren und Stangengriff. Auf Bandseite ist der Korpus vollflächig (ausgenommen Bänder) mit einer HPL-Beschichteten Platte d=8mm) aufzudoppeln, die Bohrungen des System 32 sind in der Aufdopplung zu übernehmen. Zurückspringender Sockel über alle Elemente durchlaufend. Elemente sind untereinander kraftschlüssig zu verbinden.

Abmessung Element(bxtxh): ca. 900 x 580 x 2.000 mm

Anzahl Elemente: 4 St.

Drehtür: 2 St. je Element

Einlegeböden: 5 St. je Element, d = 24 mm

Abmessung Element(bxtxh): ca. 1.200 x 580 x 2.000 mm

Anzahl Elemente: 1 St.

Drehtür: 2 St. je Element

Einlegeböden: 5 St. je Element, d = 24 mm

Sockel: Ja, zurückspringend, 100 mm

Projekt: 12-20003 **Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie**
LV: 337 **Tischlerarbeiten - Festeinbauten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Sockelhöhe: 100 mm Ausführung einschließlich seitlicher Passblenden (2 Stück) und Blende zwischen OK Korpus und UK Abhangdecke. Befestigung der Passblenden erfolgt verdeckt liegend, jedoch reversibel. Eckausbildung erfolgt auf Gehrung. Passblenden (bxh): ca. 185 x 2.000 mm Anzahl: 2 St. Abmessung Blende (lxh): ca. 5.170 x 900 mm Anzahl: 1 St. Hinweis: Alle offenbare Bauteile (Drehtüren, Klappen, Schubkästen etc.) erhalten unter Berücksichtigung der Hygieneanforderungen ein umlaufend eingefrästes EPDM Dichtungsprofil (Farbton: Hellgrau) als Aufschlagdichtung. Schanierbeschläge der offenbaren Bauteile sind für die erforderlichen Falzlufte der Dichtungsprofile zu wählen und zu dimensionieren.	1,00	St		

02.02.0090. Flur, H.0.905b, Arbeitstisch-/Schrankanlage
 Arbeitszeile bestehend aus Unterschränke mit Arbeitsplatte, Wandschutz, Hängeschränke und Blende wie folgt herstellen, liefern und montieren:

Abmessung (bxtxh): ca. 900 x 700 x 3.000 mm
 Ausführungsort: H.0.905b Flur
 Etage: Erdgeschoss
 Wandart: Trockenbau
 Plangrundlage: HT-821 Schrankanlagen EG

Unterschränke der Arbeitszeile bestehend aus einer Schrankeinheiten mit vollaufschlagenden Drehtüren und Stangengriff sowie beidseitig über die Gesamthöhe angeordnete gerade Trägerwände mit Abkippfunktion. Lieferung und Montage der Trägerwände erfolgt bauseits. Auf Bandseite ist der Korpus vollflächig (ausgenommen Bänder) mit einer HPL-Beschichteten Platte d=8mm) aufzudoppeln, die Bohrungen des System 32 sind in der Aufdopplung zu übernehmen. Zurückspringender Sockel über alle Elemente durchlaufend. Elemente sind untereinander kraftschlüssig zu verbinden. Ausführung einschließlich Edelstahl-Arbeitsplatte glatt, geschliffen d= ca. 1 mm mit Aufkantung an allen Ansichtskanten auf d= 25 mm, Ecken verschweißt und geschliffen. Dauerhaft und elastisch verklebt aus wasserabweisender Trägerplatte.

Projekt: 12-20003
LV: 337

Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie
Tischlerarbeiten - Festeinbauten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Unterseite vollflächig mit Aluminium roh belegt um einem möglichen Verzug zu entgegenzuwirken, sowie seitlichen Passleisten.				
	Abmessung (bxtxh): ca. 900 x 680 x 800 mm				
	Anzahl Elemente: 1 St.				
	Drehtür: 2 St. je Element				
	Sockel: Ja, zurückspringend, 100 mm				
	Sockelhöhe: 100 mm				
	Abmessung Arbeitsplatte: ca. 900 x 700 mm				
	Wandschutz aus Material der Rückwand mit HPL-Beschichtung zwischen Arbeitsplatte sowie Hängeschränk montiert. Umlaufende Stirnkanten des Wandschutzes sind mit ABS-Kante zu versehen, inkl. Bohrungen Elektroinstallation (d=68mm) Wandschutz wird auf Arbeitsplatte aufgesetzt. Befestigung mit vollflächiger Verklebung auf dem Untergrund mittels Spezialkleber. Zweiseitige Anschlussfuge zur Arbeitsplatte ist mit fabrich passenden Silikon zuversiegeln.				
	Abmessung (bxh): ca. 900 x 600 mm				
	Anzahl: 1 St.				
	Hängeschränke mit vollaufschlagenden Drehtüren mit Stangengriff und beidseitig über die Gesamthöhe angeordnete gerade Trägerwände mit Abkippfunktion. Lieferung und Montage der Trägerwände erfolgt bauseits Auf Bandseite ist der Korpus vollflächig (ausgenommen Bänder) mit einer HPL-Beschichteten Platte d=8mm) aufzudoppeln, die Bohrungen des System 32 sind in der Aufdopplung zu übernehmen.				
	Abmessung (lxbxh): ca. 900 x 380 x 600 mm				
	Anzahl Elemente: 1 St.				
	Drehtür: 2 St. je Element				
	Ausführung einschließlich LED Lichtleiste auf der Unterseite der Hängeschränke. Lichtleiste bestehend aus blendfreiem, Spritzwassergeschütztem Aluminium-LED-Lichtleistensystem. Die Länge ist exakt auf das Wandschränkkraster bzw. Länge Überbau abzustimmen und mit Kopplungsstecker unsichtbar zu verbinden. Das Lichtsystem muss den Anforderungen der ASR A3.4 entsprechen. Die Lichtleiste wird bauseits geschaltet, der Anschluss erfolgt über eine schaltbare Steckdose über den Hängeschränken. Das Lichtsystem ist ohne Schalter zu liefern.				
	Abmessungen (lxbxh): ca. 900 x 30 x 40 mm				
	Lichtfarbe: universalweiß (4.000 K)				
	Leuchtmittel: 1 x 12 Watt LED / 100 cm				

Projekt: 12-20003 **Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie**
LV: 337 **Tischlerarbeiten - Festeinbauten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Länge
 Lichtstrom in Lumen: mind. 1.270
 Dimmbar: Nein

Ausführung einschließlich U-Förmig verlaufender Blende
 zwischen OK Korpus und UK Abhangdecke; inkl. Ausgleich der
 Schranktiefe von Hänge- und Hochschrank. Befestigung der
 Blenden erfolgt verdeckt liegend, jedoch reversibel.
 Eckausbildung erfolgt auf Gehrung.

Abmessung Blende (l1+l2+l3xh): ca. 380 + 900 + 380 x 900
 mm
 Anzahl: 1 St.

Hinweis: Alle öffnbare Bauteile (Drehtüren, Klappen,
 Schubkästen etc.) erhalten unter Berücksichtigung der
 Hygieneanforderungen ein umlaufend eingefrästes EPDM
 Dichtungsprofil (Farbton: Hellgrau) als Aufschlagdichtung.
 Schanierbeschläge der öffnbaren Bauteile sind für die
 erforderlichen Falzluft der Dichtungsprofile zu wählen und zu
 Dimensionieren.

1,00 St

02.02.0100. Flur, H.0.905c, Arbeitstisch-/Schrankanlage

Leistungsbeschreibung wie Position 02.02.0090., jedoch:

Abmessung (bxtxh): ca. 900 x 700 x 3.000
 mm
 Ausführungsort: H.0.905c Flur
 Etage: Erdgeschoss
 Wandart: Trockenbau
 Plangrundlage: HT-821 Schrankanlagen
 EG

1,00 St

02.02.0110. Multifunktionsraum, H.0.036, Hochschrankanlage

Mehrteilige Schrankanlage wie folgt herstellen, liefern und montieren:

Abmessung (lxtxh): ca. 2.588 x 680 x 3.000 mm
 Ausführungsort: H.0.036 Multifunktionsraum
 Etage: Erdgeschoss
 Wandart: Trockenbau
 Plangrundlage: HT-821 Schrankanlagen EG

Projekt: 12-20003 **Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie**
LV: 337 **Tischlerarbeiten - Festeinbauten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Mehrteilige Schrankanlage bestehend aus drei Schrankeinheiten mit vollaufschlagenden Drehtüren und Stangengriff sowie beidseitig über die Gesamthöhe angeordnete gerade Trägerwände mit Abkippfunktion. Lieferung und Montage der Trägerwände erfolgt bauseits. Auf Bandseite ist der Korpus vollflächig (ausgenommen Bänder) mit einer HPL-Beschichteten Platte d=8mm) aufzudoppeln, die Bohrungen des System 32 sind in der Aufdopplung zu übernehmen. Zurückspringender Sockel über alle Elemente durchlaufend. Elemente sind untereinander kraftschlüssig zu verbinden.

Abmessung Element(btxh): ca. 920 x 680 x 2.000 mm
 Anzahl Elemente: 2 St.
 Drehtür: 2 St. je Element

Abmessung Element(btxh): ca. 460 x 680 x 2.000 mm
 Anzahl Elemente: 1 St.
 Drehtür: 1 St. je Element

Sockel: Ja, zurückspringend, 100 mm
 Sockelhöhe: 100 mm

Ausführung einschließlich seitlicher Passblenden (2 Stück) und Blende zwischen OK Korpus und UK Abhangdecke. Befestigung der Passblenden erfolgt verdeckt liegend, jedoch reversibel. Eckausbildung erfolgt auf Gehrung.

Passblende (bxh): 2 St, ca. 144 x 2.000 mm

Abmessung Blende (lxh): ca. 2.588 x 900 mm
 Anzahl: 1 St.

Hinweis: Alle offenbare Bauteile (Drehtüren, Klappen, Schubkästen etc.) erhalten unter Berücksichtigung der Hygieneanforderungen ein umlaufend eingefrästes EPDM Dichtungsprofil (Farbton: Hellgrau) als Aufschlagdichtung. Schanierbeschläge der offenbaren Bauteile sind für die erforderlichen Falzlufte der Dichtungsprofile zu wählen und zu dimensionieren.

1,00 St

02.02.0120. Multifunktionsraum, H.0.036, Arbeitstisch-/Schrankanlage
 Arbeitszeile bestehend aus Unterschränke mit Arbeitsplatte, Wandschutz, Hängeschränke und Blende wie folgt herstellen, liefern und montieren:

Abmessung (btxh): ca. 1.800 x 600 x 3.000 mm
 Ausführungsort: H.0.036 Multifunktionsraum

Projekt: 12-20003 **Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie**
LV: 337 **Tischlerarbeiten - Festeinbauten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Etage: Erdgeschoss Wandart: Trockenbau Plangrundlage: HT-821 Schrankanlagen EG Unterschränke der Arbeitszeile bestehend aus zwei Schrankeinheiten mit vollaufschlagenden Drehtüren und Stangengriff. Auf Bandseite ist der Korpus vollflächig (ausgenommen Bänder) mit einer HPL-Beschichteten Platte d=8mm) aufzudoppeln, die Bohrungen des System 32 sind in der Aufdopplung zu übernehmen. Zurückspringender Sockel über alle Elemente durchlaufend. Elemente sind untereinander kraftschlüssig zu verbinden. Ausführung einschließlich Edelstahl-Arbeitsplatte glatt, geschliffen d= ca. 1 mm mit Aufkantung an allen Ansichtskanten auf d= 25 mm, Ecken verschweißt und geschliffen. Dauerhaft und elastisch verklebt aus wasserabweisender Trägerplatte. Unterseite vollflächig mit Aluminium roh belegt um einem möglichen Verzug zu entgegenzuwirken, sowie seitlichen Passleisten. Abmessung (bxtxh): ca. 900 x 580 x 800 mm Anzahl Elemente: 2 St. Drehtür: 2 St. je Element Einlegeböden: 1 St. je Element Sockel: Ja, zurückspringend, 100 mm Sockelhöhe: 100 mm Abmessung Arbeitsplatte: ca. 1.800 x 600 mm Wandschutz aus Material der Rückwand mit HPL-Beschichtung zwischen Arbeitsplatte sowie Hängeschränk montiert. Umlaufende Stirnkanten des Wandschutzes sind mit ABS-Kante zu versehen, inkl. Bohrungen Elektroinstallation (d=68mm) Wandschutz wird auf Arbeitsplatte aufgesetzt. Befestigung mit vollflächiger Verklebung auf dem Untergrund mittels Spezialkleber. Zweiseitige Anschlussfuge zur Arbeitsplatte ist mit fabrich passenden Silikon zuversiegeln. Abmessung (bxh): ca. 1.800 x 600 mm Anzahl: 1 St. Hängeschränke mit vollaufschlagenden Drehtüren mit Stangengriff. Auf Bandseite ist der Korpus vollflächig (ausgenommen Bänder) mit einer HPL-Beschichteten Platte d=8mm) aufzudoppel, die Bohrungen des System 32 sind in der Aufdopplung zu übernehmen. Abmessung (lxbxh): ca. 900 x 300 x 600 mm Anzahl Elemente: 2 St. Drehtür: 2 St. je Element				

Projekt: 12-20003 **Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie**
LV: 337 **Tischlerarbeiten - Festeinbauten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Einlegeböden:	2 St.	je Element		
	Ausführung einschließlich LED Lichtleiste auf der Unterseite der Hängeschränke. Lichtleiste bestehend aus blendfreiem, Spritzwassergeschütztem Aluminium-LED-Lichtleistensystem. Die Länge ist exakt auf das Wandschränkraster bzw. Länge Überbau abzustimmen und mit Kopplungsstecker unsichtbar zu verbinden. Das Lichtsystem muss den Anforderungen der ASR A3.4 entsprechen. Die Lichtleiste wird bauseits geschaltet, der Anschluss erfolgt über eine schaltbare Steckdose über den Hängeschränken. Das Lichtsystem ist ohne Schalter zu liefern. Abmessungen (lxbxh): ca. 1.800 x 30 x 40 mm Lichtfarbe: universalweiß (4.000 K) Leuchtmittel: 1 x 12 Watt LED / 100 cm Länge Lichtstrom in Lumen: mind. 1.270 Dimmbar: Nein Ausführung einschließlich U-Förmig verlaufender Blende zwischen OK Korpus und UK Abhangdecke. Befestigung der Blenden erfolgt verdeckt liegend, jedoch reversibel. Eckausbildung erfolgt auf Gehrung. Abmessung Blende (l1+l2+l3xh): ca. 300 + 1.800 + 300 x 900 mm Anzahl: 1 St. Hinweis: Alle offenbare Bauteile (Drehtüren, Klappen, Schubkästen etc.) erhalten unter Berücksichtigung der Hygieneanforderungen ein umlaufend eingefrästes EPDM Dichtungsprofil (Farbton: Hellgrau) als Aufschlagdichtung. Schanierbeschläge der offenbaren Bauteile sind für die erforderlichen Falzlufte der Dichtungsprofile zu wählen und zu Dimensionieren.				
		1,00	St		
Summe 02.02.		Schränke Medezintechnik			

Projekt: 12-20003 **Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie**
LV: 337 **Tischlerarbeiten - Festeinbauten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

02.03. Festverglasungen

02.03.0010. Festverglasung in Holzzarge, (bxh)= 1.260x1.200

Festverglasung in Holzzarge mit beidseitiger Bekleidung.
 Ausführung in Tragerplatte HPL weiß beschichtet.
 Hohlraum zwischen Zarge und Trockenbau wird mit
 Schallschluckwolle ausgedämmt, bzw ausgeschäumt.
 Verglasung Isolierglas VSG R'w mind. 47 db.

Abmessungen Element (bxh): ca. 1.260 x 1.200 mm
 Wandart: Trockenbau
 Wandstärke: ca. 150 mm
 Brüstungshöhe: ca. 1.200 mm
 R'w: mind. 47 dB

Plangrundlage: Übersicht Grundriss EG
 Trockenbau
 Einbauort: H.0.014 1-Bett ITS

1,00 St.

02.03.0020. Festverglasung in Holzzarge, (bxh)= 1.510x1.075

Festverglasung in Holzzarge mit beidseitiger Bekleidung.
 Ausführung in Tragerplatte HPL weiß beschichtet.
 Hohlraum zwischen Zarge und Trockenbau wird mit
 Schallschluckwolle ausgedämmt, bzw ausgeschäumt.
 Verglasung Isolierglas VSG R'w mind. 47 db.

Abmessungen Element (bxh): ca. 1.510 x 1.075 mm
 Wandart: Trockenbau
 Wandstärke: ca. 150 mm
 Brüstungshöhe: ca. 1.100 mm
 R'w: mind. 47 dB

Plangrundlage: Übersicht Grundriss EG
 Trockenbau
 Einbauort: H.0.054.1 Arbeitsraum rein

1,00 St.

02.03.0030. Festverglasung in Holzzarge, (bxh)= 1.760x500

Festverglasung in Holzzarge mit beidseitiger Bekleidung.
 Ausführung in Tragerplatte HPL weiß beschichtet.
 Hohlraum zwischen Zarge und Trockenbau wird mit

Projekt: 12-20003 **Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie**
LV: 337 **Tischlerarbeiten - Festeinbauten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Schallschluckwolle ausgedämmt, bzw ausgeschäumt. Verglasung Isolierglas VSG R'w mind. 47 db.				
	Abmessungen Element (bxh):	ca. 1.760 x 500 mm			
	Wandart:	Trockenbau			
	Wandstärke:	ca. 150 mm			
	Brüstungshöhe:	ca. 2.135 mm			
	R'w:	mind. 47 dB			
	Plangrundlage:	Übersicht Grundriss EG Trockenbau			
	Einbauort:	H.0.021 Pers.-Aufenthalt			
		1,00	St.		
02.03.0040.	Festverglasung in Holzzarge, (bxh)= 2.140x1.200 Festverglasung in Holzzarge mit beidseitiger Bekleidung. Ausführung in Tragerplatte HPL weiß beschichtet. Hohlraum zwischen Zarge und Trockenbau wird mit Schallschluckwolle ausgedämmt, bzw ausgeschäumt. Verglasung Isolierglas VSG R'w mind. 47 db.				
	Abmessungen Element (bxh):	ca. 2.140 x 1.200 mm			
	Wandart:	Trockenbau			
	Wandstärke:	ca. 150 mm			
	Brüstungshöhe:	ca. 1.200 mm			
	R'w:	mind. 47 dB			
	Plangrundlage:	Übersicht Grundriss EG Trockenbau			
	Einbauort:	H.0.011 1-Bett ITS (+1) H.0.015 1-Bett ITS (+1)			
		2,00	St.		
02.03.0050.	Festverglasung in Holzzarge, (bxh)= 2.260x1.000 Festverglasung in Holzzarge mit beidseitiger Bekleidung. Ausführung in Tragerplatte HPL weiß beschichtet. Hohlraum zwischen Zarge und Trockenbau wird mit Schallschluckwolle ausgedämmt, bzw ausgeschäumt. Verglasung Isolierglas VSG R'w mind. 47 db.				
	Abmessungen Element (bxh):	ca. 2.260 x 1.000 mm			
	Wandart:	Trockenbau			
	Wandstärke:	ca. 150 mm			

Projekt: 12-20003
LV: 337

Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie
Tischlerarbeiten - Festeinbauten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Brüstungshöhe: R'w:	ca. 1.100 mm mind. 47 dB			
	Plangrundlage:	Übersicht Grundriss EG Trockenbau			
	Einbauort:	H.0.010 1-Bett ITS (+1)			
		1,00 St.			
02.03.0060.	Festverglasung in Holzzarge, (bxh)= 3.260x1.000 Festverglasung in Holzzarge mit beidseitiger Bekleidung. Ausführung in Tragerplatte HPL weiß beschichtet. Hohlraum zwischen Zarge und Trockenbau wird mit Schallschluckwolle ausgedämmt, bzw ausgeschäumt. Verglasung Isolierglas VSG R'w mind. 47 db.				
	Abmessungen Element (bxh): Wandart: Wandstärke: Brüstungshöhe: R'w:	ca. 3.260 x 1.000 mm Trockenbau ca. 150 mm ca. 1.100 mm mind. 47 dB			
	Plangrundlage:	Übersicht Grundriss EG Trockenbau			
	Einbauort:	H.0.021 Pers.-Aufenthalt			
		1,00 St.			
02.03.0070.	Festverglasung in Holzzarge, über Eck (L-Form) Festverglasung über Eck (L-Form) in Holzzarge mit beidseitiger Bekleidung. Ausführung in Tragerplatte HPL weiß beschichtet. Hohlraum zwischen Zarge und Trockenbau wird mit Schallschluckwolle ausgedämmt, bzw ausgeschäumt. Verglasung Isolierglas VSG R'w mind. 47 db.				
	Abmessungen kurze Seite (bxh): Abmessungen lange Seite (bxh): Wandart: Wandstärke: Brüstungshöhe: R'w:	ca. 695 x 1.200 mm ca. 1.225 x 1.200 mm Trockenbau ca. 150 mm ca. 1.200 mm mind. 47 dB			
	Plangrundlage:	Übersicht Grundriss EG Trockenbau			
	Einbauort:	H.0.008 1-Bett ITS			

Projekt: 12-20003
LV: 337

Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie
Tischlerarbeiten - Festeinbauten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

H.0.009 1-Bett ITS

2,00 St.

02.03.0080. Festverglasung in Holzzarge, über Eck (L-Form)

Festverglasung über Eck (L-Form) in Holzzarge mit beidseitiger Bekleidung. Ausführung in Tragerplatte HPL weiß beschichtet. Hohlraum zwischen Zarge und Trockenbau wird mit Schallschluckwolle ausgedämmt, bzw ausgeschäumt. Verglasung Isolierglas VSG R'w mind. 47 db.

Abmessungen kurze Seite (bxh): ca. 600 x 1.200 mm
Abmessungen lange Seite (bxh): ca. 1.225 x 1.200 mm
Wandart: Trockenbau
Wandstärke: ca. 150 mm
Brüstungshöhe: ca. 1.200 mm
R'w: mind. 47 dB

Plangrundlage: Übersicht Grundriss EG
Trockenbau

Einbauort: H.0.012 1-Bett ITS
H.0.013 1-Bett ITS

2,00 St.

02.03.0090. Festverglasung in Holzzarge, über Eck (L-Form)

Festverglasung über Eck (L-Form) in Holzzarge mit beidseitiger Bekleidung. Ausführung in Tragerplatte HPL weiß beschichtet. Hohlraum zwischen Zarge und Trockenbau wird mit Schallschluckwolle ausgedämmt, bzw ausgeschäumt. Verglasung Isolierglas VSG R'w mind. 47 db.

Abmessungen kurze Seite (bxh): ca. 600 x 1.200 mm
Abmessungen lange Seite (bxh): ca. 770 x 1.200 mm
Wandart: Trockenbau
Wandstärke: ca. 150 mm
Brüstungshöhe: ca. 1.200 mm
R'w: mind. 47 dB

Plangrundlage: Übersicht Grundriss EG
Trockenbau

Einbauort: H.0.016 1-Bett ITS ISO

Projekt:	12-20003	Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie
LV:	337	Tischlerarbeiten - Festeinbauten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	H.0.017 1-Bett ITS ISO				
		2,00	St.		
Summe 02.03.	Festverglasungen				
Summe 02.	Erdgeschoss				

Projekt: 12-20003 **Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie**
LV: 337 **Tischlerarbeiten - Festeinbauten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

03. 01 Obergeschoss

03.01. Allgemeine Festeinbauten

H.1.003 Bereichsleitg. (2AP)

03.01.0010. Mehrteilige Schrankanlage, bxtxh= 2.500x450x2.830

Mehrteilige Schrankanlage wie folgt herstellen, liefern und montieren:

Abmessungen (bxtxh):	ca. 2.500 x 450 x 2.830 mm
Wandart:	Trockenbau
Farbton:	Fb. Alpinweiss W1100 PM
Plangrundlage:	Übersicht übrige Möbel 1.OG Übrige Möbel (geschossübergreifend) Typ 6, Typ 7
Einbauort:	H.1.003 Bereichsleig. (2AP)

Mehrteilige Schrankanlage bestehend aus zwei Korpusen Typ 6 und zwei Korpusen Typ 7.

Mit vollaufschlagenden Drehtüren mit Stangengriff, Edelstahl-Garderobenstange, Konstruktionsböden und Einlegeböden, sowie Passleisten und Passblenden etc.

Der Sockel springt um 100 mm zurück.

Einzelne Korpusse sind bei Aneinanderreihungen untereinander kraftschlüssig zu verbinden.

Seitliche Korpuswände erhalten Bohrungen im System 32 mm.

Korpus Typ 6

Abmessung Element (bxtxh):	ca. 600 x 450 x 2.300 mm
Anzahl Elemente:	1 St.
Anzahl Drehtüren:	1 St. je Element
Konstruktionsböden:	1 St. je Element
Einlegeböden:	6 St. je Element

Korpus Typ 7

Abmessung Element (bxtxh):	ca. 600 x 450 x 2.300 mm
Anzahl Elemente:	1 St.
Konstruktionsböden:	1 St. je Element
Einlegeböden:	1 St. je Element
Garderobenstange:	Ja

Sockel:

Projekt: 12-20003 **Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie**
LV: 337 **Tischlerarbeiten - Festeinbauten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Sockel:	Ja, zurückspringend				
Sockelhöhe:	100 mm				

Passleiste:

Ausführung einschließlich Passleiste zwischen OK Sockel und UK Blende seitlich des Korpus als Anschluss zum massiven Bauteil. Befestigung der Passleiste erfolgt frontbündig und verdeckt liegend, jedoch revisionierbar.

Abmessungen (bxh):	ca. 100 x 2.300 mm
Anzahl:	1 St.

Passblende:

Ausführung einschließlich Blende 2-seitig über Eck zwischen OK Korpus und UK Abhangdecke. Befestigung der Blenden erfolgt frontbündig und verdeckt liegend jedoch revisionierbar.

Abmessung Blende (bxh):	ca. 2.500 x 430 mm
Anzahl:	1 St.
Abmessung Blende (bxh):	ca. 450 x 430 mm
Anzahl:	1 St.

Hinweis: Alle öffnenbare Bauteile (Drehtüren, Klappen, Schubkästen etc.) erhalten unter Berücksichtigung der Hygieneanforderungen ein umlaufend eingefrästes EPDM Dichtungsprofil (Farbton: Hellgrau) als Aufschlagdichtung. Schanierbeschläge der öffnenbaren Bauteile sind für die erforderlichen Falzlufte der Dichtungsprofile zu wählen und zu Dimensionieren.

1,00	St.		
------	-----	-------	-------

H.1.004 Arztdienst (3AP)

03.01.0020. Mehrteilige Schrankanlage, bxtxh= 1.900x450x2.830

Mehrteilige Schrankanlage wie folgt herstellen, liefern und montieren:

Abmessungen (bxtxh):	ca. 1.900 x 450 x 2.830 mm
Wandart:	Trockenbau
Farbton:	Fb. Alpinweiss W1100 PM
Plangrundlage:	Übersicht übrige Möbel 1.OG Übrige Möbel (geschossübergreifend) Typ 6

Projekt: 12-20003
LV: 337

Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie
Tischlerarbeiten - Festeinbauten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Einbauort: H.1.004 Arztdienst (3AP)

Mehrteilige Schrankanlage bestehend aus drei Korpusen Typ 6 mit vollaufschlagenden Drehtüren mit Stangengriff, Konstruktionsböden und Einlegeböden, sowie Passleisten und Passblende etc.

Der Sockel springt um 100 mm zurück.

Einzelne Korpusse sind bei Aneinanderreihungen untereinander kraftschlüssig zu verbinden.

Seitliche Korpuswände erhalten Bohrungen im System 32 mm.

Korpus Typ 6

Abmessung Element (bxtxh): ca. 600 x 450 x 2.300 mm

Anzahl Elemente: 3 St.

Konstruktionsböden: 1 St. je Element

Einlegeböden: 6 St. je Element

Sockel: Ja, zurückspringend

Sockelhöhe: 100 mm

Passleiste:

Ausführung einschließlich Passleiste zwischen OK Sockel und UK Blende seitlich des Korpus als Anschluss zum massiven Bauteil.

Befestigung der Passleiste erfolgt frontbündig und verdeckt liegend, jedoch revisionierbar.

Abmessungen (bxh): ca. 100 x 2.300 mm

Anzahl: 1 St.

Passblende

Ausführung einschließlich Blende 2-seitig über Eck (L-Form) zwischen OK Korpus und UK Abhangdecke. Befestigung der Blenden erfolgt frontbündig und verdeckt liegend, jedoch revisionierbar.

Abmessung Blende (bxh): ca. 1.900 x 430 mm

Anzahl: 1 St.

Abmessung Blende (bxh): ca. 450 x 430 mm

Anzahl: 1 St.

Hinweis: Alle öffnbare Bauteile (Drehtüren, Klappen, Schubkästen etc.) erhalten unter Berücksichtigung der Hygieneanforderungen ein umlaufend eingefrästes EPDM Dichtungsprofil (Farbton: Hellgrau) als Aufschlagdichtung. Scharnierbeschläge der öffnbaren Bauteile sind für die

Projekt: 12-20003 **Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie**
LV: 337 **Tischlerarbeiten - Festeinbauten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Anzahl:	1 St.
Abmessung Blende (bxh):	ca. 450 x 430 mm
Anzahl:	2 St.

Hinweis: Alle offenbare Bauteile (Drehtüren, Klappen, Schubkästen etc.) erhalten unter Berücksichtigung der Hygieneanforderungen ein umlaufend eingefrästes EPDM Dichtungsprofil (Farbton: Hellgrau) als Aufschlagdichtung. Schanierbeschläge der offenbaren Bauteile sind für die erforderlichen Falzlufte der Dichtungsprofile zu wählen und zu dimensionieren.

1,00	St.		
------	-----	-------	-------

03.01.0040. Bereitschaftsbett Typ K, bxtxh= 2.040x1.350x725

Bettkorpus wie folgt herstellen, liefern und montieren:

Abmessungen (bxtxh):	ca. 2.040 x 1.350 x 725 mm
Wandart:	Trockenbau
Farbton:	Fb. Alpinweiss W1100 PM
Plangrundlage:	Übersicht übrige Möbel 1.OG Übrige Möbel (geschossübergreifend) Typ K
Einbauort:	H.1.005 Assistenzärzte

Bereitschaftsbett bestehend aus geschlossenen Bettkasten mit höhenverstellbaren Lattenrost, Nachtschrank mit einer vollaufschlagenden Drehtür und vollaufschlagender Klappe in der Abdeckplatte mit Kabeldurchführung.

Bettkasten

Abmessung Element (bxtxh):	ca. 2.065 x 900 x 300 mm
Anzahl Elemente:	1 St.
Lattenrost:	Ja

Sockel:	Ja
Sockelhöhe:	100 mm

Nachtschrank

Abmessungen Element (bxtxh):	ca. 390 x 450 x 825 mm
Anzahl Elementer:	1 St.
Anzahl Drehtüren:	1 St. je Element
Anzahl Klappen:	1 St. je Element
Anzahl Konstruktionsböden:	2 St. je Element
Kabeldurchführung:	Ja

Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie Tischlerarbeiten - Festeinbauten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Sockel: Ja Sockelhöhe: 100 mm Die Montage des Nachtschranks erfolgt seitlich des Bettkastens zwischen Bettkasten und der Mehrteiligen Schrankanlage. Hinweis: Alle öffenbare Bauteile (Drehtüren, Klappen, Schubkästen etc.) erhalten unter Berücksichtigung der Hygieneanforderungen ein umlaufend eingefrästes EPDM Dichtungsprofil (Farbton: Hellgrau) als Aufschlagdichtung. Scharnierbeschläge der öffenbaren Bauteile sind für die erforderlichen Falzlufte der Dichtungsprofile zu wählen und zu dimensionieren.	1,00	St.		
	H.1.006 Arztdienst (3AP)				
03.01.0050.	Mehrteilige Schrankanlage, bxtxh = 1.900x450x2.830 Mehrteilige Schrankanlage wie folgt herstellen, liefern und montieren: Abmessungen (bxtxh): ca. 1.900 x 450 x 2.830 mm Wandart: Trockenbau Farbton: Fb. Alpinweiss W1100 PM Plangrundlage: Übersicht übrige Möbel 1.OG Übrige Möbel (geschossübergreifend) Typ 6 Einbauort: H.1.006 Arztdienst (3AP) Mehrteilige Schrankanlage bestehend aus drei Korpusen Typ 6. Mit vollaufschlagenden Drehtüren mit Stangengriff, Konstruktionsböden und Einlegeböden, sowie Passleisten und Passblende etc. Der Sockel springt um 100 mm zurück. Einzelne Korpusse sind bei Aneinanderreihungen untereinander kraftschlüssig zu verbinden. Seitliche Korpuswände erhalten Bohrungen im System 32 mm.				
	<u>Korpus Typ 6</u> Abmessung Element (bxtxh): ca. 600 x 450 x 2.300 mm Anzahl Elemente: 3 St. Konstruktionsböden: 1 St. je Element				

Projekt: 12-20003
LV: 337

Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie
Tischlerarbeiten - Festeinbauten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Einlegeböden:	6 St. je Element
---------------	------------------

Sockel:	Ja, zurückspringend
Sockelhöhe:	100 mm

Passblende

Ausführung einschließlich Blende 3-seitig über Eck (U-Form) zwischen OK Korpus und UK Abhangdecke. Befestigung der Blenden erfolgt frontbündig und verdeckt liegend, jedoch revisionierbar.

Abmessung Blende (bxh):	ca. 1.800 x 430 mm
Anzahl:	1 St.
Abmessung Blende (bxh):	ca. 450 x 430 mm
Anzahl:	2 St.

Hinweis: Alle öffnbare Bauteile (Drehtüren, Klappen, Schubkästen etc.) erhalten unter Berücksichtigung der Hygieneanforderungen ein umlaufend eingefrästes EPDM Dichtungsprofil (Farbton: Hellgrau) als Aufschlagdichtung. Schanierbeschläge der öffnbaren Bauteile sind für die erforderlichen Falzlufte der Dichtungsprofile zu wählen und zu Dimensionieren.

1,00	St.		
------	-----	-------	-------

03.01.0060. Bereitschaftsbett Typ K, bxtxh= 2.040x1.350x725

Bettkorpus wie folgt herstellen, liefern und montieren:

Abmessungen (bxtxh):	ca. 2.040 x 1.350 x 725 mm
Wandart:	Trockenbau
Farbton:	Fb. Alpinweiss W1100 PM
Plangrundlage:	Übersicht übrige Möbel 1.OG Übrige Möbel (geschossübergreifend) Typ K
Einbauort:	H.1.006 Arztdienst (3AP)

Bereitschaftsbett bestehend aus geschlossenen Bettkasten mit höhenverstellbaren Lattenrost, Nachtschrank mit einer vollaufschlagenden Drehtür und vollaufschlagender Klappe in der Abdeckplatte mit Kabeldurchführung.

Bettkasten

Abmessung Element (bxtxh):	ca. 2.065 x 900 x 300 mm
Anzahl Elemente:	1 St.

Projekt: 12-20003 **Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie**
LV: 337 **Tischlerarbeiten - Festeinbauten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Lattenrost:	Ja				
Sockel:	Ja				
Sockelhöhe:	100 mm				

Nachtschrank

Abmessungen Element (bxtxh):	ca. 390 x 450 x 825 mm
Anzahl Elementer:	1 St.
Anzahl Drehtüren:	1 St. je Element
Anzahl Klappen:	1 St. je Element
Anzahl Konstruktionsböden:	2 St. je Element
Kabeldurchführung:	Ja

Sockel:	Ja
Sockelhöhe:	100 mm

Die Montage des Nachtschranks erfolgt seitlich des Bettkastens zwischen Bettkasten und der Mehrteiligen Schrankanlage.

Hinweis: Alle offenbare Bauteile (Drehtüren, Klappen, Schubkästen etc.) erhalten unter Berücksichtigung der Hygieneanforderungen ein umlaufend eingefrästes EPDM Dichtungsprofil (Farbton: Hellgrau) als Aufschlagdichtung. Schanierbeschläge der offenbaren Bauteile sind für die erforderlichen Falzluft der Dichtungsprofile zu wählen und zu Dimensionieren.

1,00	St.		
------	-----	-------	-------

2-Bettzimmer

03.01.0070. Einbauschränk Typ 15, bxtxh= 820x720x3.000

Einbauschränk wie folgt herstellen, liefern und montieren.

Abmessung (bxtxh):	ca. 820 x 720 x 3.000 mm
Wandart:	Trockenbau, Stahlbeton
Farbton:	Fb. Pistaziengrün U608 PM
Planunterlage:	Übrige Möbel (geschossübergreifend) Typ 15 Übersicht übrige Möbel 1.OG
Ausführungsort:	H.1.007 2-Bettzimmer H.1.008 2-Bettzimmer H.1.009 2-Bettzimmer H.1.010 2-Bettzimmer

Projekt: 12-20003
LV: 337

Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie
Tischlerarbeiten - Festeinbauten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

H.1.019 2-Bettzimmer
H.1.020 2-Bettzimmer

Schrankanlage bestehend aus seitlicher Passblende, Element mit einer vollaufschlagenden Drehtür mit Stangengriff. Zwischenwange sowie Einlege-, Konstruktionsböden, Edelstahl-Garderobenstange. Bohrung in die verlängerte Korpusseitenwand für Kabelführung in die angrenzende Med. Versorgungsschiene. Zurückspringender Sockel. Befestigung der seitlichen Passleiste erfolgt frontbündig und verdeckt liegend, jedoch revisionierbar.

Abmessung Element(bxtxh):	ca. 600 x 600 x 2.070 mm
Anzahl Elemente:	1 St.
Drehtüren:	1 St. je Element
Konstruktionsboden:	4 St. je Element
Einlegeböden:	2 St. je Element
Gaderobenstange:	1 St. je Element
Sockel:	Ja, zurückspringend
Sockelhöhe:	100 mm

Die zum Patientenzimmer zugewandte Korpusseite wird in der Tiefe um 120mm verlängert und bis zur Wand geführt.

Passleiste:

Ausführung einschließlich Passleiste zwischen OK Sockel und UK Blende seitlich des Korpus als Anschluss zum massiven Bauteil. Befestigung der Passleiste erfolgt frontbündig und verdeckt liegend, jedoch revisionierbar.

Abmessungen (bxh):	ca. 220 x 2.070 mm
Anzahl:	1 St.

Passblende

Ausführung einschließlich 2-seitig über Eck verlaufender Blende (L-Form) zwischen OK Koprus und UKAD. Befestigung der Blenden erfolgt frontbündig und verdeckt liegend, jedoch revisionierbar. Eckausbildung erfolgt auf Gehrung.

Abmessungen Blende (bxh):	ca. 820 x 830 mm
Anzahl:	1 St.
Abmessungen Blende (bxh):	ca. 720 x 830 mm
Anzahl:	1 St.

Projekt: 12-20003 **Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie**
LV: 337 **Tischlerarbeiten - Festeinbauten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Hinweis: Alle öffentbare Bauteile (Drehtüren, Klappen, Schubkästen etc.) erhalten unter Berücksichtigung der Hygieneanforderungen ein umlaufend eingefrästes EPDM Dichtungsprofil (Farbton: Hellgrau) als Aufschlagdichtung. Schanierbeschläge der öffentbaren Bauteile sind für die erforderlichen Falzlufte der Dichtungsprofile zu wählen und zu Dimensionieren.

		6,00	St.		
--	--	------	-----	-------	-------

03.01.0080. Einbauschrank Typ 15, bxtxh= 700x720x3.000

Einbauschrank wie folgt herstellen, liefern und montieren.

Abmessung (bxtxh): ca. 700 x 720 x 3.000 mm
 Wandart: Trockenbau, Stahlbeton
 Farbton: Fb. Pistaziengrün U608 PM
 Planunterlage: Übrige Möbel (geschossübergreifend)
 Typ 15
 Übersicht übrige Möbel 1.OG
 Ausführungsort: H.1.008 2-Bettzimmer
 H.1.009 2-Bettzimmer
 H.1.010 2-Bettzimmer
 H.1.019 2-Bettzimmer
 H.1.020 2-Bettzimmer

Schrankanlage bestehend aus seitlicher Passblende, Element mit einer vollaufschlagenden Drehtür mit Stangengriff.
 Zwischenwange sowie Einlege-, Konstruktionsböden, Edelstahl-Garderobenstange. Bohrung in die verlängerte Korpusseitenwand für Kabelführung in die angrenzende Med. Versorgungsschiene. Zurückspringender Sockel. Befestigung der seitlichen Passleiste erfolgt frontbündig und verdeckt liegend, jedoch revisionierbar.

Abmessung Element(bxtxh): ca. 600 x 600 x 2.070 mm
 Anzahl Elemente: 1 St.
 Drehtüren: 1 St. je Element
 Konstruktionsboden: 4 St. je Element
 Einlegeböden: 2 St. je Element
 Gaderobenstange: 1 St. je Element

Sockel: Ja, zurückspringend
 Sockelhöhe: 100 mm

Die zum Patientenzimmer zugewandte Korpusseite wird in der

Projekt: 12-20003
LV: 337

Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie
Tischlerarbeiten - Festeinbauten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Tiefe um 120mm verlängert und bis zur Wand geführt.

Passleiste:

Ausführung einschließlich Passleiste zwischen OK Sockel und UK Blende seitlich des Korpus als Anschluss zum massiven Bauteil. Befestigung der Passleiste erfolgt frontbündig und verdeckt liegend, jedoch revisionierbar.

Abmessungen (bxh): ca. 100 x 2.070 mm
Anzahl: 1 St.

Passblende

Ausführung einschließlich 2-seitig über Eck verlaufender Blende (L-Form) zwischen OK Koprus und UKAD. Befestigung der Blenden erfolgt frontbündig und verdeckt liegend, jedoch revisionierbar. Eckausbildung erfolgt auf Gehrung.

Abmessungen Blende (bxh): ca. 700 x 830 mm
Anzahl: 1 St.
Abmessungen Blende (bxh): ca. 720 x 830 mm
Anzahl: 1 St.

Hinweis: Alle öffnenbare Bauteile (Drehtüren, Klappen, Schubkästen etc.) erhalten unter Berücksichtigung der Hygieneanforderungen ein umlaufend eingefrästes EPDM Dichtungsprofil (Farbton: Hellgrau) als Aufschlagdichtung. Schanierbeschläge der öffnenbaren Bauteile sind für die erforderlichen Falzlufte der Dichtungsprofile zu wählen und zu Dimensionieren.

6,00 St.

03.01.0090. Wandpaneel Typ 16, bxh= 600x2.070

Wandpanel für Anbauteile wie folgt herstellen, liefern und montieren.

Abmessung (bxh): ca. 600 x 2.070 mm
Wandart: Trockenbau
Farbton: Fb. Pistaziengrün U608 PM
Planunterlage: Übrige Möbel (geschossübergreifend)
Typ 16
Übersicht übrige Möbel 1.OG
Ausführungsort: H.1.008 2-Bettzimmer
H.1.009 2-Bettzimmer
H.1.010 2-Bettzimmer

Projekt: 12-20003 **Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie**
LV: 337 **Tischlerarbeiten - Festeinbauten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

H.1.019 2-Bettzimmer
 H.1.020 2-Bettzimmer

Wandpaneel bestehend aus Kompakt-Schichtpressstoff mit
 beidseitiger HPL-Beschichtung zur Montage durch vollflächige
 Verklebung auf dem Untergrund , keine Übergangsprofile oder
 Innenecken nötig - Verfugung, stumpf gestoßen, einschl.
 umlaufende Versiegelung mit farblich passendem Silikon.
 Ausführung einschließlich rückseitiger Folierung zur Reduzierung
 der Gefahr einer Feuchtigkeitsübertragung aus der Wand.

Materialstärke: 20 mm
 Klebestärke: ca. 2mm
 Abmessung (bxh): ca. 600 x 2.070 mm Oberkante
 Sockelhöhe: ca. 100 mm OKFF
 Material: HPL-schichtstoff mit Kompakt-
 Schichtpressstoff, schwarz durchgefärbt
 mit Gegenzug und Folierung zum Schutz
 vor Rückfeuchtung
 Rohdichte: ca. 1.350 kg/m³
 Chem.-beständig: Ja,
 Warmverformbar: Ja
 Kanten: gerundet
 Oberfläche: HPL, d= ca. 0,8mm, Matt
 Beschichtung: antibakteriell

Hinweis: Anbauteile wie Desinfektionsmittelspender,
 Handschuhspender sowie Mülleimer werden im Titel "sonstiges"
 beschrieben und vergütet.

6,00 St.

03.01.0100. Wandpaneel Typ 17, bxh= 1.325x2.450

Garderoben Paneel wie folgt herstellen, liefern und montieren.

Abmessung (bxh): ca. 1.325 x 2.450 mm
 Wandart: Trockenbau
 Farbton: Fb. Pistaziengrün U608 PM
 Planunterlage: Übrige Möbel (geschossübergreifend)
 Typ 17
 Übersicht übrige Möbel 1.OG
 H.0.026 2-Bettzimmer IMC
 Ausführungsort: H.1.008 2-Bettzimmer
 H.1.009 2-Bettzimmer
 H.1.010 2-Bettzimmer

Projekt: 12-20003
LV: 337

Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie
Tischlerarbeiten - Festeinbauten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

H.1.019 2-Bettzimmer
H.1.020 2-Bettzimmer

Garderoben-Paneel bestehend aus mit HPL beschichteten Trägermaterial, umlaufenden L-Förmigen Edelstahlwinkel sowie 5 Garderobenhaken sowie aufgesetzten Kristallspiegel, 6mm ESG. Die Aufhängung erfolgt mittels zwei gegeneinander gesetzten Einhängeprofile (Eilox Schiene) aus Aluminium. Die Befestigung des Edelstahlwinkel erfolgt in gleichen Abständen geschraubt in die Stirnseite des Trägermaterials.

Abmessung Element(btxh): ca. 1.325 x 50 x 2.450 mm
Anzahl Elemente: 1 St.
Edelstahlwinkel L-Form: 28 x 40 mm
Garderobenhaken: 5 St.
Kristallspiegel 6mm ESG: 400 x 2.000 mm

6,00 St.

03.01.0110. Badmöbel, btxh= 400x180x1.665

Badmöbel, wie folgt herstellen, liefern und montieren.

Abmessungen (btxh): ca. 400 x 180 x 1.665 mm
Wandart: Trockenbau
Farbton: Fb. Pistaziengrün U608 PM
Planunterlagen: H.1.020.1 DU/WC (Musterbad)
Ausführungsort: H.1.008 2-Bettzimmer
H.1.009 2-Bettzimmer
H.1.010 2-Bettzimmer
H.1.019 2-Bettzimmer
H.1.020 2-Bettzimmer

Badmöbel bestehend aus einem offenen Korpus mit vier Konstruktionsböden und einem Abwurfbehälter.
Ausführung des Abwurffaches mittels Tür sowie ein Konstruktionsboden mit eingefrästen Edelstahl Abwurffrahmen.
Montage erfolgt flächenbündig zur OK der Drehtür. Ein unterhalb angeordneter Konstruktionsboden mit Einfräsung für eingeschobenen/eingehangenen Kunststoff-Abwurfbehälter 7l für Müllabwurf eckig auf Distanzhalter (min. 2cm) aufgesetzten geschlossenen Aluminiumring mit oberseitig eingeklebten Kantenschutz zur Aufnahme von Müllbeutel. Ausführung gemäß Systembeschreibung und mit folgenden Abmessungen:

Abmessungen (btxh): ca. 400 x 180 x 1.665 mm

Projekt: 12-20003 **Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie**
LV: 337 **Tischlerarbeiten - Festeinbauten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Anzahl Konstruktionsböden:	4 St.				
Materialstärke:	20 mm				
Anzahl Tür:	1 St,				
Edelstahlrahmen (bxt):	ca. 200 x 100 mm				

Die Montage erfolgt UK=145 mm über OKFF.
 Ausführung einschließlich umlaufende Versiegelung zu den
 Wandfliesen mit Fabrig auf Dekorfarbton angemischtes Silikon.

	6,00	St		
--	------	----	-------	-------

1-Bettzimmer

03.01.0120. Einbauschrank Typ 15, bxtxh= 700x720x3.000

Einbauschrank wie folgt herstellen, liefern und montieren.

Abmessung (bxtxh):	ca. 700 x 720 x 3.000 mm
Wandart:	Trockenbau, Stahlbeton
Farbton:	Fb. Pistaziengrün U608 PM
Planunterlage:	Übrige Möbel (geschossübergreifend) Typ 15 Übersicht übrige Möbel 1.OG

Ausführungsort:	H.1.011 1-Bettzimmer
	H.1.012 1-Bettzimmer
	H.1.013 1-Bettzimmer
	H.1.018 1-Bettzimmer
	H.1.021 1-Bettzimmer
	H.1.022 1-Bettzimmer
	H.1.023 1-Bettzimmer
	H.1.024 1-Bettzimmer
	H.1.027 1-Bettzimmer Iso
	H.1.028 1-Bettzimmer Iso
	H.1.029 1-Bettzimmer Iso
	H.1.030 1-Bettzimmer Iso
	H.1.031 1-Bettzimmer Iso

Schrankanlage bestehend aus seitlicher Passblende, Element mit
 einer vollaufschlagenden Drehtür mit Stangengriff.
 Zwischenwange sowie Einlege-, Konstruktionsböden, Edelstahl-
 Garderobenstange. Bohrung in die verlängerte
 Korpusseitenwand für Kabelführung in die angrenzende Med.
 Versorgungsschiene. Zurückspringender Sockel. Befestigung der
 seitlichen Passleiste erfolgt frontbündig und verdeckt liegend,
 jedoch revisionierbar.

Projekt: 12-20003
LV: 337

Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie
Tischlerarbeiten - Festeinbauten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Abmessung Element(bxtxh):	ca. 600 x 600 x 2.070 mm
Anzahl Elemente:	1 St.
Drehtüren:	1 St. je Element
Konstruktionsboden:	4 St. je Element
Einlegeböden:	2 St. je Element
Gaderobenstange:	1 St. je Element

Sockel:	Ja, zurückspringend
Sockelhöhe:	100 mm

Die zum Patientenzimmer zugewandte Korpusseite wird in der Tiefe um 120mm verlängert und bis zur Wand geführt.

Passleiste:

Ausführung einschließlich Passleiste zwischen OK Sockel und UK Blende seitlich des Korpus als Anschluss zum massiven Bauteil. Befestigung der Passleiste erfolgt frontbündig und verdeckt liegend, jedoch revisionierbar.

Abmessungen (bxh):	ca. 100 x 2.070 mm
Anzahl:	1 St.

Passblende

Ausführung einschließlich 2-seitig über Eck verlaufender Blende (L-Form) zwischen OK Koprus und UKAD. Befestigung der Blenden erfolgt frontbündig und verdeckt liegend, jedoch revisionierbar. Eckausbildung erfolgt auf Gehrung.

Abmessungen Blende (bxh):	ca. 700 x 830 mm
Anzahl:	1 St.
Abmessungen Blende (bxh):	ca. 720 x 830 mm
Anzahl:	1 St.

Hinweis: Alle offenbare Bauteile (Drehtüren, Klappen, Schubkästen etc.) erhalten unter Berücksichtigung der Hygieneanforderungen ein umlaufend eingefrästes EPDM Dichtungsprofil (Farbton: Hellgrau) als Aufschlagdichtung. Schanierbeschläge der offenbaren Bauteile sind für die erforderlichen Falzlufte der Dichtungsprofile zu wählen und zu Dimensionieren.

13,00 St.

Projekt: 12-20003 **Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie**
LV: 337 **Tischlerarbeiten - Festeinbauten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

03.01.0130. Wandpaneel Typ 16, bxx= 600x2.070

Wandpanel für Anbauteile wie folgt herstellen, liefern und montieren.

Abmessung (bxh):	ca. 600 x 2.070 mm
Wandart:	Trockenbau
Farbton:	Fb. Pistaziengrün U608 PM
Planunterlage:	Übrige Möbel (geschossübergreifend) Typ 16 Übersicht übrige Möbel 1.OG
Ausführungsort:	H.1.011 1-Bettzimmer H.1.012 1-Bettzimmer H.1.013 1-Bettzimmer H.1.014 1-Bettzimmer H.1.018 1-Bettzimmer H.1.021 1-Bettzimmer H.1.022 1-Bettzimmer H.1.023 1-Bettzimmer H.1.024 1-Bettzimmer H.1.029 1-Bettzimmer Iso H.1.030 1-Bettzimmer Iso H.1.031 1-Bettzimmer Iso

Wandpaneel aus aus Kompakt-Schichtpressstoff mit beidseitiger HPL-Beschichtung zur Montage durch vollflächige Verklebung auf dem Untergrund , keine Übergangsprofile oder Innenecken nötig - Verfugung, stumpf gestoßen, einschl. umlaufende Versiegelung mit farblich passendem Silikon. Ausführung einschließlich rückseitiger Folierung zur Reduzierung der Gefahr einer Feuchtigkeitsübertragung aus der Wand.

Materialstärke:	20 mm
Klebestärke:	ca. 2mm
Abmessung (bxh):	ca. 600 x 2.070 mm Oberkante
Sockelhöhe:	ca. 100 mm OKFF
Material:	HPL-schichtstoff mit Kompakt-Schichtpressstoff, schwarz durchgefärbt mit Gegenzug und Folierung zum Schutz vor Rückfeuchtung
Rohdichte:	ca. 1.350 kg/m ³
Chem.-beständig:	Ja,
Warmverformbar:	Ja
Kanten:	gerundet
Oberfläche:	HPL, d= ca. 0,8mm, Matt

Projekt: 12-20003 **Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie**
LV: 337 **Tischlerarbeiten - Festeinbauten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Beschichtung: antibakteriell

Hinweis: Anbauteile wie Desinfektionsmittelspender, Handschuhspender sowie Mülleimer werden im Titel "sonstiges" beschrieben und vergütet.

13,00 St.

03.01.0140. Wandpaneel Typ 17, bxx= 1.325x2.450

Garderober Paneel wie folgt herstellen, liefern und montieren.

Abmessung (bxx): ca. 1.325 x 2.450 mm
 Wandart: Trockenbau, Stahlbeton
 Farbton: Fb. Pistaziengrün U608 PM
 Planunterlage: Übrige Möbel (geschossübergreifend)

Typ 17
Übersicht übrige Möbel 1.OG

Ausführungsort: H.1.011 1-Bettzimmer
 H.1.012 1-Bettzimmer
 H.1.013 1-Bettzimmer
 H.1.014 1-Bettzimmer
 H.1.018 1-Bettzimmer
 H.1.021 1-Bettzimmer
 H.1.022 1-Bettzimmer
 H.1.023 1-Bettzimmer
 H.1.024 1-Bettzimmer
 H.1.029 1-Bettzimmer Iso
 H.1.030 1-Bettzimmer Iso
 H.1.031 1-Bettzimmer Iso

Garderoben-Paneel bestehend aus mit HPL beschichteten Trägermaterial, umlaufenden L-Förmigen Edelstahlwinkel sowie 5 Garderobenhaken sowie aufgesetzten Kristallspiegel, 6mm ESG. Die Aufhängung erfolgt mittels zwei gegeneinander gesetzten Einhängprofile (Eilox Schiene) aus Aluminium. Die Befestigung des Edelstahlwinkel erfolgt in gleichen Abständen geschraubt in die Stirnseite des Trägermaterials.

Abmessung Element(bxtxh): ca. 1.325 x 50 x 2.450 mm
 Anzahl Elemente: 1 St.
 Edelstahlwinkel L-Form: 28 x 40 mm
 Garderobenhaken: 5 St.
 Kristallspiegel 6mm ESG: 400 x 2.000 mm

9,00 St.

Projekt: 12-20003 **Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie**
LV: 337 **Tischlerarbeiten - Festeinbauten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

03.01.0150. Wandpaneel Typ 17.1, bxh= 1.000x2.450

Wandpanel für Anbauteile wie folgt herstellen, liefern und montieren.

Abmessung (bxh): ca. 1.000 x 2.450 mm
 Wandart: Trockenbau
 Farbton: Fb. Pistaziengrün U608 PM
 Planunterlage: Übrige Möbel (geschossübergreifend)
 Typ 17.1
 Übersicht übrige Möbel 1.OG
 Ausführungsort: H.0.027 1-Bett Iso
 H.0.028 1-Bett Iso
 H.0.029 1-Bett Iso
 H.0.030 1-Bett Iso

Wandpaneel aus aus Kompakt-Schichtpressstoff mit
 beidseitiger HPL-Beschichtung mit umlaufenden L-Förmigen
 Edelstahlwinkel, sowie aufgesetzten Kristallspiegel, 6mm ESG.
 Die Aufhängung erfolgt mittels zwei gegeneinander gesetzten
 Einhängeprofile (Eilox Schiene) aus Aluminium. Die Befestigung
 des Edelstahlwinkel erfolgt in gleichen Abständen geschraubt in
 die Stirnseite des Trägermaterials.

Materialstärke: 50 mm
 Abmessung (bxh): ca. 1.000 x 2.450 mm
 Sockelhöhe: ca. 100 mm OKFF
 Material: HPL-schichtstoff mit
 Kompakt-Schichtpressstoff,
 schwarz durchgefärbt.
 Kristallspiegel 6mm ESG: 400 x 2.000 mm
 Chem.-beständig: Ja,
 Oberfläche: HPL, d= ca. 0,8mm, Matt
 Beschichtung: antibakteriell

Hinweis: Anbauteile wie Desinfektionsmittelspender,
 Handschuhspender sowie Mülleimer werden im Titel "sonstiges"
 beschrieben und vergütet.

4,00 St.

03.01.0160. Badmöbel, bxtxh= 400x180x1.665

Badmöbel, wie folgt herstellen, liefern und montieren.

Projekt: 12-20003
LV: 337

Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie
Tischlerarbeiten - Festeinbauten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

	Abmessungen (bxtxh):	ca. 400 x 180 x 1.665 mm			
	Wandart:	Trockenbau			
	Farbton:	Fb. Pistaziengrün U608 PM			
	Planunterlagen:	H.1.020.1 DU/WC (Musterbad)			
	Ausführungsort:	H.1.011 1-Bettzimmer			
		H.1.012 1-Bettzimmer			
		H.1.013 1-Bettzimmer			
		H.1.018 1-Bettzimmer			
		H.1.021 1-Bettzimmer			
		H.1.022 1-Bettzimmer			
		H.1.023 1-Bettzimmer			
		H.1.024 1-Bettzimmer			
		H.1.027 1-Bettzimmer Iso			
		H.1.028 1-Bettzimmer Iso			
		H.1.029 1-Bettzimmer Iso			
		H.1.030 1-Bettzimmer Iso			
		H.1.031 1-Bettzimmer Iso			

Badmöbel bestehend aus einem offenen Korpus mit vier Konstruktionsböden und einem Abwurfbehälter.
Ausführung des Abwurfaches mittels Tür sowie ein Konstruktionsboden mit eingefrästen Edelstahl Abwurffrahmen.
Montage erfolgt flächenbündig zur OK der Drehtür. Ein unterhalb angeordneter Konstruktionsboden mit Einfräsung für eingeschobenen/eingehangenen Kunststoff-Abwurfbehälter 7l für Müllabwurf eckig auf Distanzhalter (min. 2cm) aufgesetzten geschlossenen Aluminiumring mit oberseitig eingeklebten Kantenschutz zur Aufnahme von Müllbeutel. Ausführung gemäß Systembeschreibung und mit folgenden Abmessungen:

Abmessungen (bxtxh):	ca. 400 x 180 x 1.665 mm
Anzahl Konstruktionsböden:	4 St.
Materialstärke:	20 mm
Anzahl Tür:	1 St,
Edelstahlrahmen (bxt):	ca. 200 x 100 mm

Die Montage erfolgt UK=145 mm über OKFF.
Ausführung einschließlich umlaufende Versiegelung zu den Wandfliesen mit Fabrig auf Dekorfarbton angemischtes Silikon.

13,00 St

1-Bettzimmer Komfort

Projekt: 12-20003
LV: 337

Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie
Tischlerarbeiten - Festeinbauten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

03.01.0170. Rückwand-Pannel

Rückwand hinter dem Patientenbett wie folgt herstellen, liefern und montieren.

Abmessungen (bxtxh):	ca. 2.950 x 120 x 3.240 mm
Wandart:	Trockenbau
Farbton Aufbau:	Fb. Sandbirke H1732 PM
Plangrundlage:	Pat.Zi Komfort
Ausführungsort:	H.1.016 1-Bettzimmer H.1.015 1-Bettzimmer

Rückwand bestehend aus Kompakt-Schichtpressstoff mit beidseitiger HPL-Beschichtung inkl. hinterem Ständerwerk als Tragkonstruktion. Ausführung 2-seitig über Eck verlaufend (L-Form). Die Eckausbildung erfolgt auf Gehrung. Die Ränder sind mit passend farbigen Silikon Umlaufend zu versiegeln. Montage der Kompakt-Schichtpressstoffplatten erfolgt verdeckt liegend jedoch revisionierbar.

Abmessungen Seitenflächen (bxh):	ca. 2.950 x 3.240 mm
Anzahl:	1 St
Abmessungen Seitenflächen (bxh):	ca. 120 x 3.240 mm
Anzahl:	1 St.

2,00	St.		
------	-----	-------	-------

03.01.0180. Schrank mit Schreibtisch und Minibar

Bauteilgruppe wie folgt herstellen, liefern und montieren.

Abmessungen (bxtxh):	ca. 3.470 x 600 x 3.240 mm
Wandart:	Trockenbau
Farbton:	Fb. Pistaziengrün U608 PM
Plangrundlage:	Pat.Zi Komfort
Ausführungsort:	H.1.016 1-Bettzimmer H.1.015 1-Bettzimmer

Bauteilgruppe bestehend aus Hochschrank mit vollaufschlagender Drehtür, Stangengriff, Edelstahl-Garderobenstange, Konstruktions- und Einlegeböden. Ausführung inkl. Passleisten und Passblenden. Der Sockel springt um 100 mm zurück.
Seitliche Korpuswände erhalten Bohrungen im System 32.
Einer Kofferbank mit einer Auflage aus Kunstleder. Der Sockel springt um 100 mm zurück.

Projekt: 12-20003
LV: 337

Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie
Tischlerarbeiten - Festeinbauten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Einer Schreibtischplatte mit zwei aufgesetzten Tischfüßen aus Edelstahl auf der Kofferbank. Auf der anderen Seite liegt die Schreibtischplatte auf einem Unterschrankkorpus mit eingebauter Minibar auf. Der Sockel springt um 100 mm zurück. Die Rückwand wird mit einem Wandschutz aus Kompaktplatte mit schwarzem Kern und einer Eckschutzschiene (L-Profil) aus Edelstahl versehen.				
	<u>Hochschrank:</u> Abmessungen Element (bxtxh): ca. 720 x 600 x 3.240 mm Anzahl Elemente: 1 St. Anzahl Drehtüren: 1 St. je Element Anzahl Konstruktionsböden: 6 St. je Element Garderobenstange: Ja Sockel: Ja, zurückspringend Sockelhöhe: 100 mm				
	<u>Passleiste:</u> Montage der Passleiste erfolgt verdeckt liegend jedoch revisionierbar. Abmessungen (bxh): ca. 170 x 3.240 mm Anzahl: 1 St.				
	<u>Passblende:</u> Monatege der Passblende erfolgt verdeckt liegend jedoch revisionierbar. Sie verläuft 2-seitig über Eck (L-Form). Die Eckausbildung erfolgt auf Gehrung. Abmessungen (bxh): ca. 1.140 x 720 mm Anzahl: 1 St. Abmessungen (bxh): ca. 600 x 720 mm Anzahl: 1 St.				
	<u>Kofferbank:</u> Abmessungen Element (bxtxh): ca. 1.030 x 600 x 500 mm Anzahl Element: 1 St. Material Sitzfläche: Kunstleder Sockel: Ja, zurückspringend Sockelhöhe: 100 mm				
	<u>Schreibtischplatte:</u> Abmessungen Element (bxt): ca. 1.850 x 600 mm Plattenstärke: 30 mm Farbton: Fb. Sandbirke H1732 PM				

Projekt: 12-20003 **Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie**
LV: 337 **Tischlerarbeiten - Festeinbauten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Anzahl Elemente:	1 St.
Höhe Tischfüße:	210 mm
Durchmesser Tischfüße:	42 mm,
Anzahl Tischfüße:	2 St
Oberkannte Platte:	740 mm über OKFF

Unterschränk - Minibar

Abmessungen Element (bxtxh):	ca. 500 x 600 x 610 mm
Anzahl Elemente:	1 St
Anzahl Drehtüren:	1 St. je Element
Einbaukühlschrank, klein:	Ja

Sockel:	Ja, zurückspringend
Sockelhöhe:	100 mm

Wandschutz:

Abmessungen Element (bxh):	ca. 3.065 x 1.350 mm
Plattenstärk:	12 mm
Anzahl Elementer:	1 St.
Eckschutzschiene:	Ja

Hinweis: Alle offenbare Bauteile (Drehtüren, Klappen, Schubkästen etc.) erhalten unter Berücksichtigung der Hygieneanforderungen ein umlaufend eingefrästes EPDM Dichtungsprofil (Farbton: Hellgrau) als Aufschlagdichtung. Schanierbeschläge der offenbaren Bauteile sind für die erforderlichen Falzlufte der Dichtungsprofile zu wählen und zu Dimensionieren.

2,00	St.		
------	-----	-------	-------

03.01.0190. Garderobe, Einbauschränke und Tischplatte

Garderobe, Einbauschränke und Tischplatte wie folgt herstellen, liefern und montieren.

Abmessungen (bxtxh):	ca. 3.975 x 660 x 3.240 mm
Wandart:	Stahlbeton
Farbton:	Fb. Alpinweiss W1100 PM
Plangrundlage:	Pat.Zi Komfort
Ausführungsort:	H.1.016 1-Bettzimmer H.1.015 1-Bettzimmer

Bauteilgruppe bestehend aus einem Garderobenpaneel aus Kompaktplatte mit Schwarzem Kern, 5 Garderobenhaken sowie aufgesetzten Kristallspiegel, 6mm ESG. Die Aufhängung erfolgt

Projekt: 12-20003
LV: 337

Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie
Tischlerarbeiten - Festeinbauten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	mittels zwei gegeneinander gesetzten Einhängprofile (Eilox Schiene) aus Aluminium. Einem Einbauschränk mit 3 vollaufschlagenden Drehtüren mit Stangengriff, und je Korpus 6 Einlegeböden. Seitliche Korpuswände erhalten Bohrungen im System 32 mm. Der Sockel springt um 100 mm zurück. Einer 4-seitig über Eck verlaufenden Blende zwischen OK Einbauschränk/ Garderobenpaneel und UK AD. Sowie einer Schreibtischplatte zwei Tischfüßen aus Edelstahl.				
	<u>Garderobenpaneel:</u>				
	Abmessungen Element (bxh):	ca. 1.320 x 2.000 mm			
	Anzahl Elemente:	1 St.			
	Anzahl Garderobenhaken:	5 St.			
	Abmessungen Spiegel (bxh):	400 x 1.800 mm			
	Material Spiegel:	6mm ESG			
	<u>Einbauschränk:</u>				
	Abmessungen Element (bxtxh):	ca. 1.000 x 660 x 2.000 mm			
	Anzahl Elemente:	1 St.			
	Anzahl Drehtüren:	2 St			
	Anzahl Einlegeböden:	6 St			
	Abmessungen Element (bxtxh):	ca. 450 x 660 x 2.000 mm			
	Anzahl Elemente:	1 St.			
	Anzahl Drehtüren:	1 St.			
	Anzahl Einlegeböden:	6 St.			
	Sockel:	Ja, zurückspringend			
	Sockelhöhe:	100 mm			
	<u>Blende:</u>				
	Abmessungen Element (bxh):	ca. 660 x 540 mm			
	Anzahl:	2 St.			
	Abmessungen Element (bxh):	ca. 1.450 x 540 mm			
	Anzahl:	1 St.			
	Abmessungen Element (bxh):	ca. 1.320 x 540 mm			
	Anzahl:	1 St.			
	<u>Schreibtischplatte:</u>				
	Abmessungen (bxt):	ca. 1.205 x 660 mm			
	Plattenstärke:	30 mm			
	Farbton:	Fb. Sandbirke H1732 PM			
	Form:	Trapez			
	Oberkannte Platte:	740 mm über OKFF			

Projekt: 12-20003 **Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie**
LV: 337 **Tischlerarbeiten - Festeinbauten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Höhe Schreibtischfüße:	710 mm
Durchmesser Schreibtischfüße:	80 mm
Anzahl Schreibtischfüße:	2 St.

Hinweis: Alle offenbare Bauteile (Drehtüren, Klappen, Schubkästen etc.) erhalten unter Berücksichtigung der Hygieneanforderungen ein umlaufend eingefrästes EPDM Dichtungsprofil (Farbton: Hellgrau) als Aufschlagdichtung. Schanierbeschläge der offenbaren Bauteile sind für die erforderlichen Falzlufte der Dichtungsprofile zu wählen und zu dimensionieren.

2,00	St.		
------	-----	-------	-------

03.01.0200. Innenliegende Fensterbänke mit Sitzflächen

Fensterbänke wie folgt herstellen, liefern und montieren.

Wandart:	Stahlbeton
Farbton:	Fb. Sandbirke H1732 PM
Plangrundlage:	Pat.Zi Komfort
Ausführungsort:	H.1.016 1-Bettzimmer H.1.015 1-Bettzimmer

Fensterbänke bestehend aus Kompakt-Schichtpressstoff mit Umlaufender HPL Beschichtung. Ausführung 2-seitig über Eck verlaufend (L-Form). Eckausbildung erfolgt auf Gehrung. Die Vorderseite ist von OKFF bis UK Fensterbank umlaufend aus Kompakt-Schichtpressstoff mit Umlaufender HPL Beschichtung und Akustiklochung abzukoffern.

Fensterbänke:

Gesamtlänge:	ca. 10.735 mm
Grundtiefe:	270 mm
Materialstärke:	30 mm
Vertiefungen Fenster (bxt):	1.760 x 240 mm
Anzahl Vertiefungen:	3 St.

Abkoffierung:

Gesamtlänge:	ca. 10.735 mm
Höhe Abkoffierung:	520 mm
Materialstärke:	30 mm

2,00	St.		
------	-----	-------	-------

Projekt: 12-20003 **Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie**
LV: 337 **Tischlerarbeiten - Festeinbauten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

03.01.0210. Schiebepaneele

Schiebepaneele wie folgt herstellen, liefern und montieren.

Abmessungen (bxh): ca. 900 x 2.690 mm
 Farbton: Fb. Sandbirke H1732 PM
 Plangrundlage: Pat.Zi Komfort
 Ausführungsort: H.1.016 1-Bettzimmer
 H.1.015 1-Bettzimmer

Schiebepaneele bestehend aus Kompakt-Schichtpressstoff mit Umlaufender HPL Beschichtung. Sowie 2 Laufrollen zum einhängen in Führungsschiene unter der Decke.

Abmessungen (bxh): ca. 900 x 2.690 mm
 Materialstärke: 20 mm

12,00 St.

03.01.0220. Führungsschiene Schiebepaneele, 1-läufig

Führungsschiene für Schiebepaneele wie folgt herstellen, liefern und montieren.

Wandart: Stahlbeton
 Plangrundlage: Pat.Zi Komfort
 Ausführungsort: H.1.016 1-Bettzimmer
 H.1.015 1-Bettzimmer

Führungsschiene bestehend aus einer einläufigen
 Führungsschiene und einem umschließenden Gehäuse aus
 Kompakt-Schichtpressstoff mit Umlaufender HPL Beschichtung.
 Montage erfolgt über Befestigung an der Stahlbetonwand.

Abmessungen Element (l): ca. 7.600 mm
 Anzahl: 1 St.

2,00 St.

03.01.0230. Führungsschiene Schiebepaneele, 2-läufig

Führungsschiene für Schiebepaneele wie folgt herstellen, liefern und montieren.

Wandart: Stahlbeton
 Farbton: Fb. Sandbirke H1732 PM
 Plangrundlage: Pat.Zi Komfort

Projekt: 12-20003 **Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie**
LV: 337 **Tischlerarbeiten - Festeinbauten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Ausführungsort: H.1.016 1-Bettzimmer
 H.1.015 1-Bettzimmer

Führungsschiene bestehend aus Stahl, schwarz
 pulverbeschichtet, einer zweiläufigen Führungsschiene und
 einem umschließenden Gehäuse aus Kompakt-Schichtpressstoff
 mit Umlaufender HPL Beschichtung. Montage erfolgt über
 Befestigung an der Stahlbetonwand.

Abmessungen Element (l): ca. 3.500 mm
 Anzahl: 1 St.

2,00 St.

03.01.0240. Badmöbel, bxtxh= 400x180x1.665

Badmöbel, wie folgt herstellen, liefern und montieren.

Abmessungen (bxtxh): ca. 400 x 180 x 1.665 mm
 Wandart: Trockenbau
 Farbton: Fb. Sandbirke H1732 PM
 Plangrundlage: Pat.Zi Komfort
 Ausführungsort: H.1.016 1-Bettzimmer
 H.1.015 1-Bettzimmer

Badmöbel bestehend aus einem offenen Korpus mit vier
 Konstruktionsböden und einem Abwurfbehälter.
 Ausführung des Abwurffaches mittels Tür sowie ein
 Konstruktionsboden mit eingefrästen Edelstahl Abwurffrahmen.
 Montage erfolgt flächenbündig zur OK der Drehtür. Ein
 unterhalb angeordneter Konstruktionsboden mit Einfräsung für
 eingeschobenen/eingehangenen Kunststoff-Abwurfbehälter 7l
 für Müllabwurf eckig auf Distanzhalter (min. 2cm) aufgesetzten
 geschlossenen Aluminiumring mit oberseitig eingeklebten
 Kantenschutz zur Aufnahme von Müllbeutel. Ausführung
 gemäß Systembeschreibung und mit folgenden Abmessungen:

Abmessungen (bxtxh): ca. 400 x 180 x 1.665 mm
 Anzahl Konstruktionsböden: 4 St.
 Materialstärke: 20 mm
 Anzahl Tür: 1 St,
 Edelstahlrahmen (bxt): ca. 200 x 100 mm

Die Montage erfolgt UK=145 mm über OKFF.

Projekt: 12-20003 **Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie**
LV: 337 **Tischlerarbeiten - Festeinbauten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Ausführung einschließlich umlaufende Versiegelung zu den
Wandfliesen mit Fabrig auf Dekorfarbton angemischtes Silikon.

2,00 St

H.1.025 Küchenzeile

03.01.0250. Küchenzeile, H.1.025

Küchenzeile bestehend aus Hochschränken, Unterschränke mit
Arbeitsplatte aus Edelstahl und eingeschweißtem Spülbecken,
Wasserhahn mit gesprudelm Wasser inkl. 2 Kg
Kohlensäurenflasche, Wandschutz, Hängeschränke sowie
Elektrogeräte und Unterbauleuchten wie folgt herstellen, liefern
und montieren:

Abmessung (bxtxh): ca. 3.700 x 600 x 2.730 mm
 Ausführungsort: H.1.025
 Personalaufenthalt
 Etage: 1.Obergeschoss
 Wandart: Trockenbau
 Farbton: Fb. Alpinweiss W1100 PM
 Plangrundlage: 139c-BTH-WA-669
 "Küchenzeilen"

Hochschrank mit vollintegrierten Kühlschrank und separatem
Gefrierschrank, jeweils mit Frontblende mit Stangengriff und
seitlicher Passleiste, verdeckt liegend befestigt.

Abmessung (lxbxh): ca. 600 x 600 x 2.220 mm
 Höhe Kühlschrank: h = ca. 1.420 mm
 Höhe Gefrierschrank: ca. 800 mm
 Drehtür: 2 St.
 Einbau Kühlschrank, mittel: Ja
 Einbau Gefrierschrank, klein: Ja-
 Breite Passleisten (lxb): ca. 100 x 2.220 mm

Hochschrank mit vollintegriertem Geschirrspüler, mit
Frontblende mit Stangengriff, einer Drehtür und offenem Fach
mit Einbaumikrowelle.

Abmessung (lxbxh): ca. 600 x 600 x 2.220 mm
 Geschirrspüler, breit: 1 St. je Element
 Blende GS: 1 St. je Element
 Drehtür: 1 St., h = ca. 1.020 mm
 Einlegeboden: 2 St.
 Offenes Fach: 1 St. h = ca. 400 mm

Projekt: 12-20003
LV: 337

Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie
Tischlerarbeiten - Festeinbauten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Einbaumikrowelle:	Ja			
	Sockel:	Ja, zurückspringend			
	Sockelhöhe:	100 mm			
	Unterschränke der Arbeitszeile bestehend aus zwei Elementen mit vollaufschlagenden Drehtüren mit Einlegeböden, einem Element mit Spülbecken, fester Blende sowie Frontauszug mit Stangengriff und Fußpedal sowie Abwurfbehälter mittel, ein Element mit Schubkästen als Vollauszug mit Stangengriffen, und zurück springenden, durchlaufenden Sockel (durchlaufend auch unter Hochschrank inkl. Lüftungsgitter). Ausführung einschließlich Edelstahl-Arbeitsplatte glatt, geschliffen d= ca. 1 mm mit Aufkantung an allen Ansichtskanten auf d= 25 mm, Ecken verschweißt und geschliffen. Dauerhaft und elastisch verklebt aus wasserabweisender Trägerplatte. Unterseite vollflächig mit Aluminium roh belegt um einem möglichen Verzug zu entgegenzuwirken, das Spühlbecken mit Integralablauf ist flächenbündig und nahtlos einzuschweißen und mit der gleichen Körnung zu schleifen. Einschließlich Bohrung in Rückwand sowie Anschluss an bauseitige Abwasserleitung.				
	Abmessung (btxh):	ca. 600 x 600 x 775 mm			
	Anzahl Elemente:	2 St.			
	Einlegeboden:	2 St. je Element			
	Drehtür:	1 St. je Element			
	Abmessung (btxh):	ca. 600 x 600 x 775 mm			
	Anzahl Elemente:	1 St.			
	Feste Blende:	1 St- je Element			
	Frontauszug:	1 St. je Element			
	Abwurfbehälter, mittel:	Ja, mit Pedal			
	Abmessung (lxbxh):	ca. 600 x 600 x 775 mm			
	Anzahl Elemente:	1 St.			
	Schubkasten, H = 200 mm:	4 St. je Element			
	Sockel:	Ja, zurückspringend			
	Sockelhöhe:	100 mm			
	Abmessung Arbeitsplatte:	ca. 2.400 x 625 mm			

Projekt: 12-20003 **Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie**
LV: 337 **Tischlerarbeiten - Festeinbauten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Spülbecken:		Ja		
	Wasserhahn mit gesprudeltem Wasser:		Ja		
	Mikrowelle, freistehend:		Ja		
	Wandschutz aus Material der Rückwand mit HPL-Beschichtung zwischen Arbeitsplatte sowie Hängeschränk und seitlich des äußeren Hängeschranks montiert. Stirnkanten des Wandschutzes sind mit ABS-Kante zu versehen. Wandschutz wird auf Arbeitsplatte aufgesetzt. Befestigung mit vollflächiger Verklebung auf dem Untergrund mittels Spezialkleber. Anschlussfuge zur Arbeitsplatte ist mit farblich passenden Silikon zuversiegeln inkl. Anschlussfuge zum Hochschrank sowie Bohrungen für Elektroinstallationen sowie Kalt- und Warmwasseranschluss.				
	Abmessung (bxh):	ca. 2.400 x 720 mm			
	Abmessung (bxh):	ca. 600 x 700 mm			
	Anzahl:	1 St.			
	Hängeschränke bestehend aus neun Elementen mit vollaufschlagenden Drehtüren, Stängengriffe und Einlegeböden sowie ein Element als offenes Regal mit Konstruktionsboden und seitlicher Blende sowie Blende für Innenecke.				
	Abmessung (bxtxh):	ca. 600 x 360 x 700 mm			
	Anzahl Elemente:	3 St.			
	Drehtür:	1 St. je Element			
	Einlegeboden:	2 St. je Element			
	Ausführung einschließlich LED Lichtleiste auf der Unterseite der Hängeschränke. Lichtleiste bestehend aus blendfreiem, Spritzwassergeschütztem Aluminium-LED-Lichtleistensystem. Die Länge ist exakt auf das Wandschränkraster bzw. Länge Überbau abzustimmen und mit Kopplungsstecker unsichtbar zu verbinden. Das Lichtsystem muss den Anforderungen der ASR A3.4 entsprechen. Die Lichtleiste wird bauseits geschaltet, der Anschluss erfolgt über eine schaltbare Steckdose über den Hängeschränken. Das Lichtsystem ist ohne Schalter zu liefern.				
	Abmessungen (lxbxh):	ca. 2.400 x 30 x 40 mm			
	Lichtfarbe:	universalweiß (4.000 K)			
	Leuchtmittel:	1 x 12 Watt LED / 100 cm			
		Länge			
	Lichtstrom in Lumen:	mind. 1.270			

Projekt: 12-20003
LV: 337

Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie
Tischlerarbeiten - Festeinbauten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Dimmbar:	Nein
----------	------

Ausführung einschließlich über Eckverlaufende Blende zwischen
OK Korpus und UK Abhangdecke. Befestigung der Blenden
erfolgt verdeckt liegend. Eckausbildung erfolgt auf Gehrung.

Abmessung Blende (lxh):	ca. 3.700 x 410 mm
Anzahl:	1 St.

Abmessung Blende (lxh):	ca. 235 x 410 mm
Anzahl:	1 St.

1,00	St		
------	----	-------	-------

H.1.026 Leitstelle

03.01.0260. Schließfachanlage, H.1.025

Schließfachanlage mit anschließendem Regalboden wie folgt
herstellen, liefern und montieren:

Abmessung (bxtxh):	ca. 3.700 + 3.640 x 450 x 2.730 mm
Ausführungsort:	H.1.025 Pers. Aufenthalt
Etage:	1.Obergeschoss
Wandart:	Trockenbau
Farbton:	Fb. Alpinweiss W1100 PM
Plangrundlage:	139c-BTH-WA-669 g "Küchenzeilen"

Schränkelement für Schließfächer mit voll- bzw.
teilaufschlagende, abschließbare Drehtüren. Mittelwände sowie
Konstruktionsböden sind aus Material des Korpusse
auszuführen. Schließfächer einzeln abschließbar mit
Drehriegelverschlüsse für Vorhängeschlösser sowie seitlicher
Passleiste (verdeckt liegend befestigt), Blende oberhalb und
angrenzendem Regalboden.

Schließfachanlage

Abmessung (bxtxh):	ca. 3.600 x 450 x 2.000 mm
Abmessung Schließfach innen:	ca. 280 x 460 x 400 mm
Anzahl Schließfächer:	48 St.
Drriegelschloss für Vorhängesch.	48 St.
Sockel:	Ja, zurückspringend
Sockelhöhe:	100 mm
Breite Passleisten (lxb):	ca. 100 x 2.000 mm

Projekt: 12-20003 **Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie**
LV: 337 **Tischlerarbeiten - Festeinbauten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Ausführung einschließlich Blende zwischen OK Korpus und UK Abhangdecke. Befestigung der Blenden erfolgt verdeckt liegend.

Abmessung Blende (lxh): ca. 3.600 x 730 mm

Ausführung einschließlich Regalboden auf Wandkonsolen, angrenzend an die Schließfachanlage. Materialstärke nach Erfordernis.

Abmessung (lxt): ca. 3.640 x 450 mm

1,00 St

03.01.0270. Leitstelle

Tresen im Stützpunkt im 1. Obergeschoss in L-Form (Eckausbildung der Arbeitsplatten auf Gehrung) bestehend aus Unterbau, aufgesetzter Schreibtischplatte, Aufsatzelementen und Tresenrahmen mit Wangen, Wand- und Deckenverkleidung (Baldachin mit Aufbauleuchten). Für Möbelstücke im Flurbereich gelten erhöhte Anforderungen an den Brandschutz, daher sollen für den Bau der Möbel unkaschierte Bauplatten aus Vermiculit verwendet werden. Produkt der Planung Termax A / SN Brandschutzplatte.

Gesamtabmessung (LxBxH): 4.128 + 4.916 x 1.090 x 1.115

mm (ohne Baldachin)

Tiefe Arbeitsplatte: 760 mm

Höhe Arbeitsplatte: 730 mm

Höhe Tresen: 1.150 mm

Farbton Aufbau: Fb. Sandbirke H1732 PM

Farbton Unterbau: Fb. Alpinweiss W1100 PM

Ausführungsort: H.1.026 Leitstelle

Etage: 1 Obergeschoss

Plangrundlage: H.1.026 Leitstelle Station 12

Unterbau als umlaufenden Rahmenkonstruktion mit integrierter Schreibtischplatte. Schreibtischplatte inkl. Eckausbildung mit Arbeitsplattenverbinder sowie Zwischenabstützung aus eingeschobenen Korpen von unten. Schreibtischplatte mit mind. 9 Bohrungen (d=60 mm) und Abdeckung mit flexibler Bürstendichtung für Kabeldurchführungen. Unterseitig Kabelkanal. Seitliche Wangen als Sichtblenden, Anschluss an Arbeitsplatte auf Gehrung. Einseitig Anschluss an Trockenbauwand. Boden der Rahmenkonstruktion in

Projekt: 12-20003
LV: 337

Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie
Tischlerarbeiten - Festeinbauten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	unterschiedlichen Tiefen auf zurückspringenden vierseitig sichtbaren Sockel. Befestigung aller Bauteile erfolgt verdeckt liegend. Einschließlich zurückspringende Rückwand mit angehängten Kabelkanal, vorderseitig offen unterhalb der Arbeitsplatte in Materialdicke der Rahmenkonstruktion.				
	Schreibtischplatte Abmessung (bxl):3.798 x 4.566 mm				
	Schreibtischplatte tiefe:	760 mm			
	Materialstärke:	40 mm			
	Kabelkanal (bxh):	ca. 300 x 300 mm			
	Seitliche Wangen (bxh):	900 x 625 mm			
	Materialstärke:	40 mm			
	Materialstärke:	25 mm			
	Sockel:	Ja, bündig			
	Sockelhöhe:	100 mm			
	Rückwand, l1xl2xh:	4.670 x 3.880 x 300 mm			
	In Rahmenkonstruktion des Unterbaus eingeschobene Korpusse mit offenen Fächer und Schubkästen in verschiedenen Höhen, jeweils mit einer Stifteinlage. Korpen sind verdeckt liegend mit der Rahmenkonstruktion. Korpusse ohne Rückwand. Offene Fächer mit seitlichen Lüftungsgitter (Edelstahl).				
	Korpus 1:				
	Abmessung Korpus (bxtxh)	ca. 380 x 830 x 600 mm			
	Anzahl Element:	1 St.			
	Schubblade H130:	2 St.			
	ontFrontauszug:	2 St.			
	Korpus 2:				
	Abmessung Korpus (bxtxh)	ca. 760 x 650 x 600 mm			
	zahAnzahl Element:	1 St.			
	Offenes Fach (bxh):	ca. 380 x 600 mm			
	Anzahl:	2 St.			
	Lüftungsgitter:	Ja, 2 St.			
	Konstruktionsboden:	Ja			
	Korpus 3:				
	Abmessung Korpus (bxtxh)	ca. 550 x 680 x 600 mm			
	Anzahl Element:	1 St.			
	Schubblade H130:	2 St.			
	Blende:	1 St. ca. 550 x 140 mm			

Projekt: 12-20003
LV: 337

Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie
Tischlerarbeiten - Festeinbauten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Frontauszug:	1 St.			
	Korpus 4:				
	Abmessung Korpus (bxtxh)	ca. 720 x 830 x 600 mm			
	Anzahl Element:	1 St.			
	Schublade H130:	1 St.			
	Schublade H230:	2 St.			
	Aufsatzelement mit seitlichen Wangen, oberen Deckel und Rückwand inkl. alle Eckausbildungen auf Gehrung in Material der Schreibtischplatte und vier Aufsatzelementen mit Sortierfächer. Ausführung von vier Aufsatzelementen mit seitlichen Wangen sowie Konstruktions- und Einlegeböden (Ausführung erfolgt ohne Korpusboden bzw. -deckel sowie Rückwand) zur Ablage von Papieren. Befestigung des Aufsatzelementes an Unterbau erfolgt verdeckliegend.				
	Aufsatzelement:				
	Abmessung (bxtxh):	380 x 400 x 390 mm			
	Anzahl:	4 St.			
	Zwischenwand:	Nein			
	Seitenwand:	Ja, 2 St. je Element			
	Konstruktionsboden:	Ja, 4 St. je Element			
	Deckel Abmessung (bxl):	4.128 x 2.440 + 1.480 mm (Trennung wg. Stütze)			
	Schreibtischplatte Tiefe:	390 mm			
	Höhe Aufsatzelement:	750 mm			
	Überhang Aufsatzelement:	250 mm			
	Materialstärke:	20 mm			
	Seitliche Wangen, bxh:	390 x 420 mm			
	Materialstärke:	20 mm			
	Anzahl:	1 St.			
	Seitliche Wangen, bxh:	830 x 730 mm			
	Materialstärke:	20 mm			
	Anzahl:	1 St.			
	Zwischenwand, bxh:	300 x 400 mm			
	Materialstärke:	20 mm			
	Anzahl:	2 St.			
	¼ckRückwand, lxl:	4.128 x 2.440 + 1.480 mm (Trennung wg. Stütze)			

Projekt: 12-20003
LV: 337

Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie
Tischlerarbeiten - Festeinbauten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

	Rückwand, h:	ca. 750 mm			
--	--------------	------------	--	--	--

Deckenabkofferung mit Anbauleuchten al's Rahmen in U-Form mit unterseitiger revisionierbarer Abdeckung. Revisionierbare Abdeckung mit nicht sichtbarer Befestigung an U-Rahmen. Ecken auf Gehrung geschnitten, offene Stirnseiten mit Deckel verschließen.

Maße Deckenabkofferung U-Form bxxh:	400 x 24 mm
Länge:	4.120 + 2.440 + 1.100 mm
Aufbauleuchten:	8 St.

1,00	St		
------	----	-------	-------

03.01.0280. Schrankanlage Leitstelle H.1.026

Schrankeinheit für Leitstelle inkl. magnetischem Paneel wie folgt herstellen, liefern und montieren. Für Möbelstücke im Flurbereich gelten erhöhte Anforderungen an den Brandschutz, daher sollen für den Bau der Möbel unkaschierte Bauplatten aus Vermiculit verwendet werden. Produkt der Planung Termax A / SN Brandschutzplatte.

Abmessung (lxtxh):	ca. 2.000 x 650 x 2.075 mm
Ausführungsort:	H.1.026 Leitstelle
Etage:	1. Obergeschoss
Wandart:	Trockenbau
Farbton:	Fb. Alpinweiss W1100 PM
Plangrundlage:	H.1.026 Leitstelle Station 12

Schrankeinheit bestehend aus zwei Schrankeinheiten mit vollaufschlagenden Drehtüren mit Stangengriff und Konstruktions- sowie Einlegeböden in Ordnerhöhen. Ein Element mit Schubkästen als Vollauszug mit Stangengriffen. Zurückspringender Sockel über alle Elemente, durchlaufend. Elemente sind untereinander kraftschlüssig zu verbinden. Inkl. Abdeckplatte und Bohrungen für bauseitigen Drucker.

Abmessung Element(bxtxh):	ca. 600 x 650 x 650mm
Anzahl Elemente:	2 St.
Einlegeböden:	1 St. je Element
Drehtür:	1 St. je Element
Materialdicke:	min. 24 mm

Abmessung Element (lxbxh):	ca. 800 x 650 x 650 mm
Anzahl Elemente:	1 St.

Projekt: 12-20003 **Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie**
LV: 337 **Tischlerarbeiten - Festeinbauten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

	Schubkasten, H = 170 mm:	4	St. je Element		
	Sockel:		Ja, zurückspringend, 3-seitig		
	Sockelhöhe:		100 mm		
	Abdeckplatte (bxtxh):		ca. 2.000 x 650 x 25 mm		
	Wandpaneel, magnetisch oberhalb des Schrankes liefern und montieren. Ausführung als mit magnethaftendem HPL beschichtete Platte mit eingelegter Metallfolie. Befestigung erfolgt verdeckt liegend an der Rückseite. Kanten mit Umleimer.				
	Abmessung (bxh):		ca. 2.000 x 1.300 mm		

Hinweis:
 Alle öffnende Bauteile (Drehtüren, Klappen, Schubkästen etc.) erhalten unter Berücksichtigung der Hygieneanforderungen ein umlaufend eingefrästes EPDM Dichtungsprofil (Farbton: Hellgrau) als Aufschlagdichtung. Schieberbeschläge der öffnenden Bauteile sind für die erforderlichen Falzlufte der Dichtungsprofile zu wählen und zu Dimensionieren.

		1,00	St		
--	--	------	----	-------	-------

H.1.026.1 Backoffice

03.01.0290. Mehrteilige Schrankanlage, bxtxh= 2.000x450x2.830

Mehrteilige Schrankanlage wie folgt herstellen, liefern und montieren:

Abmessungen (bxtxh):	ca. 2.000 x 450 x 2.830 mm
Wandart:	Trockenbau
Farbton:	Fb. Alpinweiss W1100 PM
Plangrundlage:	Übersicht übrige Möbel 1.OG Übrige Möbel (geschossübergreifend) Typ 6
Einbauort:	H.1.026 Backoffice

Mehrteilige Schrankanlage bestehend aus drei Korpussen Typ 6. Mit vollaufschlagenden Drehtüren mit Stangengriff, Konstruktionsböden und Einlegeböden, sowie Passleisten und Passblenden etc.
 Der Sockel springt um 100 mm zurück.
 Einzelne Korpusse sind bei Aneinanderreihungen untereinander kraftschlüssig zu verbinden.

Projekt: 12-20003
LV: 337

Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie
Tischlerarbeiten - Festeinbauten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Seitliche Korpuswände erhalten Bohrungen im System 32 mm.

Korpus Typ 6

Abmessung Element (bxtxh): ca. 600 x 450 x 2.300 mm

Anzahl Elemente: 3 St.

Konstruktionsböden: 1 St. je Element

Einlegeböden: 6 St. je Element

Sockel: Ja, zurückspringend

Sockelhöhe: 100 mm

Passleiste:

Ausführung einschließlich Passleiste zwischen OK Sockel und UK
Blende seitlich des Korpus als Anschluss zum massiven Bauteil.
Befestigung der Passleiste erfolgt frontbündig und verdeckt
liegend, jedoch revisionierbar.

Abmessungen (bxh): ca. 100 x 2.300 mm

Anzahl: 2 St.

Passblende

Ausführung einschließlich Blende zwischen OK Korpus und UK
Abhangdecke. Befestigung der Blenden erfolgt frontbündig und
verdeckt liegend, jedoch revisionierbar.

Abmessung Blende (bxh): ca. 2.000 x 430 mm

Anzahl: 1 St.

Hinweis: Alle öffnenbare Bauteile (Drehtüren, Klappen,
Schubkästen etc.) erhalten unter Berücksichtigung der
Hygieneanforderungen ein umlaufend eingefrästes EPDM
Dichtungsprofil (Farbton: Hellgrau) als Aufschlagdichtung.
Schanierbeschläge der öffnenbaren Bauteile sind für die
erforderlichen Falzlufte der Dichtungsprofile zu wählen und zu
Dimensionieren.

1,00	St.		
------	-----	-------	-------

H.1.026.2 Arbeitsraum

03.01.0300. Mehrteilige Schrankanlage, bxtxh= 6.765x670x2.730

Mehrteilige Schrankanlage wie folgt herstellen, liefern und
montieren:

Projekt: 12-20003
LV: 337

Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie
Tischlerarbeiten - Festeinbauten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Abmessung (lxtxh): ca. 8.220 x 670 x 2.730 mm
Ausführungsort: H.0.026.2 Arbeitsraum
Wandart: Trockenbau
Farbton: Fb. Alpinweiss W1100 PM
Plangrundlage: Arbeitszeilen
Übersicht übrige Möbel 1.OG

Mehrteilige Schrankanlage bestehend aus verschiedenen Schrankkorpusen bestehend aus vollaufschlagenden einflügligen Drehtüren, mit seitlicher Passleiste. Passleiste ist frontbündig und verdeckt liegend, jedoch Revisionierbar zu befestigen.

Auf Bandseite ist der Korpus vollflächig (ausgenommen Bänder) mit einer HPL-Beschichteten Platte d=8mm) aufzudoppeln, die Bohrungen des System 32 sind in der Aufdopplung zu übernehmen. Zurückspringender Sockel über alle Elemente durchlaufend. Elemente sind untereinander kraftschlüssig zu verbinden.

Hochschränke:

Abmessung Element(bxtxh): ca. 455 x 670 x 2.300 mm
Anzahl Elemente: 5 St.
Drehtüren: 1 St. je Element

Sockel: Ja, zurückspringend
Sockelhöhe: 100 mm

Passleiste (bxh): ca. 90 x 2.300 mm
Anzahl: 1 St.

Unterschränke:

Abmessung Element(bxtxh): ca. 455 x 670 x 875 mm
Anzahl Elemente: 5 St.
Drehtüren: 1 St. je Element

Passleiste (bxh): ca. 95 x 775 mm

Unterschrank mit Schubladen:

Abmessungen (bxtxh): ca. 375 x 670 x 2.300 mm
Anzahl Elemente: 1 St.
Anzahl Schubladen: 5 St.

Arbeitsplatte:

Ausführung einschließlich Edelstahl-Arbeitsplatte glatt, geschliffen d= ca. 1 mm mit Aufkantung an allen Ansichtskanten

Projekt: 12-20003
LV: 337

Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie
Tischlerarbeiten - Festeinbauten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	auf d= 25 mm, Ecken verschweißt und geschliffen. Dauerhaft und elastisch verklebt aus wasserabweisender Trägerplatte. Unterseite vollflächig mit Aluminium roh belegt um einem möglichen Verzug zu entgegenzuwirken.			
	Abmessungen Element (bxt): Plattenstärke:	2.650 x 670 mm 25 mm		
	<u>Hängeschränke:</u> Abmessung Element(bxtxh): Anzahl Elemente: Drehtüren:	ca. 655 x 360 x 1.000 mm 3 St. 2 St. je Element		
	Passleiste (bxh): Blende (bxh):	ca. 150 x 1.000 mm ca. 550 x 1.000 mm		
	Ausführung einschließlich LED Lichtleiste auf der Unterseite der Hängeschränke. Lichtleiste bestehend aus blendfreiem, Spritzwassergeschütztem Aluminium-LED-Lichtleistensystem. Die Länge ist exakt auf das Wandschrankraster bzw. Länge Überbau abzustimmen und mit Kopplungsstecker unsichtbar zu verbinden. Das Lichtsystem muss den Anforderungen der ASR A3.4 entsprechen. Die Lichtleiste wird bauseits geschaltet, der Anschluss erfolgt über eine schaltbare Steckdose über den Hängeschränken. Das Lichtsystem ist ohne Schalter zu liefern.			
	Abmessungen (lxbxh): Lichtfarbe: Leuchtmittel: Lichtstrom in Lumen: Dimmbar:	ca. 2.275 x 30 x 40 mm universalweiß (4.000 K) 1 x 12 Watt LED / 100 cm Länge mind. 1.270 Nein		
	<u>Hochschränke:</u> Abmessung Element(bxtxh): Anzahl Elemente: Drehtüren: Sockel: Sockelhöhe:	ca. 455 x 670 x 2.400 mm 5 St. 2 St. je Element Ja, zurückspringend 100 mm		
	Passleiste (bxh):	ca. 100 x 2.300 mm		
	<u>BTM / Med-KS Schrank</u> Abmessungen (bxtxh): Anzahl Elemente:	ca. 600 x 670 x 2.300 mm 1 St.		

Projekt: 12-20003
LV: 337

Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie
Tischlerarbeiten - Festeinbauten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Anzahl Drehtüren:	3 St., je Element
Höhe Drehtür 1:	900 mm
Höhe Drehtür 2:	775 mm
Höhe Drehtür 3:	625 mm
Anzahl konstruktionsböden:	2 St. je Element
Anzahl Einlegeböden:	2 St. je Element
Med-Kühlschrank, klein:	Ja

Sockel:

Sockel:	Ja, zurückspringend
Sockelhöhe:	100 mm

Blenden:

Ausführung einschließlich Blenden zwischen OK Koprus und UK Abhangdecke. Befestigung der Blenden erfolgt frontbündig und verdeckt liegend.
Eckausbildungen erfolgen auf Gehrung.

Abmessung Blende (bxh):	ca. 2.380 x 330 mm
Abmessung Blende (bxh):	ca. 310x 330 mm
Abmessung Blende (bxh):	ca. 2.015 x 330 mm
Abmessung Blende (bxh):	ca. 310 x 330 mm
Abmessung Blende (bxh):	ca. 2.370 x 330 mm

Anzahl:	jeweils 1 St.
---------	---------------

Hinweis: Alle öffnenbare Bauteile (Drehtüren, Klappen, Schubkästen etc.) erhalten unter Berücksichtigung der Hygieneanforderungen ein umlaufend eingefrästes EPDM Dichtungsprofil (Farbton: Hellgrau) als Aufschlagdichtung. Schanierbeschläge der öffnenbaren Bauteile sind für die erforderlichen Falzlufte der Dichtungsprofile zu wählen und zu dimensionieren.

1,00	St.		
------	-----	-------	-------

03.01.0310. Unterschränk mit Hochschränk, bxtxh= 2.200x700x2.730

Mehrteilige Schrankanlage wie folgt herstellen, liefern und montieren:

Abmessung (lxtxh):	ca. 2.200 x 700 x 2.730 mm
Ausführungsort:	H.0.026.2 Arbeitsraum
Wandart:	Trockenbau
Farbton:	Fb. Alpinweiss W1100 PM
Plangrundlage:	Arbeitszeilen

Projekt: 12-20003
LV: 337

Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie
Tischlerarbeiten - Festeinbauten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Übersicht übrige Möbel 1.OG

Mehrteilige Schrankanlage bestehend aus einem Hochschrankkorpus bestehend aus vollaufschlagenden einflügliger Drehtür, mit seitlicher Passleiste. Passleiste ist frontbündig und verdeckt liegend, jedoch revisionierbar zu befestigen, einem Unterschrank aus vollaufschlagenden einflügligen Drehtüren mit integriertem Regal, Wandschutz oberhalb des Unterschranks.

Auf Bandseite ist der Korpus vollflächig (ausgenommen Bänder) mit einer HPL-Beschichteten Platte d=8mm) aufzudoppeln, die Bohrungen des System 32 sind in der Aufdopplung zu übernehmen. Zurückspringender Sockel über alle Elemente durchlaufend. Elemente sind untereinander kraftschlüssig zu verbinden.

Hochschrank:

Abmessung Element(bxth): ca. 600 x 700 x 2.300 mm
Anzahl Elemente: 1 St.
Drehtüren: 1 St. je Element

Passleiste (bxh): ca. 160 x 2.630 mm

Passblende

Ausführung einschließlich Blende 2-seitig über Eck (L-Form) zwischen OK Korpus und UK Abhangdecke. Befestigung der Blenden erfolgt frontbündig und verdeckt liegend, jedoch revisionierbar.

Unterschrank:

Abmessung Element(bxth): ca. 455 x 700 x 875 mm
Anzahl Elemente: 3 St.
Drehtüren: 1 St. je Element

Regal:

Abmessung Element(bxth): ca. 240 x 700 x 875 mm
Anzahl Elemente: 1 St.

Fächergröße (bxh): 240 x 175 mm
Stärke des Korpusrahmen: 20 mm
Stärke Einlegeboden: 10 mm
Anzahl Einlegeböden: 3

Sockel:

Projekt: 12-20003
LV: 337

Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie
Tischlerarbeiten - Festeinbauten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Sockel: Sockelhöhe:	Ja, zurückspringend 100 mm			
	<u>Arbeitsplatte:</u> Ausführung einschließlich Edelstahl-Arbeitsplatte glatt, geschliffen d= ca. 1 mm mit Aufkantung an allen Ansichtskanten auf d= 25 mm, Ecken verschweißt und geschliffen. Dauerhaft und elastisch verklebt aus wasserabweisender Trägerplatte. Unterseite vollflächig mit Aluminium roh belegt um einem möglichen Verzug zu entgegenzuwirken.				
	Abmessungen Element (bxt): Stärke: Anzahl Elemente:	1.440x 700 mm 25 mm 1 St.			
	<u>Wandschutz:</u> Aus Material der Rückwand mit HPL-Beschichtung oberhalb der Arbeitsplatte und seitlich des Hochschranks montieren. Stirnkanten des Wandschutzes sind mit ABS-Kante zu versehen. Wandschutz wird auf Arbeitsplatte aufgesetzt. Befestigung mit vollflächiger Verklebung auf dem Untergrund mittels Spezialkleber. Anschlussfuge zur Arbeitsplatte ist mit farblich passenden Silikon zu versiegeln inkl. Anschlussfuge zum Hochschrank..				
	Abmessung (bxh): Anzahl:	ca. 1.440 x 500 mm 1 St.			
	Hinweis: Alle öffnbare Bauteile (Drehtüren, Klappen, Schubkästen etc.) erhalten unter Berücksichtigung der Hygieneanforderungen ein umlaufend eingefrästes EPDM Dichtungsprofil (Farbton: Hellgrau) als Aufschlagdichtung. Scharnierbeschläge der öffnbaren Bauteile sind für die erforderlichen Falzlufte der Dichtungsprofile zu wählen und zu Dimensionieren.				
		1,00	St.		

03.01.0320. Unterschrank, bxtxh= 1.960x600x900

Unterschrank wie folgt herstellen, liefern und montieren:

Abmessung (lxtxh): ca. 1.960 x 600 x 900 mm
Ausführungsort: H.0.026.2 Arbeitsraum
Etage: 1 Obergeschoss
Wandart: Trockenbau

Projekt: 12-20003
LV: 337

Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie
Tischlerarbeiten - Festeinbauten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Farbton:	Fb. Alpinweiss W1100 PM
Plangrundlage:	Arbeitszeilen Übersicht übrige Möbel 1.OG

Unterschrank bestehend aus vollaufschlagenden einflügligen Drehtüren, zwei Einlegeböden je Element, mit seitlicher Passleiste. Passleiste ist frontbündig und verdeckt liegend zu befestigen, Wandschutz oberhalb des Unterschranks.

Auf Bandseite ist der Korpus vollflächig (ausgenommen Bänder) mit einer HPL-Beschichteten Platte d=8mm) aufzudoppeln, die Bohrungen des System 32 sind in der Aufdopplung zu übernehmen. Zurückspringender Sockel über alle Elemente durchlaufend. Elemente sind untereinander kraftschlüssig zu verbinden.

Unterschrank:

Abmessung Element(btxh):	ca. 455 x 600 x 875 mm
Anzahl Elemente:	4 St.
Anzahl Einlegeböden:	2 St. je Element
Drehtüren:	1 St. je Element

Sockel:	Ja, zurückspringend
Sockelhöhe:	100 mm

Passleiste (bxh):	ca. 135 x 775 mm
-------------------	------------------

Arbeitsplatte:

Ausführung einschließlich Edelstahl-Arbeitsplatte glatt, geschliffen d= ca. 1 mm mit Aufkantung an allen Ansichtskanten auf d= 25 mm, Ecken verschweißt und geschliffen. Dauerhaft und elastisch verklebt aus wasserabweisender Trägerplatte. Unterseite vollflächig mit Aluminium roh belegt um einem möglichen Verzug zu entgegenzuwirken.

Abmessungen Element (bxt):	ca. 1.960x 600 mm
Stärke:	25 mm
Anzahl Element:	1 St.

Wandschutz:

Aus Material der Rückwand mit HPL-Beschichtung oberhalb der Arbeitsplatte und seitlich zur Wand montieren. Stirnkanten des Wandschutzes sind mit ABS-Kante zu versehen. Wandschutz wird auf Arbeitsplatte aufgesetzt. Befestigung mit vollflächiger Verklebung auf dem Untergrund mittels Spezialkleber.

Projekt: 12-20003 **Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie**
LV: 337 **Tischlerarbeiten - Festeinbauten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Anschlussfuge zur Arbeitsplatte ist mit farblich passenden
Silikon zuversiegeln inkl. Anschlussfuge zur Wand..

Abmessung (bxh): ca. 1.960 x 500 mm
Anzahl: 1 St.

Hinweis: Alle offenbare Bauteile (Drehtüren, Klappen,
Schubkästen etc.) erhalten unter Berücksichtigung der
Hygieneanforderungen ein umlaufend eingefrästes EPDM
Dichtungsprofil (Farbton: Hellgrau) als Aufschlagdichtung.
Schanierbeschläge der offenbaren Bauteile sind für die
erforderlichen Falzlufte der Dichtungsprofile zu wählen und zu
Dimensionieren.

1,00 St.

H.1.027.2 & H.1.029.2 Schleuse

03.01.0330. Schrankkorpus Typ 6, bxtxh= 700x450x2.860

Schrankkorpus wie folgt herstellen, liefern und montieren:

Abmessungen (bxtxh): ca. 700 x 450 x 2.860 mm
Wandart: Trockenbau
Farbton: Fb. Alpinweiss W1100 PM
Plangrundlage: Übersicht übrige Möbel 1.OG
Übrige Möbel (geschossübergreifend)
Typ 6
Einbauort: H.1.027.2 Schleuse
H.1.029.2 Schleuse

Schrankkorpus bestehend aus vollaufschlagenden einflügligen
Drehtüren mit Stangengriff, Konstruktionsböden und
Einlegeböden. Sowie Passleisten und Passblenden etc.
Der Sockel springt um 100 mm zurück.
Seitliche Korpuswände erhalten Bohrungen im System 32 mm.

Korpus Typ 6

Abmessung Element (bxtxh): ca. 600 x 450 x 2.300 mm
Anzahl Elemente: 1 St.
Anzahl Drehtüren: 1 St. je Element
Konstruktionsböden: 1 St. je Element
Einlegeböden: 6 St. je Element

Sockel: Ja, zurückspringend

Projekt: 12-20003
LV: 337

Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie
Tischlerarbeiten - Festeinbauten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

	Sockelhöhe:	100 mm			
--	-------------	--------	--	--	--

Passleiste:

Ausführung einschließlich Passleiste zwischen OK Sockel und UK Blende seitlich des Korpus als Anschluss zum massiven Bauteil. Befestigung der Passleiste erfolgt frontbündig und verdeckt liegend, jedoch revisionierbar.

Abmessungen (bxh):	ca. 100 x 2.300 mm
Anzahl:	1 St.

Passblende:

Ausführung einschließlich Blenden 2-seitig über Eck (L-Form) zwischen OK Korpus und UK AD. Befestigung der Blenden erfolgt frontbündig und verdeckt liegend, jedoch revisionierbar.

Abmessungen Blende (bxh):	ca. 700 x 240 mm
Anzahl:	1 St.
Abmessungen Blende (bxh):	ca. 450 x 240 mm
Anzahl:	1 St.

Hinweis: Alle offenbare Bauteile (Drehtüren, Klappen, Schubkästen etc.) erhalten unter Berücksichtigung der Hygieneanforderungen ein umlaufend eingefrästes EPDM Dichtungsprofil (Farbton: Hellgrau) als Aufschlagdichtung. Schanierbeschläge der offenbaren Bauteile sind für die erforderlichen Falzlufte der Dichtungsprofile zu wählen und zu dimensionieren.

2,00	St.		
------	-----	-------	-------

03.01.0340. Wandpaneel Typ 18, bxh= 700x2.070

Wandpanel für Anbauteile wie folgt herstellen, liefern und montieren.

Abmessung (bxh):	ca. 600 x 2.070 mm
Wandart:	Trockenbau
Farbton:	Fb. Alpinweiss W1100 PM
Planunterlage:	Übrige Möbel (geschossübergreifend) Typ 18 Übersicht übrige Möbel 1.OG
Einbauort:	H.1.027.2 Schleuse H.1.029.2 Schleuse

Wandpaneel aus aus Kompakt-Schichtpressstoff mit

Projekt: 12-20003 **Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie**
LV: 337 **Tischlerarbeiten - Festeinbauten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

beidseitiger HPL-Beschichtung zur Montage durch vollflächige
 Verklebung auf dem Untergrund , keine Übergangsprofile oder
 Innenecken nötig - Verfugung, stumpf gestoßen, einschl.
 umlaufende Versiegelung mit farblich passendem Silikon.
 Ausführung einschließlich rückseitiger Folierung zur Reduzierung
 der Gefahr einer Feuchtigkeitsübertragung aus der Wand.

Materialstärke: 20 mm
 Klebestärke: ca. 2mm
 Abmessung (bxh): ca. 600 x 2.070 mm Oberkante
 Sockelhöhe: 100 mm über OKFF
 Material: HPL-schichtstoff mit Kompakt-
 Schichtpressstoff, schwarz durchgefärbt
 mit Gegenzug und Folierung zum Schutz
 vor Rückfeuchtung
 Rohdichte: ca. 1.350 kg/m³
 Chem.-beständig: Ja,
 Warmverformbar: Ja
 Kanten: gerundet
 Oberfläche: HPL, d= ca. 0,8mm, Matt
 Beschichtung: antibakteriell
 Garderobenhaken: 1 St. je Element

Hinweis: Anbauteile wie Desinfektionsmittelspender,
 Handschuhspender sowie Mülleimer werden im Titel "sonstiges"
 beschrieben und vergütet.

2,00 St.

H.1.032 Küchenzeile

03.01.0350. **Küchenzeile, H.1.032**

Leistungsbeschreibung wie Position 03.01.0250., jedoch:

Abmessung (bxtxh): ca. 3.700 x 600 x **2.830** mm
 Farbton: Fb. Alpinweiss W1100 PM
 Ausführungsort: H.1.032 Teeküche

Ausführung einschließlich über Eckverlaufende Blende zwischen
 OK Korpus und UK Abhangdecke. Befestigung der Blenden
 erfolgt verdeckt liegend. Eckausbildung erfolgt auf Gehrung.

Abmessung Blende (lxh): ca. 3.700 x 510 mm
 Anzahl: 1 St.

Projekt: 12-20003 **Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie**
LV: 337 **Tischlerarbeiten - Festeinbauten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Abmessung Blende (lxh): ca. 235 x 510 mm
 Anzahl: 1 St.

1,00 St

H.1.049 Arbeitsraum unrein

03.01.0360. Hängeschränk Typ L, bxtxh= 1.550x350x1.330

Hängeschränk wie folgt herstellen, liefern und montieren:

Abmessung (bxtxh): ca. 1.550 x 350 x 1.330 mm
 Wandart: Trockenbau
 Farbton: Fb. Alpinweiss W1100 PM
 Plangrundlage: Übrige Möbel (geschossübergreifend)
 Typ L
 Übersicht Übrige Möbel EG
 Einbauort: H.1.019 Arbeitsraum unrein

Hängeschränk bestehend aus vollaufschalgenden einflügligen
 Drehtüren mit Stangengriff und Einlegeböden.
 Seitliche Korpuswände erhalten innenliegend Bohrungen im System 32 mm.

Abmessung Element(bxtxh): ca. 450 x 350 x 860 mm
 Anzahl Elemente: 3 St.
 Drehtüren: 1 St. je Element
 Anzahl Einlegeböden: 2 St. je Element

Passleiste:

Ausführung einschließlich Passleiste seitlich und auf der
 Unterseite des Korpus als Anschluss zum massiven Bauteil.
 Befestigung der Passleiste erfolgt frontbündig und verdeckt
 liegend, jedoch revisionierbar.

Abmessungen (bxh): ca. 200 x 860 mm
 Anzahl: 1 St.
 Abmessungen (bxt): ca. 200 x 350 mm
 Anzahl: 1 St.

Blende:

Ausführung einschließlich Blenden 2-seitig über Eck (L-Form)
 zwischen OK Koprus und UK AD. Befestigung der Blenden
 erfolgt frontbündig und verdeckt liegend, jedoch revisionierbar.

Abmessung Blende (bxh): ca. 1.550 x 640 mm

Projekt: 12-20003 **Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie**
LV: 337 **Tischlerarbeiten - Festeinbauten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Anzahl:	1 St.
Abmessung Blende (bxh):	ca. 350 x 640 mm
Anzahl:	1 St.

Hinweis: Alle öffenbare Bauteile (Drehtüren, Klappen, Schubkästen etc.) erhalten unter Berücksichtigung der Hygieneanforderungen ein umlaufend eingefrästes EPDM Dichtungsprofil (Farbton: Hellgrau) als Aufschlagdichtung. Schanierbeschläge der öffenbaren Bauteile sind für die erforderlichen Falzluft der Dichtungsprofile zu wählen und zu Dimensionieren.

1,00	St.		
------	-----	-------	-------

H.1.051 Warten

03.01.0370. Spiegel-/Zeitschriften-Paneel Typ I

Spiegel-/Zeitschriften-Paneel wie folgt herstellen, liefern und montieren.

Abmessungen (bxh):	ca. 1.200 x 2.830 mm
Wandart:	Trockenbau
Farbton:	Fb. Alpinweiss W1100 PM
Plangrundlage:	Übrige Möbel (geschossübergreifend) Typ I Übersicht übrige Möbel 1.OG
Einbauort:	H.1.051 Warten

Spiegel-/Zeitschriften-Paneel bestehend aus Kompakt-Schichtpressstoff mit beidseitiger HPL-Beschichtung min. 0,8 mm zur Montage durch vollflächige Verklebung auf dem Untergrund , keine Übergangsprofile oder Innenecken nötig - Verfugung, stumpf gestoßen, einschl. umlaufende Versiegelung mit farblich passendem Silikon. Ausführung einschließlich rückseitiger Folierung zur Reduzierung der Gefahr einer Feuchtigkeitsübertragung aus der Wand.
Inkl. Anbauteile wie Kristallspiegel, 6mm ESG, ca. 870x1.160 mm, sowie 3 Reihen an Zeitschriftenhalter.

Materialstärke:	20 mm
Klebestärke:	ca. 2mm
Abmessung (bxh):	ca. 1.200 x 2.080 mm
Sockelhöhe:	ca. 100 mm OKFF
Material:	HPL-schichtstoff mit Kompakt-Schichtpressstoff, schwarz durchgefärbt mit Gegenzug und Folierung zum Schutz

Projekt: 12-20003 **Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie**
LV: 337 **Tischlerarbeiten - Festeinbauten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Kanten: vor Rückfeuchtung
 gerundet
 Oberfläche: HPL, d= ca. 0,8mm, Matt

Spiegel:
 Abmessungen (bxh): ca. 1.160 x 870 mm
 Ausführung Spiegel: 6mm ESG.

Zeitschriftenhalter:
 Abmessungen (bxtxh): ca. 1.160 x 100 x 320 mm
 Anzahl: 3 St.

1,00 St.

03.01.0380. Zeitschriftenpaneel - Garderobenregal Typ J

Zeitschriftenpaneel - Garderobenregal wie folgt herstellen
liefern und montieren.

Wandart: Trockenbau
 Farbton: Fb. Alpinweiss W1100 PM
 Plangrundlage: Übersicht übrige Möbel
 Typ J
 Übersicht übrige Möbel 1.OG
 Einbauort: H.1.051 Warten

Garderobenragal bestehend aus einem offenen Korpus mit
 Edelstahl-Garderobenstange, seitlicher Passleiste, Passblende
 zwischen OK Korpus und UK AD. Der Sockel springt um 100 mm
 zurück.

Korpus:
 Abmessungen (bxtxh): ca. 900 x 600 x 2.080 mm
 Garderobenstange: 1 St.

Sockel: Ja, zurückspringend
 Sockelhöhe: 100 mm

Passleiste:
 Ausführung einschließlich Passleiste zwischen OK Sockel und UK
 Blende seitlich des Korpus als Anschluss zum massiven Bauteil.
 Befestigung der Passleiste erfolgt frontbündig und verdeckt
 liegend, jedoch revisionierbar.

Abmessungen (bxh): ca. 100 x 2.080 mm
 Anzahl: 1 St.

Projekt: 12-20003
LV: 337

Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie
Tischlerarbeiten - Festeinbauten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Passblende

Ausführung einschließlich Blende 2-seitig über Eck (L-Form) zwischen OK Korpus und UK Abhangdecke. Befestigung der Blenden erfolgt frontbündig und verdeckt liegend, jedoch revisionierbar.

Abmessung Blende (bxh):	ca. 1.000 x 650 mm
Anzahl:	1 St.
Abmessung Blende (bxh):	ca. 600 x 650 mm
Anzahl:	1 St.

Zeitschriftenpaneel bestehend aus Kompakt-Schichtpressstoff mit beidseitiger HPL-Beschichtung zur Montage durch vollflächige Verklebung auf dem Untergrund , keine Übergangsprofile oder Innenecken nötig - Verfugung, stumpf gestoßen, einschl. umlaufende Versiegelung mit farblich passendem Silikon. Ausführung einschließlich rückseitiger Folierung zur Reduzierung der Gefahr einer Feuchtigkeitsübertragung aus der Wand.
Inkl. Zeitschriftenhalter im A4 Format.

Materialstärke:	20 mm
Klebestärke:	ca. 2mm
Abmessung (bxh):	ca. 900 x 2.080 mm
Sockelhöhe:	ca. 100 mm OKFF
Material:	HPL-schichtstoff mit Kompakt-Schichtpressstoff, schwarz durchgefärbt mit Gegenzug und Folierung zum Schutz vor Rückfeuchtung
Kanten:	gerundet
Oberfläche:	HPL, d= ca. 0,8mm, Matt

Zeitschriftenhalter:

Abmessungen (bxtxh):	ca. 860 x 100 x 320 mm
Anzahl:	5 St.

1,00	St.		
------	-----	-------	-------

H.1.051.1 Geräteraum

Projekt: 12-20003
LV: 337

Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie
Tischlerarbeiten - Festeinbauten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

03.01.0390. Mehrteilige Schrankanlage (L-Form)

Mehrteilige Schrankanlage wie folgt herstellen, liefern und montieren:

Abmessungen (bxtxh):	ca. 4.100 x 600 x 2.830 mm
Abmessungen (bxtxh):	ca. 2.000 x 600 x 2.830 mm
Wandart:	Trockenbau
Farbton:	Fb. Alpinweiss W1100 PM
Plangrundlage:	Übersicht übrige Möbel 1.OG Übrige Möbel (geschossübergreifend) Typ D
Einbauort:	H.1.051.1 Geräteraum

Mehrteilige Schrankanlage bestehend aus sechs Korpussen Typ D.

Mit Konstruktionsböden, Einlegeböden und Passblende etc. Der Sockel springt um 100 mm zurück.

Einzelne Korpusse sind bei Aneinanderreihungen untereinander kraftschlüssig zu verbinden.

Seitliche Korpuswände erhalten Bohrungen im System 32 mm.

Korpus Typ D

Abmessung Element (bxtxh):	ca. 1.000 x 600 x 2.300 mm
Anzahl Elemente:	6 St.
Konstruktionsböden:	1 St. je Element
Einlegeböden:	6 St. je Element

Sockel:	Ja, zurückspringend
Sockelhöhe:	100 mm

Passleiste:

Ausführung einschließlich Passleiste zwischen OK Sockel und UK Blende seitlich des Korpus als Anschluss zum massiven Bauteil. Befestigung der Passleiste erfolgt frontbündig und verdeckt liegend, jedoch revisionierbar.

Abmessungen (bxh):	ca. 105 x 2.300 mm
Anzahl:	1 St.

Passblende

Ausführung einschließlich Blende 2-seitig über Eck (L-Form) zwischen OK Korpus und UK Abhangdecke. Befestigung der Blenden erfolgt frontbündig und verdeckt liegend, jedoch revisionierbar.

Projekt: 12-20003 **Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie**
LV: 337 **Tischlerarbeiten - Festeinbauten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Abmessungen Blende (bxh): ca. 4.100 x 460 mm
 Anzahl: 1 St.
 Abmessungen Blende (bxh): ca. 2.000 x 460 mm
 Anzahl: 1 St.

Hinweis: Alle öffentbare Bauteile (Drehtüren, Klappen, Schubkästen etc.) erhalten unter Berücksichtigung der Hygieneanforderungen ein umlaufend eingefrästes EPDM Dichtungsprofil (Farbton: Hellgrau) als Aufschlagdichtung. Schanierbeschläge der öffentbaren Bauteile sind für die erforderlichen Falzlufte der Dichtungsprofile zu wählen und zu Dimensionieren.

1,00 St.

03.01.0400. Regalboden, bxt= 2.000x230

Regalboden bestehend aus einer Tischlerplatte inkl. Beschichtung aus 0,8 mm HPL.

Abmessungen (bxt): ca. 2.000 x 230 mm
 Materialdicke: min. 32 mm
 Farbton: Fb. Alpinweiss W1100 PM
 Einbauhöhe: OK = 1,40 m über OKFB
 Wandart: Trockenbau
 Plangrundlage: Übersicht Übrige Möbel 1.OG

1,00 St.

H.1.054, U/B-Raum

03.01.0410. Ecksteharbeitsplatz Typ H

Ecksteharbeitsplatz wie folgt herstellen, liefern und montieren.

Abmessungen (bxtxh): ca. 800 x 800 x 145 mm
 Wandart: Mauerwerk
 Farbton: Fb. Alpinweiss W1100 PM
 Einbauort: H.1.054 U/B-Raum
 Plangrundlage: Übrige Möbel (geschossübergreifend)
 Typ H
 Übersicht übrige Möbel 1.OG

Eckstehplatz bestehend aus Schreibtischplatte mit Kabeldurchführung sowie einem Unterbau zur Kabelführung.

Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie Tischlerarbeiten - Festeinbauten

H.1.038 Besprechung Kardio

Schrankkorpus wie folgt herstellen, liefern und montieren:

Einbauort: H.1.038 Besprechung Kardio

Korpus

Sockel: Ja, zurückspringend

Projekt: 12-20003 **Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie**
LV: 337 **Tischlerarbeiten - Festeinbauten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Sockelhöhe: 100 mm

Abdeckplatte:

Abmessungen (bxt): ca. 1.900 x 450 mm

Materialdicke: 25 mm

Passleiste:

Ausführung einschließlich Passleiste zwischen OK Sockel und UK Blende seitlich des Korpus als Anschluss zum massiven Bauteil. Befestigung der Passleiste erfolgt frontbündig und verdeckt liegend, jedoch revisionierbar.

Abmessungen (bxh): ca. 100 x 475 mm

Anzahl: 1 St.

Hinweis: Alle öffnenbare Bauteile (Drehtüren, Klappen, Schubkästen etc.) erhalten unter Berücksichtigung der Hygieneanforderungen ein umlaufend eingefrästes EPDM Dichtungsprofil (Farbton: Hellgrau) als Aufschlagdichtung. Schanierbeschläge der öffnenbaren Bauteile sind für die erforderlichen Falzlufte der Dichtungsprofile zu wählen und zu Dimensionieren.

1,00 St.

H.1.039 Arztd. OA/ASS (3AP)

03.01.0430. Mehrteilige Schrankanlage, bxtxh= 1.900x450x2.830

Mehrteilige Schrankanlage wie folgt herstellen, liefern und montieren:

Abmessungen (bxtxh): ca. 1.900 x 450 x 2.830 mm

Wandart: Trockenbau, Stahlbeton

Farbton: Fb. Alpinweiss W1100 PM

Plangrundlage: Übersicht übrige Möbel 1.OG
Übrige Möbel (geschossübergreifend)
Typ 7

Einbauort: H.1.039 Artd. OA/ASS (3AP)

Mehrteilige Schrankanlage bestehend aus drei Korpusen Typ 7 mit vollaufschlagenden Drehtüren mit Stangengriff, Konstruktionsböden, Edelstahl-Gaderobenstange und einem Einlegeboden, sowie Passleiten und Passblenden etc. Der Sockel springt um 100 mm zurück.

Projekt: 12-20003
LV: 337

Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie
Tischlerarbeiten - Festeinbauten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Einzelne Korpusse sind bei Aneinanderreihungen untereinander kraftschlüssig zu verbinden.

Seitliche Korpuswände erhalten Bohrungen im System 32 mm.

Korpus Typ 7

Abmessung Element (bxtxh): ca. 600 x 450 x 2.300 mm

Anzahl Elemente: 3 St.

Anzahl Drehtüren: 1 St. je Element

Konstruktionsböden: 1 St. je Element

Einlegeböden: 1 St. je Element

Gaderobenstange: Ja

Sockel: Ja, zurückspringend

Sockelhöhe: 100 mm

Passleiste:

Ausführung einschließlich Passleiste zwischen OK Sockel und UK Blende seitlich des Korpus als Anschluss zum massiven Bauteil.

Befestigung der Passleiste erfolgt frontbündig und verdeckt liegend, jedoch revisionierbar.

Abmessungen (bxh): ca. 100 x 2.300 mm

Anzahl: 1 St.

Passblende

Ausführung einschließlich Blende 2-seitig über Eck (L-Form) zwischen OK Korpus und UK Abhangdecke. Befestigung der Blenden erfolgt frontbündig und verdeckt liegend, jedoch revisionierbar. Eckausbildung erfolgt auf Gehrung.

Abmessung Blende (bxh): ca. 1.900 x 430 mm

Anzahl: 1 St.

Abmessung Blende (bxh): ca. 450 x 430 mm

Anzahl: 1 St.

Hinweis: Alle offenbare Bauteile (Drehtüren, Klappen, Schubkästen etc.) erhalten unter Berücksichtigung der Hygieneanforderungen ein umlaufend eingefrästes EPDM Dichtungsprofil (Farbton: Hellgrau) als Aufschlagdichtung. Schanierbeschläge der offenbaren Bauteile sind für die erforderlichen Falzlufte der Dichtungsprofile zu wählen und zu dimensionieren.

1,00 St.

Projekt: 12-20003 **Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie**
LV: 337 **Tischlerarbeiten - Festeinbauten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Hygieneanforderungen ein umlaufend eingefrästes EPDM
 Dichtungsprofil (Farbton: Hellgrau) als Aufschlagdichtung.
 Schanierbeschläge der offenen Bauteile sind für die
 erforderlichen Falzlufte der Dichtungsprofile zu wählen und zu
 Dimensionieren.

		1,00	St.		
--	--	------	-----	-------	-------

H.1.040 Arztd. OA (1AP)

03.01.0450. Schrankkorpus Typ 3, bxtxh= 1.000x450x2.830

Schrankkorpus wie folgt herstellen, liefern und montieren:

Abmessungen (bxtxh):	ca. 1.000 x 450 x 2.830 mm
Wandart:	Trockenbau, Stahlbeton
Farbton:	Fb. Alpinweiss W1100 PM
Plangrundlage:	Übersicht übrige Möbel 1.OG Übrige Möbel (geschossübergreifend) Typ 3
Einbauort:	H.1.040 Arztd. OA (1AP)

Schrankkorpus bestehend aus vollaufschiebenden Drehtüren mit
 Stangengriff, Edelstahl-Garderobenstange, Konstruktionsböden
 und Einlegeböden. Sowie Passleisten und Passblenden etc.
 Der Sockel springt um 100 mm zurück.
 Seitliche Korpuswände erhalten Bohrungen im System 32 mm.

Korpus Typ 3

Abmessung Element (bxtxh):	ca. 900 x 450 x 2.300 mm
Anzahl Elemente:	1 St.
Anzahl Drehtüren:	1 St. je Element
Konstruktionsböden:	1 St. je Element
Einlegeböden:	6 St. je Element
Garderobenstange:	1 St.

Sockel:	Ja, zurückspringend
Sockelhöhe:	100 mm

Passleiste:

Ausführung einschließlich Passleiste zwischen OK Sockel und UK
 Blende seitlich des Korpus als Anschluss zum massiven Bauteil.
 Befestigung der Passleiste erfolgt frontbündig und verdeckt
 liegend, jedoch revisionierbar.

Projekt: 12-20003
LV: 337

Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie
Tischlerarbeiten - Festeinbauten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Abmessungen (bxh): ca. 100 x 2.300 mm
Anzahl: 1 St.

Passblende:

Ausführung einschließlich Blenden 2-seitig über Eck (L-Form)
zwischen OK Korpus und UK AD. Befestigung der Blenden
erfolgt frontbündig und verdeckt liegend, jedoch revisionierbar.

Abmessungen Blende (bxh): ca. 1.000 x 430 mm
Anzahl: 1 St.
Abmessungen Blende (bxh): ca. 450 x 430 mm
Anzahl: 1 St.

Hinweis: Alle offenbare Bauteile (Drehtüren, Klappen,
Schubkästen etc.) erhalten unter Berücksichtigung der
Hygieneanforderungen ein umlaufend eingefrästes EPDM
Dichtungsprofil (Farbton: Hellgrau) als Aufschlagdichtung.
Schanierbeschläge der offenbaren Bauteile sind für die
erforderlichen Falzlufte der Dichtungsprofile zu wählen und zu
Dimensionieren.

1,00 St.

03.01.0460. Schrankkorpus Typ 10, bxtxh= 1.600x450x1.000

Schrankkorpus wie folgt herstellen, liefern und montieren:

Abmessungen (bxtxh): ca. 1.200 x 450 x 1.000 mm
Wandart: Trockenbau
Farbton: Fb. Alpinweiss W1100 PM
Plangrundlage: Übersicht übrige Möbel 1.OG
Übrige Möbel (geschossübergreifend)
Typ 10
Einbauort: H.1.040 Arztld. OA (1.AP)

Schrankkorpus bestehend aus vollaufschlagenden Drehtüren mit
Stangengriff, Konstruktionsböden Abdeckplatte und
Einlegeböden, sowie Passleisten Passblenden etc.
Der Sockel springt um 100 mm zurück.
Einzelne Korpusse sind bei Aneinanderreihungen untereinander
kraftschlüssig zu verbinden.
Seitliche Korpuswände erhalten Bohrungen im System 32 mm.

Korpus

Abmessung Element (bxtxh): ca. 800 x 450 x 875 mm
Anzahl Elemente: 2 St.

Projekt: 12-20003 **Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie**
LV: 337 **Tischlerarbeiten - Festeinbauten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Anzahl Drehtüren:	2	St. je Element		
	Konstruktionsböden:	1	St. je Element		
	Einlegeböden:	2	St. je Element		
	Sockel:	Ja,	zurückspringend		
	Sockelhöhe:	100	mm		
	<u>Abdeckplatte:</u>				
	Abmessungen (bxt):	ca. 1.600	x 450 mm		
	Materialdicke:	25	mm		
	<u>Passleiste:</u>				
	Ausführung einschließlich Passleiste zwischen OK Sockel und UK				
	Blende seitlich des Korpus als Anschluss zum massiven Bauteil.				
	Befestigung der Passleiste erfolgt frontbündig und verdeckt				
	liegend, jedoch revisionierbar.				
	Abmessungen (bxh):	ca. 50	x 875 mm		
	Anzahl:	1	St.		
	Hinweis: Alle öffnbare Bauteile (Drehtüren, Klappen,				
	Schubkästen etc.) erhalten unter Berücksichtigung der				
	Hygieneanforderungen ein umlaufend eingefrästes EPDM				
	Dichtungsprofil (Farbton: Hellgrau) als Aufschlagdichtung.				
	Schanierbeschläge der öffnbaren Bauteile sind für die				
	erforderlichen Falzlufte der Dichtungsprofile zu wählen und zu				
	Dimensionieren.				
		1,00	St.		

H.1.041 Ltd. OA

03.01.0470. Schrankkorpus Typ 3, bxtxh= 1.000x450x2.830

Schrankkorpus wie folgt herstellen, liefern und montieren:

Abmessungen (bxtxh): ca. 1.000 x 450 x 2.830 mm
 Wandart: Trockenbau, Stahlbeton
 Farbton: Fb. Alpinweiss W1100 PM
 Plangrundlage: Übersicht übrige Möbel 1.OG
 Übrige Möbel (geschossübergreifend)
 Typ 3
 Einbauort: H.1.041 Ltd. OA

Schrankkorpus bestehend aus vollaufschlagenden Drehtüren mit

Projekt: 12-20003
LV: 337

Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie
Tischlerarbeiten - Festeinbauten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Stangengriff, Edelstahl-Garderobenstange, Konstruktionsböden und Einlegeböden, sowie Passleisten und Passblenden etc. Der Sockel springt um 100 mm zurück. Seitliche Korpuswände erhalten Bohrungen im System 32 mm.				
	<u>Korpus Typ 3</u> Abmessung Element (bxtxh): ca. 900 x 450 x 2.300 mm Anzahl Elemente: 1 St. Anzahl Drehtüren: 1 St. je Element Konstruktionsböden: 1 St. je Element Einlegeböden: 6 St. je Element Garderobenstange: 1 St.				
	Sockel: Ja, zurückspringend Sockelhöhe: 100 mm				
	<u>Passleiste:</u> Ausführung einschließlich Passleiste zwischen OK Sockel und UK Blende seitlich des Korpus als Anschluss zum massiven Bauteil. Befestigung der Passleiste erfolgt frontbündig und verdeckt liegend, jedoch revisionierbar.				
	Abmessungen (bxh): ca. 100 x 2.300 mm Anzahl: 1 St.				
	<u>Passblende:</u> Ausführung einschließlich Blenden 2-seitig über Eck (L-Form) zwischen OK Korpus und UK AD. Befestigung der Blenden erfolgt frontbündig und verdeckt liegend, jedoch revisionierbar.				
	Abmessungen Blende (bxh): ca. 1.000 x 430 mm Anzahl: 1 St. Abmessungen Blende (bxh): ca. 450 x 430 mm Anzahl: 1 St.				
	Hinweis: Alle offenbare Bauteile (Drehtüren, Klappen, Schubkästen etc.) erhalten unter Berücksichtigung der Hygieneanforderungen ein umlaufend eingefrästes EPDM Dichtungsprofil (Farbton: Hellgrau) als Aufschlagdichtung. Schanierbeschläge der offenbaren Bauteile sind für die erforderlichen Falzlufte der Dichtungsprofile zu wählen und zu Dimensionieren.				
		1,00	St.		

Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.01.0480.	Schrankschrank Typ 10, bxtxh= 1.600x450x1.000 Schrankschrank wie folgt herstellen, liefern und montieren: Abmessungen (bxtxh): ca. 1.200 x 450 x 1.000 mm Wandart: Trockenbau Farbton: Fb. Alpinweiss W1100 PM Plangrundlage: Übersicht übrige Möbel 1.OG Übrige Möbel (geschossübergreifend) Typ 10 Einbauort: H.1.041 Ltd. OA Schrankschrank bestehend aus vollaufschlagenden Drehtüren mit Stangengriff, Konstruktionsböden Abdeckplatte und Einlegeböden, sowie Passleisten und Passblenden etc. Der Sockel springt um 100 mm zurück. Einzelne Korpusse sind bei Aneinanderreihungen untereinander kraftschlüssig zu verbinden. Seitliche Korpuswände erhalten Bohrungen im System 32 mm. <u>Korpus</u> Abmessung Element (bxtxh): ca. 800 x 450 x 875 mm Anzahl Elemente: 2 St. Anzahl Drehtüren: 2 St. je Element Konstruktionsböden: 1 St. je Element Einlegeböden: 2 St. je Element Sockel: Ja, zurückspringend Sockelhöhe: 100 mm <u>Abdeckplatte:</u> Abmessungen (bxt): ca. 1.600 x 450 mm Materialdicke: 25 mm <u>Passleiste:</u> Ausführung einschließlich Passleiste zwischen OK Sockel und UK Blende seitlich des Korpus als Anschluss zum massiven Bauteil. Befestigung der Passleiste erfolgt frontbündig und verdeckt liegend, jedoch revisionierbar. Abmessungen (bxh): ca. 50 x 875 mm Anzahl: 1 St. Hinweis: Alle öffnende Bauteile (Drehtüren, Klappen, Schubkästen etc.) erhalten unter Berücksichtigung der				

Projekt: 12-20003 **Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie**
LV: 337 **Tischlerarbeiten - Festeinbauten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Hygieneanforderungen ein umlaufend eingefrästes EPDM Dichtungsprofil (Farbton: Hellgrau) als Aufschlagdichtung. Schanierbeschläge der offenen Bauteile sind für die erforderlichen Falzlufte der Dichtungsprofile zu wählen und zu Dimensionieren.

		1,00	St.		
--	--	------	-----	-------	-------

H.1.042, U/B-Raum

03.01.0490. Küchenzeile, H.1.042

Küchenzeile bestehend aus Unterschränke mit Arbeitsplatte aus Edelstahl und eingeschweißtem Spülbecken, Wasserhahn mit gesprudelm Wasser inkl. 2 Kg Kohlensäureflasche, Wandschutz und Hängeschränke wie folgt herstellen, liefern und montieren:

Abmessung (bxtxh):	ca. 1.100 x 600 x 2.830 mm
Ausführungsort:	H.1.042 U/B-Raum
Etage:	1.Obergeschoss
Wandart:	Trockenbau
Farbton:	Fb. Alpinweiss W1100 PM
Plangrundlage:	139c-BTH-WA-669 g "Küchenzeilen"

Unterschränke der Arbeitszeile bestehend aus einem Element mit Spülbecken, fester Blende sowie Frontauszug mit Stangengriff und Fußpedal sowie Abwurfbehälter mittel, ein Element mit Schubkästen als Vollauszug mit Stangengriffen und zurück springenden, durchlaufenden Sockel (durchlaufend auch unter Hochschrank inkl. Lüftungsgitter). Ausführung einschließlich Edelstahl-Arbeitsplatte glatt, geschliffen d= ca. 1 mm mit Aufkantung an allen Ansichtskanten auf d= 25 mm, Ecken verschweißt und geschliffen. Dauerhaft und elastisch verklebt aus wasserabweisender Trägerplatte. Unterseite vollflächig mit Aluminium roh belegt um einem möglichen Verzug zu entgegenzuwirken, das Spülbecken mit Integralablauf ist flächenbündig und nahtlos einzuschweißen und mit der gleichen Körnung zu schleifen, sowie seitlicher Blende

Einschließlich Bohrung in Rückwand sowie Anschluss an bauseitige Abwasserleitung.

Projekt: 12-20003
LV: 337

Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie
Tischlerarbeiten - Festeinbauten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Abmessung (bxtxh):	ca. 450 x 600 x 775 mm			
	Anzahl Elemente:	1 St.			
	Schubkasten, H = 200 mm:	4 St. je Element			
	Abmessung (bxtxh):	ca. 600 x 600 x 775 mm			
	Anzahl Elemente:	1 St.			
	Feste Blende:	1 St- je Element			
	Frontauszug:	1 St. je Element			
	Abwurfbehälter, mittel:	Ja, mit Pedal			
	Sockel:	Ja, zurückspringend			
	Sockelhöhe:	100 mm			
	Blende (lxh):	ca. 50 x 900 mm			
	Abmessung Arbeitsplatte:	ca. 1.100 x 625 mm			
	Spülbecken:	Ja			
	Wasserhahn mit gesprudelm Wasser:	Ja			
	Wandschutz aus Material der Rückwand mit HPL-Beschichtung zwischen Arbeitsplatte sowie Hängeschränk montiert. Stirnkanten des Wandschutzes sind mit ABS-Kante zu versehen. Wandschutz wird auf Arbeitsplatte aufgesetzt. Befestigung mit vollflächiger Verklebung auf dem Untergrund mittels Spezialkleber. Anschlussfuge zur Arbeitsplatte ist mit farblich passenden Silikon zuversiegeln inkl. Anschlussfuge zum Hochschrank sowie Bohrungen für Elektroinstallationen sowie Kalt- und Warmwasseranschluss.				
	Abmessung (bxh):	ca. 1.100 x 500 mm			
	Anzahl:	1 St.			
	Hängeschränke bestehend aus zwei Elementen mit vollaufschlagenden Drehtüren, Stangengriffe und Einlegeböden und seitlicher Blende.				
	Abmessung (bxtxh):	ca. 600 x 360 x 700 mm			
	Anzahl Elemente:	1 St.			
	Drehtür:	2 St. je Element			
	Einlegeböden:	2 St. je Element			
	Abmessung (bxtxh):	ca. 450 x 360 x 700 mm			
	Anzahl Elemente:	1 St.			
	Drehtür:	1 St. je Element			

Projekt: 12-20003 **Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie**
LV: 337 **Tischlerarbeiten - Festeinbauten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

	Einlegeboden:	2 St.	je Element		
--	---------------	-------	------------	--	--

	Blende (l x h):	ca. 100 x 700 mm			
--	-----------------	------------------	--	--	--

Ausführung einschließlich über Eckverlaufende Blende zwischen OK Korpus und UK Abhangdecke. Befestigung der Blenden erfolgt verdeckt liegend. Eckausbildung erfolgt auf Gehrung.

	Abmessung Blende (l x h):	ca. 1.100 x 730 mm			
	Anzahl:	1 St.			

	Abmessung Blende (l x h):	ca. 360 x 730 mm			
	Anzahl:	1 St.			

Hinweis: Die Elektrogeräte wie Kühlschränke, Spülmaschinen, etc. werden unter Titel 05.02 gesondert vergütet. Alle anderen Bauteile, auch die Wasserhahnamatur mit gesprudelm Wasser, Beleuchtung, etc., sind in dieser Position mit einzuberechnen.

		1,00	St		
--	--	------	----	-------	-------

H.1.043 Arztdienst OA Kardio

03.01.0500. Mehrteilige Schrankanlage, b x t x h = 1.600 x 450 x 2.830

Mehrteilige Schrankanlage wie folgt herstellen, liefern und montieren:

Abmessungen (b x t x h):	ca. 1.600 x 450 x 2.830 mm
Wandart:	Trockenbau, Stahlbeton
Farbton:	Fb. Alpinweiss W1100 PM
Plangrundlage:	Übersicht übrige Möbel 1.OG Übrige Möbel (geschossübergreifend) Typ 3, Typ 6
Einbauort:	H.1.043 Arztdienst OA Kardio

Mehrteilige Schrankanlage bestehend aus einem Korpus Typ 3 und einem Korpus Typ 6 mit vollaufschiebenden Drehtüren mit Stangengriff, Konstruktionsböden, Edelstahl-Gaderobenstange, einem Einlegeboden, sowie Passleisten und Passblenden etc. Der Sockel springt um 100 mm zurück. Einzelne Korpusse sind bei Aneinanderreihungen untereinander kraftschlüssig zu verbinden. Seitliche Korpuswände erhalten Bohrungen im System 32 mm.

Projekt: 12-20003
LV: 337

Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie
Tischlerarbeiten - Festeinbauten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Korpus Typ 3

Abmessung Element (bxtxh): ca. 900 x 450 x 2.300 mm
Anzahl Elemente: 1 St.
Anzahl Drehtüren: 1 St. je Element
Konstruktionsböden: 1 St. je Element
Einlegeböden: 6 St. je Element
Gaderobenstange: Ja

Korpus Typ 6

Abmessung Element (bxtxh): ca. 600 x 450 x 2.300 mm
Anzahl Elemente: 1 St.
Anzahl Drehtüren: 1 St. je Element
Konstruktionsböden: 1 St. je Element
Einlegeböden: 6 St. je Element

Sockel:

Sockel: Ja, zurückspringend
Sockelhöhe: 100 mm

Passleiste:

Ausführung einschließlich Passleiste zwischen OK Sockel und UK Blende seitlich des Korpus als Anschluss zum massiven Bauteil. Befestigung der Passleiste erfolgt frontbündig und verdeckt liegend, jedoch revisionierbar.

Abmessungen (bxh): ca. 100 x 2.300 mm
Anzahl: 1 St.

Passblende

Ausführung einschließlich Blende 2-seitig über Eck (L-Form) zwischen OK Korpus und UK Abhangdecke. Befestigung der Blenden erfolgt frontbündig und verdeckt liegend, jedoch revisionierbar. Eckausbildung erfolgt auf Gehrung.

Abmessung Blende (bxh): ca. 1.600 x 430 mm
Anzahl: 1 St.
Abmessung Blende (bxh): ca. 450 x 430 mm
Anzahl: 1 St.

Hinweis: Alle öffnbare Bauteile (Drehtüren, Klappen, Schubkästen etc.) erhalten unter Berücksichtigung der Hygieneanforderungen ein umlaufend eingefrästes EPDM Dichtungsprofil (Farbton: Hellgrau) als Aufschlagdichtung. Schanierbeschläge der öffnbaren Bauteile sind für die

Projekt: 12-20003
LV: 337

Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie
Tischlerarbeiten - Festeinbauten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

erforderlichen Falzlufte der Dichtungsprofile zu wählen und zu Dimensionieren.

1,00 St.

03.01.0510. Schrankkorpus Typ 13, bxtxh= 1.900x450x600

Schrankkorpus wie folgt herstellen, liefern und montieren:

Abmessungen (bxtxh): ca. 2.500 x 450 x 600 mm
Wandart: Mauerwerk
Farbton: Fb. Alpinweiss W1100 PM
Plangrundlage: Übersicht übrige Möbel 1.OG
Übrige Möbel (geschossübergreifend)
Typ 13
Einbauort: H.1.043 Arztdienst OA
Kardio

Schrankkorpus bestehend aus vollaufschlagenden Drehtüren mit Stangengriff, Konstruktionsböden Abdeckplatte und Einlegeböden etc. Der Sockel springt um 100 mm zurück. Seitliche Korpuswände erhalten Bohrungen im System 32 mm.

Doppelkorpus

Abmessung Element (bxtxh): ca. 1.000 x 450 x 475 mm
Anzahl Elemente: 2 St.
Anzahl Drehtüren: 2 St. je Element
Konstruktionsböden: 1 St. je Element
Einlegeböden: 1 St. je Element

Einzelkorpus

Abmessung Element (bxtxh): ca. 500 x 450 x 475 mm
Anzahl Elemente: 1 St.
Anzahl Drehtüren: 1 St. je Element
Konstruktionsböden: 1 St. je Element
Einlegeböden: 1 St. je Element

Sockel:

Sockel: Ja, zurückspringend
Sockelhöhe: 100 mm

Abdeckplatte:

Abmessungen (bxt): ca. 2.500 x 450 mm
Materialdicke: 25 mm

Hinweis: Alle öffenbare Bauteile (Drehtüren, Klappen,

Projekt: 12-20003 **Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie**
LV: 337 **Tischlerarbeiten - Festeinbauten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Schubkästen etc.) erhalten unter Berücksichtigung der
 Hygieneanforderungen ein umlaufend eingefrästes EPDM
 Dichtungsprofil (Farbton: Hellgrau) als Aufschlagdichtung.
 Schanierbeschläge der offenen Bauteile sind für die
 erforderlichen Falzlufte der Dichtungsprofile zu wählen und zu
 Dimensionieren.

		1,00	St.		
--	--	------	-----	-------	-------

H.1.044 Sekr. Kardi (2AP)

03.01.0520. Schrankkorpus Typ 11, bxtxh= 1.900x450x1.000

Schrankkorpus wie folgt herstellen, liefern und montieren:

Abmessungen (bxtxh):	ca. 1.800 x 450 x 600 mm
Wandart:	freistehend
Farbton:	Fb. Alpinweiss W1100 PM
Plangrundlage:	Übersicht übrige Möbel 1.OG
	Übrige Möbel (geschossübergreifend)
	Typ 11

Einbauort:	H.1.044 Sekr. Kardi (2AP)
------------	---------------------------

Schrankkorpus bestehend aus vollaufschlagenden Drehtüren mit
 Stangengriff, Konstruktionsböden Abdeckplatte und
 Einlegeböden etc.

Der Sockel springt um 100 mm zurück.

Seitliche Korpuswände erhalten Bohrungen im System 32 mm.

Korpus

Abmessung Element (bxtxh):	ca. 900 x 450 x 875 mm
Anzahl Elemente:	2 St.
Anzahl Drehtüren:	2 St. je Element
Konstruktionsböden:	1 St. je Element
Einlegeböden:	2 St. je Element

Sockel:	Ja, zurückspringend
Sockelhöhe:	100 mm

Abdeckplatte:

Abmessungen (bxt):	ca. 1.800 x 450 mm
Materialdicke:	25 mm

Hinweis: Alle offenen Bauteile (Drehtüren, Klappen,
 Schubkästen etc.) erhalten unter Berücksichtigung der

Projekt: 12-20003 **Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie**
LV: 337 **Tischlerarbeiten - Festeinbauten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Hygieneanforderungen ein umlaufend eingefrästes EPDM Dichtungsprofil (Farbton: Hellgrau) als Aufschlagdichtung. Schanierbeschläge der offenen Bauteile sind für die erforderlichen Falzlufte der Dichtungsprofile zu wählen und zu Dimensionieren.

		1,00	St.		
--	--	------	-----	-------	-------

03.01.0530. Küchenzeile, H.1.044

Küchenzeile bestehend aus Unterschränke mit Arbeitsplatte aus Edelstahl und eingeschweißtem Spülbecken, Wasserhahn mit gesprudelm Wasser inkl. 2 Kg Kohlensäureflasche, Wandschutz, Hängeschränke sowie Elektrogeräte und Unterbauleuchten wie folgt herstellen, liefern und montieren:

Abmessung (bxtxh):	ca. 1.800 x 600 x 2.830 mm
Ausführungsort:	H.1.044 Sekr. Kardiologie
Etage:	1.Obergeschoss
Wandart:	Trockenbau
Farbton:	Fb. Alpinweiss W1100 PM

Plangrundlage:	139c-BTH-WA-669 g "Küchenzeilen"
----------------	-------------------------------------

Unterschränke der Arbeitszeile bestehend aus einem Element mit Spülbecken, fester Blende sowie Frontauszug mit Stangengriff und Fußpedal sowie Abwurfbehälter mittel, ein Element mit vollintegrierten Geschirrspüler mit Frontblende und Stangengriff, ein Element mit vollintegriertem Kühlschrank mit Gefrierfach mit Frontblende und Stangengriff und zurück springenden, durchlaufenden Sockel (durchlaufend auch unter Hochschrank inkl. Lüftungsgitter). Ausführung einschließlich Edelstahl-Arbeitsplatte glatt, geschliffen d= ca. 1 mm mit Aufkantung an allen Ansichtskanten auf d= 25 mm, Ecken verschweißt und geschliffen. Dauerhaft und elastisch verklebt aus wasserabweisender Trägerplatte. Unterseite vollflächig mit Aluminium roh belegt um einem möglichen Verzug zu entgegenzuwirken, das Spülbecken mit Integralablauf ist flächenbündig und nahtlos einzuschweißen und mit der gleichen Körnung zu schleifen, sowie seitlicher Blende

Einschließlich Bohrung in Rückwand sowie Anschluss an bauseitige Abwasserleitung.

Abmessung (bxtxh):	ca. 600 x 600 x 775 mm
--------------------	------------------------

Projekt: 12-20003
LV: 337

Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie
Tischlerarbeiten - Festeinbauten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Anzahl Elemente:	1 St.			
	Blende:	1 St. je Element			
	Geschirrspüler, breit:	1 St. je Element			
	Abmessung (bxtxh):	ca. 600 x 600 x 775 mm			
	Anzahl Elemente:	1 St.			
	Feste Blende:	1 St- je Element			
	Frontauszug:	1 St. je Element			
	Abwurfbehälter, mittel:	Ja, mit Pedal			
	Abmessung (lxbxh):	ca. 600 x 600 x 775 mm			
	Anzahl Elemente:	1 St.			
	Drehtür:	1 St.			
	Einbau Kühlschrank, klein:	Ja			
	Sockel:	Ja, zurückspringend			
	Sockelhöhe:	100 mm			
	Blende (lxh):	ca. 100 x 900 mm			
	Abmessung Arbeitsplatte:	ca. 1.800 x 625 mm			
	Spülbecken:	Ja			
	Wasserhahn mit gesprudeltem Wasser:	Ja			
	Wandschutz aus Material der Rückwand mit HPL-Beschichtung zwischen Arbeitsplatte sowie Hängeschränk montiert. Stirnkanten des Wandschutzes sind mit ABS-Kante zu versehen. Wandschutz wird auf Arbeitsplatte aufgesetzt. Befestigung mit vollflächiger Verklebung auf dem Untergrund mittels Spezialkleber. Anschlussfuge zur Arbeitsplatte ist mit farblich passenden Silikon zuversiegeln inkl. Anschlussfuge zum Hochschrank sowie Bohrungen für Elektroinstallationen sowie Kalt- und Warmwasseranschluss.				
	Abmessung (bxh):	ca. 1.800 x 500 mm			
	Anzahl:	1 St.			
	Hängeschränke bestehend aus zwei Elementen mit vollaufschlagenden Drehtüren, Stangengriffe und Einlegeböden sowie ein Element mit vollaufschlagender Drehtür mit Stangengriff und Einlegeboden sowie Fach für Einbau Mikrowelle und seitlicher Blende.				
	Abmessung (bxtxh):	ca. 600 x 360 x 1.000 mm			
	Anzahl Elemente:	2 St.			

Projekt: 12-20003
LV: 337

Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie
Tischlerarbeiten - Festeinbauten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Drehtür:	1 St. je Element		
	Einlegeboden:	2 St. je Element		
	Abmessung (bxtxh):	ca. 600 x 360 x 1.000 mm		
	Anzahl Elemente:	1 St.		
	Drehtür:	1 St. je Element		
	Einlegeboden:	2 St. je Element		
	Offenes Fach:	1 St. je Element		
	Mikrowelle, Einbau:	Ja		
	Blende (lxh):	ca. 100 x 1.000 mm		
	Ausführung einschließlich LED Lichtleiste auf der Unterseite der Hängeschränke. Lichtleiste bestehend aus blendfreiem, Spritzwassergeschütztem Aluminium-LED-Lichtleistensystem. Die Länge ist exakt auf das Wandschränkraster bzw. Länge Überbau abzustimmen und mit Kopplungsstecker unsichtbar zu verbinden. Das Lichtsystem muss den Anforderungen der ASR A3.4 entsprechen. Die Lichtleiste wird bauseits geschaltet, der Anschluss erfolgt über eine schaltbare Steckdose über den Hängeschränken. Das Lichtsystem ist ohne Schalter zu liefern.			
	Abmessungen (lxbxh):	ca. 1.850 x 30 x 40 mm		
	Lichtfarbe:	universalweiß (4.000 K)		
	Leuchtmittel:	1 x 12 Watt LED / 100 cm Länge		
	Lichtstrom in Lumen:	mind. 1.270		
	Dimmbar:	Nein		
	Ausführung einschließlich über Eckverlaufende Blende zwischen OK Korpus und UK Abhangdecke. Befestigung der Blenden erfolgt verdeckt liegend. Eckausbildung erfolgt auf Gehrung.			
	Abmessung Blende (lxh):	ca. 1.800 x 430 mm		
	Anzahl:	1 St.		
	Abmessung Blende (lxh):	ca. 360 x 430 mm		
	Anzahl:	1 St.		
	Hinweis: Die Elektrogeräte wie Kühlschränke, Spülmaschinen, etc. werden unter Titel 05.02 gesondert vergütet. Alle anderen			

Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie Tischlerarbeiten - Festeinbauten

Bauteile, auch die Wasserhahnamatur mit gesprudelm Wasser, Beleuchtung, etc., sind in dieser Position mit einzuberechnen.

.....

03.01.0540. Mehrteilige Schrankanlage, bxtxh= 4.250x600x2.830

Abmessungen (bxtxh):	ca. 4.250 x 600 x 2.830 mm
Wandart:	Trockenbau, Stahlbeton
Farbton:	Fb. Alpinweiss W1100 PM
Plangrundlage:	Übersicht übrige Möbel 1.OG Übrige Möbel (geschossübergreifend) Typ 2, Typ 7, Typ 8
Einbauort:	H.1.045 Arztdienstraum OA

Korpus Typ 2

Sockel: Ja, zurückspringend
 Sockelhöhe: 100 mm

Korpus Typ 7

Abmessung Element (bxtxh):	ca. 600 x 450 x 2.300 mm
Anzahl Elemente:	2 St.
Anzahl Drehtüren:	1 St. je Element
Konstruktionsböden:	1 St. je Element

Projekt: 12-20003
LV: 337

Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie
Tischlerarbeiten - Festeinbauten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Einlegeböden:	1 St.	je Element		
	Garderobenstange:	1 St.			
	Korpus Typ 8				
	Abmessungen Element (bxtxh):	ca. 1.150 x 600 x 525 mm			
	Anzahl Elemente:	1 St.			
	Konstruktionsböden:	1.St je Element			
	Anzahl Drehtüren:	1.St je Element			
	Abmessungen Drehtür:	ca. 450 x 400 mm			
	Schubladenauszüge:	2 St. je Element			
	Abmessungen Schubladen (bxh):	ca. 700 x 200 mm			
	Sockel:	Ja, zurückspringend			
	Sockelhöhe:	100 mm			
	Abdeckplatte:				
	Abmessungen (bxt):	ca. 1.150 x 450 mm			
	Anzahl:	1 St.			
	Hinweis: Alle offenbare Bauteile (Drehtüren, Klappen, Schubkästen etc.) erhalten unter Berücksichtigung der Hygieneanforderungen ein umlaufend eingefrästes EPDM Dichtungsprofil (Farbton: Hellgrau) als Aufschlagdichtung. Schanierbeschläge der offenbaren Bauteile sind für die erforderlichen Falzlufte der Dichtungsprofile zu wählen und zu Dimensionieren.				
		1,00	St.		

03.01.0550. Empfang Typ 14, bxtxh= 1.640x340x1.050

Empfang wie folgt herstellen, liefern und montieren:

Abmessungen (bxtxh):	ca. 1.640 x 340 x 1.050 mm
Wandart:	freistehend
Farbton:	Fb. Alpinweiss W1100 PM
Plangrundlage:	Übersicht übrige Möbel 1.OG Übrige Möbel (geschossübergreifend) Typ 14
Einbauort:	H.1.045 Arztdienstraum OA

Empfang bestehend aus einem Tresen mit mittlerer Verstärkung.

Abmessungen Tresen (bxtxh):	ca. 1.640 x 150 x 950 mm
Anzahl Elemente:	1 St.

Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie Tischlerarbeiten - Festeinbauten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

1,00 St.

03.01.0560. Schrankkorpus Typ 3, bxtxh= 1.000x450x2.830

Abmessungen (bxtxh):	ca. 1.000 x 450 x 2.830 mm
Wandart:	Trockenbau, Stahlbeton
Farbton:	Fb. Alpinweiss W1100 PM
Plangrundlage:	Übersicht übrige Möbel 1.OG Übrige Möbel (geschossübergreifend) Typ 3
Einbauort:	H.1.045.1 Ltd. OA

Schrankkorpus bestehend aus vollaufschlagenden Drehtüren mit Stangengriff, Edelstahl-Garderobenstange, Konstruktionsböden und Einlegeböden. Sowie Passleisten und Passblenden etc.
Der Sockel springt um 100 mm zurück.
Seitliche Korpuswände erhalten Bohrungen im System 32 mm.

Korpus Typ 3

Abmessung Element (bxtxh):	ca. 900 x 450 x 2.300 mm
Anzahl Elemente:	1 St.
Anzahl Drehtüren:	1 St. je Element
Konstruktionsböden:	1 St. je Element
Einlegeböden:	6 St. je Element
Garderobenstange:	1 St.

Sockel: Ja, zurückspringend
Sockelhöhe: 100 mm

Passleiste:

Ausführung einschließlich Passleiste zwischen OK Sockel und UK Blende seitlich des Korpus als Anschluss zum massiven Bauteil. Befestigung der Passleiste erfolgt frontbündig und verdeckt liegend, jedoch revisionierbar.

Abmessungen (bxh): ca. 100 x 2.300 mm
Anzahl: 1 St.

Projekt: 12-20003 **Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie**
LV: 337 **Tischlerarbeiten - Festeinbauten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Passblende:

Ausführung einschließlich Blenden 2-seitig über Eck (L-Form) zwischen OK Korpus und UK AD. Befestigung der Blenden erfolgt frontbündig und verdeckt liegend, jedoch revisionierbar.

Abmessungen Blende (bxh):	ca. 1.000 x 430 mm
Anzahl:	1 St.
Abmessungen Blende (bxh):	ca. 450 x 430 mm
Anzahl:	1 St.

Hinweis: Alle offenbare Bauteile (Drehtüren, Klappen, Schubkästen etc.) erhalten unter Berücksichtigung der Hygieneanforderungen ein umlaufend eingefrästes EPDM Dichtungsprofil (Farbton: Hellgrau) als Aufschlagdichtung. Schanierbeschläge der offenbaren Bauteile sind für die erforderlichen Falzlufte der Dichtungsprofile zu wählen und zu dimensionieren.

1,00	St.		
------	-----	-------	-------

03.01.0570. Schrankkorpus Typ 10, bxtxh= 1.600x450x1.000

Schrankkorpus wie folgt herstellen, liefern und montieren:

Abmessungen (bxtxh):	ca. 1.200 x 450 x 1.000 mm
Wandart:	Trockenbau
Farbton:	Fb. Alpinweiss W1100 PM
Plangrundlage:	Übersicht übrige Möbel 1.OG Übrige Möbel (geschossübergreifend) Typ 10
Einbauort:	H.1.045.1 Ltd. OA

Schrankkorpus bestehend aus vollaufschlagenden Drehtüren mit Stangengriff, Konstruktionsböden Abdeckplatte, Einlegeböden und Passblende etc. Der Sockel springt um 100 mm zurück. Einzelne Korpusse sind bei Aneinanderreihungen untereinander kraftschlüssig zu verbinden. Seitliche Korpuswände erhalten Bohrungen im System 32 mm.

Korpus

Abmessung Element (bxtxh):	ca. 800 x 450 x 875 mm
Anzahl Elemente:	2 St.
Anzahl Drehtüren:	2 St. je Element
Konstruktionsböden:	1 St. je Element
Einlegeböden:	2 St. je Element

Projekt: 12-20003 **Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie**
LV: 337 **Tischlerarbeiten - Festeinbauten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Sockel:	Ja, zurückspringend
Sockelhöhe:	100 mm

<u>Abdeckplatte:</u>	
Abmessungen (bxt):	ca. 1.600 x 450 mm
Materialdicke:	25 mm

Hinweis: Alle öffenbare Bauteile (Drehtüren, Klappen, Schubkästen etc.) erhalten unter Berücksichtigung der Hygieneanforderungen ein umlaufend eingefrästes EPDM Dichtungsprofil (Farbton: Hellgrau) als Aufschlagdichtung. Schanierbeschläge der öffenbaren Bauteile sind für die erforderlichen Falzlufte der Dichtungsprofile zu wählen und zu Dimensionieren.

1,00	St.		
------	-----	-------	-------

H.1.059 Versorgung

03.01.0580. Mehrteilige Schrankanlage, bxtxh= 2.520x670x2.830

Mehrteilige Schrankanlage wie folgt herstellen, liefern und montieren:

Abmessung (lxtxh):	ca. 2.520 x 670 x 2.830 mm
Ausführungsort:	H.1.059
Etage:	1 Obergeschoss
Wandart:	Trockenbau
Farbton:	Fb. Alpinweiss W1100 PM
Plangrundlage:	Arbeitszeilen Übersicht übrige Möbel 1.OG

Mehrteilige Schrankanlage bestehend aus verschiedenen Schrankkorpusen bestehend aus vollaufschlagenden einflügeligen Drehtüren, mit seitlicher Passleiste. Passleiste ist frontbündig und verdeckt liegend, jedoch revisionierbar zu befestigen.

Auf Bandseite ist der Korpus vollflächig (ausgenommen Bänder) mit einer HPL-Beschichteten Platte d=8mm) aufzudoppeln, die Bohrungen des System 32 sind in der Aufdopplung zu übernehmen. Zurückspringender Sockel über alle Elemente durchlaufend. Elemente sind untereinander kraftschlüssig zu verbinden.

Hängeschränke:

Projekt: 12-20003
LV: 337

Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie
Tischlerarbeiten - Festeinbauten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Abmessung Element(bxtxh): Anzahl Elemente: Drehtüren:	ca. 330 x 360 x 1.000 mm 6 St. 1 St. je Element			
	Passleiste (bxh): Anzahl:	ca. 240 x 1.000 mm 1 St.			
	Ausführung einschließlich LED Lichtleiste auf der Unterseite der Hängeschränke. Lichtleiste bestehend aus blendfreiem, Spritzwassergeschütztem Aluminium-LED-Lichtleistensystem. Die Länge ist exakt auf das Wandschränkraster bzw. Länge Überbau abzustimmen und mit Kopplungsstecker unsichtbar zu verbinden. Das Lichtsystem muss den Anforderungen der ASR A3.4 entsprechen. Die Lichtleiste wird bauseits geschaltet, der Anschluss erfolgt über eine schaltbare Steckdose über den Hängeschränken. Das Lichtsystem ist ohne Schalter zu liefern.				
	Abmessungen (lxbxh): Lichtfarbe: Leuchtmittel:	ca. 2.210 x 30 x 40 mm universalweiß (4.000 K) 1 x 12 Watt LED / 100 cm Länge			
	Lichtstrom in Lumen: Dimmbar:	mind. 1.270 Nein			
	<u>Unterschränke:</u>				
	Abmessung Element(bxtxh): Anzahl Elemente: Drehtüren:	ca. 455 x 670 x 775 mm 5 St. 1 St. je Element			
	Sockel: Sockelhöhe:	Ja, zurückspringend 100 mm			
	Passleiste (bxh): Anzahl:	ca. 240 x 775 mm 1 St.			
	<u>Abdeckplatte:</u> Ausführung einschließlich Edelstahl-Arbeitsplatte glatt, geschliffen d= ca. 1 mm mit Aufkantung an allen Ansichtskanten auf d= 25 mm, Ecken verschweißt und geschliffen. Dauerhaft und elastisch verklebt aus wasserabweisender Trägerplatte. Unterseite vollflächig mit Aluminium roh belegt um einem möglichen Verzug zu entgegenzuwirken.				
	Abmessungen (bxt):	ca. 2.520 x 670 mm			

Projekt: 12-20003
LV: 337

Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie
Tischlerarbeiten - Festeinbauten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Materialdicke: 25 mm

Passblende

Ausführung einschließlich Blenden 2-seitig über Eck (L-Form) zwischen OK Koprus und UK Abhangdecke. Befestigung der Blenden erfolgt frontbündig und verdeckt liegend, jedoch revisionierbar.

Eckausbildungen erfolgen auf Gehrung.

Abmessung Blende (bxh): ca. 2.210 x 430 mm

Anzahl: 1 St.

Abmessung Blende (bxh): ca. 360x 430 mm

Anzahl: 1 St.

Hinweis: Alle öffnenbare Bauteile (Drehtüren, Klappen, Schubkästen etc.) erhalten unter Berücksichtigung der Hygieneanforderungen ein umlaufend eingefrästes EPDM Dichtungsprofil (Farbton: Hellgrau) als Aufschlagdichtung. Schanierbeschläge der öffnenbaren Bauteile sind für die erforderlichen Falzlufte der Dichtungsprofile zu wählen und zu dimensionieren.

1,00 St.

.....

.....

03.01.0590. Mehrteilige Schrankanlage, bxtxh= 2.520x670x2.830

Mehrteilige Schrankanlage wie folgt herstellen, liefern und montieren:

Abmessung (lxtxh): ca. 2.610 x 670 x 2.830 mm

Ausführungsort: H.1.059

Etage: 1 Obergeschoss

Wandart: Trockenbau

Farbton: Fb. Alpinweiss W1100 PM

Plangrundlage: Arbeitszeilen
Übersicht übrige Möbel 1.OG

Mehrteilige Schrankanlage bestehend aus verschiedenen Schrankkorpusen bestehend aus vollaufschlagenden einflügeligen Drehtüren, mit seitlicher Passleiste. Passleiste ist frontbündig und verdeckt liegend, jedoch revisionierbar zu befestigen.

Auf Bandseite ist der Korpus vollflächig (ausgenommen Bänder) mit einer HPL-Beschichteten Platte d=8mm) aufzudoppeln, die Bohrungen des System 32 sind in der Aufdopplung zu übernehmen. Zurückspringender Sockel über alle Elemente

Projekt: 12-20003
LV: 337

Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie
Tischlerarbeiten - Festeinbauten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

durchlaufend. Elemente sind untereinander kraftschlüssig zu verbinden.

Hängeschränke:

Abmessung Element(bxtxh): ca. 330 x 360 x 1.000 mm
Anzahl Elemente: 6 St.
Drehtüren: 1 St. je Element

Passleiste (bxh): ca. 320 x 1.000 mm
Anzahl: 2 St.

Ausführung einschließlich LED Lichtleiste auf der Unterseite der Hängeschränke. Lichtleiste bestehend aus blendfreiem, Spritzwassergeschütztem Aluminium-LED-Lichtleistensystem. Die Länge ist exakt auf das Wandschränkraster bzw. Länge Überbau abzustimmen und mit Kopplungsstecker unsichtbar zu verbinden. Das Lichtsystem muss den Anforderungen der ASR A3.4 entsprechen. Die Lichtleiste wird bauseits geschaltet, der Anschluss erfolgt über eine schaltbare Steckdose über den Hängeschränken. Das Lichtsystem ist ohne Schalter zu liefern.

Abmessungen (lxbxh): ca. 2.610 x 30 x 40 mm
Lichtfarbe: universalweiß (4.000 K)
Leuchtmittel: 1 x 12 Watt LED / 100 cm
Länge
Lichtstrom in Lumen: mind. 1.270
Dimmbar: Nein

Unterschränke:

Abmessung Element(bxtxh): ca. 455 x 670 x 775 mm
Anzahl Elemente: 5 St.
Drehtüren: 1 St. je Element

Sockel: Ja, zurückspringend
Sockelhöhe: 100 mm

Passleiste (bxh): ca. 165 x 775 mm
Anzahl: 2 St.

Abdeckplatte:

Ausführung einschließlich Edelstahl-Arbeitsplatte glatt, geschliffen d= ca. 1 mm mit Aufkantung an allen Ansichtskanten auf d= 25 mm, Ecken verschweißt und geschliffen. Dauerhaft und elastisch verklebt aus wasserabweisender Trägerplatte.

Projekt: 12-20003 **Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie**
LV: 337 **Tischlerarbeiten - Festeinbauten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Unterseite vollflächig mit Aluminium roh belegt um einem möglichen Verzug zu entgegenzuwirken.

Abmessungen (bxt): ca. 2.610 x 670 mm
 Materialdicke: 25 mm

Passblende
 Ausführung einschließlich Blenden zwischen OK Koprus und UK Abhangdecke. Befestigung der Blenden erfolgt verdeckt liegend. Eckausbildungen erfolgen auf Gehrung.

Abmessung Blende (bxh): ca. 2.610 x 430 mm
 Anzahl: 1 St.

Hinweis: Alle öffnenbare Bauteile (Drehtüren, Klappen, Schubkästen etc.) erhalten unter Berücksichtigung der Hygieneanforderungen ein umlaufend eingefrästes EPDM Dichtungsprofil (Farbton: Hellgrau) als Aufschlagdichtung. Schanierbeschläge der öffnenbaren Bauteile sind für die erforderlichen Falzlufte der Dichtungsprofile zu wählen und zu Dimensionieren.

1,00 St.

H.1.061.a Stationsküche

03.01.0600. **Küchenzeile**

Küchenzeile, in L-Form, bestehend aus Hochschrank, Unterschränke mit Arbeitsplatte aus Edelstahl und eingeschweißtem Spülbecken, Wasserhahn mit gesprudelm Wasser inkl. 2 Kg Kohlensäureflasche, Wandschutz, Hängeschränke sowie Elektrogeräte und Unterbauleuchten wie folgt herstellen, liefern und montieren:

Abmessung (bxtxh): ca. 1.900 + 5.275 x 600 x 2.730 mm
 Ausführungsort: H.1.061.a Stationsküche
 Etage: 1.Obergeschoss
 Wandart: Trockenbau
 Farbton: Fb. Alpinweiss W1100 PM

Plangrundlage: 139c-BTH-WA-669 g
 "Küchenzeilen"

Projekt: 12-20003
LV: 337

Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie
Tischlerarbeiten - Festeinbauten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Hochschrank mit vollintegrierten Kühlschrank und separatem Gefrierschrank, jeweils mit Frontblende mit Stangengriff. Abmessung (lxbxh): ca. 600 x 600 x 2.220 mm Höhe Kühlschrank: h = ca. 1.420 mm Höhe Gefrierschrank: ca. 800 mm Drehtür: 2 St. Einbau Kühlschrank, mittel: Ja Einbau Gefrierschrank, klein: Ja Sockel: Ja, zurückspringend Sockelhöhe: 100 mm				
	Unterschränke der Arbeitszeile bestehend aus fünf Elementen mit vollaufschlagenden Drehtüren mit Einlegeböden, einem Element mit Spülbecken, fester Blende sowie Frontauszug mit Stangengriff und Fußpedal sowie Abwurfbehälter mittel, ein Element mit vollintegrierten Geschirrspüler mit Frontblende und Stangengriff, zwei Elementen mit Schubkästen als Vollauszug mit Stangengriffen, einer Mikrowelle und zurück springenden, durchlaufenden Sockel (durchlaufend auch unter Hochschrank inkl. Lüftungsgitter). Ausführung einschließlich Edelstahl-Arbeitsplatte glatt, geschliffen d= ca. 1 mm mit Aufkantung an allen Ansichtskanten auf d= 25 mm, Ecken verschweißt und geschliffen. Dauerhaft und elastisch verklebt aus wasserabweisender Trägerplatte. Unterseite vollflächig mit Aluminium roh belegt um einem möglichen Verzug zu entgegenzuwirken, das Spühlbecken mit Integralablauf ist flächenbündig und nahtlos einzuschweißen und mit der gleichen Körnung zu schleifen, die Eckausbildung findet mittels Gewindestangen von der Unterseite aus statt, sowie seitlicher Blende und Blende für Innenecke.				
	Einschließlich Bohrung in Rückwand sowie Anschluss an bauseitige Abwasserleitung.				
	Abmessung (bxtxh): ca. 600 x 600 x 775 mm Anzahl Elemente: 3 St. Einlegeboden: 2 St. je Element Drehtür: 1 St. je Element				
	Abmessung (bxtxh): ca. 500 x 600 x 775 mm Anzahl Elemente: 2 St. Einlegeboden: 2 St. je Element Drehtür: 1 St. je Element				
	Abmessung (bxtxh): ca. 600 x 600 x 775 mm				

Projekt: 12-20003
LV: 337

Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie
Tischlerarbeiten - Festeinbauten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Anzahl Elemente:	1 St.			
	Blende:	1 St. je Element			
	Geschirrspüler, breit:	1 St. je Element			
	Abmessung (btxh):	ca. 600 x 600 x 775 mm			
	Anzahl Elemente:	1 St.			
	Feste Blende:	1 St- je Element			
	Frontauszug:	1 St. je Element			
	Abwurfbehälter, mittel:	Ja, mit Pedal			
	Abmessung (lxbxh):	ca. 600 x 600 x 775 mm			
	Anzahl Elemente:	1 St.			
	Schubkasten, H = 200 mm:	4 St. je Element			
	Abmessung (lxbxh):	ca. 500 x 600 x 775 mm			
	Anzahl Elemente:	1 St.			
	Schubkasten, H = 200 mm:	4 St. je Element			
	Sockel:	Ja, zurückspringend			
	Sockelhöhe:	100 mm			
	Blende (lxh):	ca. 75 x 900 mm			
	Blende Innenecke (lxh):	ca. 100 + 100 x 900 mm			
	Abmessung Arbeitsplatte:	ca. 1.900 + 4675 x 625 mm			
	Spülbecken:	Ja			
	Wasserhahn mit gesprudelm Wasser:	Ja			
	Mikrowelle, freistehend:	Ja			
	Wandschutz aus Material der Rückwand mit HPL-Beschichtung zwischen Arbeitsplatte sowie Hängeschränk montiert. Stirnkanten des Wandschutzes sind mit ABS-Kante zu versehen. Wandschutz wird auf Arbeitsplatte aufgesetzt. Befestigung mit vollflächiger Verklebung auf dem Untergrund mittels Spezialkleber. Anschlussfuge zur Arbeitsplatte ist mit farblich passenden Silikon zuversiegeln inkl. Anschlussfuge zum Hochschrank sowie Bohrungen für Elektroinstallationen sowie Kalt- und Warmwasseranschluss.				
	Abmessung (bxh):	ca. 1.900 + 5.275 x 720 mm			
	Anzahl:	1 St.			
	Hängeschränke bestehend aus neun Elementen mit				

Projekt: 12-20003
LV: 337

Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie
Tischlerarbeiten - Festeinbauten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	vollaufschlagenden Drehtüren, Stangengriffe und Einlegeböden sowie ein Element als offenes Regal mit Konstruktionsboden und seitlicher Blende sowie Blende für Innenecke.				
	Abmessung (btxh):	ca. 600 x 360 x 900 mm			
	Anzahl Elemente:	5 St.			
	Drehtür:	1 St. je Element			
	Einlegeboden:	2 St. je Element			
	Abmessung (btxh):	ca. 500 x 360 x 900 mm			
	Anzahl Elemente:	3 St.			
	Drehtür:	1 St. je Element			
	Einlegeboden:	2 St. je Element			
	Abmessung (btxh):	ca. 500 x 360 x 700 mm			
	Anzahl Elemente:	1 St.			
	Drehtür:	1 St. je Element			
	Einlegeboden:	2 St. je Element			
	Abmessung (btxh):	ca. 340 x 360 x 700 mm			
	Anzahl Elemente:	1 St.			
	Regal:	Ja			
	Einlegeboden:	2 St. je Element			
	Blende (lxh):	ca. 75 x 900 mm			
	Blende Innenecke (lxh):	ca. 340 x 900 mm			
	Ausführung einschließlich LED Lichtleiste auf der Unterseite der Hängeschränke. Lichtleiste bestehend aus blendfreiem, Spritzwassergeschütztem Aluminium-LED-Lichtleistensystem. Die Länge ist exakt auf das Wandschränkraster bzw. Länge Überbau abzustimmen und mit Kopplungsstecker unsichtbar zu verbinden. Das Lichtsystem muss den Anforderungen der ASR A3.4 entsprechen. Die Lichtleiste wird bauseits geschaltet, der Anschluss erfolgt über eine schaltbare Steckdose über den Hängeschränken. Das Lichtsystem ist ohne Schalter zu liefern.				
	Abmessungen (lxbxh):	ca. 5.275 x 30 x 40 mm			
	Abmessungen (lxbxh):	ca. 1.300 x 30 x 40 mm			
	Lichtfarbe:	universalweiß (4.000 K)			
	Leuchtmittel:	1 x 12 Watt LED / 100 cm			
		Länge			
	Lichtstrom in Lumen:	mind. 1.270			
	Dimmbar:	Nein			

Projekt: 12-20003 **Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie**
LV: 337 **Tischlerarbeiten - Festeinbauten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Ausführung einschließlich über Eckverlaufende Blende zwischen
OK Korpus und UK Abhangdecke. Befestigung der Blenden
erfolgt verdeckt liegend. Eckausbildung erfolgt auf Gehrung.

Abmessung Blende (lxh): ca. 4.915 x 410 mm
Anzahl: 1 St.

Abmessung Blende (lxh): ca. 1540 x 410 mm
Anzahl: 1 St.

Hinweis: Die Elektrogeräte wie Kühlschränke, Spülmaschinen,
etc. werden unter Titel 05.02 gesondert vergütet. Alle anderen
Bauteile, auch die Wasserhahnamatur mit gesprudelttem Wasser,
Beleuchtung, etc., sind in dieser Position mit einzuberechnen.

1,00 St

H.1.067 Arbeitsraum unrein

03.01.0610. Hängeschränk Typ L, bxtxh= 1.550x350x1.330

Hängeschränk wie folgt herstellen, liefern und montieren:

Abmessung (bxtxh): ca. 1.550 x 350 x 1.330 mm
Wandart: Trockenbau
Farbton: Fb. Alpinweiss W1100 PM
Plangrundlage: Übrige Möbel (geschossübergreifend)
Typ L
Übersicht Übrige Möbel EG
Einbauort: H.0.053 Arbeitsraum unrein

Hängeschränk bestehend aus vollaufschalgenden einflügligen
Drehtüren mit Stangengriff und Einlegeböden.
Seitliche Korpuswände erhalten innenliegend Bohrungen im System 32 mm.

Abmessung Element(bxtxh): ca. 450 x 350 x 860 mm
Anzahl Elemente: 3 St.
Drehtüren: 1 St. je Element
Anzahl Einlegeböden: 2 St. je Element

Passleiste:

Ausführung einschließlich Passleiste seitlich und auf der
Unterseite des Korpus als Anschluss zum massiven Bauteil.
Befestigung der Passleiste erfolgt frontbündig und verdeckt
liegend, jedoch revisionierbar.

Projekt: 12-20003
LV: 337

Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie
Tischlerarbeiten - Festeinbauten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Abmessungen (bxh): ca. 200 x 860 mm
Anzahl: 1 St.
Abmessungen (bxt): ca. 200 x 350 mm
Anzahl: 1 St.

Blende:

Ausführung einschließlich Blenden 2-seitig über Eck (L-Form)
zwischen OK Koprus und UK AD. Befestigung der Blenden
erfolgt frontbündig und verdeckt liegend, jedoch revisionierbar.

Abmessung Blende (bxh): ca. 1.550 x 640 mm
Anzahl: 1 St.
Abmessung Blende (bxh): ca. 350 x 640 mm
Anzahl: 1 St.

Hinweis: Alle öffnbare Bauteile (Drehtüren, Klappen, Schubkästen etc.)
erhalten unter Berücksichtigung der Hygieneanforderungen ein umlaufend
eingefrästes EPDM Dichtungsprofil (Farbton: Hellgrau) als Aufschlagdichtung.
Schanierbeschläge der öffnbaren Bauteile sind für die erforderlichen Falzlufte
der Dichtungsprofile zu wählen und zu Dimensionieren.

1,00 St.

H.1.068 Tagesraum

03.01.0620. Sitzbank, bxtxh= 3.120x800x2.135

Sitzbank inkl. Wandschutz wie folgt herstellen, liefern und
montieren.

Abmessungen: ca. 3.120 x 800 x 2.135 mm
Wandart: Trockenbau, Stahlbeton
Farbton: Fb. Sandbirke H1732 PM
Einbauort: H.1.068 Tagesraum
Plangrundlage: Übersicht übrige Möbel
1.OG
___H.1.068 Tagesraum

Sitzbank bestehend aus umlaufendem Wandschutz als
Auskleidung der Rückwand, Sitz- und Rückenpolster aus
Kunstleder, Sitzfläche mind. 600 mm, umlaufendem LED-Stripe
in Warmweiß auf der Unterseite der Sitzfläche.

Polster:

Projekt: 12-20003
LV: 337

Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie
Tischlerarbeiten - Festeinbauten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Sitzfläche (bxtxh):	ca. 3.120 x 800 x 200 mm			
	Rückenfläche (bxtxh):	ca. 3.120 x 200 x 900 mm			
	Material:	Kunstleder (Materialliste)			
	Sitzfläche:	mind. 600 mm			
	LED-Strip:	Ja			
	<u>Wandschutz</u>				
	Abmessungen Element (bxh):	ca. 600 x 2.035 mm			
	Abmessungen Element (bxh):	ca. 2.670 x 2.035 mm			
	Abmessungen Element (bxh):	ca. 300 x 2.035 mm			
	Anzahl:	1 St. je Element			
		1,00	St.		
03.01.0630.	Wandpaneel Zeitschriften, bxtxh= 1.875 x120 x2.730				
	Wandpaneel für Zeitschriften und Flyer wie folgt herstellen, liefern und montieren.				
	Abmessungen (bxtxh):	ca. 1.875 x 120 x 2.730 mm			
	Wandart:	Trockenbau			
	Einbauort:	H.1.068 Tagesraum			
	Plangrundlage:	Übersicht übrige Möbel 1.OG ___H.1.068 Tagesraum			
	Wandpanelle bestehend aus Vitrine mit Zeitschriftenhalter, oberen durchlaufendem LED-Stripe in Warmweiß und ESG Glas zum aufschieben. Sowie zwei Blenden oben und unterhalb der Vitrine. An der Unterseite des Paneels im Bereich des Sockels ist zusätzlich ein durchlaufender LED-Strip in Warmweiß zu verbauen.				
	<u>Vitrine:</u>				
	Abmessungen (bxtxh):	ca. 1.875 x 120 x 1.035 mm			
	Farbton:	Fb. Sandbirke H1732 PM			
	LED-Stripe:	Ja			
	Zeitschriftenhalter:	Ja			
	Verglasung zum aufschieben:	Ja			
	<u>Obere Blenden:</u>				
	Abmessungen (bxtxh):	ca. 1.875 x 120 x 595 mm			
	Farbton:	Fb. Alpinweiss W1100 PM			
	<u>Untere Blende:</u>				
	Abmessungen (bxtxh):	ca. 1.875 x 120 x 1.000 mm			

Projekt: 12-20003 **Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie**
LV: 337 **Tischlerarbeiten - Festeinbauten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

	Farbton:			Fb. Alpinweiss W1100 PM	
	LED-Stripe:			Ja	

		1,00	St.		
--	--	------	-----	-------	-------

03.01.0640. Kaffeezeile bxtxh= 2.860x800x2.730

Kaffeezeile wie folgt herstellen, liefern und montieren.

Abmessungen (bxtxh):	ca. 2.860 x 800 x 2.730 mm
Wandart:	Trockenbau
Farbton:	Fb. Alpinweiss W1100 PM
Einbauort:	H.1.068 Tagesraum
Plangrundlage:	Übersicht übrige Möbel 1.OG ___H.1.068 Tagesraum

Hochschrank der Kaffeezeile bestehend aus einem Schrankelement mit vollaufschlagender Drehtür und 2 Einlegeböden, einer Nische für einen Einbaukühlschrank mit einem Nettovolumen von ca. 130 L, einem Element mit 5 schwerlast Volllauszügen welche abschließbar sind. Zwischen Schrankelement und AD befindet sich eine Blende mit Lüftungsgitter. Seitlich des Hochschanks ist eine LED-Stripe in Warmweiß einzubauen.

Schrankelement (bxtxh):	ca. 640 x 520 x 900 mm
Drehtüren:	1 St.
Anzahl Einlegeböden:	1 St.

Nische Kühlschrank (bxtxh):	ca. 640 x 670 x 830 mm
-----------------------------	------------------------

Element mit Schubladen (bxtxh):	ca. 640 x 670 x 800 mm
Anzahl Schubladen:	5 St.

Inklusive 2-seitig über Eck (L-Form) laufende Blende mit Lüftungsgitter. Eckausbildung erfolgt auf Gehrung.

Abmessungen (bxh):	ca. 640 x 100 mm
Abmessungen (bxh):	ca. 150 x 100 mm

Unterschranke der Kaffeezeile bestehend aus zwei Schrankkorpussen mit vollaufschlagender Drehtür mit je zwei Einlegeböden, einem Element mit 4 Schubladenvollauszügen, einem Element mit Abwurfbehälter

Schrankelemente (bxtxh):	ca. 545 x 670 x 775 mm
--------------------------	------------------------

Projekt: 12-20003
LV: 337

Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie
Tischlerarbeiten - Festeinbauten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Anzahl Elemente: Drehtür: Anzahl Einlegeböden:	2 St. 1 St. je Element 2 St. je Element		
	Element mit Schubladen (bxtxh): Schubladen:	ca. 585 x 530 x 775 mm 4 St.		
	Element mit Abwurf (bxtxh): Drehtür: Öffnung Abwurf (bxh):	ca. 545 x 670 x 775 mm 1 St. ca. 370 x 120 mm		
	Sockel mit eingebauten LED-Stripe durchlaufend in Warmweiß und Lüftungsgitter. Der Sockel ist zurückspringend zu montieren.			
	Sockel: Sockelhöhe:	Ja, zurückspringend 100 mm		
	Abdeckplatte mit Ausschnitt für Tafelwasseranlage. Abmessungen des Ausschnitts je nach Abmessungen der verbauten Trinkwasseranlage.			
	Abmessungen (bxt): Materialdicke:	ca. 2.220 x 800 mm 25 mm		
	Seitenverkleidung des Hochschranks ausführung ähnlich zur Abdeckplatte:			
	Abmessungen (bxh): Materialdicke:	ca. 800 x 1.830 mm 25 mm		
	Teeregal mit Reihenlochung, zwei vertikalen Trennwänden und Einlegeböden.			
	Abmessungen (bxtxh): Vertikale Trennwände: Anzahl Einlegeböden:	ca. 520 x 250 x 790 mm 2 St. 15 St.		
	Zwei beleuchtete Regalböden für Gläser mittels unsichtbarer Befestigung an der Rückwand montiert. LED-Stripe in Warmweiß an der Unterseite der Regalböden montieren.			

Projekt: 12-20003
LV: 337

Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie
Tischlerarbeiten - Festeinbauten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Abmessungen (bxt): Anzahl: Abmessungen (bxt): Anzahl: Materialstärke:	ca. 670 x 250 mm 1 St. ca. 1.730 x 250 mm 1 St. 40 mm			
	Beleuchteter Deckenkopf unterhalb der AD mit 3 Einbauspots.				
	Abmessungen (bxtxh): Anzahl Einbauspots:	ca. 1.735 x 800 x 100 mm 3 St.			
	Wandschutz als Verkleidung der Rückwand und der Stahlbetonstütze.				
	Farbton: Abmessungen (bxh): Abmessungen (bxh): Abmessungen (bxh):	Fb. Sandbirke H1732 PM ca. 460 x 1.830 mm ca. 250 x 1.830 mm ca. 1.735 x 1.830 mm			
		1,00	St.		
Summe 03.01.	Allgemeine Festeinbauten				

Projekt: 12-20003 **Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie**
LV: 337 **Tischlerarbeiten - Festeinbauten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

03.02. Schränke Medezintechnik

Falls die Korpusse nicht über Einlegeböden verfügen, ist dieser zwingend als ISO modulfähig herzustellen.
Entsprechende Hinweise bitte der Planung entnehmen.

Alle Oberflächen im Farbton: Fb. Alpinweiss W1100 PM

03.02.0010. U/B-Raum, H.1.054, Arbeitstisch-/Schrankanlage

Arbeitszeile bestehend aus Unterschränke mit Arbeitsplatte, Hochschrank, Wandschutz, Hängeschränke und Blende wie folgt herstellen, liefern und montieren:

Abmessung (bxtxh):	ca. 1.480 x 700 x 2.830 mm
Ausführungsort:	H.1.054 U/B-Raum
Etage:	1. Obergeschoss
Wandart:	Trockenbau
Plangrundlage:	HT-821 Schrankanlagen 1. OG

Unterschränke der Arbeitszeile bestehend aus einer Schrankeinheit mit vollaufschlagenden Drehtüren und Stangengriff sowie beidseitig über die Gesamthöhe angeordnete gerade Trägerwände mit Abkippfunktion. Lieferung und Montage der Trägerwände erfolgt bauseits. Auf Bandseite ist der Korpus vollflächig (ausgenommen Bänder) mit einer HPL-Beschichteten Platte d=8mm) aufzudoppeln, die Bohrungen des System 32 sind in der Aufdopplung zu übernehmen. Außerdem ein Hochschrank, Ausführung wie Unterschränke. Zurückspringender Sockel über alle Elemente durchlaufend. Elemente sind untereinander kraftschlüssig zu verbinden. Ausführung einschließlich Edelstahl-Arbeitsplatte glatt, geschliffen d= ca. 1 mm mit Aufkantung an allen Ansichtskanten auf d= 25 mm, Ecken verschweißt und geschliffen. Dauerhaft und elastisch verklebt aus wasserabweisender Trägerplatte. Unterseite vollflächig mit Aluminium roh belegt um einem möglichen Verzug zu entgegenzuwirken, sowie seitlichen Passleisten.

Abmessung (lxbxh):	ca. 920 x 680 x 800 mm
Anzahl Elemente:	1 St.
Drehtür:	2 St. je Element

Abmessung (lxbxh):	ca. 460 x 680 x 2.000 mm
--------------------	--------------------------

Projekt: 12-20003
LV: 337

Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie
Tischlerarbeiten - Festeinbauten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Anzahl Elemente: Drehtür:	1 St. 1 St. je Element		
	Sockel: Sockelhöhe: Passleiste (bxh): Abmessung Arbeitsplatte:	Ja, zurückspringend, 100 mm 100 mm ca. 100 x 2.000 mm ca. 920 x 700 mm		
	Wandschutz aus Material der Rückwand mit HPL-Beschichtung zwischen Arbeitsplatte sowie Hängeschränk montiert. Umlaufende Stirnkanten des Wandschutzes sind mit ABS-Kante zu versehen, inkl. Bohrungen Elektroinstallation (d=68mm) Wandschutz wird auf Arbeitsplatte aufgesetzt. Befestigung mit vollflächiger Verklebung auf dem Untergrund mittels Spezialkleber. Zweiseitige Anschlussfuge zur Arbeitsplatte ist mit fabrikpassenden Silikon zuversiegeln.			
	Abmessung (bxh): Anzahl:	ca. 920 x 600 mm 1 St.		
	Hängeschränke mit vollaufschlagenden Drehtüren mit Stangengriff und beidseitig über die Gesamthöhe angeordnete gerade Trägerwände mit Abkippfunktion. Lieferung und Montage der Trägerwände erfolgt bauseits Auf Bandseite ist der Korpus vollflächig (ausgenommen Bänder) mit einer HPL-Beschichteten Platte d=8mm) aufzudoppeln, die Bohrungen des System 32 sind in der Aufdopplung zu übernehmen.			
	Abmessung (lxbxh): Anzahl Elemente: Drehtür:	ca. 920 x 380 x 600 mm 1 St. 2 St. je Element		
	Ausführung einschließlich LED Lichtleiste auf der Unterseite der Hängeschränke. Lichtleiste bestehend aus blendfreiem, Spritzwassergeschütztem Aluminium-LED-Lichtleistensystem. Die Länge ist exakt auf das Wandschränkkraster bzw. Länge Überbau abzustimmen und mit Kopplungsstecker unsichtbar zu verbinden. Das Lichtsystem muss den Anforderungen der ASR A3.4 entsprechen. Die Lichtleiste wird bauseits geschaltet, der Anschluss erfolgt über eine schaltbare Steckdose über den Hängeschränken. Das Lichtsystem ist ohne Schalter zu liefern.			
	Abmessungen (lxbxh): Lichtfarbe: Leuchtmittel:	ca. 920 x 30 x 40 mm universalweiß (4.000 K) 1 x 12 Watt LED / 100 cm Länge		

Projekt: 12-20003 **Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie**
LV: 337 **Tischlerarbeiten - Festeinbauten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Lichtstrom in Lumen:	mind. 1.270
Dimmbar:	Nein

Ausführung einschließlich L-Förmig verlaufender Blende
 zwischen OK Korpus und UK Abhangdecke; inkl. Ausgleich der
 Schranktiefe von Hänge- und Hochschrank. Befestigung der
 Blenden erfolgt verdeckt liegend, jedoch reversibel.
 Eckausbildung erfolgt auf Gehrung.

Abmessung Blende (lxh):	ca. 380 x 730 mm
Anzahl:	1 St.
Abmessung Blende (lxh):	ca. 1.480 x 730 mm + 300 x 730 mm
Anzahl:	1 St.

Hinweis: Alle öffnenbare Bauteile (Drehtüren, Klappen,
 Schubkästen etc.) erhalten unter Berücksichtigung der
 Hygieneanforderungen ein umlaufend eingefrästes EPDM
 Dichtungsprofil (Farbton: Hellgrau) als Aufschlagdichtung.
 Schanierbeschläge der öffnenbaren Bauteile sind für die
 erforderlichen Falzlufte der Dichtungsprofile zu wählen und zu
 Dimensionieren.

Lichtleiste!

1,00	St		
------	----	-------	-------

03.02.0020. U/B-Raum, H.1.042, Arbeitstisch-/Schrankanlage
 Arbeitszeile bestehend aus Unterschränke mit Arbeitsplatte,
 Wandschutz, Hängeschränke und Blende wie folgt herstellen,
 liefern und montieren:

Abmessung (bxtxh):	ca. 1.170 x 700 x 2.830 mm
Ausführungsort:	H.1.042 U/B-Raum
Etage:	1. Obergeschoss
Wandart:	Trockenbau
Plangrundlage:	HT-821 Schrankanlagen 1. OG

Unterschränke der Arbeitszeile bestehend aus einer
 Schrankeinheit mit vollaufschlagenden Drehtüren und
 Stangengriff sowie beidseitig über die Gesamthöhe angeordnete
 gerade Trägerwände mit Abkippfunktion. Lieferung und
 Montage der Trägerwände erfolgt bauseits. Auf Bandseite ist der
 Korpus vollflächig (ausgenommen Bänder) mit einer HPL-
 Beschichteten Platte d=8mm) aufzudoppeln, die Bohrungen des

Projekt: 12-20003
LV: 337

Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie
Tischlerarbeiten - Festeinbauten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	System 32 sind in der Aufdopplung zu übernehmen. Zurückspringender Sockel über alle Elemente durchlaufend. Elemente sind untereinander kraftschlüssig zu verbinden. Ausführung einschließlich Edelstahl-Arbeitsplatte glatt, geschliffen d= ca. 1 mm mit Aufkantung an allen Ansichtskanten auf d= 25 mm, Ecken verschweißt und geschliffen. Dauerhaft und elastisch verklebt aus wasserabweisender Trägerplatte. Unterseite vollflächig mit Aluminium roh belegt um einem möglichen Verzug zu entgegenzuwirken, sowie seitlichen Passleisten. Abmessung (btxh): ca. 920 x 680 x 800 mm Anzahl Elemente: 1 St. Drehtür: 2 St. je Element Sockel: Ja, zurückspringend, 100 mm Sockelhöhe: 100 mm Passleiste (bxh): ca. 250 x 800 mm Abmessung Arbeitsplatte: ca. 1.170 x 700 mm Wandschutz aus Material der Rückwand mit HPL-Beschichtung zwischen Arbeitsplatte sowie Hängeschränk montiert. Umlaufende Stirnkanten des Wandschutzes sind mit ABS-Kante zu versehen, inkl. Bohrungen Elektroinstallation (d=68mm) Wandschutz wird auf Arbeitsplatte aufgesetzt. Befestigung mit vollflächiger Verklebung auf dem Untergrund mittels Spezialkleber. Zweiseitige Anschlussfuge zur Arbeitsplatte ist mit fabrich passenden Silikon zuversiegeln. Abmessung (bxh): ca. 1.170 x 600 mm Anzahl: 1 St. Hängeschränke mit vollaufschlagenden Drehtüren mit Stangengriff und beidseitig über die Gesamthöhe angeordnete gerade Trägerwände mit Abkippfunktion. Lieferung und Montage der Trägerwände erfolgt bauseits Auf Bandseite ist der Korpus vollflächig (ausgenommen Bänder) mit einer HPL- Beschichteten Platte d=8mm) aufzudoppeln, die Bohrungen des System 32 sind in der Aufdopplung zu übernehmen. Abmessung (lxbxh): ca. 920 x 380 x 600 mm Anzahl Elemente: 1 St. Drehtür: 2 St. je Element Ausführung einschließlich LED Lichtleiste auf der Unterseite der Hängeschränke. Lichtleiste bestehend aus blendfreiem, Spritzwassergeschütztem Aluminium-LED-Lichtleistensystem. Die Länge ist exakt auf das Wandschränkkraster bzw. Länge Überbau abzustimmen und mit Kopplungsstecker unsichtbar zu verbinden. Das Lichtsystem muss den Anforderungen der ASR				

Projekt: 12-20003 **Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie**
LV: 337 **Tischlerarbeiten - Festeinbauten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

A3.4 entsprechen. Die Lichtleiste wird bauseits geschaltet, der Anschluss erfolgt über eine schaltbare Steckdose über den Hängeschränken. Das Lichtsystem ist ohne Schalter zu liefern.

Abmessungen (lxbxh): ca. 1.170 x 30 x 40 mm
 Lichtfarbe: universalweiß (4.000 K)
 Leuchtmittel: 1 x 12 Watt LED / 100 cm
 Länge
 Lichtstrom in Lumen: mind. 1.270
 Dimmbar: Nein

Ausführung einschließlich L-Förmig verlaufender Blende zwischen OK Korpus und UK Abhangdecke sowie seitlicher Passleiste am Hängeschränk. Befestigung der Blenden erfolgt verdeckt liegend, jedoch reversibel. Eckausbildung erfolgt auf Gehrung.

Passleiste (bxh): ca. 250 x 600 mm

Abmessung Blende (l1+l2xh): ca. 380 + 1.170 x 900 mm
 Anzahl: 1 St.

Hinweis: Alle öffnbare Bauteile (Drehtüren, Klappen, Schubkästen etc.) erhalten unter Berücksichtigung der Hygieneanforderungen ein umlaufend eingefrästes EPDM Dichtungsprofil (Farbton: Hellgrau) als Aufschlagdichtung. Schanierbeschläge der öffnbaren Bauteile sind für die erforderlichen Falzlufte der Dichtungsprofile zu wählen und zu dimensionieren.

Lichtleiste!

1,00 St

03.02.0030. Lager-/Geräteraum, H.1.035, Lagerschränkanlage
 Mehrteilige Schränkanlage in L-Form wie folgt herstellen, liefern und montieren:

Abmessung (lxtxh): ca. 6.361 + 5.652 x 680 x 2.830 mm
 Ausführungsort: H.1.035 Lager-/Geräteraum
 Etage: 1. Obergeschoss
 Wandart: Trockenbau
 Plangrundlage: HT-821 Schränkanlagen 1 OG -
 Achtung!: 2 Blätter

Mehrteilige Schränkanlage bestehend aus elf gleich großen Schrankeinheiten sowie einem mit abweichender Größe mit vollaufschlagenden Drehtüren und Stangengriff sowie beidseitig

Projekt: 12-20003
LV: 337

Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie
Tischlerarbeiten - Festeinbauten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

über die Gesamthöhe angeordnete gerade Trägerwände mit Abkippfunktion. Lieferung und Montage der Trägerwände erfolgt bauseits. Auf Bandseite ist der Korpus vollflächig (ausgenommen Bänder) mit einer HPL-Beschichteten Platte d=8mm) aufzudoppeln, die Bohrungen des System 32 sind in der Aufdopplung zu übernehmen. Zurückspringender Sockel über alle Elemente durchlaufend. Elemente sind untereinander kraftschlüssig zu verbinden.

Abmessung Element(bxth): ca. 920 x 680 x 2.000 mm
Anzahl Elemente: 11 St.
Drehtür: 2 St. je Element

Abmessung Element(bxth): ca. 460 x 680 x 2.000 mm
Anzahl Elemente: 1 St.
Drehtür: 1 St. je Element
Einlegeböden: 5 St. je Element, d = 24 mm

Sockel: Ja, zurückspringend, 100 mm
Sockelhöhe: 100 mm

Ausführung einschließlich seitlicher Passblenden (2 Stück), Blende als Innenecke und Blende zwischen OK Korpus und UK Abhangdecke. Befestigung der Passblenden erfolgt verdeckt liegend, jedoch reversibel.

Passblende (bxh): ca. 331 x 2.000 mm
Passblende (bxh): ca. 100 x 2.000 mm

Passblende Innenecke (b1+b2xh): ca. 50 + 272 x 2.000 mm,
Abmessung Blende (l1+l2xh): ca. 6.361 + 4.972 x 730 mm
Anzahl: 1 St.

Hinweis: Alle offenbare Bauteile (Drehtüren, Klappen, Schubkästen etc.) erhalten unter Berücksichtigung der Hygieneanforderungen ein umlaufend eingefrästes EPDM Dichtungsprofil (Farbton: Hellgrau) als Aufschlagdichtung. Scharnierbeschläge der offenbaren Bauteile sind für die erforderlichen Falzlufte der Dichtungsprofile zu wählen und zu dimensionieren.

1,00 St

03.02.0040. Ergo, H1.065, Hochschrankanlage

Mehrteilige Schrankanlage, abschließbar, wie folgt herstellen, liefern und montieren:

Abmessung (lxtxh): ca. 1.000 x 580 x 2.830 mm
Ausführungsort: H.1.065 Ergo
Etage: 1. Obergeschoss
Wandart: Trockenbau

Projekt: 12-20003 **Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie**
LV: 337 **Tischlerarbeiten - Festeinbauten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Plangrundlage: HT-821 Schrankanlagen 1. OG Mehrteilige Schrankanlage bestehend aus einer Schrankeinheit mit vollaufschlagenden Drehtüren und Stangengriff. Auf Bandseite ist der Korpus vollflächig (ausgenommen Bänder) mit einer HPL-Beschichteten Platte d=8mm) aufzudoppeln, die Bohrungen des System 32 sind in der Aufdopplung zu übernehmen. Zurückspringender Sockel über alle Elemente durchlaufend. Elemente sind untereinander kraftschlüssig zu verbinden. Abmessung Element(btxh): ca. 1.000 x 580 x 2.000 mm Anzahl Elemente: 1 St. Drehtür: 2 St. je Element Einlegeböden: 5 St. je Element, d = 24 mm Sockel: Ja, zurückspringend, 100 mm Sockelhöhe: 100 mm Türen abschließbar mit Drehriegelverschlüssen gem. Vortexten. Ausführung einschließlich seitlicher Passblenden (1 Stück) und L-förmiger Blende zwischen OK Korpus und UK Abhangdecke. Befestigung der Passblenden erfolgt verdeckt liegend, jedoch reversibel. Eckausbildung erfolgt auf Gehrung. Passblende (bxh): ca. 100 x 2.000 mm Abmessung Blende (lxh): ca. 1.000 x 730 mm Anzahl: 1 St. Abmessung Blende (lxh): ca. 580 x 730 mm Anzahl: 1 St. Hinweis: Alle öffnenbare Bauteile (Drehtüren, Klappen, Schubkästen etc.) erhalten unter Berücksichtigung der Hygieneanforderungen ein umlaufend eingefrästes EPDM Dichtungsprofil (Farbton: Hellgrau) als Aufschlagdichtung. Schanierbeschläge der öffnenbaren Bauteile sind für die erforderlichen Falzlufte der Dichtungsprofile zu wählen und zu Dimensionieren.				
		1,00	St		

03.02.0050. Geräteraum, H.1.060, Lagerschrankanlage
 Mehrteilige Schrankanlage wie folgt herstellen, liefern und montieren:

Abmessung (lxtxh): ca. 1.900 x 580 x 2.830 mm
 Ausführungsort: H.1.060 Geräteraum
 Etage: 1. Obergeschoss

Projekt: 12-20003 **Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie**
LV: 337 **Tischlerarbeiten - Festeinbauten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Wandart: Trockenbau
 Plangrundlage: HT-821 Schrankanlagen 1. OG

Mehrteilige Schrankanlage bestehend aus zwei gleich großen Schrankeinheiten mit vollaufschlagenden Drehtüren und Stangengriff. Auf Bandseite ist der Korpus vollflächig (ausgenommen Bänder) mit einer HPL-Beschichteten Platte d=8mm) aufzudoppeln, die Bohrungen des System 32 sind in der Aufdopplung zu übernehmen. Zurückspringender Sockel über alle Elemente durchlaufend. Elemente sind untereinander kraftschlüssig zu verbinden.

Abmessung Element(btxh): ca. 900 x 580 x 2.000 mm
 Anzahl Elemente: 2 St.
 Drehtür: 2 St. je Element
 Einlegeböden: 5 St. je Element, d = 24 mm

Sockel: Ja, zurückspringend, 100 mm
 Sockelhöhe: 100 mm

Ausführung einschließlich seitlicher Passblenden (1 Stück) und Blende zwischen OK Korpus und UK Abhangdecke. Befestigung der Passblenden erfolgt verdeckt liegend, jedoch reversibel. Eckausbildung erfolgt auf Gehrung.

Passblende (bxh): ca. 100 x 2.000 mm

Abmessung Blende (lxh): ca. 1.900 x 730 mm
 Anzahl: 1 St.
 Abmessung Blende (lxh): ca. 580 x 730 mm
 Anzahl: 1 St.

Hinweis: Alle offenbare Bauteile (Drehtüren, Klappen, Schubkästen etc.) erhalten unter Berücksichtigung der Hygieneanforderungen ein umlaufend eingefrästes EPDM Dichtungsprofil (Farbton: Hellgrau) als Aufschlagdichtung. Scharnierbeschläge der offenbaren Bauteile sind für die erforderlichen Falzlufte der Dichtungsprofile zu wählen und zu Dimensionieren.

1,00 St

03.02.0060. Lager, H.1.001, Lagerschrankanlage

Mehrteilige Schrankanlage wie folgt herstellen, liefern und montieren:

Abmessung (lxtxh): ca. 2.545 x 680 x 2.830 mm
 Ausführungsort: H.1.001 Lager
 Etage: 1. Obergeschoss
 Wandart: Trockenbau

Projekt: 12-20003 **Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie**
LV: 337 **Tischlerarbeiten - Festeinbauten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Plangrundlage: HT-821 Schrankanlagen 1 OG

Mehrteilige Schrankanlage bestehend aus zwei gleich großen Schrankeinheiten sowie einem mit abweichender Größe mit vollaufschlagenden Drehtüren und Stangengriff sowie beidseitig über die Gesamthöhe angeordnete gerade Trägerwände mit Abkippfunktion. Lieferung und Montage der Trägerwände erfolgt bauseits. Auf Bandseite ist der Korpus vollflächig (ausgenommen Bänder) mit einer HPL-Beschichteten Platte d=8mm) aufzudoppeln, die Bohrungen des System 32 sind in der Aufdopplung zu übernehmen. Zurückspringender Sockel über alle Elemente durchlaufend. Elemente sind untereinander kraftschlüssig zu verbinden.

Abmessung Element(bxth): ca. 920 x 680 x 2.000 mm
 Anzahl Elemente: 2 St.
 Drehtür: 2 St. je Element

Abmessung Element(bxth): ca. 460 x 680 x 2.000 mm
 Anzahl Elemente: 1 St.
 Drehtür: 1 St. je Element

Sockel: Ja, zurückspringend, 100 mm
 Sockelhöhe: 100 mm

Ausführung einschließlich seitlicher Passblenden (2 Stück) und Blende zwischen OK Korpus und UK Abhangdecke. Befestigung der Passblenden erfolgt verdeckt liegend, jedoch reversibel.

Passblende (bxh): 2 St., ca. 124 x 2.000 mm

Abmessung Blende (lxh): ca. 2.548 x 730 mm
 Anzahl: 1 St.

Hinweis: Alle offenbare Bauteile (Drehtüren, Klappen, Schubkästen etc.) erhalten unter Berücksichtigung der Hygieneanforderungen ein umlaufend eingefrästes EPDM Dichtungsprofil (Farbton: Hellgrau) als Aufschlagdichtung. Scharnierbeschläge der offenbaren Bauteile sind für die erforderlichen Falzlufte der Dichtungsprofile zu wählen und zu dimensionieren.

1,00 St

Summe 03.02. Schränke Medezintechnik

Projekt: 12-20003 **Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie**
LV: 337 **Tischlerarbeiten - Festeinbauten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

03.03. Festverglasung

03.03.0010. Festverglasung in Holzzarge, (bxh)= 2.145x1.000, F30

Festverglasung in Holzzarge mit beidseitiger Bekleidung.
 Ausführung in Tragerplatte HPL weiß beschichtet.
 Hohlraum zwischen Zarge und Trockenbau wird mit
 Schallschluckwolle ausgedämmt, bzw ausgeschäumt.
 Verglasung Isolierglas VSG R'w mind. 47 db.
 Anforderungen an DIN 4102 F30 Brandschutzverglasung.

Abmessungen Element (bxh): ca. 2.145 x 1.000 mm
 Wandart: Trockenbau
 Wandstärke: ca. 150 mm
 Brüstungshöhe: ca. 1.350 mm
 R'w: mind. 47 dB
 Anforderungen: DIN 4102 F30
 Brandschutzverglasung

Plangrundlage: Übersicht Grundriss 1.OG
 Trockenbau
 Einbauort: H.1.068 Tagesraum

2,00 St.

03.03.0020. Festverglasung in Holzzarge, (bxh)= 2.260x1.000

Festverglasung in Holzzarge mit beidseitiger Bekleidung.
 Ausführung in Tragerplatte HPL weiß beschichtet.
 Hohlraum zwischen Zarge und Trockenbau wird mit
 Schallschluckwolle ausgedämmt, bzw ausgeschäumt.
 Verglasung Isolierglas VSG R'w mind. 47 db.

Abmessungen Element (bxh): ca. 2.760 x 1.000 mm
 Wandart: Trockenbau
 Wandstärke: ca. 150 mm
 Brüstungshöhe: ca. 1.250 mm
 R'w: mind. 47 dB

Plangrundlage: Übersicht Grundriss 1.OG
 Trockenbau
 Einbauort: H.1.025 Personalaufenthalt

1,00 St.

Projekt:	12-20003	Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie
LV:	337	Tischlerarbeiten - Festeinbauten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Summe 03.03.		Festverglasung		
	Summe 03.		01 Obergeschoss		

Projekt: 12-20003 **Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie**
LV: 337 **Tischlerarbeiten - Festeinbauten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

04. 02 Obergeschoss

04.01. Allgemeine Festeinbauten

04.01.0010. Schrank, Typ 2

Schrankkorpus, Typ 2 wie folgt herstellen, liefern und montieren:

Abmessungen (bxtxh): 900 x 450 x 2.830 mm
 Wandart: Trockenbau, Stahlbeton, Mauerwerk
 Farbton: Fb. Alpinweiss W1100 PM

Plangrundlage: Übersicht übrige Möbel 2. OG
 Übrige Möbel (geschossübergreifend)
 Möbeltyp 2

Schrankkorpus bestehend aus vollaufschlagenden Drehtüren mit Stangengriff, Konstruktionsböden, Einlegeböden und Passblende etc. Der Sockel springt um 100 mm zurück.

Einzelne Korpusse sind bei Aneinanderreihungen untereinander kraftschlüssig zu verbinden; Blenden und Sockelleisten sind entsprechend über mehrere Schränke auszuführen.
 Seitliche Korpuswände erhalten Bohrungen im System 32 mm.

Korpus

Abmessung Element (bxtxh): ca. 900 x 450 x 2.300 mm
 Anzahl Elemente: 1 St.
 Anzahl Drehtüren: 2 St. je Element
 Konstruktionsböden: 1 St. je Element
 Materialdicke: min. 24 mm
 Einlegeböden: 6 St. je Element, verstärkt

Sockel: Ja, zurückspringend
 Sockelhöhe: 100 mm

Passblende:
 Ausführung einschließlich Blende zwischen OK Korpus und UK AD. Befestigung der Blenden erfolgt verdeckt liegend jedoch revisionierbar.

Abmessung Blende (lxh): ca. 900 x 430 mm

Passleiste :
 Ausführung seitlicher Passleiste zwischen Korpus und Wand je

Projekt: 12-20003 **Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie**
LV: 337 **Tischlerarbeiten - Festeinbauten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

nach Gegebenheit in separater Position.
Befestigung der Passleiste erfolgt korpusbündig und verdeckt liegend jedoch revisionierbar.

Der Sockel ist in der Breite der Passleiste zu verlängern, siehe separate Position.

Hinweis:
Alle Öffnbare Bauteile (Drehtüren, Klappen, Schubkästen etc.) erhalten unter Berücksichtigung der Hygieneanforderungen ein umlaufend eingefrästes EPDM Dichtungsprofil (Farbton: Hellgrau) als Aufschlagdichtung. Schanierbeschläge der Öffnbaren Bauteile sind für die erforderlichen Falzlufte der Dichtungsprofile zu wählen und zu Dimensionieren.

9,00	St		
------	----	-------	-------

04.01.0020. Garderobenschrank, Typ 7

Schrankschrank als Garderobenschrank, Typ 7 wie folgt herstellen, liefern und montieren:

Abmessungen (b x t x h): ca. 600 x 450 x 2.830 mm
 Wandart: Trockenbau, Stahlbeton, Mauerwerk
 Farbton: Fb. Alpinweiss W1100 PM

Plangrundlage: Übersicht übrige Möbel 2. OG
 Übrige Möbel (geschossübergreifend)
 Möbelschrank Typ 7

Schrankschrank bestehend aus vollaufschlagenden Drehtüren mit Stangengriff, Konstruktionsböden, Einlegeböden und Passblende etc. Der Sockel springt um 100 mm zurück. Ausführung als Garderobenschrank mit abschließbarer vollaufschlagender Drehtür, mit Kleiderstange zur Montage in unterschiedlichen Höhen an der Unterseite eines Einlegebodens.

Einzelne Korpusse sind bei Aneinanderreihungen untereinander kraftschlüssig zu verbinden; Blenden und Sockelleisten sind entsprechend über mehrere Schränke auszuführen. Seitliche Korpuswände erhalten Bohrungen im System 32 mm.

Korpus

Abmessung Element (b x t x h): ca. 600 x 450 x 2.300 mm

Projekt: 12-20003 **Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie**
LV: 337 **Tischlerarbeiten - Festeinbauten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Anzahl Elemente: 1 St. Anzahl Drehtüren: 1 St. je Element Konstruktionsböden: 1 St. je Element Materialdicke: min. 24 mm Einlegeböden: 1 St. je Element Garderobenstange: Ja Sockel: Ja, zurückspringend Sockelhöhe: 100 mm Passblende: Ausführung einschließlich Blenden zwischen OK Korpus und UK AD. Befestigung der Blenden erfolgt verdeckt liegend jedoch revisionierbar. Abmessung Blende (lxh): ca. 600 x 430 mm Passleiste : Ausführung seitlicher Passleiste zwischen Korpus und Wand je nach Gegebenheit in separater Position. Befestigung der Passleiste erfolgt korpusbündig und verdeckt liegend jedoch revisionierbar. Der Sockel ist in der Breite der Passleiste zu verlängern, siehe separate Position. Hinweis: Alle offenbare Bauteile (Drehtüren, Klappen, Schubkästen etc.) erhalten unter Berücksichtigung der Hygieneanforderungen ein umlaufend eingefrästes EPDM Dichtungsprofil (Farbton: Hellgrau) als Aufschlagdichtung. Schanierbeschläge der offenbaren Bauteile sind für die erforderlichen Falzlufte der Dichtungsprofile zu wählen und zu Dimensionieren.				
		12,00	St		
04.01.0030.	Garderobenschrank, Typ 3 Schrankschrank als Garderobenschrank, Typ 3 wie folgt herstellen, liefern und montieren: Abmessungen (bxtxh): 1.000 x 450 x 2.830 mm Wandart: Trockenbau, Stahlbeton, Mauerwerk Farbton: Fb. Alpinweiss W1100 PM				

Projekt: 12-20003 **Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie**
LV: 337 **Tischlerarbeiten - Festeinbauten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Plangrundlage: Übersicht übrige Möbel 2. OG Übrige Möbel (geschossübergreifend) Möbeltyp 3 Schrankschrank bestehend aus vollaufschlagenden Drehtüren mit Stangengriff, Konstruktionsböden, Einlegeböden und Passblende etc. Der Sockel springt um 100 mm zurück. Ausführung als Garderobenschrank mit abschließbarer vollaufschlagender Drehtür, mit Kleiderstange zur Montage in unterschiedlichen Höhen an der Unterseite eines Einlegebodens. Einzelne Korpusse sind bei Aneinanderreihungen untereinander kraftschlüssig zu verbinden; Blenden und Sockelleisten sind entsprechend über mehrere Schränke auszuführen. Seitliche Korpuswände erhalten Bohrungen im System 32 mm. <u>Korpus</u> Abmessung Element (bxtxh): ca. 900 x 450 x 2.300 mm Anzahl Elemente: 1 St. Anzahl Drehtüren: 2 St. je Element Breite Drehtür 1: 300 mm Anzahl Einlegeböden: 6 St. Breite Drehtür 2: 600 mm Anzahl Einlegeböden: 1 St. Gaderobenstange: Ja Konstruktionsböden: 1 St. je Element Sockel: Ja, zurückspringend Sockelhöhe: 100 mm Passblende: Ausführung einschließlich Blenden zwischen OK Korpus und UK AD. Befestigung der Blenden erfolgt verdeckt liegend jedoch revisionierbar. Abmessung Blende (lxh): ca. 1.000 x 430 mm Passleiste : Ausführung seitlicher Passleiste zwischen Korpus und Wand je nach Gegebenheit in separater Position. Befestigung der Passleiste erfolgt korpusbündig und verdeckt liegend jedoch revisionierbar. Der Sockel ist in der Breite der Passleiste zu verlängern, siehe separate Position.				

Projekt: 12-20003
LV: 337

Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie
Tischlerarbeiten - Festeinbauten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Hinweis:

Alle öffnbbare Bauteile (Drehtüren, Klappen, Schubkästen etc.) erhalten unter Berücksichtigung der Hygieneanforderungen ein umlaufend eingefrästes EPDM Dichtungsprofil (Farbton: Hellgrau) als Aufschlagdichtung. Schanierbeschläge der öffnbaren Bauteile sind für die erforderlichen Falzlufte der Dichtungsprofile zu wählen und zu Dimensionieren.

14,00 St

04.01.0040. Highboard, Typ 9

Highboard mit Drehtüren für Aktenordner wie folgt herstellen, liefern und montieren:

Abmessungen (bxtxh): 1.000 x 450 x 1.000 mm
Wandart: Trockenbau, Stahlbeton, Mauerwerk
Plangrundlage: Übersicht übrige Möbel 2. OG
Übrige Möbel (geschossübergreifend)
Möbeltyp 9

Highboard mit einer Mittelwand und Einlegeböden und oberseitiger Abdeckplatte zur Aufbewahrung von Aktenordner. Ausführung mittels vollaufschlagender Drehtüren mit Stangengriff und zurückspringenden Sockel sowie Abdeckplatte.

Einzelne Korpusse sind bei Aneinanderreihungen untereinander kraftschlüssig zu verbinden; Blenden und Sockelleisten sind entsprechend über mehrere Schränke auszuführen. Seitliche Korpuswände erhalten Bohrungen im System 32 mm.

Korpus

Abmessung Element (bxtxh): ca. 1.000 x 450 x 1.000 mm
Anzahl Elemente: 1 St.
Anzahl Drehtüren: 2 St. je Element
Konstruktionsböden: 1 St. je Element
Materialdicke: min. 24 mm
Einlegeböden: 2 St. je Element
Abdeckplatte (bxt): 1.000 x 450 mm, d = ca. 25 mm
Sockel: Ja, zurückspringend
Sockelhöhe: 100 mm

Passleiste :

Ausführung seitlicher Passleiste zwischen Korpus und Wand je

Projekt: 12-20003 **Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie**
LV: 337 **Tischlerarbeiten - Festeinbauten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

nach Gegebenheit in separater Position.
 Befestigung der Passleiste erfolgt korpusbündig und
 verdeckt liegend jedoch revisionierbar.

Der Sockel ist in der Breite der Passleiste zu verlängern, siehe
 separate Position.

Hinweis:
 Alle öffnenbare Bauteile (Drehtüren, Klappen,
 Schubkästen etc.) erhalten unter Berücksichtigung der
 Hygieneanforderungen ein umlaufend eingefrästes EPDM
 Dichtungsprofil (Farbton: Hellgrau) als Aufschlagdichtung.
 Schanierbeschläge der öffnenbaren Bauteile sind für die
 erforderlichen Falzlufte der Dichtungsprofile zu wählen und zu
 Dimensionieren.

		2,00	St		
--	--	------	----	-------	-------

04.01.0050. Highboard, Typ 10

Highboard mit Drehtüren für Aktenordner wie folgt herstellen,
 liefern und montieren:

Abmessungen (bxtxh):	1.600 x 450 x 1.000 mm
Wandart:	Trockenbau, Stahlbeton, Mauerwerk
Farbton:	Fb. Alpinweiss W1100 PM
Plangrundlage:	Übersicht übrige Möbel 2. OG Übrige Möbel (geschossübergreifend) Möbeltyp 10

Highboard mit einer Mittelwand und Einlegeböden und
 oberseitiger Abdeckplatte zur Aufbewahrung von Aktenordner.
 Ausführung mittels vollaufschlagender Drehtüren mit
 Stangengriff und zurückspringenden Sockel sowie Abdeckplatte.

Einzelne Korpusse sind bei Aneinanderreihungen untereinander
 kraftschlüssig zu verbinden; Blenden und Sockelleisten sind
 entsprechend über mehrere Schränke auszuführen.
 Seitliche Korpuswände erhalten Bohrungen im System 32 mm.

Korpus

Abmessung Element (bxtxh):	ca. 1.600 x 450 x 1.000 mm
Anzahl Elemente:	1 St.
Anzahl Drehtüren:	4 St. je Element
Konstruktionsböden:	1 St. je Element
Materialdicke:	min. 24 mm

Projekt: 12-20003 **Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie**
LV: 337 **Tischlerarbeiten - Festeinbauten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Einlegeböden:	2 St. je Element				
Abdeckplatte (bxt):	1.600 x 450 mm, d = ca. 25 mm				
Sockel:	Ja, zurückspringend				
Sockelhöhe:	100 mm				

Passleiste :
 Ausführung seitlicher Passleiste zwischen Korpus und Wand je nach Gegebenheit in separater Position.
 Befestigung der Passleiste erfolgt korpusbündig und verdeckt liegend jedoch revisionierbar.

Der Sockel ist in der Breite der Passleiste zu verlängern, siehe separate Position.

Hinweis:
 Alle öffnbare Bauteile (Drehtüren, Klappen, Schubkästen etc.) erhalten unter Berücksichtigung der Hygieneanforderungen ein umlaufend eingefrästes EPDM Dichtungsprofil (Farbton: Hellgrau) als Aufschlagdichtung. Schanierbeschläge der öffnbaren Bauteile sind für die erforderlichen Falzlufte der Dichtungsprofile zu wählen und zu Dimensionieren.

5,00	St		
------	----	-------	-------

04.01.0060. Sideboard, Typ 12

Sideboard mit Drehtüren für Aktenordner wie folgt herstellen, liefern und montieren:

Abmessungen (bxtxh):	1.900 x 450 x 600 mm
Wandart:	Trockenbau, Stahlbeton, Mauerwerk
Farbton:	Fb. Alpinweiss W1100 PM
Plangrundlage:	Übersicht übrige Möbel 2. OG Übrige Möbel (geschossübergreifend) Möbeltyp 12

Sideboard mit einer Mittelwand und Einlegeböden und oberseitiger Abdeckplatte zur Aufbewahrung von Aktenordner. Ausführung mittels vollaufschlagender Drehtüren mit Stangengriff und zurückspringenden Sockel sowie Abdeckplatte. Einschl. seitlicher Blende.

Einzelne Korpusse sind bei Aneinanderreihungen untereinander kraftschlüssig zu verbinden; Blenden und Sockelleisten sind entsprechend über mehrere Schränke auszuführen.

Projekt: 12-20003
LV: 337

Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie
Tischlerarbeiten - Festeinbauten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Seitliche Korpuswände erhalten Bohrungen im System 32 mm.

Korpus

Abmessung Element (bxtxh): ca. 1.800 x 450 x 600 mm
Anzahl Elemente: 1 St.
Anzahl Drehtüren: 4 St. je Element
Konstruktionsböden: 1 St. je Element
Materialdicke: min. 24 mm
Einlegeböden: 2 St. je Element
Abdeckplatte (bxt): 1.900 x 450 mm, d = ca. 25 mm
Sockel: Ja, zurückspringend
Sockelhöhe: 100 mm

Passleiste :

Ausführung seitlicher Passleiste zwischen Korpus und Wand, b =
ca. 100 mm. Befestigung der Passleiste erfolgt korpusbündig
und verdeckt liegend jedoch revisionierbar.

Der Sockel ist in der Breite der Passleiste zu verlängern.

Hinweis:

Alle öffnbare Bauteile (Drehtüren, Klappen,
Schubkästen etc.) erhalten unter Berücksichtigung der
Hygieneanforderungen ein umlaufend eingefrästes EPDM
Dichtungsprofil (Farbton: Hellgrau) als Aufschlagdichtung.
Schanierbeschläge der öffnbaren Bauteile sind für die
erforderlichen Falzlufte der Dichtungsprofile zu wählen und zu
Dimensionieren.

1,00 St

04.01.0070. Küchenzeile, H.2.049

Küchenzeile bestehend aus Hochschränke, Unterschränke mit
Arbeitsplatte aus Edelstahl und eingeschweißtem Spülbecken,
Wasserhahn mit gesprudeltem Wasser inkl. 2 Kg
Kohlensäureflasche, Wandschutz, Hängeschränke sowie
Elektrogeräte und Unterbauleuchten wie folgt herstellen, liefern
und montieren:

Abmessung (bxtxh): ca. 3.100 x 600 x 2.830 mm
Ausführungsort: H.2.049 Aufenthalt
Etage: 2.Obergeschoss
Wandart: Trockenbau
Farbton: Fb. Alpinweiss W1100 PM
Plangrundlage: 139c-BTH-WA-669 g

Projekt: 12-20003
LV: 337

Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie
Tischlerarbeiten - Festeinbauten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

"Küchenzeilen"

Hochschrank mit vollintegrierten Kühlschrank mit Gefrierfach mit Frontblende mit Stangengriff sowie oberhalb Schrank mit Frontliftbeschlag und seitlicher Passleiste. Passleiste ist verdeckt liegend zu befestigen.

Abmessung (lxbxh): ca. 600 x 600 x 2.300 mm
davon Kühlschrank: h = ca. 1.800 mm
Drehtür: 1 St.
Blende für Frontlift: 1 St.
Breite Passleisten (lxb): ca. 100 x 2.300 mm
Einbau Kühlschrank, groß: Ja
Sockel: Ja, zurückspringend
Sockelhöhe: 100 mm

Unterschranke der Arbeitszeile bestehend aus zwei Elementen mit vollaufschlagenden Drehtüren mit Einlegeböden, ein Element mit Spülbecken, fester Blende sowie Frontauszug mit Stangengriff und Fußpedal sowie Abwurfbehälter mittel, ein Element mit vollintegrierten Geschirrspüler mit Frontblende und Stangengriff und zurück springenden, durchlaufenden Sockel (durchlaufend auch unter Hochschrank inkl. Lüftungsgitter). Ausführung einschließlich Edelstahl-Arbeitsplatte glatt, geschliffen d= ca. 1 mm mit Aufkantung an allen Ansichtskanten auf d= 25 mm, Ecken verschweißt und geschliffen. Dauerhaft und elastisch verklebt aus wasserabweisender Trägerplatte. Unterseite vollflächig mit Aluminium roh belegt um einem möglichen Verzug zu entgegenzuwirken, das Spülbecken mit Integralablauf ist flächenbündig und nahtlos einzuschweißen und mit der gleichen Körnung zu schleifen.

Einschließlich Bohrung in Rückwand sowie Anschluss an bauseitige Abwasserleitung.

Abmessung (bxtxh): ca. 600 x 600 x 775 mm
Anzahl Elemente: 2 St.
Einlegeboden: 2 St. je Element
Drehtür: 1 St. je Element

Abmessung (bxtxh): ca. 600 x 600 x 775 mm
Anzahl Elemente: 1 St.
Blende: 1 St. je Element
Geschirrspüler, breit: 1 St. je Element

Abmessung (bxtxh): ca. 600 x 600 x 775 mm

Projekt: 12-20003
LV: 337

Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie
Tischlerarbeiten - Festeinbauten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Anzahl Elemente:	1	St.		
	Feste Blende:	1	St- je Element		
	Frontauszug:	1	St. je Element		
	Abwurfbehälter, mittel:	Ja,	mit Pedal		
	Sockel:	Ja,	zurückspringend		
	Sockelhöhe:	100	mm		
	Abmessung Arbeitsplatte: ca.	2.400	x 625 mm		
	Spülbecken:	Ja			
	Wasserhahn mit gesprudelm Wasser:	Ja			
	Wandschutz aus Material der Rückwand mit HPL-Beschichtung zwischen Arbeitsplatte sowie Hängeschränk montiert. Stirnkanten des Wandschutzes sind mit ABS-Kante zu versehen. Wandschutz wird auf Arbeitsplatte aufgesetzt. Befestigung mit vollflächiger Verklebung auf dem Untergrund mittels Spezialkleber. Anschlussfuge zur Arbeitsplatte ist mit farblich passenden Silikon zuversiegeln inkl. Anschlussfuge zum Hochschrank sowie Bohrungen für Elektroinstallationen sowie Kalt- und Warmwasseranschluss.				
	Abmessung (bxh):	ca. 2.400	x 500 mm		
	Anzahl:	1	St.		
	Hängeschränke bestehend aus drei Elementen mit vollaufschlagenden Drehtüren, Stangengriffe und Einlegeböden sowie ein Element mit vollaufschlagender Drehtür mit Stangengriff und Einlegeboden sowie Fach für Einbau Mikrowelle.				
	Abmessung (bxtxh):	ca. 600	x 360 x 1.000 mm		
	Anzahl Elemente:	3	St.		
	Drehtür:	1	St. je Element		
	Einlegeboden:	2	St. je Element		
	Abmessung (bxtxh):	ca. 600	x 360 x 1.000 mm		
	Anzahl Elemente:	1	St.		
	Drehtür:	1	St. je Element		
	Einlegeboden:	2	St. je Element		
	Offenes Fach:	1	St. je Element		
	Mikrowelle, Einbau:	Ja			

Ausführung einschließlich LED Lichtleiste auf der Unterseite der

Projekt: 12-20003
LV: 337

Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie
Tischlerarbeiten - Festeinbauten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Hängeschränke. Lichtleiste bestehend aus blendfreiem, Spritzwassergeschütztem Aluminium-LED-Lichtleistensystem. Die Länge ist exakt auf das Wandschränkraster bzw. Länge Überbau abzustimmen und mit Kopplungsstecker unsichtbar zu verbinden. Das Lichtsystem muss den Anforderungen der ASR A3.4 entsprechen. Die Lichtleiste wird bauseits geschaltet, der Anschluss erfolgt über eine schaltbare Steckdose über den Hängeschränken. Das Lichtsystem ist ohne Schalter zu liefern.

Abmessungen (lxbxh):	ca. 2.400 x 30 x 40 mm
Lichtfarbe:	universalweiß (4.000 K)
Leuchtmittel:	1 x 12 Watt LED / 100 cm Länge
Lichtstrom in Lumen:	mind. 1.270
Dimmbar:	Nein

Ausführung einschließlich über Eckverlaufende Blende zwischen OK Korpus und UK Abhangdecke. Befestigung der Blenden erfolgt verdeckt liegend. Eckausbildung erfolgt auf Gehrung.

Abmessung Blende (lxh):	ca. 3.100 x 430 mm
Anzahl:	1 St.

Abmessung Blende (lxh):	ca. 360 x 1.430 mm
Anzahl:	1 St.

Hinweis: Die Elektrogeräte wie Kühlschränke, Spülmaschinen, etc. werden unter Titel 05.02 gesondert vergütet. Alle anderen Bauteile, auch die Wasserhahnamatur mit gesprudeltem Wasser, Beleuchtung, etc., sind in dieser Position mit einzuberechnen.

1,00	St		
------	----	-------	-------

04.01.0080. **Küchenzeile, H.2.044**

Küchenzeile bestehend aus Unterschränke mit Arbeitsplatte aus Edelstahl und eingeschweißtem Spülbecken, Wasserhahn mit gesprudeltem Wasser inkl. 2 Kg Kohlensäureflasche, Wandschutz, Hängeschränke sowie Elektrogeräte und Unterbauleuchten wie folgt herstellen, liefern und montieren:

Abmessung (bxtxh):	ca. 1.700 x 600 x 2.830 mm
Ausführungsort:	H.2.044 Sekr. Chirurgie
Etage:	2.Obergeschoss
Wandart:	Trockenbau
Farbton:	Fb. Alpinweiss W1100 PM

Projekt: 12-20003
LV: 337

Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie
Tischlerarbeiten - Festeinbauten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Plangrundlage:	139c-BTH-WA-669 g			
	"Küchenzeilen"				
	Unterschränke der Arbeitszeile bestehend aus einem Element mit Spülbecken, fester Blende sowie Frontauszug mit Stangengriff und Fußpedal sowie Abwurfbehälter mittel, ein Element mit vollintegrierten Geschirrspüler mit Frontblende und Stangengriff, ein Element mit vollintegriertem Kühlschrank mit Gefrierfach mit Frontblende und Stangengriff und zurück springenden, durchlaufenden Sockel (durchlaufend auch unter Hochschrank inkl. Lüftungsgitter). Ausführung einschließlich Edelstahl-Arbeitsplatte glatt, geschliffen d= ca. 1 mm mit Aufkantung an allen Ansichtskanten auf d= 25 mm, Ecken verschweißt und geschliffen. Dauerhaft und elastisch verklebt aus wasserabweisender Trägerplatte. Unterseite vollflächig mit Aluminium roh belegt um einem möglichen Verzug zu entgegenzuwirken, das Spülbecken mit Integralablauf ist flächenbündig und nahtlos einzuschweißen und mit der gleichen Körnung zu schleifen, sowie seitlicher Blende Einschließlich Bohrung in Rückwand sowie Anschluss an bauseitige Abwasserleitung. Abmessung (btxh): ca. 450 x 600 x 775 mm Anzahl Elemente: 1 St. Blende: 1 St. je Element Geschirrspüler, schmal: 1 St. je Element Abmessung (btxh): ca. 600 x 600 x 775 mm Anzahl Elemente: 1 St. Feste Blende: 1 St- je Element Frontauszug: 1 St. je Element Abwurfbehälter, mittel: Ja, mit Pedal Abmessung (lxbh): ca. 600 x 600 x 775 mm Anzahl Elemente: 1 St. Drehtür: 1 St. Einbau Kühlschrank, klein: Ja Sockel: Ja, zurückspringend Sockelhöhe: 100 mm Blende (lxh): ca. 100 x 900 mm Abmessung Arbeitsplatte: ca. 1.700 x 625 mm				

Projekt: 12-20003
LV: 337

Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie
Tischlerarbeiten - Festeinbauten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Spülbecken: Ja
Wasserhahn mit gesprudeltem Wasser: Ja

Wandschutz aus Material der Rückwand mit HPL-Beschichtung zwischen Arbeitsplatte sowie Hängeschrank montiert.
Stirnkanten des Wandschutzes sind mit ABS-Kante zu versehen.
Wandschutz wird auf Arbeitsplatte aufgesetzt. Befestigung mit vollflächiger Verklebung auf dem Untergrund mittels Spezialkleber. Anschlussfuge zur Arbeitsplatte ist mit farblich passenden Silikon zuversiegeln inkl. Anschlussfuge zum Hochschrank sowie Bohrungen für Elektroinstallationen sowie Kalt- und Warmwasseranschluss.

Abmessung (bxh): ca. 1.700 x 500 mm
Anzahl: 1 St.

Hängeschränke bestehend aus zwei Elementen mit vollaufschlagenden Drehtüren, Stangengriffe und Einlegeböden sowie ein Element mit vollaufschlagender Drehtür mit Stangengriff und Einlegeboden sowie Fach für Einbau Mikrowelle und seitlicher Blende.

Abmessung (bxtxh): ca. 600 x 360 x 1.000 mm
Anzahl Elemente: 1 St.
Drehtür: 1 St. je Element
Einlegeboden: 2 St. je Element

Abmessung (bxtxh): ca. 450 x 360 x 1.000 mm
Anzahl Elemente: 1 St.
Drehtür: 1 St. je Element
Einlegeboden: 2 St. je Element

Abmessung (bxtxh): ca. 600 x 360 x 1.000 mm
Anzahl Elemente: 1 St.
Drehtür: 1 St. je Element
Einlegeboden: 2 St. je Element
Offenes Fach: 1 St. je Element
Mikrowelle, Einbau: Ja

Blende (lxh): ca. 100 x 1.000 mm

Ausführung einschließlich LED Lichtleiste auf der Unterseite der Hängeschränke. Lichtleiste bestehend aus blendfreiem,

Projekt: 12-20003 **Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie**
LV: 337 **Tischlerarbeiten - Festeinbauten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Spritzwassergeschütztem Aluminium-LED-Lichtleistensystem.
 Die Länge ist exakt auf das Wandschrankraster bzw. Länge
 Überbau abzustimmen und mit Kopplungsstecker unsichtbar zu
 verbinden. Das Lichtsystem muss den Anforderungen der ASR
 A3.4 entsprechen. Die Lichtleiste wird bauseits geschaltet, der
 Anschluss erfolgt über eine schaltbare Steckdose über den
 Hängeschränken. Das Lichtsystem ist ohne Schalter zu liefern.

Abmessungen (lxbxh): ca. 1.700 x 30 x 40 mm
 Lichtfarbe: universalweiß (4.000 K)
 Leuchtmittel: 1 x 12 Watt LED / 100 cm
 Länge
 Lichtstrom in Lumen: mind. 1.270
 Dimmbar: Nein

Ausführung einschließlich über Eckverlaufende Blende zwischen
 OK Korpus und UK Abhangdecke. Befestigung der Blenden
 erfolgt verdeckt liegend. Eckausbildung erfolgt auf Gehrung.

Abmessung Blende (lxh): ca. 1.700 x 430 mm
 Anzahl: 1 St.

Abmessung Blende (lxh): ca. 360 x 430 mm
 Anzahl: 1 St.

Hinweis: Die Elektrogeräte wie Kühlschränke, Spülmaschinen,
 etc. werden unter Titel 05.02 gesondert vergütet. Alle anderen
 Bauteile, auch die Wasserhahnamatur mit gesprudelttem Wasser,
 Beleuchtung, etc., sind in dieser Position mit einzuberechnen.

1,00 St

04.01.0090. Passleisten, Verlängerung Sockelleisten und Blenden, b <= 100 mm

Zulage für das herstellen, liefern und montieren von Passleisten
 als Abschluss von mehrteiligen Schrankanlagen zwischen
 Möbelstück und Wand. Inklusive der Verlängerung von Blenden
 zur Abhangdecke sowie der Sockelleisten um die Breite der
 Passleiste.

Die Passleiste ist von OK Sockel bis UK Blende zu führen.
 Befestigung der Passleiste korpusbündig und verdeckt liegend,
 jedoch revisionierbar. Die Verlängerung des Sockels und oberer
 Blende um Passleistenbreite ist einzurechnen.

Höhe Passleiste: ca. 2.300 mm
 Höhe Blende oberhalb: ca. 430 mm

Projekt: 12-20003 **Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie**
LV: 337 **Tischlerarbeiten - Festeinbauten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Höhe Sockelleiste: ca. 100 mm Breiten: bis ca. 100 mm Anzahl: ca. 14 St.				
		14,00	St		
04.01.0100.	Passleisten, Verlängerung Sockelleisten und Blenden, b <= 400 mm Leistungsbeschreibung wie Position 04.01.0090., jedoch: Breite: ca. 300 - 400 mm				
		3,00	St		
04.01.0110.	Zulage Eckausführung Passleisten Zulage für die Ausbildung der Passleisten der Vorpositionen als Innenecke				
		4,00	St		
Summe 04.01.	Allgemeine Festeinbauten				
Summe 04.	02 Obergeschoss				

Projekt: 12-20003 Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie
LV: 337 Tischlerarbeiten - Festeinbauten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

05. Stundenlohnarbeiten/Sonstiges

05.01. Stundenlohnarbeiten

Für Arbeiten, die durch zusätzliche, im Rahmen des Leistungsverzeichnisses nicht erfasste Leistungen erforderlich werden können, werden die folgenden Stundensätze, Baugerätesätze und Materialverrechnungssätze vereinbart.

Die nachfolgenden Positionen dürfen nur mit vorheriger Genehmigung der Bauleitung in Art und Umfang ausgeführt werden und beinhalten sämtliche Nebenkosten. Stundennachweise sind der Bauleitung für jeden Tag separat aufgeführt innerhalb von 3 Werktagen nach Ausführung unaufgefordert zur Anerkennung vorzulegen. Sie sind auf einem Stundenlohzettell detailliert mit Namensangabe und Berufsgruppen sowie der einzelnen verbrauchten Materialien zu erfassen.

In den Stundensätzen sind alle Nebenkosten, Gemeinkosten, Auslösungen, Weg- und Fahrgelder sowie Weg- Anfahrzeiten anteilig enthalten. Der Bieter erklärt durch seine Unterschrift unter das Angebot, dass die Verrechnungssätze unter Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften ermittelt wurden und unabhängig von der Anzahl der anzurechnenden Stunden gelten.

Wegezeiten für An- und Abfahrt werden **nicht** gesondert vergütet und sind in die Einheitspreise einzukalkulieren

Baustoffe

Die angebotenen Preise enthalten sämtliche Aufwendungen wie z.B. Kosten für Transport, Stoffverluste und alle Geschäftskosten.

Baugeräte

Die Kosten für den Einsatz von Kleingräten/Werkzeugen bis zu 410,00 Euro Anschaffungswert netto sind in den Verrechnungslohn pro Arbeitsstunde eingerechnet (siehe hierzu DIN 18 299 Nr. 4.1.8). Werden Geräte benötigt, die zur Erbringung der vertraglichen Leistung bereits vorgehalten werden, so werden für diese Geräte nur die Kosten für den Verschleiß vergütet. Eine doppelte Vorhaltevergütung entfällt somit.

Kann der Neuwert der Geräte nicht einvernehmlich festgelegt

Projekt: 12-20003 **Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie**
LV: 337 **Tischlerarbeiten - Festeinbauten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

werden, so ist die Baugeräteliste heranzuziehen (BGL).
Für den Geräteeinsatz werden nur die Betriebsstunden vergütet.

05.01.0010. Stundensatz Facharbeiter / Geselle
 Stundensatz für Facharbeiter

110,00	h		
--------	---	-------	-------

05.01.0020. Stundensatz für Helfer
 Stundensatz für Helfer

40,00	h		
-------	---	-------	-------

Prozentueller Aufschlag auf den Einkaufspreis des AN von
Materialbei- stellungen für Stundenlohnarbeiten, für mit dem
Leistungsverzeichnis nicht erfasste Materialien:

Aufschlag:

' _____ '

%

(vom Bieter einzutragen)

Die angebotenen Preise enthalten sämtliche Aufwendungen wie
z.B. Kosten für Transport, Stoffverluste und alle Geschäftskosten.

05.01.0030. Material zu den Stundenlohnarbeiten
 Materialkosten zum Nachweis auf Verrechnung gemäß
 Liefernachweise und prozentualer Beaufschlagung zu den
 Einkaufsbedingungen des Bieters.

1,- EUR (als EP. vom Bieter einzusetzen !)

1.000,00	St		
----------	----	-------	-------

Summe 05.01.	Stundenlohnarbeiten		
---------------------	----------------------------	-------	-------

Projekt: 12-20003
LV: 337

Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie
Tischlerarbeiten - Festeinbauten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

05.02. Sonstiges

05.02.0010. Werk- und Montageplanung

Erstellen von Werkstatt- / Detailzeichnungen für sämtliche in diesem Leistungsverzeichnis beschriebenen Bauteile als besondere Leistung gem. VOB. Beginn umgehend nach Beauftragung.

Zu den beschriebenen Tischlerarbeiten sind durch den AN auf der Basis der Architektenpläne jeweils komplette CAD-Ausführungspläne (M1:20), CAD-Detailpläne (M1:5 bis 1:1) und vollfarbige isometrische Darstellung anzufertigen.

Die Fertigungszeichnungen sind in dem Umfang anzufertigen, dass alle Möbel und Einbauten anhand dieser Pläne eindeutig und umfassend abgeklärt werden können. Im einzelnen sind unter Fertigungszeichnungen Ansichten, Schnitte und Details aller anzufertigenden Möbel zu verstehen.

Auf sämtlichen Fertigungszeichnungen sind die abgestimmten Materialien, Beschläge und Farben anzugeben. Es muss ebenfalls die Art der Konstruktion, einschl. aller erforderlichen innenliegender Hilfskonstruktionen und Befestigungsmittel abgebildet werden.

Diese Pläne sind 2-fach in Papierform sowie digital zur Prüfung und Genehmigung dem AG, bzw. Architekten vorzulegen.

Nur nach vom AG bzw. Architekten genehmigten Plänen darf mit der Herstellung der Möbel begonnen werden.

Die termingerechte Vorlage der Werkstatt- und Detailpläne erfolgt in drei Blöcke mit nachfolgender Gliederung nach Titeln (Etagen). Die erforderlichen Prüf- und Freigabezeiten (mindestens 2 Wochen) für den planenden Architekten/ Bauherrenvertreter sind bei der Erstellung der Werkstattzeichnungen zu berücksichtigen.

Block 1: Titel 01.1. Obergeschoss

Block 2: Titel 02. 2 Obergeschoss

1,00 psch

Projekt: 12-20003 **Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie**
LV: 337 **Tischlerarbeiten - Festeinbauten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
05.02.0020.	Möbelstücke einlagern Bei verzögerungen im Bauablauf sollen bereits produzierte Möbelstücke, welche noch nicht zur Baustelle geliefert wurden beim AN eingelagert werden. Hierfür soll vom AN eine Fläche von mind. 150 m ² ab Produktionsstart vorgehalten werden. Vorhaltedauer: 8 Wochen	150,00	m ²		
05.02.0030.	Zulage vorhalten Einlagerfläche Zulage vorhalten Einlagerfläche	600,00	m ² /Wo		
05.02.0040.	Container zum Einlagern von Möbeln auf der Baustelle 20-Fuß-Container zum Einlagern von Möbeln auf der Baustelle liefern, aufstellen und vorhalten. Bei verzögerungen im Bauablauf sollen hier bereits produzierte und gelieferte Möbelstücke zwischengelagert werden. Vorhaltedauer: 4 Wochen	2,00	St.		
05.02.0050.	Zulage vorhalten von Containern Zulage vorhalten von Containern	8,00	St/W		
05.02.0060.	BTM- Tresor liefern und montieren Geprüfter und Zertifizierter Sicherheitsschrank zur fachgerechten Lagerung von Betäubungsmittel (BTM) nach §15 BtMG sowie EN 1143-1 liefern und in Einbaumöbel einbauen. Werstschutzschrank feuergeschützt mit drei-wandigen Koprus sowie vierwandiger einliegender Tür. Vierseitige-Verriegelung erfolgt mit Rundbolzen. Bedienung über Zahlenschloss sowie Funkschlüssel. Einschließlich liefern eines Systemzugehörigen-Funkschlüssels, programmierung erfolgt bauseits durch AG. Außenabmessung (bxtxh): 496 x 410 x 536 mm Innenabmessung (bxtxh): 412 x 291 x 445 mm				

Projekt: 12-20003 **Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie**
LV: 337 **Tischlerarbeiten - Festeinbauten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Türabmessung (bxh): ca. 352 x 430 mm Gewicht: 130 kg Nutzbares Volumen: 53 l Fachböden: 1 St. Versicherungsschutz: 20.000,00 € (gewerblich) Widerstandsgrad: 1 nach EN 1143-1 Produkt zur Gleichwertigkeits- prüfung Wertschutzschrank: Hartmann F103-05 BTM				
		1,00	St		
05.02.0070.	Gefrierschrank vollintegriert, klein Vollintegrierter Einbau Gefrierschrank bestehend aus drei transparenten Gefriergutschubladen, optischen und akustischen Alarm-System bei Temperaturanstieg zur Montage in einen Korpus. Türanschlag wechselbar. Gefrierschrankfach nicht beleuchtet. Elektronische Temperaturregelung/-anzeige sowie akustischer Türalarm. Alle Glasbauteile sind aus Sicherheitsglas auszuführen.				
	Abmessung Nische (bxtxh): ca. 560 x 550 x 710 mm Nutzungsinhalt: ca. 70 l Geräuschwert: 37 dB (A) re 1 pW Engergieeffizienzklasse: C Stromanschluss: 230V mit Schuko-Stecker Lagerzeit bei Störung: ca. 11 h				
		4,00	St		
05.02.0080.	Kühlschrank vollintegriert, klein ohne Gefrierfach Vollintegrierter Einbau Kühlschrank ohne Gefrierfach bestehend zwei Glasabstellflächen, Transparenten Gemüsebehälter mit Deckel, zwei durchgehende Türabsteller sowie einen druchabgehenden Flaschenhalter in der Tür zur Montage in einen Koprus liefern und in Einbaumöbel einbauen. Türanschlag wechselbar. Kühlschrankfach Beleuchtet. Alle Glasbauteile sind aus Sicherheitsglas auszuführen. Ausführung einschließlich Dekorblende und Stangengriff.				
	Abmessung Nische (bxtxh): ca. 560 x 550 x 710 mm Nutzungsinhalt: 124 l Nutzinhalt Kühlfach: ca. 124 l Geräuschwert: 34dB (A) re 1 pW				

Projekt: 12-20003 **Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie**
LV: 337 **Tischlerarbeiten - Festeinbauten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Engergieeffizienzklasse: D Stromanschluss: 230V mit Schuko-Stecker	3,00	St		
05.02.0090.	Kühlschrank vollintegriert, klein mit Gefrierfach Vollintegrierter Einbau Kühlschrank mit Gefrierfach bestehend zwei Glasabstellflächen, Transparenten Gemüsebehälter mit Deckel, zwei durchgehende Türabsteller sowie einen druchabgehenden Flaschenhalter in der Tür zur Montage in einen Koprus liefern und in Einbaumöbel einbauen. Türanschlag wechselbar. Kühlschrankfach Beleuchtet. Alle Glasbauteile sind aus Sicherheitsglas auszuführen. Ausführung einschließlich Dekorblende und Stangengriff.				
	Abmessung Nische (bxtxh: ca. 560 x 550 x 710 mm Nutzungsinhalt: 124 l Nutzinhalt Kühlfach: ca. 108 l Nutzinhalt Eisfach: ca. 15 l Geräuschwert: 34dB (A) re 1 pW Engergieeffizienzklasse: D Stromanschluss: 230V mit Schuko-Stecker	3,00	St		
05.02.0100.	Kühlschrank vollintegriert, mittel Vollintegrierter Einbau Kühlschrank mit LED-Beleuchtung und Kühlfach (ohne Gefrierfach) mit fünf Abstellflächen (4 St. höhenverstellbar), ein Frischhaltesystem für Obst und Gemüse mit Feuchteregelung und vier Türabsteller, verchromter Flaschenrost, fünf durchgehende Türabsteller in der Tür zur Montage in einen Koprus liefern und in Einbaumöbel einbauen. Türanschlag wechselbar. Alle Glasbauteile sind aus Sicherheitsglas auszuführen. Einbaugerät mit getrennt regel- und kontrollierbare Temperaturzone, optischen und akustischen Warnsystem bei Temperaturanstieg und aktustischen Türalarm. Ausführung einschließlich Dekorblende und Stangengriff.				
	Abmessung Nische (bxtxh: ca. 560 x 550 x 1.397 mm Nutzungsinhalt: 236 l Geräuschwert: 37dB (A) re 1 pW Engergieeffizienzklasse: E Stromanschluss: 230V mit Schuko-Stecker	4,00	St		

Projekt: 12-20003 **Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie**
LV: 337 **Tischlerarbeiten - Festeinbauten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

05.02.0110. Kühlschrank vollintegriert, groß

Vollintegrierter Einbau Kühlschrank mit LED-Beleuchtung und getrennten Kühl- sowie Gefrierfach bestehend Kühlfach mit vier Abstellflächen (3 St. höhenverstellbar), eine teilbare sowie ausziehbare Glasplatte, ein Frischhaltesystem für Obst und Gemüse mit Feuchteregelung und vier Türabsteller zur Montage in einen Koprus liefern und in Einbaumöbel einbauen.. Gefrierfach mit zwei transparente Gefriergut Schubladen. Türanschlag wechselbar. Alle Glasbauteile sind aus Sicherheitsglas auszuführen. Einbaugerät mit getrennt regel- und kontrollierbare Temperaturzone, optischen und akustischen Warnsystem bei Temperaturanstieg und akustischen Türalarm. Ausführung einschließlich Dekorblende und Stangengriff.

Abmessung Nische (btxh): ca. 600 x 550 x 1.775 mm
 Nutzungsinhalt: 276 l
 Nutzinhalt Kühlfach: 250 l
 Nutzinhalt Eisfach: 27 l
 Geräuschwert: 35dB (A) re 1 pW
 Energieeffizienzklasse: D
 Stromanschluss: 230V mit Schuko-Stecker

1,00 St

05.02.0120. MED-Kühlschrank vollintegriert, klein

Vollintegrierter Medikamenten (MED) Kühlschrank nach DIN 58345 mit zwangsbelüfteter Kältemaschine, integrierter Umluftkühlung und frontseitigen Lüftungsgitter bestehend aus drei Schubfächer, einen Rost, Automatischer Abtauung, Schaltzentrum mit Schlüsselschalter, digitale LED Temperaturanzeige sowie optisches sowie akustisches Warnsignal bei Stromausfall liefern und Nische zwischen Unterschränken fachgerecht einbauen. Türanschlag wechselbar. Kühlschrankfach beleuchtet. Alle Glasbauteile sind aus Sicherheitsglas auszuführen. Ausführung einschließlich Dekorrahmen sowie -platte und Stangengriff

Abmessung Nische (btxh): ca. 540 x 535 x 880 mm
 Nutzungsinhalt: 120 l
 Temperatureinstellung: +2 bis +20°C
 Geräuschwert: 40dB (A)
 Stromanschluss: 230V mit Schuko-Stecker

Produkt zur Gleichwertigkeits-

Projekt: 12-20003 **Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie**
LV: 337 **Tischlerarbeiten - Festeinbauten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	prüfung:		Kirsch Medical, MED-126 Pro Active		
		1,00	St		
05.02.0130.	MED-Kühlschrank vollintegriert, groß Vollintegrierter Medikamenten (MED) Kühlschrank nach DIN 58345 mit zwangsbelüfteter Kältemaschine, integrierter Umluftkühlung und fronstseitigen Lüftungsgitter bestehend aus drei Schubfächer, einen Rost, Automatischer Abtauung, Schaltzentrum mit Schlüsselschalter, digitale LED Temperaturanzeige sowie optisches sowie akustisches Warnsignal bei Stromausfall liefern und Nische zwischen Unterschränken fachgerecht einbauen. Türanschlag wechselbar. Kühlschrankfach Beleuchtet. Alle Glasbauteile sind aus Sicherheitsglas auszuführen. Ausführung einschließlich Dekorrahmen sowie -platte und Stangengriff Abmessung Nische (btxh): ca. 670 x 605 x 1895 mm Nutzungsinhalt: 330 l Temperatureinstellung: +2 bis +20C° Geräuschwert: 39dB (A) Stromanschluss: 230V mit Schuko-Stecker Produkt zur Gleichwertigkeitsprüfung: Kirsch Medical, MED-340				
		1,00	St		
05.02.0140.	Einbau Mikrowelle Einbau-Mikrowelle mit LED-Beleuchtung und Drehtür zur Montage in einen Koprus liefern und in Einbaumöbel einbauen. Mikrowelle mit Garraum aus Edelstahl, Touch-Bedienung, vier Aufbau- und drei Garprogramme bei fünf verschiedenen Leistungsstufen. Ausführung einschließlich Glas-Drehteller, Sicherheitsabschaltung, Türkontaktschalter sowie Kühlgebläse. Abmessung Nische (btxh): ca. 560 x 550 x 382 mm Max. Leistung: 900 Watt Garraumvolumen: 25 l Durchmesser Glasdrehteller: min. 25 cm Stromanschluss: 230V mit Schuko-Stecker				
		8,00	St		

Projekt: 12-20003 **Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie**
LV: 337 **Tischlerarbeiten - Festeinbauten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

05.02.0150. Geschirrspülmaschine, b=600

Vollintegrierter Einbau Geschirrspüler bestehend aus Höhenverstellbaren Oberkorb, Umklappbare Klappstachelreihen im Ober- und Unterkorb, Besteckkorb, infoLight zur Betriebsanzeige, dosier Assistent, Türverriegelung mit Servo-Schloss, Akustisches Signal zum Programmende, Aqua- und Beladungssensor, elf Programme (inkl. Sonderfunktion und Maschinenpflege) zur Montage in einen Koprus liefern und in Einbaumöbel einbauen. Ausführung einschließlich Lieferung und Montage des Dampfschutz-Belch sowie Dekorblende und Stangengriff.

Abmessung Nische (bxtxh): ca. 600 x 550 x 865 mm

Trocknungseffizienzklasse: A

Anzahl Maßgedecke: 13

Energieverbrauch: min. 64 kWh bei 100 Standardzyklen

Wasserverbrauch: ca. 9,0l je eco Zyklus

Geräuschwert: 42dB (A) re 1 pW

Energieeffizienzklasse: min. A++

Stromanschluss: 230V mit Schuko-Stecker

7,00 St

05.02.0160. Geschirrspülmaschine b=450

Vollintegrierter Einbau Geschirrspüler bestehend aus Höhenverstellbaren Oberkorb, Umklappbare Klappstachelreihen im Ober- und Unterkorb, Besteckkorb, dosier Assistent, Türverriegelung mit Servo-Schloss, Akustisches Signal zum Programmende, Aqua- und Beladungssensor, neun Programme (inkl. Sonderfunktion und Maschinenpflege) zur Montage in einen Koprus liefern und in Einbaumöbel einbauen. Ausführung einschließlich Lieferung und Montage des Dampfschutz-Belch sowie Dekorblende und Stangengriff.

Abmessung Nische (bxtxh): ca. 450 x 550 x 865 mm

Trocknungseffizienzklasse: A

Anzahl Maßgedecke: 10

Energieverbrauch: min. 63 kWh bei 100 Standardzyklen

Projekt: 12-20003 **Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie**
LV: 337 **Tischlerarbeiten - Festeinbauten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Wasserverbrauch: ca. 8,5l je eco Zyklus Geräuschwert: 42dB (A) re 1 pW Energieeffizienzklasse: min. C Stromanschluss: 230V mit Schuko-Stecker				
		1,00	St		
05.02.0170.	Papierhandtuchhalter Papierhandtuchspender für bis zu 600 Falthandtücher zum verdeckten Einbau in Hängeschränke liefern und an Rückwand montieren Leistung einschließlich Aussparung im Korpusboden sowie Anleimkante in der Aussparung. Papierhandtuchspender befüllbar mit allen handelsüblichen Falthandtüchern.				
	Abmessungen (bxtxh): ca. 276 x 126 x 322 mm Aussparung (bxt): ca. 276 x 126 mm Material: Aluminium, matt Max Aufnahme: 600 St., C oder Z Falzung				
		1,00	St		
05.02.0180.	Zusätzliche Bohrung, d= bis 80 mm Herstellen von Bohrungen für zusätzliche Steckdosen/ Datenkabel etc. in Korpuse, Arbeitsplatten, Wandverkleidungen oder ähnliches. Ausführung der Bohrungen erfolgt im Werk oder auf der Baustelle sofern diese im Langtext bzw. der Planunterlage nicht enthalten sind.				
	Bohrdurchmesser: bis 80 mm				
		235,00	St		
05.02.0190.	Halter Einmalhandschuhe, 3er Halter für drei Boxen mit Einmalhandschuhe mit federnen Klemmbügel zur Aufnahme unterschiedlicher Kartongrößen zur horizontalen oder vertikalen Montage liefern und am Wandschutz montieren. Die Größenangaben der Handschuhe (S,M und L) sind auf der Ennahmeseite als Prägung und ausgelserst darzustellen.				
	Abmessung (Gesamt) (bxtxh): ca. 258 x 95 x 522 mm Innenabmessung (je Box) (bxtxh): ca. 250 x 90 x 130 mm				

Projekt: 12-20003
LV: 337

Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie
Tischlerarbeiten - Festeinbauten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Anzahl Boxen: Material:	3 St. Edelstahl gebürstet			
		35,00	St		
05.02.0200.	Seifen- und Desinfektionsmittel Spender Seifen- und Desinfektionsmittel Spender wie folgt herstellen, liefern und montieren. Spender für 500 ml Standard Euroflasche. Ausführung als berührungsloser Spender für Flüssigseifen und Desinfektionsmittel, mit Doppelsensorauslösung, betriebsbereit mit 5 Alkaline-D Batterien, Gehäuse aus geschliffenen Edelstahl, austauschbare Edelstahlpumpe mit gekröpften Saugrohr, einstellbare Dosierung (ca. 0,75/ 1,0/ 1,2 / 1,5 ml je Hub), mit permanenten Notbedienhebel aus Edelstahl für Funktionsgarantie bei Batterieerleerung oder Spannungsverlust.	35,00	St		
05.02.0210.	Mehrprijs Auffangschale mit Halterung Mehrprijs zur Vorposition Universalspender mit kurzen Bedienhebel, 1er für die Ausführung einer Halterung mit herausnehmbarer Halterung als zugehöriges Systemzubehör liefern und fachgerecht am Wandschutz unterhalb der Grundposition montieren..	35,00	St		
05.02.0220.	Abfallbehälter 6L Abfallbehälter wie folgt herstellen liefern und montieren. Abfallbehälter aus gebürstetem Edelstahl, mit Kniebetätigung, flache Bauweise (t= 145 mm), ca. 6 Liter Inhalt, Deckel mit Soft- Close, mit unsichtbarer Beutelhalterung.	9,00	St		
05.02.0230.	Schreibtisch T-Form höhenverstellbar, lxtxh=1600x800x750 Schreibtisch als Bildschirmarbeitsplatz mit stufenlos elektrisch höhenverstellbaren Metall-Tischgestell (T-Form) herstellen, liefern und aufstellen. Abmessung (bxtxh):	ca. 1.600 x 800 x 750	mm		

Projekt: 12-20003 **Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie**
LV: 337 **Tischlerarbeiten - Festeinbauten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Ausführungsort: nach Erfordernis

Rechteckige Schreibtischplatte (d=25mm) kraftschlüssig mit stufenlos höhenverstellbaren Objekttischgestell aus Metall in T-Form mit Querstrebe verbunden. Schreibtischplatte mit zwei Bohrung (d=68,5 mm) und Abdeckung für Kabeldurchführungen für Elektroinstallationen sowie unteseitiger horizontaler sowie flexibler vertikaler Kabelführung mittels klappbarer Kabelwanne. Stufenlose Höhenverstellbarkeit mit Sanftanlauf, Bedienelement zum Anschrauben mit Montagewinkel mit Touch-Bedienfunktion (hoch, runter, 4-Memorytasten) und Kollisionserkennung inkl. Steuereinheit. Anschluss mittels Schukostecker an bauseitige Steckdose und Spiralkabel und PC-Halterung.

Tischplatte:

Abmessung (bxt): ca. 1.600 x 800 mm
 Farbtöne: Fb. Sandbirke H1732 PM
 Fb. Lancaster Eiche natur
 H3368 PM
 Materialdicke: 25mm
 Anzahl: 1 St.

inkl. klappbarer Kabelwanne für die Kabelführung unterhalb der Tischplatte.

Metall Tischgestell:

Metall Tischgestell: 1 St.
 Tragkraft: bis 120 kg
 Höhenverstellbarkeit: 625 bis 1.285 mm
 Farbton: schwarz
 Netzanschluss: Schuko-Stecker, 230V
 Sanftanlauf: Ja
 Verstellgeschwindigkeit: 39 mm/s
 Energieverbrauch im Standby: max. 0,3 W

Zur Gleichwertigkeitsprüfung
 herangezogene Produkt: Hettich Steelforce SLS 670
 Pro Highline

90,00 St

05.02.0240. Rollcontainer bxtxh=430x800x600
 Rollcontainer mit Schubkästen, rollbar wie folgt herstellen,
 liefern und aufstellen.

Projekt: 12-20003
LV: 337

Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie
Tischlerarbeiten - Festeinbauten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Abmessung (btxh): ca. 430 x 800 x 600 mm Ausführungsort: nach Erfordernis Rollcontainer bestehend aus Korpus mit aufschlagenden Schreibmaterialauszug sowie drei abschließbaren Schubladen als Vollauszüge mit Softeinzug sowie Stangengriffe. Zentralverriegelung auf GHS. Rollcontaienr mit unterseitig montierten zwei festen und zwei lenk- und feststellbaren Rollen für PVC-Böden. Abmessung btxh: ca. 430 x 800 x600 mm Schreibmaterialauszug: Ja, 1 St. Schubladen: Ja, 3 St. Zur Gleichwertigkeitsprüfung herangezogenes Produkt: Kusch & Co by Nowy Styl,				
		90,00	St		
Summe 05.02.	Sonstiges				
Summe 05.	Stundenlohnarbeiten/Sonstiges				

Zusammenstellung

Projekt: 12-20003 **Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie**
LV: 337 **Tischlerarbeiten - Festeinbauten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
01.	Untergeschoss	
01.01.	Allgemeine Festeinbauten	
	Summe 01. Untergeschoss	
02.	Erdgeschoss	
02.01.	Allgemeine Festeinbauten	
02.02.	Schränke Medezintechnik	
02.03.	Festverglasungen	
	Summe 02. Erdgeschoss	
03.	01 Obergeschoss	
03.01.	Allgemeine Festeinbauten	
03.02.	Schränke Medezintechnik	
03.03.	Festverglasung	
	Summe 03. 01 Obergeschoss	
04.	02 Obergeschoss	
04.01.	Allgemeine Festeinbauten	
	Summe 04. 02 Obergeschoss	
05.	Stundenlohnarbeiten/Sonstiges	
05.01.	Stundenlohnarbeiten	
05.02.	Sonstiges	

Zusammenstellung

Projekt: 12-20003 Schüchtermann Klinik, Neubau Kardiologie
LV: 337 Tischlerarbeiten - Festeinbauten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
--------------	-----------------------	---------------

	Summe 05.	Stundenlohnarbeiten/Sonstiges	
LV	337		
01.	Untergeschoss		
02.	Erdgeschoss		
03.	01 Obergeschoss		
04.	02 Obergeschoss		
05.	Stundenlohnarbeiten/Sonstiges		
	Summe LV	337 Tischlerarbeiten - Festeinb..	

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus EUR

in Höhe von 19,00 % EUR

..... **EUR**

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 279