

Bauvorhaben	Neubau des Bauteils F - Salzetalklinik in Bad Salzuflen
Bauherr	Deutsche Rentenversicherung Westfalen, Gartenstraße 194, 48147 Münster

Nachweis-Indikatoren zum Kriterium: PRO2.1 Baustelle / Bauprozess

1	<b>Lärmarme Baustelle</b>
1.1	Erstellung eines Konzepts für eine lärmarme Baustelle inklusive Identifikation der relevanten Gewerke
1.2	Durchführung der Schulung bzw. Einweisung der Bauausführenden für die relevanten Gewerke
1.3	Prüfung bzw. Nachweis der erfolgten Umsetzung
2	<b>Staubarme Baustelle</b>
1.1	Erstellung eines Konzepts für eine staubarme Baustelle inklusive Identifikation der relevanten Gewerke
1.2	Durchführung der Schulung bzw. Einweisung der Bauausführenden für die relevanten Gewerke
1.3	Prüfung bzw. Nachweis der erfolgten Umsetzung
3	<b>Boden- und Grundwasserschutz auf der Baustelle</b>
3.1	Erstellung eines Konzepts für den Bodenschutz für die relevanten Baustelleneinrichtungen wie Container und Baumaschinen und entsprechende Integration in die Ausschreibungsunterlagen
3.2	Durchführung der Schulung bzw. Einweisung der Bauausführenden für die relevanten Gewerke
3.3	Prüfung bzw. Nachweis der erfolgten Umsetzung
4	<b>Abfallarme Baustelle</b>
4.1	Erstellung eines Konzepts zur Abfallvermeidung auf der Baustelle
4.2	Schulung der Bauprozessbeteiligten gezielt zu den Themen Abfallvermeidung und -trennung oder Beauftragung von Abfalllogistikunternehmen
4.3	Prüfung bzw. Nachweis der erfolgten Umsetzung

<b>Bauvorhaben</b>	<b>Neubau des Bauteils F - Salzetalklinik in Bad Salzuflen</b>
<b>Bauherr</b>	<b>Deutsche Rentenversicherung Westfalen, Gartenstraße 194, 48147 Münster</b>

## Nachweis-Indikatoren zum Kriterium: PRO2.1 Baustelle / Bauprozess

<b>5</b>	<b>Kommunikation</b>
5.1	<p>Kommunikation extern:</p> <p><u>Beschilderung und Information</u></p> <p>Anwohnende werden durch Beschilderung über Bauvorhaben und Baustelle informiert. Hierzu zählen Bauinformationen, Wegführung, ggf. Nennung von Verantwortlichen und Ansprechperson</p> <p><u>Kommunikation Anwohnende</u></p> <p>Regelmäßige Informationen der Anliegenden: Es wird dargestellt, welche Maßnahmen zur Information und Einbeziehung der Anwohnenden und Nutzenden getroffen wurden, die über eine reine Beschilderung hinausgehen.</p> <p>Ansprechperson bei Beschwerden: Den Anwohnenden steht eine Ansprechperson zur Verfügung. Bei Änderungen erfolgt eine zeitnahe Information.</p>
5.2	<p>Kommunikation intern:</p> <p><u>Informationsaustausch</u></p> <p>Alle relevanten Informationen zum Projekt werden den am Bau Beteiligten zur Verfügung gestellt. Der Informationsaustausch zwischen Baustelle und Planenden wird durch einen festgelegten Informationsfluss sichergestellt. Relevante Informationen zum Baufortschritt wie z. B. Planungsänderungen, Aufgaben, Produktfreigaben und Abnahmetermine werden allen Baubeteiligten kontinuierlich kommuniziert. Vollständige und aktuelle Verteiler-, Planer- und Bauunternehmerlisten (inklusive aller Nachunternehmer) liegen vor.</p>
<b>6</b>	<b>Ressourcenschutz</b>
6.1	<b>Wasserverbrauch</b>
6.1.1	Messung und Dokumentation des Wasserverbrauchs auf der Baustelle
6.1.2	Erstellung eines Konzepts zur Reduzierung des Wasserverbrauchs
6.1.3	Prüfung bzw. Nachweis der erfolgten Umsetzung
6.2	<b>Energieverbrauch</b>
6.2.1	Die Offenlegung der Daten zu den Energieverbräuchen der Baustelle beinhaltet neben Verbrauchsdaten auch die Angaben der Energieträger. Die Erfassung und Übermittlung der relevanten Daten ist Bestandteil der Beauftragung (Leistungsbeschreibung).
6.2.2	Erstellung eines Konzepts zur Reduzierung des Stromverbrauchs
6.2.3	Gezielte Schulung der Bauprozessbeteiligten zu Themen des Stromverbrauchs
6.2.4	Prüfung bzw. Nachweis der erfolgten Umsetzung
<b>7</b>	<b>Schimmelprävention</b>
7.1	Erstellung und Umsetzung eines der Bausituation angepassten Lüftungsprogramms, um die ausreichende Austrocknung der Bauteile sicherzustellen