

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Mobile Trennwand (VE344 H3)

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

39**MOBILE TRENNWAND**

ALLGEMEINE ANGABEN ZUM BAUVORHABEN
gemäß VOB/C DIN 18299

Angaben zur Baustelle

0.1 Beschreibung des Bauvorhabens

Die Handwerkskammer Dortmund beabsichtigt den Neubau, Umbau und die Erweiterung ihres Bildungswerks.
Die Gesamtbaumaßnahme umfasst den Neubau des Hauses 3 und die Erweiterung des Hauses 1 sowie die dazugehörigen Außenanlagen.

Dieses Leistungsverzeichnis beinhaltet die Mobile Trennwand einschließlich Nebenarbeiten im Haus 3.

0.1.1 Lage der Baustelle

Das Gebäude liegt auf dem Grundstück der Handwerkskammer Dortmund, Ardeystraße 93 in der Nähe des Westfalenparks. Auf dem Gelände befinden sich weitere Gebäude der Handwerkskammer, das Verwaltungsgebäude und weitere Schulungsgebäude. Diese Gebäude sind während der Baumaßnahme in Betrieb. Verschmutzungen im Bereich der öffentlichen Straßen sind weitgehend zu vermeiden.
Das Gelände wird über die Ardeystraße erschlossen. Von dort aus findet auch die Andienung der Baustelle statt.

0.1.2 Besondere Belastungen aus Immissionen

Wenn vorhanden, im Leistungsverzeichnis erwähnt.

0.1.3 Art und Lage der baulichen Anlagen

Die Arbeiten finden auf dem Gelände der Handwerkskammer Dortmund statt.
Das Gelände ist an allen Seiten über gepflasterte Zufahrten und Hofflächen frei zugänglich.
Haus 1b weist 1-2 Vollgeschosse, Haus 3 2-3 Vollgeschosse auf. Genaue Gebäudehöhen sind in der Leistungsbeschreibung angegeben.

0.1.4 -0.1.5 Verkehrsverhältnisse und freizuhaltende Flächen.

Die vom Bauherrn benutzen Zufahrten und Stellflächen sind von Beeinträchtigungen freizuhalten.
Zur Orientierung und als Grundlage dient der Baustelleneinrichtungsplan der Architekten (s. Anlage).
Die Straßen und Wege in der Umgebung, sind immer von Lieferfahrzeugen, Baumaschinen und Materialien freizuhalten.
Ausserhalb des Baufeldes können keine Parkplätze zur Verfügung gestellt werden.
Feuerwehruzufahrten sind jederzeit freizuhalten

0.1.6 Art, Lage, Maße und Nutzbarkeit von Transportwegen

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Mobile Trennwand (VE344 H3)

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
	Es sind die freigegeben Zufahrten auf dem Grundstück zu nutzen. Materialtransporte sind vom AN eigenverantwortlich durchzuführen. Die Objektüberwachung des AG ist vor dem beabsichtigten Abbau der Baustelleneinrichtung oder von wesentlichen Teilen derselben schriftlich in Kenntnis zu setzen. 0.1.7 Anschlüsse für Wasser und Energie Für die Stellung von Baustrom und Bauwasser wird kein Abzug vorgenommen. Anschlussmöglichkeiten werden bauseits hergestellt 0.1.8 Zur Benutzung überlassenen Flächen Die allgemeine Baustelleneinrichtung, Sanitäre Anlagen, Bauzaun, Baumschutz, Baustromverteiler etc. wird bauseits gestellt. Baustelleneinrichtungsflächen sind dem Baustelleneinrichtungsplan des Auftraggebers zu entnehmen. Die Zuweisung der für die Baustelleneinrichtung des AN erforderlichen Flächen erfolgt durch den AG nach Maßgabe des Baustelleneinrichtungsplans und den damit zu Verfügung stehenden Flächen. Hierzu hat der AN vor Auftragserteilung die benötigten Flächen der Objektüberwachung des AG bekannt zu geben und mit ihr abzustimmen. 0.1.9 Bodenverhältnisse Der Baugrund ist für die Arbeiten des Auftragnehmers ausreichend tragfähig Die Flächen im Umgriff sind gepflastert. 0.1.10 Hydrologische Verhältnisse Keine Auswirkung auf die Leistungen des Bieters. 0.1.11-0.1.12 Besondere Umweltrechtliche Vorgaben, Besondere Vorgaben für die Entsorgung etc. Es gelten die öffentlich rechtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Bauabfällen. 0.1.13 Schutzgebiete Im Baufeld sind keine Schutzgebiete ausgewiesen. 0.1.14 Schutz von Bäumen, Pflanzflächen etc. Durch den Auftragnehmer Baustelleneinrichtung wurde ein Baumschutz vorgenommen. Nachbargebäude, öffentliche und Baustellenverkehrsflächen sind vom Auftragnehmer bei Benutzung durch ihn vor Beschädigung zu schützen. Falls eine Beschädigung erfolgt, hat der Auftragnehmer nach Meldung des Schadens bei der Objektüberwachung den ursprünglichen Zustand auf eigene Kosten wieder herzustellen. Der Auftraggeber ist berechtigt, falls der Auftragnehmer nicht unverzüglich, spätestens jedoch				

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Mobile Trennwand (VE344 H3)

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
	zwei Tage nach Aufforderung dieser Festlegung nachkommt, auf Kosten des Auftragnehmers die Reparaturen durch Dritte durchführen zu lassen. Falls durch die Beschädigung Gefahr in Verzug ist und der Auftragnehmer für die Bauleitung nicht zu erreichen ist, ist die Bauleitung berechtigt, in diesem Falle unverzüglich die Beseitigung auf Kosten des Auftragnehmers vorzunehmen. Die notwendigen Absprachen und Genehmigungen sind vom Auftragnehmer vor Beginn der Arbeiten einzuholen. Der erforderliche Zeitvorlauf ist zu berücksichtigen. 0.1.15 Art und Umfang der Regelung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs. Evtl vom Bieter benötigte Sondernutzungen öffentlicher Verkehrsflächen sind vom Bieter eigenständig zu veranlassen und die Gebühren zu übernehmen. 1.1.16 Vorhandene Anlagen, Abwasser und Versorgungsanlagen. Keine Auswirkungen auf die Leistung des Bieters 0.1.17 Bekannte und vermutete Hindernisse siehe Punkt 1.1.16 0.1.18 Kampfmittelsondierung Keine Auswirkungen auf die Leistung des Bieters. 0.1.19 Gemäß Baustellenverordnung getroffenen Maßnahmen Maßnahmen sind dem SiGe-Plan zu entnehmen. 0.1.20 Besondere Anordnungen der Eigentümer oder der anderen Weisungsberechtigten Wenn erforderlich im Leistungsverzeichnis erwähnt. 0.1.21 Art und Umfang von Schadstoffbelastungen Keine Auswirkungen auf die Leistung des Bieters. 0.1.22 Vom Auftraggeber veranlasste Vorarbeiten Keine, die Leistung des Bieters betreffend. 0.1.23 Arbeiten anderer Unternehmer Arbeiten u.a. der Auftragnehmer Rohbau- und Dachabdichtung. 0.2 Angaben zur Ausführung 0.2.1 Vorgesehene Arbeitsabschnitte Entsprechend Bauzeitenplan des AG und Ablaufplan des AN. 0.2.2 besondere Erschwernisse Soweit vorhanden, im LV beschrieben. 0.2.3 Vorgaben aus SiGe Plan Werden im SiGe Plan definiert.				

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Mobile Trennwand (VE344 H3)

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
	0.2.4 Leistungen zur Unfallverhütung Es sind die Vorgaben der UVV und des SiGe-Plans zu beachten. 0.2.5 Besondere Anforderungen für Arbeiten in kontaminierten Bereichen Keine Arbeiten in kontaminierten Bereichen, die besondere Schutzmaßnahmen erfordern. 0.2.6 Besondere Anforderungen an die Baustelleneinrichtung Materialtransporte sind vom Auftragnehmer eigenverantwortlich durchzuführen. Die Hochbaukräne werden vom Auftraggeber nicht kostenfrei zur Verfügung gestellt. Eventuelle Mitbenutzungen sind vom Auftragnehmer mit dem Auftragnehmer Rohbau abzustimmen. 0.2.7 Besondere Anforderungen an das Auf- und Abbauen, und Vorhalten von Gerüsten Die Gerüststellung erfolgt bauseits durch den Auftragnehmer Rohbau. 0.2.8 Mitbenutzung fremder Gerüst Das bauseitige Gerüst kann vom Auftragnehmer für seine Arbeiten mitgenutzt werden. 0.2.9 Vorhaltungen Vorhaltungen für die Dauer der eigenen Arbeitszeit. Nähere Regelungen in der Leistungsbeschreibung. 0.2.10 Verwendung und Mitverwendung von wiederaufbereiteten (Recycling) Stoffen Die Vorgaben des Leistungsverzeichnisses sind zu beachten. 0.2.11 Anforderungen an wiederaufbereitete (Recycling-) Stoffe etc. Die Vorgaben des Leistungsverzeichnisses sind zu beachten. 0.2.12 Besondere Anforderungen an Art, Güte und Umweltverträglichkeit Die Vorgaben des Leistungsverzeichnisses sind zu beachten. 0.2.13 Art und Umfang der vom Auftraggeber verlangten Eignungs- und Gütenachweise Siehe Angaben im Leistungsverzeichnis 0.2.14 Unter welchen Bedingungen auf der Baustelle gewonnene Stoffe verwendet werden dürfen. Ist nicht vorgesehen. 0.2.15 Art, Zusammensetzung und Menge der zu entsorgenden Böden, Stoffe etc.				

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Mobile Trennwand (VE344 H3)

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Eigene Bauabfälle hat der Auftragnehmer entsprechend der gesetzlichen und öffentlich rechtlichen Vorgaben zu entsorgen.

0.2.16 Stoffe und Bauteile die vom AG beigestellt werden.
Es werden vom Auftragnehmer keine Stoffe beigestellt.

0.2.17 In welchem Umfang der Auftraggeber Leistungen des AG für Abladen, Lagern und Transport von Stoffen und Bauteilen übernimmt
Der Auftraggeber übernimmt keine derartigen Leistungen.

0.2.18 Leistungen für andere Unternehmen
Wenn erforderlich in der Leistungsbeschreibung beschrieben.

0.2.19 - 0.2.21
entfällt

0.2.22 Abrechnung nach bestimmten Zeichnungen oder Tabellen.
Die Abrechnung erfolgt elektronisch über den vom AG eingerichteten Planserver (Awaro).

VERTRAGSBEDINGUNGEN**RECHNUNGSSTELLUNG**

Rechnungen sind mit prüfbarer Aufmaßberechnung und Aufmaßplänen, 1-fach in Papier, digital als pdf-Datei und die Aufmaßberechnung als GAEB-Datei (D11) über die Plattform AWARO dem Bauherrn und der Objektüberwachung zuzustellen. Die Projektsteuerung ist bei der digitalen Übermittlung in cc zu setzen.

Abschlagsrechnungen und Schlussrechnung sowie Aufmäße sind kumuliert aufzustellen.

Neu abzurechnende Mengen sind im Aufmaß kenntlich zu machen das Aufmaß und die dem Aufmaß beizufügenden Aufmaßpläne sind vor Übermittlung mit der Objektüberwachung abzustimmen. Die Nummerierung und Reihenfolge der Positionen in der Rechnung und im Aufmaß sind gemäß Leistungsverzeichnis aufzustellen.

Abschlagsrechnungen sind nur zulässig bei signifikanter Leistungserbringung bzw. Erhöhung von mindestens 10 % ober alle 6 KW.

Nicht vom AN übernommene Korrekturen des AG werden mit 250 € in Abzug gebracht.

Die Nachträge sind mit der Begründung ggfs. Planunterlage und Einheitspreiskalkulation zu jeder Position 1-fach in Papier, digital als pdf-Datei und als GAEB-Datei (D86) dem Bauherrn und der Objektüberwachung über die Plattform AWARO zuzustellen.

Die Projektsteuerung ist bei der digitalen Übermittlung in cc zu setzen.

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Mobile Trennwand (VE344 H3)

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Die Ausführungsfristen berücksichtigen Werktage von Montag bis einschließlich Samstag.
 Als reguläre Arbeitszeit gelten die Zeiten von 7.00 bis 19.00 Uhr an Arbeitstagen (Montag-Samstag)
 Für Arbeiten innerhalb dieses Zeitraum erfolgt keine zusätzliche Vergütung.

VERTEILUNG DER GEFAHR

Der Auftraggeber schließt eine Bauleistungsversicherung ab. Die Umlage beträgt 0,15 % der Bruttoabrechnungssumme.

AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN

Die für die Ausführung notwendigen Unterlagen werden dem Auftragnehmer über den Planserver zur Verfügung gestellt.

AUSFÜHRUNG

Die vom Auftragnehmer als Nachunternehmer beschäftigten Firmen fallen nicht unter die Koordinationspflicht des Auftraggebers.
 Baubesprechungen finden regelmäßig, einmal wöchentlich statt. Die Teilnahme ist für den AN während seiner Ausführungszeit bzw. 3 KW vor Beginn der Ausführung verpflichtend.

Darüber hinaus ist folgendes vereinbart:

Während der gesamten Bauzeit ist ein Bautagebuch mit Tagesbericht zu führen. Dieser Bericht muss folgende Mindestangaben erhalten:

- Wetterlage, Temperaturen, Niederschläge
- Anzahl der Mitarbeiter auf der Baustelle
- Einsatz von Geräten und Maschinen
- Ausgeführte Leistungen
- Terminbeurteilungen
- besondere Vorkommnisse
- besondere Anweisungen des Auftraggebers

Als Vertreter des Auftraggebers gilt die Objektüberwachung.

Die Objektüberwachung hat auf der Baustelle das Hausrecht

Die Beschäftigung von Mitarbeitern ohne gesetzliche Meldung (Unfallversicherung, Sozialversicherung, Anmeldung zur Lohnsteuer etc.) ist bei der Ausführung verboten.

Kopien der Sozialversicherungs-Nachweise sind durch die Bauleiter der jeweiligen Firmen auf der Baustelle vorzuhalten.

Die Handwerkskammer behält sich stichprobenartige Überprüfungen vor.

Der Auftragnehmer stellt den Auftraggeber ausdrücklich von allen Schäden, die sich aus gesetzlicher Handlungsweise ergeben oder ergeben können, frei.

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Mobile Trennwand (VE344 H3)

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

STUNDENLOHNARBEITEN

Stundenlohnnachweise werden von der Bauleitung und dem Auftraggeber im 14-tägigen Abstand unterzeichnet.

Vor Beginn der Arbeiten ist die Baustelle mit der Objektüberwachung der Architekten zu begehen. Es erfolgt die Einweisung in die auszuführenden Arbeiten und die Baustelle. Auf besonders zu schützende Bauteile wird hingewiesen. An diesem Termin muss der Fachbauleiter des Auftragnehmers teilnehmen. Es ist durch den Auftragnehmer sicher zu stellen, dass jeder Arbeiter auf der Baustelle, auch wenn er der deutschen Sprache nicht mächtig ist, die Anweisungen versteht und umsetzen kann. Ebenso muss bei allen Arbeiten durchgehend ein Vorarbeiter anwesend sein, der der deutschen Sprache in Schrift und Wort uneingeschränkt mächtig ist.

Besonderheiten

Vom AN ist für die Dauer der auszuführenden Arbeiten ein deutschsprachiger Bauleiter oder Vorarbeiter täglich und dauerhaft auf der Baustelle vorzusehen. Der Bauleiter/ Vorarbeiter steht als ständiger Ansprechpartner für den Bauherrn und seiner Vertreter zur Verfügung.

Bedenken

Hat der Auftragnehmer Bedenken gemäß VOB Teil B § 4 Ziffer 4 oder wegen sonstiger Vorbedingungen und Begleitumstände, muss er die Objektüberwachung oder Fachingenieure davon umgehend schriftlich in Kenntnis setzen. Bei Unterlassung dieser Pflicht trägt der Auftragnehmer die Haftung uneingeschränkt allein.

HINWEIS ZUR ÜBERMITTLUNG VON DOKUMENTEN UND SCHRIFTVERKEHR

Die Übermittlung aller Dokumente und jeglicher Schriftverkehr erfolgt ausschließlich über AWARO. Dokumente und Schriftverkehr, die nicht in AWARO eingestellt sind, gelten als nicht zugestellt, nicht existent.

ALLGEMEINE VERTRAGSBEDINGUNGEN**ANZUWENDENDE NORMEN, VORSCHRIFTEN UND RICHTLINIEN**

Für Bauleistungen dieses LVs gelten:
VOB, Teil B, Ausgabe 2019,
VOB, Teil C, Ausgabe 2019, einschließlich

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Mobile Trennwand (VE344 H3)

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Ergänzungsband 2023 und alle darin genannte Normen und Vorschriften.

Darüber hinaus gelten:

- alle in den vorgenannten Normen enthaltenen Bestimmungen, Richtlinien und Festlegungen
- alle in den Normen genannten Normen ohne ausdrückliche Benennung in dieser Aufzählung
- die allgemein anerkannten Regeln der Technik
- die öffentlich rechtlichen Vorschriften
- die Unfallschutzbestimmungen
- die gewerbeaufsichtlichen Bestimmungen
- die Ausführungsbestimmungen dieser Ausschreibung, soweit in den Normen nicht enthalten
- die Herstellervorschriften der zu verwendenden Materialien

VORBEMERKUNGEN TROCKENBAUARBEITEN

Die Leistungsbeschreibung umfasst den Einbau von Wandkonstruktionen als Raumtrennwände.

1. MATERIALIEN

Es dürfen nur Materialien von Herstellern verarbeitet werden, die einer Güteüberwachung unterliegen. Es ist darauf zu achten, dass sämtliche Bauteile der Konstruktionen in den vom Hersteller und in den Normen geforderten Qualitäten verwendet werden.

2. OBERFLÄCHENQUALITÄT

Die Anforderungen an die Qualitätsstufe der Oberflächenspachtelung gemäß Merkblatt Nr. 2 der Industrie-Gruppe Gipsplatten im Bundesverband der Gips- und Gipsbauplattenindustrie e.V. (Stufe Q1 bis Q4) ist jeweils in der Leistungsposition vermerkt. Nicht die Anzahl der Spachtelgänge ist maßgebend, sondern die Qualität der fertigen Oberfläche. Eine zusätzliche Vergütung für Spachtelungen erfolgt nicht. Der Aufwand ist in die jeweilige Position einzurechnen.

3. GERÜSTE

Die zu bearbeitenden Höhen betragen, soweit nicht anders beschrieben, normal in den Geschossen von 2,40 m bis max. 4,20 m. Die für die Arbeiten eventuell erforderlichen Innengerüste sind Sache des AN. Kosten für Gerüststellung sind in die Einheitspreise einzurechnen. Der Auftragnehmer hat auf der Grundlage der in den Positionen beschriebenen Montage- und Abhänggehöhen alle zur Montage nötigen Gerüste und Hilfsgerüste in die Positionen mit einzurechnen.

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Mobile Trennwand (VE344 H3)

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

ANGEBOTENE FABRIKATE

Mit Angebotsabgabe sind durch den Bieter die dem Angebot zugrundeliegenden Produkte folgender Bauteile zu benennen (Angabe von Hersteller, Produktbezeichnung, Serie):

Dem Leistungsverzeichnis liegen, soweit verbindlich festgelegt, die u.a. Produktserien zu Grunde.

- Mobile Trennwand

.....
vom Bieter einzutragen

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Mobile Trennwand (VE344 H3)

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
39.01	BAUSTELLENEINRICHTUNG				
39.01.01	Baustelleneinrichtung Baustelleneinrichtung für die im LV beschriebenen Arbeiten an Mobilen Trennwänden wie in den Vorbemerkungen beschrieben.	1,000	psch.		
39.01.02	Werk- und Montageplanung Werk- und Montageplanung für alle nachfolgend beschriebenen Elemente. In den Ausführungsplänen sind alle erforderlichen Schnitte und Übersichten mit den Beschreibungen zur Ausführung vorgesehener Bauteile darzustellen - einschl. der Detailpläne für die verschiedenen Anschlusssituationen der o.g. Einzelpositionen. Die eigenen Werkzeichnungen sind vor Materialbestellung zur Prüfung vorzulegen und werden in der beschriebenen Form der Vorbemerkungen vom AG freigegeben. Die zuvor beschriebene Leistung ist als Pauschale anzubieten.	1,000	psch.		
39.01.03	Produktdokumentation Erstellen einer Produktdokumentation und Übergabe an den Bauherren mind. 2 Wochen vor Abnahme. Dokumentationsunterlagen beinhalten z.B.: - Fachunternehmerbescheinigung - Prüfzeugnisse - Produktdatenblätter - Herstellernachweise mit Bezugsadressen - Oberflächenbehandlung usw. je nach Gewerk und Erfordernis. Die Unterlagen sind dem AG 1-fach digital per Download oder Datenträger vorzulegen und auf der Plattform AWARO hochzuladen.	1,000	psch.		
Summe	39.01	BAUSTELLENEINRICHTUNG			

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Mobile Trennwand (VE344 H3)

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

39.02**MOBILE TRENNWAND****VORBEMERKUNGEN MOBILE TRENNWAND**

Bewegliche Trennwand aus unabhängig voneinander verfahrbaren Einzelementen mit einer Rahmenkonstruktion aus verwindungssteifen Aluminium- und Stahlprofilen. Beidseitig beplankt mit 16 mm dicken Gütspanplatten (E 1) nach DIN. Elementdicke 100 mm.

Sämtliche Materialien sind mit Korrosionsschutz auszuführen. Laufschienenanlagen sind nach DIN EN 1090-2 auszuführen.

Die angebotene Trennwand muss einen Labor-Schalldämmwert nach DIN EN ISO 10140 erreichen der geeignet ist, den geforderten Schalldämmwert von R_w 47 dB im eingebauten Zustand zu erfüllen, mindestens aber einen Prüfwert von 57 dB. Ein Prüfzeugnis ist beizufügen.

Die Elemente müssen von einer Person sicher und ohne erhöhten Kraftaufwand verfahren werden können.

Farbgebung

Oberfläche beidseitig HPL-beschichtet gemäß DIN EN 438, Farbton nach Wahl des AG aus der Standardpalette des Herstellers, Farbvorschlag weiß.

Ausfahrbare Dichtleisten

Die Elemente müssen oben und unten bewegliche federgelagerte Dichtleisten aufweisen, die über eine Mechanik gegen Fußboden und Deckenschiene gepresst werden und selbständig Fußbodenunebenheiten ausgleichen.

Elementverbindung

Elementverbindung untereinander bestehend aus selbstzentrierender Dicht- und Verriegelungsfunktion mit form- und kraftschlüssigem Verbindungssystem sowie integrierter akustischer Abdichtung im Elementstoß.

Teleskopelement

Das abschließende Element der Trennwand ist als Teleskop-Ausgleichs-Element auszubilden. Das Ausgleichsteil ist aus dem gleichen Material wie die Trennwand auszuführen.

Das Teleskopteil und die Dichtleisten werden über eine wartungsfreie Mechanik betätigt, die mit einem Handgriff bedienbar ist.

Durchgangstürelemente

Schlupftürelement, 100 mm stark, mit dem Element verfahrbar. Ausführung mit umlaufendem Portalrahmen aus Stahlprofilen. Türblatt mit automatischer

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Mobile Trennwand (VE344 H3)

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Andruckmechanik.
 Flächenbündig mit der Wand. Türblatt mit automatischer
 Sicherung beim Verfahren der Elemente.
 Das Durchgangstürelement ist ohne dauerhaft im Boden
 verbleibende Verriegelungseinrichtungen oder
 Führungsschienen auszuführen.
 Das Durchgangstürelement muss den gleichen
 Schalldämmwert wie die übrigen Elemente gewährleisten.

Dieses Element ist mit Türbändern, einem
 Einsteckschloss und eingelassenen Griffschalen,
 vorbereitet für einen Profilzylinder- Einbau, zu
 liefern.

Elementaufhängung

Jedes Element ist über ein für das jeweilige System
 geeignetes Laufwerk an einem deckengeführten
 Laufschiensystem aufzuhängen. Das Laufwerk muss eine
 dauerhaft leichtgängige und sichere Verfahrbarkeit
 gewährleisten. Die Deckenschienen und das Laufwerk
 müssen wartungsarm bzw. entsprechend den
 Herstellervorgaben wartungsfrei sein.
 Es ist keine untere Führung für die Elemente im
 Fußboden zugelassen!

Elementjustierung

Um bauseitig bedingte Höhendifferenzen ausgleichen zu
 können, muss die mobile Trennwand höhenjustierbar sein.
 Die Höhenverstellung muss an jedem Element separat von
 außen, ohne Öffnen der Deckenverkleidung oder Elemente,
 leicht möglich sein.

Laufschiensystem

Decken-Laufschiensystem aus Aluminium- oder Stahl-
 Profilen, je nach Gewicht der Elemente. Abmessungen
 entsprechend den statischen Bedingungen. Für die
 Laufschiensystemanlage ist eine verstellbare Abhängungs-
 Konstruktion zu liefern, mit der im Bedarfsfall eine
 Deckendurchbiegung ausgeglichen werden kann.

Abschottung

Über den Laufschiensystemanlagen wird eine vom Bieter
 mitzuliefernde Abschottung in zweischaliger Ausführung
 montiert, welche dem geforderten Schalldämmmaß der
 Trennwände entspricht. Die Abschottung ist sauber und
 fugendicht an die Laufschiene sowie an den angrenzenden
 Bauteilen anzuarbeiten. Die Hohlräume zwischen der
 Abschottung sind mit rieselfreier Mineralwolle
 auszufüllen. Die Anschlüsse zur Decke müssen
 dauerelastisch abgespritzt werden.

Prüfzeugnisse

Für die mobile Trennwand sind folgende Prüfungen durch
 Zeugnisse nachzuweisen:
 – Schalldämmung nach DIN EN ISO 10140-3 (im Labor ohne
 Flankenübertragung gemessen)
 – Qualitätszertifikat nach DIN EN ISO 9001

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Mobile Trennwand (VE344 H3)

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
	– CE-Konformitätserklärung (bei teilautomatisch betriebenen Anlagen) Die o.g. Nachweise sind auf Anfrage des AG zur Angebotsprüfung vorzulegen Verschleißteile müssen austauschbar sein. Justierung und Wartungsarbeiten müssen ohne Demontage der gesamten Trennwandanlage möglich sein. Die Mobilwand ist komplett mit allen Beschlägen und Anschluss teilen frei Baustelle zu liefern und nach DIN bzw. VOB fertig einzubauen. Die Montage beinhaltet weiter die ggf. erforderliche Gerüststellung, Befestigungsmittel, die betriebsfertige Übergabe der Anlage sowie die Einweisung des Bedienpersonals. Aufmaß und Montage der UK erfolgen zeitversetzt zur Montage der Wandelemente. Dies ist bei der Kalkulation zu berücksichtigen.				
39.02.01	Trennwandanlage, Breite ca. 6,875 m, 47 dB Schalldämmende mobile Trennwandanlage, wie in den Vorbemerkungen beschrieben, liefern und montieren. lichte Breite: ca. 6,875 m lichte Höhe: ca. 3,05 m Bedienart: manuell Abhanghöhe: ca. 100 cm Elementanzahl: 6 Stück Elementdicke: ca. 100 mm Elementaufteilung: 1 Stk. Schlossleiste 4 Stk. Vollwandelement 1 Stk. Element mit schwellenloser Durchgangstür 1 Stk. Teleskopelement 1 Stk. Wandanschluss Türelement: Durchgangsbreite: ca. 1.000 mm Durchgangshöhe: mind. 2.100 mm Griffmulde: Edelstahl Deckplattenausführung mit sichtbarer Oberflächenkante. Oberfläche: Beidseitig HPL aus Standardfarbkarte des Herstellers, Farbe uni nach Wahl des AG. Farbvorschlag weiß (ähnl. RAL 9016) Schalldämmanforderung: 47 dB im eingebauten Zustand, d.h. mind. 57 dB Laborwert mit Prüfzeugnis				

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Mobile Trennwand (VE344 H3)

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 39.02.01) ...

Deckengeführtes Laufschiensystem gemäß Vorbemerkungen einschließlich aller erforderlichen Weichen, Kurven und Parkbereiche entsprechend den Planunterlagen.

Parkschienen gemäß Grundriss, Länge ca. 5 m.

Schienenoberfläche:

Sichtbare Schienen weiß.

Schienenverkleidung:

ohne.

Beidseitig bauseitig abgehängte Heiz-Kühl-Decken (mit GK-Randfries) vorhanden.

Einbauort: 1. OG Raum 3.103/ / 3.104

1,000 St

39.02.02

Schalldämmende Abschottung im Deckenbereich

Ausführung einer schalldämmenden Abschottung im Bereich des Decken- Hohlraums im Schalldämmmaß der Trennwand herstellen,

Mehrschalig mit Mineralwolle, inkl. aller Befestigungen an bauseitig eingebauten Tragprofil, Versiegelungen, Ausführung des Deckenanschlusses, Einbau und Befestigung der Führungsschienen.

Deckenschott Höhe: ca. 1.000 mm

Montage Führungsschienen:
UK - Schienen flächenbündig mit UK - Abhangdecke, ca. 305 cm OKFF

6,900 m

39.02.03

Aussparung für bauseitige Installationen 400/150 mm

Aussparung für bauseitige Installationen im Deckenschott herstellen, einschließlich Anarbeiten an Installation und Schließen des Deckenschotts in der geforderten Schalldämmqualität.

Abmessung ca. 400/150 mm

2,000 St

Summe

39.02

MOBILE TRENNWAND

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Mobile Trennwand (VE344 H3)

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

39.03**STUNDENLOHNARBEITEN****STUNDENLOHNARBEITEN**

1. Für die Ausführung von Leistungen im Stundenlohn gelten die Technischen Bestimmungen der DIN 18 299 VOB/C Allgemeine Regelungen sowie alle darin enthaltenen bzw. darauf verwiesenen Richtlinien und Vorschriften.

2. Alle angegebenen Preise für Löhne, Materialien und Stoffe sind Festpreise und gelten bis zur Fertigstellung der vertraglichen Leistung.

3. Stundenlohnarbeiten dürfen grundsätzlich nur nach vorheriger Ankündigung durch den AN und erst nach Aufforderung / Beauftragung durch den Auftraggeber ausgeführt werden.
Unterbleibt bzw. fehlt die Anordnung bzw. Zustimmung des Auftraggebers so sind die Leistungen nach Einheitspreisen und Mengen abzurechnen. Evtl. nicht im Leistungsverzeichnis enthaltene bzw. vorgesehene Arbeiten begründen nicht die Abrechnung nach Stundenlohnpreisen. Vielmehr obliegt es dem Auftragnehmer für derartige Leistungen - vor Ausführung der Arbeiten - ein Nachtragsangebot auf Grundlage des Hauptangebotes vorzulegen.

Die Nachweispflicht für die angefallene Leistung obliegt dem Auftragnehmer. Dies bedeutet, dass der Auftragnehmer Grund und Aufwand von zusätzlichen, evtl. in Stundenlohn abzurechnenden Leistungen nachträglich nachzuweisen hat, soweit nicht eine Zustimmung des Auftraggebers schriftlich vorliegt.

4. Sämtliche angebotenen Preise sind frei Bau- bzw. Arbeitsstelle. D.h., dass über die angebotenen Stundenlohn- bzw. Material- und Gerätepreise hinaus keine weitere Vergütung für Fahrtkosten, Transportkosten, Hilfsstoffe sowie für Warte- und Pausenzeiten erfolgt.

Es werden nur die auf der Baustelle geleisteten Arbeits- bzw. Einsatzstunden vergütet. Zeiten für An- und Abfahrt zur Baustelle werden nicht vergütet.

5. Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass zur Ausführung der angeordneten Tagelohnarbeiten das jeweils dafür geeignete Arbeitspersonal (Helfer bzw. Facharbeiter) eingesetzt wird. Dem Auftraggeber bleibt es vorbehalten, die entsprechenden Arbeitskräfte bzw. die Lohngruppe zu bestimmen.

Dies gilt auch für die spätere Anerkennung der entsprechenden Lohngruppen im Rahmen der Tagelohnberichte. Die Gegenzeichnung der Regiezettel

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Mobile Trennwand (VE344 H3)

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

durch den Auftraggeber bzw. die Bauleitung kann nicht als Anerkennung der darin ggf. eingetragenen Lohngruppe gewertet werden.

Es bleibt der Rechnungsprüfung vorbehalten, eine für die jeweiligen Arbeiten zutreffende Lohngruppe einzusetzen, soweit der Einsatz eines höher qualifizierten Personals nicht vor Ausführung der jeweiligen Regieleistung ausdrücklich vom Auftraggeber bzw. der Bauleitung genehmigt wurde.

6. Für Bauleitungs- und Aufsichtspersonal erfolgt grundsätzlich keine Vergütung.

7. Der Aufwand der beauftragten Stundenlohnarbeiten ist durch entsprechende Tagelohnzettel täglich zu belegen und dem Auftraggeber oder dessen Bevollmächtigtem unverzüglich (spätestens innerhalb 1 Woche) zur Bestätigung vorzulegen. Nachträglich bzw. verspätet oder gar erst mit Rechnungsstellung vorgebrachte Stundenlohnarbeiten oder vorgelegte Tagelohnzettel werden nicht mehr anerkannt. Die Beweisspflicht für die Rechtmäßigkeit und Höhe der entsprechenden Leistungen verbleibt vollständig beim Auftragnehmer.

8. Die Gegenzeichnung der rechtzeitig vorgelegten Tagelohnzettel durch den Auftraggeber oder dessen Bevollmächtigten gilt nicht als Anerkennung oder Zustimmung zur Abrechnung in Regie. Die Prüfung nach evtl. Abrechnung über Leistungspositionen wird ausdrücklich vorbehalten.

Verrechnungssatz für Löhne
Die Verrechnungssätze sind auf Anforderung des AG aufgliedert anzubieten.

In ihnen sind enthalten:

- Lohn- und Gehaltskosten sowie Lohn- und Gehaltsnebenkosten
- Sozialkassenbeiträge
- Gemeinkostenanteile
- Wagnis und Gewinn

Zuschläge zu den Verrechnungsätzen für die vom AG angeordnete oder zu vertretende Nacht-, Sonn- u. Feiertags- oder sonstige tarifliche Mehrarbeit (Überstunden) werden in Höhe der tariflichen Vereinbarungen zusätzlich vergütet.

Dies gilt nicht, wenn der AN diese Mehraufwendungen aufgrund von ihm selbst verursachten Umständen (Terminverzug oder dgl.) zu vertreten hat. Sonstige Zuschläge wie Auslöse o. dgl. werden nicht vergütet.

Hinweis für die Bearbeitung des Angebotes

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Mobile Trennwand (VE344 H3)

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
	Soweit der Bieter keine Arbeitskräfte, die in den nachstehenden Positionen aufgeführt sind, beschäftigt, so hat er dies anzugeben und als Einheitspreis den der nächsthöheren Vergütungsgruppe, aus der er Arbeitskräfte beschäftigt, einzusetzen.				
39.03.01	Vorarbeiter/in Stundenlohnarbeiten Vorarbeiter/in auf Anordnung des AG ausführen. Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.	5,000	h		
39.03.02	Facharbeiter/in Stundenlohnarbeiten Facharbeiter/in auf Anordnung des AG ausführen. Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.	5,000	h		
39.03.03	Helfer/in Stundenlohnarbeiten Helfer/in auf Anordnung des AG ausführen. Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.	5,000	h		
Summe	39.03	STUNDENLOHNARBEITEN			
Summe	39	MOBILE TRENNWAND			

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Mobile Trennwand (VE344 H3)

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

LV-ZUSAMMENSTELLUNG
Mobile Trennwand (VE344 H3)

39.01	BAUSTELLENEINRICHTUNG				
39.02	MOBILE TRENNWAND				
39.03	STUNDENLOHNARBEITEN				
39	MOBILE TRENNWAND				

Angebotssumme netto	EUR
----------------------------	------------

zzgl. MwSt. 19,00 %	EUR
---------------------	-----

Angebotssumme brutto	EUR
-----------------------------	------------