Kanallängsschnitt 5-5

(Entwässerung DN 200 STZ)
M 1:100



Station		– 0+0,00	0+0,00 – 0+7,19	0+7,19 – 0+37,29	0+37,29 – 0+72,43	0+72,43 – 0+98,21	0+98,21 – 0+109,78	0+109,78 – 0+131,78	0+131,78 – 0+194,01
Haltungslänge	m	56,76	7,19	30,10	35,14	25,78	11,57	22,00	62,23
Profiltyp/Höhe(Breite)	Nr./mm	2100 x 1500	DN 800 SB	DN 300 SB	DN 300 SB	DN 300 SB	DN 300 SB	DN 150 PVC-U	DN 150 PVC-U
Mittlere Einbautiefe	m	?	?	?	?	?	?	?	?
Sohlgefälle	o/oo	?	5,56	7,31	4,27	5,82	10,37	60,11	4,98
kb-Wert	mm	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	0,75	0,75
Q voll /	l/s	?	975,59	?	?	?	?	?	?
Q teil /	l/s	?	?	?	?	?	?	?	?
V voll /	m/s	?	?	?	?	?	?	?	?
V teil /	m/s	?	?	?	?	?	?	?	?

Station	0+0,00	0+7,19	0+37,29	0+72,43	0+98,21	0+109,78	0+131,78	0+194,01
OK vorh. Schacht (m NN)	277,87	278,08	278,19	278,10	278,10	278,00	?	278,24
Rohrsohle vorh. Kanal (m NN)	271,30	271,34 / 274,99	275,21	275,36	275,51	275,63	276,95	277,26
Schacht	101028	101027	101024	101023	101022	101021	101020	101020

STARKREGENBETRACHTUNG

DATUM	SYMBOL	GEGENSTAND DER ÄNDERUNG/EINPLANUNG	BEARB.	GEZ.	GEPR.

STATUS KVM ☐ HU ☐ HU/AFU ☐ AFU ☐

		PLAN-NR.	BT-61
STANDORT	St. Wendel	LKNR.	2251
LIEGENSCHAFT	HIL GmbH Werk St. Wendel	BM-NR.	
BAUWERK / BAUMASSNAHME	Längsschnitt 5-5 STARKREGENBETRACHTUNG		
BAUTEIL	Regenwasserkanal	MASSTAB	M 1 : 100
ENTWURFS/ PLANVERFASSER/ FACHPLANER	B+L INGENIEURGESELLSCHAFT mbH Beratende Ingenieure, Hohlstraße 28A, 66459 Kirkel, Tel.: 06841 - 972995 - 0, Fax.: 06841 - 972995 - 3, info@b-l-ingenieure.de, www.b-l-ingenieure.de; Vermessungsbüro - Frank Herrmann, Wingertstraße 8 - 66399 Mandelbachtal, Tel.:06804/2 170 170 - Fax: 06804/2013289, Email: Frank.Herrmann@Vermessungsbuero-Herrmann.de	FACH	Tiefbau
		01/2024	Schmidt
		01/2024	Leibrock
BAUHERR	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESMINISTERIUM DER VERTEIDIGUNG		

VERTRETEN DURCH

Staatliche Hochbaubehörde
HARDENBERGSTR. 6
66119 SAARBRÜCKEN
TEL.: 0681/501-4401 FAX:0681/501-4440

IM AUFTRAG

DATUM
GEZEICHN.
SACHBEAR./ PROJEKTL.
SG 4.7 - Bundesbau