E10 / 9.0G

E9 / 8.0G

E8 / 7.0G

E7 / 6.0G

E6 / 5.0G

E5 / 4.0G

Vermesserdaten Haus B

E4 / 3.0G

E3 / 2.0G

E2 / 1.0G

E1 / EG

E01 / KG

HAUS B

BRÜCKE

HAUS A

Der Schnitt beruht lediglich aus den Angaben der Schnitte Bauantrag Haus N und Ausführungspläne Haus B. Statik Brücke eingetragen. Alle Angaben sind örtlich zu prüfen!!!

+27.42 +27.34 +27.14

+24.12 +24.04 +23.84

+20.82 +20.74 +20.54

+17.52 +17.44 +17.24

+14.22 +14.14 +13.94

UK Brüstung

Balkondecke UK = 148,65

OK Brüstung

+10.92 +10.84 +10.64

UK Brüstung

OK FFB 3.OG = 145,62

Balkondecke UK = 145,35

OK Brüstung

+7.62 +7.54 +7.34

UK Brüstung

OK FFB 2.OG = 142,35*

Balkondecke UK = 142,05

OK Brüstung

+4.32 +4.24 +4.04

UK Brüstung

OK FFB 1.OG = 138,04

Balkondecke UK = 138,75

OK FFB EG = 134,70

+0.00 -0.08 -0.28

OK Fensterbänke außen 131,92

OK FFB KG = 130,70

-4.00 -4.10 -4.25

Fenster an Vorderkante Balkon in Grundriss nicht enthalten!

Maßabweichungen der Ansicht zu den Grundrissen korrigiert, Grundrisse passen nicht exakt übereinander!

Balkone überbaut

Rückbau Bodenplatte / Brüstungen Balkone

Attika 142,74

Decke UK 148,47

Decke UK 148,15

Decke UK 147,99

Rückbau abgeh. Decke

Luftraum

Vermesserdaten Bereich der Brücke

Decke ist Knickpunkten an den Rändern 4cm höher sehe Stahlplatt

Attika 135,11

Feuerwehrzufahrt

Einbringöffnung MRT

STAHLBETON MASSIVBAU

Lichtgraben

Arztzimmer ZNA

Technik/EDV

Befundung MRT 1 u. 2

Flur 1 MRT 2

Flur CT 2

Befundung CT 2

Abbruch Fenster/ WDVS

Rückbau Attika/Dachaufbau

Lüftungsgerät

Lüftungsgerät

Fensterbank

Abdichtung / Schacht nach Statiker, bichtig in Schnittlinie!

Pfahlgründung

Dehnfuge/ Bestand

6-8cm Versatz in der Fassade

Aufbau:
Dicke Bodenaufbau
40cm Stahlbetonbodenplatte
0,2mm PE-Folie als Rampenfolien ausgeschnitten
15cm Dämmung DPS EnEV PST
5cm Estrich Zementestrich EC
30cm Frostüberhangschicht
Unterbau, Gesteinsf etc. nach Angabe Bodengutachter
Tiefgründung dafür Gussplatte
nach Planung Spezialbauliras

Bodenplatte verspringt, Gründung siehe Statikplan

Altbau

Neue Wandöffnung in Altbau 450 12,5k Verbindung mit Windpreer an vorh. Wand in Bauart WF, gl-dicht

neue Stb.-Wand dl=24cm (Ortbeton) in Betonbauweise

Stahlanschluss Rohr über Flachstahl nach Statiker

Decke ist Knickpunkten an den Rändern 2cm höher sehe Stahlplatt

Decke ist Knickpunkten an den Rändern 4cm höher sehe Stahlplatt

Decke ist Knickpunkten an den Rändern 4cm höher sehe Stahlplatt

Decke ist Knickpunkten an den Rändern 4cm höher sehe Stahlplatt

2101 Aufenthalt

2104 Flur

1101 Technik

1105 Flur

0119 Zentralspüle

0120 Flur

0195 Flur

0133 Vorber. Kart.

OK Fensterbank außen 131,91

OK FFB 1.OG = 139,00

OK FFB EG = 134,70

OK FFB KG = 130,67

OK FFB KG = 130,68

Lichthof

SCHNITT F-F

ACHSEN HAUS B

18 17 16 15 14 13a 13 12 11 10 9 8 7 6 5

PLANLEGENDE:

LINIEN:
- Schitkante Ansichtsebene
- unsichtbare Kante hint. Anz. Ebene
- unsichtbare Kante darüber
- unsichtbare Kante darunter
- Grundstücksgrenze
- Achslinie
- Oberkante Fertigfußboden
- Oberkante Rohdecke
- Unterkante Fertig / Roh
- Schnittangabe
- Türdarstellung
- SSK 1 Schallschutzklasse 1.2 oder 3

AUSSPARUNGEN:
- Allgem.
- SWS senkr. Wandschlitz
- WWS waagr. Wandschlitz
- WD Wanddurchbruch
- BD Bodendurchbruch
- DD Deckendurchbruch
- KB Kernbohrung
- TS Trockenbausturz
- ÜE Übereinstimmelement in der Wand
- ÜE Übereinstimmelement in der Decke
- WVS Wandverstärkungen Höhe gemäß Plan, nach Vorgabe der ort. Bauleitung und in Abstimmung mit den Nutzer vorsehen

ENTWÄSSERUNG:
- Schmutzwassergrundleitung
- Regenwassergrundleitung
- Kaltwasserleitung, erdverlegt
- F Fettabscheider
- RWA Höhe der Rohrsohle über Niveau +/-0,00 der Hauptleitungen
- SWA Höhe der Rohrsohle über Niveau +/-0,00 der Anschlussleitungen

LEGENDE BAUSTOFFE:

Ausführung siehe Statikplan!
- Tragendes Mauerwerk
- nicht tragendes Mauerwerk leichte Prenetzwand
- Bestand Stahlbeton tragend
- Bestand ohne Angabe
- Abbruch
- Beton
- Stahlbeton
- Stahlbeton-Fertigteil
- Stahlbeton Elementwand
- Trockenbauwand
- Trockenbauwand F30-A
- Trockenbauwand F90
- Vorsatzschale raumhoch
- Installationswand

ABKÜRZUNGEN:

AD	abgehängte Decke
AVG	Aufkantung
BE	Bodeneinlauf
BRH	Brüstungshöhe ab FFB
D	Decke
DE	Dacheinlauf
DK	Dreikipplügel
EFH	Eingangsfußbodenhöhe
F	Festverglasung
FE	Fussbodeneinlauf
FFB	Fertigfussboden
HM	Haftmagnet
HK	Heizkörper
HKN	Heizkörpernische
K	Kipplügel
KD	Kabeldurchführung
KS	Kanalschrte
LS	Lichtschacht
LW	Lichte Weite
OK	Oberkante
OL	Oberlicht
P	Paneel
Pb	Strahlenschutz (Blei)
RD	Rohdecke
RFB	Rohfußboden
RH	Rohrhülse
SG	Stahlgiebelemente
ST	Stütze
STZ	Sturz
UK	Unterkante
UZ	Unterzug
ÜZ	Überzug

BRANDSCHUTZ:

BM	Brandmelder	T-RS	Rauchschutztür feuerhemmend u. selbstschl. gem. DIN 18095
RM	Rauchmelder		
H	Hydrant	T-D	Tür dichtschließend
F	Feuerlöscher	F 30	Brandschutz Wand
NA	Notausgang	G 30	Brandschutz Glas
RW	Rettungsweg	T 30	Brandschutz Tür
			Brandabschnitt/Brandwand

LAGEPLAN ÜBERSICHT - M 15000

Index	Datum	Änderung
A	16.02.2026	Neue Flurwand an Zentralspüle eingetragen (0119, E01/108)
B	27.02.2026	Flurwand an Zentralspüle geändert (0119, E01/108)
C	09.04.2026	Abbruch Balkone / Versprung für Quenchrohr
D	19.05.2026	Eintragung Aufmaß vom 06.05.2026
E	06.08.2026	Änderungen gemäß Mail
F	15.09.2026	Änderung Gründung
G	10.10.2026	Versprung Bodenplatte / Stützen KG Bauteil B ergänzt

ALLE MAßE SIND VOM UNTERNEHMER EIGENVERANTWORTLICH ZU PRÜFEN ! UNSTIMMIGKEITEN SIND DER BAULEITUNG UNVERZÜGLICH MITZUTEILEN ! EINGETRAGENE HÖHENMAßE BEZIEHEN SICH GRUNDSÄTZLICH AUF OK FFB !

AUSFÜHRUNGSPLANUNG BLATT 9

KMT MITTE - ANBAU MRT/CT

KMT PROJEKT- NR.: 470
SABT PROJEKT- NR.: 23-003

BAUHERR:
KLINIKUM MUTTERHAUS DER BORROMÄERINNEN
FELDSTRASSE 16
54290 TRIER

Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen

HAUS B / HAUS N
SCHNITT F-F M 1:50
ANBAU 21.10.2026

DER BAUHERR:

DER ARCHITEKT:

SCHNEIDER ARCHITEKTEN

SCHNEIDER ARCHITEKTEN PartGmbB
Geschäftsführende Gesellschafter:
Joachim Schneider / Daniel Wiertz / Henning Otte
AG Koblenz PR 20527 / Steuer-Nr. 42/220/02705
www.schneider-architekten.eu

BÜRO TRIER
Hawerstraße 1a
54290 Trier
Tel.: +49 651 9919747-0
info@schneider-architekten.eu

BÜRO BITBURG
Bahnhofstrasse 19
54634 Bitburg
Tel.: +49 6561 6953064-0

DIN A0 Überlänge, H/B = 841 / 1450