

PROFILSTAHLLISTE

Projekt: **2023-88**

**Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen GmbH, 5420 Trier
Anbau Gebäude B Radiologie MRT + CT**

Gebäude/-teil: **Technikschacht**

Stahlgüte: **S235JR + Feuerverzinkung**
+ Brandschutzverkleidung lt. Brandschutzkonzept

[illegible]

PROFILSTAHLLISTE

Projekt: **2023-88**

Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen GmbH, 5420 Trier
Anbau Gebäude B Radiologie MRT + CT

Gebäude/-teil: **Ebene 4 - 3. Obergeschoss**

Stahlgüte: **S235JR + Feuerverzinkung**
+ Brandschutzverkleidung lt. Brandschutzkonzept

[illegible]

PROFILSTAHLLISTE

Projekt: **2023-88**

**Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen GmbH, 5420 Trier
Anbau Gebäude B Radiologie MRT + CT**

Gebäude/-teil: **Ebene 3 - 2. Obergeschoss**

Stahlgüte: **S235JR + Feuerverzinkung**
+ Brandschutzverkleidung oder -beschichtung $\geq$ F90 lt. BS-Konzept

[illegible]

Pos.	Bauteil	Profil/Dicke	Gewicht [kg/lfm]	Anzahl [Stk.]	Einzellänge [m]	Gesamtl. [m]	Gewicht [kg]
Übertrag [kg]:						9.751,44	
c	konstr. Druckrohr in Feldmitten bei 60 cm Trägerabstand	QRO 70x4	8,16	ca. lfm.		9,50	77,52
4.71	Wärmedämm- fassade	Hoesch Isorock z.B. Typ S2, vertikal verlegt				80,00	
a	Stiele	QRO 100x5	14,70	10	3,50	35,00	514,50
c	Befestigung Stiele (unten)	Fischer FAZ II Plus 10/10 je 2 für 6 Stiele		12			
b	Wechsel, Riegel	QRO 100x5	14,70	ca. lfm.		8,00	117,60
d	Randwinkel (hor.) an Bestand	L 200x100x10	22,00	ca. lfm.		22,00	484,00
e	Randwinkel (vert.) an Bestand	L 200x100x10	20,00	ca. lfm.		22,00	440,00
f	Befestigung Randwinkel	Fischer FAZ II Plus 10/10 a = 400 mm		110			
	<u>2 Treppen (innen und außen), ca.-Angaben!</u>						
a	Geländer	nach Detailpl. Architekt		ca. lfm.		11,00	
b	Gitterroststufen (zul. Q = 2,0 kN)			9			
c	Gitterroste (Podeste) (zul. Q = 2,0 kN)			ca. Fläche		3,0 m²	
d	Wangen	U 240	29,36	ca. lfm.		11,00	322,96
e	Querriegel	QRO 80x4	9,93	2	1,20	2,40	23,83
f	Stiele	QRO 80x4	9,93	4	1,00	4,00	39,72
g	Befestigung am Massivbau	Fischer FIS A M12 R mit FIS V Plus		16			
	Kleineisenteile						2.328,43
Gesamtsumme Ebene 3 - 2. Obergeschoss [kg]:							14.100,00

PROFILSTAHLLISTE

Projekt: **2023-88**

Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen GmbH, 5420 Trier

Anbau Gebäude B Radiologie MRT + CT

Gebäude/-teil: **Ebene 2 - 1. Obergeschoss**

Stahlgüte: **S235JR + Feuerverzinkung**

+ Brandschutzverkleidung oder -beschichtung $\geq$ F90 lt. BS-Konzept

Pos.	Bauteil	Profil/Dicke	Gewicht [kg/lfm]	Anzahl [Stk.]	Einzellänge [m]	Gesamtl. [m]	Gewicht [kg]
	--- keine Stahlbauteile vorhanden ---						
Gesamtsumme Ebene 2 - 1. Obergeschoss [kg]:							-

PROFILSTAHLLISTE

Projekt: **2023-88**

**Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen GmbH, 5420 Trier
Anbau Gebäude B Radiologie MRT + CT**

Gebäude/-teil: **Ebene 1 - Erdgeschoss**

Stahlgüte: **S235JR + Feuerverzinkung**

+ Brandschutzverkleidung oder -beschichtung $\geq$ F90 lt. BS-Konzept

Pos.	Bauteil	Profil/Dicke	Gewicht [kg/lfm]	Anzahl [Stk.]	Einzellänge [m]	Gesamtl. [m]	Gewicht [kg]
B-N_1.49-N-B							
a	Stütze Achse K/7	RRO 180x100x10	40,00		2,90	-	-
b	Befestigung am Bestand Achse K	Fischer FIS A M16x175 + FIS V-Plus					-
c	Befestigung Stützenkopf + fuß	Fischer FAZ II Plus M16					-
1.32_N	Stütze Achse K/8	QRO 100x12,5	29,10	1	4,10	4,10	119,31
c	Befestigung Stützenfuß	Fischer FAZ II Plus M16		2			-
	Kleineisenteile						30,69
Gesamtsumme Ebene 1 - Erdgeschoss [kg]:							150,00

PROFILSTAHLLISTE

Projekt: **2023-88**

Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen GmbH, 5420 Trier
Anbau Gebäude B Radiologie MRT + CT

Gebäude/-teil: **Ebene 01 - Kellergeschoss**

Stahlgüte: **S235JR + Feuerverzinkung**

+ Brandschutzverkleidung oder -beschichtung $\geq$ F90 lt. BS-Konzept

Pos.	Bauteil	Profil/Dicke	Gewicht [kg/lfm]	Anzahl [Stk.]	Einzellänge [m]	Gesamtl. [m]	Gewicht [kg]
0.32	Stützen im Bestand	QRO-100x6,3	18,20	—	3,40	-	-
a	Befestigung Stützen	Fischer FHB II-A L M12x125/30 je 2 Stk. u.u.o.		—			
	Kleineisenteile					-	-
Gesamtsumme Ebene 01 - Kellergeschoss [kg]:							-

PROFILSTAHLLISTE

Projekt:

2023-88
Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen GmbH, 5420 Trier
Anbau Gebäude B Radiologie MRT + CT

Gebäude/-teil:

Zusammenstellung

Stahlgüte:

S235JR + Feuerverzinkung
+ Brandschutzverkleidung oder -beschichtung ≥ F90 lt. BS-Konzept

	Bauteil/ Gebäude/-teil		Gewicht [kg]
	Technischsacht	S235JR + Feuerverzinkung	2.800,00
	Ebene 4 - 3. Obergeschoss	S235JR + Feuerverzinkung	1.775,80
	Ebene 3 - 2. Obergeschoss	S235JR + Feuerverzinkung	14.100,00
	Ebene 2 - 1. Obergeschoss	S235JR + Feuerverzinkung	-
	Ebene 1 - Erdgeschoss	S235JR + Feuerverzinkung	150,00
	Ebene 01 - Kellergeschoss	S235JR + Feuerverzinkung	-
Gesamtsumme Zusammenstellung [kg]:			18.825,80