


- [1] Pufferspeicher je 22,0 kN
Maßnahmen zum Schutz des Bodens vorsehen
(z.B. Strohblech), Achsroster Trägerlage 30sm!
- [2] Kältemaschine je 15,0 kN
- [3] Unterzug in Achse 7 schneiden und zurückbauen,
seilf. Abstand ≥ 15 cm zu Wänden + Stützen, Abbruchkante
oben ≥ 20 cm unter UKRD.
- [4] Die tragenden Überzüge über der KG-Decke
dürfen erst nach Herstellung und Aushärten der
KG-Wände zurückgebaut werden!
- [5] Bei Rückbau von Stahlstübenbauteilen:
alle Ecken mit KB vorbereiten, nicht einschneiden!
- [6] Stahlstützen sind kraftschlüssig einzubauen, z.B.,
• Stützen hochdrücken und befestigen, Fuge am
Fußpunkt kraftschlüssig schließen (z.B. Pögelverguss)
- [7] Details der Fassade, v.a. auch mögliche Loge
der Tragbauteile im gewählten Fassadensystem sind frühzeitig
mit dem Fassadenbauer abzustimmen



$\pm 0.00 = 134.700 \text{ m ü. NN}$ OKFFB in E1 (EG
lt. Architektenp)

GEZ.	Scherer	DATUM	14.05.2025	PLAN-NR.	INDEX
GES.		MAßSTAB	1:100	P.12 b	
GEPR.		PLANGR.	s.u.		