223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter	Vergabenummer	Datum
		21.10.2026

Baumaßnahme **20-294N - HüHo DO - Frischküche**

Erweiterungsbau inkl. Frischküche

Leistung **LV 5011 Außenanlagen**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	**Baustelleneinrichtung**		Titel						
01.01	**Baustelleneinrichtung auf de...**		Ber...						
01.01.10	Baustelleneinrichtung, einrichten + räumen	**1**	**St**						
01.01.20	Baustelleneinrichtung, vorhalten + betreiben	**10**	**St/Wo**						
01.01.30	Absperrschrankengitter, H=1,00m	**50**	**m**						
01.01.40	Absperrschrankengitter, H=1,00m, vorhalten + betreiben	**500**	**mWo**						
01.02	**Baustelleneinrichtung Erneuer...**		Ber...						
01.02.10	Verkehrssicherung der Baustelle	**1**	**St**						
01.02.20	Verkehrssicherung vorhalten + betreiben	**20**	**StWo**						
01.02.30	Baustelleneinrichtung, einrichten + räumen	**1**	**psch**						
01.02.40	Baustelleneinrichtung, vorhalten + betreiben	**10**	**St/Wo**						
02	**Rückbauarbeiten**		Titel						
02.01	**Rückbauarbeiten im Gelände**		Ber...						
02.01.10	Fahrbahnfläche, Asphalt, einschl. Unterbau abbrechen	**80**	**m²**						
02.01.20	Betonkantenstein aufnehmen, entsorgen	**50**	**m**						
02.01.30	Abbruch Mauerelement	**5**	**m**						

Bieter	Vergabenummer	Datum
		21.10.2026

Baumaßnahme **20-294N - HüHo DO - Frischküche**

Erweiterungsbau inkl. Frischküche

Leistung **LV 5011 Außenanlagen**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.01.40	Abbruch Blockstufen, L=1,20m	**18**	**St**						
02.01.50	Abbruch Winkelstützwände	**5**	**m**						
02.02	**Rückbauarbeiten im öffentlic...**		Ber...						
02.02.10	Asphalt fräsen, entsorgen, T=4cm	**30**	**m²**						
02.02.20	Asphaltoberbau schneiden, T=12cm	**11**	**m**						
02.02.30	Pflastersteine Gehweg aufnehmen, lagern	**43**	**m²**						
02.02.40	Betonhochbord aufnehmen, lagern	**12**	**m**						
02.02.50	Betontiefbord aufnehmen, lagern	**5**	**m**						
03	**Erdarbeiten**		Titel						
03.01	**Erdaushub / Entsorgung**		Ber...						
03.01.10	Boden, lösen, laden und abfahren, Bodenklasse 3-5, Wege	**320**	**m³**						
03.01.20	Boden, lösen, laden und abfahren, Bodenklasse 3-5, Straßen	**640**	**m³**						
03.01.30	Boden, lösen, laden und abfahren, Bodenklasse 3-5, Vegetationsflächen	**580**	**m³**						
03.01.40	Boden für Suchgräben und Kopflöcher ausschachten	**80**	**m³**						
03.01.50	Boden für Einzelfundamente ausheben	**100**	**m³**						
03.01.60	Bodenaushub für Baumpflanzung	**2**	**m³**						

223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter	Vergabenummer	Datum
		21.10.2026

Baumaßnahme **20-294N - HüHo DO - Frischküche**

Erweiterungsbau inkl. Frischküche

Leistung **LV 5011 Außenanlagen**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03.01.70	Zulage zum Bodenaushub für Boden mit Bauschutt durchsetzt	**1.100**	**m³**						
03.01.80	Grobplanum	**960**	**m²**						
03.01.90	Entsorgung Bodenklasse 3-5, BM-0	**2.310**	**t**						
03.02	**Erdarbeiten für Rohrgräben**		Ber...						
03.02.10	Rohrgrabenaushub, T=<1,25m, lösen, lagern	**350**	**m**						
03.02.20	Rohrgrabenaushub, T=<1,75m, Verbau, lösen, lagern	**16**	**m**						
03.02.30	Rohrgrabenaushub, T=<1,25m, Handschachtung	**20**	**m³**						
03.02.40	Rohrbettung, Sand	**60**	**m³**						
03.02.50	Trassenwarnband	**300**	**m**						
03.02.60	Verfüllung Rohrgräben/Schächte, Lagermaterial	**130**	**m³**						
03.02.70	Verfüllung Rohrgräben/Schächte, Liefermaterial	**120**	**m³**						
03.03	**Bodenlieferung / Geländepro...**		Ber...						
03.03.10	Auffüllung, Liefermaterial, Bodenklasse 3, bef. Flächen	**500**	**m³**						
03.03.20	Auffüllung, Liefermaterial, Bodenklasse 3, Veget.schicht	**600**	**m³**						
03.03.30	Vegetationstragschicht maschinell lockern	**1.000**	**m²**						

223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter	Vergabenummer	Datum
		21.10.2026

Baumaßnahme **20-294N - HüHo DO - Frischküche**
Erweiterungsbau inkl. Frischküche

Leistung **LV 5011 Außenanlagen**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03.03.40	Vegetationstragschicht lockern, Hand	**160**	**m²**						
03.03.50	Bodenverbesserung durch Düngung	**1.160**	**m²**						
03.03.60	Oberboden liefern	**170**	**m³**						
03.03.70	Oberboden andecken, d=15cm	**1.160**	**m²**						
03.04	**Frostschutzschichten**		Ber...						
03.04.10	Feinplanum Fahrbahn + Parkplätze	**910**	**m²**						
03.04.20	Feinplanum Gehwege	**636**	**m²**						
03.04.30	Frostschutzschicht, Schotter/Splitt, 0/45, d=15-18cm	**981**	**m²**						
03.04.40	Frostschutzschicht, Schotter/Splitt, 0/45, d=40cm	**565**	**m²**						
03.04.50	Lastplattendruckversuch, statisch	**2**	**St**						
04	**Winkelstützwände**		Titel						
Text	EINFAHRT	\	\	\	\	\	\	\	\
04.10	Winkelstützmauer, Beton, HxBxT=80x45x12cm, Normalteil	**11**	**St**						
04.20	Winkelstützmauer, Beton, HxBxT=80x45x12cm, Eckteil >90°	**4**	**St**						
Text	PARKPLÄTZE	\	\	\	\	\	\	\	\
04.30	Winkelstützmauer, Beton, HxBxT=40x30x12cm	**90**	**St**						
Text	ANLIEFERUNG	\	\	\	\	\	\	\	\

223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter	Vergabenummer	Datum
		21.10.2026

Baumaßnahme **20-294N - HüHo DO - Frischküche**

Erweiterungsbau inkl. Frischküche

Leistung **LV 5011 Außenanlagen**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04.40	Winkelstützmauer, Beton, HxBxT=55x30x12cm, Länge 50cm	**1**	**St**						
04.50	Winkelstützmauer, Beton, HxBxT=55x30x12cm	**4**	**St**						
04.60	Winkelstützmauer, Beton, HxBxT=80x45x12cm, Länge 50cm	**1**	**St**						
04.70	Winkelstützmauer, Beton, HxBxT=80x45x12cm	**5**	**St**						
04.80	Winkelstützmauer, Beton, HxBxT=105x55x12cm	**3**	**St**						
04.90	Winkelstützmauer, Beton, HxBxT=130x70x12cm	**5**	**St**						
04.100	Winkelstützmauer, Beton, HxBxT=155x85x12cm	**2**	**St**						
04.110	Winkelstützmauer, Beton, HxBxT=155x90x12cm	**5**	**St**						
04.120	Winkelstützmauer, Beton, HxBxT=180x95x12cm	**2**	**St**						
04.130	Winkelstützmauer, Beton, HxBxT=180x100x12cm	**2**	**St**						
04.140	Winkelstützmauer, Beton, HxBxT=205x110x12cm	**2**	**St**						
04.150	Winkelstützmauer, Beton, HxBxT=230x125x12cm	**2**	**St**						
04.160	Winkelstützmauer, Beton, HxBxT=230x135x12cm	**4**	**St**						
04.170	Winkelstützmauer, Beton, HxBxT=55x30x12cm, Eckteil >90°	**2**	**St**						
04.180	Winkelstützmauer, Beton, HxBxT=130x50x12cm, Eckteil 90°	**2**	**St**						

223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter	Vergabenummer	Datum
		21.10.2026

Baumaßnahme **20-294N - HüHo DO - Frischküche**

Erweiterungsbau inkl. Frischküche

Leistung **LV 5011 Außenanlagen**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04.190	Winkelstützmauer, Beton, HxBxT=55x30x12cm, Eckteil >90°, Länge 50cm	**1**	**St**						
04.200	Winkelstützmauer, Beton, HxBxT=55x30x12cm, Eckteil >90°	**2**	**St**						
04.210	Winkelstützmauer, Beton, HxBxT=80x45x12cm, Eckteil >90°	**1**	**St**						
04.220	Winkelstützmauer, Beton, HxBxT=105x55x12cm, Eckteil >90°	**1**	**St**						
Text	EINGANG TAGESKLINIK	\	\	\	\	\	\	\	\
04.230	Winkelstützmauer, Beton, HxBxT=80x45x12cm	**1**	**St**						
Text	AUSGANG WEST OG1 NEUBAU	\	\	\	\	\	\	\	\
04.240	Winkelstützmauer, Beton, HxBxT=80x45x12cm, Länge 50cm	**2**	**St**						
04.250	Winkelstützmauer, Beton, HxBxT=80x45x12cm	**5**	**St**						
04.260	Winkelstützmauer, Beton, HxBxT=80x45x12cm, Eckteil >90°	**2**	**St**						
04.270	Winkelstützmauer, Beton, HxBxT=80x45x12cm, Eckteil >90°, Länge 50cm	**1**	**St**						
Text	AUSGANG TAGESKLINIK, SÜD	\	\	\	\	\	\	\	\
04.280	Winkelstützmauer, Beton, HxBxT=105x55x12cm, Länge 50cm	**1**	**St**						
04.290	Winkelstützmauer, Beton, HxBxT=105x55x12cm	**9**	**St**						
Text	NEUBAU, KIESBETTEINFASS...	\	\	\	\	\	\	\	\
04.300	Winkelsteine, Beton, HxBxT=40x30x7cm	**17**	**m**						
Text	SONSTIGES	\	\	\	\	\	\	\	\

223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter	Vergabenummer	Datum
		21.10.2026

Baumaßnahme **20-294N - HüHo DO - Frischküche**
Erweiterungsbau inkl. Frischküche

Leistung **LV 5011 Außenanlagen**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04.310	Filterschicht, Vlies	**84**	**m²**						
05	**Entwässerung**		Titel						
05.01	**Leitungen / Anschlüsse**		Ber...						
05.01.10	KG-200-Rohr, DN150	**150**	**m**						
05.01.20	KG-200-Rohr, DN200	**3**	**m**						
05.01.30	Bogen, 15-45°, DN150	**45**	**St**						
05.01.40	Abzweig, 45°, DN150/150	**5**	**St**						
05.01.50	Abzweig, 45°, DN200/150	**2**	**St**						
05.01.60	Anschluss neue Leitung an Bestandsleitung DN150/DN200	**16**	**St**						
05.01.70	Anschluss neue Leitung an Bestandskanalschacht	**2**	**St**						
05.01.80	Leerrohr, DN100	**315**	**m**						
05.01.90	Leerrohr, DN75	**220**	**m**						
05.02	**Abläufe und Rinnen**		Ber...						
Text	FAHRBAHN / PARKFLÄCHEN	\	\	\	\	\	\	\	\
05.02.10	Entwässerungsrinne, Kante Gusseisen, NW200	**24**	**m**						
05.02.20	Zulage für Bodenablauf an Entwässerungsrinne	**3**	**St**						

223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter	Vergabenummer	Datum
		21.10.2026

Baumaßnahme **20-294N - HüHo DO - Frischküche**
Erweiterungsbau inkl. Frischküche

Leistung **LV 5011 Außenanlagen**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05.02.30	Abdeckung, Stegrost, Gusseisen, D400, NW200	**24**	**m**						
05.02.40	Punktentwässerung, Beton, Rahmen Guss, B125, 300x300x425mm	**7**	**St**						
Text	ENTWÄSSERUNG AM GEBÄU...	\	\	\	\	\	\	\	\
05.02.50	Entwässerungsrinne, Kante verz., NW150	**10,5**	**m**						
05.02.60	Zulage für Bodenablauf an Entwässerungsrinne	**5**	**St**						
05.02.70	Abdeckung, Stegrost, Stahl verz., A15, NW150	**10,5**	**m**						
06	**Straßen- und Wegebauarbeit...**		Titel						
06.01	**Asphaltflächen auf dem Gelä...**		Ber...						
Text	ASPHALTFLÄCHEN	\	\	\	\	\	\	\	\
06.01.10	Schotter-Tragschicht, 0/45, d=15cm	**565**	**m²**						
06.01.20	Asphalttragschicht, AC32 TN, d=12cm	**565**	**m²**						
06.01.30	Bitumenemulsion, C40B5-S	**565**	**m²**						
06.01.40	Asphaltdeckschicht, Asphaltbeton AC 11 DN, d=4cm	**565**	**m²**						
06.01.50	Asphaltfugenband	**200**	**m**						
Text	BORDE, EINFASSUNGEN	\	\	\	\	\	\	\	\
06.01.60	Sauberkeitsschicht, C8/10, X0, t=5cm	**34**	**m²**						
06.01.70	Hochbord, Beton, eins. Rückenstütze, gerade, 15x30x100cm	**16**	**m**						

223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter	Vergabenummer	Datum
		21.10.2026

Baumaßnahme **20-294N - HüHo DO - Frischküche**

Erweiterungsbau inkl. Frischküche

Leistung **LV 5011 Außenanlagen**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
06.01.80	Hochbord, Kurvenstein, Außenbogen	**36**	**St**						
06.01.90	Hochbord, Übergangsstein, rechts	**2**	**St**						
06.01.100	Hochbord, Übergangsstein, links	**1**	**St**						
06.01.110	Hochbord, trennen	**25**	**Stk**						
06.01.120	Rundbord, Beton, eins. Rückenstütze, gerade, 15x22x100cm	**24**	**m**						
06.01.130	Rundbord, Kurvenstein, Innenbogen	**8**	**St**						
Text	ENTWÄSSERUNG	\	\	\	\	\	\	\	\
06.01.160	Muldenrinne, Betonplatten, 60x30x12cm	**72**	**m**						
06.01.170	Zulage Muldenrinne für radialen Verlauf	**11**	**m**						
06.02	**Asphaltflächen im öffentliche...**		Ber...						
06.02.10	Rinigung und Ausbessern der Fräsfläche	**30**	**m²**						
06.02.20	Bitumenemulsion, C40B5-S	**30**	**m²**						
06.02.30	Asphaltdeckschicht, Asphaltbeton AC 11 DN, d=4cm	**30**	**m²**						
06.02.40	Abstreumaterial	**30**	**m²**						
06.02.50	Asphaltfugenband	**11**	**m**						

Bieter	Vergabenummer	Datum
		21.10.2026

Baumaßnahme **20-294N - HüHo DO - Frischküche**
Erweiterungsbau inkl. Frischküche

Leistung **LV 5011 Außenanlagen**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
06.02.60	Zulage für Asphaltarbeiten, <5,0m²	**30**	**m²**						
06.03	**Pflasterflächen - Wege und Pl...**		Ber...						
Text	WEGE UND PLÄTZE	\	\	\	\	\	\	\	\
06.03.10	Schotter-Tragschicht, 0/32, d=15cm	**370**	**m²**						
06.03.20	Schotter-Tragschicht, 0/32, d=30cm	**210**	**m²**						
06.03.30	Beton-Rechteckpflaster, 20x10x6cm, rot	**210**	**m²**						
06.03.40	Beton-Steinpflaster, wilder Verband	**370**	**m²**						
06.03.50	Anarbeiten an Rinnen, Kantensteine, Winkelstützmauer	**445**	**m**						
06.03.60	Anarbeiten an runde Einbauten, D=<100cm	**2**	**St**						
Text	BORDE, EINFASSUNGEN	\	\	\	\	\	\	\	\
06.03.70	Rasenkantenstein, gerade, 5x50x25cm	**580**	**m**						
06.03.80	Rasenkantenstein, Bogen/Radius, 5x50x25cm	**12**	**m**						
06.03.90	Hochbord, Beton, eins. Rückenstütze, gerade, 15x30x100cm	**40**	**m**						
06.03.100	Hochbord, Kurvenstein, Außenbogen	**4**	**St**						
Text	KIESBETT	\	\	\	\	\	\	\	\
06.03.110	Kiesbett, 16-32mm, 40cm	**45**	**m²**						

223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter	Vergabenummer	Datum
		21.10.2026

Baumaßnahme **20-294N - HüHo DO - Frischküche**
Erweiterungsbau inkl. Frischküche

Leistung **LV 5011 Außenanlagen**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
06.03.120	Kiesbett, 16-32mm, 75cm	**11**	**m²**						
06.04	**Pflasterflächen - Parkflächen**		Ber...						
Text	PARKFLÄCHEN	\	\	\	\	\	\	\	\
06.04.10	Schotter-Tragschicht, 0/32, d=30cm	**345**	**m²**						
06.04.20	Zulage Schotter-Tragschicht, 0/32, Rückhaltebauwerk	**42**	**m²**						
06.04.30	Beton-Steinpflaster, 22,5x11,25x8cm	**345**	**m²**						
06.04.40	Beton-Steinpflaster, 22,5x11,25x8cm, Stellplatzmarkierung	**12**	**m²**						
06.04.50	Anarbeiten an Kantensteine, Winkelstützmauer	**170**	**m**						
06.04.60	Zulage Verlegung als Streifen im Mörtelbett	**26**	**m**						
06.04.70	Anarbeiten an runde Einbauten, D=<100cm	**2**	**St**						
Text	BORDE, EINFASSUNGEN	\	\	\	\	\	\	\	\
06.04.80	Beton-Kantenstein, 8x30x100cm	**60**	**m**						
06.04.90	Beton-Kantenstein, trennen	**10**	**Stk**						
06.05	**Pflasterflächen im öffentliche...**		Ber...						
06.05.10	Tiefbordstein, Beton, eins. Rückenstütze, neu	**10**	**m**						
06.05.20	Tiefbordstein, Beton, wieder einbauen	**5**	**m**						

223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter	Vergabenummer	Datum
		21.10.2026

Baumaßnahme **20-294N - HüHo DO - Frischküche**

Erweiterungsbau inkl. Frischküche

Leistung **LV 5011 Außenanlagen**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
06.05.30	Beton-Steinpflaster, wieder einbauen	**43**	**m²**						
06.06	**Wassergebundene Flächen**		Ber...						
Text	ENTSPANNUNGSPLATZ	\	\	\	\	\	\	\	\
06.06.10	Kies-Schotter-Tragschicht, d=15cm	**56**	**m²**						
06.06.20	Dynamische Schicht, wassergebundene Wegedecke, d=4cm	**56**	**m²**						
06.06.30	Deckschicht wassergebundene Wegedecke, d=6cm	**56**	**m²**						
Text	BORDE, EINFASSUNGEN	\	\	\	\	\	\	\	\
06.06.40	Rasenkantenstein, gerade, 5x50x25cm	**26**	**m**						
07	**Geländer / Handläufe**		Titel						
07.10	Flachstahlgeländer, verz.+pulv., H=0,90m	**1,8**	**m**						
07.20	Flachstahlgeländer, Kniestab, verz.+pulv., H=0,90m	**4,5**	**m**						
08	**Ausstattung und Einbauten**		Titel						
Text	TREPPEN	\	\	\	\	\	\	\	\
08.10	Schotter-Tragschicht, 0/32, d=30cm	**10**	**m²**						
08.20	Blockstufe, Betonglatt, BxH=35x15x50cm	**9**	**St**						
08.30	Blockstufe, Betonglatt, BxH=35x15x75cm	**8**	**St**						
08.40	Blockstufe, Betonglatt, BxH=35x15x100cm	**16**	**St**						

223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter	Vergabenummer	Datum
		21.10.2026

Baumaßnahme **20-294N - HüHo DO - Frischküche**

Erweiterungsbau inkl. Frischküche

Leistung **LV 5011 Außenanlagen**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
08.50	Blockstufe, Betonglatt, BxH=35x15x125cm	**4**	**St**						
08.60	Blockstufe, trennen/anpassen	**23**	**St**						
08.70	Plattenbelag, Beton, Sand/Splitt, 80x80x6cm	**5**	**m²**						
08.80	Anarbeiten an runde Einbauten, D=<50cm	**1**	**St**						
08.90	Anarbeiten an rechteckige Einbauten, <2500cm2	**1**	**St**						
Text	AUSSTATTUNG	\	\	\	\	\	\	\	\
08.100	Fahrrad-Bügel, FS, Holm, 1000x850mm, Zn+beschichtet	**6**	**St**						
08.110	Fallschutzplatten, Gummigranulat, 500x500x30mm	**31**	**m²**						
08.120	Entspannungsliege, Stahl/Holz	**2**	**St**						
08.130	Sitzbank, Rücken- und Armlehnen, Stahl/Holz, L=1,60m	**7**	**St**						
08.140	Tisch, Stahl/Holz, L=1,60m	**1**	**St**						
08.150	Ganzkörpertrainer, 1,21x67,4x1,57m	**1**	**St**						
08.160	Armfahrrad, 0,829x0,414x1,46m	**1**	**St**						
08.170	Abfallbehälter mit Ascher, Stahl, rund, 40L	**7**	**St**						
08.180	Wiedermontage vorhandener Raucherpavillon	**1**	**St**						
Text	SONSTIGES	\	\	\	\	\	\	\	\

223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter	Vergabenummer	Datum
		21.10.2026

Baumaßnahme **20-294N - HüHo DO - Frischküche**

Erweiterungsbau inkl. Frischküche

Leistung **LV 5011 Außenanlagen**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
08.190	Einzelfundamente, C12/15, X0, unbewehrt, Ladestation	**6**	**St**						
08.200	Einzelfundamente, C12/15, X0, unbewehrt, Pollerleuchten	**22**	**St**						
08.210	Einzelfundamente, C12/15, X0, unbewehrt, Mastleuchten	**7**	**St**						
08.220	Einzelfundamente, C12/15, X0, unbewehrt, Schild	**2**	**St**						
08.230	Einzelfundamente, C12/15, X0, unbewehrt, Pavillon	**6**	**St**						
08.240	Kabelzugschacht, 100x100cm	**1**	**St**						
09	**Vegetationstechnische Arbeit...**		Titel						
09.01	**Rasenarbeiten**		Ber...						
09.01.10	Rasenansaatfläche düngen, mineralisch	**755**	**m²**						
09.01.20	Rasenansaatfläche lockern	**755**	**m²**						
09.01.30	Feinplanie für Rasenansaat	**755**	**m²**						
09.01.40	Rasenansaat, Gebrauchsrasen	**755**	**m²**						
09.01.50	Rasenansaat, Gebrauchsrasen, Rasengittersteine	**30**	**m²**						
09.02	**Pflanzarbeiten**		Ber...						
Text	Hinweis zu den Pflanzarbeiten	\	\	\	\	\	\	\	\
Text	PFLANZEN	\	\	\	\	\	\	\	\
09.02.10	Vinca major	**550**	**St**						

223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter	Vergabenummer	Datum
		21.10.2026

Baumaßnahme **20-294N - HüHo DO - Frischküche**

Erweiterungsbau inkl. Frischküche

Leistung **LV 5011 Außenanlagen**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
09.02.20	Pahysandra terminalis	**1.060**	**St**						
09.02.30	Waldsteinia ternata	**730**	**St**						
09.02.40	Dryopteris filix-mas	**260**	**St**						
09.02.50	Nepeta grandiflora	**190**	**St**						
09.02.60	Festuca glauca "Blauschwingel", H=15-30 cm	**80**	**St**						
09.02.70	Pennisetum alepecuroides "Lampenputzergras", H=40-140 cm	**5**	**St**						
09.02.80	Anemone hupehensis "Herbstanemone", H=30-40 cm	**65**	**St**						
09.02.90	Imperata cylindrica "Red Baron", H=30-40 cm	**416**	**St**						
09.02.100	Viburnum x burkwoodi, Sol, 3xv, mB, H=125-150cm	**1**	**St**						
09.02.110	Albizia julibrissin "Seidenbaum", Sol, 3xv, mDb, StU=12-14cm	**1**	**St**						
09.02.120	Ballenverankerung, Unterflur	**1**	**St**						
09.02.130	Pflanzkrautmischpflanzung	**30**	**m²**						
09.02.140	Staudenmischpflanzung	**10**	**m²**						
Text	HECKEN	\	\	\	\	\	\	\	\
09.02.150	Carpinus betulus, Heinbuchenhecke, 3xv, mB, H=125-150cm	**350**	**St**						
Text	SONSTIGES	\	\	\	\	\	\	\	\

223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter	Vergabenummer	Datum
		21.10.2026

Baumaßnahme **20-294N - HüHo DO - Frischküche**
Erweiterungsbau inkl. Frischküche

Leistung **LV 5011 Außenanlagen**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
09.02.160	Vegetationsfläche abdecken, Rindenmulch	**390**	**m²**						
09.03	**Pflege**		Ber...						
09.03.10	Fertigstellungspflege Rasenflächen	**755**	**m²**						
09.03.20	Fertigstellungspflege Pflanzflächen	**390**	**m²**						
09.03.30	Fertigstellungspflege Bäume	**1**	**St**						
10	**Stundenlohnarbeiten**		Titel						
10.01	**Stundenlohnarbeiten**		Ber...						
Text	Abrechnungshinweise Stundenl...	\	\	\	\	\	\	\	\
10.01.10	Stundenlohn Facharbeiter	**15**	**h**						
10.01.20	Stundenlohn Bauhelfer	**10**	**h**						
10.01.30	Stundenlohn LKW	**5**	**h**						
10.01.40	Stundenlohn Raupenbagger	**5**	**h**						
10.01.50	Stundenlohn Radlader	**5**	**h**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.