

Inhaltsverzeichnis

HÜHo DO - Frischküche (20-294N)

3280	LV	Anstrich-, Tapezier- und Lackierarbeiten	
Nr.		Bezeichnung	Seite
		Projektbeschreibung	2
		Beigefügte Unterlagen	5
		ZTV allgemein	6
01	Titel	Anstrich-, Tapezier- und Lackierarbeiten	8
		ZTV Anstrich-, Tapezier- und Lackierarbeiten	8
		ZTV Bodenbeschichtungsarbeiten	10
01.01	Bereich	Vorbereitende Arbeiten	13
01.02	Bereich	Tapezierarbeiten	21
01.03	Bereich	Beschichtungen	26
01.04	Bereich	Lackierarbeiten	38
01.05	Bereich	Einbauten	46
02	Titel	Stundenlohnarbeiten	47
02.01	Bereich	Stundenlonarbeiten	47
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	49

Leistungsverzeichnis

HÜHo DO - Frischküche (20-294N)

3280	LV	Anstrich-, Tapezier- und Lackierarbeiten
Projektbeschreibung		
<p>Projektbeschreibung</p> <p>Allgemein</p> <p>Der Bauherr, das Hüttenhospital Dortmund, plant die Erstellung eines Anbaus auf dem Krankenhausgelände.</p> <p>Der Anbau entsteht zwischen dem Krankenhausgebäude und der Tagesklinik.</p> <p>Ein derzeit vorhandener Verbindungsgang zwischen Krankenhaus und Tagesklinik wird im Rahmen einer Vorabmaßnahme abgebrochen.</p> <p>Der Erweiterungsanbau schließt an der süd-westlichen Ecke des Krankenhauses an. Die neue Verbindung zur Tagesklinik wird über einen Flur im Anbau und einen daran anschließenden Gang hergestellt.</p> <p>Das Gebäude umfasst vier Geschosse und eine Technikzentrale auf dem über den 3. OG. Beim Erdgeschoss handelt es sich um ein Teilgeschoss. Dieses umfasst lediglich ca. 1/3 der Fläche der übrigen Geschosse.</p> <p>Aufgrund der Geländetopografie bindet das Erdgeschoss in das Gelände ein.</p> <p>In den einzelnen Geschossen werden folgende Funktionen angeordnet:</p> <p>EG Technikzentrale, Speiserestbehälter/Fettabscheider, GHVs AV/SV, Sozialräume Küchenpersonal</p> <p>1.OG Frischküche inkl. Kühl-, Lager- und Büroräumen</p> <p>2.OG Komfortstation mit 3 Einbett- und 5 Zweibettzimmern einschl. Nebenräume</p> <p>3.OG Komfortstation mit 3 Einbett- und 5 Zweibettzimmern einschl. Nebenräume</p> <p>4.OG Technikzentrale</p> <p>Alle Dachflächen werden begrünt. Im Rahmen der Neugestaltung der Außenanlagen wird eine Anlieferzufahrt zum Anbau erstellt und die angrenzenden Parkplätze neu gegliedert.</p> <p>Baukonstruktion</p> <p>Das Gebäude wird als Stahlbetonkonstruktion erstellt. Aufgrund der Lage im Gelände wird das Erdgeschoss als WU-Konstruktion ausgeführt.</p> <p>Der nicht über dem ausgebauten Erdgeschoss liegende Teil des Gebäudes wird auf Bohrpfählen und Pfahlkopfbalken gegründet.</p> <p>Die Fassade wird mit Klinkermauerwerk ausgeführt. Als Fenster kommen Alu-Systeme (EG + 1.OG, Treppenhäuser) bzw. Holz-Alu-Systeme (2. + 3.OG) zur Ausführung. Außentüren und die Pfosten-Riegel-Fassade des Verbindungsgangs werden ebenfalls als Aluminiumsysteme ausgeführt. Der Sonnenschutz wird mit Raffstoreanlagen realisiert.</p> <p>Die Dachabdichtung erfolgt mit Abdichtungssystemen auf Bitumenbasis.</p> <p>Bei der Technikzentrale handelt es sich um eine Stahlkonstruktion mit Trapezblechdach. Die Wandkonstruktion besteht aus gedämmten Stahlblech-Kassetten und einer Vorhangfassade aus Aluminium-Verbundplatten.</p> <p>Nichttragende Innenwände werden überwiegend als Trockenbaukonstruktionen ausgeführt. Im Küchenbereich kommen dabei Systeme mit Zementboard-Platten zur Anwendung.</p> <p>Abhangdecken werden, abhängig von der Anforderung durch die Raumfunktion, als GK- oder MF-Decken-Systeme ausgeführt. Die Patientenzimmer und Nebenräume für die Patienten erhalten eine Kühldecke, entsprechend werden dort thermisch leitfähige GK-Decken vorgesehen. In den Fluren sind freigespannte MF-Langfelddecken mit Friesen geplant.</p> <p>Der Estrich ist als schwimmender (Heiz-) Estrich vorgesehen. Als Bodenbeläge sind, abhängig von den Nutzungen, elastische Beläge und Fliesen, sowie im Verbindungsgang und den Treppenhäusern Werksteinbeläge, geplant.</p> <p>Als Wandbeläge kommen glatte Vliesbeläge mit Anstrich und Wandfliesen zur Anwendung. Als Innentüren sind Holztürelemente mit 2-schaligen Stahlzargen, als Flurabschlusstüren</p>		

Leistungsverzeichnis

HÜHo DO - Frischküche (20-294N)

3280	LV	Anstrich-, Tapezier- und Lackierarbeiten
Projektbeschreibung		
<p>Stahl-Glas-Rohrrahmenelemente vorgesehen. Der Sozialraum der Küche und die Stationen im 2. und 3. OG werden im Rahmen der Tischlerarbeiten mit Einbaumöbeln versehen.</p> <p>TGA HLS, med. Gase Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen Die Versorgung der Erweiterung wird die vorh. Trinkwasseranlage im Bestand genutzt. Diese ist in ausreichender Dimension vorhanden bzw. es wird noch ein weiteres Frischwassermodul im Bestand installiert. Im Anbau wird eine neue Trinkwasserverteilung aufgebaut, von wo aus jede Ebene separat versorgt wird. Die Regenentwässerung der Erweiterung erfolgt weitestgehend über Regenwasserfallleitungen an der Fassade. Die Schmutz- und Regenwasserleitungen der Erweiterung werden an neu verlegte Grundleitungen angeschlossen. Die Grundleitungen werden über einen neuen Abwasserhausanschluss an das öffentliche Entwässerungssystem angeschlossen. Die Bäder werden mit WCs, Duschen und Waschtischen im gehobenen Standard ausgestattet. In der Frischküche und Spülküche sind Trink- und Abwasseranschlüsse für die Kochgeräte / Spülmaschine vorgesehen. Für die Rückhaltung der Fette im Abwasser der Frischküche / Spülküche ist ein Fettabscheider zur Innenaufstellung im EG vorgesehen. Für die Spülmaschine und Kombidämpfer ist eine Weichwasseranlage vorgesehen.</p> <p>Wärmeversorgungsanlagen Die Wärmeversorgung für den Anbau erfolgt maßgeblich über eine neue Wärmepumpe, die neben dem Anbau aufgestellt wird. Über die Wärmepumpe wird der Anbau maßgeblich im Winter geheizt bzw. im Sommer gekühlt. Dafür wird die Wärmepumpe als Kältemaschine durch Prozessumkehr genutzt. Die Wärmepumpe wird mit einem Wasser-Glykol-Gemisch (34%) betrieben. Zur Abdeckung der Spitzenlast im Heizfall wird eine neue Gas-Brennwert-Kaskade in der Heizzentrale im Verwaltungsgebäude im Bestand vorgesehen. Die Versorgung des Anbaus erfolgt über eine erdverlegte Nahwärmeleitung. Der Anbau wird über alle Ebenen mit Fußbodenheizung ausgestattet. Die Treppenhäuser werden mit Heizkörpern jeweils in den unteren Ebenen ausgestattet. Die Fußbodenheizung wird auch zur Raumkühlung verwendet. Ergänzend erhalten die Bettenzimmer sowie die Patientenlounge und die Snoezelräume zusätzlich eine Kühldecke. In den Bädern kommen zusätzlich noch Infrarot-Strahlungsheizungen zur kurzfristigen, reaktionsschnellen Wärmeversorgung der Patienten zum Einsatz.</p> <p>Luftechnische Anlagen Im Wesentlichen werden im Anbau die innen liegenden Räume, die Nebenräume sowie die Patientenbereiche mechanisch be- und entlüftet. Zum größten Teil sind die Lüftungsanlagen aus hygienischen und /oder klimaphysiologischen Gesichtspunkten zwingend erforderlich. Die Lüftungsanlage für die Pflegestationen hat die Aufgabe, die Stationen mit dem Mindestaußenluftbedarf zu versorgen und zum Teil auch Luftströmungsrichtungen zu realisieren (Pflegearbeitsräume unrein, Entsorgungsräume). Es handelt sich um eine zentrale Lüftungsanlage mit einer Luftleistung von ca. 9.000 m³/h. Das Lüftungsgerät wird in der Technikzentrale aufgestellt. Es handelt sich hierbei um kombiniertes Zu-/Abluftgerät, Ausführung entsprechend DIN 1946 Teil 4 (Raumklasse II) und VDI 6022. Die Zuluft wird zweistufig gefiltert und bis auf die Soll-Raumlufttemperatur erhitzt (Winterfall) bzw. über einen Kühler vorgekühlt (Sommerfall) in das Gebäude eingeblasen. Die Anlage verfügt über eine Wärmerückgewinnung gem. den Mindestanforderungen des GEG 2024 und der ErP-Richtlinie EU in der aktuellen Fassung. Die Produktionsküche des Krankenhauses wird komplett neu strukturiert und im 1.OG eingebaut. Für die Produktion, Speisenverteilung sowie zum Wärmen und Kühlen von Speisen und Getränken sind die abzuführenden sensiblen und latenten Lasten über die Lüftungsanlage abzuführen. In der Hauptküche, Spülküche und im Bereich der Speisenverteilung kommt eine Küchenlüftungsdecke als Metalldecke mit integrierten Quellaftauslässen für die Zuluft und Abluftgittern mit</p>		

Leistungsverzeichnis

HÜHo DO - Frischküche (20-294N)

3280	LV	Anstrich-, Tapezier- und Lackierarbeiten
Projektbeschreibung		
<p>Aerosolabscheider sowie integrierter Beleuchtung zum Einsatz. Die neue Lüftungsanlage für die neue Küche wird nach VDI 2052 Blatt 1:2017-04 und / oder DIN EN 16282-1:2017-12 bemessen und ausgeführt. Die Lüftungsanlage ist für ca. 26.000 m³/h Luftleistung ausgelegt und wird im Technikraum auf dem Dach des Neubaus aufgestellt. Die Umluftkühlgeräte für die EDV-Räume werden als Split-Klimaanlagen aufgeführt. Die Außeneinheit der Split-Klimaanlage wird auf dem Dach des Anbaus, neben der Technikzentrale aufgestellt.</p> <p>Medizinische Gasanlagen Die neuen Bettenzimmer erhalten Medienschiene, in denen die Entnahmestellen der Med.-Gase untergebracht werden. In den Nebenräumen der Bettenstationen kommen UP-Entnahmestellen in den Wänden zum Einsatz. Für den Anbau wird die vorh. Infrastruktur der Med.-Gasversorgung für die Druckluft- und Sauerstoffversorgung aus dem Bestand genutzt. In den Bettenstationen wird jedes Bett mit 1 x O2 und 1 x DL (5) versorgt. In der Patientenlounge sind je drei Entnahmestellen für O2 und im Snoezelraum sind je drei Entnahmestellen für O2 und DL (5) vorgesehen. Das Versorgungssystem der Bettenstationen wird als 1-Kreis-System vorgesehen.</p> <p>Feuerlöschanlagen Feuerlöschanlagen „trockene Steigleitungen“ gem. 14461 Im Anbau werden die Feuerlöschleitungen als "trockene Steigleitung" mit Entnahmestellen in den Treppenhäusern über die Ebenen eingebaut. An den Treppenhäusern werden im Außenbereich Einspeiseschränke vorgesehen.</p> <p>Gebäudeautomation Alle zum Steuern und Regeln der Heizungs-, Lüftungs- und Kälteanlagen notwendigen Daten werden in Informationsschwerpunkten (ISP) zusammengeführt. Die Gebäudeautomation wird in zentrale Informationsschwerpunkte (ISP) strukturiert. Informationsschwerpunkte bestehen aus Schaltschrank, DDC-System und allen erforderlichen steuerungstechnischen Komponenten. Innerhalb der ISPs erfolgt die Steuerung und Regelung der Anlagen über Automationsstationen in DDC-Technik (DDC = Direct Digital Control) mit grafischen Bediendisplays. Die Automationsstationen werden im Gebäudeleittechniksystem über ein Netzwerk integriert. Die Aufschaltung der Automationsstationen auf die lokale Gebäudeleittechnikzentrale erfolgt über ein Ethernet 10/100 Base T BACnet Protokollstandard nach ISO 16484-5.</p> <p>Elektro Um die Versorgung des Anbaus sicherzustellen, wird die MS-Anlage ausgetauscht und um einen zusätzlichen Trafo erweitert. Auf dem Dach des Bestandsgebäude wird eine neue PV-Anlage aufgebaut. Der Anbau erhält eine neue Erdungs- und Blitzschutzanlage, welche am Bestand angebunden wird. Im Anbau wird eine neue Verteilstruktur etagenweise im Lastschwerpunkt errichtet. Die Bereiche werden mittels AV und SV neu versorgt. Im gesamten Neubau wird die Installation neu errichtet wie z.B. neue Schalter, Steckdosen. Das Gebäude erhält eine Sonnenschutzanlage. Der gesamte Anbau erhält eine neue Beleuchtungsanlage. Die im Bestand vorhandene Brandmeldeanlage wird erweitert und überwacht nun zusätzlich den Anbau. Die im Bestand vorhandenen Lichttrufanlage wird ebenfalls um den Anbau erweitert. Es wird sternförmig ein neues Datennetz im gesamten Gebäude erstellt, dieses wird mittels LWL an das im Bestand vorhandene Datennetz angeschlossen. Im Außenbereich werden neue Lichtmasten und Ladesäulen errichtet.</p> <p>Küchentechnik Frischküche inkl. Kühl-, Lager- und Büroräumen</p>		

Leistungsverzeichnis

HÜHo DO - Frischküche (20-294N)

3280 LV Anstrich-, Tapezier- und Lackierarbeiten

Projektbeschreibung

Der Neubau der Frischküche hat zum Ziel, das Ernährungsangebot und-management im Hüttenhospital zu erweitern und noch stärker an die Bedürfnisse, insbesondere alter und hochbetagter Patienten anzupassen.

Im neuen Küchenkonzept sind alle Arbeitsräume und Arbeitsmittel so geplant, dass die sicherheitstechnischen, ergonomischen und hygienischen Grundprinzipien nach der BGR 111 – Arbeiten in Küchenbetrieben – berücksichtigt sind. Die effiziente Anordnung der einzelnen Abteilungen / Posten ist ebenfalls berücksichtigt.

Die Küche besteht nach Fertigstellung ausfolgenden Abteilungen / Posten:

1. Spülküche mit Topfspüle
2. Produktionsküche mit horizontaler und vertikaler Kochtechnik
3. Kalte Küche
4. Speisenverteilbereich
5. Kühl-, Tiefkühl- und Lagerbereich mit Büroräumen und Anlieferung

Die neue Küche bietet einen fast kreuzungsfreien Warenfluss, insbesondere durch den Einsatz eines geschlossenen Systems im Bereich der Spülküche / Entsorgung Speisereste.

Sämtliche Festeinbauten im Küchenbereich sind in Sockelaufstellung vorgesehen. Die Küchengeräte und Möbel werden generell in Chromnickelstahl 1.4301 ausgeführt.

Die Deckplatten der einzelnen Geräte und Tischanlagen erhalten an der jeweiligen Rückseite eine Auf- oder eine Abkantung.

Einschübe, Schubladen, etc. werden in GN- Gastronorm ausgeführt.

Die Anbindung an die bauseitigen Wandflächen erfolgt mit einer Aufschraubzarge mit Lippendichtung oder einer versiegelten Aufkantung.

Die Anlagen werden seitlich beim Zusammenbau miteinander verbunden.

Die lichte Höhe der Kühl- und Tiefkühlzellen beträgt mindestens 2.140 mm, die Wandstärke 120 mm, die Temperaturdifferenzen $\Delta T=45K$, der K- Wert mindestens 0.20 W/m^2K . Wärmedämmung aus Polyurethan-Hartschaum, FCKW - frei geschäumt, geschlossenzellig. Die Zellenoberflächen - Stahlblech verzinkt mit Pulverbeschichtung in Weiß (ähnlich RAL 9010) mit Epoxid / Polyester oder Edelstahl.

Die Kühlräume sollen stufenlose, einfahrtgerechte Türöffnungen 1.000 mm im Lichten, mindestens jedoch 800 mm im Lichten, mit gedämmten Böden erhalten. Das Bodenniveau in den Kühlzellen / -räumen soll ca. 10 mm über dem der vorgelagerten Flure liegen, um das Zurücklaufen von Reinigungswasser zu verhindern.

Beigefügte Unterlagen

Dem Leistungsverzeichnis sind Zeichnungen, Gutachten und Unterlagen als PDF-Dateien beigelegt, deren Darstellung und Inhalt unbedingt vom Bieter bei der Kalkulation der Positionspreise zu berücksichtigen ist:

Lage- / BE-Pläne

01 Lageplan

02 Baustelleneinrichtungsplan

Grundrisse

03 Grundriss EG

04 Grundriss 1.OG

05 Grundriss 2.OG

06 Grundriss 3.OG

Leistungsverzeichnis

HÜHo DO - Frischküche (20-294N)

3280 LV Anstrich-, Tapezier- und Lackierarbeiten

Beigefügte Unterlagen

07 Grundriss DG

Bodenpläne

08 Bodenplan EG
09 Bodenplan 1.OG
10 Bodenplan 2.OG
11 Bodenplan 3.OG

Deckenpläne

12 Deckenplan EG
13 Deckenplan 1.OG
14 Deckenplan 2.OG
15 Deckenplan 3.OG

Schnitte

16 Schnitt A-A
17 Schnitt B-B
18 Schnitt C-C
19 Schnitt D-D
20 Schnitt I-I

Wandansichten

21 WA-06 Pfl. Stützpunkt
22 WA-07 Pers. Aufenthalt
23 WA-08 Flur 1
24 WA-09 1-Bett-Zimmer
25 WA-10 2-Bett-Zimmer
26 WA-14 Patientenlounge
27 WA-15 Snoezelen
28 WA-16 Flur
29 WA-17 2-Bett-Zimmer (R.710_810)
30 WA-18 Flur 3
31 WA-19 Flur 2

Baustellenordnung

32 Baustellenordnung

Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen

Vorgaben zur Kalkulation und Abrechnung

In die Einheitspreise sind die Kosten für Lieferung, Transport, Sicherung und Herstellung des Werks einzukalkulieren.

Des Weiteren sind in die Einheitspreise die Kosten einzukalkulieren, die sich aus Vorgaben ggf. beigefügter Gutachten, Voruntersuchungen, etc. ergeben.

Eine Baustelleneinrichtung für die Arbeiten des Auftragnehmers ist nicht gesondert ausgeschrieben. Der Aufwand der Einrichtung, die Vorhaltung und Beseitigung der Baustelleneinrichtung ist in die Einheitspreise der anzubietenden Leistungen einzukalkulieren. Dieses gilt auch für die, gemäß der

Leistungsverzeichnis

HÜHo DO - Frischküche (20-294N)

3280	LV	Anstrich-, Tapezier- und Lackierarbeiten
ZTV allgemein		
<p>Baustellenverordnung geforderten Sicherheitseinrichtungen.</p> <p>Vom AG wird eine Baustelleneinrichtungsfläche bereitgestellt (siehe Baustelleneinrichtungsplan). Die Nutzung der Baustelleneinrichtungsfläche ist mit der Objektüberwachung des AG spätestens zwei Wochen vor dem individuellen Arbeitsbeginn abzustimmen. Die endgültige Zuweisung von Flächen erfolgt durch die Objektüberwachung.</p> <p>Der Aufbau und Betrieb von Unterkunftscontainern als Übernachtungsmöglichkeit für Baustellenpersonal, insbesondere für Nachunternehmer, ist nicht zulässig. Davon ausgenommen ist, nach Absprache mit der Objektüberwachung, eine Übernachtungsmöglichkeit für den betriebseigenen Polier.</p> <p>Baustrom- und Bauwasseranschlüsse werden auf jeder Etage bauseits zur Verfügung gestellt. Die Nutzung erfolgt für den AN kostenfrei.</p> <p>Unabhängig von der bauseitigen Erstellung und Unterhaltung des Baustromanschlusses sind die jeweiligen Anschlüsse selbst genutzten Container (z.B. Polier- und Aufenthaltscontainer) an die Baustellen- stromversorgung auf eigene Kosten zu erstellen.</p> <p>Grundsätzlich werden dem Auftragnehmer keine Gerüste für seine Leistungen, auch für Arbeiten über 3,50 m über Gerüststandfläche, vergütet. Dieses schließt alle Arbeits- und Schutzgerüste ein. Soweit Arbeiten in Höhen über 3,50 m über Gerüststandfläche auszuführen sind, werden die entsprechenden (Arbeits-) Höhen in den einzelnen (Haupt-) Positionen benannt. Die Gerüstkosten sind entsprechend den jeweiligen Positionen zu kalkulieren.</p> <p>Abweichend von ATV DIN 18363 und ATV DIN 18366 erfolgt die Abrechnung der Wandbeläge erst ab OK Estrich und wird bis UK Abhangdecke bzw., bei Räumen ohne Abhangdecke, bis UK Rohdecke abgerechnet.</p> <p>Die Erschließung der Ebenen erfolgt über außenliegende Gerüstaufzüge (siehe beigefügten BE-Plan).</p> <p>Es finden wöchentlich Baubesprechungen statt. Die Teilnahme des Auftragnehmers im Vorfeld und während der Ausführung seiner Leistungen ist Vertragsbestandteil. Als Teilnehmer kommen nur der verantwortliche Bauleiter oder, in Ausnahmefällen, der Polier / Obermonteur in Frage.</p> <p>Sofern in der Leistungsbeschreibung die Ausführung "nach besonderer Anordnung des AG bzw. der Objektüberwachung" vorgeschrieben ist, bedeutet dies, dass auch mit der Vorbereitung zur Ausführung erst nach besonderer Aufforderung durch den AG zu beginnen ist.</p> <p>Vorgaben zu Transport, Andienung und Bauausführung</p> <p>Die Zufahrt auf das Baufeld erfolgt über die Straße "Am Marksbach". Über die Feuerwehrezufahrt entlag der Verwaltung wird das Baufeld erreicht. Zur Sicherstellung der Einfahrt von LKWs und Sattelzügen wird die Zufahrt im Rahmen der bauseitigen Rückbauarbeiten (Abbruch Verbindungsgang) "aufgeweitet".</p> <p>Die Feuerwehrezufahrt und die Feuerwehraufstellfläche sind grundsätzlich freizuhalten. Die Baustellenlogistik ist entsprechend vorzusehen.</p> <p>Bereits bei der Anfahrt an das Krankenhaus ist der Fußgängerverkehr (Patienten, Besucher, Personal) im Krankenhausumfeld zu berücksichtigen. Die Anfahrt hat entsprechend umsichtig zu</p>		

Leistungsverzeichnis

HÜHo DO - Frischküche (20-294N)

3280	LV	Anstrich-, Tapezier- und Lackierarbeiten
ZTV allgemein		
<p>erfolgen.</p> <p>Der Bauzaun ist grundsätzlich verschlossen zu halten bzw. nach erfolgter Zu- / Abfahrt auf das Gelände wieder zu verschließen.</p> <p>Ergeben sich Umstände aus dem Baubetrieb, die die Ein- oder Ausfahrt in Rückwärtsfahrt auf die / von der Baustelleneinrichtungsfläche erforderlich machen, so sind Einweiser / Sicherungsposten vorzusehen.</p> <p>Schweiß-, Löt-, Trennarbeiten und dergl. im Bereich von Bestandsgebäuden dürfen grundsätzlich nur mit einer entsprechenden Erlaubnis ("Schweißschein") ausgeführt werden. Die Erlaubnis erfolgt schriftlich. Ohne Vorliegen der Erlaubnis darf mit den Arbeiten nicht begonnen werden. Feuerlöscher sind grundsätzlich vorzuhalten. Die Erlaubnis ist mindestens 48 Stunden vor der geplanten Ausführung einzuholen. Bei nicht rechtzeitig eingeholter Erlaubnis besteht kein Anspruch auf Ausführung der Arbeiten zum vorgesehenen Termin bzw. auf den Ersatz von Kosten für Wartezeiten.</p> <p>01 Titel Anstrich-, Tapezier- und Lackierarbeiten</p> <p>Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen Maler-/Lackier-/Tapezierarbeiten</p> <p>1 Grundlagen</p> <p>Für die Leistungen dieses Gewerks gelten die VOB Teil C, insbesondere</p> <ul style="list-style-type: none"> • ATV DIN 18363: Maler-/Lackiererarbeiten, • ATV DIN 18364: Korrosionsschutzarbeiten an Stahlbauten, • ATV DIN 18366: Tapezierarbeiten <p>und die Allgemein Anerkannten Regeln der Technik.</p> <p>Ergänzend hierzu gelten die Regelwerke der nachstehend genannten Herausgeber in der zum Zeitpunkt der Ausführung gültigen Fassung als Grundlage von Kalkulation und Arbeitsausführung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • BAF: Bundesverband Ausbau und Fassade im ZDB, • BAKT: Bundesarbeitskreis Trockenbau, • bauforumstahl e. V., • BFS: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz e. V., • Bundesverband Farbe Gestaltung Bautenschutz, • Bundesverband Korrosionsschutz e. V., • Deutsche Bauchemie e. V., • DGUV: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e. V., • DIN: Deutsches Institut für Normung e. V., • ift Rosenheim GmbH, • Institut Feuerverzinken GmbH, Industrieverband Feuerverzinken e. V., • IVD: Industrieverband Dichtstoffe e. V., • RAL: Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e. V. <p>2 Vorbereitung und Planung</p> <p>Der AN hat den AG auf die für die angebotenen Leistungen erforderlichen bauseitigen Vorleistungen rechtzeitig hinzuweisen.</p> <p>Vor Beginn der Arbeiten sind vom AN folgende Themen zu prüfen und ggf. zu planen:</p>		

Leistungsverzeichnis

HÜHo DO - Frischküche (20-294N)

3280	LV	Anstrich-, Tapezier- und Lackierarbeiten						
01	Titel	Anstrich-, Tapezier- und Lackierarbeiten						
ZTV Anstrich-, Tapezier- und Lackierarbeiten								
<ul style="list-style-type: none">• Überprüfung der Materialverträglichkeit und Eignung der Beschichtungssysteme für die beschriebenen Untergründe,• Überprüfung der Beschichtungssysteme hinsichtlich der Verwendbarkeit an den jeweiligen Einbauorten,• Abstimmen eines Farbkonzeptes zur Berücksichtigung bei der Auswahl der Beschichtungssysteme,• Abstimmung verschiedener Beschichtungssysteme hinsichtlich der Aufbringreihenfolge,• Überprüfung aller Untergründe auf Trag- und Haftzugfestigkeit sowie auf Eignung gemäß DIN 18363,• Außenanstriche unter Einhaltung von Wasserfestigkeit, bleibender Schutz gegen Schlagregen und sonstige Bewässerung, Wasserdampf-Diffusionsanforderung und Farbechtheit,								
3	Ausführung und Konstruktion							
3.1	Ausführung							
3.1.1	Allgemeine Hinweise							
<p>Der AN soll für den Beschichtungsaufbau einschließlich Haftgrund, Abtönstoffen und dergleichen Produkte desselben Herstellers und derselben Produktlinie verwenden, um das System als Ganzes zu erhalten. Bei nicht eindeutigen Produktbezeichnungen ist auf Verlangen die Bindemittelbasis nachzuweisen.</p> <p>Die Abdeckungen von Steckdosen, Schaltern, Gurtwicklern usw. sowie sämtliche Türdrücker, Rosetten und eingelegten Dichtungen sind vom AN im Rahmen seiner Leistungen vor Arbeitsausführung zu entfernen und nach Arbeitsende wieder zu montieren. Selbes gilt im Außenbereich für vorhandene Hausnummern, Außenleuchten usw. Bei Lackarbeiten an Türen sind deren Beschläge vor Ausführung der Arbeiten vollständig zu entfernen.</p> <p>Beim Aus- und Einbau von Dichtungen ist (z. B. durch Nummerierung) zu gewährleisten, dass sie am Herkunftsort wieder eingebaut werden.</p> <p>Glas- und Aluminiumflächen sind bei Verwendung silikat- bzw. kalkhaltiger Anstrichstoffe durch Abkleben zu schützen.</p> <p>Flexible Dichtungen dürfen nicht mit Lösungsmitteln auf Nitrozellulosebasis in Verbindung kommen.</p> <p>Als Gefahrstoffe nach der GefStoffV oder den TRGS einzuordnende Anstrichstoffe und Lösungsmittel dürfen grundsätzlich nur in Originalgebinden auf der Baustelle verarbeitet werden. Ist eine Umfüllung nicht zu vermeiden, müssen die Behälter wie das Originalgebinde gekennzeichnet sein. Über den Verbleib von Reststoffen kann die Bauleitung einen Nachweis verlangen.</p>								
3.1.2	Untergrund, Vorleistungen, Vorbereitung							
<p>Bei dunklen Tönungen ist ein Zwischenanstrich grundsätzlich im Farbton der Schlussbeschichtung auszuführen.</p> <p>Werden im Leistungsverzeichnis Stärken der Tönungen angegeben, so gelten folgende Unterteilungen, wobei ein fließender Übergang möglich ist, für deckende Beschichtungen (als Orientierung):</p> <table><tr><td>helle Tönung:</td><td>RAL 1004-1015; Hellbezugswert > 80</td></tr><tr><td>mittlere Tönung:</td><td>RAL 2002-3000; 20 < Hellbezugswert < 80</td></tr><tr><td>dunkle Tönung:</td><td>RAL 3003-8003; Hellbezugswert < 20</td></tr></table> <p>Der AN prüft vor Ausführung von oberflächensichtig verbleibenden Arbeiten, ob in der späteren</p>			helle Tönung:	RAL 1004-1015; Hellbezugswert > 80	mittlere Tönung:	RAL 2002-3000; 20 < Hellbezugswert < 80	dunkle Tönung:	RAL 3003-8003; Hellbezugswert < 20
helle Tönung:	RAL 1004-1015; Hellbezugswert > 80							
mittlere Tönung:	RAL 2002-3000; 20 < Hellbezugswert < 80							
dunkle Tönung:	RAL 3003-8003; Hellbezugswert < 20							

Leistungsverzeichnis

HÜHo DO - Frischküche (20-294N)

3280	LV	Anstrich-, Tapezier- und Lackierarbeiten
01	Titel	Anstrich-, Tapezier- und Lackierarbeiten
ZTV Anstrich-, Tapezier- und Lackierarbeiten		
<p>Nutzung Streiflicht entstehen kann oder als künstliche Beleuchtung geplant ist. In diesem Fall sind Oberflächen streiflichttauglich herzustellen.</p> <p>3.1.3 Material, Güte, Nutzungsqualität, Oberfläche Die Materialien müssen umweltfreundlich sein. Alle Anstriche und Beschichtungen sind entsprechend dem für die Nutzung vorgesehenen Systemaufbau des Herstellers auszuführen. Abweichungen bedürfen der ausdrücklichen Zustimmung des AG.</p> <p>Als "ölbeständig" ausgeschriebene Beschichtungsstoffe müssen eine Zulassung für die Verwendung als Ölauffangwannenbeschichtung besitzen.</p> <p>Sämtliche Metallanstriche werden, soweit nicht anders beschrieben, in seidenglänzender Ausführung hergestellt.</p> <p>3.2 Tapezierarbeiten Stöße von Bauplatten (Gipskarton, Hartfaser u. Ä.) mit anderen Bauteilen (Putz, Beton) dürfen nicht überklebt werden, sie sind durch Fugenschnitt zu entkoppeln. Das gilt entsprechend für das Überkleben elastischer Fugen.</p> <p>Für die Verarbeitung der Tapeten sind die Angaben des Herstellers zu beachten; sie sind zur Einsichtnahme bereitzuhalten. Soll danach auf Stoß geklebt werden, sind Überlappungen nicht zulässig. Stöße, Überlappungen und Doppelnachtschnitte sind unmittelbar an einspringenden Ecken anzuordnen, ein großflächiges Überkleben ist dort zu vermeiden.</p> <p>Anstrichstoffe für Textilien dürfen diese nicht anlösen und sind so dünn aufzutragen, dass die Faserstrukturen bzw. -poren nicht verklebt werden.</p> <p>Elemente aus verschiedenen Chargen innerhalb einer zusammenhängenden Fläche sind grundsätzlich nicht zulässig. Ist es aus produkttechnischen Gründen unvermeidbar, dass leichte Struktur- und Farbunterschiede auftreten können, so sind die Einzelteile aus verschiedenen Paletten zu entnehmen und zu mischen. Der Bauherr ist vorher auf diesen Umstand hinzuweisen und um sein Einverständnis zu ersuchen.</p> <p>3.3 Sonstiges Von angemischten Farbtönen ist dem AN je Objekt jeweils 1 Liter Originalgebinde für Ausbesserungsarbeiten unaufgefordert zu überlassen. Von Tapeten ist mindestens eine Rolle je Muster zu übergeben.</p> <p>Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen Bodenbeschichtungsarbeiten</p> <p>1 Grundlagen Für die Leistungen dieses Gewerks gelten die VOB Teil C, insbesondere</p> <ul style="list-style-type: none"> • ATV DIN 18349: Betonerhaltungsarbeiten, • ATV DIN 18353: Estricharbeiten, • ATV DIN 18363: Maler- und Lackierarbeiten <p>und die Allgemein Anerkannten Regeln der Technik.</p> <p>Ergänzend hierzu gelten die Regelwerke der nachstehend genannten Herausgeber in der zum Zeitpunkt der Ausführung gültigen Fassung als Grundlage von Kalkulation und Arbeitsausführung:</p>		

Leistungsverzeichnis

HÜHo DO - Frischküche (20-294N)

3280	LV	Anstrich-, Tapezier- und Lackierarbeiten
01	Titel	Anstrich-, Tapezier- und Lackierarbeiten
ZTV Bodenbeschichtungsarbeiten		
<ul style="list-style-type: none"> • AGI: Arbeitsgemeinschaft Industriebau e. V., • BEB: Bundesverband Estrich und Belag e. V., • BFS: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz e. V., • Bgib: Bundesgütegemeinschaft Instandsetzung von Betonbauwerken e. V., • Bund Güteschutz Beton- und Stahlbetonfertigteile e. V., • Bundesverband Farbe Gestaltung Bautenschutz, • DAfStb: Deutscher Ausschuss für Stahlbeton e. V., • DBV: Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein e. V., • Deutsche Bauchemie e. V., • DGfdB: Deutsche Gesellschaft für das Badewesen e. V., • DGUV: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e. V., • RAL: Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e. V., • ZDB: Zentralverband des Deutschen Baugewerbes e. V. 		
2	Vorbereitung und Planung	
<p>Innerhalb von 10 Tagen nach Auftragserhalt, in jedem Fall jedoch rechtzeitig vor Materialdisposition und Ausführungsbeginn, wird der AN dem AG unaufgefordert den Teil seiner späteren Dokumentation übergeben, aus dem alle bauaufsichtlichen Zulassungen, Prüfzeugnisse, Einbaubedingungen und technischen Eigenschaften der vom AN zum Einbau vorgesehenen Produkte ersichtlich sind.</p> <p>Der AN hat den AG auf die für die angebotenen Leistungen erforderlichen bauseitigen Vorleistungen rechtzeitig vor Ausführungsbeginn der an ihn beauftragten Leistungen hinzuweisen.</p> <p>Rechtzeitig vor Beginn der Ausführung seiner Arbeiten hat der AN eigenverantwortlich vorgegebene Maße und benannte Höhen auf Übereinstimmung mit am Bau vorhandenen Meterrissen zu prüfen und erforderlichenfalls die Maßgenauigkeit des Unterbodens durch Nivellement festzustellen. Bei Überschreitung der Toleranzgrenzen ist der Auftraggeber unverzüglich zu verständigen.</p> <p>Wenn Toleranzen aus Vorleistungen vom AN beseitigt werden, erstellt der AN vor Beseitigung oder Ausgleich der Toleranzen ein Aufmaß über diese Leistungen. Nach Leistungserbringung ist die Abrechnung des Aufwands zur Toleranzbeseitigung nicht mehr nachvollziehbar. Daher wird der AN das diesbezügliche Aufmaß vom AG rechtzeitig vor Arbeitsausführung als Grundlage seines Vergütungsanspruchs prüfen lassen.</p> <p>Soweit der AN wartungspflichtige Beschichtungen ausführt, wird er unaufgefordert und rechtzeitig vor Abnahme seiner Leistungen dem AG Wartungsverträge vorlegen, die für die Dauer des Gewährleistungszeitraums alle zur Erhaltung der Gewährleistungsansprüche des AG erforderlichen Leistungen enthalten, und um ggf. bestehende bauaufsichtliche Anforderungen an regelmäßige Wartungen und Prüfungen zu erfüllen.</p> <p>Vor Beginn der Arbeiten sind die Arbeiten vom AN zu planen und ggf. Prüfungen durchzuführen für</p> <ul style="list-style-type: none"> • Überprüfung der bauseitigen Untergrundbeschaffenheit auf Eignung für die beschriebenen Beschichtungsarbeiten. Hierzu zählen die Messung der Restfeuchte, Dampfdruck, Haftzugfestigkeit, chemische Verträglichkeit, Vorhandensein erforderlicher Abdichtungen, ggf. erforderliches Gefälle, Mindesttemperatur von 5 °C, Eignung der vorgesehenen Baustoffe und vorhandene Toleranzen. Eine möglicherweise nicht gegebene Haftzugfestigkeit des Untergrunds ist als Grundlage eines Vergütungsanspruchs für Strahlen oder Verfestigen von Oberflächen nachzuweisen, <p>Feststellung der tatsächlichen Einbauhöhen bezogen auf das gesamte Ausbausystem.</p>		

Leistungsverzeichnis

HÜHo DO - Frischküche (20-294N)

3280	LV	Anstrich-, Tapezier- und Lackierarbeiten
01	Titel	Anstrich-, Tapezier- und Lackierarbeiten
ZTV Bodenbeschichtungsarbeiten		
<p>Falls aus den Planungsunterlagen nicht ausreichend ersichtlich, hat der AN nach Auftragserteilung mit dem AG rechtzeitig über vorgesehene Farben und Tönungen im Detail Rücksprache zu führen.</p> <p>Für die unterschiedlichen Bodenbeschichtungen sind die Untergründe je nach Erfordernis vorzubereiten. Notwendige Maßnahmen sind in Abstimmung mit der örtlichen Bauleitung festzulegen. Vor Ausführung der Maßnahmen ist mit dem AG gemeinsam ein Aufmaß/eine Abrechnung (mit Darstellungen der Leistung) zu erstellen. Erst nach Bestätigung des Aufmaßes durch die Bauleitung können die Maßnahmen erfolgen. Nicht vor Ausführung aufgemessene Leistungen werden nicht vergütet.</p> <p>3 Ausführung und Konstruktion</p> <p>3.1 Ausführung</p> <p>3.1.1 Allgemeine Hinweise</p> <p>Bei nicht eindeutigen Produktbezeichnungen ist auf Verlangen die Bindemittelbasis nachzuweisen.</p> <p>Beim Aus- und Einbau von Dichtungen ist zu gewährleisten (z. B. durch Nummerierung), dass sie an der ursprünglichen Stelle wieder eingebaut werden.</p> <p>Als Gefahrstoffe nach der GefStoffV oder den TRGS einzuordnende Anstrichstoffe und Lösungsmittel dürfen grundsätzlich nur in Originalgebinden auf der Baustelle verarbeitet werden. Ist eine Umfüllung nicht zu vermeiden, müssen die Behälter wie das Originalgebinde gekennzeichnet sein. Über den Verbleib von Reststoffen kann die Bauleitung einen Nachweis verlangen.</p> <p>Sämtliche erforderlichen Schutzmaßnahmen im Zusammenhang mit den Bodenbeschichtungen werden nicht gesondert vergütet.</p> <p>3.1.2 Material, Güte, Nutzungsqualität, Oberfläche</p> <p>Beschichtungsstoffe, Lösungs- und Verdünnungsmittel müssen so beschaffen sein, dass keine Belästigung oder Gesundheitsgefährdung auftritt.</p> <p>Als "ölbeständig" ausgeschriebene Beschichtungsstoffe müssen eine Zulassung für die Verwendung als Ölauffangwannebeschichtung besitzen.</p> <p>3.1.3 Untergrundvorbereitung</p> <p>Der Untergrund muss nach der Vorbereitung fest, trocken, feingriffig und tragfähig sein, frei von Zementsteinschichten, losen und mürben Teilen, trennend wirkenden Substanzen wie Öl, Fett, Gummiabrieb, Anstrichresten sowie frei von Rissen, Fehlstellen und größeren Unebenheiten sein. Lose, hohle, schadhafte Stellen sind aufzunehmen und anfallendes Material fachgerecht zu entsorgen. Fehlstellen wie Löcher und Kleinflächen sind auszubessern bzw. mit geeignetem Material auszufüllen einschließlich Haftgrund.</p> <p>Der Untergrund ist, soweit nicht anders beschrieben,</p> <ul style="list-style-type: none"> • durch Kugelstrahlen bzw. Fräsen an horizontale und geneigte Flächen, • durch Schleifen/Feststoffstrahlen bzw. Verfahren nach Erfordernis an vertikale Flächen bzw. aufgehende Bauteile, <p>vorzubereiten.</p> <p>3.1.4 Fugen und Anschlüsse</p> <p>Sämtliche Bodenbeschichtungen erhalten an sämtlichen aufgehenden Bauteilen bzw. Wand- und Stützenkonstruktionen eine Sockelausbildung mit einer Höhe von mindestens 10 cm Höhe, in</p>		

Leistungsverzeichnis

HÜHo DO - Frischküche (20-294N)

3280	LV	Anstrich-, Tapezier- und Lackierarbeiten
01	Titel	Anstrich-, Tapezier- und Lackierarbeiten
ZTV Bodenbeschichtungsarbeiten		
<p>Parkgaragen von mindestens 30 cm Höhe. Farbe, Struktur und Oberfläche der Sockelausbildung erfolgen entsprechend der Bodenbeschichtung. Die Übergangsfugen zwischen Boden und Wand sind systemgerecht vorzubereiten und mit einer chemisch geeigneten dauerelastischen Versiegelung auszuführen, sodass Risse in diesem Bereich vermieden werden.</p> <p>Sonstige Anschlüsse an andere Bauteile (wie Türenzargen etc.) erfolgen mit einer dauerelastischen Versiegelung.</p> <p>Im Übergang von Einbauteilen zu Beton ist eine Nut beidseitig der Einbauteile von ca. 10 mm Breite und 20 mm Tiefe einzuschneiden, einschließlich einer Fasenausbildung von ca. 5 mm an der Oberfläche sowie einer staubfreien Reinigung einschließlich fachgerechter Bauschuttentsorgung. Das Beschichtungssystem wird bis zur Nut angearbeitet. Die Nut wird nach Einbau einer Hinterfüllschnur mit einem dauerelastischen Fugenmaterial verfüllt.</p>		
<p>3.2 Rutschhemmung von Oberflächen</p> <p>Die Vorgaben der DGUV 108-003 zur Rutschhemmung sind auch für nicht gewerbliche Bereiche mindestens einzuhalten. Die Rutschhemmungsklassen benachbarter Bereiche dürfen sich um nicht mehr als eine Rutschhemmungsklasse von einem Bereich zum benachbarten Bereich unterscheiden.</p> <p>Außer in planmäßig dauerhaft im Wasser liegenden Bereichen sind für alle Bereiche, die sowohl nass als auch trocken begangen werden, beide Rutschhemmungsanforderungen (trocken nach DGUV 108-003 und nass nach DGUV 207-006) zu berücksichtigen.</p> <p>Soweit die Bodenbeschichtungsauswahl des AG die erforderlichen Rutschhemmungen nicht berücksichtigt, teilt der AN dies dem AG rechtzeitig vor Materialbestellung unaufgefordert mit und meldet Bedenken gegen die Ausführung mit den vom AG beschriebenen Materialien an.</p> <p>Soweit keine Rutschhemmungsanforderung im Positionstext beschrieben ist, gilt R10 als mindestens geschuldete Anforderung, Nassräume erhalten R10-B als Mindestausstattung.</p>		
01.01 Bereich Vorbereitende Arbeiten		
Vorbereitung / Schutzmaßnahmen		
01.01.10	Randstreifen abschneiden	
	Estrichrandstreifen im Zuge der Anstrich- und Tapezierarbeiten abschneiden und entsorgen.	
	250 m	EP GP
01.01.20	Bodenbelag / Estrich abdecken	
	Bodenbelag und Estrichflächen mit geeignetem Material abdecken und nach Fertigstellung der Endbeschichtung entfernen.	
	1.740 m²	EP GP
Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

HÜHo DO - Frischküche (20-294N)

3280	LV	Anstrich-, Tapezier- und Lackierarbeiten		
01	Titel	Anstrich-, Tapezier- und Lackierarbeiten		
01.01	Bereich	Vorbereitende Arbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.01.30	Abdecken von Stufen Wie Position 01.01.20 (Seite 13) jedoch: Abdecken von Stufen.	204 m	EP	GP
01.01.40	Abdecken zum Schutz vertikaler Flächen Schutzmaßnahme an Fenstern, Türen, Keramik u. Ä. durch Abkleben und Unterhaltung mit PE-Folie einschl. Beseitigung nach Abschluss der Arbeiten.	810 m²	EP	GP
01.01.50	Abkleben angrenzender Bauteilen Abkleben angrenzender Bauteile wie Fliesen, Zargen, Fensterprofile und dergl. mit geeignetem, ausreichend breiten Klebeband.	1.600 m	EP	GP
Untergrundvorbereitung				
01.01.60	Grundierung, Tiefgrund, Wand, Putz/GK Grundierung von Wandflächen mit Tiefgrund. Zweck: Verfestigung der Oberfläche und Einschränkung der Saugfähigkeit Vorleistung: gereinigte mineralische Untergründe (Putz- und GK-Flächen) Folgeleistung: Beschichtungsaufbau, Vlies Arbeitshöhe: ≤ 3,50 m Fabrikatsangaben: Hersteller: ' ' (vom Bieter einzutragen)			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

HÜHo DO - Frischküche (20-294N)

3280	LV	Anstrich-, Tapezier- und Lackierarbeiten		Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	Titel	Anstrich-, Tapezier- und Lackierarbeiten			
01.01	Bereich	Vorbereitende Arbeiten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
<div>Übertrag:</div> <div>Typ:</div> <div>'</div> <div>(vom Bieter einzutragen)</div>					
3.862 m²		EP	GP		
01.01.70	Grundierung, Tiefgrund, Wand, Putz/GK, H>3,50 m		204 m²		EP
Wie Position 01.01.60 (Seite 14) jedoch: Arbeitshöhe: ≥ 3,50 m		GP			
01.01.80	Grundierung, Tiefgrund, Wand, Treppenhaus		596 m²		EP
Wie Position 01.01.60 (Seite 14) jedoch: Wandflächen im Treppenhaus.		GP			
Arbeitshöhe: TH 5 bis 15,55 m TH 6 bis 12,32 m					
Das erforderliche Gerüst ist in den Einheitspreis einzukalkulieren (siehe auch beigefügte Schnitte).					
01.01.90	Grundierung, Tiefgrund, Wand über Fliesen		61 m²		EP
Wie Position 01.01.60 (Seite 14) jedoch: Wandflächen über Fliesenflächen.		GP			
Fliesenhöhen: 1,20 m					
01.01.100	Grundierung, Tiefgrund, Laibungen/Stürze		848 m		EP
Wie Position 01.01.60 (Seite 14) jedoch: Laibungen und Stürze.		GP			
Laibungstiefe: bis ca. 20 cm.					
Übertrag:					

Leistungsverzeichnis

HÜHo DO - Frischküche (20-294N)

3280	LV	Anstrich-, Tapezier- und Lackierarbeiten			
01	Titel	Anstrich-, Tapezier- und Lackierarbeiten			
01.01	Bereich	Vorbereitende Arbeiten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
01.01.110	Grundierung, Tiefgrund, Decke Wie Position 01.01.60 (Seite 14) jedoch: GK-Deckenflächen, geputzte Deckenflächen und/oder Rohdecke. Arbeitshöhe: ≤ 3,50 m	875 m²	EP	GP	
01.01.120	Grundierung, Tiefgrund, Decke, H>3,50 m Wie Position 01.01.60 (Seite 14) jedoch: GK- und GK-Akustik-Deckenflächen, geputzte Deckenflächen und/oder Rohdecke. Arbeitshöhe: ≥ 3,50 m Das erforderliche Gerüst ist in den Einheitspreis einzukalkulieren (siehe auch beigefügte Schnitte).	100 m²	EP	GP	
01.01.130	Grundierung, Tiefgrund, Treppenlauf- und Podestuntersichten Wie Position 01.01.60 (Seite 14) jedoch: Beschichtung an Treppenlauf- und Podestuntersichten sowie Treppenwangen. Das erforderliche Gerüst ist in den Einheitspreis einzukalkulieren (siehe auch beigefügte Schnitte).	164 m²	EP	GP	
01.01.140	Grundierung, Tiefgrund, Akustikdecke Wie Position 01.01.60 (Seite 14) jedoch: Ausführung einer Akustikdecke, Quadratlochung. Lochung: Quadratlochung 8/18 Q Arbeitshöhe: bis 2,85 m Einbauort: 2.+3.OG Patientenlounge	97 m²	EP	GP	
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

HÜHo DO - Frischküche (20-294N)

3280	LV	Anstrich-, Tapezier- und Lackierarbeiten			
01	Titel	Anstrich-, Tapezier- und Lackierarbeiten			
01.01	Bereich	Vorbereitende Arbeiten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
Übertrag:					
01.01.150	Grundierung, Tiefgrund, Decke, Außenbereich Wie Position 01.01.60 (Seite 14) jedoch: Decke im Außenbereich (Zementboarddecke mit flächiger Q2-Spachtelung). Kalkulationsgrundlage: Arbeitshöhe bis ca. 6,55 m! Gerüststandfläche befestigt (Beton), leicht geneigt. Einbauort: Decke über Zufahrt Küche / Technik	46 m²	EP	GP	
01.01.160	Grundierung, Tiefgrund, GK-Friese, bis 50 cm Wie Position 01.01.60 (Seite 14) jedoch: GK-Friese. Friesbreite: bis 50 cm	370 m	EP	GP	
01.01.170	Grundierung, Tiefgrund, GK-Friese, 50-100 cm Wie Position 01.01.60 (Seite 14) jedoch: GK-Friese. Friesbreite: 50-100 cm	334 m	EP	GP	
01.01.180	Putzschlitze schließen,bis 15cm2 Schlitze in vorhandener Putzoberfläche schließen, hierzu Schlitze mit Spachtelmasse verfüllen, mit Gewebearmierung überspannen und beispachteln. Schlitzquerschnitt: bis 15 cm2	100 m	EP	GP	
01.01.190	Größere Löcher und Fehlstellen schließen Ausbessern von größeren Löchern und Fehlstellen durch Schließen mit Spachtelmasse und angleichen an die Bestandsoberfläche.				
- Fortsetzung auf nächster Seite -					
Übertrag:					

Leistungsverzeichnis

HÜHo DO - Frischküche (20-294N)

3280	LV	Anstrich-, Tapezier- und Lackierarbeiten		
01	Titel	Anstrich-, Tapezier- und Lackierarbeiten		
01.01	Bereich	Vorbereitende Arbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Flächenanteil:	ca. 20 %		
	Ausführung nur nach Abstimmung mit der Objektüberwachung und schriftlicher Freigabe.			
		1.000 m²	EP	GP
	Ausgleichen			
01.01.200	Wandspachtelung, vollflächig, PIV, Q3			
	Wandspachtelung, innen, vollflächig, einschl. Schleifen.			
	Zweck:	Verbesserung der Oberflächenqualität		
	Vorleistung:	grundierte glatte Beton-, geputzte MW- oder GK-Wände		
	Folgeleistung:	Vlies und/oder Anstrich		
	Material:	Gips-Flächenspachtel C7-20-2 nach DIN EN 13279, Mörtelgruppe PIV		
	Schichtdicke:	bis 5 mm		
	Oberfläche:	Q3, geglättet		
		3.610 m²	EP	GP
01.01.210	Wandspachtelung, vollflächig, PIV, Q3, H>3,50 m			
	Wie Position 01.01.200 jedoch:			
	Arbeitshöhe:	≥ 3,50 m		
		204 m²	EP	GP
01.01.220	Wandspachtelung, vollflächig, PIV, Q3, Wand, Treppenhaus			
	Wie Position 01.01.200 jedoch:			
	Wandflächen im Treppenhaus.			
	Arbeitshöhe:	TH 5 bis 15,55 m TH 6 bis 12,32 m		
	Das erforderliche Gerüst ist in den Einheitspreis einzukalkulieren (siehe auch beigefügte Schnitte).			
		596 m²	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

HÜHo DO - Frischküche (20-294N)

3280	LV	Anstrich-, Tapezier- und Lackierarbeiten		
01	Titel	Anstrich-, Tapezier- und Lackierarbeiten		
01.01	Bereich	Vorbereitende Arbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.01.230	Wandspachtelung, vollflächig, PIV, Q3, Wand über Fliesen Wie Position 01.01.200 (Seite 18) jedoch: Wandflächen über Fliesenflächen. Fliesenhöhen: 1,20 m	61 m²	EP	GP
01.01.240	Laibungsspachtelung, Stürze, vollflächig, PIV, Q3 Laibungsspachtelung, innen, vollflächig, einschl. Schleifen. Zweck: Verbesserung der Oberflächenqualität Vorleistung: grundierte glatte Beton- oder geputzte MW-Laibungen Folgeleistung: Vlies und/oder Anstrich Material: Gips-Flächenspachtel C7-20-2 nach DIN EN 13279, Mörtelgruppe PIV Schichtdicke: bis 5 mm Oberfläche: Q3, geglättet Laibungstiefen: bis ca. 20 cm	836 m	EP	GP
01.01.250	Deckenspachtelung, vollflächig, PIV, Q3 Spachtelung an Decken und Unterzügen, innen, vollflächig, einschl. Schleifen. Leistungsbestandteile <ul style="list-style-type: none"> • Grundverspachtelung • Nachspachtelung der Stoßfugenbereiche • Entfernung überstehender Spachtelmasse • Schleifen Zweck: Verbesserung der Oberflächenqualität Vorleistung: grundierte GK-Decken, Putz- und/oder Rohdecken Folgeleistung: Anstrich oder Malervlies Material: Gips-Flächenspachtel C7-20-2 nach DIN EN 13279, Mörtelgruppe PIV Schichtdicke: bis 5 mm Oberfläche: Q3, geglättet Arbeitshöhe: ≤ 3,50 m			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

HÜHo DO - Frischküche (20-294N)

3280	LV	Anstrich-, Tapezier- und Lackierarbeiten		
01	Titel	Anstrich-, Tapezier- und Lackierarbeiten		
01.01	Bereich	Vorbereitende Arbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Einbauort:	glatte GK-Decken, Kühldecken, Putz- und/oder Rohdecken		
		875 m²	EP	GP
01.01.260	Deckenspachtelung, vollflächig, PIV, Q3, H>3,50 m			
	Wie Position 01.01.250 (Seite 19) jedoch: GK-Deckenflächen, geputzte Deckenflächen und/oder Rohdecke.			
	Arbeitshöhe:	≥ 3,50 m		
	Das erforderliche Gerüst ist in den Einheitspreis einzukalkulieren (siehe auch beigefügte Schnitte).			
		100 m²	EP	GP
01.01.270	Deckenspachtelung, vollflächig, PIV, Q3, Treppenlauf- und Podestuntersichten			
	Wie Position 01.01.250 (Seite 19) jedoch: Spachtelung an Treppenlauf- und Podestuntersichten sowie die Treppenwangen.			
		164 m²	EP	GP
01.01.280	Deckenspachtelung, vollflächig, PIV, Q3, GK-Friese, bis 50 cm			
	Wie Position 01.01.250 (Seite 19) jedoch: GK-Friese.			
	Friesbreite:	bis 50 cm		
		370 m	EP	GP
01.01.290	Deckenspachtelung, vollflächig, PIV, Q3, GK-Friese, 50-100 cm			
	Wie Position 01.01.250 (Seite 19) jedoch: GK-Friese.			
	Friesbreite:	50-100 cm		
		334 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

HÜHo DO - Frischküche (20-294N)

3280	LV	Anstrich-, Tapezier- und Lackierarbeiten		
01	Titel	Anstrich-, Tapezier- und Lackierarbeiten		
01.01	Bereich	Vorbereitende Arbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.01.300	Deckenspachtelung, vollflächig, PIV, Q3, Deckenversprung Wie Position 01.01.250 (Seite 19) jedoch: Einbauort: senkrechte Deckenversprünge, Höhe bis ca. 35 cm			
		55 m	EP	GP
Summe Bereich 01.01		Vorbereitende Arbeiten, Netto:		
01.02 Bereich Tapezierarbeiten				
01.02.10	Glasvlies, glatt, Wand Oberflächenbekleidung von Wänden, innen, mit Glasvlies. Zweck: zur Rissüberbrückung/Armierung, als Untergrund für Beschichtungen mit besonders glatter Oberfläche in beanspruchten Bereichen Vorleistung: gespachtelte Putz- und GK-Flächen, grundiert Folgeleistung: Beschichtung Material: Glasvlies vorgrundiert Flächengewicht: ca. 140 g/m ² Oberfläche: strukturlos, glatt Arbeitshöhe: ≤ 3,50 m Einbauort: EG: Bespr. Pers., Flure, Pers.Umkl. 1.OG: Büroräume, Flur 1+4, Schleuse, Flure an Küche grenzend 2.+3.OG: alle Räume, außer Treppenhaus Fabrikatsangaben: Hersteller: ' ' (vom Bieter einzutragen)			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

HÜHo DO - Frischküche (20-294N)

3280 LV Anstrich-, Tapezier- und Lackierarbeiten				
01	Titel	Anstrich-, Tapezier- und Lackierarbeiten		
01.02	Bereich	Tapezierarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Typ:			
	'			
	(vom Bieter einzutragen)			
		3.042 m ²	EP	GP
01.02.20	Glasvlies, glatt, Wand über Fliesen Wie Position 01.02.10 (Seite 21) jedoch: Wandflächen über Fliesenflächen. Fliesenhöhen: 1,20 m Einbauort: WCs			
		61 m ²	EP	GP
01.02.30	Glasvlies, glatt, Laibungen/Stürze Wie Position 01.02.10 (Seite 21) jedoch: Laibungen und Stürze. Laibungstiefe: bis ca. 20 cm			
		711 m	EP	GP
01.02.40	Vinyltapete, struktur, Wand Oberflächenbekleidung von Wänden, innen, mit Vinyltapete. Zweck: Veredelung der Oberfläche Vorleistung: gespachtelte Putz- und GK-Flächen, grundiert Folgeleistung: fertig Material: Vinyl-Deckschicht bedruckt mit Farben auf Wasserbasis, Baumwollträger Beschreibung: halb uni mit einem feinen Raster Brandverhalten: B-s1, d0 nach DIN EN 13501 Oberfläche: struktur Weitere Anforderung: desinfizierbar nach den Vorgaben des RKI Farbe: nach Wahl AG, aus Standardlieferprogramm des Herstellers Flächengewicht: ca. 350 g/m ²			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

HÜHo DO - Frischküche (20-294N)

3280	LV	Anstrich-, Tapezier- und Lackierarbeiten		
01	Titel	Anstrich-, Tapezier- und Lackierarbeiten		
01.02	Bereich	Tapezierarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Breite:	± 130 cm		
	Lichtehtheit:	≥ 7 (scale 1-8) nach ISO 105-B02		
	Arbeitshöhe:	≤ 3,50 m		
	Einbauort:	2.+3.OG: Bettenzimmer und Patientenlounge, siehe GR Malerarbeiten und die Wandansichtspläne		
	Fabrikatsangaben:			
	Hersteller:			
	'			
	(vom Bieter einzutragen)			
	Typ:			
	'			
	(vom Bieter einzutragen)			
		633 m²	EP	GP
01.02.50	Vinyltapete, struktur, Wand, Leinenoptik			
	Oberflächenbekleidung von Wänden, innen, mit Vinyltapete.			
	Zweck:	Veredelung der Oberfläche		
	Vorleistung:	gespachtelte Putz- und GK-Flächen, grundiert		
	Folgeleistung:	fertig		
	Material:	Vinyl-Deckschicht bedruckt mit Farben auf Wasserbasis, Baumwollträger		
	Beschreibung:	zweifarbige, unregelmäßige Webstruktur mit matter Leinenoptik		
	Brandverhalten:	B-s1, d0 nach DIN EN 13501		
	Oberfläche:	struktur		
	Weitere Anforderung:	desinfizierbar nach den Vorgaben des RKI		
	Farbe:	grau, aus Standardlieferprogramm des Herstellers		
	Flächengewicht:	ca. 350 g/m²		
	Breite:	± 130 cm		
	Lichtehtheit:	≥ 8 (scale 1-8) nach ISO 105-B02		
	Arbeitshöhe:	≤ 3,50 m		
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

HÜHo DO - Frischküche (20-294N)

3280	LV	Anstrich-, Tapezier- und Lackierarbeiten		
01	Titel	Anstrich-, Tapezier- und Lackierarbeiten		
01.02	Bereich	Tapezierarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	Einbauort:	2.+3.OG: Flure, siehe GR Malerarbeiten und die Wandansichtspläne		
	Fabrikatsangaben:			
	Hersteller:			
	'			
	(vom Bieter einzutragen)			
	Typ:			
	'			
	(vom Bieter einzutragen)			
		80 m²	EP	GP
01.02.60	Vinyltapete, struktur, Laibungen			
	Wie Position 01.02.40 (Seite 22) jedoch: Laibungen.			
	Laibungstiefe:	bis ca. 20 cm		
		74 m	EP	GP
01.02.70	Fototapete, glatt, Wand			
	Oberflächenbekleidung von Wänden, innen, mit motivbedruckter Vliestapete.			
	Zweck:	Veredelung der Oberfläche		
	Vorleistung:	Grundierung / (Vlies-) Tapete		
	Folgeleistung:	keine		
	Material:	digital bedruckbare Vliestapete		
	Beschreibung:	zweifarbige, unregelmäßige Webstruktur mit matter Leinenoptik		
	Brandverhalten:	B-s1, d0 nach DIN EN 13501		
	Motiv:	die druckfähigen Daten werden dem AN zur Verfügung gestellt		
	Struktur:	feine, vollflächige Textilstruktur		
	Flächengewicht:	ca. 330 g/m²		
	Arbeitshöhe:	≤ 3,50 m		
	Einbauort:	2.+3.OG: Flure und Pfl. Stützpunkt, siehe GR Malerarbeiten und die Wandansichtspläne		
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

HÜHo DO - Frischküche (20-294N)

3280	LV	Anstrich-, Tapezier- und Lackierarbeiten		
01	Titel	Anstrich-, Tapezier- und Lackierarbeiten		
01.02	Bereich	Tapezierarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
Fabrikatsangaben:				
Hersteller:				
'				
(vom Bieter einzutragen)				
Typ:				
'				
(vom Bieter einzutragen)				
		67 m²	EP	GP
01.02.80	Malervlies, glatt, Decke			
Oberflächenbekleidung von Decken, innen, mit Malervlies.				
Zweck:		zur Rissüberbrückung/Armierung, als Untertapete oder Untergrund für Anstrich		
Vorleistung:		gespachtelte GK-Decken, grundiert		
Folgeleistung:		Beschichtung		
Material:		atmungsaktives Vlies aus Zellstoff- und Textilfaser		
Flächengewicht:		ca. 130 g/m²		
Oberfläche:		strukturlos, glatt		
Arbeitshöhe:		≤ 3,50 m		
Einbauort:		glatte GK-Decken		
Fabrikatsangaben:				
Hersteller:				
'				
(vom Bieter einzutragen)				
Typ:				
'				
(vom Bieter einzutragen)				
		780 m²	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

HÜHo DO - Frischküche (20-294N)

3280	LV	Anstrich-, Tapezier- und Lackierarbeiten		
01	Titel	Anstrich-, Tapezier- und Lackierarbeiten		
01.02	Bereich	Tapezierarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.02.90	Malervlies, glatt, GK-Friese, bis 50cm Wie Position 01.02.80 (Seite 25) jedoch: GK-Friese. Friesbreite: bis 50 cm	370 m	EP	GP
01.02.100	Malervlies, glatt, GK-Friese, 50-100cm Wie Position 01.02.80 (Seite 25) jedoch: GK-Friese. Friesbreite: 50-100 cm	334 m	EP	GP
01.02.110	Malervlies, glatt, Deckenversprung Wie Position 01.02.80 (Seite 25) jedoch: Einbauort: senkrechte Deckenversprünge, Höhe bis ca. 35 cm	55 m	EP	GP
Summe Bereich 01.02		Tapezierarbeiten, Netto: 		
01.03 Bereich Beschichtungen				
Musterflächen				
01.03.10	Anlegen Musterflächen Anlegen von Musterflächen im Bauwerk, bis 1 m²/St, im nachfolgend beschriebenen Beschichtungssystem, einschl. späterer Entfernung bzw. Überstreichen. Ausführung in allen Hellbezugswertbereichen.	4 St	EP	GP
Wände				
01.03.20	Reinacrylat-Dispersionsbeschichtung, NAK1, Wand Wandbeschichtungssystem, innen, mit Reinacrylat-Dispersionsfarbe.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

HÜHo DO - Frischküche (20-294N)

3280	LV	Anstrich-, Tapezier- und Lackierarbeiten		
01	Titel	Anstrich-, Tapezier- und Lackierarbeiten		
01.03	Bereich	Beschichtungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP) Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Vorleistung:	Glasvlies und/oder gespachtelte Putz- und GK-Flächen, grundiert		
	Folgeleistung:	endfertig		
	Beschichtungsstoff:	Reinacrylat-Dispersionsfarbe, emissionsarm, konservierungsmittel-, lösemittel- und weichmacherfrei, desinfektionsmittelbeständig		
	Nassabrieb:	Klasse 1, nach DIN EN 13300		
	Farbton:	verkehrsweis, ähnlich RAL 9016		
	Glanzgrad:	seidenmatt		
	Standardnutzung:	Räume mit höchsten Anforderungen an Strapazier-/Reinigungsfähigkeit		
	Arbeitshöhe:	≤ 3,50 m		
	Fabrikatsangaben:			
	Hersteller:			
	'			
	(vom Bieter einzutragen)			
	Typ:			
	'			
	(vom Bieter einzutragen)			
		3.610 m²	EP	GP
01.03.30	Reinacrylat-Dispersionsbeschichtung, NAK1, Wand, H>3,50 m			
	Wie Position 01.03.20 (Seite 26) jedoch:			
	Arbeitshöhe:	≥ 3,50 m		
		204 m²	EP	GP
01.03.40	Reinacrylat-Dispersionsbeschichtung, NAK1, Wand, Treppenhaus			
	Wie Position 01.03.20 (Seite 26) jedoch:			
	Wandflächen im Treppenhaus.			
	Arbeitshöhe:	TH 5 bis 15,55 m		
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

HÜHo DO - Frischküche (20-294N)

3280	LV	Anstrich-, Tapezier- und Lackierarbeiten		
01	Titel	Anstrich-, Tapezier- und Lackierarbeiten		
01.03	Bereich	Beschichtungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	TH 6 bis 12,32 m			
	Das erforderliche Gerüst ist in den Einheitspreis einzukalkulieren (siehe auch beigefügte Schnitte).			
		596 m²	EP	GP
01.03.50	Reinacrylat-Dispersionsbeschichtung, NAK1, Wand über Fliesen			
	Wie Position 01.03.20 (Seite 26) jedoch: Wandflächen über Fliesenflächen.			
	Fliesenhöhen:	1,20 m		
		61 m²	EP	GP
01.03.60	Reinacrylat-Dispersionsbeschichtung, NAK1, Laibungen/Stürze			
	Wie Position 01.03.20 (Seite 26) jedoch: Laibungs- und Sturzbeschichtung, innen.			
	Laibungstiefe:	bis ca. 20 cm		
		816 m	EP	GP
01.03.70	Dispersionsbeschichtung, NAK3, Wand, Beton, EG			
	Wandbeschichtung, innen, mit Dispersionsfarbe.			
	Leistungsumfang			
	• Anstrich			
	Vorleistung:	Betonwand mit Tiefgrund		
	Folgeleistung:	endfertig		
	Beschichtungsstoff:	Dispersionsfarbe, konservierungsmittel-, lösemittel- und weichmacherfrei		
	Beschichtungsstoff:	Dispersionsfarbe, gem. DIN 18363		
	Nassabrieb:	Klasse 3, nach DIN EN 13300		
	Farbton:	verkehrsweis, ähnlich RAL 9016		
	Glanzgrad:	stumpfmatt		
	Standardnutzung:	Technikräume		
	Einbauort:	EG: GHV, Müll, Technikzentrale und Speiserestbehälter		
	Fabrikatsangaben:			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

HÜHo DO - Frischküche (20-294N)

3280	LV	Anstrich-, Tapezier- und Lackierarbeiten		
01	Titel	Anstrich-, Tapezier- und Lackierarbeiten		
01.03	Bereich	Beschichtungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
Hersteller:				
'				
(vom Bieter einzutragen)				
Typ:				
'				
(vom Bieter einzutragen)				
		252 m²	EP	GP
01.03.80	Spezial-Dispersionsbeschichtung, NAK2, Wand			
Wandbeschichtungssystem, innen, mit Schimmelschutz-Dispersionsfarbe.				
Vorleistung: Glasvlies				
Folgeleistung: endfertig				
Beschichtungsstoff: Spezial-Dispersionsfarbe, fungizid und bakterizid ausgerüstet, lösemittel- und weichmacherfrei				
Nassabrieb: Klasse 2, nach DIN EN 13300				
Farbton: verkehrsweis, ähnlich RAL 9016				
Glanzgrad: seidenmatt				
Standardnutzung: Räume mit höchsten Anforderungen für pilzgefährdete und pilzbefallener Flächen, für Räume mit hoher Luftfeuchtigkeit				
Einbauort: 1.OG: Flur rein und Flur 2				
Fabrikatsangaben:				
Hersteller:				
'				
(vom Bieter einzutragen)				
Typ:				
'				
(vom Bieter einzutragen)				
		157 m²	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

HÜHo DO - Frischküche (20-294N)

3280	LV	Anstrich-, Tapezier- und Lackierarbeiten		
01	Titel	Anstrich-, Tapezier- und Lackierarbeiten		
01.03	Bereich	Beschichtungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.03.90	Spezial-Dispersionsbeschichtung, NAK2, Laibungen/Stürze Wie Position 01.03.80 (Seite 29) jedoch: Laibungs- und Sturzbeschichtung, innen. Laibungstiefe: bis ca. 20 cm Einbauort: 1.OG: Flur rein und Flur 2	28 m	EP	GP
01.03.100	Haftgrundbeschichtung, Deckenhohlraum, Wand, H>3,50 m Wandbeschichtungssystem, innen, mit pigmentiertem Haftgrund. Vorleistung: gereinigte mineralische Untergründe (Putz- und GK-Flächen) Folgeleistung: Lüftungsdecke, abgehängt Beschichtungsstoff: pigmentierter Haftgrund, emissionsarm, konservierungsmittel-, lösemittel- und weichmacherfrei Brandverhalten: A2-s1, d0 nach DIN EN 13501 Farbton: weiß Glanzgrad: matt Standardnutzung: Flächen müssen staubfrei sein Arbeitshöhe: ≥ 3,50 m Einbauort: 1.OG: Deckenhohlraum zwischen der Lüftungsdecke und der Rohdecke im Küchenbereich Fabrikatsangaben: Hersteller: ' ' (vom Bieter einzutragen) Typ: ' ' (vom Bieter einzutragen)	208 m²	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

HÜHo DO - Frischküche (20-294N)

3280	LV	Anstrich-, Tapezier- und Lackierarbeiten		
01	Titel	Anstrich-, Tapezier- und Lackierarbeiten		
01.03	Bereich	Beschichtungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
Decken				
01.03.110	Reinacrylat-Dispersionsbeschichtung, NAK1, Decken			
	Beschichtungssystem Decken, innen, mit Reinacrylat-Dispersionsfarbe.			
	Vorleistung:	Malervlies (glatte Decken), GK grundiert und / oder Innenputz		
	Folgeleistung:	endfertig		
	Beschichtungsstoff:	Reinacrylat-Dispersionsfarbe, emissionsarm, konservierungsmittel-, lösemittel- und weichmacherfrei, desinfektionsmittelbeständig		
	Nassabrieb:	Klasse 1, nach DIN EN 13300		
	Farbton:	verkehrsweis, ähnlich RAL 9016		
	Glanzgrad:	seidenmatt		
	Standardnutzung:	Räume mit höchsten Anforderungen an Strapazier-/Reinigungsfähigkeit		
	Arbeitshöhe:	≤ 3,50 m		
		875 m²	EP	GP
01.03.120	Reinacrylat-Dispersionsbeschichtung, NAK1, Decken, H>3,50 m			
	Wie Position 01.03.110 jedoch:			
	Arbeitshöhe:	≥ 3,50 m		
	Das erforderliche Gerüst ist in den Einheitspreis einzukalkulieren (siehe auch beigefügte Schnitte).			
		100 m²	EP	GP
01.03.130	Reinacrylat-Dispersionsbeschichtung, NAK1, Treppenlauf- und Podestuntersichten			
	Wie Position 01.03.110 jedoch:			
	Beschichtung an Treppenlauf- und Podestuntersichten sowie die Treppenwangen.			
	Das erforderliche Gerüst ist in den Einheitspreis einzukalkulieren (siehe auch beigefügte Schnitte).			
		164 m²	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

HÜHo DO - Frischküche (20-294N)

3280	LV	Anstrich-, Tapezier- und Lackierarbeiten			
01	Titel	Anstrich-, Tapezier- und Lackierarbeiten			
01.03	Bereich	Beschichtungen			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
					Übertrag:
01.03.140	Reinacrylat-Dispersionsbeschichtung, NAK1, Akustikdecke Wie Position 01.03.110 (Seite 31) jedoch: Ausführung einer Akustikdecke, Quadratlochung. Lochung: Quadratlochung 8/18 Q Arbeitshöhe: bis 2,85 m Einbauort: 2.+3.OG Patientenlounge 				

Leistungsverzeichnis

HÜHo DO - Frischküche (20-294N)

3280	LV	Anstrich-, Tapezier- und Lackierarbeiten		
01	Titel	Anstrich-, Tapezier- und Lackierarbeiten		
01.03	Bereich	Beschichtungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Farbton:	wetterbeständig		
	Glanzgrad:	verkehrsweiß, RAL 9016		
		seidenmatt		
	Einbauort:	Decke über Zufahrt Küche / Technik		
		46 m²	EP	GP
01.03.190	Haftgrundbeschichtung, Deckenhohlraum, Decke			
	Beschichtungssystem Decken, innen, mit pigmentiertem Haftgrund.			
	Vorleistung:	StB-Rohdecke		
	Folgeleistung:	Lüftungsdecke, abgehängt		
	Beschichtungsstoff:	pigmentierter Haftgrund, emissionsarm, konservierungsmittel-, lösemittel- und weichmacherfrei		
	Brandverhalten:	A2-s1, d0 nach DIN EN 13501		
	Farbton:	weis		
	Glanzgrad:	matt		
	Standardnutzung:	Flächen müssen staubfrei sein		
	Arbeitshöhe:	≥ 3,50 m		
	Einbauort:	1.OG: Deckenhohlraum zwischen der Lüftungsdecke und der Rohdecke im Küchenbereich		
		313 m²	EP	GP
01.03.200	Anstrich Reviklappen Gips			
	Revisionsklappendeckel mit Gipseinlage (glatt und Akustik) im Rahmen des Deckenanstrichs beschichten. Die Deckel sind ausgebaut und eingelagert. Nach dem Anstrich sind die Deckel der Objektüberwachung zur Wiedereinlagerung zu übergeben.			
	Größe:	bis 60 x 60 cm		
		35 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

HÜHo DO - Frischküche (20-294N)

3280	LV	Anstrich-, Tapezier- und Lackierarbeiten		
01	Titel	Anstrich-, Tapezier- und Lackierarbeiten		
01.03	Bereich	Beschichtungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Boden			
01.03.210	Bodenflächen aufräumen			
	Sinter- und minderfeste Schichten sowie haftungsfeindliche Substanzen restlos entfernen. Bodenflächen aufräumen und gründlich absaugen.			
	Einbauort:	EG: Technikzentrale, Speiserestebehälter, GHV AV und SV 1.OG: AV und SV 2.+3.OG: AV, SV und Schacht		
		175 m²	EP	GP
01.03.220	Bodenbeschichtung, R10			
	Rutschhemmende Bodenbeschichtung.			
	Leistungsbestandteile			
	<ul style="list-style-type: none"> Grundierung, 2K-Epoxidharz Deckversiegelung, pigmentiert, 2K-Epoxidharz 			
	Zweck:	Beschichtung Fußböden		
	Beanspruchung:	gering, Fußgängerverkehr		
	Vorleistung:	Estrich nicht bewittert		
	Folgeleistung:	endfertig		
	Materialbasis:	Epoxidharz		
	Rutschfestigkeit:	R10 (DGUV Regel 108-003)		
	Farbton:	hellgrau, RAL-Ton nach Wahl AG		
	Wasserdampf-Durchlässigkeit:	diffusionsoffen, sD< 5,00 m, Klasse I (DIN EN ISO 7783-1)		
	Einbauort:	EG: Technikzentrale, Speiserestebehälter, GHV AV und SV 1.OG: AV und SV 2.+3.OG: AV, SV und Schacht		
		175 m²	EP	GP
01.03.230	Sockel, 2K-Epoxidharzbeschichtung, H=10cm			
	Sockelbeschichtung an aufgehenden Bauteilen, mit 2K-Epoxidharzbeschichtung wie Fläche, auf mineralischem Untergrund, oberseitig waagrecht			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

HÜHo DO - Frischküche (20-294N)

3280	LV	Anstrich-, Tapezier- und Lackierarbeiten		
01	Titel	Anstrich-, Tapezier- und Lackierarbeiten		
01.03	Bereich	Beschichtungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	abgesetzt.			Übertrag:
	Höhe: bis 10 cm			
	Einbauort: EG: Technikzentrale, Speiserestebehälter, GHV AV und SV 1.OG: AV und SV 2.+3.OG: AV, SV und Schacht			
		171 m	EP	GP
01.03.240	Dichtstofffuge, Boden-/Wandanschluss Fuge zwischen Bodenbeschichtung und Sockel mit dauerelastischem Material einschl. Auffütterung. Leistungsbestandteile • Fugenfüllung • Dauerelastischer Dichtstoff Fugenbreite: 10 mm Einbauort: EG: Technikzentrale, Speiserestebehälter, GHV AV und SV 1.OG: AV und SV 2.+3.OG: AV, SV und Schacht			
		171 m	EP	GP
	Zulagen			
01.03.250	Zul. mittel getönt, Hellbezugswert >20-<80 Zulage für mittel getönte Beschichtungen mit Hellbezugswert >20 - <80 anstelle Standard weiß oder leicht getönt.			
		3.900 m²	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

HÜHo DO - Frischküche (20-294N)

3280	LV	Anstrich-, Tapezier- und Lackierarbeiten			
01	Titel	Anstrich-, Tapezier- und Lackierarbeiten			
01.03	Bereich	Beschichtungen			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
01.03.260	Zul. stark getönt, Hellbezugswert <20 Zulage für stark getönte Beschichtungen mit Hellbezugswert < 20 anstelle Standard weiß oder leicht getönt.	1.000 m²	EP	GP	
	Fugen				
01.03.270	Fugenverschluss, innen, Acryl Fugenverschluss, innen, als horizontale und vertikale Wand- und Deckenanschlüsse sowie an Türbekleidungen. Fugenbreite: 6-8 mm i. M., Dreiecksfuge Fugendichtmasse: Acryl, Überstreichbar Elastizität: Zul. Gesamtverformung (ZGV) > 20 %	4.700 m	EP	GP	
	Sonstiges				
01.03.280	Ausbesserung Wandbeschichtung Ausbesserung von Verschmutzungen und Beschädigungen in vorbeschriebenen Wandbeschichtungen nach VOB-Abnahme und nach Einbau von Möbeln und Eintransport von Einrichtungsgegenständen o.ä. Einzelflächen bis ca. 500 cm ² . Die erforderlichen Anfahrten sind Leistungsbestandteil und werden nicht gesondert vergütet. Ausführung auf Anweisung durch die Objektüberwachung. Abrechnung nach gemeinsamem Aufmaß mit der Objektüberwachung vor Ausführung der Leistung.	100 St	EP	GP	
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

HÜHo DO - Frischküche (20-294N)

3280	LV	Anstrich-, Tapezier- und Lackierarbeiten			
01	Titel	Anstrich-, Tapezier- und Lackierarbeiten			
01.03	Bereich	Beschichtungen			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
	Bestandsflächen				
	Im Anschlussbereich an den Bestand Innenflächen mit Glasvlies bekleben und mit wasserverdünnbarer Reinacrylat-Dispersion behandeln.				
01.03.290	Wandbeschichtung, Vlies, Reinacrylat-Dispersion, NAK1				
	Wandbeschichtung als sichtbar verbleibende, endfertige Leistung, mit Vliesbekleidung und Reinacrylat-Dispersionsfarbe für den Innenbereich.				
	Leistungsbestandteile				
	<ul style="list-style-type: none">• nicht tragfähige Wandbeläge entfernen und entsorgen• ggf. Wandflächen schleifen• Untergrundvorbereitung durch Reinigung und Grundierung• Wandbeschichtung				
	Zweck:	Oberflächengestaltung			
	Vorleistung:	Wände Bestand, Putz und/oder GK			
	Nassabrieb:	Klasse 1, nach DIN EN 13300			
	Armierung:	vollflächig, haarrissüberbrückendes Glasvlies			
	Beschichtungsstoff:	Reinacrylat-Dispersionsfarbe, emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei			
	Farbton:	verkehrsweis, ähnlich RAL 9016			
	Glanzgrad:	seidenmatt			
	Einbauort:	Bereiche im Bestand			
		155 m²	EP	GP	
01.03.300	Deckenbeschichtung, Vlies, Reinacrylat-Dispersion, NAK1				
	Deckenbeschichtung als sichtbar verbleibende, endfertige Leistung, mit Vliesbekleidung und Reinacrylat-Dispersionsfarbe für den Innenbereich.				
	Leistungsbestandteile				
	<ul style="list-style-type: none">• nicht tragfähige Wandbeläge entfernen und entsorgen• ggf. Deckenflächen schleifen• Untergrundvorbereitung durch Reinigung und Grundierung• Deckenbeschichtung				
	- Fortsetzung auf nächster Seite -				
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

HÜHo DO - Frischküche (20-294N)

3280	LV	Anstrich-, Tapezier- und Lackierarbeiten		
01	Titel	Anstrich-, Tapezier- und Lackierarbeiten		
01.03	Bereich	Beschichtungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Zweck:	Oberflächengestaltung		
	Vorleistung:	GK-bekleidete oder geputzte Decke		
	Nassabrieb:	Klasse 1, nach DIN EN 13300		
	Armierung:	vollflächig, haarrissüberbrückendes Glasvlies		
	Beschichtungsstoff:	Reinacrylat-Dispersionsfarbe, emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei		
	Farbton:	verkehrsweis, ähnlich RAL 9016		
	Glanzgrad:	seidenmatt		
	Einbauort:	Bereiche im Bestand		
		40 m²	EP	GP
Summe Bereich 01.03		Beschichtungen, Netto:		
01.04 Bereich Lackierarbeiten				
	Stahlzargen			
01.04.10	Lackierung, Umfassungszarge, innen, <0,175m, bis 1,01x2,135 m			
	Lackierung, Innentürzarge.			
	Leistungsbestandteile			
	<ul style="list-style-type: none">• Grundierung• schleifen und reinigen• Endbeschichtung			
	Vorleistung:	Stahlzarge grundiert oder pulvergrundiert		
	Folgeleistung:	Oberfläche endfertig		
	Material:	wasserbasierter 2K PUR-Lack, mechanisch und chemisch hoch belastbar, chemikalienbeständig und desinfektionsmittelbeständig		
	Türzarge:	Stahl-Umfassungszarge, 1-flg.		
	Maulweite:	bis 0,175 m		
	Baurichtmaß:	bis 1,01x2,135 m		
	Farbton:	graualuminium, RAL 9007		
	Glanzgrad:	seidenmatt		
	Hinweis:	Die im Folgenden gemachten Angaben zu Hersteller und		
		Übertrag:		

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

HÜHo DO - Frischküche (20-294N)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3280	LV Anstrich-, Tapezier- und Lackierarbeiten			
01	Titel Anstrich-, Tapezier- und Lackierarbeiten			
01.04	Bereich Lackierarbeiten			
Übertrag:				
Typ gelten für alle folgenden Lackierarbeiten der Zargen.				
Hersteller:				
'				
(vom Bieter einzutragen)				
Typ:				
'				
(vom Bieter einzutragen)				
		37 St	EP	GP
01.04.20	Lackierung, Umfassungszarge, innen, <0,175m, bis 1,385x2,135 m			
Wie Position 01.04.10 (Seite 38) jedoch:				
Baurichtmaß: bis 1,385x2,135 m				
		36 St	EP	GP
01.04.30	Lackierung, Umfassungszarge, innen, >0,175m, bis 0,885x2,01 m			
Wie Position 01.04.10 (Seite 38) jedoch:				
Maulweite: über 0,175 m; i. M. ca. 0,27 m				
Baurichtmaß: bis 0,885x2,01 m				
Farbton: RAL nach Angabe AG				
Ortsangabe: 2.+3.OG: TH6 zum Schacht				
		2 St	EP	GP
01.04.40	Lackierung, Umfassungszarge, innen, >0,175m, bis 1,01x2,135 m			
Wie Position 01.04.10 (Seite 38) jedoch:				
Maulweite: über 0,175 m; i. M. ca. 0,27 m				
Baurichtmaß: bis 1,01x2,135 m				
		4 St	EP	GP
01.04.50	Lackierung, Umfassungszarge, innen, >0,175m, bis 1,135x2,135 m			
Wie Position 01.04.10 (Seite 38) jedoch:				
Maulweite: über 0,175 m; i. M. ca. 0,27 m				
Baurichtmaß: bis 1,135x2,135 m				
		10 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

HÜHo DO - Frischküche (20-294N)

3280	LV	Anstrich-, Tapezier- und Lackierarbeiten		
01	Titel	Anstrich-, Tapezier- und Lackierarbeiten		
01.04	Bereich	Lackierarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.04.60	Lackierung, Umfassungszarge, 2-flg., innen, >0,175m, bis 2,25x2,26 m			
	Wie Position 01.04.10 (Seite 38) jedoch:			
	Türzarge:	Stahl-Umfassungszarge, 2-flg.		
	Maulweite:	über 0,175 m; i. M. ca. 0,27 m		
	Baurichtmaß:	bis 2,25x2,26 m		
	Farbton:	RAL nach Angabe AG		
	Ortsangabe:	EG: Speiserestbehälter		
		1 St	EP	GP
01.04.70	Lackierung, Blockzarge, bis 2,25x2,26m			
	Lackierung, Blockzarge.			
	Leistungsbestandteile			
	<ul style="list-style-type: none"> • Grundierung • schleifen und reinigen • Endbeschichtung 			
	Vorleistung:	Blockzarge grundiert oder pulvergrundiert		
	Folgeleistung:	Oberfläche endfertig		
	Material:	wasserbasierter 2K PUR-Lack, mechanisch und chemisch hoch belastbar, chemikalienbeständig und desinfektionsmittelbeständig		
	Türzarge:	Blockzarge, 2-flg.		
	Baurichtmaß:	bis 2,25x2,26 m		
	Farbton:	RAL nach Angabe AG		
	Glanzgrad:	seidenmatt		
	Ortsangabe:	2.+3.OG: Flur zum Bestand		
		2 St	EP	GP
01.04.80	Lackierung, Blockzarge, bis 2,01x2,50m			
	Wie Position 01.04.70 jedoch:			
	Baurichtmaß:	bis 2,01x2,50 m		
	Ortsangabe:	4.OG: Technikzentrale		
		1 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

HÜHo DO - Frischküche (20-294N)

3280	LV	Anstrich-, Tapezier- und Lackierarbeiten		
01	Titel	Anstrich-, Tapezier- und Lackierarbeiten		
01.04	Bereich	Lackierarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.04.90	Lackierung, Blockzarge, bis 2,26x2,50m Wie Position 01.04.70 (Seite 40) jedoch: Baurichtmaß: bis 2,261x2,50 m Ortsangabe: 4.OG: Technikzentrale	1 St	EP	GP
01.04.100	Lackierung, Blockzarge, bis 2,385x2,51m Wie Position 01.04.70 (Seite 40) jedoch: Blockzarge in verbreiteter Ausführung, 120 mm breit. Baurichtmaß: bis 2,385x2,51 m Ortsangabe: EG: Flur	1 St	EP	GP
01.04.110	Lackierung, Blockzarge, bis 2,635x2,51m Wie Position 01.04.70 (Seite 40) jedoch: Blockzarge in verbreiteter Ausführung, 150 mm breit. Baurichtmaß: bis 2,635x2,51 m Ortsangabe: EG: Technikzentrale	1 St	EP	GP
01.04.120	Lackierung, Eckzarge, bis 0,885x2,01 m Lackierung, Außentüreckzarge. Leistungsbestandteile <ul style="list-style-type: none"> • Grundierung • schleifen und reinigen • Endbeschichtung Vorleistung: Eckzarge grundiert oder pulvergrundiert Material: wasserbasierter wasserbasierter 2K PUR-Lack, mechanisch und chemisch hoch belastbar, chemikalienbeständig und desinfektionsmittelbeständig			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

HÜHo DO - Frischküche (20-294N)

3280	LV	Anstrich-, Tapezier- und Lackierarbeiten		
01	Titel	Anstrich-, Tapezier- und Lackierarbeiten		
01.04	Bereich	Lackierarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Türzarge:	Eckzarge, 1-flg.		
	Baurichtmaß:	bis 0,885x2,01 m		
	Farbton:	RAL nach Angabe AG		
	Glanzgrad:	seidenmatt		
	Ortsangabe:	4.OG: Zugang zum Bestand		
		1 St	EP	GP
	Stahlblechtüren			
01.04.130	Lackierung, Innentürblatt, bis 0,885x2,01m			
	Lackierung Innentürblatt.			
	Leistungsbestandteile			
	<ul style="list-style-type: none"> • Grundierung • schleifen und reinigen • Endbeschichtung 			
	Vorleistung:	Türblatt grundiert oder pulvergrundiert		
	Material:	wasserbasierter 2K PUR-Lack, mechanisch und chemisch hoch belastbar, chemikalienbeständig und desinfektionsmittelbeständig		
	Türblatt:	1-flg., Stahlblech		
	Türblattgröße:	bis 0,885x2,01 m (Norm-Öffnungsmaß)		
	Farbton:	RAL nach Angabe AG		
	Ortsangabe:	2.+3.OG: TH6 zum Schacht		
	Hinweis:	Die im Folgenden gemachten Angaben zu Hersteller und Typ gelten für alle folgenden Lackierarbeiten der Stahlblechtüren.		
	Hersteller:	'.....' (vom Bieter einzutragen)		
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

HÜHo DO - Frischküche (20-294N)

3280	LV	Anstrich-, Tapezier- und Lackierarbeiten		
01	Titel	Anstrich-, Tapezier- und Lackierarbeiten		
01.04	Bereich	Lackierarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Typ:			
	'			
	(vom Bieter einzutragen)			
		2 St	EP	GP
01.04.140	Lackierung, Innentürblatt, 2-flg., 2,25x2,26m			
	Wie Position 01.04.130 (Seite 42) jedoch:			
	Türblatt:	2-flg., Stahlblech		
	Türblattgröße:	bis 2,25x2,26 m		
		(Norm-Öffnungsmaß)		
	Farbton:	RAL nach Angabe AG		
	Ortsangabe:	EG: Speiserestbehälter		
		2.+3.OG: Flur zum Bestand		
		3 St	EP	GP
01.04.150	Lackierung, Außentürblatt, bis 0,885x2,01m			
	Wie Position 01.04.130 (Seite 42) jedoch:			
	Außentürblatt.			
	Ortsangabe:	4.OG: Tür zum Bestand		
		1 St	EP	GP
01.04.160	Lackierung, Außentürblatt, 2-flg., bis 2,01x2,50m			
	Wie Position 01.04.130 (Seite 42) jedoch:			
	Außentürblatt.			
	Türblattgröße:	bis 2,01x2,50 m		
	Farbton:	RAL nach Angabe AG		
	Ortsangabe:	4.OG: Technikzentrale		
		1 St	EP	GP
01.04.170	Lackierung, Außentürblatt, 2-flg., bis 2,26x2,50m			
	Wie Position 01.04.130 (Seite 42) jedoch:			
	Außentürblatt.			
	Türblattgröße:	bis 2,26x2,50 m		
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

HÜHo DO - Frischküche (20-294N)

3280	LV	Anstrich-, Tapezier- und Lackierarbeiten		
01	Titel	Anstrich-, Tapezier- und Lackierarbeiten		
01.04	Bereich	Lackierarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Farbton:	RAL nach Angabe AG		
	Ortsangabe:	4.OG: Technikzentrale		
		1 St	EP	GP
01.04.180	Lackierung, Außentürblatt, 2-flg., bis 2,385x2,51m			
	Wie Position 01.04.130 (Seite 42) jedoch: Außentürblatt.			
	Türblatt:	2-flg., Stahlblech,		
	Glasausschnitt:	2 Stück		
		600x1200mm		
	Türblattgröße:	bis 2,385x2,51 m		
	Farbton:	RAL nach Angabe AG		
	Ortsangabe:	EG: Flur		
		1 St	EP	GP
01.04.190	Lackierung, Außentürblatt, 2-flg., bis 2,635x2,51m			
	Wie Position 01.04.130 (Seite 42) jedoch: Außentürblatt.			
	Türblatt:	2-flg., Stahlblech		
	Türblattgröße:	bis 2,635x2,51 m		
	Farbton:	RAL nach Angabe AG		
	Ortsangabe:	EG: Technikzentrale		
		1 St	EP	GP
01.04.200	Lackierung, Stahlblechklappe, innen, <0,175m, 0,885x2,01 m			
	Lackierung einer Stahlblechklappe.			
	Leistungsbestandteile			
	<ul style="list-style-type: none">• Grundierung• schleifen und reinigen• Endbeschichtung			
	Vorleistung:	Stahlblechklappe inkl. Umfassungszarge grundiert oder pulvergrundiert		
	Folgeleistung:	Oberfläche endfertig		
	Material:	wasserbasierter 2K PUR-Lack,		
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

HÜHo DO - Frischküche (20-294N)

3280	LV	Anstrich-, Tapezier- und Lackierarbeiten		
01	Titel	Anstrich-, Tapezier- und Lackierarbeiten		
01.04	Bereich	Lackierarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	<p>mechanisch und chemisch hoch belastbar, chemikalienbeständig und desinfektionsmittelbeständig</p> <p>Türzarge: Stahl-Umfassungszarge, umlaufend</p> <p>Maulweite: bis 0,175 m</p> <p>Baurichtmaß: bis 0,885x2,01 m</p> <p>Farbton: reinweiß, RAL 9007</p> <p>Glanzgrad: seidenmatt</p> <p>Ortsangabe: 1.OG: Schleuse zum Leerraum</p>			
		1 St	EP	GP
	Sonstiges			
01.04.210	<p>Ausbesserung Lackierung Zargen</p> <p>Ausbesserung von Verschmutzungen und Beschädigungen an lackierten Türzargen nach VOB-Abnahme und nach Einbau von Möbeln und Eintransport von Einrichtungsgegenständen o.ä.</p> <p>Einzelflächen bis ca. 250 cm².</p> <p>Die erforderlichen Anfahrten sind Leistungsbestandteil und werden nicht gesondert vergütet.</p> <p>Ausführung auf Anweisung durch die Objektüberwachung.</p> <p>Abrechnung nach gemeinsamem Aufmaß mit der Objektüberwachung vor Ausführung der Leistung.</p>			
		30 St	EP	GP
	Treppenwangen und -geländer			
01.04.220	<p>Lackierung, Stahlwangen, grundiert</p> <p>Allseitige Lackierung von Stahlwangen an Treppenläufen und Podesten.</p> <p>Vorleistung: Stahl, grundiert</p> <p>Folgeleistung: endfertig</p> <p>Wangenhöhe: 300 mm (rechtwinklig gemessen)</p> <p>Stärke: 10 mm</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

HÜHo DO - Frischküche (20-294N)

3280	LV	Anstrich-, Tapezier- und Lackierarbeiten		
01	Titel	Anstrich-, Tapezier- und Lackierarbeiten		
01.04	Bereich	Lackierarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Farbton:	graualuminium, RAL 9007		
	Glanzgrad:	seidenmatt		
	Ortseingabe:	Treppenhaus 5 und 6		
		55 m	EP	GP
01.04.230	Lackierung, Treppengeländer, grundiert			
	Allseitige Lackierung von Treppengeländer im Innenbereich einschl. Pfosten, Halter, Rahmen und Füllung, ohne Handlauf an Treppenläufen und Podesten.			
	Vorleistung:	Stahl, grundiert		
	Folgeleistung:	endfertig		
	Handlauf:	VA		
	Unter-/Obergurt:	Flachstahl 40x8 mm		
	Füllstäbe:	Flachstahl 40x8 mm, Abstand: < 120 mm		
	Geländerbefestigung:	Flachstahl 75x120x10 mm		
	Geländerhöhe:	1,10 m über OKFF		
	Farbton:	graualuminium, RAL 9007		
	Glanzgrad:	seidenmatt		
	Ortseingabe:	Treppenhaus 5 und 6		
		55 m	EP	GP
Summe Bereich 01.04		Lackierarbeiten, Netto:		
01.05 Bereich Einbauten				
01.05.10	Gardinenblende			
	Liefern und Montieren einer dekorativen Gardinenblende zur Verkleidung von Gardinenschienen (bauseits).			
	Leistungsbestandteile			
	<ul style="list-style-type: none">• Gardinenblende, weiß grundiert• liefern, zuschneiden und montieren• spachteln, schleifen und beschichten			
	Zweck:	Deckengestaltung		
	Vorleistung:	endfertige GK-Decken		
	Material:	hochdichter, extrudierter Polymer-Werkstoff mit sehr hoher Materialdichte		
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

HÜHo DO - Frischküche (20-294N)

3280	LV	Anstrich-, Tapezier- und Lackierarbeiten		
01	Titel	Anstrich-, Tapezier- und Lackierarbeiten		
01.05	Bereich	Einbauten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Anforderungen:	stoß- und kratzfest, wasserfest, UV-stabil, formstabil		
	Montage:	geklebt		
	Brandverhalten:	B-s1, d0 nach DIN EN 13501		
	Oberfläche:	weiß grundiert, glatt		
	Beschichtung:	Farbe nach Angabe AG		
	Abmessungen:	200x14,8x4,6 cm		
	Einbauort:	1 und 2 Bettenzimmer, Patientenlounge und Snoezelen		
	Fabrikatsangaben:			
	Hersteller:			
	'			
	(vom Bieter einzutragen)			
	Typ:			
	'			
	(vom Bieter einzutragen)			
		105 m	EP	GP
Summe Bereich 01.05			Einbauten, Netto:
Summe Titel 01			Anstrich-, Tapezier- und Lackierarbeiten, Netto:
02 Titel Stundenlohnarbeiten				
02.01 Bereich Stundenlonarbeiten				
Abrechnungshinweis Stundenlohnarbeiten				
Stundenlöhne enthalten die Zulagen für Feiertags-, Samstags- und Sonntagsarbeit sowie für Überstunden.				
Mit den Stundenlöhnen sind im Weiteren Fahrkosten, Aufwendungen für Verpflegung, Übernachtung sowie Kleinmaterialien, Einsatz von Kleinmaschinen und Verbrauchsmaterialien usw. abgegolten.				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

HÜHo DO - Frischküche (20-294N)

3280	LV	Anstrich-, Tapezier- und Lackierarbeiten		
02	Titel	Stundenlohnarbeiten		
02.01	Bereich	Stundenlonarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Ein Anspruch auf Ableistung der nachstehend genannten Stunden besteht generell nicht.			
	Ein Vergütungsanspruch für Zeitaufwendungen entsteht nur, wenn die voraussichtlich benötigten Aufwendungen vor Arbeitsausführung von der Bauleitung bestätigt/beauftragt wurden.			
	Für einfache Tätigkeiten, wie Transport, Reinigung, Stemm- und Abbrucharbeiten etc., gelangen grundsätzlich nur die Stundensätze für Bauhelfer zur Abrechnung.			
	Die vom AN angegebenen Stundensätze werden als Grundlage wechselseitiger Zeitaufwandsverrechnung zwischen AN und AG herangezogen.			
02.01.10	Stundenlohn Facharbeiter			
	Stundensatz für Leistungen, welche nicht in den Positionen erfasst sind und nur auf ausdrückliche Anweisung der Bauleitung gegen Nachweis zur Ausführung kommen. Facharbeiter			
		20 h	EP	GP
02.01.20	Stundenlohn Bauhelfer			
	Stundensatz für Leistungen, welche nicht in den Positionen erfasst sind und nur auf ausdrückliche Anweisung der Bauleitung gegen Nachweis zur Ausführung kommen. Bauhelfer			
		20 h	EP	GP
Summe Bereich 02.01		Stundenlonarbeiten, Netto:		
Summe Titel 02		Stundenlohnarbeiten, Netto:		

LV-Zusammenfassung

HÜHo DO - Frischküche (20-294N)

3280	LV	Anstrich-, Tapezier- und Lackierarbeiten		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Titel	Anstrich-, Tapezier- und Lackierarbeiten	8
01.01	Bereich	Vorbereitende Arbeiten	13
01.02	Bereich	Tapezierarbeiten	21
01.03	Bereich	Beschichtungen	26
01.04	Bereich	Lackierarbeiten	38
01.05	Bereich	Einbauten	46
02	Titel	Stundenlohnarbeiten	47
02.01	Bereich	Stundenlonarbeiten	47
Angebotssumme, Netto:			EUR
zzgl. MwSt. (19,0 %):			EUR
<u>Angebotssumme, Brutto:</u>			EUR	<u>.....</u>