Inhaltsverzeichnis Seite

Deckblatt			1
LOS: 1		OT Bösewig	7
BT: 1		Bösewig - Ortslage	7
Titel: 1		Grünflächenpflege	7
Titel: 2		Inspektion und Wartung	10
Titel: 3		Entwässerungskanalarbeiten	11
BT: 2		Globiger Weg	12
Titel: 1		Grünflächenpflege	12
Titel: 2		Befestigte Flächen	12
Titel: 3		Ausstattung	13
Titel: 4		Winterdienst	14
LOS: 2		OT Kleinzerbst	15
BT: 2		Kleinzerbst - Ortslage	15
Titel: 1		Grünflächenpflege	15
Titel: 2		Befestigte Flächen	20
Titel: 3		Ausstattung	20
Titel: 4		Inspektion und Wartung	21
Titel: 5		Entwässerungskanalarbeiten	22
Titel: 6		Winterdienst	23
LOS: 3		OT Merkwitz	24
BT: 1		Dornaer Weg	24
Titel: 1		Grünflächenpflege	24
BT: 2		Merkwitz - Ortslage	25
Titel: 1		Grünflächenpflege	25
Titel: 2		Befestigte Flächen	26
Titel: 3		Ausstattung	27
Titel: 4		Entwässerungskanalarbeiten	27
Titel: 5		Winterdienst	28
BT: 3		Friedhof-Merkwitz	29
Titel: 1		Grünflächenpflege	29
Titel: 2		Befestigte Flächen	30
Titel: 3		Ausstattung	32
Titel: 4		Abfallentsorgung, Verwertung und Beseitigung	33
Titel: 5		Winterdienst	34
BT: 4		Ortsverbindung Österitz-Merkwitz	35
Titel: 1		Grünflächenpflege	35
BT: 5		Spielplatz Merkwitz	37
Titel: 1		Grünflächenpflege	37
Titel: 2		Befestigte Flächen	37
Titel: 3		Ausstattung	38
Titel: 4		Inspektion und Wartung	38
LOS: 4		OT Meuro	40
BT: 1		Mark Kalitz	40
Titel: 1		Grünflächenpflege	40
BT: 2		Ortsverbindung Meuro - Österitz	42
Titel: 1		Grünflächenpflege	42
BT: 3		Meuro - Ortslage	44
Titel: 1		Grünflächenpflege	44
Titel: 2		Befestigte Flächen	51
Titel: 3		Ausstattung	53
Titel: 4		Inspektion und Wartung	54
Titel: 5		Entwässerungskanalarbeiten	55
Titel: 6		Winterdienst	55
Titel: 7		Abfallentsorgung, Verwertung und Beseitigung	56
BT: 4		Verbindungsstraße Sackwitz-Meuro	57
Titel: 1		Entwässerungskanalarbeiten	57
LOS: 5		OT Ogkeln	58

Inhaltsverzeichnis Seite

BT: 1		Am Winkel	58
Titel: 1		Grünflächenpflege	58
BT: 2		Mark Baitz	59
Titel: 1		Grünflächenpflege	59
BT: 3		Ogkeln - Ortslage	60
Titel: 1		Grünflächenpflege	60
Titel: 2		Befestigte Flächen	61
Titel: 3		Ausstattung	62
Titel: 4		Entwässerungskanalarbeiten	62
Titel: 5		Winterdienst	63
BT: 4		Ortsverbindung Scholis - Ogkeln	64
Titel: 1		Grünflächenpflege	64
Titel: 2		Befestigte Flächen	64
Titel: 3		Ausstattung	65
Titel: 4		Winterdienst	65
BT: 5		Sommerweg	66
Titel: 1		Grünflächenpflege	66
Titel: 2		Befestigte Flächen	66
Titel: 3		Ausstattung	67
Titel: 4		Inspektion und Wartung	67
BT: 6		Straße an der Agrargenossenschaft	69
Titel: 1		Grünflächenpflege	69
Titel: 2		Befestigte Flächen	70
Titel: 3		Winterdienst	71
BT: 7		Österitzer Weg	72
Titel: 1		Grünflächenpflege	72
LOS: 6		OT Österitz	74
BT: 1		Österitz - Ortslage	74
Titel: 1		Grünflächenpflege	74
Titel: 2		Befestigte Flächen	77
Titel: 3		Ausstattung	79
Titel: 4		Inspektion und Wartung	80
Titel: 5		Entwässerungskanalarbeiten	80
Titel: 6		Winterdienst	81
LOS: 7		OT Sackwitz	82
BT: 1		Sackwitz - Ortslage	82
Titel: 1		Grünflächenpflege	82
Titel: 2		Befestigte Flächen	85
Titel: 3		Ausstattung	86
Titel: 4		Entwässerungskanalarbeiten	86
Titel: 5		Winterdienst	87
BT: 2		Friedhof Sackwitz	88
Titel: 1		Grünflächenpflege	88
Titel: 2		Abfallentsorgung, Verwertung und Beseitigung	91
Titel: 3		Ausstattung	92
Titel: 4		Winterdienst	93
BT: 3		Spielplatz Sackwitz	94
Titel: 1		Grünflächenpflege	94
Titel: 2		Befestigte Flächen	94
Titel: 3		Ausstattung	96
Titel: 4		Inspektion und Wartung	96
LOS: 8		OT Schnellin	98
BT: 1		Ortsverbindung Schnellin - Merkwitz	98
Titel: 1		Grünflächenpflege	98
BT: 2		Schnellin Ortslage	99
Titel: 1		Grünflächenpflege	99
Titel: 2		Befestigte Flächen	101

Inhaltsverzeichnis Seite

Titel:	3	Ausstattung	102
Titel:	4	Entwässerungskanalarbeiten	103
Titel:	5	Winterdienst	103
BT:	3	Friedhof Schnellin	105
Titel:	1	Grünflächenpflege	105
Titel:	2	Befestigte Flächen	106
Titel:	3	Abfallentsorgung, Verwertung und Beseitigung	109
Titel:	4	Ausstattung	110
Titel:	5	Winterdienst	111
BT:	4	Spielplatz Schnellin	112
Titel:	1	Grünflächenpflege	112
Titel:	2	Befestigte Flächen	113
Titel:	3	Inspektion und Wartung	114
BT:	5	Am Sportplatz Schnellin	115
Titel:	1	Grünflächenpflege	115
LOS:	9	OT Scholis	117
BT:	1	Scholis Ortslage	117
Titel:	1	Grünflächenpflege	117
Titel:	2	Befestigte Flächen	118
Titel:	3	Ausstattung	119
Titel:	4	Entwässerungskanalarbeiten	120
Titel:	5	Winterdienst	120
BT:	2	Scholis Friedhof	121
Titel:	1	Grünflächenpflege	121
Titel:	2	Abfallentsorgung, Verwertung und Beseitigung	125
Titel:	3	Ausstattung	126
Titel:	4	Winterdienst	127
BT:	3	Scholis Weinberge	128
Titel:	1	Grünflächenpflege	128
LOS:	10	OT Trebitz	129
BT:	1	Am Schloss	129
Titel:	1	Grünflächenpflege	129
Titel:	2	Befestigte Flächen	130
Titel:	3	Entwässerungskanalarbeiten	131
Titel:	5	Winterdienst	131
BT:	2	Bachweg	132
Titel:	1	Entwässerungskanalarbeiten	132
BT:	3	Dorfplatz	133
Titel:	1	Grünflächenpflege	133
Titel:	2	Befestigte Flächen	134
Titel:	3	Winterdienst	135
BT:	4	K2023 (Am Schloss)	136
Titel:	1	Grünflächenpflege	136
BT:	5	Kirschbaumweg	138
Titel:	1	Grünflächenpflege	138
BT:	6	Kleinzerbster Weg	139
Titel:	1	Grünflächenpflege	139
BT:	7	Mühlenweg	140
Titel:	1	Grünflächenpflege	140
Titel:	2	Befestigte Flächen	141
Titel:	3	Entwässerungskanalarbeiten	142
Titel:	4	Winterdienst	142
BT:	8	Pfeffermühlenweg	143
Titel:	1	Entwässerungskanalarbeiten	143
BT:	9	Platz am Friedhof	144
Titel:	1	Grünflächenpflege	144
Titel:	2	Befestigte Flächen	146

Inhaltsverzeichnis Seite

Titel:	3	Winterdienst	147
BT:	10	Pretzscher Straße	148
Titel:	1	Grünflächenpflege	148
Titel:	2	Entwässerungskanalarbeiten	149
BT:	11	Schafstraße	151
Titel:	1	Grünflächenpflege	151
Titel:	2	Entwässerungskanalarbeiten	153
BT:	12	Wartenburger Straße	154
Titel:	1	Grünflächenpflege	154
Titel:	2	Befestigte Flächen	155
Titel:	3	Entwässerungskanalarbeiten	156
Titel:	4	Winterdienst	156
BT:	13	Weg zum Sportplatz	158
Titel:	1	Grünflächenpflege	158
Titel:	2	Befestigte Flächen	159
Titel:	3	Ausstattung	159
Titel:	4	Inspektion und Wartung	160
Titel:	5	Entwässerungskanalarbeiten	161
BT:	14	Wittenberger Chaussee	162
Titel:	1	Grünflächenpflege	162
Titel:	2	Befestigte Flächen	166
Titel:	3	Ausstattung	167
Titel:	4	Entwässerungskanalarbeiten	167
Titel:	5	Winterdienst	168
BT:	15	Friedhof-Trebitz	170
Titel:	1	Grünflächenpflege	170
Titel:	2	Befestigte Flächen	175
Titel:	3	Abfallentsorgung, Verwertung und Beseitigung	177
Titel:	4	Ausstattung	178
Titel:	5	Winterdienst	179
BT:	16	Gärtnerweg	180
Titel:	1	Entwässerungskanalarbeiten	180
BT:	17	Vor dem Agrargelände	181
Titel:	1	Entwässerungskanalarbeiten	181
BT:	18	Am Gänsebrunnen	182
Titel:	1	Entwässerungskanalarbeiten	182
BT:	19	Parkplätze am Friedhof	183
Titel:	1	Entwässerungskanalarbeiten	183
BT:	20	Schule - Trebitz	184
Titel:	1	Grünflächenpflege	184
Titel:	2	Befestigte Flächen	186
Titel:	3	Inspektion und Wartung	189
Titel:	4	Entwässerungskanalarbeiten	190
Titel:	5	Winterdienst	191
LOS:	11	Stundenlohnarbeiten	192
Zusammenstellung			194

Gesamtseitenzahl 203

Vorbemerkungen
Die Einheitsgemeinde Bad Schmiedeberg, bestehend aus 25 Ortsteilen, beabsichtigt mit der vorliegenden Ausschreibung die kommunalen Dienstleistungen zur Grünflächenpflege zu vergeben. Die Ausschreibung der Grünflächenpflege wurde in 4 Lose untergliedert, welche anteilig räumlich zusammenhängende Ortsteile beinhalten.
Die vorliegende Ausschreibung umfasst das **LOS 2.**

Die Vertragslaufzeit erstreckt sich über einen Zeitraum von **5 Jahren**.

Vertraglich vorgesehener Beginn: 01.03.2027
Vertraglich vorgesehenes Ende: 28.02.2032

Die Termine sind nach Auftragserteilung verbindlicher Vertragsbestandteil und unbedingt einzuhalten.

1. Leistungsumfang und Leistungsbereiche

1.1 Das **Los 2** der Grünflächenpflege umfasst folgende Ortsteile:

- Trebitz
- Bösewig
- Kleinzerbst
- Österitz
- Meuro
- Ogkeln
- Scholis
- Sackwitz
- Merkwitz
- Schnellin

Die Ortsteile befinden sich im Osten des Landes Sachsen-Anhalt, im Süden des Landkreises Wittenberg.

1.2 Die kommunalen Dienstleistungen innerhalb der Ortsteile umfassen:
- Grünflächenpflege einschließlich der Reinigung zugehöriger befestigter Flächen
- Reinigung von Straßeneinläufen, Wehren und Rinnen
- Reinigung von Bushaltestellen
- Leerung der Abfallsammler
- Winterdienstleistungen an öffentlichen Grundstücken auf Gehwegen und an Bushaltestellen

1.3 Objektarten Grünflächenpflege:
- Grün- und Parkanlagen
- Außenlagen Kindertagesstätten
- Sportplätze
- Straßenbegleitgrün
- Friedhöfe

Art, Lage und Maße der Einzelflächen sind in tabellarischer Form zusammengefasst und werden dem Bieter zusammen mit einem Übersichtsplan zu den jeweiligen Ortsteilen zur Angebotsabgabe zur Verfügung gestellt.

2. Ziel und Zweck der Leistung

Die Leistungen beinhalten die Unterhaltungspflege der Grünflächenpflege gemäß DIN18919:2016-12 'Vegetationstechnik im Landschaftsbau-

Instandhaltungsleistungen für die Entwicklung und Unterhaltung von Vegetation' zur Erhaltung eines funktionstüchtigen Zustandes. Um der Vielzahl von Nutzungsansprüchen an das öffentliche Grün zu genügen ist der Erhalt der bestehenden Grünstrukturen unverzichtbar.

Rasenflächen
Die Rasenflächen sind entsprechend ihrer Priorität 6-mal bis 8 mal jährlich zu mähen und zu säubern, bis zu 8-mal jährlich zu wässern und in den Herbstmonaten bis zu 4-mal von Laub zu befreien.

Wiesenflächen
Wiesenflächen sind entsprechend ihrer Priorität 2-mal bis 6-mal jährlich zu mähen und ggf. von Unrat und Laub zu befreien.

Wechselpflanzungen
Die Wechselpflanzungen/ Einjahrespflanzungen sind entsprechend den Vorgaben 1/2-mal jährlich neu mit Pflanzen zu bestücken, Die Pflanzgefäße vor der Pflanzung zu reinigen und von altem Substrat und Unrat zu befreien. Das Pflanzgefäß wird anschließend mit neuem Pflanzsubstrat für die Pflanzung vorbereitet. Die Pflanzung erfolgt mit den in der Ausschreibung angegebenen Pflanzen. Die Pflanzen werden 2-mal jährlich gedüngt und bis zu 12-mal jährlich gewässert sowie bis zu 8mal jährlich gelockert.

Staudenpflanzung
Die Staudenflächen werden bis zu 6mal jährlich gelockert. Mit diesem Arbeitsgang verbunden ist die Entfernung von Aufwuchs, sowie die Entfernung von Laub und Abfall in den Pflanzflächen. Das Durchputzen oder Ausputzen der Stauden erfolgt 2-mal jährlich im März und im August.

Kleingehölzflächen, Höhe bis 1,50m
Diese werden 2-mal jährlich geschnitten. Die Lockerung der Pflanzflächen erfolgt 2-4-mal jährlich. Dieser Arbeitsgang beinhaltet auch das Entfernen von unerwünschtem Aufwuchs, Abfall und Laub.

Gehölzflächen und Schnitthecken Höhe bis 2,50m
Gehölzflächen mit einer Höhe von bis zu 2,50m werden 1-2mal jährlich geschnitten. Die Lockerung der Pflanzflächen erfolgt 2-mal jährlich. Dieser Arbeitsgang beinhaltet auch das Entfernen von unerwünschtem Aufwuchs, Abfall und Laub. Lichtraumprofilschnitte an den Gehölzen werden gesondert ausgeschrieben.

Gehölzfläche Höhe bis 5,00m
Gehölzflächen mit einer Höhe von bis zu 5,00m werden 1-mal jährlich geschnitten. Lichtraumprofilschnitte an den Gehölzen werden gesondert ausgeschrieben.

Gehölzflächen Höhe über 5,00m
Gehölzflächen mit einer Höhe von über 5,00m werden 1-mal jährlich geschnitten. Lichtraumprofilschnitte an den Gehölzen werden gesondert ausgeschrieben.

Solitärgehölze
Vorgesehen sind Schnittmaßnahmen zur Pflege in Abhängigkeit von Art und Höhe des Gehölzes.

Lichtraumprofilschnitt an Bäumen
Die Pflege der Bäume umfasst ausschließlich einen Kronenpflegeschnitt mit Schnittmaßnahme zur Herstellung des

Lichtraumprofils. Die Höhe des Lichtraumprofils kann von 2,50m an Gehwegen bis zu 4,50m an Straßen variieren.
Die Durchführung der Maßnahme erfolgt nach Aufforderung durch den Auftraggeber 1-mal jährlich.

Pflege befestigter Flächen
Die Pflege der befestigten Flächen richtet sich nach dem jeweiligen Straßen- oder Gehwegbelag und umfasst 2mal jährlich die Reinigung sowie 4-mal Laubbeseitigung.
Bei wassergebundener Decke ist darüber hinaus ggf. ein einmaliger Ausgleich der Deckschicht vorgesehen.
Rasenfugenpflaster ist 8-mal bis 14-mal jährlich zu mähen.

Spiel- und Sportflächen
Fallschutzbeläge an Spiel- und Sportplätzen sind 6mal jährlich zu lockern und von Unrat und Laub zu befreien.
Einmal monatlich ist eine Inspektion der Spiel- und Sportgeräte vorzusehen.

Entwässerungskanalarbeiten
Entwässerungskanalarbeiten beinhalten das Reinigen von Rinnen sowie die Entleerung der Straßenabläufe 2-mal jährlich.

Entleerung von Abfallsammlern
Abfallsammler werden 1/2-mal wöchentlich entleert.

Bushaltestellen reinigen
Die Reinigung der Bushaltestellen ist 2-mal jährlich vorgesehen, einschl. Reinigung der Glasflächen und Beschilderung.

Winterdienstleistungen
Diese umfassen das Räumen und Streuen von öffentlichen Gehwegen, Platzen und Bushaltestellen in Abhängigkeit von der Witterung.

3. Personelle und technische Ausstattung

3.1 Der Auftragnehmer benennt eine/n Mitarbeiter/in, der/die Ansprechpartner/in für das Pflegemanagement des Auftraggebers ist. Der/Die Mitarbeiter/in muss gegenüber den eingesetzten Mitarbeiter/innen des Auftragnehmers mit dem erforderlichen Weisungsrecht ausgestattet sein.

3.2 Die telefonische Erreichbarkeit des Auftragnehmers für die Winterdienstleistungen muss von Mo.–So. gewährleistet sein. Maximale Reaktionszeiten: insbesondere beim Winterdienst muss der Einsatz des Auftragnehmers, bei einer telefonischen Anforderung, nach 1h erfolgen.

3.3 Der Auftragnehmer hat zu gewährleisten, dass ein deutsch sprechender Ansprechpartner immer zur Verfügung steht. Zur Leistungserfüllung muss geschultes sach- und ortskundiges Personal eingesetzt werden.

3.4 Der Auftragnehmer ist dafür verantwortlich, dass die Erfüllung des Auftrages nicht durch Krankheit, Urlaub oder sonstige Ausfälle seiner Mitarbeiter/innen beeinträchtigt wird.

3.5 Der Auftragnehmer hat alle zur Umsetzung der Leistungen nötigen Geräte etc. zu stellen
Die Kosten für das Errichten, Vorhalten und den Abtransport der Pflegeeinrichtung sind in die Einheitspreise der entsprechenden Teilleistung einzukalkulieren. Kosten für die An- und Abfahrten zur Erbringung der Pflegegänge werden nicht gesondert vergütet.

3.6 Geeignete und verschließbare Räume für die Lagerung von Maschinen, Geräten und Materialien können nicht zur Verfügung gestellt werden. Eine Umkleidemöglichkeit für die Mitarbeiter des Auftragnehmers kann nicht zur Verfügung gestellt werden.

3.7 Wasser wird nicht durch den Auftraggeber gestellt. Der Auftragnehmer hat das Wasser entsprechend Leistungsausführung zu liefern. Die Kosten sind in die Einheitspreise der jeweiligen Positionen einzukalkulieren.

3.8 Strom wird nicht durch den Auftraggeber gestellt. Die Stromversorgung muss durch den Auftragnehmer selbst gestellt werden. Kosten für Stromversorgung und ggf. Leitungsverlegung zum Bedarfsort sind in die Einheitspreise der jeweiligen Positionen einzukalkulieren.

4. Eignungsnachweise

Baumschnittarbeiten:
Der Auftragnehmer verpflichtet sich, nur fachlich geeignete und zuverlässige Arbeitnehmer einzusetzen. Gefordert wird der Einsatz von Fachkräften, die **eine** der folgenden Qualifikationen besitzen:

- Geprüfter Fachagrarwirt Baumpflege und Baumsanierung
- Baumarbeiter / Europaen Treeworker
- Gärtner der Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau, mit Nachweisen über die Teilnahme an mehrtägigen Lehrgängen bzw. Seminaren über Baumpflege innerhalb der letzten 5 Jahre

Der Nachweis hat durch Beifügen der entsprechenden Zertifikate zu erfolgen. Die am Baum eingesetzten Arbeitskräfte müssen diese Qualifikation nachweislich besitzen.

5. Kontrolle und Abrechnung

5.1 Die geplante Ausführung der einzelnen Pflegegänge ist dem AG rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten anzukündigen und abzustimmen, nach Beendigung der Arbeiten sind diese beim AG abzumelden.

5.2 Der Auftraggeber ist berechtigt, zur Überprüfung der ordnungsgemäßen Ausführung der kommunalen Dienstleistungen Kontrollen vorzunehmen. Eventuelle Beanstandungen werden dem Auftragnehmer umgehend mitgeteilt und müssen zeitnah behoben werden.

5.3 Die Abrechnung der Leistungen erfolgt Quartalsweise, 4xjährlich.

5.4 Die Anzahl der Arbeitsgänge können je nach Witterungsverlauf erhöht oder reduziert werden - **in Abstimmung mit dem AG**, die Abrechnung erfolgt zum Nachweis.
Der Auftragnehmer hat die Pflegegänge nach Aufforderung durch den Auftraggeber unverzüglich auszuführen.

6. Winterdienstzeiten

Der Winterdienst hat gemäß Straßenreinigungs- und Gebührensatzung § 15 zu erfolgen. Die Leistungen haben Montag bis Freitag bis 7:00 Uhr, Samstag bis 8:00 Uhr, Sonn-

und Feiertag bis 9:00 Uhr zu erfolgen. Bei Bedarf (erneuter Schneefall) ist die Durchführung des Winterdienstes täglich bis 20:00Uhr zu wiederholen.

7. Allgemeine Bemerkungen

7.1 Der Bieter erklärt mit der Angebotsabgabe verbindlich, dass ihm die Örtlichkeit, Art und Umfang der vorgesehenen Arbeiten und die Rahmenbedingungen vor Ort bekannt sind,

7.2 Der Auftragnehmer übernimmt die leistungs-, fach-, fristgerechte Organisation der gesamten kommunalen Dienstleistungen und stellt das hierfür erforderliche Personal.

7.3 Die kommunalen Dienstleistungen sind pünktlich und schonend nach neuzeitlichen Verfahren durchzuführen. Sie umfassen die sach- und fachgerechte Säuberung und Pflege aller Flächen.

7.4 Der Auftragnehmer hat die Leistungen so auszuführen, dass nach den jeweiligen Reinigungsintervallen ein einwandfreier Reinigungszustand/Pflegezustand vorliegt. Der Winterdienst ist den wetterbedingten Erfordernissen anzupassen.

7.5 Die Pflege- und Winterdienstarbeiten sind nach Angaben der Leistungsbeschreibungen durchzuführen. Alle erforderlichen tarifrechtlichen Zuschläge für Nacht-, Sonn-, und Feiertagsarbeiten sind vom Auftragnehmer in die Vertragspreise einzukalkulieren.

7.6 Das Streugut wird vom Auftraggeber gestellt. Das Material wird unter folgender Adresse vorgehalten:
06909 Pretzsch
Am Bahnhof 6
Das Winterstreugut soll maßvoll und den Gegebenheiten angepasst eingesetzt werden und die Umwelt möglichst wenig belasten.

7.7 Die gesetzlichen Vorgaben über Arbeitszeiten und Arbeitsschutz sind vom Auftragnehmer strikt einzuhalten. Er ist verpflichtet, alle notwendigen Sicherheits- und Arbeitsschutzmaßnahmen die zur Durchführung der geforderten Leistungen erforderlich sind einzuhalten.

7.8 Die Durchführung aller Arbeiten hat grundsätzlich nach den anerkannten Regeln der Technik zu erfolgen. Es gelten die Bestimmungen der VOB und die für die im Leistungsverzeichnis angeführten Gewerke geltenden DIN und ZTV und FLL Richtlinien in ihrer jeweils neuesten Fassung.

7.9 Bei der Ausführung von Arbeiten im öffentlichen Verkehrsraum ist eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer sowie parkender Fahrzeuge auszuschließen. Die Auflagen der Straßenverkehrsordnung sind zwingend einzuhalten. Erforderliche Absperrungen, Hinweisschilder u.a. sind vom AN bereitzustellen und nach eigenverantwortlicher Rücksprache mit der zuständigen Verkehrsbehörde gemäß deren Weisungen aufzustellen.
Die Kosten werden nicht gesondert vergütet und sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.
Verursachte Verschmutzungen von Straßen, Gehwegen, Zufahrten und anderer Einbauten sind sofort zu säubern. Anfallende Kosten sind in die Einheitspreise der jeweiligen Teilleistung einzukalkulieren.

7.10 Anfallende Materialien sind getrennt, entsprechend Abfallverzeichnis-Verordnung zu sortieren und nach Kreislaufwirtschaftsgesetz und der Abfallgesetze des Landes Sachsen-Anhalt zu verwerten. Die Kosten für die Verwertung trägt der Auftragnehmer. Die Kosten sind in die jeweiligen Einheitspreise einzukalkulieren.

7.11 Der Einsatz von chemischen Mitteln zur Bekämpfung von Schädlingen und Krankheiten ist nicht gestattet.

7.12 Für den Schutz von Bäumen, Pflanzbeständen und Vegetationsflächen ist die DIN 18920 zu beachten. Die hierbei entstehenden Kosten sind in die Einheitspreise der jeweiligen Teilleistungen einzukalkulieren.

7.13 Laubblasgeräte dürfen im Bereich von Rasenflächen eingeschränkt eingesetzt werden. Der Einsatz von Laubblasgeräte im Bereich von Gräbern (an Friedhöfen) ist nicht zugelassen.

7.14 Schäden sind der Bauleitung/ dem Auftraggeber unverzüglich zu melden. Die vom Auftragnehmer verursachten Beschädigungen gehen zu Lasten des Auftragnehmers und sind von fachlich qualifizierten Unternehmen zu beheben. Die Schadensbehebung erfolgt in Abstimmung mit dem Auftraggeber.

1 OT Bösewig

1.1 Bösewig - Ortslage

1.1.1 Grünflächenpflege

1.1.1.1 **Mähen Gebrauchsrasen**
Wuchs-H 6-10cm Schnitt-H 4cm

Mähen von Gebrauchsrasen,
Wuchshöhe 6 bis 10 cm,
Schnitthöhe 4 cm,
8 Schnitte, Ausführungszeitraum März-Oktober,
Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.

Größe der Einzelflächen:
42m², 330m², 207m², 95m², 57m²

8 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
731 m² x 8 AG = 5.848 m²

5.848,000 m² ....

1.1.1.2 **Mähen Gebrauchsrasen, Fläche mit Baumbestand**
Wuchs-H bis 10cm Schnitt-H 4cm, 8 x jährlich

Mähen von Gebrauchsrasen unter erschwerten Bedingungen,
in Flächen mit Baumbestand,
Wuchshöhe bis 10 cm,
Schnitthöhe 4 cm,
8 Schnitte, Ausführungszeitraum März-Oktober,
Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle.

Größe der Einzelflächen:
770m² Spielplatz

8 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
770 m² x 8 AG = 6.160 m²

6.160,000 m² ....

1.1.1.3 **Mähen Gebrauchsrasen, Fläche mit Baumbestand**
Wuchs-H bis 10cm Schnitt-H 4cm, 8 x jährlich

Mähen von Gebrauchsrasen unter erschwerten Bedingungen,
in Flächen mit Baumbestand,
Wuchshöhe bis 10 cm,
Schnitthöhe 4 cm,
8 Schnitte, Ausführungszeitraum März-Oktober,

Übertrag € .....

Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle.

Größe der Einzelflächen:
462m², 332m², 189m², 386m², 698m², 81m², 123m²

8 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
2.271 m² x 8 AG =18.168 m²

		18.168,000	m²	....

1.1.1.4 **Mähen Gebrauchsrasen Fläche mit Solitärgehölzen Wuchs-H 6-12cm Schnitt-H 4cm**

Mähen von Gebrauchsrasen unter erschwerten Bedingungen,
in Flächen mit Solitärgehölzen und Baumbestand,
Wuchshöhe 6 bis 12 cm,
Schnitthöhe 4 cm,
8 Schnitte, Ausführungszeitraum März-Oktober
Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle.

Größe der Einzelflächen:
188m², 262m²

8 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
450 m² x 8 AG = 3.600 m²

		3.600,000	m²	....

1.1.1.5 **Gehölzschnitt Solitärgehölze, Höhe bis 5,00m**

Solitärgehölze schneiden, Höhe bis 5,00 m,
Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle.
1 Arbeitsgang August/September

1 Arbeitsgang
Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
4 St x 1 AG = 4 St

		4,000	St	....

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €	.....
1.1.1.6	**Mähen Wiesenflächen, mit Böschung/Graben Wuchs-H bis 50cm Schnitt-H 50cm** Mähen von Wiesenflächen unter erschwerten Bedingungen, in Bankettstreifen mit Böschungen Graben, Neigung bis 1:2, Wuchshöhe bis 50 cm, Schnitthöhe 5 cm, 2 Schnitte, Ausführungszeitraum Mitte/Ende Juni und Mitte/Ende Oktober, Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 200201 biologisch abbaubare Abfälle. Abrechnung nach Aufsichtsfläche. Größe der Einzelflächen: 330m ², 107m² 2 Arbeitsgänge Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 437 m² x 2 AG = 874 m²	874,000	m²	.....	.....
1.1.1.7	**Gehölzschnitt Sträucher und Rosen, Höhe bis 1,5m** Gehölzfläche schneiden, z.T. Rosenpflanzung Höhe bis 1,5 m, Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 200201 biologisch abbaubare Abfälle. Größe der Einzelflächen: 39m², 39m², 103m² 2 Arbeitsgänge Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 181 m² x 2 AG = 362 m²	362,000	m²	.....	.....
1.1.1.8	**Kleingehölzfläche mit Rosen lockern Aufwuchs, Abfall, Laub entfernen** Lockern der Pflanzfläche, unerwünschten Aufwuchs entfernen, auf Kleingehölzflächen mit Rosenpflanzung, Bearbeitungstiefe der jeweiligen Pflanzenart anpassen, Abfall und Laub von der Fläche entfernen, anfallende Stoffe und abgetrennte Teile unerwünschten Aufwuchses auf LKW AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, 2 Arbeitsgänge. Größe der Einzelflächen: 39m², 39m², 103m² 2 Arbeitsgänge				

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €	.....
	Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 181 m² x 2 AG = 362 m²	362,000	m²	.....	.....
1.1.1.9	**Gehölzschnitt Sträucher, Höhe bis 2,5m** Gehölzfläche schneiden, Höhe bis 2,5 m, Rückschnitt, Auslichtungsschnitt, den Straßenraum beengende Triebe zurückschneiden,1 Gehölz auf 2m², Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 200201 biologisch abbaubare Abfälle. Größe der Einzelflächen: 132m² Spielplatz 1 Arbeitsgang Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 132 m² x 1 AG =132 m²	132,000	m²	.....	.....
1.1.1.10	**Gehölzschnitt Schnitthecke, Höhe bis 2,50m** Gehölzfläche schneiden, Schnitthecke, Formschnitt allseitig, Höhe bis 2,50 m, Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 200201 biologisch abbaubare Abfälle. Größe der Einzelflächen:50 lfm Spielplatz 2 Arbeitsgänge Abrechnung nach lfm x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 50 lfm x 2 AG =100 lfm	100,000	m	.....	.....
Summe	**1.1.1 Grünflächenpflege**				**.....**
1.1.2	**Inspektion und Wartung** Die Routine-Inspektion ist nach DIN EN1176-1:2008-08, GUV-SI 8017 auszuführen. Die visuelle Routine-Inspektion entsprechend DIN EN 117-1:2008-08 3.25, dient der Erkennung offensichtlicher Gefährdungen, die sich als Folge von normaler Benutzung, Vandalismus, oder Witterungseinflüssen ergeben könne. Sie erstreckt sich auf: • Einbauten und Spielgeräte • gesamtes Mobiliar • ordnungsgemäßte Absicherung der Zugänge zu den öffentlichen Verkehrsflächen • Beschilderung • Einfriedung				

- Pflanzung
- Flächenbeläge (Sand, Kies etc.)

Sie beinhaltet die visuelle und operative Inspektion von:
- Sauberkeit auf der gesamten Anlage (Verunreinigungen durch Kot, Scherben o.ä. Unrat)
- Bodenfreiheit
- Beschaffenheit der Bodenoberfläche
- freiliegende Fundamente
- scharfe Kanten, lockere Schrauben, gesplittertes Holz, vorstehende Nägel, fehlende Schutzkappen
- Funktionsfähigkeit, Festigkeit und Standsicherheit der Spielgeräte und Einbauten, fehlende, überstehende oder kaputte Teile (geschieht durch rütteln, Probenutzung, Belastungsversuche etc.)
- übermäßiger Verschleiß (von sich bewegenden Teilen)
- bauliche Festigkeit
- Beschädigung der Spielgeräte und Einbauten durch Verformung, Bruchstellen oder Zerstörung
- Korrosionsschäden

1.1.2.1 **Routine-Inspektion, Spielplatz 150-200m²**

Routine-Inspektion zur Überprüfung der Verkehrssicherheit von Spielplätzen, Größe der Spielfläche über 150 bis 200 m2, Kontrollnachweis je Liegenschaft, Dokumentation zur Übergabe an den AG, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung.

12 Arbeitsgänge
Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
1 Inspektion x 12 AG = 12 Stück

12,000 St ....

Summe 1.1.2 Inspektion und Wartung .....

1.1.3 Entwässerungskanalarbeiten

1.1.3.1 **Eimer Straßenablauf entleeren, reinigen**

Eimer für Straßenablauf entleeren und reinigen, ohne Schlammraum, als Unterhaltsreinigung gemäß DWA-M 197, Abfall laden, anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, Aufsatz nicht verschraubt, Klasse A 15 bis Klasse D 400 DIN EN 124-1, 2 Arbeitsgänge, Frühjahr/Spätherbst.

2 Arbeitsgänge
Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
45 St x 2 AG = 90 St

90,000 St ....

Summe 1.1.3 Entwässerungskanalarbeiten .....

Summe 1.1 Bösewig - Ortslage .....

1.2 Globiger Weg

1.2.1 Grünflächenpflege

1.2.1.1 **Mähen von Wiesenflächen, Bankettstreifen Wuchs-H bis 50cm Schnitt-H 5cm**

Mähen von Wiesenflächen, Bankettstreifen, Breite 1,00 m
Aufwuchshöhe bis 50 cm,
Schnitthöhe 5cm,
4 Arbeitsgänge, Ausführungszeitraum April - Oktober,
Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle.

Größe der Einzelflächen:
77m², 97m²

4 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
174 m² x 4 AG = 696 m²

696,000 m² ....

1.2.1.2 **Gehölzschnitt Sträucher, Höhe über 5,00m**

Gehölzfläche schneiden, Höhe über 5,00 m, Rückschnitt,
Auslichtungsschnitt, den Straßenraum beengende Triebe
zurückschneiden,Schnittgut auf LKW des AN laden,
transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden
vom AN übernommen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle.

Größe der Einzelflächen:
268m²

1 Arbeitsgang
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
268 m² x 1 AG = 268 m²

268,000 m² ....

Summe 1.2.1 Grünflächenpflege .....

1.2.2 Befestigte Flächen

1.2.2.1 **Reinigung Geh-/Radwege, Betonsteinpflaster**

Reinigung von befestigten Geh- und Radwegen, inklusive Schnittgerinne, Material Betonsteinpflaster, Bewuchs ist mechanisch zu entfernen,
2 Arbeitsgänge jährlich,
anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.

Größe der Einzelflächen:
4m², 3m²

2 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
7 m² x 2 AG = 14 m²

14,000 m² ....

Summe 1.2.2 Befestigte Flächen .....

1.2.3 Ausstattung

1.2.3.1 **Abfallbehälter entleeren 75-100l offen beweglich**

Abfallbehälter entleeren,
einschl. Unratbeseitigung im unmittelbaren Umfeld,
Fassungsvermögen über 75 bis 100 l, offen, beweglich,
anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen,
Ausführung gemäß Einzelbeschreibung 1 x monatlich.

12 Arbeitsgänge
Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
1 Abfallbehälter x 12 AG = 12 Stück

12,000 St ....

1.2.3.2 **Reinigen von Bushaltestellen**

Reinigung von Bushaltestellen, beinhaltet das Entfernen von Verunreinigungen und Kehricht innerhalb der Behausung aus Beton/Holz/Glas, das Reinigen von Glasflächen sowie der zugehörigen Beschilderung.
Grundfläche der Behausungen ca. 6m²

2 Arbeitsgänge
Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
1 Stück x 2 AG = 2 Stück

2,000 St ....

Summe 1.2.3 Ausstattung .....

1.2.4 Winterdienst

1.2.4.1 **Fläche räumen und streuen, Gehweg**
Streustoff beigestellt, B 2,0-2,5m

Fläche ab einer Schneehöhe von 1 cm räumen und streuen, auf Gehwegen, geräumten Schnee seitlich lagern, innerhalb von Vegeationsflächen keine Verwendung von Tausalz, Streustoffe vom AG beigestellt,
Räum-/Streubreite über 2,00m bis 2,50m, Abrechnung pro Arbeitsgang, Nachweis und Dokumentation der Leistung innerhalb 6 h nach Ausführung unter Angabe der Ausführungszeit und des Einsatzortes, Nachweis und Dokumentation im Streubuch.

Größe der Einzelflächen:
Glascontainer 3m²
Bushaltestelle 4m²

10 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
7 m² x 10 AG = 70 m²

70,000 m² ....

Summe	**1.2.4**	**Winterdienst**	**.....**
Summe	**1.2**	**Globiger Weg**	**.....**
Summe	**1**	**OT Bösewig**	**.....**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €

2 OT Kleinzerbst

2.2 Kleinzerbst - Ortslage

2.2.1 Grünflächenpflege

2.2.1.1 **Mähen Gebrauchsrasen**
Wuchs-H 6-10cm Schnitt-H 4cm

Mähen von Gebrauchsrasen,
Wuchshöhe 6 bis 10 cm,
Schnitthöhe 4 cm,
8 Schnitte, Ausführungszeitraum März-Oktober,
Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.

Größe der Einzelflächen:
12m², 79m², 26m², 135m², 20m², 51m², 39m², 277m², 155m²,
525m², 397m², 175m², 23m², 38m², 29m², 50m², 927m²,
1105m², 47m², 9m², 40m², 16m², 16m², 47m², 37m², 18m²,
30m², 56m², 45m²

8 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
4.424 m² x 8 AG = 35.392 m²

35.392,000 m² ....

2.2.1.2 **Mähen Gebrauchsrasen, Fläche mit Baumbestand**
Wuchs-H bis 10cm Schnitt-H 4cm

Mähen von Gebrauchsrasen unter erschwerten Bedingungen,
in Flächen mit Baumbestand,
Wuchshöhe bis 10 cm,
Schnitthöhe 4 cm,
8 Schnitte, Ausführungszeitraum März-Oktober,
Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle.

310m2, 89m², 349m², 63m², 6m², 20m², 115m², 33m², 35m²,
109m², 23m², 156m², 45m², 24m², 91m², 286m², 146m²,
620m², 64m², 210m², 81m², 77m²

8 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
2.952 m² x 8 AG =23.616 m²

23.616,000 m² ....

Leistungsverzeichnis

Projekt:	**2026-01**	**Bad Schmiedeberg - kommunale Dienstleistungen**	
LV:	**02**	**Los 2 - Grünflächenpflege Trebitz**	

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €	.....

2.2.1.3 **Mähen Gebrauchsrasen Fläche mit Solitärgehölzen Wuchs-H 6-12cm Schnitt-H 4cm**

Mähen von Gebrauchsrasen unter erschwerten Bedingungen,
in Flächen mit Solitärgehölzen,
Wuchshöhe 6 bis 12 cm,
Schnitthöhe 4 cm,
8 Schnitte, Ausführungszeitraum März-Oktober
Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle.

Größe der Einzelflächen:
600m²

8 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
600 m² x 8 AG = 4.800 m²

4.800,000	m²	.....	.....

2.2.1.4 **Gehölzschnitt Solitärgehölze, Höhe bis 2,5m**

Solitärgehölze schneiden, Höhe bis 2,5 m, Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle.
1 Arbeitsgang August/September,

1 Arbeitsgang
Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
35 St x 1 AG = 35 St

35,000	St	.....	.....

2.2.1.5 **Mähen Wiesenflächen Baumbestand Wuchs-H bis 50cm Schnitt-H 5cm**

Mähen von Wiesenflächen unter erschwerten Bedingungen, in Flächen mit Baumbestand,
Wuchshöhe bis 50 cm, Schnitthöhe 5 cm,
4 Arbeitsgänge, Ausführungszeitraum April - Oktober,
Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle.

Größe der Einzelflächen:
406m², 851m², 141m², 35m²

4 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Leistungsverzeichnis

Projekt:	**2026-01**	**Bad Schmiedeberg - kommunale Dienstleistungen**	
LV:	**02**	**Los 2 - Grünflächenpflege Trebitz**	

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €	.....
	Die Menge ermittelt sich wie folgt: 1.433 m² x 4 AG = 5.732 m²	5.732,000	m²	.....	.....
2.2.1.6	**Mähen von Wiesenflächen, Bankettstreifen Wuchs-H bis 50cm Schnitt-H 5cm** Mähen von Wiesenflächen, Bankettstreifen, Breite 2,00-2,50m, Aufwuchshöhe bis 50 cm, Schnitthöhe 5cm, 2 Arbeitsgänge, Ausführung Mitte Juni und August/September, Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 200201 biologisch abbaubare Abfälle. Größe der Einzelflächen: 1.357m², 390m², 533m², 473m² 2 Arbeitsgänge Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 2.753 m² x 2 AG = 5.506 m²	5.506,000	m²	.....	.....
2.2.1.7	**Mähen Wiesenflächen, Bankettstreifen mit Baumbestand Wuchs-H bis 50cm Schnitt-H 5cm** Mähen von Wiesenflächen unter erschwerten Bedingungen, in Flächen mit Baumbestand, Bankettstreifen, Breite 2,00-2,50m, Wuchshöhe bis 50 cm, Schnitthöhe 5 cm, 2 Schnitte, Ausführung Mitte Juni und August/September, Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 200201 biologisch abbaubare Abfälle. Größe der Einzelflächen: 42m², 57m², 101m², 976m², 532m², 466m² 2 Arbeitsgänge Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 2.174 m² x 2 AG = 4.348 m²	4.348,000	m²	.....	.....
2.2.1.8	**Gehölzschnitt Sträucher und Rosen, Höhe bis 1,5m** Gehölzfläche schneiden, z.T. Rosenpflanzung Höhe bis 1,5 m, 1 Gehölz auf 1m², Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,				

Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle.

Größe der Einzelflächen:
19m², 17m², 20m², 58m²

2 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
114 m² x 2 AG = 228 m²

228,000 m² ....

2.2.1.9 **Kleingehölzfläche mit Rosen lockern Aufwuchs, Abfall, Laub entfernen**

Lockern der Pflanzfläche, unerwünschten Aufwuchs abtrennen, auf Kleingehölzflächen mit Rosenpflanzung,Höhe bis 1,50m, Bearbeitungstiefe der jeweiligen Pflanzenart anpassen, Abfall und Laub von der Fläche entfernen, anfallende Stoffe und abgetrennte Teile unerwünschten Aufwuchses auf LKW AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, 4 Arbeitsgänge.

Größe der Einzelflächen:
19m², 17m², 20m², 58m²

2 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
114 m² x 2 AG = 228 m²

228,000 m² ....

2.2.1.10 **Gehölzschnitt Schnitthecke, Höhe bis 2,00m**

Gehölzfläche schneiden, Schnitthecke, Formschnitt allseitig, Höhe bis 2,00 m, Ausführungszeitraum Anfang Juni / Ende August, Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle.

Größe der Einzelflächen:
5 lfm, 6lfm, 19lfm, 31lfm

2 Arbeitsgänge
Abrechnung nach lfm x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
61 lfm x 2 AG =122 lfm

122,000 m ....

2.2.1.11 **Pflanzfläche mit Schnitthecke lockern Aufwuchs, Abfall, Laub entfernen**

Lockern der Pflanzfläche, unerwünschten Aufwuchs abtrennen, Bearbeitungstiefe der jeweiligen Pflanzenart anpassen, Abfall und Laub von der Fläche entfernen,

anfallende Stoffe und abgetrennte Teile unerwünschten Aufwuchses auf LKW AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, 2 Arbeitsgänge.

Länge der Schnittecken: 5 lfm, 6lfm, 19lfm, 31lfm
Arbeitsbreite ca. 1m

2 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
61 m² x 2 AG = 122 m²

122,000	m²	.....	.....

2.2.1.12 **Gehölzschnitt Sträucher, Höhe bis 2,50m**

Gehölzfläche schneiden, Höhe bis 2,50 m, Rückschnitt, Auslichtungsschnitt, den Straßenraum beengende Triebe zurückschneiden, Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 200201 biologisch abbaubare Abfälle.

Größe der Einzelflächen:
117m², 99m²

1 Arbeitsgang
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
216 m² x 1 AG = 216 m²

216,000	m²	.....	.....

2.2.1.13 **Gehölzschnitt Sträucher, Höhe über 5,00m**

Gehölzfläche schneiden, Höhe über 5,00 m, Rückschnitt, Auslichtungsschnitt, den Straßenraum beengende Triebe zurückschneiden,Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 200201 biologisch abbaubare Abfälle.

Größe der Einzelflächen:
602m²

1 Arbeitsgang
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
602 m² x 1 AG = 602 m²

602,000	m²	.....	.....

Summe **2.2.1** **Grünflächenpflege** **.....**

2.2.2 Befestigte Flächen

2.2.2.1 **Reinigung Geh-/Radwege, Betonsteinpflaster**

Reinigung von befestigten Geh- und Radwegen, inklusive Schnittgerinne, Material Betonsteinpflaster, Bewuchs ist mechanisch zu entfernen,
2 Arbeitsgänge jährlich,
anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.

Größe der Einzelflächen:
221m², 53m², 4m²

2 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
278 m² x 2 AG = 556 m²

556,000 m² ....

2.2.2.2 **Spielplatz reinigen Spielsand lockern T bis 15cm**

Spielplatz reinigen, Spielsand 0/2 lockern, Tiefe bis 15 cm, Unrat und Laub aus dem Sand aufnehmen, ausgeworfenen Sand zurückbefördern, anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, 1 Reinigungen.

Größe der Einzelflächen:
109m²

1 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
109 m² x 1 AG = 109 m²

109,000 m² ....

Summe 2.2.2 Befestigte Flächen .....

2.2.3 Ausstattung

2.2.3.1 **Abfallbehälter entleeren 75-100l offen beweglich**

Abfallbehälter entleeren,
einschl. Unratbeseitigung im unmittelbaren Umfeld,
Fassungsvermögen über 75 bis 100 l, offen, beweglich,
anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen,
Ausführung aller 2 Wochen.

26 Arbeitsgänge
Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
3 Abfallbehälter x 26 AG = 78 Stück

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
1 Inspektion x 12 AG = 12 Stück

12,000 St ....

Summe 2.2.4 Inspektion und Wartung .....

2.2.5 Entwässerungskanalarbeiten

2.2.5.1 **Eimer Straßenablauf entleeren, reinigen**

Eimer für Straßenablauf entleeren und reinigen, ohne Schlammraum, als Unterhaltsreinigung gemäß DWA-M 197, Abfall laden, anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, Aufsatz nicht verschraubt, Klasse A 15 bis Klasse D 400 DIN EN 124-1, 2 Arbeitsgänge, Frühjahr/Spätherbst.

2 Arbeitsgänge
Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
7 St x 2 AG = 14 St

14,000 St ....

2.2.5.2 **Entwässerungsrinne reinigen mechanisch/manuell**

Entwässerungsrinne reinigen, Material Betonstein, im mechanischen/manuellen Verfahren, als Unterhaltsreinigung gemäß DWA-M 197, Abfall aufnehmen und Aufwuchs entfernen,anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, 2 Arbeitsgänge, Frühjahr/Spätherbst.

Einzellängen der Rinnen:
4lfm, 3,5 lfm, 3,5lfm

2 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
11 m x 2 AG = 22 m

22,000 m ....

Summe 2.2.5 Entwässerungskanalarbeiten .....

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €

2.2.6 Winterdienst

2.2.6.1 **Fläche räumen und streuen, Gehweg Streustoff beigestellt, B 2,0-2,5m**

Fläche ab einer Schneehöhe von 1 cm räumen und streuen, auf Gehwegen, geräumten Schnee seitlich lagern, innerhalb von Vegeationsflächen keine Verwendung von Tausalz, Streustoffe vom AG beigestellt, Räum-/Streubreite über 2,00m bis 2,50m, Abrechnung pro Arbeitsgang, Nachweis und Dokumentation der Leistung innerhalb 6 h nach Ausführung unter Angabe der Ausführungszeit und des Einsatzortes, Nachweis und Dokumentation im Streubuch.

Größe der Einzelflächen:
Glascontainer 4m²
Bushaltestelle 53m²
Weg am Spielplatz 221m²

10 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
278 m² x 10 AG = 2.780 m²

2.780,000 m² ....

Summe	**2.2.6**	**Winterdienst**	**.....**
Summe	**2.2**	**Kleinzerbst - Ortslage**	**.....**
Summe	**2**	**OT Kleinzerbst**	**.....**

3 OT Merkwitz

3.1 Dornaer Weg

3.1.1 Grünflächenpflege

3.1.1.1 **Mähen Gebrauchsrasen**
Wuchs-H 6-10cm Schnitt-H 4cm

Mähen von Gebrauchsrasen,
Wuchshöhe 6 bis 10 cm,
Schnitthöhe 4 cm,
8 Schnitte, Ausführungszeitraum März-Oktober,
Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.

Größe der Einzelflächen:
63m²

8 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

63 m² x 8 AG = 504 m²

504,000 m² ....

Summe 3.1.1 Grünflächenpflege .....

Summe 3.1 Dornaer Weg .....

3.2 Merkwitz - Ortslage

3.2.1 Grünflächenpflege

3.2.1.1 **Mähen Gebrauchsrasen , 4 x jährlich, Wuchs-H 6-10cm Schnitt-H 4cm**

Mähen von Gebrauchsrasen,
Wuchshöhe 6 bis 10 cm,
Schnitthöhe 4 cm,
4 Schnitte, Ausführungszeitraum März-Oktober,
Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.

Größe der Einzelflächen:
420m²

4 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
420 m² x 4 AG = 1.680 m²

1.680,000 m² ....

3.2.1.2 **Mähen Gebrauchsrasen, 8 x jährlich Wuchs-H 6-10cm Schnitt-H 4cm**

Mähen von Gebrauchsrasen,
Wuchshöhe 6 bis 10 cm,
Schnitthöhe 4 cm,
8 Schnitte, Ausführungszeitraum März-Oktober,
Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.

Größe der Einzelflächen:
59m², 30m², 15m², 29m², 52m², 4m², 22m², 6m², 4m², 97m², 12m², 43m², 34m², 85m²

8 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
492 m² x 8 AG = 3.936 m²

3.936,000 m² ....

3.2.1.3 **Mähen Gebrauchsrasen, Fläche im Böschungsbereich Wuchs-H bis 10cm Schnitt-H 4cm**

Mähen von Gebrauchsrasen unter erschwerten Bedingungen,
in Flächen im Böschungsbreich bis 1:2,
Wuchshöhe bis 10 cm,
Schnitthöhe 4 cm,
8 Schnitte, März-Oktober,

Leistungsverzeichnis

Projekt:	**2026-01**	**Bad Schmiedeberg - kommunale Dienstleistungen**	
LV:	**02**	**Los 2 - Grünflächenpflege Trebitz**	

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €	.....
	Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 200201 biologisch abbaubare Abfälle. Abrechnung nach Aufsichtsfläche. Größe der Einzelflächen: 500m² 8 Arbeitsgänge Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 500 m² x 8 AG = 4.000 m²	4.000,000	m²	.....	.....
3.2.1.4	**Gehölzschnitt Schnitthecke, Höhe bis 2,00m** Gehölzfläche schneiden, Schnitthecke, Formschnitt allseitig, Höhe bis 2,00 m, Ausführungszeitraum Anfang Juni / Ende August, Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 200201 biologisch abbaubare Abfälle. Größe der Einzelflächen: 17lfm 2 Arbeitsgänge Abrechnung nach lfm x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 17 lfm x 2 AG =34 lfm	34,000	m	.....	.....
Summe	**3.2.1 Grünflächenpflege**				**.....**
3.2.2	**Befestigte Flächen**				
3.2.2.1	**Reinigung Geh-/Radwege, Betonsteinpflaster** Reinigung von befestigten Geh- und Radwegen, inklusive Schnittgerinne, Material Betonsteinpflaster, Bewuchs ist mechanisch zu entfernen, 2 Arbeitsgänge jährlich, anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen. Größe der Einzelflächen: 4m², 47m², 8m², 72m², 156m² 2 Arbeitsgänge Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge				

Summe	**3.2.4**	**Entwässerungskanalarbeiten**			**.....**
3.2.5	**Winterdienst**				
3.2.5.1	**Fläche räumen und streuen, Gehweg Streustoff beigestellt, B 2,0-2,5m** Fläche ab einer Schneehöhe von 1 cm räumen und streuen, auf Gehwegen, geräumten Schnee seitlich lagern, Streustoffe vom AG beigestellt, Räum-/Streubreite über 2,00m bis 2,50m, Abrechnung pro Arbeitsgang, Nachweis und Dokumentation der Leistung innerhalb 6 h nach Ausführung unter Angabe der Ausführungszeit und des Einsatzortes, Nachweis und Dokumentation im Streubuch. Größe der Einzelflächen: Fußweg vor Gemeindehaus : 72m², 156m² Glascontainer: 8m² Bushaltestelle beidseitig: 4m², 47m² 10 Arbeitsgänge Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 287 m² x 10 AG = 2.870 m²	2.870,000	m²	.....	.....
Summe	**3.2.5**	**Winterdienst**			**.....**
Summe	**3.2**	**Merkwitz - Ortslage**			**.....**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €

3.3 Friedhof-Merkwitz

Zufahrt
Der Zugang zum Friedhof Merkwitz erfolgt über ein Doppelflügeltor aus Metall.
Die Erschließung erfolgt aus Richtung Norden über die Merkwitzer Dorfstraße.

Befahrbarkeit
Der Friedhof ist eingeschränkt mit dem PKW befahrbar.
Die gültige Friedhofssatzung ist zu beachten.

Geländeneigung
Das Friedhofsgelände befindetet sind in abschüssiger Lage in Richtung Norden zur Merkwitzer Dorfstraße.

Lagerräume/Lagerflächen
Es stehen keine Räume oder Flächen zur Lagerung zur Verfügung.

Sanitäre Einrichtungen
Es sind keine sanitären Einrichtungen vorhanden.

Angaben zur Ausführung
Laubblasgeräte dürfen im Bereich von Rasenflächen eingeschränkt eingesetzt werden. Im Bereich von Grabfeldern ist der Einsatz von Laubblasgeräte nicht zulässig.

Die Ausführung von Pflegeleistungen ist während einer Beerdigung nicht gestattet.

3.3.1 Grünflächenpflege

3.3.1.1 **Mähen Gebrauchsrasen, Fläche mit Baumbestand Wuchs-H bis 10cm Schnitt-H 4cm**

Mähen von Gebrauchsrasen unter erschwerten Bedingungen,
in Flächen mit Baumbestand,
Wuchshöhe bis 10 cm,
Schnitthöhe 4 cm,
8 Schnitte, März-Oktober,
Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle.

Größe der Einzelflächen:
1.100m², 113m²

8 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
1.213 m² x 8 AG = 9.704 m²

9.704,000 m² ....

3.3.1.2 **Säubern Gebrauchsrasen, Laub entfernen**

Säubern der Rasenfläche, Gebrauchsrasen, von Laub und Unrat, 4 Säuberungen, Ausführung Oktober bis Januar, anfallende Stoffe auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen,

zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN.

Größe der Einzelflächen:
1100m², 113m²

4 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
1.213 m² x 4 AG = 4.852 m²

4.852,000 m² ....

3.3.1.3 **Gehölzschnitt Sträucher, Höhe bis 2,50m**

Gehölzfläche schneiden, Höhe bis 2,50 m, Rückschnitt, Auslichtungsschnitt, den Straßenraum beengende Triebe zurückschneiden, Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle.

Größe der Einzelflächen:
26m², 10m², 10m²

1 Arbeitsgang
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
46 m² x 1 AG = 46 m²

46,000 m² ....

Summe **3.3.1 Grünflächenpflege** **.....**

3.3.2 Befestigte Flächen

3.3.2.1 **Reinigung Geh-/Radwege, wassergebundene Decke**

Reinigung von befestigten Geh- und Radwegen, Material wassergebundene Decke, Bewuchs ist mechanisch zu entfernen, Breite über 2,5 bis 3 m, 2 Arbeitsgänge jährlich, anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.

Größe der Einzelflächen:
60m²

2 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
60 m² x 2 AG =120 m²

120,000 m² ....

Leistungsverzeichnis

Projekt:	**2026-01**	**Bad Schmiedeberg - kommunale Dienstleistungen**	
LV:	**02**	**Los 2 - Grünflächenpflege Trebitz**	

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €	.....

3.3.2.2 **Laubbeseitigung Geh-/Radwege, wassergebundene Decke**

Laubbeseitigung von befestigten Geh- und Radwegen, Material wassergebundene Decke, Breite über 2,5 bis 3 m, 4 Arbeitsgänge,
Ausführung Oktober bis Januar,
anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.

Größe der Einzelflächen:
60m²

4 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
60 m² x 4 AG = 240 m²

240,000 m² ....

3.3.2.3 **Deckschicht ohne Bindem. Geh- Radweg Gemisch DoB 0/8 D 3cm**

Deckschicht ohne Bindemittel in Geh-/Radwegen ausgleichen und verdichten, aus Baustoffgemisch für Deckschichten ohne Bindemittel, Körnung 0/8, Schichtdicke 3 cm, Farbe entsprechend vorheriger Bemusterung.

Durchführung in Abstimmung mit AG.

Größe der Einzelflächen:
60m²

1 Arbeitsgang
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
60 m² x 1 AG =60 m²

60,000 m² ....

3.3.2.4 **Reinigung Geh-/Radwege, Betonsteinpflaster**

Reinigung von befestigten Geh- und Radwegen, inklusive Schnittgerinne, Material Betonsteinpflaster, Bewuchs ist mechanisch zu entfernen,
2 Arbeitsgänge jährlich,
anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.

Größe der Einzelflächen:
22m²

2 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
22 m² x 2 AG = 44 m²

44,000 m² ....

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €	.....
	2 St x 12 AG = 24 St	24,000	St	.....	.....
Summe	**3.3.4 Abfallentsorgung, Verwertung und Beseitigung**				**.....**
3.3.5	**Winterdienst**				
3.3.5.1	**Fläche räumen und streuen, Gehweg Streustoff beigestellt, B 2,0-2,5m** Fläche ab einer Schneehöhe von 1 cm räumen und streuen, auf Gehwegen, geräumten Schnee seitlich lagern, Streustoffe vom AG beigestellt, Räum-/Streubreite über 2,00m bis 2,50m, Abrechnung pro Arbeitsgang, Nachweis und Dokumentation der Leistung innerhalb 6 h nach Ausführung unter Angabe der Ausführungszeit und des Einsatzortes, Nachweis und Dokumentation im Streubuch, Ausführung nach Aufforderung durch den AG. Größe der Einzelflächen: Betonsteinpflaster 22m² Wassergebundene Decke 60m² 10 Arbeitsgänge Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 82 m² x 10 AG = 820 m²	820,000	m²	.....	.....
Summe	**3.3.5 Winterdienst**				**.....**
Summe	**3.3 Friedhof-Merkwitz**				**.....**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €

3.4 Ortsverbindung Österitz-Merkwitz

3.4.1 Grünflächenpflege

3.4.1.1 **Mähen Gebrauchsrasen**
Wuchs-H 6-10cm Schnitt-H 4cm

Mähen von Gebrauchsrasen,
Wuchshöhe 6 bis 10 cm,
Schnitthöhe 4 cm,
8 Schnitte, Ausführungszeitraum März-Oktober,
Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.

Größe der Einzelflächen:
56m², 45m², 6m², 8m², 105m²

8 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
220 m² x 8 AG = 1.760 m²

1.760,000	m²	.....	.....

3.4.1.2 **Mähen Wiesenflächen, Bankettstreifen**
Wuchs-H bis 50cm Schnitt-H 5cm

Mähen von Wiesenflächen, Bankettstreifen, Breite 2,00-2,50m,
Wuchshöhe bis 50 cm,
Schnitthöhe 5 cm,
2 Arbeitsgänge, Ausführung Mitte Juni und August/September,

Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle.

Größe der Einzelflächen:
192m², 57m², 23m²

2 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
272 m² x 2 AG = 544 m²

544,000	m²	.....	.....

Leistungsverzeichnis

Projekt:	**2026-01**	**Bad Schmiedeberg - kommunale Dienstleistungen**	
LV:	**02**	**Los 2 - Grünflächenpflege Trebitz**	

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €	.....

3.4.1.3 **Mähen Wiesenflächen, Bankettstreifen mit Baumbestand Wuchs-H bis 50cm Schnitt-H 5cm**

Mähen von Wiesenflächen unter erschwerten Bedingungen,
in Flächen mit Baumbestand, Bankettstreifen,
Breite 2,00-2,50m,
Wuchshöhe bis 50 cm,
Schnitthöhe 5cm,
2 Arbeitsgänge, Ausführung Mitte Juni und August/September,

Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle.

Größe der Einzelflächen:
88m², 313m²

2 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
401 m² x 2 AG = 802 m²

802,000 m² ....

Summe	**3.4.1**	**Grünflächenpflege**	**.....**
Summe	**3.4**	**Ortsverbindung Österitz-Merkwitz**	**.....**

3.5 Spielplatz Merkwitz

3.5.1 Grünflächenpflege

3.5.1.1 **Mähen Gebrauchsrasen**
Wuchs-H 6-10cm Schnitt-H 4cm

Mähen von Gebrauchsrasen,
Wuchshöhe 6 bis 10 cm,
Schnitthöhe 4 cm,
8 Schnitte, Ausführungszeitraum März-Oktober,
Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.

Größe der Einzelflächen:
230m²

8 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
230 m² x 8 AG = 1.840 m²

1.840,000 m² ....

Summe 3.5.1 Grünflächenpflege .....

3.5.2 Befestigte Flächen

3.5.2.1 **Spielplatz reinigen Fallschutzkies lockern T bis 15cm**

Spielplatz reinigen, Fallschutzbelag Kies 2/8 lockern, Tiefe bis 15 cm, Unrat und Laub aus dem Kies aufnehmen, ausgeworfenen Kies zurückbefördern, anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen,1 Reinigungen.

Größe der Einzelflächen:
14m², 6m², 15m²

1 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
35 m² x 1 AG = 35 m²

35,000 m² ....

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €	.....
3.5.2.2	**Spielplatz reinigen Spielsand lockern T bis 15cm** Spielplatz reinigen, Spielsand 0/2 lockern, Tiefe bis 15 cm, Unrat und Laub aus dem Sand aufnehmen, ausgeworfenen Sand zurückbefördern, anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, 1 Reinigungen. Größe der Einzelflächen: 7m² 1 Arbeitsgänge Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 7 m² x 1 AG = 7 m²	7,000	m²	.....	.....
Summe	**3.5.2 Befestigte Flächen**				**.....**
3.5.3	**Ausstattung**				
3.5.3.1	**Abfallbehälter entleeren 75-100l offen beweglich** Abfallbehälter entleeren, einschl. Unratbeseitigung im unmittelbaren Umfeld, Fassungsvermögen über 75 bis 100 l, offen, beweglich, anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen. 13 Arbeitsgänge Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 1 Abfallbehälter x 13 AG = 13 Stück	13,000	St	.....	.....
Summe	**3.5.3 Ausstattung**				**.....**
3.5.4	**Inspektion und Wartung**				

Die Routine-Inspektion ist nach DIN EN1176-1:2008-08, GUV-SI 8017 auszuführen.
Die visuelle Routine-Inspektion entsprechend DIN EN 117-1:2008-08 3.25, dient der Erkennung offensichtlicher Gefährdungen, die sich als Folge von normaler Benutzung, Vandalismus, oder Witterungseinflüssen ergeben könne.
Sie erstreckt sich auf:

- Einbauten und Spielgeräte
- gesamtes Mobiliar
- ordnungsgemäßte Absicherung der Zugänge zu den öffentlichen Verkehrsflächen
- Beschilderung
- Einfriedung
- Pflanzung
- Flächenbeläge (Sand, Kies etc.)

Sie beinhaltet die visuelle und operative Inspektion von:

- Sauberkeit auf der gesamten Anlage (Verunreinigungen durch Kot, Scherben o.ä. Unrat)

- Bodenfreiheit
- Beschaffenheit der Bodenoberfläche
- freiliegende Fundamente
- scharfe Kanten, lockere Schrauben, gesplittertes Holz, vorstehende Nägel, fehlende Schutzkappen
- Funktionsfähigkeit, Festigkeit und Standsicherheit der Spielgeräte und Einbauten, fehlende, überstehende oder kaputte Teile (geschieht durch rütteln, Probenutzung, Belastungsversuche etc.)
- übermäßiger Verschleiß (von sich bewegenden Teilen)
- bauliche Festigkeit
- Beschädigung der Spielgeräte und Einbauten durch Verformung, Bruchstellen oder Zerstörung
- Korrosionsschäden

3.5.4.1 **Routine-Inspektion, monatlich Spielplatz 250-300m²**

Monatliche Routine-Inspektion zur Überprüfung der Verkehrssicherheit von Spielplätzen, Größe der Spielfläche über 250 bis 300 m², Kontrollnachweis je Liegenschaft, Dokumentation zur Übergabe an den AG.

12 Arbeitsgänge
Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
1 Inspektion x 12 AG = 12 Stück

12,000 St ....

Summe	**3.5.4**	**Inspektion und Wartung**	**.....**
Summe	**3.5**	**Spielplatz Merkwitz**	**.....**
Summe	**3**	**OT Merkwitz**	**.....**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
4	**OT Meuro**				
4.1	**Mark Kalitz**				
4.1.1	**Grünflächenpflege**				
4.1.1.1	**Mähen Gebrauchsrasen Wuchs-H 6-10cm Schnitt-H 4cm** Mähen von Gebrauchsrasen, Wuchshöhe 6 bis 10 cm, Schnitthöhe 4 cm, 8 Schnitte, Ausführungszeitraum März-Oktober, Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 200201 biologisch abbaubare Abfälle, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen. Größe der Einzelflächen: 174m², 79m², 114m² 8 Arbeitsgänge Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 367 m² x 8 AG = 2.936 m²	2.936,000	m²	.....	.....
4.1.1.2	**Mähen Gebrauchsrasen, Fläche mit Baumbestand Wuchs-H bis 10cm Schnitt-H 4cm** Mähen von Gebrauchsrasen unter erschwerten Bedingungen, in Flächen mit Baumbestand, Wuchshöhe bis 10 cm, Schnitthöhe 4 cm, 8 Schnitte, März-Oktober, Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 200201 biologisch abbaubare Abfälle. Größe der Einzelflächen: 39m² 8 Arbeitsgänge Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 39 m² x 8 AG = 312 m²	312,000	m²	.....	.....

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €	.....
4.1.1.3	**Mähen Wiesenflächen, Bankettstreifen Wuchs-H bis 50cm Schnitt-H 5cm** Mähen von Wiesenflächen, Bankettstreifen, Breite 1m, Wuchshöhe bis 50 cm, Schnitthöhe 5 cm, 2 Arbeitsgänge, Ausführung Mitte Juni und August/September, Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 200201 biologisch abbaubare Abfälle. Größe der Einzelflächen: 34m², 8m² 2 Arbeitsgänge Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 42m² x 2 AG = 84m²	84,000	m²	.....	.....
Summe	**4.1.1**	**Grünflächenpflege**			**.....**
Summe	**4.1**	**Mark Kalitz**			**.....**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €

4.2 Ortsverbindung Meuro - Österitz

4.2.1 Grünflächenpflege

4.2.1.1 **Mähen Gebrauchsrasen**
Wuchs-H 6-10cm Schnitt-H 4cm

Mähen von Gebrauchsrasen,
Wuchshöhe 6 bis 10 cm,
Schnitthöhe 4 cm,
4 Schnitte, Ausführungszeitraum März-Oktober,
Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.

Größe der Einzelflächen:
132m²

4 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
132 m² x 4 AG = 528 m²

528,000 m² ....

4.2.1.2 **Mähen von Wiesenflächen, Bankettstreifen**
Wuchs-H bis 50cm Schnitt-H 5cm

Mähen von Wiesenflächen, Bankettstreifen, Breite 2,00-5,00m,
Aufwuchshöhe bis 50 cm,
Schnitthöhe 5cm,
4 Arbeitsgänge, Ausführungszeitraum April - Oktober,
Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle.

Größe der Einzelflächen:
216m², 20m², 224m², 188m², 9m², 17m², 20m², 37m²

4 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
731 m² x 4 AG = 2.884 m²

2.884,000 m² ....

4.2.1.3 **Mähen Wiesenflächen, mit Böschung/Graben**
Wuchs-H bis 50cm Schnitt-H 50cm

Mähen von Wiesenflächen unter erschwerten Bedingungen,
mit Böschungen Graben, Neigung bis 1:2, Breite 2,00-2,50m,
Wuchshöhe bis 50 cm,
Schnitthöhe 5 cm,

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €

4.3 Meuro - Ortslage

4.3.1 Grünflächenpflege

4.3.1.1 **Mähen Gebrauchsrasen**
Wuchs-H 6-10cm Schnitt-H 4cm

Mähen von Gebrauchsrasen,
Wuchshöhe 6 bis 10 cm,
Schnitthöhe 4 cm,
8 Schnitte, Ausführungszeitraum März-Oktober,
Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.

Größe der Einzelflächen:
70m², 13m², 15m², 27m², 20m², 21m², 71m², 84m², 63m²,
36m², 11m², 33m², 28m², 42m², 77m², 81m², 18m², 98m²,
124m², 158m², 119m², 158m², 13m², 40m², 4m², 43m², 37m²,
206m², 29m², 4m², 6m², 47m², 44m², 9m², 15m², 44m², 18m²,
26m², 15m², 15m², 166m², 133m², 114m², 51m², 37m², 117m²,
116m², 29m², 120m², 126m², 159m², 507m²

8 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
3.657 m² x 8 AG = 29.256 m²

29.256,000 m² ....

4.3.1.2 **Mähen Gebrauchsrasen, Fläche mit Baumbestand**
Wuchs-H bis 10cm Schnitt-H 4cm

Mähen von Gebrauchsrasen unter erschwerten Bedingungen,
in Flächen mit Baumbestand,
Wuchshöhe bis 10 cm,
Schnitthöhe 4 cm,
8 Schnitte, März-Oktober,
Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle.

Größe der Einzelflächen:
43m², 18m², 80m², 187m², 571m², 439m², 352m², 99m², 91m²,
42m², 24m²

8 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
1.946 m² x 8 AG = 15.568 m²

15.568,000 m² ....

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €	.....
4.3.1.3	**Mähen Gebrauchsrasen Fläche mit Solitärgehölzen Wuchs-H 6-12cm Schnitt-H 4cm** Mähen von Gebrauchsrasen unter erschwerten Bedingungen, in Flächen mit Solitärgehölzen, Wuchshöhe 6 bis 12 cm, Schnitthöhe 4 cm, 8 Schnitte, Ausführungszeitraum März-Oktober Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 200201 biologisch abbaubare Abfälle. Größe der Einzelflächen: 29m², 40m², 71m², 46m², 16m², 26m² 8 Arbeitsgänge Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 228 m² x 8 AG = 1.824 m²	1.824,000	m²	.....	.....
4.3.1.4	**Gehölzschnitt Solitärgehölze, Höhe bis 1,50m** Solitärgehölze schneiden, Höhe bis 1,50 m, Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 200201 biologisch abbaubare Abfälle. 1 Arbeitsgang August/September 1 Arbeitsgang Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 11 St x 1 AG = 11 St	11,000	St	.....	.....
4.3.1.5	**Gehölzschnitt Solitärgehölze, Höhe bis 2,5m** Solitärgehölze schneiden, Höhe bis 2,5 m, Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 200201 biologisch abbaubare Abfälle. 1 Arbeitsgang August/September 1 Arbeitsgang Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 11St x 1 AG = 11 St	11,000	St	.....	.....

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €	.....
4.3.1.6	**Gehölzschnitt Solitärgehölze, Höhe bis 5,00m** Solitärgehölze schneiden, Höhe bis 5,00 m, Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 200201 biologisch abbaubare Abfälle. 1 Arbeitsgang August/September 1 Arbeitsgang Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 1 St x 1 AG = 1 St	1,000	St	.....	.....
4.3.1.7	**Gehölzschnitt Solitärgehölze, Höhe bis 5,00m Koniferen** Solitärgehölze schneiden, Höhe bis 5,00 m, Koniferen, Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 200201 biologisch abbaubare Abfälle. 1 Arbeitsgang August/September 1 Arbeitsgang Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 4 St x 1 AG = 4 St	4,000	St	.....	.....
4.3.1.8	**Mähen Wiesenflächen, Wuchs-H bis 50cm Schnitt-H 5cm** Mähen von Wiesenflächen, unter erschwerten Bedingungen, in Flächen mit Baumbestand, Wuchshöhe bis 50 cm, Schnitthöhe 5 cm, 4 Arbeitsgänge, Ausführung Anfang Juni, Mitte/ Ende Juli, Anfang/ Mitte September und Ende Oktober, Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 200201 biologisch abbaubare Abfälle. Größe der Einzelflächen: 617m², 283m ², 56m², 497m² 4 Arbeitsgänge Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 1.453 m² x 4 AG = 5.808 m²	5.808,000	m2	.....	.....

Leistungsverzeichnis

Projekt:	**2026-01**	**Bad Schmiedeberg - kommunale Dienstleistungen**	
LV:	**02**	**Los 2 - Grünflächenpflege Trebitz**	

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €	.....

4.3.1.9 **Mähen von Wiesenflächen, Bankettstreifen**
Wuchs-H bis 50cm Schnitt-H 5cm

Mähen von Wiesenflächen, Bankettstreifen, Breite 2,50-4,00m,
Aufwuchshöhe bis 50 cm,
Schnitthöhe 5cm,
2 Arbeitsgänge, Ausführungszeitraum Mitte/Ende Juni und Mitte/Ende Oktober,
Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle.

Größe der Einzelflächen:
66m², 29m², 159m², 16m², 64m²

2 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
334 m² x 2 AG = 668 m²

668,000 m² ....

4.3.1.10 **Mähen Wiesenflächen Baumbestand, Bankettstreifen**
Wuchs-H bis 50cm Schnitt-H 5cm

Mähen von Wiesenflächen unter erschwerten Bedingungen,
in Flächen mit Baumbestand, im Bankettstreifen,
Breite 2,50-4,00 m,
Wuchshöhe bis 50 cm,
Schnitthöhe 5 cm,
2 Arbeitsgänge,
Ausführungszeitraum Mitte/Ende Juni- Mitte/Ende Oktober,
Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle.

Größe der Einzelflächen:
10m², 140m², 76m², 58m², 278m², 60m²

2 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
622 m² x 2 AG = 1.244 m²

1.244,000 m² ....

4.3.1.11 **Mähen Wiesenflächen, Bankettstreifen mit Böschung/ Graben**
Wuchs-H bis 50cm Schnitt-H 5cm

Mähen von Wiesenflächen unter erschwerten Bedingungen, in
Bankettstreifen mit Böschungen Graben, Neigung bis 1:2,
Breite 2,50-4,00m,
Wuchshöhe bis 50 cm,
Schnitthöhe 5 cm,
2 Schnitte, Ausfürhungszeitraum April-Oktober,
Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,

die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle.
Abrechnung nach Aufsichtsfläche.

Größe der Einzelflächen:
65m²

2 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
65 m² x 2 AG = 130 m²

		130,000	m²	....

4.3.1.12 **Mähen Wiesenflächen, mit Böschung/Graben und Baumbestand**
Wuchs-H bis 50cm Schnitt-H 5cm

Mähen von Wiesenflächen unter erschwerten Bedingungen, in Flächen mit Baumbestand, mit Böschungen Graben, Neigung bis 1:2,
Wuchshöhe bis 50 cm,
Schnitthöhe 5cm,
2 Schnitte, Ausführungszeitraum April-Oktober,
Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle.
Abrechnung nach Aufsichtsfläche

Größe der Einzelflächen:
211m², 77m²

2 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
288 m² x 2 AG = 576 m²

		576,000	m²	....

4.3.1.13 **Gehölzschnitt Sträucher, Höhe bis 1,5m**

Gehölzfläche schneiden, Höhe bis 1,5 m, 1 Gehölz auf 1m²,
Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle.

Größe der Einzelflächen:
47m², 55m², 10m²

2 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
112 m² x 2 AG = 224 m²

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €	.....
		224,000	m²	.....	.....
4.3.1.14	**Gehölzschnitt Sträucher, Höhe bis 2,5m** Gehölzfläche schneiden, Höhe bis 2,5 m, Rückschnitt, Auslichtungsschnitt, den Straßenraum beengende Triebe zurückschneiden, Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 200201 biologisch abbaubare Abfälle. 1 Arbeitsgang August/September, 1 Gehölz auf 1m². Größe der Einzelflächen: 6m², 5m², 5m², 26m², 36m² 1 Arbeitsgang Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 78 m² x 1 AG = 78m²	78,000	m²	.....	.....
4.3.1.15	**Gehölzschnitt Sträucher, Höhe bis 5m** Gehölzfläche schneiden, Höhe bis 5 m, Rückschnitt, Auslichtungsschnitt, den Straßenraum beengende Triebe zurückschneiden,Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 200201 biologisch abbaubare Abfälle. Größe der Einzelflächen: 34m², 110m², 212m² 1 Arbeitsgang Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 356 m² x 1 AG = 356 m²	356,000	m²	.....	.....
4.3.1.16	**Staudenfläche lockern** **Aufwuchs, Abfall, Laub entfernen** Lockern der Pflanzfläche, unerwünschten Aufwuchs entfernen, auf Staudenflächen, Bearbeitungstiefe der jeweiligen Pflanzenart anpassen, Abfall und Laub von der Fläche entfernen, anfallende Stoffe und abgetrennte Teile unerwünschten Aufwuchses auf LKW AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, 6 Arbeitsgänge. Einzelflächen: 22m², 17m² 6 Arbeitsgänge				

Leistungsverzeichnis

Projekt:	**2026-01**	**Bad Schmiedeberg - kommunale Dienstleistungen**	
LV:	**02**	**Los 2 - Grünflächenpflege Trebitz**	

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €	.....
	Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 39 m² x 6 AG = 234 m²	234,000	m²	.....	.....
4.3.1.17	**Durchputzen Staudenfläche** Durchputzen der Pflanzung, Staudenfläche, abgeblühte und abgestorbene Pflanzenteile abschneiden, unerwünschten Aufwuchs abtrennen, 2 Arbeitsgänge, Laub, abgestorbene Pflanzenteile und Unrat aufsammeln, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 200201 biologisch abbaubare Abfälle, 2 Arbeitsgänge, März und August. Einzelflächen: 22m², 17m² 2 Arbeitsgänge Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 39 m² x 2 AG =78 m²	78,000	m²	.....	.....
4.3.1.18	**Lichtraumprofilschnitt Sträucher Rückschnitt H 3-5m** Lichtraumprofilschnitt an Sträuchern in Straßenrandpflanzungen, Rückschnitt zur Herstellung des Lichtraumprofils, Freischneiden von Beschilderung, Höhe der Gehölze 3 bis 5 m Durchführung in Abstimmung mit AG. an folgenden Flächen: 212m², 34m² Länge der Pflanzung ca. 115m, Höhe des Rückschnitts 4,5m 1 Arbeitsgang Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 517,5 m² x 1 AG = 517,5 m²	517,500	m²	.....	.....
4.3.1.19	**Rückschnitt Röhricht Wuchs-H bis 200cm Schnitt-H 15cm Uferböschung** Rückschnitt von Röhricht, Aufwuchshöhe bis 200 cm, Schnitthöhe 15 cm, Uferböschung, Ausführung Mitte Oktober, Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 200201 biologisch abbaubare Abfälle. Abrechnung nach Aufsichtsfläche.				

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €	.....
	Größe der Einzelflächen: 168m² 1 Arbeitsgang Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 168 m² x 1 AG = 168 m²	168,000	m²	.....	.....
Summe	**4.3.1 Grünflächenpflege**				**.....**
4.3.2	**Befestigte Flächen**				
4.3.2.1	**Reinigung Geh-/Radwege, Betonsteinpflaster** Reinigung von befestigten Geh- und Radwegen, inklusive Schnittgerinne, Material Betonsteinpflaster, Bewuchs ist mechanisch zu entfernen, 2 Arbeitsgänge jährlich, anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen. Größe der Einzelflächen: 6m², 171m², 25m², 23m², 4m², 6m², 880m² 2 Arbeitsgänge Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 1.115 m² x 2 AG = 2.230 m²	2.230,000	m²	.....	.....
4.3.2.2	**Reinigung Geh-/Radwege, wassergebundene Decke** Reinigung von befestigten Geh- und Radwegen, Material wassergebundene Decke, Bewuchs ist mechanisch zu entfernen, Breite über 2,5 bis 3 m, 2 Arbeitsgänge jährlich, anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen. Größe der Einzelflächen: 111m² am Dorfteich 2 Arbeitsgänge Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 111 m² x 2 AG = 222 m²	222,000	m²	.....	.....

Leistungsverzeichnis

Projekt:	**2026-01**	**Bad Schmiedeberg - kommunale Dienstleistungen**	
LV:	**02**	**Los 2 - Grünflächenpflege Trebitz**	

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €	.....

4.3.2.3 **Laubbeseitigung Geh-/Radwege, wassergebundene Decke**

Laubbeseitigung von befestigten Geh- und Radwegen, Material wassergebundene Decke, Breite über 2,5 bis 3 m, 4 Arbeitsgänge,
Ausführung Oktober bis Januar,
anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.

Größe der Einzelflächen:
111m² am Dorfteich

4 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
111 m² x 4 AG = 444 m²

444,000 m² ....

4.3.2.4 **Deckschicht ohne Bindem. Geh- Radweg Gemisch DoB 0/8 D 3cm**

Deckschicht ohne Bindemittel in Geh-/Radwegen ausgleichen und verdichten, aus Baustoffgemisch für Deckschichten ohne Bindemittel, Körnung 0/8, Schichtdicke 3 cm, Farbe entsprechend vorheriger Bemusterung, 1/4 der Fläche jährlich ausgleichen, nach Aufforderung des AG.

Durchführung in Abstimmung mit AG.

Größe der Einzelflächen:
111m² am Dorfteich

1 Arbeitsgang
Abrechnung nach m² x 0,25 (1/4 der Fläche) x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
111 m² x 0,25 x 1 AG = 27,75 m²

27,750 m² ....

4.3.2.5 **Spielplatz reinigen Fallschutzkies lockern T bis 15cm**

Spielplatz reinigen, Fallschutzbelag Kies 2/8 lockern, Tiefe bis 15 cm, Unrat und Laub aus dem Kies aufnehmen, ausgeworfenen Kies zurückbefördern, anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, 1 Reinigungen.

Größe der Einzelflächen:
59m², 29m², 34m²

1 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
122 m² x 1 AG =122 m²

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €	.....
		122,000	m²	.....	.....
4.3.2.6	**Kiesfläche reinigen, Abdeckung Klärgrube** Kies von Unrat und Laub befreien, ausgeworfenen Kies zurückbefördern, anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, 2 Reinigungen. Größe der Einzelflächen: 30 m² 2 Arbeitsgänge Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 30 m² x 2 AG = 60 m²	60,000	m²	.....	.....
Summe	**4.3.2 Befestigte Flächen**				**.....**
4.3.3	**Ausstattung**				
4.3.3.1	**Abfallbehälter entleeren 75-100l offen beweglich** Abfallbehälter entleeren, einschl. Unratbeseitigung im unmittelbaren Umfeld, Fassungsvermögen über 75 bis 100 l, offen, beweglich, anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung 1 x alle 4 Wochen. 13 Arbeitsgänge Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 2 Abfallbehälter x 13 AG = 26 Stück	26,000	St	.....	.....
4.3.3.2	**Reinigen von Beschilderungen an Bushaltestellen** Reinigung von Beschilderungen an Bushaltenstellen, einschließlich Entfernen von Verunreinigungen. 2 Arbeitsgänge Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 3 Stück x 2 AG = 6 Stück	6,000	St	.....	.....

4.3.3.3 **Reinigen von Bushaltestellen**

Reinigung von Bushaltestellen, beinhaltet das Entfernen von Verunreinigungen und Kehricht innerhalb der Behausung aus Beton/Holz/Glas, das Reinigen von Glasflächen sowie der zugehörigen Beschilderung.
Grundfläche der Behausungen ca. 6m²

2 Arbeitsgänge
Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
1 Stück x 2 AG = 2 Stück

2,000 St ....

Summe **4.3.3 Ausstattung** **.....**

4.3.4 Inspektion und Wartung

Die Routine-Inspektion ist nach DIN EN1176-1:2008-08, GUV-SI 8017 auszuführen.
Die visuelle Routine-Inspektion entsprechend DIN EN 117-1:2008-08 3.25, dient der Erkennung offensichtlicher Gefährdungen, die sich als Folge von normaler Benutzung, Vandalismus, oder Witterungseinflüssen ergeben könne.
Sie erstreckt sich auf:

- Einbauten und Spielgeräte
- gesamtes Mobiliar
- ordnungsgemäßte Absicherung der Zugänge zu den öffentlichen Verkehrsflächen
- Beschilderung
- Einfriedung
- Pflanzung
- Flächenbeläge (Sand, Kies etc.)

Sie beinhaltet die visuelle und operative Inspektion von:

- Sauberkeit auf der gesamten Anlage (Verunreinigungen durch Kot, Scherben o.ä. Unrat)
- Bodenfreiheit
- Beschaffenheit der Bodenoberfläche
- freiliegende Fundamente
- scharfe Kanten, lockere Schrauben, gesplittertes Holz, vorstehende Nägel, fehlende Schutzkappen
- Funktionsfähigkeit, Festigkeit und Standsicherheit der Spielgeräte und Einbauten, fehlende, überstehende oder kaputte Teile (geschieht durch rütteln, Probenutzung, Belastungsversuche etc.)
- übermäßiger Verschleiß (von sich bewegenden Teilen)
- bauliche Festigkeit
- Beschädigung der Spielgeräte und Einbauten durch Verformung, Bruchstellen oder Zerstörung
- Korrosionsschäden

4.3.4.1 **Routine-Inspektion, Spielplatz 400-450m²**

Routine-Inspektion zur Überprüfung der Verkehrssicherheit von Spielplätzen, Größe der Spielfläche über 400 bis 450 m², Kontrollnachweis je Liegenschaft, Dokumentation zur Übergabe an den AG.

12 Arbeitsgänge
Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
1 Inspektion x 12 AG = 12 Stück

Glascontainer: 6m²
Gemeindehaus 171m²
Bushaltestelle beidseitig: 25m², 23m², 4m², 6m²

10 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
1.115 m² x 10 AG = 11.150 m²

11.150,000 m² ....

Summe 4.3.6 Winterdienst .....

4.3.7 Abfallentsorgung, Verwertung und Beseitigung

4.3.7.1 **Abfall nicht gefährlich AVV200201 nicht schadstoffbelastet entsorgen**

Siedlungsabfälle, Garten- und Parkabfälle,
nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 200201 biologisch abbaubare Abfälle,
nicht schadstoffbelastet,
mit LKW des AN transportieren, entsorgen, zur Verwertungsanlage,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.

1 cbm Grünschnitt = 0,4t
5 cbm=2t

Entleerung nach Aufforderung des AG.

6 Arbeitsgänge
Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
2 t x 6 AG = 12 t

12,000 t ....

4.3.7.2 **Dienstleistung Containerstellung**

Dienstleistung Containerstellung eines Absetzcontainers,
Containergröße 5 m³,
Position beinhaltet den An- und Abtransport, sowie Standzeit und Energiepauschale eines Absetzcontainers, zur Entsorgung von Grünschnitt.

Standort:
Kita Meuro, Klettwitzer Straße 13

1,000 psch ....

Summe 4.3.7 Abfallentsorgung, Verwertung und Beseitigung .....

Summe 4.3 Meuro - Ortslage .....

4.4 Verbindungsstraße Sackwitz-Meuro

4.4.1 Entwässerungskanalarbeiten

4.4.1.1 **Eimer Straßenablauf entleeren, reinigen**

Eimer für Straßenablauf entleeren und reinigen, ohne Schlammraum, als Unterhaltsreinigung gemäß DWA-M 197, Abfall laden, anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, Aufsatz nicht verschraubt, Klasse A 15 bis Klasse D 400 DIN EN 124-1, 2 Arbeitsgänge, Frühjahr/Spätherbst.

2 Arbeitsgänge
Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
1 St x 2 AG = 2 St

2,000 St ....

Summe	**4.4.1**	**Entwässerungskanalarbeiten**	**.....**
Summe	**4.4**	**Verbindungsstraße Sackwitz-Meuro**	**.....**
Summe	**4**	**OT Meuro**	**.....**

5 OT Ogkeln

5.1 Am Winkel

5.1.1 Grünflächenpflege

5.1.1.1 **Mähen Gebrauchsrasen**
Wuchs-H 6-10cm Schnitt-H 4cm

Mähen von Gebrauchsrasen,
Wuchshöhe 6 bis 10 cm,
Schnitthöhe 4 cm,
4 Schnitte, Ausführungszeitraum März-Oktober,
Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.

Größe der Einzelflächen:
Sportplatz 1.654

4 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
1.654 m² x 4 AG = 6.616 m²

6.616,000 m² ....

5.1.1.2 **Mähen Gebrauchsrasen**
Wuchs-H 6-10cm Schnitt-H 4cm

Mähen von Gebrauchsrasen,
Wuchshöhe 6 bis 10 cm,
Schnitthöhe 4 cm,
8 Schnitte, Ausführungszeitraum März-Oktober,
Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.

Größe der Einzelflächen:
31m²

8 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
31 m² x 8 AG = 248 m²

248,000 m² ....

Summe 5.1.1 Grünflächenpflege .....

Summe 5.1 Am Winkel .....

5.2 Mark Baitz

5.2.1 Grünflächenpflege

5.2.1.1 **Mähen Wiesenflächen, Bankettstreifen**
Wuchs-H bis 50cm Schnitt-H 5cm

Mähen von Wiesenflächen, Bankettstreifen, Breite 2,50-3,00m,
Wuchshöhe bis 50 cm,
Schnitthöhe 5 cm,
2 Arbeitsgänge, Ausführung Mitte Juni und August/September,

Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle.

Größe der Einzelflächen:
40m², 50m²

2 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
90 m² x 2 AG = 180 m²

180,000 m² ....

Summe	**5.2.1**	**Grünflächenpflege**	**.....**
Summe	**5.2**	**Mark Baitz**	**.....**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €

5.3 Ogkeln - Ortslage

5.3.1 Grünflächenpflege

5.3.1.1 **Mähen Gebrauchsrasen**
Wuchs-H 6-10cm Schnitt-H 4cm

Mähen von Gebrauchsrasen,
Wuchshöhe 6 bis 10 cm,
Schnitthöhe 4 cm,
8 Schnitte, Ausführungszeitraum März-Oktober,
Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.

Größe der Einzelflächen:
202m², 33m², 30m², 123m², 56m², 40m², 139m², 63m², 24m²,
77m², 32m², 30m², 9m², 16m², 16m², 35m²

8 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
925 m² x 8 AG = 7.400 m²

7.400,000	m²	.....	.....

5.3.1.2 **Mähen Gebrauchsrasen, Fläche mit Baumbestand**
Wuchs-H bis 10cm Schnitt-H 4cm

Mähen von Gebrauchsrasen unter erschwerten Bedingungen,
in Flächen mit Baumbestand,
Wuchshöhe bis 10 cm,
Schnitthöhe 4 cm,
8 Schnitte, März-Oktober,
Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle.

Größe der Einzelflächen:
252m², 127m², 183m², 46m², 360m², 43m², 55m²

8 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
1.066 m² x 8 AG = 8.528 m²

8.528,000	m²	.....	.....

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €	.....
5.3.1.3	**Gehölzschnitt Schnitthecke, Höhe bis 2,50m** Gehölzfläche schneiden, Schnitthecke, Formschnitt allseitig, Höhe bis 2,00 m, Ausführungszeitraum Anfang Juni / Ende August, Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 200201 biologisch abbaubare Abfälle. Größe der Einzelflächen: 40lfm 2 Arbeitsgänge Abrechnung nach lfm x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 40 lfm x 2 AG =80 lfm	80,000	m	.....	.....
Summe	**5.3.1 Grünflächenpflege**				**.....**
5.3.2	**Befestigte Flächen**				
5.3.2.1	**Reinigung Geh-/Radwege, Asphaltbelag** Reinigung von befestigten Geh- und Radwegen, inklusive Schnittgerinne, Material Asphaltdecke, Bewuchs ist mechanisch zu entfernen, Breite über 2,5 bis 3 m, 2 Arbeitsgänge jährlich, anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen. Größe der Einzelflächen: 98m² 2 Arbeitsgänge Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 98 m² x 2 AG =196 m²	196,000	m²	.....	.....
5.3.2.2	**Reinigung Geh-/Radwege, Betonsteinpflaster** Reinigung von befestigten Geh- und Radwegen, inklusive Schnittgerinne, Material Betonsteinpflaster, Bewuchs ist mechanisch zu entfernen, 2 Arbeitsgänge jährlich, anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen. Größe der Einzelflächen: 209m²				

Summe	**5.3.4**	**Entwässerungskanalarbeiten**			**.....**
5.3.5	**Winterdienst**				
5.3.5.1	**Fläche räumen und streuen, Gehweg Streustoff beigestellt, B 2,0-2,5m** Fläche ab einer Schneehöhe von 1 cm räumen und streuen, auf Gehwegen, geräumten Schnee seitlich lagern, Streustoffe vom AG beigestellt, Räum-/Streubreite über 2,00m bis 2,50m, Abrechnung pro Arbeitsgang, Nachweis und Dokumentation der Leistung innerhalb 6 h nach Ausführung unter Angabe der Ausführungszeit und des Einsatzortes, Nachweis und Dokumentation im Streubuch. Größe der Einzelflächen: Freiwillige Feuerwehr: 98m² Gehweg und Bushaltestelle am Teich: 209m² 10 Arbeitsgänge Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 307 m² x 10 AG = 3.070 m²	3.070,000	m²	.....	.....
Summe	**5.3.5**	**Winterdienst**			**.....**
Summe	**5.3**	**Ogkeln - Ortslage**			**.....**

5.4 Ortsverbindung Scholis - Ogkeln

5.4.1 Grünflächenpflege

5.4.1.1 **Mähen Gebrauchsrasen**
Wuchs-H 6-10cm Schnitt-H 4cm

Mähen von Gebrauchsrasen,
Wuchshöhe 6 bis 10 cm,
Schnitthöhe 4 cm,
8 Schnitte, Ausführungszeitraum März-Oktober,
Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.

Größe der Einzelflächen:
24m², 71m², 181m², 131m², 116m², 11m², 18m², 31m², 18m²

8 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
601 m² x 8 AG = 4.808 m²

4.808,000 m² ....

Summe 5.4.1 Grünflächenpflege .....

5.4.2 Befestigte Flächen

5.4.2.1 **Reinigung Geh-/Radwege,**
Betonsteinpflaster

Reinigung von befestigten Geh- und Radwegen, inklusive Schnittgerinne, Material Betonsteinpflaster, Bewuchs ist mechanisch zu entfernen,
2 Arbeitsgänge jährlich,
anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.

Größe der Einzelflächen:
16m², 5m²

2 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
21 m² x 2 AG = 42 m²

42,000 m² ....

Summe 5.4.2 Befestigte Flächen .....

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
5.4.3	**Ausstattung**				
5.4.3.1	**Reinigen von Bushaltestellen** Reinigung von Bushaltestellen, beinhaltet das Entfernen von Verunreinigungen und Kehricht innerhalb der Behausung aus Beton/Holz/Glas, das Reinigen von Glasflächen sowie der zugehörigen Beschilderung. Grundfläche der Behausungen ca. 6m² 2 Arbeitsgänge Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 1 Stück x 2 AG = 2 Stück	2,000	St	.....	.....
5.4.3.2	**Reinigen von Beschilderungen an Bushaltestellen** Reinigung von Beschilderungen an Bushaltenstellen, einschließlich Entfernen von Verunreinigungen. 2 Arbeitsgänge Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 1 Stück x 2 AG = 2 Stück	2,000	St	.....	.....
Summe	**5.4.3 Ausstattung**				**.....**
5.4.4	**Winterdienst**				
5.4.4.1	**Fläche räumen und streuen, Gehweg Streustoff beigestellt, B 2,0-2,5m** Fläche ab einer Schneehöhe von 1 cm räumen und streuen, auf Gehwegen, geräumten Schnee seitlich lagern, Streustoffe vom AG beigestellt, Räum-/Streubreite über 2,00m bis 2,50m, Abrechnung pro Arbeitsgang, Nachweis und Dokumentation der Leistung innerhalb 6 h nach Ausführung unter Angabe der Ausführungszeit und des Einsatzortes, Nachweis und Dokumentation im Streubuch. Größe der Einzelflächen: beidseitige Bushaltestellen:16m², 5m² 10 Arbeitsgänge Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 21 m² x 10 AG = 210 m²	210,000	m²	.....	.....
Summe	**5.4.4 Winterdienst**				**.....**
Summe	**5.4 Ortsverbindung Scholis - Ogkeln**				**.....**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €

5.5 Sommerweg

5.5.1 Grünflächenpflege

5.5.1.1 **Mähen Gebrauchsrasen**
Wuchs-H 6-10cm Schnitt-H 4cm

Mähen von Gebrauchsrasen,
Wuchshöhe 6 bis 10 cm,
Schnitthöhe 4 cm,
8 Schnitte, Ausführungszeitraum März-Oktober,
Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.

Größe der Einzelflächen:
19m², 348m², 360m², 26m², 25m², 601m²; 220m²

8 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
1.599 m² x 8 AG = 12.792 m²

12.792,000	m²	.....	.....

5.5.1.2 **Mähen Gebrauchsrasen, Fläche mit Baumbestand**
Wuchs-H bis 10cm Schnitt-H 4cm

Mähen von Gebrauchsrasen unter erschwerten Bedingungen,
in Flächen mit Baumbestand,
Wuchshöhe bis 10 cm,
Schnitthöhe 4 cm,
8 Schnitte, März-Oktober,
Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle.

Größe der Einzelflächen:
735m², 135m², 259m², 409m², 123m², 513m², 140m²

8 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
2.314 m² x 8 AG = 18.512 m²

18.512,000	m²	.....	.....

Summe 5.5.1 Grünflächenpflege .....

5.5.2 Befestigte Flächen

5.5.2.1 **Spielplatz reinigen Spielsand lockern T bis 15cm**

Spielplatz reinigen, Spielsand 0/2 lockern, Tiefe bis 15 cm, Unrat und Laub aus dem Kies aufnehmen, ausgeworfenen Kies zurückbefördern, anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, 1 Reinigungen.

Größe der Einzelflächen:
9m², 25m², 33m²

1 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
67 m² x 1 AG = 67 m²

67,000 m² ....

Summe **5.5.2** **Befestigte Flächen** **.....**

5.5.3 **Ausstattung**

5.5.3.1 **Abfallbehälter entleeren 75-100l offen beweglich**

Abfallbehälter entleeren,
einschl. Unratbeseitigung im unmittelbaren Umfeld, Fassungsvermögen über 75 bis 100 l, offen, beweglich, anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.

13 Arbeitsgänge
Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
1 Abfallbehälter x 13 AG = 13 Stück

13,000 St ....

Summe **5.5.3** **Ausstattung** **.....**

5.5.4 **Inspektion und Wartung**

Die Routine-Inspektion ist nach DIN EN1176-1:2008-08, GUV-SI 8017 auszuführen.
Die visuelle Routine-Inspektion entsprechend DIN EN 117-1:2008-08 3.25, dient der Erkennung offensichtlicher Gefährdungen, die sich als Folge von normaler Benutzung, Vandalismus, oder Witterungseinflüssen ergeben könne.
Sie erstreckt sich auf:

- Einbauten und Spielgeräte
- gesamtes Mobiliar
- ordnungsgemäßte Absicherung der Zugänge zu den öffentlichen Verkehrsflächen
- Beschilderung
- Einfriedung
- Pflanzung
- Flächenbeläge (Sand, Kies etc.)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €

Sie beinhaltet die visuelle und operative Inspektion von:
- Sauberkeit auf der gesamten Anlage (Verunreinigungen durch Kot, Scherben o.ä. Unrat)
- Bodenfreiheit
- Beschaffenheit der Bodenoberfläche
- freiliegende Fundamente
- scharfe Kanten, lockere Schrauben, gesplittertes Holz, vorstehende Nägel, fehlende Schutzkappen
- Funktionsfähigkeit, Festigkeit und Standsicherheit der Spielgeräte und Einbauten, fehlende, überstehende oder kaputte Teile (geschieht durch Rütteln, Probenutzung, Belastungsversuche etc.)
- übermäßiger Verschleiß (von sich bewegenden Teilen)
- bauliche Festigkeit
- Beschädigung der Spielgeräte und Einbauten durch Verformung, Bruchstellen oder Zerstörung
- Korrosionsschäden

5.5.4.1 **Routine-Inspektion, Spielplatz 300-350m²**

Routine-Inspektion zur Überprüfung der Verkehrssicherheit von Spielplätzen, Größe der Spielfläche über 300 bis 350 m2, Kontrollnachweis je Liegenschaft, Dokumentation zur Übergabe an den AG.

12 Arbeitsgänge
Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
1 Inspektion x 12 AG = 12 Stück

12,000 St ....

Summe	**5.5.4**	**Inspektion und Wartung**	**.....**
Summe	**5.5**	**Sommerweg**	**.....**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €

5.6 Straße an der Agrargenossenschaft

5.6.1 Grünflächenpflege

5.6.1.1 **Mähen Gebrauchsrasen**
Wuchs-H 6-10cm Schnitt-H 4cm

Mähen von Gebrauchsrasen,
Wuchshöhe 6 bis 10 cm,
Schnitthöhe 4 cm,
8 Schnitte, Ausführungszeitraum März-Oktober,
Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.

Größe der Einzelflächen:
99m², 6m², 3m², 87m², 37m², 16m², 32m², 41m², 35m², 8m²,
46m², 228m²

8 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

638 m² x 8 AG = 5.104 m²

5.104,000	m²	.....	.....

5.6.1.2 **Mähen Gebrauchsrasen, Fläche mit Baumbestand**
Wuchs-H bis 10cm Schnitt-H 4cm

Mähen von Gebrauchsrasen unter erschwerten Bedingungen,
in Flächen mit Baumbestand,
Wuchshöhe bis 10 cm,
Schnitthöhe 4 cm,
8 Schnitte, März-Oktober,
Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle.

Größe der Einzelflächen:
141m²

8 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
141 m² x 8 AG = 1.128 m²

1.128,000	m²	.....	.....

Leistungsverzeichnis

Projekt:	**2026-01**	**Bad Schmiedeberg - kommunale Dienstleistungen**	
LV:	**02**	**Los 2 - Grünflächenpflege Trebitz**	

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €	.....

5.6.1.3 **Mähen von Wiesenflächen, Bankettstreifen Wuchs-H bis 50cm Schnitt-H 5cm**

Mähen von Wiesenflächen, Bankettstreifen, Breite 2,50-3,00m, Aufwuchshöhe bis 50 cm,
Schnitthöhe 5cm,
2 Arbeitsgänge, Ausführungszeitraum Mitte/Ende Juni und Mitte/Ende Oktober,
Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 200201 biologisch abbaubare Abfälle.

Größe der Einzelflächen:
105m², 33m²

2 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
138 m² x 2 AG = 276 m²

276,000 m² ....

Summe 5.6.1 Grünflächenpflege .....

5.6.2 Befestigte Flächen

5.6.2.1 **Reinigung Geh-/Radwege, Betonsteinpflaster**

Reinigung von befestigten Geh- und Radwegen, inklusive Schnittgerinne, Material Betonsteinpflaster, Bewuchs ist mechanisch zu entfernen,
2 Arbeitsgänge jährlich,
anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.

Größe der Einzelflächen:
16m²

2 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
16 m² x 2 AG = 32 m²

32,000 m² ....

Summe 5.6.2 Befestigte Flächen .....

5.6.3 Winterdienst

5.6.3.1 **Fläche räumen und streuen, Gehweg Streustoff beigestellt, B 2,0-2,5m**

Fläche ab einer Schneehöhe von 1 cm räumen und streuen, auf Gehwegen, geräumten Schnee seitlich lagern, Streustoffe vom AG beigestellt, Räum-/Streubreite über 2,00m bis 2,50m, Abrechnung pro Arbeitsgang, Nachweis und Dokumentation der Leistung innerhalb 6 h nach Ausführung unter Angabe der Ausführungszeit und des Einsatzortes, Nachweis und Dokumentation im Streubuch.

Größe der Einzelflächen:
an den Glascontainern:16m²

10 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
16 m² x 10 AG = 160 m²

160,000 m² ....

Summe 5.6.3 Winterdienst .....

Summe 5.6 Straße an der Agrargenossenschaft .....

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €

5.7 Österitzer Weg

5.7.1 Grünflächenpflege

5.7.1.1 **Mähen Gebrauchsrasen**
Wuchs-H 6-10cm Schnitt-H 4cm

Mähen von Gebrauchsrasen,
Wuchshöhe 6 bis 10 cm,
Schnitthöhe 4 cm,
8 Schnitte, Ausführungszeitraum März-Oktober,
Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.

Größe der Einzelflächen:
18m², 151m², 18m²

8 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

187 m² x 8 AG = 1.496 m²

1.496,000	m²	.....	.....

5.7.1.2 **Mähen Gebrauchsrasen, Fläche mit Baumbestand**
Wuchs-H bis 10cm Schnitt-H 4cm

Mähen von Gebrauchsrasen unter erschwerten Bedingungen,
in Flächen mit Baumbestand,
Wuchshöhe bis 10 cm,
Schnitthöhe 4 cm,
8 Schnitte, März-Oktober,
Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle.

Größe der Einzelflächen:
153m²

8 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
153 m² x 8 AG = 1.224 m²

1.224,000	m²	.....	.....

Leistungsverzeichnis

Projekt:	**2026-01**	**Bad Schmiedeberg - kommunale Dienstleistungen**	
LV:	**02**	**Los 2 - Grünflächenpflege Trebitz**	

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €	.....

5.7.1.3 **Mähen von Wiesenflächen, Bankettstreifen Wuchs-H bis 50cm Schnitt-H 5cm**

Mähen von Wiesenflächen, Bankettstreifen, Breite 3,50-4,00m,
Aufwuchshöhe bis 50 cm,
Schnitthöhe 5cm,
2 Arbeitsgänge, Ausführungszeitraum Mitte/Ende Juni und Mitte/Ende Oktober,
Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle.

Größe der Einzelflächen:
115m², 22m²

2 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
137 m² x 2 AG = 274 m²

274,000 m² ....

Summe	**5.7.1**	**Grünflächenpflege**	**.....**
Summe	**5.7**	**Österitzer Weg**	**.....**
Summe	**5**	**OT Ogkeln**	**.....**

6 OT Österitz

6.1 Österitz - Ortslage

6.1.1 Grünflächenpflege

6.1.1.1 **Mähen Gebrauchsrasen**
Wuchs-H 6-10cm Schnitt-H 4cm

Mähen von Gebrauchsrasen,
Wuchshöhe 6 bis 10 cm,
Schnitthöhe 4 cm,
8 Schnitte, Ausführungszeitraum März-Oktober,
Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.

Größe der Einzelflächen:
139m², 15m², 155m², 78m², 49m², 26m², 46m², 50m²

8 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

558 m² x 8 AG = 4.464 m²

4.464,000 m² ....

6.1.1.2 **Mähen Gebrauchsrasen, Fläche mit Baumbestand**
Wuchs-H bis 10cm Schnitt-H 4cm

Mähen von Gebrauchsrasen unter erschwerten Bedingungen,
in Flächen mit Baumbestand,
Wuchshöhe bis 10 cm,
Schnitthöhe 4 cm,
8 Schnitte, März-Oktober,
Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle.

Größe der Einzelflächen:
803m², 423m², 361m², 85m², 2.305m²,562m², 561m²

8 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
5.100 m² x 8 AG = 40.800 m²

40.800,000 m² ....

6.1.1.3 **Mähen Gebrauchsrasen, Fläche im Böschungsbereich**
Wuchs-H bis 10cm Schnitt-H 4cm

Mähen von Gebrauchsrasen unter erschwerten Bedingungen,
in Flächen im Böschungsbreich bis 1:2,
Wuchshöhe bis 10 cm,
Schnitthöhe 4 cm,
8 Schnitte, März-Oktober,
Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,

die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle,
Abrechnung nach Aufsichtsfläche.

Größe der Einzelflächen:
20m²

8 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
20 m² x 8 AG = 160 m²

160,000 m² ....

6.1.1.4 **Mähen von Wiesenflächen, Bankettstreifen Wuchs-H bis 50cm Schnitt-H 5cm**

Mähen von Wiesenflächen, Bankettstreifen, Breite 2,50-5,00m,
Aufwuchshöhe bis 50 cm,
Schnitthöhe 5cm,
2 Arbeitsgänge,
Ausführungszeitraum Mitte/Ende Juni und Mitte/Ende Oktober,
Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle.

Größe der Einzelflächen:
138m², 135m², 95m², 105m², 66m², 44m², 46m², 26m²

2 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
655 m² x 2 AG = 1.310 m²

1.310,000 m² ....

6.1.1.5 **Mähen Wiesenflächen, Bankettstreifen mit Baumbestand Wuchs-H bis 50cm Schnitt-H 5cm**

Mähen von Wiesenflächen unter erschwerten Bedingungen,
in Flächen mit Baumbestand, Bankettstreifen,
Breite 2,50-5,00m,
Wuchshöhe bis 50 cm,
Schnitthöhe 5 cm,
2 Schnitte,
Ausführungszeitraum Mitte/Ende Juni und Mitte/Ende Oktober,
Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle.

Größe der Einzelflächen:
60m², 219m², 175m², 61m², 52m²

2 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €	.....
	Die Menge ermittelt sich wie folgt: 34 St x 1 AG = 34 St	34,000	St	.....	.....
6.1.1.9	**Lichtraumprofilschnitt Sträucher Rückschnitt H 3-5m** Lichtraumprofilschnitt an Sträuchern in Straßenrandpflanzungen, Rückschnitt zur Herstellung des Lichtraumprofils, Freischneiden von Beschilderung, Höhe der Gehölze 3 bis 5 m Durchführung in Abstimmung mit AG. an folgenden Flächen: Wiesenfläche 26m² (ca. 10 Stück) Solitärs Länge der Pflanzung ca.25m, Höhe des Rückschnitts 4,5m 1 Arbeitsgang Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 112,5 m² x 1 AG = 112,5 m²	112,500	m²	.....	.....
Summe	**6.1.1 Grünflächenpflege**				**.....**
6.1.2	**Befestigte Flächen**				
6.1.2.1	**Reinigung Geh-/Radwege, wassergebundene Decke** Reinigung von befestigten Geh- und Radwegen, inklusive Schnittgerinne, Material wassergebundene Decke, Bewuchs ist mechanisch zu entfernen, Breite über 2,5 bis 3 m, 2 Arbeitsgänge jährlich, anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen. Größe der Einzelflächen: 195m² 2 Arbeitsgänge Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 195 m² x 2 AG =390 m²	390,000	m²	.....	.....
6.1.2.2	**Laubbeseitigung Geh-/Radwege, wassergebundene Decke** Laubbeseitigung von befestigten Geh- und Radwegen, inklusive Schnittgerinne, Material wassergebundene Decke, Breite über 2,5 bis 3 m, 4 Arbeitsgänge, anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.				

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €	.....
6.1.2.5	**Spielplatz reinigen Fallschutzkies lockern T bis 15cm** Spielplatz reinigen, Fallschutzbelag Kies 2/8 lockern, Tiefe bis 15 cm, Unrat und Laub aus dem Kies aufnehmen, ausgeworfenen Kies zurückbefördern, anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, 1 Reinigungen. Größe der Einzelflächen: 24m² 1 Arbeitsgänge Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 24 m² x 1 AG =24 m²	24,000	m²	.....	.....
Summe	**6.1.2 Befestigte Flächen**				**.....**
6.1.3	**Ausstattung**				
6.1.3.1	**Abfallbehälter entleeren 75-100l offen beweglich** Abfallbehälter entleeren, einschl. Unratbeseitigung im unmittelbaren Umfeld, Fassungsvermögen über 75 bis 100 l, offen, beweglich, anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung 1 x alle 4 Wochen. 13 Arbeitsgänge Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 2 Abfallbehälter x 13 AG = 26 Stück	26,000	St	.....	.....
6.1.3.2	**Reinigen von Bushaltestellen** Reinigung von Bushaltestellen, beinhaltet das Entfernen von Verunreinigungen und Kehricht innerhalb der Behausung aus Beton/Holz/Glas, das Reinigen von Glasflächen sowie der zugehörigen Beschilderung. Grundfläche der Behausungen ca. 6m² 2 Arbeitsgänge Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 1 Stück x 2 AG = 2 Stück	2,000	St	.....	.....
Summe	**6.1.3 Ausstattung**				**.....**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €

6.1.4 Inspektion und Wartung

Die Routine-Inspektion ist nach DIN EN1176-1:2008-08, GUV-SI 8017 auszuführen.
Die visuelle Routine-Inspektion entsprechend DIN EN 117-1:2008-08 3.25, dient der Erkennung offensichtlicher Gefährdungen, die sich als Folge von normaler Benutzung, Vandalismus, oder Witterungseinflüssen ergeben könne.
Sie erstreckt sich auf:

- Einbauten und Spielgeräte
- gesamtes Mobiliar
- ordnungsgemäßte Absicherung der Zugänge zu den öffentlichen Verkehrsflächen
- Beschilderung
- Einfriedung
- Pflanzung
- Flächenbeläge (Sand, Kies etc.)

Sie beinhaltet die visuelle und operative Inspektion von:

- Sauberkeit auf der gesamten Anlage (Verunreinigungen durch Kot, Scherben o.ä. Unrat)
- Bodenfreiheit
- Beschaffenheit der Bodenoberfläche
- freiliegende Fundamente
- scharfe Kanten, lockere Schrauben, gesplittertes Holz, vorstehende Nägel, fehlende Schutzkappen
- Funktionsfähigkeit, Festigkeit und Standsicherheit der Spielgeräte und Einbauten, fehlende, überstehende oder kaputte Teile (geschieht durch rütteln, Probenutzung, Belastungsversuche etc.)
- übermäßiger Verschleiß (von sich bewegenden Teilen)
- bauliche Festigkeit
- Beschädigung der Spielgeräte und Einbauten durch Verformung, Bruchstellen oder Zerstörung
- Korrosionsschäden

6.1.4.1 **Routine-Inspektion, Spielplatz 300-350m²**

Routine-Inspektion zur Überprüfung der Verkehrssicherheit von Spielplätzen, Größe der Spielfläche über 300 bis 350 m2, Kontrollnachweis je Liegenschaft, Dokumentation zur Übergabe an den AG, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung.

8 Arbeitsgänge
Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
1 Inspektion x 12 AG = 12 Stück

12,000 St ....

Summe **6.1.4 Inspektion und Wartung** **.....**

6.1.5 Entwässerungskanalarbeiten

6.1.5.1 **Eimer Straßenablauf entleeren, reinigen**

Eimer für Straßenablauf entleeren und reinigen, ohne Schlammraum, als Unterhaltsreinigung gemäß DWA-M 197, Abfall laden, anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, Aufsatz nicht verschraubt, Klasse A 15 bis Klasse D 400 DIN EN 124-1, 2 Arbeitsgänge, Frühjahr/Spätherbst.

2 Arbeitsgänge
Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
	Die Menge ermittelt sich wie folgt: 12 St x 2 AG = 24 St	24,000	St	.....	.....
6.1.5.2	**Entwässerungsmulde reinigen mechanisch/manuell** Entwässerungsmulde reinigen, Material Betonstein, im mechanischen/manuellen Verfahren, als Unterhaltsreinigung gemäß DWA-M 197, Abfall aufnehmen und Aufwuchs entfernen,anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, 2 Arbeitsgänge, Frühjahr/Spätherbst. Einzellängen der Rinnen: 3,5lfm 2 Arbeitsgänge Abrechnung nach m x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 3,5 lfm x 2 AG = 7 lfm	7,000	m	.....	.....
Summe	**6.1.5** **Entwässerungskanalarbeiten**				**.....**
6.1.6	**Winterdienst**				
6.1.6.1	**Fläche räumen und streuen, Gehweg Streustoff beigestellt, B 2,0-2,5m** Fläche ab einer Schneehöhe von 1 cm räumen und streuen, auf Gehwegen, geräumten Schnee seitlich lagern, Streustoffe vom AG beigestellt, Räum-/Streubreite über 2,00m bis 2,50m, Abrechnung pro Arbeitsgang, Nachweis und Dokumentation der Leistung innerhalb 6 h nach Ausführung unter Angabe der Ausführungszeit und des Einsatzortes, Nachweis und Dokumentation im Streubuch. Größe der Einzelflächen: Betonsteinpflaster an Bushaltestelle: 15m² Betonsteinpflaster an Glascontainer: 9m² Betonsteinpflaster Gehweg s. Plan: 61m² Wassergebundene Deck s. Plan: 195m² 10 Arbeitsgänge Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 280 m² x 10 AG = 2.800 m²	2.800,000	m²	.....	.....
Summe	**6.1.6** **Winterdienst**				**.....**
Summe	**6.1** **Österitz - Ortslage**				**.....**
Summe	**6** **OT Österitz**				**.....**

7 OT Sackwitz

7.1 Sackwitz - Ortslage

7.1.1 Grünflächenpflege

7.1.1.1 **Mähen Gebrauchsrasen, 4 x jährlich**
Wuchs-H 6-10cm Schnitt-H 4cm

Mähen von Gebrauchsrasen,
Wuchshöhe 6 bis 10 cm,
Schnitthöhe 4 cm,
Schnitte, Ausführungszeitraum März-Oktober,
Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.

Größe der Einzelflächen:
4.260m² (Sportplatz), 65m², 26m², 72m², 296m², 108m², 22m²

4 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

4.849 m² x 4 AG = 19.396 m²

19.396,000 m² ....

7.1.1.2 **Mähen Gebrauchsrasen, 8 x jährlich**
Wuchs-H 6-10cm Schnitt-H 4cm

Mähen von Gebrauchsrasen,
Wuchshöhe 6 bis 10 cm,
Schnitthöhe 4 cm,
8 Schnitte, Ausführungszeitraum März-Oktober,
Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.

Größe der Einzelflächen:
9m², 60m², 43m², 14m², 51m², 113m², 74m², 6m², 41m²,
161m², 8m², 39m², 257m², 129m², 88m², 18m², 25m², 41m²,
33m², 18m², 125m², 96m², 11m², 29m², 95m², 51m², 46m²,
13m², 17m², 45m², 25m², 410m²

8 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

2.213 m² x 8 AG = 17.704 m²

17.704,000 m² ....

7.1.1.3 **Mähen Gebrauchsrasen, Fläche mit Baumbestand**
Wuchs-H bis 10cm Schnitt-H 4cm

Mähen von Gebrauchsrasen unter erschwerten Bedingungen,
in Flächen mit Baumbestand,
Wuchshöhe bis 10 cm,
Schnitthöhe 4 cm,
8 Schnitte, März-Oktober,

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €	.....
	Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 200201 biologisch abbaubare Abfälle. Größe der Einzelflächen: 795m², 46m², 783m², 77m², 209m², 197m², 200m², 69m², 189m², 218m², 268m², 261m² 8 Arbeitsgänge Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 3.312 m² x 8 AG = 26.496 m²	26.796,000	m²	.....	.....
7.1.1.4	**Mähen Gebrauchsrasen Fläche mit Solitärgehölzen Wuchs-H 6-12cm Schnitt-H 4cm** Mähen von Gebrauchsrasen unter erschwerten Bedingungen, in Flächen mit Solitärgehölzen, Wuchshöhe 6 bis 12 cm, Schnitthöhe 4 cm, 8 Schnitte, Ausführungszeitraum März-Oktober Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 200201 biologisch abbaubare Abfälle. Größe der Einzelflächen: 57m², 32m² 8 Arbeitsgänge Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 89 m² x 8 AG = 712 m²	712,000	m²	.....	.....
7.1.1.5	**Mähen von Wiesenflächen Wuchs-H bis 50cm Schnitt-H 5cm** Mähen von Wiesenflächen, Aufwuchshöhe bis 50 cm, Schnitthöhe 5 cm, 2 Arbeitsgänge, Ausführungszeitraum Mitte/Ende Juni und Mitte/Ende Oktober, Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 200201 biologisch abbaubare Abfälle. Größe der Einzelflächen: 30m², 17m², 26m² 2 Arbeitsgänge				

Leistungsverzeichnis

Projekt:	**2026-01**	**Bad Schmiedeberg - kommunale Dienstleistungen**	
LV:	**02**	**Los 2 - Grünflächenpflege Trebitz**	

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €	.....
	Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 73 m² x 2 AG =146 m²	146,000	m²	.....	.....
7.1.1.6	**Mähen von Wiesenflächen, Bankettstreifen Wuchs-H bis 50cm Schnitt-H 5cm, 2 x jährlich** Mähen von Wiesenflächen, Bankettstreifen, Breite 1m, Aufwuchshöhe bis 50 cm, Schnitthöhe 5cm, 2 Arbeitsgänge, Ausführungszeitraum Mitte/Ende Juni und Mitte/Ende Oktober Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 200201 biologisch abbaubare Abfälle. Größe der Einzelflächen: 101m², 160m², 157m², 20m² 2 Arbeitsgänge Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 438 m² x 2AG = 876 m²	876,000	m²	.....	.....
7.1.1.7	**Mähen von Wiesenflächen, Bankettstreifen Wuchs-H bis 50cm Schnitt-H 5cm, 4 x jährlich** Mähen von Wiesenflächen, Bankettstreifen, Breite 2,50-3,50m, Aufwuchshöhe bis 50 cm, Schnitthöhe 5cm, 4 Arbeitsgänge, Ausführungszeitraum April - Oktober, Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 200201 biologisch abbaubare Abfälle. Größe der Einzelflächen: 19m², 68m², 79m², 58m², 50m², 60m², 76m², 71m², 12m², 22m² 4 Arbeitsgänge Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 515 m² x 4 AG = 2.060 m²	2.060,000	m²	.....	.....
7.1.1.8	**Mähen Wiesenflächen, mit Böschung/Graben und Baumbestand Wuchs-H bis 50cm Schnitt-H 5cm, 2 x jährlich** Mähen von Wiesenflächen unter erschwerten Bedingungen, in Flächen mit Baumbestand, mit Böschungen Graben, Neigung bis 1:2, Wuchshöhe bis 50 cm, Schnitthöhe 5cm,				

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €	.....
	2 Schnitte, Ausführungszeitraum Mitte/Ende Juni und Mitte/Ende Oktober Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 200201 biologisch abbaubare Abfälle. Abrechnung nach Aufsichtsfläche. Größe der Einzelflächen: 109m² 2 Arbeitsgänge Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 109 m² x 2 AG = 218 m²	218,000	m²	.....	.....
7.1.1.9	**Mähen Wiesenflächen, mit Böschung/Graben und Baumbestand Wuchs-H bis 50cm Schnitt-H 5cm, 4 x jährlich** Mähen von Wiesenflächen unter erschwerten Bedingungen, in Flächen mit Baumbestand, mit Böschungen Graben, Neigung bis 1:2, Wuchshöhe bis 50 cm, Schnitthöhe 5cm, 4 Schnitte, Ausführungszeitraum April-Oktober, Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 200201 biologisch abbaubare Abfälle. Abrechnung nach Aufsichtsfläche. Größe der Einzelflächen: 374m² 4 Arbeitsgänge Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 374 m² x 4 AG =1.496 m²	1.496,000	m²	.....	.....
Summe	**7.1.1 Grünflächenpflege**				**.....**
7.1.2	**Befestigte Flächen**				
7.1.2.1	**Reinigung Geh-/Radwege, Abdeckung mit Splitt** Reinigung von befestigten Geh- und Radwegen, Material Abdeckung mit Splitt, Bewuchs ist mechanisch zu entfernen, Breite über 2,5 bis 3 m, 2 Arbeitsgänge jährlich, anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.				

Größe der Einzelflächen:
47m², 4 m², 25m²

2 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
76 m² x 2 AG =152 m²

152,000 m² ....

Summe 7.1.2 Befestigte Flächen .....

7.1.3 Ausstattung

7.1.3.1 **Reinigen von Bushaltestellen**

Reinigung von Bushaltestellen, beinhaltet das Entfernen von Verunreinigungen und Kehricht innerhalb der Behausung aus Beton/Holz/Glas, das Reinigen von Glasflächen sowie der zugehörigen Beschilderung.
Grundfläche der Behausungen ca. 6m²

2 Arbeitsgänge
Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
1 Stück x 2 AG = 2 Stück

2,000 St ....

Summe 7.1.3 Ausstattung .....

7.1.4 Entwässerungskanalarbeiten

7.1.4.1 **Eimer Straßenablauf entleeren, reinigen**

Eimer für Straßenablauf entleeren und reinigen, ohne Schlammraum, als Unterhaltsreinigung gemäß DWA-M 197, Abfall laden, anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, Aufsatz nicht verschraubt, Klasse A 15 bis Klasse D 400 DIN EN 124-1, 2 Arbeitsgänge, Frühjahr/Spätherbst.

2 Arbeitsgänge
Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
9 St x 2 AG = 18 St

18,000 St ....

Summe 7.1.4 Entwässerungskanalarbeiten .....

7.1.5 Winterdienst

7.1.5.1 **Fläche räumen und streuen, Gehweg Streustoff beigestellt, B 2,0-2,5m**

Fläche ab einer Schneehöhe von 1 cm räumen und streuen, auf Gehwegen, geräumten Schnee seitlich lagern, Streustoffe vom AG beigestellt, Räum-/Streubreite über 2,00m bis 2,50m, Abrechnung pro Arbeitsgang, Nachweis und Dokumentation der Leistung innerhalb 6 h nach Ausführung unter Angabe der Ausführungszeit und des Einsatzortes, Nachweis und Dokumentation im Streubuch.

Größe der Einzelflächen:
an den Glascontainern:4m²
an der Bushaltestelle: 25 m²

10 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
29 m² x 10 AG = 290 m²

290,000 m² ....

Summe 7.1.5 Winterdienst .....

Summe 7.1 Sackwitz - Ortslage .....

7.2 Friedhof Sackwitz

Zufahrt
Der Friedhof Sackwitz befindet südlich, abseits des Dorfkerns am Waldrand gelegen. Die Zufahrt erfolgt über die östlich des Dorfteiches nach Süden abgehende Dorfstraße. Der Friedhof befindet sich aus dieser Fahrtrichtung rechtsseitig der Straße, im hinteren Bereich eines Waldstücks, welches durch ein Feld eingefasst wird.
Die Erschließung des Friedhofs erfolgt über eine Doppelflügeltor aus Holz.

Die Zuwegung zur Kapelle erfolgt über einen ca. 2,50m breiten Weg mit ungebundener Wegedecke.

Befahrbarkeit
Der Friedhof ist eingeschränkt mit dem PKW befahrbar.
Die gültige Friedhofssatzung ist zu beachten.

Geländeneigung
Das Gelände befindet sich überwiegend in ebener Lage.

Lagerräume/Lagerflächen
Es stehen keine Räume oder Flächen zur Lagerung zur Verfügung.

Sanitäre Einrichtungen
Es sind keine sanitären Einrichtungen vorhanden.

Angaben zur Ausführung
Laubblasgeräte dürfen im Bereich von Rasenflächen eingeschränkt eingesetzt werden. Im Bereich von Grabfeldern ist der Einsatz von Laubblasgeräte nicht zulässig.

Die Ausführung von Pflegeleistungen ist während einer Beerdigung nicht gestattet.

7.2.1 Grünflächenpflege

7.2.1.1 Mähen Gebrauchsrasen, Fläche mit Baumbestand Wuchs-H bis 10cm Schnitt-H 4cm

Mähen von Gebrauchsrasen unter erschwerten Bedingungen,
in Flächen mit Baumbestand,
Wuchshöhe bis 10 cm,
Schnitthöhe 4 cm,
8 Schnitte, Ausführungszeitraum März-Oktober,
Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle.

Größe der Einzelflächen:
1.347m², 915m²

8 Arbeitsgänge

Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge
2.262 m² x 8 AG = 18.096 m²

18.096,000 m² ....

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €	.....
7.2.1.2	**Säubern Gebrauchsrasen, Laub entfernen** Säubern der Rasenfläche, Gebrauchsrasen, von Laub und Unrat, 4 Säuberungen, Ausführung Oktober bis Januar, anfallende Stoffe auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN. Größe der Einzelflächen: 1.347m², 915 m² 4 Arbeitsgänge Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 2.262 m² x 4 AG = 9.048 m²	9.048,000	m²	.....	.....
7.2.1.3	**Gehölzschnitt Schnitthecke, Höhe bis 2,00m** Gehölzfläche schneiden, Schnitthecke, Formschnitt allseitig, Höhe bis 2,00 m, Ausführungszeitraum Anfang Juni / Ende August, Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 200201 biologisch abbaubare Abfälle. Größe der Einzelflächen: 24 lfm 2 Arbeitsgänge Abrechnung nach lfm x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 24 lfm x 2 AG = 48 lfm	48,000	m	.....	.....
7.2.1.4	**Pflanzfläche mit Schnitthecke lockern Aufwuchs, Abfall, Laub entfernen** Lockern der Pflanzfläche, unerwünschten Aufwuchs abtrennen, Bearbeitungstiefe der jeweiligen Pflanzenart anpassen, Abfall und Laub von der Fläche entfernen, anfallende Stoffe und abgetrennte Teile unerwünschten Aufwuchses auf LKW AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, 2 Arbeitsgänge. Länge der Schnitthecke: 24lfm Arbeitsbreite ca. 1m 2 Arbeitsgänge Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 24 m² x 2 AG = 48 m²	48,000	m²	.....	.....

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €

Übertrag € .....

7.2.1.5 **Gehölzschnitt Schnitthecke, Höhe bis 0,5m**

Gehölzfläche schneiden, Cotoneaster, Formschnitt allseitig
siehe Foto, Höhe bis 0,5m,
Ausführungszeitraum Anfang Juni / Ende September,
Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle, Ausführung gemäß
Foto.

Größe der Einzelflächen:
16m²

4 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
16 m² x 4 AG = 64 m²



64,000 m² ....

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €	.....
7.2.1.6	**Pflanzfläche mit Schnitthecke lockern Aufwuchs, Abfall, Laub entfernen** Lockern der Pflanzfläche, unerwünschten Aufwuchs entfernen, Bearbeitungstiefe der jeweiligen Pflanzenart anpassen, Abfall und Laub von der Fläche entfernen, anfallende Stoffe und abgetrennte Teile unerwünschten Aufwuchses auf LKW AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, 4 Arbeitsgänge. Größe der Einzelflächen: 16m² 4 Arbeitsgänge Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 16 m² x 4 AG = 256 m²	64,000	m²	.....	.....
Summe	**7.2.1 Grünflächenpflege**				**.....**
7.2.2	**Abfallentsorgung, Verwertung und Beseitigung**				
7.2.2.1	**Abfall nicht gefährlich AVV200201 nicht schadstoffbelastet entsorgen** Siedlungsabfälle, Garten- und Parkabfälle, nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 200201 biologisch abbaubare Abfälle, nicht schadstoffbelastet, auf Friedhof lagernd, in 1,5 cbm Container ohne Deckel, laden, mit LKW des AN transportieren, entsorgen, zur Verwertungsanlage, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen. 1 cbm Grünschnitt = 0,4t 1,5cbm=0,6t Entleerung nach Aufforderung des AG. 6 Arbeitsgänge Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 0,6 t x 6 AG = 3,6 t	3,600	t	.....	.....
7.2.2.2	**Mini Container-Box, 1,5cbm aufstellen und vorhalten** Mini- Container, 1,5 cbm zur Entsorgung von Grünschnitt aufstellen und für ein Jahr vorhalten. 1 Stück	1,000	St	.....	.....

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €	.....
7.2.2.3	**Abfallbehältnisse zur Entleerung bereitstellen** Abfallbehältnisse zur Entleerung an Zufahrt bereitstellen und nach Entleerung wieder auf dem Friedhof positionieren. Standort der Abfallbehältnisse in Abstimmung mit dem AG. Die Entsorgungstermine / Abfallkalender der jeweiligen Entsorgungsunternehmen sind zu beachten, 1 x monatl.. 1 x Restmüll 1 x Gelbe Tonne 12 Arbeitsgänge Abrechnung nach St x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 2 St x 12 AG = 24 St	24,000	St	.....	.....
Summe	**7.2.2 Abfallentsorgung, Verwertung und Beseitigung**				**.....**
7.2.3	**Ausstattung**				
7.2.3.1	**Einwintern von Wasseranlage** Wasseranlage/ Wasserentnahmestelle mit Wasserbecken einwintern, Zulauf/Haupthahn der Wasserversorgung verschließen; Wasserbecken, Pumpe und Leitungen sind vollständig zu entleeren, Leitungen ggf. Abdichten, frostempfindliche Pumpen müssen ausgebaut und frostfrei eingewintert werden, verbaute Pumpen außerhalb frostfreier Tiefen müssen mit Styropor geschützt werden, Abdeckung des Wasserbeckens zum Schutz vor eindringendem Oberflächenwasser, alle Bauteile werden gereinigt, der Einsatz von Putzmitteln sowie der Ort der Einwinterung sind mit dem AG abzustimmen, Armaturen und Schieber bleiben zur Entlüftung leicht geöffnet, in Abstimmung mit dem AG Ablesen vorhandener Wasseruhr und weiterleiten der Information an den Leitungsträger und den AG. 1 Arbeitsgang, vor Frosteintritt, Ende September 1 Arbeitsgang Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 1 Wasseranlage x 1 AG = 1 Stück	1,000	St	.....	.....
7.2.3.2	**Auswintern von Wasseranlage** Wasseranlage, Brunnen mit Wasserbecken auswintern, Förderpumpe fachgerecht Wiedereinbauen/ von Einwinterung (Styropor) befreien, Abdichtungen aus Leitungen entfernen, Abdeckung des Wasserbeckens rückbauen, rückgebaute Abdeckung für kommende Einwinterung lagern, Bauteile auf defekte überprüfen, ggf. Meldung von Defekt an den AG, Prüfung der Funktionstüchtigkeit. 1 Arbeitsgang, bei ausbleibender Frostgefahr, Ende Mai/Anfang Juni 1 Arbeitsgang				

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €	.....
	Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 1 Wasseranlage x 1 AG = 1 Stück	1,000	St	.....	.....
Summe	**7.2.3 Ausstattung**				**.....**
7.2.4	**Winterdienst**				
7.2.4.1	**Fläche räumen und streuen, Gehweg Streustoff beigestellt, B 2,0-2,5m** Fläche ab einer Schneehöhe von 1 cm räumen und streuen, auf Gehwegen, geräumten Schnee seitlich lagern, Streustoffe vom AG beigestellt, Räum-/Streubreite über 2,00m bis 2,50m, Abrechnung pro Arbeitsgang, Nachweis und Dokumentation der Leistung innerhalb 6 h nach Ausführung unter Angabe der Ausführungszeit und des Einsatzortes, Nachweis und Dokumentation im Streubuch. Größe der Einzelflächen: Zuwegung zur Kapelle: 75m² 10 Arbeitsgänge Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 75 m² x 10 AG = 750 m²	750,000	m²	.....	.....
Summe	**7.2.4 Winterdienst**				**.....**
Summe	**7.2 Friedhof Sackwitz**				**.....**

7.3 Spielplatz Sackwitz

7.3.1 Grünflächenpflege

7.3.1.1 **Mähen Gebrauchsrasen**
Wuchs-H 6-10cm Schnitt-H 4cm

Mähen von Gebrauchsrasen,
Wuchshöhe 6 bis 10 cm,
Schnitthöhe 4 cm,
8 Schnitte, Ausführungszeitraum März-Oktober,
Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.

Größe der Einzelflächen:
550m²

8 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

550 m² x 8 AG = 4.400 m²

4.400,000 m² ....

7.3.1.2 **Gehölzschnitt Sträucher, Höhe bis 5m**

Gehölzfläche schneiden, Höhe bis 5 m, Rückschnitt,
Auslichtungsschnitt, den Straßenraum beengende Triebe
zurückschneiden,Schnittgut auf LKW des AN laden,
transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden
vom AN übernommen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle

Größe der Einzelflächen:
207m²

1 Arbeitsgang
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
207 m² x 1 AG = 207 m²

207,000 m² ....

Summe 7.3.1 Grünflächenpflege .....

7.3.2 Befestigte Flächen

7.3.2.1 **Reinigung Geh-/Radwege, Abdeckung mit Splitt**

Reinigung von befestigten Geh- und Radwegen, inklusive Schnittgerinne, Material Abdeckung mit Splitt, Bewuchs ist mechanisch zu entfernen, Breite über 2,5 bis 3 m, 2 Arbeitsgänge jährlich,
anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.

Größe der Einzelflächen:
22m²

2 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
22 m² x 2 AG =44 m²

44,000 m² ....

7.3.2.2 **Reinigung Geh-/Radwege, Betonsteinplatten**

Reinigung von befestigten Geh- und Radwegen,inklusive Schnittgerinne, Material Betonsteinplatten, Bewuchs ist mechanisch zu entfernen,
2 Arbeitsgänge jährlich,
anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen,
Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung.

Größe der Einzelflächen:
48m², 2,5m²

2 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
50,5 m² x 2 AG = 101 m²

101,000 m² ....

7.3.2.3 **Laubbeseitigung Geh-/Radwege, Betonsteinplatten**

Laubbeseitigung von befestigten Geh- und Radwegen, inklusive Schnittgerinne, Material Betonsteinplatten, 4 Arbeitsgänge,
Ausführung Oktober bis Januar,
anfallende Stoffe laden, Abrechnung pro Arbeitsgang,
Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung.

Größe der Einzelflächen:
48m², 2,5m²

4 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m²x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
50,5 m² x 4 AG = 202 m²

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €	.....
		202,000	m²	.....	.....

7.3.2.4 **Spielplatz reinigen Fallschutzkies lockern T bis 15cm**

Spielplatz reinigen, Fallschutzbelag Kies 2/8 lockern, Tiefe bis 15 cm, Unrat und Laub aus dem Kies aufnehmen, ausgeworfenen Kies zurückbefördern, anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, 1 Arbeitsgang

Größe der Einzelflächen:
10m², 25m², 19m², 52m²

1 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
106 m² x 1 AG =106 m²

		106,000	m²	.....	.....

Summe **7.3.2** **Befestigte Flächen** **.....**

7.3.3 **Ausstattung**

7.3.3.1 **Abfallbehälter entleeren 75-100l offen beweglich**

Abfallbehälter entleeren,
einschl. Unratbeseitigung im unmittelbaren Umfeld,
Fassungsvermögen über 75 bis 100 l, offen, beweglich,
anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, 1 x alle 4 Wochen

13 Arbeitsgänge
Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
2 Abfallbehälter x 13 AG = 26 Stück

		26,000	St	.....	.....

Summe **7.3.3** **Ausstattung** **.....**

7.3.4 **Inspektion und Wartung**

Die Routine-Inspektion ist nach DIN EN1176-1:2008-08, GUV-SI 8017 auszuführen.
Die visuelle Routine-Inspektion entsprechend DIN EN 117-1:2008-08 3.25, dient der Erkennung offensichtlicher Gefährdungen, die sich als Folge von normaler Benutzung, Vandalismus, oder Witterungseinflüssen ergeben könne.
Sie erstreckt sich auf:

- Einbauten und Spielgeräte
- gesamtes Mobiliar
- ordnungsgemäßte Absicherung der Zugänge zu den öffentlichen Verkehrsflächen
- Beschilderung
- Einfriedung
- Pflanzung
- Flächenbeläge (Sand, Kies etc.)

Sie beinhaltet die visuelle und operative Inspektion von:
- Sauberkeit auf der gesamten Anlage (Verunreinigungen durch Kot, Scherben o.ä. Unrat)
- Bodenfreiheit
- Beschaffenheit der Bodenoberfläche
- freiliegende Fundamente
- scharfe Kanten, lockere Schrauben, gesplittertes Holz, vorstehende Nägel, fehlende Schutzkappen
- Funktionsfähigkeit, Festigkeit und Standsicherheit der Spielgeräte und Einbauten, fehlende, überstehende oder kaputte Teile (geschieht durch rütteln, Probenutzung, Belastungsversuche etc.)
- übermäßiger Verschleiß (von sich bewegenden Teilen)
- bauliche Festigkeit
- Beschädigung der Spielgeräte und Einbauten durch Verformung, Bruchstellen oder Zerstörung
- Korrosionsschäden

7.3.4.1 **Routine-Inspektion, Spielplatz 300-350 m²**

Routine-Inspektion zur Überprüfung der Verkehrssicherheit von Spielplätzen, Größe der Spielfläche über 300 bis 350 m², Kontrollnachweis je Liegenschaft, Dokumentation zur Übergabe an den AG, 1 x monatlich

12 Arbeitsgänge
Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
1 Inspektion x 12 AG = 12 Stück

12,000 St ....

Summe	**7.3.4**	**Inspektion und Wartung**	**.....**
Summe	**7.3**	**Spielplatz Sackwitz**	**.....**
Summe	**7**	**OT Sackwitz**	**.....**

8 OT Schnellin

8.1 Ortsverbindung Schnellin - Merkwitz

8.1.1 Grünflächenpflege

8.1.1.1 **Mähen Gebrauchsrasen,**
Wuchs-H 6-10cm Schnitt-H 4cm

Mähen von Gebrauchsrasen,
Wuchshöhe 6 bis 10 cm,
Schnitthöhe 4 cm,
4 Schnitte, Ausführungszeitraum März-Oktober,
Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.

Größe der Einzelflächen:
9m²

4 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

9 m² x 4 AG = 36 m²

4,000 m² ....

8.1.1.2 **Mähen Wiesenflächen, Bankettstreifen mit Baumbestand**
Wuchs-H bis 50cm Schnitt-H 5cm

Mähen von Wiesenflächen unter erschwerten Bedingungen, in
Flächen mit Baumbestand, Bankettstreifen, Breite 1,00m
Wuchshöhe bis 50 cm,
Schnitthöhe 5 cm,
4 Schnitte, Ausführungszeitraum April-Oktober,
Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle.

Größe der Einzelflächen:
49m², 74m², 34m²

4 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
157 m² x 4 AG = 628 m²

628,000 m² ....

Summe 8.1.1 Grünflächenpflege .....

Summe 8.1 Ortsverbindung Schnellin - Merkwitz .....

8.2 Schnellin Ortslage

8.2.1 Grünflächenpflege

8.2.1.1 **Mähen Gebrauchsrasen**
Wuchs-H 6-10cm Schnitt-H 4cm

Mähen von Gebrauchsrasen,
Wuchshöhe 6 bis 10 cm,
Schnitthöhe 4 cm,
8 Schnitte, Ausführungszeitraum März-Oktober,
Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.

Größe der Einzelflächen:
13m², 66m², 12m², 23m², 12m², 7m², 25m², 9m², 112m²,
168m², 4m², 46m², 49m², 6m², 24m², 29m², 40m², 29m² 6m²,
11m², 5m²,31m², 77m²

8 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

804 m² x 8 AG = 6.432 m²

6.432,000 m² ....

8.2.1.2 **Mähen Gebrauchsrasen, Fläche mit Baumbestand**
Wuchs-H bis 10cm Schnitt-H 4cm

Mähen von Gebrauchsrasen unter erschwerten Bedingungen,
in Flächen mit Baumbestand,
Wuchshöhe bis 10 cm,
Schnitthöhe 4 cm,
8 Schnitte, März-Oktober,
Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle.

Größe der Einzelflächen:
34m², 49m², 303m², 150m², 14m², 47m², 36m², 75m², 40m²,
45m², 139m², 5m², 44m², 43m², 34m²,61 m²

8 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
1.119 m² x 8 AG = 8.952 m²

8.952,000 m² ....

Leistungsverzeichnis

Projekt:	**2026-01**	**Bad Schmiedeberg - kommunale Dienstleistungen**	
LV:	**02**	**Los 2 - Grünflächenpflege Trebitz**	

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €	.....

8.2.1.3 **Mähen Gebrauchsrasen Fläche mit Solitärgehölzen Wuchs-H 6-12cm Schnitt-H 4cm**

Mähen von Gebrauchsrasen unter erschwerten Bedingungen,
in Flächen mit Solitärgehölzen,
Wuchshöhe 6 bis 12 cm,
Schnitthöhe 4 cm,
8 Schnitte, Ausführungszeitraum März-Oktober
Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle.

Größe der Einzelflächen:
17m², 4m²

8 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
21 m² x 8 AG = 168 m²

168,000 m² ....

8.2.1.4 **Mähen von Wiesenflächen, Bankettstreifen Wuchs-H bis 50cm Schnitt-H 5cm**

Mähen von Wiesenflächen, Bankettstreifen, Breite 1,00m
Aufwuchshöhe bis 50 cm,
Schnitthöhe 5cm,
4 Arbeitsgänge, Ausführungszeitraum April - Oktober,
Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle.

Größe der Einzelflächen:
138m², 43m²

4 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
181 m² x 4 AG = 724 m²

724,000 m² ....

8.2.1.5 **Mähen Wiesenflächen, Bankettstreifen mit Baumbestand Wuchs-H bis 50cm Schnitt-H 5cm**

Mähen von Wiesenflächen unter erschwerten Bedingungen,
in Flächen mit Baumbestand, Bankettstreifen,
Breite 1,00m
Wuchshöhe bis 50 cm,
Schnitthöhe 5 cm,
4 Schnitte, Ausführungszeitraum April-Oktober,
Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)

200201 biologisch abbaubare Abfälle.

Größe der Einzelflächen:
82m², 82m²

4 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
164 m² x 4 AG = 656 m²

656,000 m² ....

Summe **8.2.1** **Grünflächenpflege** **.....**

8.2.2 **Befestigte Flächen**

8.2.2.1 **Reinigung Geh-/Radwege, Asphaltbelag**

Reinigung von befestigter Zufahrt zur Freiwilligen Feuerwehr, inklusive Schnittgerinne, Material Asphaltdecke, Bewuchs ist mechanisch zu entfernen, Breite über 2,5 bis 3 m, 2 Arbeitsgänge jährlich,
anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen

Größe der Einzelflächen:
337m²

2 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
337 m² x 2 AG = 674 m²

674,000 m² ....

8.2.2.2 **Reinigung Geh-/Radwege, Betonsteinpflaster**

Reinigung von befestigten Geh- und Radwegen, inklusive Schnittgerinne, Material Betonsteinpflaster, Bewuchs ist mechanisch zu entfernen,
2 Arbeitsgänge jährlich,
anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.

Größe der Einzelflächen:
21m², 9m², 10m²

2 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
40 m² x 2 AG = 80 m²

80,000 m² ....

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
	Die Menge ermittelt sich wie folgt: 377 m² x 10 AG = 3.770 m²	3.770,000	m²	.....	.....
Summe	**8.2.5 Winterdienst**				**.....**
Summe	**8.2 Schnellin Ortslage**				**.....**

8.3 Friedhof Schnellin

Zufahrt
Der Friedhof Schnellin befindet sich am westlichen Ende des Dorfkerns.
Die Erschließung des Friedhofs erfolgt über eine Doppelflügeltor aus Metall.

Die Kapelle befindet sich direkt im Eingangsbereich zum Friedhof, der Vorplatz der Kapelle ist mit Betonsteinpflaster befestigt.

Befahrbarkeit
Der Friedhof ist eingeschränkt mit dem PKW befahrbar.
Die gültige Friedhofssatzung ist zu beachten.

Geländeneigung
Das Gelände befindet sich überwiegend in ebener Lage.

Lagerräume/Lagerflächen
Es stehen keine Räume oder Flächen zur Lagerung zur Verfügung.

Sanitäre Einrichtungen
Es sind keine sanitären Einrichtungen vorhanden.

Angaben zur Ausführung
Laubblasgeräte dürfen im Bereich von Rasenflächen eingeschränkt eingesetzt werden. Im Bereich von Grabfeldern ist der Einsatz von Laubblasgeräte nicht zulässig.

Die Ausführung von Pflegeleistungen ist während einer Beerdigung nicht gestattet.

8.3.1 Grünflächenpflege

8.3.1.1 **Mähen Gebrauchsrasen, Fläche mit Baumbestand Wuchs-H bis 10cm Schnitt-H 4cm**

Mähen von Gebrauchsrasen unter erschwerten Bedingungen,
in Flächen mit Baumbestand,
Wuchshöhe bis 10 cm,
Schnitthöhe 4 cm,
8 Schnitte, Ausführungszeitraum März-Oktober,
Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle.

Größe der Einzelflächen:
1.750m²

8 Arbeitsgänge

Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge
1.750 m² x 8 AG = 14.000 m²

14.000,000 m² ....

8.3.1.2 **Säubern Gebrauchsrasen, Laub entfernen**

Säubern der Rasenfläche, Gebrauchsrasen, von Laub und Unrat, 4 Säuberungen, Ausführung Oktober bis Januar, anfallende Stoffe auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN.

Größe der Einzelflächen:
1.750m²

4 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
1.750 m² x 4 AG =7.000 m²

7.000,000 m² ....

Summe **8.3.1 Grünflächenpflege** **.....**

8.3.2 Befestigte Flächen

8.3.2.1 **Reinigung Geh-/Radwege, Abdeckung mit Splitt**

Reinigung von befestigten Geh- und Radwegen, inklusive Schnittgerinne, Material Abdeckung mit Splitt, Bewuchs ist mechanisch zu entfernen, Breite über 2,5 bis 3 m, 2 Arbeitsgänge jährlich,
anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.

Größe der Einzelflächen:
150m²

2 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
150 m² x 2 AG =300 m²

300,000 m² ....

8.3.2.2 **Laubbeseitigung Geh-/Radwege, Abdeckung mit Splitt**

Laubbeseitigung von befestigten Geh- und Radwegen, inklusive Schnittgerinne, Material Abdeckung mit Splitt, 4 Arbeitsgänge,
Ausführung Oktober bis Januar,
anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.

Größe der Einzelflächen:
150m²

4 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m²x Anzahl Arbeitsgänge

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €	.....
	Die Menge ermittelt sich wie folgt: 150 m² x 4 AG = 600 m²				
		600,000	m²	.....	.....
8.3.2.3	**Reinigung Geh-/Radwege, Betonsteinpflaster** Reinigung von befestigten Geh- und Radwegen, inklusive Schnittgerinne, Material Betonsteinpflaster, Bewuchs ist mechanisch zu entfernen, 2 Arbeitsgänge jährlich, anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen. Größe der Einzelflächen: 80m² 2 Arbeitsgänge Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 80 m² x 2 AG = 160 m²				
		160,000	m²	.....	.....
8.3.2.4	**Laubbeseitigung Geh-/Radwege, Betonsteinpflaster** Laubbeseitigung von befestigten Geh- und Radwegen, inklusive Schnittgerinne, Material Betonsteinpflaster, 4 Arbeitsgänge, Ausführung Oktober bis Januar, anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen. Größe der Einzelflächen: 80m² 4 Arbeitsgänge Abrechnung nach m²x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 80 m² x 4 AG = 320 m²				
		320,000	m²	.....	.....
8.3.2.5	**Gehölzschnitt Schnitthecke, Höhe bis 0,5m** Gehölzfläche schneiden, Cotoneaster, Formschnitt allseitig siehe Foto, Höhe bis 0,5m, Ausführungszeitraum Anfang Juni / Ende September, Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 200201 biologisch abbaubare Abfälle, Ausführung gemäß Foto Größe der Einzelflächen: 16m²				

Übertrag € .....

4 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
16 m² x 4 AG = 64 m²



64,000 m² ....

8.3.2.6 **Pflanzfläche mit Schnitthecke lockern Aufwuchs, Abfall, Laub entfernen**

Lockern der Pflanzfläche, unerwünschten Aufwuchs entfernen, Bearbeitungstiefe der jeweiligen Pflanzenart anpassen, Abfall und Laub von der Fläche entfernen, anfallende Stoffe und abgetrennte Teile unerwünschten Aufwuchses auf LKW AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, 4 Arbeitsgänge.

Größe der Einzelflächen: 16m²

4 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
16 m² x 4 AG = 256 m²

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €	.....
		64,000	m²	.....	.....
Summe	**8.3.2 Befestigte Flächen**				**.....**
8.3.3	**Abfallentsorgung, Verwertung und Beseitigung**				
8.3.3.1	**Abfall nicht gefährlich AVV200201 nicht schadstoffbelastet entsorgen** Siedlungsabfälle, Garten- und Parkabfälle, nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 200201 biologisch abbaubare Abfälle, nicht schadstoffbelastet, auf Friedhof lagernd, in 1,5 cbm Container ohne Deckel, laden, mit LKW des AN transportieren, entsorgen, zur Verwertungsanlage, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen. 1 cbm Grünschnitt = 0,4t 1,5cbm=0,6t Entleerung nach Aufforderung des AG. 6 Arbeitsgänge Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 0,6 t x 6 AG = 3,6 t	3,600	t	.....	.....
8.3.3.2	**Mini Container-Box, 1,5cbm aufstellen und vorhalten** Mini- Container, 1,5 cbm zur Entsorgung von Grünschnitt aufstellen und für ein Jahr vorhalten.	1,000	St	.....	.....
8.3.3.3	**Abfallbehältnisse zur Entleerung bereitstellen** Abfallbehältnisse zur Entleerung am Gehweg Dübener Straße bereitstellen und nach Entleerung wieder auf dem Friedhof positionieren. Standort der Abfallbehältnisse in Abstimmung mit dem AG. Die Entsorgungstermine / Abfallkalender der jeweiligen Entsorgungsunternehmen sind zu beachten, 1 x monatl.. 1 x Restmüll 1 x Gelbe Tonne 12 Arbeitsgänge Abrechnung nach St x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 2 St x 12 AG = 24 St	24,000	St	.....	.....

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €	.....
Summe	**8.3.3 Abfallentsorgung, Verwertung und Beseitigung**				**.....**
8.3.4	**Ausstattung**				
8.3.4.1	**Einwintern von Wasseranlage** Wasseranlage/ Wasserentnahmestelle mit Wasserbecken einwintern, Zulauf/Haupthahn der Wasserversorgung verschließen; Wasserbecken, Pumpe und Leitungen sind vollständig zu entleeren, Leitungen ggf. Abdichten, frostempfindliche Pumpen müssen ausgebaut und frostfrei eingewintert werden, verbaute Pumpen außerhalb frostfreier Tiefen müssen mit Styropor geschützt werden, Abdeckung des Wasserbeckens zum Schutz vor eindringendem Oberflächenwasser, alle Bauteile werden gereinigt, der Einsatz von Putzmitteln sowie der Ort der Einwinterung sind mit dem AG abzustimmen, Armaturen und Schieber bleiben zur Entlüftung leicht geöffnet, in Abstimmung mit dem AG Ablesen vorhandener Wasseruhr und weiterleiten der Information an den Leitungsträger und den AG. 1 Arbeitsgang, vor Frosteintritt, Ende September 1 Arbeitsgang Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 1 Wasseranlage x 1 AG = 1 Stück	1,000	St	.....	.....
8.3.4.2	**Auswintern von Wasseranlage** Wasseranlage, Brunnen mit Wasserbecken auswintern, Förderpumpe fachgerecht Wiedereinbauen/ von Einwinterung (Styropor) befreien, Abdichtungen aus Leitungen entfernen, Abdeckung des Wasserbeckens rückbauen, rückgebaute Abdeckung für kommende Einwinterung lagern, Bauteile auf defekte überprüfen, ggf. Meldung von Defekt an den AG, Prüfung der Funktionstüchtigkeit. 1 Arbeitsgang, bei ausbleibender Frostgefahr, Ende Mai/Anfang Juni 1 Arbeitsgang Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 1 Wasseranlage x 1 AG = 1 Stück	1,000	St	.....	.....
Summe	**8.3.4 Ausstattung**				**.....**

8.3.5 Winterdienst

8.3.5.1 **Fläche räumen und streuen, Gehweg Streustoff beigestellt, B 2,0-2,5m**

Fläche ab einer Schneehöhe von 1 cm räumen und streuen, auf Gehwegen, geräumten Schnee seitlich lagern, Streustoffe vom AG beigestellt, Räum-/Streubreite über 2,00m bis 2,50m, Abrechnung pro Arbeitsgang, Nachweis und Dokumentation der Leistung innerhalb 6 h nach Ausführung unter Angabe der Ausführungszeit und des Einsatzortes, Nachweis und Dokumentation im Streubuch.

Größe der Einzelflächen:
Betonsteinplatz vor Kapelle: 80m²
Weg mit Splittabdeckung: 150

10 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
230 m² x 10 AG = 2.300 m²

2.300,000 m² ....

Summe 8.3.5 Winterdienst .....

Summe 8.3 Friedhof Schnellin .....

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €

8.4 Spielplatz Schnellin

8.4.1 Grünflächenpflege

8.4.1.1 **Mähen Gebrauchsrasen, Fläche mit Baumbestand Wuchs-H bis 10cm Schnitt-H 4cm**

Mähen von Gebrauchsrasen unter erschwerten Bedingungen, in Flächen mit Baumbestand, Wuchshöhe bis 10 cm, Schnitthöhe 4 cm, 8 Schnitte, März-Oktober, Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 200201 biologisch abbaubare Abfälle.

Größe der Einzelflächen:
1.493m²

8 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
1.493 m² x 8 AG = 11.944 m²

11.944,000 m² ....

8.4.1.2 **Gehölzschnitt Schnitthecke, Höhe bis 2,50m**

Gehölzfläche schneiden, Schnitthecke, Formschnitt allseitig, Höhe bis 2,50 m, Ausführungszeitraum Anfang Juni / Ende August, Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 200201 biologisch abbaubare Abfälle.

Größe der Einzelflächen:
50lfm

2 Arbeitsgänge
Abrechnung nach lfm x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
50 lfm x 2 AG =100 lfm

100,000 m ....

8.4.1.3 **Pflanzfläche mit Schnitthecke lockern Aufwuchs, Abfall, Laub entfernen**

Lockern der Pflanzfläche, unerwünschten Aufwuchs abtrennen, Bearbeitungstiefe der jeweiligen Pflanzenart anpassen, Abfall und Laub von der Fläche entfernen, anfallende Stoffe und abgetrennte Teile unerwünschten Aufwuchses auf LKW AN laden, transportieren, entsorgen, die

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €	.....
	Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, 2 Arbeitsgänge. Länge der Schnitthecke: 50lfm Arbeitsbreite ca. 1m 2 Arbeitsgänge Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 50 m² x 2 AG = 100 m²	100,000	m²	.....	.....
8.4.1.4	**Gehölzschnitt Sträucher, Höhe bis 5m** Gehölzfläche schneiden, Höhe bis 5 m, Rückschnitt, Auslichtungsschnitt, den Straßenraum beengende Triebe zurückschneiden,Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 200201 biologisch abbaubare Abfälle. Größe der Einzelflächen: 87m², 253m² 1 Arbeitsgang Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 340 m² x 1 AG = 340 m²	340,000	m²	.....	.....
Summe	**8.4.1 Grünflächenpflege**				.....
8.4.2	**Befestigte Flächen**				
8.4.2.1	**Spielplatz reinigen Fallschutzsand lockern T bis 15cm** Spielplatz reinigen, Fallschutzsand lockern, Tiefe bis 15 cm, Unrat und Laub aus dem Sand aufnehmen, ausgeworfenen Sand zurückbefördern, anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, 1 Reinigungen. Größe der Einzelflächen: 26m², 39m², 20m², 14m², 23m² 1 Arbeitsgänge Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 122 m² x 1 AG =122 m²	122,000	m²	.....	.....
Summe	**8.4.2 Befestigte Flächen**				.....

8.4.3 Inspektion und Wartung

Die Routine-Inspektion ist nach DIN EN1176-1:2008-08, GUV-SI 8017 auszuführen.
Die visuelle Routine-Inspektion entsprechend DIN EN 117-1:2008-08 3.25, dient der Erkennung offensichtlicher Gefährdungen, die sich als Folge von normaler Benutzung, Vandalismus, oder Witterungseinflüssen ergeben könne.
Sie erstreckt sich auf:

- Einbauten und Spielgeräte
- gesamtes Mobiliar
- ordnungsgemäßte Absicherung der Zugänge zu den öffentlichen Verkehrsflächen
- Beschilderung
- Einfriedung
- Pflanzung
- Flächenbeläge (Sand, Kies etc.)

Sie beinhaltet die visuelle und operative Inspektion von:

- Sauberkeit auf der gesamten Anlage (Verunreinigungen durch Kot, Scherben o.ä. Unrat)
- Bodenfreiheit
- Beschaffenheit der Bodenoberfläche
- freiliegende Fundamente
- scharfe Kanten, lockere Schrauben, gesplittertes Holz, vorstehende Nägel, fehlende Schutzkappen
- Funktionsfähigkeit, Festigkeit und Standsicherheit der Spielgeräte und Einbauten, fehlende, überstehende oder kaputte Teile (geschieht durch rütteln, Probenutzung, Belastungsversuche etc.)
- übermäßiger Verschleiß (von sich bewegenden Teilen)
- bauliche Festigkeit
- Beschädigung der Spielgeräte und Einbauten durch Verformung, Bruchstellen oder Zerstörung
- Korrosionsschäden

8.4.3.1 **Routine-Inspektion, Spielplatz 2.000m²**

Routine-Inspektion zur Überprüfung der Verkehrssicherheit von Spielplätzen, Kontrollnachweis je Liegenschaft, Dokumentation zur Übergabe an den AG.

12 Arbeitsgänge
Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
1 Inspektion x 12 AG =12 Stück

12,000 St ....

Summe 8.4.3 Inspektion und Wartung .....

Summe 8.4 Spielplatz Schnellin .....

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €

8.5 Am Sportplatz Schnellin

8.5.1 Grünflächenpflege

8.5.1.1 **Mähen Gebrauchsrasen**
Wuchs-H 6-10cm Schnitt-H 4cm

Mähen von Gebrauchsrasen,
Wuchshöhe 6 bis 10 cm,
Schnitthöhe 4 cm,
6 Schnitte, Ausführungszeitraum März-Oktober,
Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.

Größe der Einzelflächen:
11.798m², 6.895m²

6 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

18.693 m² x 6 AG = 112.158 m²

112.158,000	m²	.....	.....

8.5.1.2 **Mähen Wiesenflächen mit Baumbestand**
Wuchs-H bis 50cm Schnitt-H 5cm

Mähen von Wiesenflächen unter erschwerten Bedingungen, in
Flächen mit Baumbestand,
Wuchshöhe bis 50 cm,
Schnitthöhe 5 cm,
4 Schnitte, Ausführungszeitraum April-Oktober,
Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle.

Größe der Einzelflächen:
747m², 590m², 2.300m²

4 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
3.637 m² x 4 AG = 14.548 m²

14.548,000	m²	.....	.....

9 OT Scholis

9.1 Scholis Ortslage

9.1.1 Grünflächenpflege

9.1.1.1 **Mähen Gebrauchsrasen**
Wuchs-H 6-10cm Schnitt-H 4cm

Mähen von Gebrauchsrasen,
Wuchshöhe 6 bis 10 cm,
Schnitthöhe 4 cm,
8 Schnitte, Ausführungszeitraum März-Oktober,
Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.

Größe der Einzelflächen:
79m², 45m², 321m², 204m², 28m², 103m², 186m², 48m², 43m²,
20m², 67m², 31m², 153m², 141m²

8 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

1.469 m² x 8 AG = 11.752 m²

11.752,000 m² ....

9.1.1.2 **Mähen Gebrauchsrasen, Fläche mit Baumbestand**
Wuchs-H bis 10cm Schnitt-H 4cm

Mähen von Gebrauchsrasen unter erschwerten Bedingungen,
in Flächen mit Baumbestand,
Wuchshöhe bis 10 cm,
Schnitthöhe 4 cm,
8 Schnitte, März-Oktober,
Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle.

Größe der Einzelflächen:
486m², 242m², 545m²

8 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
1.273 m² x 8 AG = 10.184 m²

10.184,000 m² ....

9.1.1.3 **Mähen von Wiesenflächen, Bankettstreifen**
Wuchs-H bis 50cm Schnitt-H 5cm

Mähen von Wiesenflächen, Bankettstreifen, Breite 1,00-3,00m,
Aufwuchshöhe bis 50 cm,
Schnitthöhe 5cm,

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €	.....
	4 Arbeitsgänge, Ausführungszeitraum April - Oktober, Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 200201 biologisch abbaubare Abfälle. Größe der Einzelflächen: 51m², 68m², 332m², 141m², 200m², 20m², 41m², 20m², 74m² 4 Arbeitsgänge Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 947 m² x 4 AG = 3.788 m²	3.788,000	m²	.....	.....
9.1.1.4	**Mähen Wiesenflächen Baumbestand, Bankettstreifen Wuchs-H bis 50cm Schnitt-H 5cm** Mähen von Wiesenflächen unter erschwerten Bedingungen, in Flächen mit Baumbestand, im Bankettstreifen, Breite 1,00m Wuchshöhe bis 50 cm, Schnitthöhe 5 cm, 4 Arbeitsgänge, Ausführungszeitraum April - Oktober, Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 200201 biologisch abbaubare Abfälle. Größe der Einzelflächen: 56m², 155m² 4 Arbeitsgänge Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 211 m² x 4 AG = 844 m²	844,000	m²	.....	.....
Summe	**9.1.1 Grünflächenpflege**				**.....**
9.1.2	**Befestigte Flächen**				
9.1.2.1	**Reinigung Geh-/Radwege, Betonsteinpflaster** Reinigung von befestigten Geh- und Radwegen, inklusive Schnittgerinne, Material Betonsteinpflaster, Bewuchs ist mechanisch zu entfernen, 2 Arbeitsgänge jährlich, anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen. Größe der Einzelflächen: 17m², 30m²				

2 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
47 m² x 2 AG = 94 m²

94,000 m² ....

9.1.2.2 **Reinigung Geh-/Radwege, Abdeckung mit Splitt**

Reinigung von befestigten Geh- und Radwegen, inklusive Schittgerinne, Material Abdeckung mit Splitt, Bewuchs ist mechanisch zu entfernen, Breite über 2,5 bis 3 m, 2 Arbeitsgänge jährlich,
anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.

Größe der Einzelflächen:
7m²

2 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
7 m² x 2 AG =14 m²

14,000 m² ....

Summe 9.1.2 Befestigte Flächen .....

9.1.3 Ausstattung

9.1.3.1 **Reinigen von Bushaltestellen**

Reinigung von Bushaltestellen, beinhaltet das Entfernen von Verunreinigungen und Kehricht innerhalb der Behausung aus Beton/Holz/Glas, das Reinigen von Glasflächen sowie der zugehörigen Beschilderung.
Grundfläche der Behausungen ca. 6m²

2 Arbeitsgänge
Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
1 Stück x 2 AG = 2 Stück

2,000 St ....

Summe 9.1.3 Ausstattung .....

9.1.4 Entwässerungskanalarbeiten

9.1.4.1 **Eimer Straßenablauf entleeren, reinigen**

Eimer für Straßenablauf entleeren und reinigen, ohne Schlammraum, als Unterhaltsreinigung gemäß DWA-M 197, Abfall laden, anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, Aufsatz nicht verschraubt, Klasse A 15 bis Klasse D 400 DIN EN 124-1, 2 Arbeitsgänge, Frühjahr/Spätherbst.

2 Arbeitsgänge
Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
9 St x 2 AG = 18 St

18,000	St	.....	.....

Summe 9.1.4 Entwässerungskanalarbeiten .....

9.1.5 Winterdienst

9.1.5.1 **Fläche räumen und streuen, Gehweg Streustoff beigestellt, B 2,0-2,5m**

Fläche ab einer Schneehöhe von 1 cm räumen und streuen, auf Gehwegen, geräumten Schnee seitlich lagern, Streustoffe vom AG beigestellt, Räum-/Streubreite über 2,00m bis 2,50m, Abrechnung pro Arbeitsgang, Nachweis und Dokumentation der Leistung innerhalb 6 h nach Ausführung unter Angabe der Ausführungszeit und des Einsatzortes, Nachweis und Dokumentation im Streubuch.

Größe der Einzelflächen:
ehem. Freiwillige Feuerwehr: 17m²
Glascontainer: 7m²
Bushaltestelle : 30m²

10 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
54 m² x 10 AG =540 m²

540,000	m²	.....	.....

Summe 9.1.5 Winterdienst .....

Summe 9.1 Scholis Ortslage .....

9.2 Scholis Friedhof

Zufahrt
Der Friedhof Scholis befindet sich südöstlich in einem Waldstück, abseits des Dorfkerns, gegenüber des Dorfteiches.
Die Erschließung des Friedhofs erfolgt über eine Doppelflügeltor aus Holz.

Die Kapelle befindet sich im Zentrum des Friedhof. Eine ausgebaute Zuwegung ist nicht vorhanden.

Befahrbarkeit
Der Friedhof ist eingeschränkt mit dem PKW befahrbar.
Die gültige Friedhofssatzung ist zu beachten.

Geländeneigung
Das Gelände befindet sich überwiegend in ebener Lage.

Lagerräume/Lagerflächen
Es stehen keine Räume oder Flächen zur Lagerung zur Verfügung.

Sanitäre Einrichtungen
Es sind keine sanitären Einrichtungen vorhanden.

Angaben zur Ausführung
Laubblasgeräte dürfen im Bereich von Rasenflächen eingeschränkt eingesetzt werden. Im Bereich von Grabfeldern ist der Einsatz von Laubblasgeräte nicht zulässig.

Die Ausführung von Pflegeleistungen ist während einer Beerdigung nicht gestattet.

9.2.1 Grünflächenpflege

9.2.1.1 **Mähen Gebrauchsrasen**
Wuchs-H 6-10cm Schnitt-H 4cm

Mähen von Gebrauchsrasen,
Wuchshöhe 6 bis 10 cm,
Schnitthöhe 4 cm,
8 Schnitte, Ausführungszeitraum März-Oktober,
Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.

Größe der Einzelflächen: 955m²

8 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

955 m² x 8 AG = 7.640 m²

7.640,000 m² ....

9.2.1.2 **Säubern Gebrauchsrasen, Laub entfernen**

Säubern der Rasenfläche, Gebrauchsrasen, von Laub und Unrat, 4 Säuberungen, Ausführung Oktober bis Januar, anfallende Stoffe auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen,

zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN.

Größe der Einzelflächen:
955m²

4 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
955 m² x 4 AG =3.820 m²

3.820,000 m² ....

9.2.1.3 **Gehölzschnitt Schnitthecke, Höhe bis 1,50m**

Gehölzfläche schneiden, Schnitthecke, Formschnitt allseitig, Höhe bis 1,50 m, Ausführungszeitraum Anfang Juni / Ende August, Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 200201 biologisch abbaubare Abfälle.

Größe der Einzelflächen:
14 lfm

2 Arbeitsgänge
Abrechnung nach lfm x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
14 lfm x 2 AG =28 lfm

28,000 m ....

9.2.1.4 **Pflanzfläche mit Schnitthecke lockern Aufwuchs, Abfall, Laub entfernen**

Lockern der Pflanzfläche, unerwünschten Aufwuchs abtrennen, Bearbeitungstiefe der jeweiligen Pflanzenart anpassen, Abfall und Laub von der Fläche entfernen, anfallende Stoffe und abgetrennte Teile unerwünschten Aufwuchses auf LKW AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, 2 Arbeitsgänge.

Länge der Schnittecken: 14lfm
Arbeitsbreite ca. 1m

2 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
14 m² x 2 AG = 28 m²

28,000 m² ....

9.2.1.5 **Gehölzschnitt Sträucher, Höhe bis 5m**

Gehölzfläche schneiden, Höhe bis 5 m, Rückschnitt, Auslichtungsschnitt, den Straßenraum beengende Triebe zurückschneiden,Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €	.....
	vom AN übernommen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 200201 biologisch abbaubare Abfälle. Größe der Einzelflächen: 49m² 1 Arbeitsgang Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 49 m² x 1 AG = 49 m²	49,000	m²	.....	.....
9.2.1.6	**Gehölzschnitt Schnitthecke, Höhe bis 0,5m** Gehölzfläche schneiden, Cotoneaster, Formschnitt allseitig siehe Foto, Höhe bis 0,5m, Ausführungszeitraum Anfang Juni / Ende September, Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 200201 biologisch abbaubare Abfälle, Ausführung gemäß Foto Größe der Einzelflächen: 16m² 4 Arbeitsgänge Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 16 m² x 4 AG = 64 m²				

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €

Übertrag € .....



64,000 m² ....

9.2.1.7 **Gehölzschnitt Solitärgehölze, Höhe bis 1,50m**

Solitärgehölze schneiden, Höhe bis 1,50 m, Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 200201 biologisch abbaubare Abfälle.
1 Arbeitsgang August/September

1 Arbeitsgang
Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
1 St x 1 AG = 1 St

1,000 St ....

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €	.....
9.2.1.8	**Pflanzfläche mit Schnitthecke lockern Aufwuchs, Abfall, Laub entfernen** Lockern der Pflanzfläche, unerwünschten Aufwuchs entfernen, Bearbeitungstiefe der jeweiligen Pflanzenart anpassen, Abfall und Laub von der Fläche entfernen, anfallende Stoffe und abgetrennte Teile unerwünschten Aufwuchses auf LKW AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, 4 Arbeitsgänge. Größe der Einzelflächen: 16m² 4 Arbeitsgänge Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 16 m² x 4 AG = 256 m²	64,000	m²	.....	.....
Summe	**9.2.1 Grünflächenpflege**				**.....**
9.2.2	**Abfallentsorgung, Verwertung und Beseitigung**				
9.2.2.1	**Abfall nicht gefährlich AVV200201 nicht schadstoffbelastet entsorgen** Siedlungsabfälle, Garten- und Parkabfälle, nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 200201 biologisch abbaubare Abfälle, nicht schadstoffbelastet, auf Friedhof lagernd, in 1,5 cbm Container ohne Deckel, laden, mit LKW des AN transportieren, entsorgen, zur Verwertungsanlage, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen. 1 cbm Grünschnitt = 0,4t 1,5cbm=0,6t Entleerung nach Aufforderung des AG. 6 Arbeitsgänge Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 0,6t x 6 AG = 3,6 t	3,600	t	.....	.....
9.2.2.2	**Mini Container-Box, 1,5cbm aufstellen und vorhalten** Mini- Container, 1,5 cbm zur Entsorgung von Grünschnitt aufstellen und für ein Jahr vorhalten.	1,000	St	.....	.....

9.2.2.3 **Abfallbehältnisse zur Entleerung bereitstellen**

Abfallbehältnisse zur Entleerung an Zufahrt bereitstellen und nach Entleerung wieder auf dem Friedhof positionieren. Standort der Abfallbehältnisse in Abstimmung mit dem AG. Die Entsorgungstermine / Abfallkalender der jeweiligen Entsorgungsunternehmen sind zu beachten, 1 x monatl..

1 x Restmüll
1 x Gelbe Tonne

12 Arbeitsgänge
Abrechnung nach St x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
2 St x 12 AG = 24 St

24,000 St ....

Summe **9.2.2 Abfallentsorgung, Verwertung und Beseitigung .....**

9.2.3 Ausstattung

9.2.3.1 **Einwintern von Wasseranlage**

Wasseranlage, Brunnen mit Wasserbecken einwintern, Zulauf/Haupthahn der Wasserversorgung verschließen, Wasserbecken, Pumpe und Leitungen sind vollständig zu entleeren, Leitungen ggf. Abdichten, frostempfindliche Pumpen müssen ausgebaut und frostfrei eingewintert werden, verbaute Pumpen außerhalb frostfreier Tiefen müssen mit Styropor geschützt werden, Abdeckung des Wasserbeckens zum Schutz vor eindringendem Oberflächenwasser, alle Bauteile werden gereinigt, der Einsatz von Putzmitteln sowie der Ort der Einwinterung sind mit dem AG abzustimmen, Armaturen und Schieber bleiben zur Entlüftung leicht geöffnet.
1 Arbeitsgang, vor Frosteintritt, Ende September

1 Arbeitsgang
Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
1 Wasseranlage x 1 AG = 1 Stück

1,000 St ....

9.2.3.2 **Auswintern von Wasseranlage**

Wasseranlage, Brunnen mit Wasserbecken auswintern, Förderpumpe fachgerecht Wiedereinbauen/ von Einwinterung (Styropor) befreien, Abdichtungen aus Leitungen entfernen, Abdeckung des Wasserbeckens rückbauen, rückgebaute Abdeckung für kommende Einwinterung lagern, Bauteile auf defekte überprüfen, ggf. Meldung von Defekt an den AG, Prüfung der Funktionstüchtigkeit.
1 Arbeitsgang, bei ausbleibender Frostgefahr, Ende Mai/Anfang Juni

1 Arbeitsgang
Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €	.....
	1 Wasseranlage x 1 AG = 1 Stück	1,000	St	.....	.....
Summe	**9.2.3 Ausstattung**				**.....**
9.2.4	**Winterdienst**				
9.2.4.1	**Fläche räumen und streuen, Gehweg Streustoff beigestellt, B 2,0-2,5m** Fläche ab einer Schneehöhe von 1 cm räumen und streuen, auf Gehwegen, geräumten Schnee seitlich lagern, Streustoffe vom AG beigestellt, Räum-/Streubreite über 2,00m bis 2,50m, Abrechnung pro Arbeitsgang, Nachweis und Dokumentation der Leistung innerhalb 6 h nach Ausführung unter Angabe der Ausführungszeit und des Einsatzortes, Nachweis und Dokumentation im Streubuch. Größe der Einzelflächen: Zuwegung zur Kapelle: 60m² 10 Arbeitsgänge Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 60 m² x 10 AG = 600 m²	600,000	m²	.....	.....
Summe	**9.2.4 Winterdienst**				**.....**
Summe	**9.2 Scholis Friedhof**				**.....**

9.3 Scholis Weinberge

9.3.1 Grünflächenpflege

9.3.1.1 **Mähen Gebrauchsrasen**
Wuchs-H 6-10cm Schnitt-H 4cm

Mähen von Gebrauchsrasen,
Wuchshöhe 6 bis 10 cm,
Schnitthöhe 4 cm,
8 Schnitte, Ausführungszeitraum März-Oktober,
Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.

Größe der Einzelflächen:
72m², 17m², 41m², 76m², 94m², 48m², 237m², 68m²

8 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

653 m² x 8 AG = 5.224 m²

5.224,000	m²	.....	.....

9.3.1.2 **Mähen Gras-Kraut-Aufwuchs**
Fläche Baum-/Gebüschbestand, Böschung

Mähen von Gras-Kraut-Aufwuchs unter erschwerten
Bedingungen, in Flächen mit Baum- und Gebüschbestand,
mit Böschungen, Neigung bis 1:1,
Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle.
Abrechnung nach Aufsichtsfläche.

Größe der Einzelflächen:
183m², 83m²

4 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
266 m² x 4 AG = 1.064 m²

1.064,000	m²	.....	.....

Summe	**9.3.1**	**Grünflächenpflege**	**.....**
Summe	**9.3**	**Scholis Weinberge**	**.....**
Summe	**9**	**OT Scholis**	**.....**

10 OT Trebitz

10.1 Am Schloss

10.1.1 Grünflächenpflege

10.1.1.1 **Mähen Gebrauchsrasen**
Wuchs-H 6-10cm Schnitt-H 4cm

Mähen von Gebrauchsrasen,
Wuchshöhe 6 bis 10 cm,
Schnitthöhe 4 cm,
8 Schnitte, Ausführungszeitraum März-Oktober,
Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.

Größe der Einzelflächen:
17m², 54m², 34m²,19m²

8 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

124 m² x 8 AG = 992 m²

992,000 m² ....

10.1.1.2 **Mähen Gebrauchsrasen, Fläche mit Baumbestand**
Wuchs-H bis 10cm Schnitt-H 4cm

Mähen von Gebrauchsrasen unter erschwerten Bedingungen,
in Flächen mit Baumbestand,
Wuchshöhe bis 10 cm,
Schnitthöhe 4 cm,
8 Schnitte, März-Oktober,
Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle.
Größe der Einzelflächen:
18m², 37m², 25m², 19m², 73m², 80m², 8m², 21m², 31m², 15m²

8 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
327 m² x 8 AG = 2.616 m²

2.616,000 m² ....

10.1.1.3 **Säubern Rasen Gebrauchsrasen,**
von Fallobst

Säubern der Rasenfläche, Gebrauchsrasen, von Fallobst
befreien, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €	.....
	Größe der Einzelflächen: 25m², 19m², 73m², 80m², 8m², 21m², 31m² 1 Arbeitsgänge Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge 257 m² x 1 AG =257 m²	257,000	m²	.....	.....
Summe	**10.1.1 Grünflächenpflege**				**.....**
10.1.2	**Befestigte Flächen**				
10.1.2.1	**Reinigung Geh-/Radwege, Abdeckung mit Splitt** Reinigung von befestigten Geh- und Radwegen, inklusive Schnittgerinne, Material Abdeckung mit Splitt, Bewuchs ist mechanisch zu entfernen, Breite über 2,5 bis 3 m, 2 Arbeitsgänge jährlich, anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen. Größe der Einzelflächen: 5m² 2 Arbeitsgänge Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 5 m² x 2 AG = 10 m²	10,000	m²	.....	.....
10.1.2.2	**Laubbeseitigung Geh-/Radwege, Abdeckung mit Splitt** Laubbeseitigung von befestigten Geh- und Radwegen, inklusive Schnittgerinne, Material Abdeckung mit Splitt, 4 Arbeitsgänge, Ausführung Oktober bis Januar, anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen. Größe der Einzelflächen: 5m² 4 Arbeitsgänge Abrechnung nach m²x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 5 m² x 4 AG = 20 m²	20,000	m²	.....	.....
Summe	**10.1.2 Befestigte Flächen**				**.....**

10.1.3 Entwässerungskanalarbeiten

10.1.3.1 **Eimer Straßenablauf entleeren, reinigen**

Eimer für Straßenablauf entleeren und reinigen, ohne Schlammraum, als Unterhaltsreinigung gemäß DWA-M 197, Abfall laden, anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, Aufsatz nicht verschraubt, Klasse A 15 bis Klasse D 400 DIN EN 124-1, 2 Arbeitsgänge, Frühjahr/Spätherbst.

2 Arbeitsgänge
Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
17 St x 2 AG = 34 St

34,000	St	.....	.....

Summe 10.1.3 Entwässerungskanalarbeiten .....

10.1.5 Winterdienst

10.1.5.1 **Fläche räumen und streuen, Gehweg Streustoff beigestellt, B 2,0-2,5m**

Fläche ab einer Schneehöhe von 1 cm räumen und streuen, auf Gehwegen, geräumten Schnee seitlich lagern, Streustoffe vom AG beigestellt, Räum-/Streubreite über 2,00m bis 2,50m, Abrechnung pro Arbeitsgang, Nachweis und Dokumentation der Leistung innerhalb 6 h nach Ausführung unter Angabe der Ausführungszeit und des Einsatzortes, Nachweis und Dokumentation im Streubuch.

Größe der Einzelflächen:
Am Glascontainer: 5m²

10 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
5 m² x 10 AG = 50 m²

50,000	m²	.....	.....

Summe 10.1.5 Winterdienst .....

Summe 10.1 Am Schloss .....

10.2 Bachweg

10.2.1 Entwässerungskanalarbeiten

10.2.1.1 **Eimer Straßenablauf entleeren, reinigen**

Eimer für Straßenablauf entleeren und reinigen, ohne Schlammraum, als Unterhaltsreinigung gemäß DWA-M 197, Abfall laden, anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, Aufsatz nicht verschraubt, Klasse A 15 bis Klasse D 400 DIN EN 124-1, 2 Arbeitsgänge, Frühjahr/Spätherbst.

2 Arbeitsgänge
Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
6 St x 2 AG = 12 St

12,000 St ....

Summe 10.2.1 Entwässerungskanalarbeiten .....

Summe 10.2 Bachweg .....

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
10.3	**Dorfplatz**				
10.3.1	**Grünflächenpflege**				
10.3.1.1	**Wässern Pflanzung Kleingehölze** Wässern der Pflanzung, zum Teil Rosen, Wasser liefern, Mindestwassermenge je Arbeitsgang 25l, 8 Arbeitsgänge. Größe der Einzelflächen: 57m², 69m² Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 126 m² x 8 AG = 1.008 m²	1.008,000	m²	.....	.....
10.3.1.2	**Kleingehölzläche lockern, Kleingehölzfläche Aufwuchs, Abfall, Laub entfernen** Lockern der Gehölzfläche, unerwünschten Aufwuchs entfernen, zum Teil Rosen, Bearbeitungstiefe der jeweiligen Pflanzenart anpassen, Abfall und Laub von der Fläche entfernen, anfallende Stoffe und abgetrennte Teile unerwünschten Aufwuchses auf LKW AN laden, 8 Arbeitsgänge. Größe der Einzelflächen: 57m², 69m² 8 Arbeitsgänge Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 126 m² x 8 AG = 1.008 m²	1.008,000	m²	.....	.....
10.3.1.3	**Gehölzschnitt Kleingehölze und Rosen, Höhe bis 1,5m** Gehölzfläche schneiden, z.T. Rosenpflanzung Höhe bis 1,5 m, Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 200201 biologisch abbaubare Abfälle Größe der Einzelflächen: 57m², 69m² 2 Arbeitsgänge Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 126 m² x 2 AG = 252 m²	252,000	m²	.....	.....

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €	.....
10.3.1.4	**Gehölzschnitt Sträucher, Höhe bis 1,5m** Gehölzfläche schneiden, Cotoneaster, Höhe bis 1,50 m, Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 200201 biologisch abbaubare Abfälle. Größe der Einzelflächen: 27m², 22m² 2 Arbeitsgänge Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 49 m² x 2 AG = 98 m²	98,000	m²	.....	.....
10.3.1.5	**Kleingehölzfläche lockern, Aufwuchs, Abfall, Laub beseitigen** Lockern der Pflanzfläche, unerwünschten Aufwuchs entfernen, auf Kleingehölzflächen mit Stechpalmen (Ilex), Höhe bis 1,50m Bearbeitungstiefe der jeweiligen Pflanzenart anpassen, Abfall und Laub von der Fläche entfernen, anfallende Stoffe und abgetrennte Teile unerwünschten Aufwuchses auf LKW AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, 2 Arbeitsgänge. Größe der Einzelflächen: 27m², 22m² 2 Arbeitsgänge Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 49 m² x 2 AG =98 m²	98,000	m²	.....	.....
Summe	**10.3.1 Grünflächenpflege**				**.....**
10.3.2	**Befestigte Flächen**				
10.3.2.1	**Reinigung Geh-/Radwege, Betonsteinpflaster** Reinigung von befestigten Geh- und Radwegen, inklusive Schnittgerinne, Material Betonsteinpflaster, Bewuchs ist mechanisch zu entfernen, 2 Arbeitsgänge jährlich, anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen. Größe der Einzelflächen: 143m², 61m², 53m²				

2 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
257 m² x 2 AG = 514 m²

514,000 m² ....

10.3.2.2 **Laubbeseitigung Geh-/Radwege, Betonsteinpflaster**

Laubbeseitigung von befestigten Geh- und Radwegen, inklusive Schnittgerinne, Material Betonsteinpflaster, 4 Arbeitsgänge, Ausführung Oktober bis Januar, anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.

Größe der Einzelflächen:
143m², 61m², 53m²

4 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m²x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
257 m² x 4 AG = 1.028 m²

1.028,000 m² ....

Summe 10.3.2 Befestigte Flächen .....

10.3.3 Winterdienst

10.3.3.1 **Fläche räumen und streuen, Gehweg Streustoff beigestellt, B 2,0-2,5m**

Fläche ab einer Schneehöhe von 1 cm räumen und streuen, auf Gehwegen, geräumten Schnee seitlich lagern, Streustoffe vom AG beigestellt, Räum-/Streubreite über 2,00m bis 2,50m, Abrechnung pro Arbeitsgang, Nachweis und Dokumentation der Leistung innerhalb 6 h nach Ausführung unter Angabe der Ausführungszeit und des Einsatzortes, Nachweis und Dokumentation im Streubuch.

Größe der Einzelflächen:
142m², 61m², 53m²

10 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
257 m² x 10 AG = 2.570 m²

2.570,000 m² ....

Summe 10.3.3 Winterdienst .....

Summe 10.3 Dorfplatz .....

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €

10.4 K2023 (Am Schloss)

10.4.1 Grünflächenpflege

10.4.1.1 **Mähen Wiesenflächen, Bankettstreifen mit Baumbestand Wuchs-H bis 50cm Schnitt-H 5cm**

Mähen von Wiesenflächen unter erschwerten Bedingungen,
in Flächen mit Baumbestand, Bankettstreifen,
Breite 1,00m,
Wuchshöhe bis 50 cm,
Schnitthöhe 5 cm,
4 Schnitte, Ausführungszeitraum April-Oktober,
Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle.

Größe der Einzelflächen:
67m², 76m², 44m²

4 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
187 m² x 4 AG = 748 m²

748,000 m² ....

10.4.1.2 **Mähen Wiesenflächen, Böschung/Graben und Baumbestand**
Wuchs-H bis 50cm Schnitt-H 5cm

Mähen von Wiesenflächen unter erschwerten Bedingungen,
in Flächen mit Baumbestand, Bankettstreifen mit Böschungen
Graben, Neigung bis 1:2, Breite 2,00m
Wuchshöhe bis 50 cm,
Schnitthöhe 5cm,
4 Schnitte, Ausführungszeitraum April-Oktober,
Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle.
Abrechnung nach Aufsichtsfläche.

Größe der Einzelflächen:
134m²

4 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
134 m² x 4 AG = 536 m²

536,000 m² ....

Summe 10.4.1 Grünflächenpflege .....

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €	.....
Summe	**10.4**	**K2023 (Am Schloss)**			**.....**

10.5 Kirschbaumweg

10.5.1 Grünflächenpflege

10.5.1.1 **Mähen von Wiesenflächen, Bankettstreifen Wuchs-H bis 50cm Schnitt-H 5cm**

Mähen von Wiesenflächen, Bankettstreifen, Breite 1,00m
Aufwuchshöhe bis 50 cm,
Schnitthöhe 5cm,
4 Arbeitsgänge, Ausführungszeitraum April - Oktober,
Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle.

Größe der Einzelflächen:
37m², 279m²

4 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
316 m² x 4 AG = 1.264 m²

1.264,000 m² ....

Summe 10.5.1 Grünflächenpflege .....

Summe 10.5 Kirschbaumweg .....

10.6 Kleinzerbster Weg

10.6.1 Grünflächenpflege

10.6.1.1 **Mähen von Wiesenflächen, Bankettstreifen Wuchs-H bis 50cm Schnitt-H 5cm**

Mähen von Wiesenflächen, Bankettstreifen, Breite 1,00m
Aufwuchshöhe bis 50 cm,
Schnitthöhe 5cm,
4 Arbeitsgänge, Ausführungszeitraum April - Oktober,
Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle.

Größe der Einzelflächen:
108 m², 71m²

4 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
179 m² x 4 AG = 716 m²

716,000 m² ....

Summe 10.6.1 Grünflächenpflege .....

Summe 10.6 Kleinzerbster Weg .....

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €

10.7 Mühlenweg

10.7.1 Grünflächenpflege

10.7.1.1 **Mähen Gebrauchsrasen, Fläche mit Baumbestand Wuchs-H bis 10cm Schnitt-H 4cm**

Mähen von Gebrauchsrasen unter erschwerten Bedingungen,
in Flächen mit Baumbestand,
Wuchshöhe bis 10 cm,
Schnitthöhe 4 cm,
8 Schnitte, März-Oktober,
Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle.

Größe der Einzelflächen:
296m²

8 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
296 m² x 8 AG = 2.368 m²

2.368,000 m² ....

10.7.1.2 **Mähen Wiesenflächen, Bankettstreifen mit Baumbestand Wuchs-H bis 50cm Schnitt-H 5cm**

Mähen von Wiesenflächen unter erschwerten Bedingungen,
in Flächen mit Baumbestand, Bankettstreifen,
Breite 1,00m
Wuchshöhe bis 50 cm,
Schnitthöhe 5 cm,
2 Schnitte,
Ausführungszeitraum Mitte/Ende Juni und Mitte/Ende Oktober,
Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle.

Größe der Einzelflächen:
313m², 316m²

2 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
629 m² x 2 AG = 1.258 m²

1.258,000 m² ....

Summe 10.7.1 Grünflächenpflege .....

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €	.....
10.7.2	**Befestigte Flächen**				
10.7.2.1	**Reinigung Geh-/Radwege, Betonsteinpflaster** Reinigung von befestigten Geh- und Radwegen, inklusive Schnittgerinne, Material Betonsteinpflaster, Bewuchs ist mechanisch zu entfernen, 2 Arbeitsgänge jährlich, anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen. Größe der Einzelflächen: Am Glascontainer : 18m² Gehweg am Friedhof: 138m² Bushaltestelle Friedhof: 90m² 2 Arbeitsgänge Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 246 m² x 2 AG = 492 m²	492,000	m²	.....	.....
10.7.2.2	**Laubbeseitigung Geh-/Radwege, Betonsteinpflaster** Laubbeseitigung von befestigten Geh- und Radwegen, Material Betonsteinpflaster, 4 Arbeitsgänge, Ausführung Oktober bis Januar, anfallende Stoffe laden, Abrechnung pro Arbeitsgang. Größe der Einzelflächen: Am Glascontainer : 18m² Gehweg am Friedhof: 138m² Bushaltestelle Friedhof: 90m² 4 Arbeitsgänge Abrechnung nach m²x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 246 m² x 4 AG = 984 m²	984,000	m²	.....	.....
Summe	**10.7.2 Befestigte Flächen**				**.....**

10.7.3 Entwässerungskanalarbeiten

10.7.3.1 **Eimer Straßenablauf entleeren, reinigen**

Eimer für Straßenablauf entleeren und reinigen, ohne Schlammraum, als Unterhaltsreinigung gemäß DWA-M 197, Abfall laden, anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, Aufsatz nicht verschraubt, Klasse A 15 bis Klasse D 400 DIN EN 124-1, 2 Arbeitsgänge, Frühjahr/Spätherbst.

2 Arbeitsgänge
Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
12 St x 2 AG = 24 St

24,000 St ....

Summe 10.7.3 Entwässerungskanalarbeiten .....

10.7.4 Winterdienst

10.7.4.1 **Fläche räumen und streuen, Gehweg Streustoff beigestellt, B 2,0-2,5m**

Fläche ab einer Schneehöhe von 1 cm räumen und streuen, auf Gehwegen, geräumten Schnee seitlich lagern, Streustoffe vom AG beigestellt, Räum-/Streubreite über 2,00m bis 2,50m, Abrechnung pro Arbeitsgang, Nachweis und Dokumentation der Leistung innerhalb 6 h nach Ausführung unter Angabe der Ausführungszeit und des Einsatzortes, Nachweis und Dokumentation im Streubuch.

Größe der Einzelflächen:
Am Glascontainer : 18m²
Gehweg am Friedhof: 138m²
Bushaltestelle Friedhof: 90m²

10 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
246 m² x 10 AG = 2.460 m²

2.460,000 m² ....

Summe 10.7.4 Winterdienst .....

Summe 10.7 Mühlenweg .....

10.8 Pfeffermühlenweg

10.8.1 Entwässerungskanalarbeiten

10.8.1.1 **Eimer Straßenablauf entleeren, reinigen**

Eimer für Straßenablauf entleeren und reinigen, ohne Schlammraum, als Unterhaltsreinigung gemäß DWA-M 197, Abfall laden, anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, Aufsatz nicht verschraubt, Klasse A 15 bis Klasse D 400 DIN EN 124-1, 2 Arbeitsgänge, Frühjahr/Spätherbst.

2 Arbeitsgänge
Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
9 St x 2 AG = 18 St

18,000 St ....

Summe 10.8.1 Entwässerungskanalarbeiten .....

Summe 10.8 Pfeffermühlenweg .....

10.9 Platz am Friedhof

10.9.1 Grünflächenpflege

10.9.1.1 **Mähen Gebrauchsrasen**
Wuchs-H 6-10cm Schnitt-H 4cm

Mähen von Gebrauchsrasen,
Wuchshöhe 6 bis 10 cm,
Schnitthöhe 4 cm,
8 Schnitte, Ausführungszeitraum März-Oktober,
Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.

Größe der Einzelflächen:
70m², 30m²

8 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
100 m² x 8 AG = 800 m²

800,000	m²	.....	.....

10.9.1.2 **Mähen Gebrauchsrasen, Fläche mit Baumbestand**
Wuchs-H bis 10cm Schnitt-H 4cm

Mähen von Gebrauchsrasen unter erschwerten Bedingungen,
in Flächen mit Baumbestand,
Wuchshöhe bis 10 cm,
Schnitthöhe 4 cm,
8 Schnitte, März-Oktober,
Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle.

Größe der Einzelflächen:
74m²

8 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
74 m² x 8 AG = 592 m²

592,000	m²	.....	.....

10.9.1.3 **Mähen Gebrauchsrasen Fläche mit Solitärgehölzen**
Wuchs-H 6-12cm Schnitt-H 4cm

Mähen von Gebrauchsrasen unter erschwerten Bedingungen,
in Flächen mit Solitärgehölzen,
Wuchshöhe 6 bis 12 cm,

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €	.....
10.9.1.6	**Kleingehölzfläche mit Rosen lockern Aufwuchs, Abfall, Laub entfernen** Lockern der Pflanzfläche, unerwünschten Aufwuchs entfernen, auf Kleingehölzflächen mit Rosenpflanzung, Bearbeitungstiefe der jeweiligen Pflanzenart anpassen, Abfall und Laub von der Fläche entfernen, anfallende Stoffe und abgetrennte Teile unerwünschten Aufwuchses auf LKW AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, 2 Arbeitsgänge. Größe der Einzelflächen: 12m², 38m² 2 Arbeitsgänge Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 50 m² x 2 AG = 100 m²	100,000	m²	.....	.....
Summe	**10.9.1 Grünflächenpflege**				**.....**
10.9.2	**Befestigte Flächen**				
10.9.2.1	**Reinigung Geh-/Radwege, Betonsteinpflaster** Reinigung von befestigten Geh- und Radwegen, inklusive Schnittgerinne, Material Betonsteinpflaster, Bewuchs ist mechanisch zu entfernen, 2 Arbeitsgänge jährlich, anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen. Größe der Einzelflächen: Parkplatz am Friedhof: 1.178m² 2 Arbeitsgänge Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 1.178 m² x 2 AG = 2.356 m²	1.178,000	m²	.....	.....
10.9.2.2	**Laubbeseitigung Geh-/Radwege, Betonsteinpflaster** Laubbeseitigung von befestigten Geh- und Radwegen, inklusive Schnittgerinne, Material Betonsteinpflaster, 4 Arbeitsgänge, Ausführung Oktober bis Januar, anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen. Größe der Einzelflächen: Parkplatz am Friedhof: 1.178m²				

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €	.....
	4 Arbeitsgänge Abrechnung nach m²x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 1.178 m² x 4 AG = 4.712 m²	4.712,000	m²	.....	.....
Summe	**10.9.2 Befestigte Flächen**				**.....**
10.9.3	**Winterdienst**				
10.9.3.1	**Fläche räumen und streuen, Gehweg Streustoff beigestellt, B 2,0-2,5m** Fläche ab einer Schneehöhe von 1 cm räumen und streuen, auf Gehwegen, geräumten Schnee seitlich lagern, Streustoffe vom AG beigestellt, Räum-/Streubreite über 2,00m bis 2,50m, Abrechnung pro Arbeitsgang, Nachweis und Dokumentation der Leistung innerhalb 6 h nach Ausführung unter Angabe der Ausführungszeit und des Einsatzortes, Nachweis und Dokumentation im Streubuch. Größe der Einzelflächen: Parkplatz am Friedhof: 1.178m² 10 Arbeitsgänge Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 1.178 m² x 10 AG = 11.780m²	11.780,000	m²	.....	.....
Summe	**10.9.3 Winterdienst**				**.....**
Summe	**10.9 Platz am Friedhof**				**.....**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €

10.10 Pretzscher Straße

10.10.1 Grünflächenpflege

10.10.1.1 **Mähen Gebrauchsrasen, Fläche mit Baumbestand Wuchs-H bis 10cm Schnitt-H 4cm**

Mähen von Gebrauchsrasen unter erschwerten Bedingungen,
in Flächen mit Baumbestand,
Wuchshöhe bis 10 cm,
Schnitthöhe 4 cm,
8 Schnitte, März-Oktober,
Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle.

Größe der Einzelflächen:
130m², 42m², 7m², 60m², 50m², 48m², 24m², 27m², 40m²,
18m², 37m², 25m², 65m², 28m², 23m², 50m², 35m², 22m²,
66m², 94m², 61m², 41m²

8 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
993 m² x 8 AG = 7.944 m²

7.944,000 m² ....

10.10.1.2 **Gehölzschnitt Sträucher und Rosen, Höhe bis 1,5m**

Gehölzfläche schneiden, z.T. Rosenpflanzung Höhe bis 1,5 m,
Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle.

Größe der Einzelflächen:
11m², 56m², 40m²

2 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
107 m² x 2 AG = 214 m²

214,000 m² ....

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €	.....
10.10.1.3	**Kleingehölzfläche mit Rosen lockern Aufwuchs, Abfall, Laub entfernen** Lockern der Pflanzfläche, unerwünschten Aufwuchs entfernen, auf Kleingehölzflächen mit Rosenpflanzung, Bearbeitungstiefe der jeweiligen Pflanzenart anpassen, Abfall und Laub von der Fläche entfernen, anfallende Stoffe und abgetrennte Teile unerwünschten Aufwuchses auf LKW AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, 2 Arbeitsgänge. Größe der Einzelflächen: 11m², 56m², 40m² 2 Arbeitsgänge Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 107 m² x 2 AG = 214 m²	214,000	m²	.....	.....
Summe	**10.10.1 Grünflächenpflege**				**.....**
10.10.2	**Entwässerungskanalarbeiten**				
10.10.2.1	**Eimer Straßenablauf entleeren, reinigen** Eimer für Straßenablauf entleeren und reinigen, ohne Schlammraum, als Unterhaltsreinigung gemäß DWA-M 197, Abfall laden, anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, Aufsatz nicht verschraubt, Klasse A 15 bis Klasse D 400 DIN EN 124-1, 2 Arbeitsgänge, Frühjahr/Spätherbst. 2 Arbeitsgänge Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 82 St x 2 AG = 164 St	164,000	St	.....	.....
10.10.2.2	**Entwässerungsrinne reinigen mechanisch/manuell** Entwässerungsmulde reinigen, Material Betonstein, im mechanischen/manuellen Verfahren, als Unterhaltsreinigung gemäß DWA-M 197, Abfall aufnehmen und Aufwuchs entfernen,anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, 2 Arbeitsgänge, Frühjahr/Spätherbst. Einzellängen der Rinnen: 1 x 2lfm = 4lfm 4 x 3 lfm = 12lfm 2 x 4lfm = 8lfm 1 x 6lfm = 6flm 2 Arbeitsgänge Abrechnung nach m x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt:				

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €	.....
	28 lfm x 2 AG = 56 lfm	56,000	m	.....	.....
Summe	**10.10.2 Entwässerungskanalarbeiten**				**.....**
Summe	**10.10 Pretzscher Straße**				**.....**

10.11 Schafstraße

10.11.1 Grünflächenpflege

10.11.1.1 **Mähen Gebrauchsrasen, Fläche mit Baumbestand Wuchs-H bis 10cm Schnitt-H 4cm**

Mähen von Gebrauchsrasen unter erschwerten Bedingungen,
in Flächen mit Baumbestand,
Wuchshöhe bis 10 cm,
Schnitthöhe 4 cm,
8 Schnitte, März-Oktober,
Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle.

Größe der Einzelflächen:
98m²

8 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
98 m² x 8 AG = 784 m²

784,000 m² ....

10.11.1.2 **Mähen von Wiesenflächen, Bankettstreifen Wuchs-H bis 50cm Schnitt-H 5cm**

Mähen von Wiesenflächen, Bankettstreifen, Breite 1,00m,
Aufwuchshöhe bis 50 cm,
Schnitthöhe 5cm,
4 Arbeitsgänge, Ausführungszeitraum April - Oktober,
Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle.

Größe der Einzelflächen: 35m², 232m², 285m²

4 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
552 m² x 4 AG = 2.208 m²

2.208,000 m² ....

10.11.1.3 **Mähen Wiesenflächen, Bankettstreifen mit Baumbestand Wuchs-H bis 50cm Schnitt-H 5cm**

Mähen von Wiesenflächen unter erschwerten Bedingungen,
in Flächen mit Baumbestand, Bankettstreifen,
Breite 2,50-3,00m,
Wuchshöhe bis 50 cm,

Schnitthöhe 5 cm,
4 Schnitte, Ausführungszeitraum April-Oktober,
Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle.

Größe der Einzelflächen: 162m²

4 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
162 m² x 4 AG = 648 m²

	648,000	m²	....

10.11.1.4 **Gehölzschnitt Sträucher und Rosen, Höhe bis 1,5m**

Gehölzfläche schneiden, z.T. Rosenpflanzung Höhe bis 1,5 m,
Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle.

Größe der Einzelflächen: 47m²

2 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
47 m² x 2 AG = 94 m²

	94,000	m²	....

10.11.1.5 **Kleingehölzfläche mit Rosen lockern Aufwuchs, Abfall, Laub entfernen**

Lockern der Pflanzfläche, unerwünschten Aufwuchs entfernen,
auf Kleingehölzflächen mit Rosenpflanzung, Bearbeitungstiefe
der jeweiligen Pflanzenart anpassen, Abfall und Laub von der
Fläche entfernen, anfallende Stoffe und abgetrennte Teile
unerwünschten Aufwuchses auf LKW AN laden,
transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden
vom AN übernommen, 2 Arbeitsgänge.

Größe der Einzelflächen: 47m²

2 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
47 m² x 2 AG = 94m²

	94,000	m²	....

Summe **10.11.1** **Grünflächenpflege** **.....**

10.11.2 Entwässerungskanalarbeiten

10.11.2.1 **Eimer Straßenablauf entleeren, reinigen**

Eimer für Straßenablauf entleeren und reinigen, ohne Schlammraum, als Unterhaltsreinigung gemäß DWA-M 197, Abfall laden, anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, Aufsatz nicht verschraubt, Klasse A 15 bis Klasse D 400 DIN EN 124-1, 2 Arbeitsgänge, Frühjahr/Spätherbst.

2 Arbeitsgänge
Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
11 St x 2 AG = 22 St

22,000	St	.....	.....

Summe	**10.11.2**	**Entwässerungskanalarbeiten**	**.....**

Summe	**10.11**	**Schafstraße**	**.....**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €

10.12 Wartenburger Straße

10.12.1 Grünflächenpflege

10.12.1.1 **Mähen Gebrauchsrasen**
Wuchs-H 6-10cm Schnitt-H 4cm

Mähen von Gebrauchsrasen,
Wuchshöhe 6 bis 10 cm,
Schnitthöhe 4 cm,
8 Schnitte, Ausführungszeitraum März-Oktober,
Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.

Größe der Einzelflächen:
223m², 113m², 23m², 56m², 26m²

8 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
441 m² x 8 AG = 3.528 m²

3.528,000	m²	.....	.....

10.12.1.2 **Mähen Gebrauchsrasen, Fläche mit Baumbestand**
Wuchs-H bis 10cm Schnitt-H 4cm

Mähen von Gebrauchsrasen unter erschwerten Bedingungen,
in Flächen mit Baumbestand,
Wuchshöhe bis 10 cm,
Schnitthöhe 4 cm,
8 Schnitte, März-Oktober,
Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle.

Größe der Einzelflächen:
102m²

8 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
102 m² x 8 AG = 816 m²

816,000	m²	.....	.....

10.12.1.3 **Gehölzschnitt Schnitthecke, Höhe bis 1,50m**

Gehölzfläche schneiden, Schnitthecke, Formschnitt allseitig,
Höhe bis 1,50 m, Ausführungszeitraum Anfang Juni / Ende
August, Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren,
entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €	.....
	übernommen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 200201 biologisch abbaubare Abfälle. Größe der Einzelflächen: 39lfm, 18lfm 2 Arbeitsgänge Abrechnung nach lfm x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 57 lfm x 2 AG =114 lfm	114,000	m	.....	.....
10.12.1.4	**Pflanzfläche mit Schnitthecke lockern Aufwuchs, Abfall, Laub entfernen** Lockern der Pflanzfläche, unerwünschten Aufwuchs abtrennen, Bearbeitungstiefe der jeweiligen Pflanzenart anpassen, Abfall und Laub von der Fläche entfernen, anfallende Stoffe und abgetrennte Teile unerwünschten Aufwuchses auf LKW AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, 2 Arbeitsgänge. Länge der Schnitthecken: 39lfm, 18lfm Arbeitsbreite ca. 1m 2 Arbeitsgänge Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 57 m² x 2 AG = 114 m²	114,000	m²	.....	.....
Summe	**10.12.1 Grünflächenpflege**				**.....**
10.12.2	**Befestigte Flächen**				
10.12.2.1	**Reinigung Geh-/Radwege, Betonsteinpflaster** Reinigung von befestigten Geh- und Radwegen, inklusive Schnittgerinne, Material Betonsteinpflaster, Bewuchs ist mechanisch zu entfernen, 2 Arbeitsgänge jährlich, anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen. Größe der Einzelflächen: An der Freiwilligen Freuerwehr: 235m² 2 Arbeitsgänge Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 235 m² x 2 AG = 470 m²	470,000	m²	.....	.....

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €	.....
10.12.2.2	**Laubbeseitigung Geh-/Radwege, Betonsteinpflaster** Laubbeseitigung von befestigten Geh- und Radwegen, inklusive Schnittgerinne, Material Betonsteinpflaster, 4 Arbeitsgänge, Ausführung Oktober bis Januar, anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen. Größe der Einzelflächen: An der Freiwilligen Feuerwehr: 235m² 4 Arbeitsgänge Abrechnung nach m²x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 235 m² x 4 AG = 940 m²	940,000	m²	.....	.....
Summe	**10.12.2 Befestigte Flächen**				**.....**
10.12.3	**Entwässerungskanalarbeiten**				
10.12.3.1	**Eimer Straßenablauf entleeren, reinigen** Eimer für Straßenablauf entleeren und reinigen, ohne Schlammraum, als Unterhaltsreinigung gemäß DWA-M 197, Abfall laden, anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, Aufsatz nicht verschraubt, Klasse A 15 bis Klasse D 400 DIN EN 124-1, 2 Arbeitsgänge, Frühjahr/Spätherbst. 2 Arbeitsgänge Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 15 St x 2 AG = 30 St	30,000	St	.....	.....
Summe	**10.12.3 Entwässerungskanalarbeiten**				**.....**
10.12.4	**Winterdienst**				
10.12.4.1	**Fläche räumen und streuen, Gehweg Streustoff beigestellt, B 2,0-2,5m** Fläche ab einer Schneehöhe von 1 cm räumen und streuen, auf Gehwegen, geräumten Schnee seitlich lagern, Streustoffe vom AG beigestellt, Räum-/Streubreite über 2,00m bis 2,50m, Abrechnung pro Arbeitsgang, Nachweis und Dokumentation der Leistung innerhalb 6 h nach Ausführung unter Angabe der Ausführungszeit und des Einsatzortes, Nachweis und Dokumentation im Streubuch. Größe der Einzelflächen: An der Freiwilligen Feuerwehr: 235m²				

10 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
235 m² x 10 AG = 2.350 m²

2.350,000 m² ....

Summe	**10.12.4**	**Winterdienst**	**.....**
Summe	**10.12**	**Wartenburger Straße**	**.....**

10.13 Weg zum Sportplatz

10.13.1 Grünflächenpflege

10.13.1.1 **Mähen Gebrauchsrasen, Fläche mit Baumbestand Wuchs-H bis 10cm Schnitt-H 4cm**

Mähen von Gebrauchsrasen unter erschwerten Bedingungen,
in Flächen mit Baumbestand,
Wuchshöhe bis 10 cm,
Schnitthöhe 4 cm,
8 Schnitte, März-Oktober,
Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle.

Größe der Einzelflächen:
1.272m²

8 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
1.272 m² x 8 AG = 10.176 m²

10.176,000 m² ....

10.13.1.2 **Gehölzschnitt Sträucher, Höhe bis 2,5m**

Gehölzfläche schneiden, Höhe bis 2,5 m, Rückschnitt, den Straßenraum beengende Triebe zurückschneiden, Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle.

1 Arbeitsgang August/September
1 Gehölz auf 1m².

Größe der Einzelflächen:
53m²

1 Arbeitsgang
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
53 m² x 1 AG = 53 m²

53,000 m² ....

Summe 10.13.1 Grünflächenpflege .....

10.13.2 Befestigte Flächen

10.13.2.1 **Spielplatz reinigen Fallschutzkies lockern T bis 15cm**

Spielplatz reinigen, Fallschutzbelag Kies lockern, Tiefe bis 15 cm, Unrat und Laub aus dem Kies aufnehmen, ausgeworfenen Kies zurückbefördern, anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, 1 Reinigungen.

Größe der Einzelflächen:
174m²

1 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
174 m² x 1 AG =174 m²

174,000 m² ....

10.13.2.2 **Sportplatz reinigen Sandfläche/Beachvolleyball lockern T bis 15cm**

Sportplatz reinigen, Sandfläche / Beachvolleyball, Körnung 0/2 lockern, Tiefe bis 15 cm, Unrat und Laub aus dem Sand aufnehmen, ausgeworfenen Sand zurückbefördern, anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, 1 Reinigungen.

Größe der Einzelflächen:
301m²

1 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
301 m² x 1 AG = 301 m²

301,000 m² ....

Summe 10.13.2 Befestigte Flächen .....

10.13.3 Ausstattung

10.13.3.1 **Abfallbehälter entleeren 75-100l offen beweglich**

Abfallbehälter entleeren,
einschl. Unratbeseitigung im unmittelbaren Umfeld,
Fassungsvermögen über 75 bis 100 l, offen, beweglich,
anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen,
Ausführung gemäß Einzelbeschreibung 1 x alle 4 Wochen.

13 Arbeitsgänge
Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:

1 Abfallbehälter x 13 AG =13 Stück

13,000 St ....

Summe 10.13.3 Ausstattung .....

10.13.4 Inspektion und Wartung

Die Routine-Inspektion ist nach DIN EN1176-1:2008-08, GUV-SI 8017 auszuführen.
Die visuelle Routine-Inspektion entsprechend DIN EN 117-1:2008-08 3.25, dient der Erkennung offensichtlicher Gefährdungen, die sich als Folge von normaler Benutzung, Vandalismus, oder Witterungseinflüssen ergeben könne.
Sie erstreckt sich auf:

- Einbauten und Spielgeräte
- gesamtes Mobiliar
- ordnungsgemäßte Absicherung der Zugänge zu den öffentlichen Verkehrsflächen
- Beschilderung
- Einfriedung
- Pflanzung
- Flächenbeläge (Sand, Kies etc.)

Sie beinhaltet die visuelle und operative Inspektion von:

- Sauberkeit auf der gesamten Anlage (Verunreinigungen durch Kot, Scherben o.ä. Unrat)
- Bodenfreiheit
- Beschaffenheit der Bodenoberfläche
- freiliegende Fundamente
- scharfe Kanten, lockere Schrauben, gesplittertes Holz, vorstehende Nägel, fehlende Schutzkappen
- Funktionsfähigkeit, Festigkeit und Standsicherheit der Spielgeräte und Einbauten, fehlende, überstehende oder kaputte Teile (geschieht durch rütteln, Probenutzung, Belastungsversuche etc.)
- übermäßiger Verschleiß (von sich bewegenden Teilen)
- bauliche Festigkeit
- Beschädigung der Spielgeräte und Einbauten durch Verformung, Bruchstellen oder Zerstörung
- Korrosionsschäden

10.13.4.1 **Routine-Inspektion, Spielplatz 200m²**

Routine-Inspektion zur Überprüfung der Verkehrssicherheit von Sportplätzen, Größe der Sportfläche 200 m², Kontrollnachweis je Liegenschaft, Dokumentation zur Übergabe an den AG.

8 Arbeitsgänge
Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
1 Inspektion x 12 AG = 12 Stück

12,000 St ....

Summe 10.13.4 Inspektion und Wartung .....

10.13.5 Entwässerungskanalarbeiten

10.13.5.1 **Eimer Straßenablauf entleeren, reinigen**

Eimer für Straßenablauf entleeren und reinigen, ohne Schlammraum, als Unterhaltsreinigung gemäß DWA-M 197, Abfall laden, anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, Aufsatz nicht verschraubt, Klasse A 15 bis Klasse D 400 DIN EN 124-1, 2 Arbeitsgänge, Frühjahr/Spätherbst.

2 Arbeitsgänge
Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
4 St x 2 AG = 8 St

8,000	St	.....	.....

Summe 10.13.5 Entwässerungskanalarbeiten .....

Summe 10.13 Weg zum Sportplatz .....

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €

10.14 Wittenberger Chaussee

10.14.1 Grünflächenpflege

10.14.1.1 **Mähen Gebrauchsrasen**
Wuchs-H 6-10cm Schnitt-H 4cm

Mähen von Gebrauchsrasen,
Wuchshöhe 6 bis 10 cm,
Schnitthöhe 4 cm,
8 Schnitte, Ausführungszeitraum März-Oktober,
Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.

Größe der Einzelflächen:
92m², 91m², 27m², 81m², 18m², 19m², 26m², 16m², 218m²,
28m², 53m², 11m², 14m², 13m², 7m², 31m², 15m², 18m², 18m²,
9m², 5m², 16m², 15m², 8m², 6m², 10m², 11m², 5m², 4m², 26m²,
19m², 14m², 8m², 14m², 113m², 32m², 5m², 4m², 24m², 33m²,
41m², 11m², 25m², 8m², 44m², 28m², 52m², 16m², 39m²

8 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
1.441 m² x 8 AG = 11.528 m²

11.528,000 m² ....

10.14.1.2 **Mähen Gebrauchsrasen, Fläche mit Baumbestand**
Wuchs-H bis 10cm Schnitt-H 4cm

Mähen von Gebrauchsrasen unter erschwerten Bedingungen,
in Flächen mit Baumbestand,
Wuchshöhe bis 10 cm,
Schnitthöhe 4 cm,
8 Schnitte, März-Oktober,
Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle.

Größe der Einzelflächen:
211m², 550m², 226m²

8 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
987 m² x 8 AG = 7.896 m²

7.896,000 m² ....

Leistungsverzeichnis

Projekt:	**2026-01**	**Bad Schmiedeberg - kommunale Dienstleistungen**	
LV:	**02**	**Los 2 - Grünflächenpflege Trebitz**	

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €	.....

10.14.1.3 **Mähen Gebrauchsrasen, Fläche im Böschungsbereich Wuchs-H bis 10cm Schnitt-H 4cm**

Mähen von Gebrauchsrasen unter erschwerten Bedingungen,
in Flächen im Böschungsbreich bis 1:2,
Wuchshöhe bis 10 cm,
Schnitthöhe 4 cm,
8 Schnitte, März-Oktober,
Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle.
Abrechnung nach Aufsichtsfläche.

Größe der Einzelflächen:
216m²

8 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
216 m² x 8 AG = 1.728 m²

1.728,000 m² ....

10.14.1.4 **Mähen Gebrauchsrasen Fläche mit Solitärgehölzen Wuchs-H 6-12cm Schnitt-H 4cm**

Mähen von Gebrauchsrasen unter erschwerten Bedingungen,
in Flächen mit Solitärgehölzen,
Wuchshöhe 6 bis 12 cm,
Schnitthöhe 4 cm,
8 Schnitte, Ausführungszeitraum März-Oktober
Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle.

Größe der Einzelflächen:
12m²

8 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
12 m² x 8 AG = 96 m²

96,000 m² ....

10.14.1.5 **Gehölzschnitt Solitärgehölze, Höhe bis 1,50m**

Solitärgehölze schneiden, Höhe bis 1,50 m, Schnittgut auf
LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, die
Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle.
1 Arbeitsgang August/September

1 Arbeitsgang

Leistungsverzeichnis

Projekt:	**2026-01**	**Bad Schmiedeberg - kommunale Dienstleistungen**	
LV:	**02**	**Los 2 - Grünflächenpflege Trebitz**	

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €	.....
	Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 1 St x 1 AG = 1 St	1,000	St	.....	.....
10.14.1.6	**Mähen von Wiesenflächen, Bankettstreifen Wuchs-H bis 50cm Schnitt-H 5cm** Mähen von Wiesenflächen, Bankettstreifen, Breite 1,00m Aufwuchshöhe bis 50 cm, Schnitthöhe 5cm, 4 Arbeitsgänge, Ausführungszeitraum April - Oktober, Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 200201 biologisch abbaubare Abfälle. Größe der Einzelflächen: 134m² 4 Arbeitsgänge Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 134 m² x 4 AG = 536 m²	536,000	m²	.....	.....
10.14.1.7	**Mähen Wiesenflächen, Bankettstreifen mit Baumbestand Wuchs-H bis 50cm Schnitt-H 5cm** Mähen von Wiesenflächen unter erschwerten Bedingungen, in Flächen mit Baumbestand, Bankettstreifen, Breite 1,00m Wuchshöhe bis 50 cm, Schnitthöhe 5 cm, 4 Schnitte, Ausführungszeitraum April-Oktober, Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 200201 biologisch abbaubare Abfälle. Größe der Einzelflächen: 30m², 38m², 490m², 490m² 4 Arbeitsgänge Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 1.048 m² x 4 AG = 4.192 m²	4.192,000	m²	.....	.....
10.14.1.8	**Staudenfläche lockern Aufwuchs, Abfall, Laub entfernen** Lockern der Pflanzfläche, Lavandula angustifolia, unerwünschten Aufwuchs entfernen, auf Staudenflächen, Bearbeitungstiefe der jeweiligen Pflanzenart anpassen, Abfall				

Größe der Einzelflächen:
Bushaltestellen beidseitig: 82m², 6m²

2 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
88 m² x 2 AG = 176 m²

176,000 m² ....

10.14.2.2 **Laubbeseitigung Geh-/Radwege, Betonsteinpflaster**

Laubbeseitigung von befestigten Geh- und Radwegen, inklusive Schnittgerinne, Material Betonsteinpflaster, 4 Arbeitsgänge, Ausführung Oktober bis Januar, anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.

Größe der Einzelflächen:
Bushaltestellen beidseitig: 82m², 6m²

4 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m²x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
88 m² x 4 AG = 352 m²

352,000 m² ....

Summe 10.14.2 Befestigte Flächen .....

10.14.3 Ausstattung

10.14.3.1 **Reinigen von Beschilderungen an Bushaltestellen**

Reinigung von Beschilderungen an Bushaltenstellen, einschließlich Entfernen von Verunreinigungen.

2 Arbeitsgänge
Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
2 Stück x 2 AG = 4 Stück

4,000 St ....

Summe 10.14.3 Ausstattung .....

10.14.4 Entwässerungskanalarbeiten

10.14.4.1 **Eimer Straßenablauf entleeren, reinigen**

Eimer für Straßenablauf entleeren und reinigen, ohne Schlammraum, als Unterhaltsreinigung gemäß DWA-M 197, Abfall laden, anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, Aufsatz nicht verschraubt, Klasse A 15 bis Klasse D 400 DIN EN 124-1, 2 Arbeitsgänge, Frühjahr/Spätherbst.

2 Arbeitsgänge
Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
98 St x 2 AG =196 St

196,000 St ....

10.14.4.2 **Entwässerungsrinne reinigen mechanisch/manuell**

Entwässerungsrinne reinigen, im mechanischen/manuellen Verfahren, als Unterhaltsreinigung gemäß DWA-M 197, Abfall aufnehmen und Aufwuchs entfernen,anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen,
2 Arbeitsgänge, Frühjahr/Spätherbst.

Einzellängen der Rinnen:
150lfm

2 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
150 lfm x 2 AG = 300 lfm

300,000 m ....

10.14.4.3 **Auslaufbauwerk reinigen, freihalten**

Auslaufbauwerk reinigen und freihalten, Abfall und unerwünschten Aufwuchs entfernen,
Abfall laden, anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen
2 Arbeitsgänge
Ausführungszeitraum: Frühjahr/Herbst

Abrechnung nach St x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
1 St x 2 AG = 2 St

2,000 St ....

Summe **10.14.4 Entwässerungskanalarbeiten** **.....**

10.14.5 Winterdienst

10.14.5.1 **Fläche räumen und streuen, Gehweg Streustoff beigestellt, B 2,0-2,5m**

Fläche ab einer Schneehöhe von 1 cm räumen und streuen, auf Gehwegen, geräumten Schnee seitlich lagern, Streustoffe vom AG beigestellt,
Räum-/Streubreite über 2,00m bis 2,50m, Abrechnung pro Arbeitsgang, Nachweis und Dokumentation der Leistung innerhalb 6 h nach Ausführung unter Angabe der Ausführungszeit und des Einsatzortes, Nachweis und Dokumentation im Streubuch.

Größe der Einzelflächen:
Bushaltestellen beidseitig: 82m², 6m²

10 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
88 m² x 10 AG = 880 m²

		880,000	m²	.....	.....

Summe	**10.14.5**	**Winterdienst**	**.....**
Summe	**10.14**	**Wittenberger Chaussee**	**.....**

10.15 Friedhof-Trebitz

Zufahrt
Der Friedhof Trebitz befindet sich zentral im Ort, zwischen Wittenberger Chaussee und Pretzscher Straße.
Der Friedhof besitzt vier Zugänge. Zwei fußläufige Zugänge erfolgen über den Mühlenweg im Norden. Zwei Doppelflügeltore befinden sich im Westen an der Wittenberger Chaussee. Der Nördlich der beiden Zugänge führt direkt zur Kappele. Er ist mit Betonsteinplatten befestigt und befahrber.
Der südliche Eingang ist unbefestigt.

Die Kapelle befindet sich an der östlichen Grundstücksgrenze.

Befahrbarkeit
Der Friedhof ist eingeschränkt mit dem PKW befahrbar.
Die gültige Friedhofssatzung ist zu beachten.

Geländeneigung
Das Gelände befindet sich überwiegend in ebener Lage.

Lagerräume/Lagerflächen
Es stehen keine Räume oder Flächen zur Lagerung zur Verfügung.

Sanitäre Einrichtungen
Es sind keine sanitären Einrichtungen vorhanden.

Angaben zur Ausführung
Laubblasgeräte dürfen im Bereich von Rasenflächen eingeschränkt eingesetzt werden. Im Bereich von Grabfeldern ist der Einsatz von Laubblasgeräte nicht zulässig.

Die Ausführung von Pflegeleistungen ist während einer Beerdigung nicht gestattet.

10.15.1 Grünflächenpflege

10.15.1.1 Mähen Gebrauchsrasen, Fläche mit Baumbestand Wuchs-H bis 10cm Schnitt-H 4cm

Mähen von Gebrauchsrasen unter erschwerten Bedingungen,
in Flächen mit Baumbestand,
Wuchshöhe bis 10 cm,
Schnitthöhe 4 cm,
8 Schnitte, März-Oktober,
Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle

Größe der Einzelflächen:
1.672m², 5.943m²

8 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
7.615 m² x 8 AG = 60.920 m²

Folgende Fläche ist auch zu mähen:



60.920,000 m² ....

10.15.1.2 **Säubern Gebrauchsrasen, Laub entfernen**

Säubern der Rasenfläche, Gebrauchsrasen, von Laub und Unrat, 4 Säuberungen, Ausführung Oktober bis Januar, anfallende Stoffe auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN.

Größe der Einzelflächen:
1.672m², 5.943m²

4 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
7.615 m² x 4 AG =30.460 m²

30.460,000 m² ....

10.15.1.3 **Gehölzschnitt Schnitthecke, Höhe bis 2,50m**

Gehölzfläche schneiden, Schnitthecke, Formschnitt allseitig, Höhe bis 2,50 m, Ausführungszeitraum Anfang Juni / Ende August, Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 200201 biologisch abbaubare Abfälle.

Größe der Einzelflächen: 9lfm, 62lfm

2 Arbeitsgänge
Abrechnung nach lfm x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
71 lfm x 2 AG =142 lfm

142,000 m ....

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €	.....
10.15.1.4	**Pflanzfläche mit Schnitthecke lockern Aufwuchs, Abfall, Laub entfernen** Lockern der Pflanzfläche, unerwünschten Aufwuchs abtrennen, Bearbeitungstiefe der jeweiligen Pflanzenart anpassen, Abfall und Laub von der Fläche entfernen, anfallende Stoffe und abgetrennte Teile unerwünschten Aufwuchses auf LKW AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, 2 Arbeitsgänge. Länge der Schnitthecken: 9lfm, 62lfm Arbeitsbreite ca. 1m 2 Arbeitsgänge Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 71 m² x 2 AG = 142 m²	142,000	m²	.....	.....
10.15.1.5	**Gehölzschnitt Sträucher, Höhe bis 2,50m** Gehölzfläche schneiden, Höhe bis 2,50 m, Rückschnitt, Auslichtungsschnitt, den Straßenraum beengende Triebe zurückschneiden, Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 200201 biologisch abbaubare Abfälle. Größe der Einzelflächen: 61m², 11m², 219m², 432m² 1 Arbeitsgang Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 723 m² x 1 AG = 723 m²	723,000	m²	.....	.....
10.15.1.6	**Gehölzschnitt Sträucher, Höhe über 5,00m** Gehölzfläche schneiden, Höhe über 5,00 m, Rückschnitt, Auslichtungsschnitt, den Straßenraum beengende Triebe zurückschneiden,Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 200201 biologisch abbaubare Abfälle. Größe der Einzelflächen: 219m², 257m², 677m² 1 Arbeitsgang Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 1.153 m² x 1 AG = 1.153 m²	1.153,000	m²	.....	.....

10.15.1.7 **Lichtraumprofilschnitt Sträucher, Rückschnitt H 2,50-5m**

Lichtraumprofilschnitt an Sträuchern in Straßenrandpflanzungen, Rückschnitt zur Herstellung des Lichtraumprofils, Freischneiden von Beschilderung, Höhe der Gehölze 2,5 bis 5 m

Durchführung in Abstimmung mit AG.
an folgenden Flächen: Gehölzfläche bis 2,50m :111m², 61m², Gehölzfläche über 5,00m: 219m²

Länge der Pflanzung: 45m, 25m,55m
Höhe des Rückschnitts 4,5m

1 Arbeitsgang
Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
562,5 m² x 1 AG = 562,5 m²

562,500 m² ....

10.15.1.8 **Gehölzschnitt Schnitthecke, Höhe bis 0,5m**

Gehölzfläche schneiden, Cotoneaster, Formschnitt allseitig
siehe Foto, Höhe bis 0,5m,
Ausführungszeitraum Anfang Juni / Ende September,
Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle, Ausführung gemäß Foto

5 Stück Urnensammelstellen
Größe der Einzelflächen:
16m²

4 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
80 m² x 4 AG = 320 m²

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €

Übertrag € .....



320,000 m² ....

10.15.1.9 **Pflanzfläche mit Schnitthecke lockern**
Aufwuchs, Abfall, Laub entfernen

Lockern der Pflanzfläche, unerwünschten Aufwuchs entfernen, Bearbeitungstiefe der jeweiligen Pflanzenart anpassen, Abfall und Laub von der Fläche entfernen, anfallende Stoffe und abgetrennte Teile unerwünschten Aufwuchses auf LKW AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, 4 Arbeitsgänge.

5 Stück Urnensammelstellen
Größe der Einzelflächen: 16m²

4 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
80 m² x 4 AG = 320 m²

320,000 m² ....

Summe **10.15.1** **Grünflächenpflege** **.....**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €	.....
10.15.2	**Befestigte Flächen**				
10.15.2.1	**Reinigung Geh-/Radwege, wassergebundene Decke** Reinigung von befestigten Geh- und Radwegen, Material wassergebundene Decke, Bewuchs ist mechanisch zu entfernen, Breite über 2,5 bis 3 m, 2 Arbeitsgänge jährlich, anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen. Größe der Einzelflächen: 78m² 2 Arbeitsgänge Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 78 m² x 2 AG =156 m²	156,000	m²	.....	.....
10.15.2.2	**Laubbeseitigung Geh-/Radwege, wassergebundene Decke** Laubbeseitigung von befestigten Geh- und Radwegen, Material wassergebundene Decke, Breite über 2,5 bis 3 m, 4 Arbeitsgänge, Ausführung Oktober bis Januar, anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen. Größe der Einzelflächen: 78m² 4 Arbeitsgänge Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 78 m² x 4 AG = 312 m²	312,000	m²	.....	.....
10.15.2.3	**Reinigung Geh-/Radwege, Betonsteinpflaster** Reinigung von befestigten Geh- und Radwegen, inklusive Schnittgerinne, Material Betonsteinpflaster, Bewuchs ist mechanisch zu entfernen, 2 Arbeitsgänge jährlich, anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen. Größe der Einzelflächen: 152m² 2 Arbeitsgänge Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge				

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €	.....
	Die Menge ermittelt sich wie folgt: 152 m² x 2 AG = 304 m²				
		304,000	m²	.....	.....
10.15.2.4	**Laubbeseitigung Geh-/Radwege, Betonsteinpflaster** Laubbeseitigung von befestigten Geh- und Radwegen, Material Betonsteinpflaster, 4 Arbeitsgänge, Ausführung Oktober bis Januar, anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen. Größe der Einzelflächen: 152m² 4 Arbeitsgänge Abrechnung nach m²x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 152 m² x 4 AG = 608 m²				
		608,000	m²	.....	.....
10.15.2.5	**Reinigung Geh-/Radwege, Betonsteinplatten** Reinigung von befestigten Geh- und Radwegen, Material Betonsteinplatten, Bewuchs ist mechanisch zu entfernen, 2 Arbeitsgänge jährlich, anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen. Größe der Einzelflächen: 87m² 2 Arbeitsgänge Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 87 m² x 2 AG = 174 m²				
		174,000	m²	.....	.....
10.15.2.6	**Laubbeseitigung Geh-/Radwege, Betonsteinplatten** Laubbeseitigung von befestigten Geh- und Radwegen, Material Betonsteinplatten, 4 Arbeitsgänge, Ausführung Oktober bis Januar, anfallende Stoffe laden, Abrechnung pro Arbeitsgang. Größe der Einzelflächen: 87m² 4 Arbeitsgänge Abrechnung nach m²x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt:				

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €	.....
	87 m² x 4 AG = 348 m²				
		348,000	m²	.....	.....
Summe	**10.15.2 Befestigte Flächen**				**.....**
10.15.3	**Abfallentsorgung, Verwertung und Beseitigung**				
10.15.3.1	**Abfall nicht gefährlich AVV200201 nicht schadstoffbelastet entsorgen** Siedlungsabfälle, Garten- und Parkabfälle, nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 200201 biologisch abbaubare Abfälle, nicht schadstoffbelastet, auf Friedhof lagernd, in 1,5 cbm Container ohne Deckel, laden, mit LKW des AN transportieren, entsorgen, zur Verwertungsanlage, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen. 1 cbm Grünschnitt = 0,4t 1,5cbm=0,6t Entleerung nach Aufforderung des AG. 6 Arbeitsgänge Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 0,6 t x 6 AG x 2 St = 7,2 t				
		7,200	t	.....	.....
10.15.3.2	**Mini Container-Box, 1,5cbm aufstellen und vorhalten** Mini- Container, 1,5 cbm zur Entsorgung von Grünschnitt aufstellen und für ein Jahr vorhalten.				
		2,000	St	.....	.....
10.15.3.3	**Abfallbehältnisse zur Entleerung bereitstellen** Abfallbehältnisse zur Entleerung an Zufahrt zum Friedhof bereitstellen und nach Entleerung wieder auf dem Friedhof positionieren. Standort der Abfallbehältnisse in Abstimmung mit dem AG. Die Entsorgungstermine / Abfallkalender der jeweiligen Entsorgungsunternehmen sind zu beachten, 1 x monatl.. 1 x Restmüll 1 x Gelbe Tonne 12 Arbeitsgänge Abrechnung nach St x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 2 St x 12 AG = 24 St				
		24,000	St	.....	.....

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €	.....
Summe	**10.15.3 Abfallentsorgung, Verwertung und Beseitigung**				**.....**
10.15.4	**Ausstattung**				
10.15.4.1	**Einwintern von Wasseranlage** Wasseranlage/ Wasserentnahmestelle mit Wasserbecken einwintern, Zulauf/Haupthahn der Wasserversorgung verschließen; Wasserbecken, Pumpe und Leitungen sind vollständig zu entleeren, Leitungen ggf. Abdichten, frostempfindliche Pumpen müssen ausgebaut und frostfrei eingewintert werden, verbaute Pumpen außerhalb frostfreier Tiefen müssen mit Styropor geschützt werden, Abdeckung des Wasserbeckens zum Schutz vor eindringendem Oberflächenwasser, alle Bauteile werden gereinigt, der Einsatz von Putzmitteln sowie der Ort der Einwinterung sind mit dem AG abzustimmen, Armaturen und Schieber bleiben zur Entlüftung leicht geöffnet, in Abstimmung mit dem AG Ablesen vorhandener Wasseruhr und weiterleiten der Information an den Leitungsträger und den AG. 1 Arbeitsgang, vor Frosteintritt, Ende September 1 Arbeitsgang Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 3 Wasseranlage x 1 AG = 3 Stück	3,000	St	.....	.....
10.15.4.2	**Auswintern von Wasseranlage** Wasseranlage, Brunnen mit Wasserbecken auswintern, Förderpumpe fachgerecht Wiedereinbauen/ von Einwinterung (Styropor) befreien, Abdichtungen aus Leitungen entfernen, Abdeckung des Wasserbeckens rückbauen, rückgebaute Abdeckung für kommende Einwinterung lagern, Bauteile auf defekte überprüfen, ggf. Meldung von Defekt an den AG, Prüfung der Funktionstüchtigkeit. 1 Arbeitsgang, bei ausbleibender Frostgefahr, Ende Mai/Anfang Juni 1 Arbeitsgang Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 3 Wasseranlage x 1 AG = 3 Stück	3,000	St	.....	.....
Summe	**10.15.4 Ausstattung**				**.....**

10.15.5 Winterdienst

10.15.5.1 **Fläche räumen und streuen, Gehweg Streustoff beigestellt, B 2,0-2,5m**

Fläche ab einer Schneehöhe von 1 cm räumen und streuen, auf Gehwegen, geräumten Schnee seitlich lagern, Streustoffe vom AG beigestellt, Räum-/Streubreite über 2,00m bis 2,50m, Abrechnung pro Arbeitsgang, Nachweis und Dokumentation der Leistung innerhalb 6 h nach Ausführung unter Angabe der Ausführungszeit und des Einsatzortes, Nachweis und Dokumentation im Streubuch, Ausführung nach Aufforderung durch den AG.

Größe der Einzelflächen:
Zuwegung zur Kapelle: 87m²
Betonsteinpflaster: 152m²
Wassergebundene Decke: 78m²

10 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
317 m² x 10 AG = 3.170 m²

3.170,000 m² ....

Summe 10.15.5 Winterdienst .....

Summe 10.15 Friedhof-Trebitz .....

10.16 Gärtnerweg

10.16.1 Entwässerungskanalarbeiten

10.16.1.1 **Eimer Straßenablauf entleeren, reinigen**

Eimer für Straßenablauf entleeren und reinigen, ohne Schlammraum, als Unterhaltsreinigung gemäß DWA-M 197, Abfall laden, anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, Aufsatz nicht verschraubt, Klasse A 15 bis Klasse D 400 DIN EN 124-1, 2 Arbeitsgänge, Frühjahr/Spätherbst.

2 Arbeitsgänge
Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
11 St x 2 AG = 22 St

22,000 St ....

Summe 10.16.1 Entwässerungskanalarbeiten .....

Summe 10.16 Gärtnerweg .....

10.17 Vor dem Agrargelände

10.17.1 Entwässerungskanalarbeiten

10.17.1.1 **Eimer Straßenablauf entleeren, reinigen**

Eimer für Straßenablauf entleeren und reinigen, ohne Schlammraum, als Unterhaltsreinigung gemäß DWA-M 197, Abfall laden, anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, Aufsatz nicht verschraubt, Klasse A 15 bis Klasse D 400 DIN EN 124-1, 2 Arbeitsgänge, Frühjahr/Spätherbst.

2 Arbeitsgänge
Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
3 St x 2 AG = 6 St

6,000 St ....

Summe 10.17.1 Entwässerungskanalarbeiten .....

Summe 10.17 Vor dem Agrargelände .....

10.18 Am Gänsebrunnen

10.18.1 Entwässerungskanalarbeiten

10.18.1.1 **Eimer Straßenablauf entleeren, reinigen**

Eimer für Straßenablauf entleeren und reinigen, ohne Schlammraum, als Unterhaltsreinigung gemäß DWA-M 197, Abfall laden, anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, Aufsatz nicht verschraubt, Klasse A 15 bis Klasse D 400 DIN EN 124-1, 2 Arbeitsgänge, Frühjahr/Spätherbst.

2 Arbeitsgänge
Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
3 St x 2 AG = 6 St

6,000 St ....

Summe 10.18.1 Entwässerungskanalarbeiten .....

Summe 10.18 Am Gänsebrunnen .....

10.19 Parkplätze am Friedhof

10.19.1 Entwässerungskanalarbeiten

10.19.1.1 **Eimer Straßenablauf entleeren, reinigen**

Eimer für Straßenablauf entleeren und reinigen, ohne Schlammraum, als Unterhaltsreinigung gemäß DWA-M 197, Abfall laden, anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, Aufsatz nicht verschraubt, Klasse A 15 bis Klasse D 400 DIN EN 124-1, 2 Arbeitsgänge, Frühjahr/Spätherbst.

2 Arbeitsgänge
Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
3 St x 2 AG = 6 St

6,000 St ....

Summe 10.19.1 Entwässerungskanalarbeiten .....

Summe 10.19 Parkplätze am Friedhof .....

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €

10.20 Schule - Trebitz

10.20.1 Grünflächenpflege

10.20.1.1 **Mähen Gebrauchsrasen, Fläche mit Baumbestand Wuchs-H bis 10cm Schnitt-H 4cm**

Mähen von Gebrauchsrasen unter erschwerten Bedingungen,
in Flächen mit Baumbestand,
Wuchshöhe bis 10 cm,
Schnitthöhe 4 cm,
8 Schnitte, März-Oktober,
Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle

Größe der Einzelflächen:
3000m²

8 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
3000 m² x 8 AG = 24.000 m²

24.000,000 m² ....

10.20.1.2 **Säubern Gebrauchsrasen, Laub & Fallobst entfernen**

Säubern der Rasenfläche, Gebrauchsrasen, von Laub, Fallobst
und Unrat, 4 Säuberungen, Ausführung Oktober bis Januar,
anfallende Stoffe auf LKW des AN laden, transportieren,
entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN
übernommen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN.

Größe der Einzelflächen:
3000m²

4 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
3000 m² x 4 AG = 12.000 m²

12.000,000 m² ....

10.20.1.3 **Gehölzschnitt Sträucher, Höhe bis 2,50m**

Gehölzfläche schneiden, Höhe bis 2,50 m, Rückschnitt,
Auslichtungsschnitt, den Straßenraum beengende Triebe
zurückschneiden, Schnittgut auf LKW des AN laden,
transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden
vom AN übernommen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)

Leistungsverzeichnis

Projekt:	**2026-01**	**Bad Schmiedeberg - kommunale Dienstleistungen**	
LV:	**02**	**Los 2 - Grünflächenpflege Trebitz**	

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €	.....
	200201 biologisch abbaubare Abfälle Größe der Einzelflächen: 20m², 15m², 6m² 2 Arbeitsgänge Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 41 m² x 2 AG = 82 m²	82,000	m²	.....	.....
10.20.1.4	**Gehölzfläche lockern Aufwuchs, Abfall, Laub entfernen** Lockern der Pflanzfläche, unerwünschten Aufwuchs entfernen, auf Gehölzflächen, Bearbeitungstiefe der jeweiligen Pflanzenart anpassen, Abfall und Laub von der Fläche entfernen, anfallende Stoffe und abgetrennte Teile unerwünschten Aufwuchses auf LKW AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, 4 Arbeitsgänge. Größe der Einzelflächen: 20m², 15m², 6m² 4 Arbeitsgänge Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 44 m² x 4 AG = 176 m²	176,000	m²	.....	.....
10.20.1.5	**Gehölzschnitt Sträucher, Höhe bis 1,50 m** Gehölzfläche schneiden, Höhe bis 1,50m, Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 200201 biologisch abbaubare Abfälle Größe der Einzelflächen: 10m², 10m², 1m², 4m², 3m² 2 Arbeitsgänge Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 28 m² x 2 AG = 56 m²	234,000	m²	.....	.....
10.20.1.6	**Kleingehölzfläche bis 1,50m lockern Aufwuchs, Abfall, Laub entfernen** Lockern der Pflanzfläche, unerwünschten Aufwuchs entfernen, auf Kleingehölzflächen, Höhe bis 1,50m, Bearbeitungstiefe der jeweiligen Pflanzenart anpassen, Abfall und Laub von der Fläche entfernen, anfallende Stoffe und abgetrennte Teile unerwünschten Aufwuchses auf LKW AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, 6 Arbeitsgänge.				

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €	.....
	Größe der Einzelflächen: 10m², 10m², 1m², 4m², 3m² 6 Arbeitsgänge Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 28 m² x 6 AG = 168 m²	168,000	m²	.....	.....
10.20.1.7	**Durchputzen Gehölzfläche** Durchputzen der Pflanzung, Kleingehölzfläche, abgeblühte und abgestorbene Pflanzenteile abschneiden, unerwünschten Aufwuchs abtrennen, Laub, abgestorbene Pflanzenteile und Unrat aufsammeln, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 200201 biologisch abbaubare Abfälle, 2 Arbeitsgänge, März und August Größe der Einzelflächen: 10m², 10m², 1m², 4m², 3m² Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 28 m² x 2 AG = 56 m²	56,000	m²	.....	.....
10.20.1.8	**Kopfbaumschnitt Tilia, gemäß ZTV-Baumpflege** Kopfbaumschnitt, Tilia (Linde), Höhe 5-7m, gemäß ZTV-Baumpflege als fachgerechter Erhaltungs- oder Gestaltungsschnitt. Ausführung während der Vegetationsruhe, Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis - Verordnung) Ausführung alle 2 Jahre 1 Arbeitsgang Abrechnung nach St x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 2 St x 1 AG = 2 Stück	2,000	St	.....	.....
Summe	**10.20.1 Grünflächenpflege**				**.....**
10.20.2	**Befestigte Flächen**				

10.20.2.1 **Reinigung Geh-/Radwege, Betonsteinpflaster**

Reinigung von befestigten Geh- und Radwegen, inklusive Schnittgerinne, Material Betonsteinpflaster, Bewuchs ist mechanisch zu entfernen,
2 Arbeitsgänge jährlich,
anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.

Größe der Einzelflächen:
700m²

2 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
700 m² x 8 AG = 5600 m²

700,000 m² ....

10.20.2.2 **Laubbeseitigung Geh-/Radwege, Betonsteinpflaster**

Laubbeseitigung von befestigten Geh- und Radwegen, inklusive Schnittgerinne Material Betonsteinpflaster,
4 Arbeitsgänge,
Ausführung Oktober bis Januar,
anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen

Größe der Einzelflächen:
700m²

4 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m²x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
700 m² x 4 AG = 2800 m²

2.800,000 m² ....

10.20.2.3 * LB: 0 *

Aufwuchs aus Traufstreifen entfernen

Aufwuchs aus Traufstreifen entfernen, Müll und Unrat aufnehmen.

Grünabfälle werden aufgenommen und durch den AN fachgerecht verwertet.
Anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.

2 x jährlich
Abrechnung nach m² x Anzahl der Arbeitsgänge

Die ausgeschriebene Menge ermittelt sich wie folgt:
12 m² x 2 AG = 24 m²

24,000 m² ....

Übertrag € .....

10.20.2.4 **Deckschicht ohne Bindem. Gemisch DoB 0/8 D 3cm**

Deckschicht ohne Bindemittel in Weitsprung Anlaufbahn ausgleichen und verdichten, aus Baustoffgemisch für Deckschichten ohne Bindemittel, Körnung 0/8, Schichtdicke 3 cm, 25 % (1/4) der Fläche jährlich, nach Aufforderung durch den AG, Farbe entsprechend vorheriger Bemusterung

Durchführung in Abstimmung mit AG.

Größe der Einzelflächen:
25m²

1 Arbeitsgang
Abrechnung nach m² x 0,25 (1/4 der Fläche) Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
25 m² x 0,25 x 1 AG = 6,25 m²

6,250 m² ....

10.20.2.5 **Weitsprung Anlaufbahn, wassergebundene Decke**

Reinigung von Weitsprung Anlaufbahn, Material wassergebundene Decke, Bewuchs ist mechanisch zu entfernen, Breite über 2,5 bis 3 m, 2 Arbeitsgänge jährlich, anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen

Größe der Einzelflächen:
25 m²

2 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
25 m² x 2 AG = 50 m²

50,000 m² ....

10.20.2.6 **Laubbeseitigung Geh-/Radwege, wassergebundene Decke**

Laubbeseitigung auf Weitsprung Anlaufbahn, inklusive Schnittgerinne, Material wassergebundene Decke, Breite über 2,5 bis 3 m,
2 Arbeitsgänge,
Ausführung Oktober bis Januar,
anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen

Größe der Einzelflächen:
25m²

4 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
25 m² x 4 AG = 100 m²

100,000 m² ....

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €	.....
10.20.2.7	**Sportplatz reinigen Fallschutzsand lockern T bis 15cm** Sportplatz reinigen, Fallschutzbelag Sand 0/2 lockern, Tiefe bis 15 cm, Unrat und Laub aus dem Sand aufnehmen, ausgeworfenen Sand zurückbefördern, anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen Größe der Einzelflächen: 40m², 40m² 2 Arbeitsgänge Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 80 m² x 2 AG =160 m²	160,000	m²	.....	.....
10.20.2.8	**Sandflächen reinigen Sandfläche/Weitsprung & Sandkasten, lockern T bis 15cm** Sandflächen reinigen, Weitsprunggrube und Sandkasten, Körnung 0/2 lockern, Tiefe bis 15 cm, Unrat und Laub aus dem Sand aufnehmen, ausgeworfenen Sand zurückbefördern, anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, 2 Reinigungen. Größe der Einzelflächen: 25m², 5m² 2 Arbeitsgänge Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 30 m² x 2 AG = 60 m²	60,000	m²	.....	.....
Summe	**10.20.2 Befestigte Flächen**				**.....**
10.20.3	**Inspektion und Wartung** Die Routine-Inspektion ist nach DIN EN1176-1:2008-08, GUV-SI 8017 auszuführen. Die visuelle Routine-Inspektion entsprechend DIN EN 117-1:2008-08 3.25, dient der Erkennung offensichtlicher Gefährdungen, die sich als Folge von normaler Benutzung, Vandalismus, oder Witterungseinflüssen ergeben könne. Sie erstreckt sich auf: • Einbauten und Spielgeräte • gesamtes Mobiliar • ordnungsgemäßte Absicherung der Zugänge zu den öffentlichen Verkehrsflächen • Beschilderung • Einfriedung • Pflanzung • Flächenbeläge (Sand, Kies etc.) Sie beinhaltet die visuelle und operative Inspektion von:				

- Sauberkeit auf der gesamten Anlage (Verunreinigungen durch Kot, Scherben o.ä. Unrat)
- Bodenfreiheit
- Beschaffenheit der Bodenoberfläche
- freiliegende Fundamente
- scharfe Kanten, lockere Schrauben, gesplittertes Holz, vorstehende Nägel, fehlende Schutzkappen
- Funktionsfähigkeit, Festigkeit und Standsicherheit der Spielgeräte und Einbauten, fehlende, überstehende oder kaputte Teile (geschieht durch rütteln, Probenutzung, Belastungsversuche etc.)
- übermäßiger Verschleiß (von sich bewegenden Teilen)
- bauliche Festigkeit
- Beschädigung der Spielgeräte und Einbauten durch Verformung, Bruchstellen oder Zerstörung
- Korrosionsschäden

10.20.3.1 **Routine-Inspektion, monatlich Spielplatz 100-150 m²**

Monatliche Routine-Inspektion zur Überprüfung der Verkehrssicherheit von Spielplätzen, Größe der Spielfläche 100 - 150 m², Kontrollnachweis je Liegenschaft, Dokumentation zur Übergabe an den AG, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung.

12 Arbeitsgänge
Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
1 Inspektion x 12 AG = 12 Stück

12,000 St ....

Summe **10.20.3** **Inspektion und Wartung** **.....**

10.20.4 **Entwässerungskanalarbeiten**

10.20.4.1 **Entwässerungsrinne reinigen mechanisch/manuell**

Entwässerungsrinne reinigen, Entwässerungsrinne mit Abdeckung, im mechanischen/manuellen Verfahren, als Unterhaltsreinigung gemäß DWA-M 197, Abfall aufnehmen und Aufwuchs entfernen,anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen,

2 Arbeitsgänge, Frühjahr/Spätherbst.

Einzellängen der Rinnen:
50lfm

2 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
50 m x 2 AG = 100 m

100,000 m ....

Summe **10.20.4** **Entwässerungskanalarbeiten** **.....**

10.20.5 Winterdienst

10.20.5.1 **Fläche räumen und streuen, Gehweg Streustoff beigestellt, B 2,0-2,5m**

Fläche ab einer Schneehöhe von 1 cm räumen und streuen, auf Gehwegen, geräumten Schnee seitlich lagern, Streustoffe vom AG beigestellt, Räum-/Streubreite über 2,00m bis 2,50m, Abrechnung pro Arbeitsgang, Nachweis und Dokumentation der Leistung innerhalb 6 h nach Ausführung unter Angabe der Ausführungszeit und des Einsatzortes, Nachweis und Dokumentation im Streubuch.

Größe der Einzelflächen:
700m²

10 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
700 m² x 10 AG = 7000 m²

7.000,000 m² ....

Summe	**10.20.5**	**Winterdienst**	**.....**
Summe	**10.20**	**Schule - Trebitz**	**.....**
Summe	**10**	**OT Trebitz**	**.....**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
11	**Stundenlohnarbeiten**				
11.1	Stl-Nr.: STLB-Bau 10/2011 091 **Landschaftsgärtner/-in Stundenlohnarbeiten sämtliche Kosten/Zuschläge** Stundenlohnarbeiten durch Landschaftsgärtner/-in auf Anordnung des AG ausführen, der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.	250,000	h	.....	.....
11.2	**Hubsteiger Fahrer/-in einsetzen H 15-20m** Hubsteiger, mit Fahrer/-in, auf Anordnung des AG einsetzen, der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. der Verrechnungssatz für das Gerät umfasst sämtliche Aufwendungen für den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn, Arbeitshöhe 15 bis 20 m.	40,000	h	.....	.....
11.3	Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2018 091 **LKW Fahrer/-in einsetzen 5-8t** LKW, mit Fahrer/-in, auf Anordnung des AG einsetzen, der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. der Verrechnungssatz für das Gerät umfasst sämtliche Aufwendungen für den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn, Nutzlast 5 bis 8 t.	80,000	h	.....	.....
11.4	Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2018 091 **Minibagger Fahrer/-in einsetzen** Minibagger, mit Fahrer/-in, auf Anordnung des AG einsetzen, der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. der Verrechnungssatz für das Gerät umfasst sämtliche Aufwendungen für den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn, Fahrwerk mit Bereifung.	40,000	h	.....	.....

Z U S A M M E N S T E L L U N G

1	**OT Bösewig**		
1.1	**Bösewig - Ortslage**		
1.1.1	Grünflächenpflege	.....	
1.1.2	Inspektion und Wartung	.....	
1.1.3	Entwässerungskanalarbeiten	.....	
Summe	1.1 Bösewig - Ortslage		..... €
1.2	**Globiger Weg**		
1.2.1	Grünflächenpflege	.....	
1.2.2	Befestigte Flächen	.....	
1.2.3	Ausstattung	.....	
1.2.4	Winterdienst	.....	
Summe	1.2 Globiger Weg		..... €
Summe	**1 OT Bösewig**		**..... €**
2	**OT Kleinzerbst**		
2.2	**Kleinzerbst - Ortslage**		
2.2.1	Grünflächenpflege	.....	
2.2.2	Befestigte Flächen	.....	
2.2.3	Ausstattung	.....	
2.2.4	Inspektion und Wartung	.....	
2.2.5	Entwässerungskanalarbeiten	.....	
2.2.6	Winterdienst	.....	
Summe	2.2 Kleinzerbst - Ortslage		..... €
Summe	**2 OT Kleinzerbst**		**..... €**
3	**OT Merkwitz**		
3.1	**Dornaer Weg**		
3.1.1	Grünflächenpflege	.....	
Summe	3.1 Dornaer Weg		..... €
3.2	**Merkwitz - Ortslage**		
3.2.1	Grünflächenpflege	.....	
3.2.2	Befestigte Flächen	.....	
3.2.3	Ausstattung	.....	
3.2.4	Entwässerungskanalarbeiten	.....	

3.2.5	Winterdienst	.....	
Summe	3.2	Merkwitz - Ortslage	..... €
3.3	**Friedhof-Merkwitz**		
3.3.1	Grünflächenpflege	.....	
3.3.2	Befestigte Flächen	.....	
3.3.3	Ausstattung	.....	
3.3.4	Abfallentsorgung, Verwertung und Beseitigung	.....	
3.3.5	Winterdienst	.....	
Summe	3.3	Friedhof-Merkwitz	..... €
3.4	**Ortsverbindung Österitz-Merkwitz**		
3.4.1	Grünflächenpflege	.....	
Summe	3.4	Ortsverbindung Österitz-Merkwitz	..... €
3.5	**Spielplatz Merkwitz**		
3.5.1	Grünflächenpflege	.....	
3.5.2	Befestigte Flächen	.....	
3.5.3	Ausstattung	.....	
3.5.4	Inspektion und Wartung	.....	
Summe	3.5	Spielplatz Merkwitz	..... €
Summe	**3**	**OT Merkwitz**	**..... €**
4	**OT Meuro**		
4.1	**Mark Kalitz**		
4.1.1	Grünflächenpflege	.....	
Summe	4.1	Mark Kalitz	..... €
4.2	**Ortsverbindung Meuro - Österitz**		
4.2.1	Grünflächenpflege	.....	
Summe	4.2	Ortsverbindung Meuro - Österitz	..... €
4.3	**Meuro - Ortslage**		
4.3.1	Grünflächenpflege	.....	
4.3.2	Befestigte Flächen	.....	
4.3.3	Ausstattung	.....	
4.3.4	Inspektion und Wartung	.....	
4.3.5	Entwässerungskanalarbeiten	.....	
4.3.6	Winterdienst	.....	

4.3.7	Abfallentsorgung, Verwertung und Beseitigung	.....	
Summe	4.3	Meuro - Ortslage	..... €
4.4	**Verbindungsstraße Sackwitz-Meuro**		
4.4.1	Entwässerungskanalarbeiten	.....	
Summe	4.4	Verbindungsstraße Sackwitz-Meuro	..... €
Summe	**4**	**OT Meuro**	**..... €**
5	**OT Ogkeln**		
5.1	**Am Winkel**		
5.1.1	Grünflächenpflege	.....	
Summe	5.1	Am Winkel	..... €
5.2	**Mark Baitz**		
5.2.1	Grünflächenpflege	.....	
Summe	5.2	Mark Baitz	..... €
5.3	**Ogkeln - Ortslage**		
5.3.1	Grünflächenpflege	.....	
5.3.2	Befestigte Flächen	.....	
5.3.3	Ausstattung	.....	
5.3.4	Entwässerungskanalarbeiten	.....	
5.3.5	Winterdienst	.....	
Summe	5.3	Ogkeln - Ortslage	..... €
5.4	**Ortsverbindung Scholis - Ogkeln**		
5.4.1	Grünflächenpflege	.....	
5.4.2	Befestigte Flächen	.....	
5.4.3	Ausstattung	.....	
5.4.4	Winterdienst	.....	
Summe	5.4	Ortsverbindung Scholis - Ogkeln	..... €
5.5	**Sommerweg**		
5.5.1	Grünflächenpflege	.....	
5.5.2	Befestigte Flächen	.....	
5.5.3	Ausstattung	.....	
5.5.4	Inspektion und Wartung	.....	
Summe	5.5	Sommerweg	..... €

5.6	**Straße an der Agrargenossenschaft**		
5.6.1	Grünflächenpflege	.....	
5.6.2	Befestigte Flächen	.....	
5.6.3	Winterdienst	.....	
Summe	5.6	Straße an der Agrargenossenschaft	..... €
5.7	**Österitzer Weg**		
5.7.1	Grünflächenpflege	.....	
Summe	5.7	Österitzer Weg	..... €
Summe	**5**	**OT Ogkeln**	**..... €**
6	**OT Österitz**		
6.1	**Österitz - Ortslage**		
6.1.1	Grünflächenpflege	.....	
6.1.2	Befestigte Flächen	.....	
6.1.3	Ausstattung	.....	
6.1.4	Inspektion und Wartung	.....	
6.1.5	Entwässerungskanalarbeiten	.....	
6.1.6	Winterdienst	.....	
Summe	6.1	Österitz - Ortslage	..... €
Summe	**6**	**OT Österitz**	**..... €**
7	**OT Sackwitz**		
7.1	**Sackwitz - Ortslage**		
7.1.1	Grünflächenpflege	.....	
7.1.2	Befestigte Flächen	.....	
7.1.3	Ausstattung	.....	
7.1.4	Entwässerungskanalarbeiten	.....	
7.1.5	Winterdienst	.....	
Summe	7.1	Sackwitz - Ortslage	..... €
7.2	**Friedhof Sackwitz**		
7.2.1	Grünflächenpflege	.....	
7.2.2	Abfallentsorgung, Verwertung und Beseitigung	.....	
7.2.3	Ausstattung	.....	
7.2.4	Winterdienst	.....	
Summe	7.2	Friedhof Sackwitz	..... €

7.3	**Spielplatz Sackwitz**		
7.3.1	Grünflächenpflege	.....	
7.3.2	Befestigte Flächen	.....	
7.3.3	Ausstattung	.....	
7.3.4	Inspektion und Wartung	.....	
Summe	7.3 Spielplatz Sackwitz		..... €
Summe	**7 OT Sackwitz**		**..... €**
8	**OT Schnellin**		
8.1	**Ortsverbindung Schnellin - Merkwitz**		
8.1.1	Grünflächenpflege	.....	
Summe	8.1 Ortsverbindung Schnellin - Merkwitz		..... €
8.2	**Schnellin Ortslage**		
8.2.1	Grünflächenpflege	.....	
8.2.2	Befestigte Flächen	.....	
8.2.3	Ausstattung	.....	
8.2.4	Entwässerungskanalarbeiten	.....	
8.2.5	Winterdienst	.....	
Summe	8.2 Schnellin Ortslage		..... €
8.3	**Friedhof Schnellin**		
8.3.1	Grünflächenpflege	.....	
8.3.2	Befestigte Flächen	.....	
8.3.3	Abfallentsorgung, Verwertung und Beseitigung	.....	
8.3.4	Ausstattung	.....	
8.3.5	Winterdienst	.....	
Summe	8.3 Friedhof Schnellin		..... €
8.4	**Spielplatz Schnellin**		
8.4.1	Grünflächenpflege	.....	
8.4.2	Befestigte Flächen	.....	
8.4.3	Inspektion und Wartung	.....	
Summe	8.4 Spielplatz Schnellin		..... €
8.5	**Am Sportplatz Schnellin**		
8.5.1	Grünflächenpflege	.....	
Summe	8.5 Am Sportplatz Schnellin		..... €
Summe	**8 OT Schnellin**		**..... €**

9	**OT Scholis**		
9.1	**Scholis Ortslage**		
9.1.1	Grünflächenpflege	.....	
9.1.2	Befestigte Flächen	.....	
9.1.3	Ausstattung	.....	
9.1.4	Entwässerungskanalarbeiten	.....	
9.1.5	Winterdienst	.....	
Summe	9.1 Scholis Ortslage		..... €
9.2	**Scholis Friedhof**		
9.2.1	Grünflächenpflege	.....	
9.2.2	Abfallentsorgung, Verwertung und Beseitigung	.....	
9.2.3	Ausstattung	.....	
9.2.4	Winterdienst	.....	
Summe	9.2 Scholis Friedhof		..... €
9.3	**Scholis Weinberge**		
9.3.1	Grünflächenpflege	.....	
Summe	9.3 Scholis Weinberge		..... €
Summe	**9 OT Scholis**		**..... €**
10	**OT Trebitz**		
10.1	**Am Schloss**		
10.1.1	Grünflächenpflege	.....	
10.1.2	Befestigte Flächen	.....	
10.1.3	Entwässerungskanalarbeiten	.....	
10.1.5	Winterdienst	.....	
Summe	10.1 Am Schloss		..... €
10.2	**Bachweg**		
10.2.1	Entwässerungskanalarbeiten	.....	
Summe	10.2 Bachweg		..... €
10.3	**Dorfplatz**		
10.3.1	Grünflächenpflege	.....	
10.3.2	Befestigte Flächen	.....	
10.3.3	Winterdienst	.....	
Summe	10.3 Dorfplatz		..... €

10.4	**K2023 (Am Schloss)**		
10.4.1	Grünflächenpflege	.....	
Summe	10.4	K2023 (Am Schloss)	..... €
10.5	**Kirschbaumweg**		
10.5.1	Grünflächenpflege	.....	
Summe	10.5	Kirschbaumweg	..... €
10.6	**Kleinzerbster Weg**		
10.6.1	Grünflächenpflege	.....	
Summe	10.6	Kleinzerbster Weg	..... €
10.7	**Mühlenweg**		
10.7.1	Grünflächenpflege	.....	
10.7.2	Befestigte Flächen	.....	
10.7.3	Entwässerungskanalarbeiten	.....	
10.7.4	Winterdienst	.....	
Summe	10.7	Mühlenweg	..... €
10.8	**Pfeffermühlenweg**		
10.8.1	Entwässerungskanalarbeiten	.....	
Summe	10.8	Pfeffermühlenweg	..... €
10.9	**Platz am Friedhof**		
10.9.1	Grünflächenpflege	.....	
10.9.2	Befestigte Flächen	.....	
10.9.3	Winterdienst	.....	
Summe	10.9	Platz am Friedhof	..... €
10.10	**Pretzscher Straße**		
10.10.1	Grünflächenpflege	.....	
10.10.2	Entwässerungskanalarbeiten	.....	
Summe	10.10	Pretzscher Straße	..... €
10.11	**Schafstraße**		
10.11.1	Grünflächenpflege	.....	
10.11.2	Entwässerungskanalarbeiten	.....	
Summe	10.11	Schafstraße	..... €

10.12	**Wartenburger Straße**	
10.12.1	Grünflächenpflege	.....
10.12.2	Befestigte Flächen	.....
10.12.3	Entwässerungskanalarbeiten	.....
10.12.4	Winterdienst	.....
Summe	10.12 Wartenburger Straße	..... €
10.13	**Weg zum Sportplatz**	
10.13.1	Grünflächenpflege	.....
10.13.2	Befestigte Flächen	.....
10.13.3	Ausstattung	.....
10.13.4	Inspektion und Wartung	.....
10.13.5	Entwässerungskanalarbeiten	.....
Summe	10.13 Weg zum Sportplatz	..... €
10.14	**Wittenberger Chaussee**	
10.14.1	Grünflächenpflege	.....
10.14.2	Befestigte Flächen	.....
10.14.3	Ausstattung	.....
10.14.4	Entwässerungskanalarbeiten	.....
10.14.5	Winterdienst	.....
Summe	10.14 Wittenberger Chaussee	..... €
10.15	**Friedhof-Trebitz**	
10.15.1	Grünflächenpflege	.....
10.15.2	Befestigte Flächen	.....
10.15.3	Abfallentsorgung, Verwertung und Beseitigung	.....
10.15.4	Ausstattung	.....
10.15.5	Winterdienst	.....
Summe	10.15 Friedhof-Trebitz	..... €
10.16	**Gärtnerweg**	
10.16.1	Entwässerungskanalarbeiten	.....
Summe	10.16 Gärtnerweg	..... €
10.17	**Vor dem Agrargelände**	
10.17.1	Entwässerungskanalarbeiten	.....
Summe	10.17 Vor dem Agrargelände	..... €

10.18	**Am Gänsebrunnen**		
10.18.1	Entwässerungskanalarbeiten	.....	
Summe	10.18	Am Gänsebrunnen	..... €
10.19	**Parkplätze am Friedhof**		
10.19.1	Entwässerungskanalarbeiten	.....	
Summe	10.19	Parkplätze am Friedhof	..... €
10.20	**Schule - Trebitz**		
10.20.1	Grünflächenpflege	.....	
10.20.2	Befestigte Flächen	.....	
10.20.3	Inspektion und Wartung	.....	
10.20.4	Entwässerungskanalarbeiten	.....	
10.20.5	Winterdienst	.....	
Summe	10.20	Schule - Trebitz	..... €
Summe	**10**	**OT Trebitz**	**..... €**
11	**Stundenlohnarbeiten**		**..... €**

Summe LV	**..... €**
zuzüglich 19,00 % Mwst	**..... €**
Gesamtsumme Brutto	**..... €**

Datum: ..... Unterschrift / Stempel: .....