Inhaltsverzeichnis Seite

Deckblatt			1
LOS: 1		OT Körbin- Alt	7
BT: 1		Körbin-Alt - Ortslage	7
Titel: 1		Grünflächenpflege	7
Titel: 2		Befestigte Flächen	9
Titel: 3		Ausstattung	9
Titel: 4		Winterdienst	10
LOS: 2		OT Körbin- Neu	12
BT: 1		Körbin-Neu - Ortslage	12
Titel: 1		Grünflächenpflege	12
Titel: 2		Befestigte Flächen	12
Titel: 3		Winterdienst	14
LOS: 3		OT Merschwitz	15
BT: 1		Gollmer Berg	15
Titel: 1		Grünflächenpflege	15
BT: 2		Merschwitz Ortslage	16
Titel: 1		Grünflächenpflege	16
Titel: 2		Befestigte Flächen	19
Titel: 3		Ausstattung	21
Titel: 4		Inspektion und Wartung	22
Titel: 5		Entwässerungskanalarbeiten	23
Titel: 6		Winterdienst	23
BT: 3		Merschwitz Friedhof	25
Titel: 1		Grünflächenpflege	25
Titel: 2		Befestigte Flächen	27
Titel: 3		Ausstattung	28
Titel: 4		Inspektion und Wartung	29
Titel: 5		Winterdienst	30
BT: 4		Weg zur Landwehr	31
Titel: 1		Grünflächenpflege	31
BT: 5		Weg zum Klärwerk	32
Titel: 1		Grünflächenpflege	32
LOS: 4		OT Pretzsch	34
BT: 1		Am Bahnhof	34
Titel: 1		Grünflächenpflege	34
BT: 2		Am Markt	35
Titel: 1		Grünflächenpflege	35
Titel: 2		Ausstattung	35
Titel: 3		Entwässerungskanalarbeiten	36
BT: 3		Am Neumarkt	37
Titel: 1		Grünflächenpflege	37
Titel: 2		Befestigte Flächen	39
Titel: 3		Ausstattung	40
Titel: 4		Inspektion und Wartung	41
Titel: 5		Entwässerungskanalarbeiten	41
Titel: 6		Winterdienst	42
BT: 4		Am Sportplatz	43
Titel: 1		Grünflächenpflege	43
Titel: 2		Befestigte Flächen	44
Titel: 3		Ausstattung	46
Titel: 4		Entwässerungskanalarbeiten	46
Titel: 5		Winterdienst	47
BT: 5		An der Kirche	48
Titel: 1		Grünflächenpflege	48
Titel: 2		Befestigte Flächen	48
Titel: 3		Entwässerungskanalarbeiten	49
Titel: 5		Winterdienst	50

Inhaltsverzeichnis Seite

BT: 6		Bad Schmiedeberger Straße	51
Titel:	1	Grünflächenpflege	51
Titel:	2	Entwässerungskanalarbeiten	52
BT: 7		Bahnhofstraße	53
Titel:	1	Grünflächenpflege	53
Titel:	2	Befestigte Flächen	57
Titel:	3	Ausstattung	59
Titel:	4	Entwässerungskanalarbeiten	59
Titel:	5	Winterdienst	60
BT: 8		Buschteich	61
Titel:	1	Grünflächenpflege	61
BT: 9		Elbstraße	63
Titel:	1	Grünflächenpflege	63
Titel:	2	Ausstattung	63
Titel:	3	Entwässerungskanalarbeiten	64
BT: 10		Fischerstraße	65
Titel:	1	Grünflächenpflege	65
Titel:	2	Befestigte Flächen	69
Titel:	3	Ausstattung	70
Titel:	4	Inspektion und Wartung	70
Titel:	5	Entwässerungskanalarbeiten	71
Titel:	6	Winterdienst	72
BT: 11		Gartenstraße	73
Titel:	1	Grünflächenpflege	73
Titel:	2	Entwässerungskanalarbeiten	74
BT: 12		Goetheallee	75
Titel:	1	Grünflächenpflege	75
Titel:	2	Befestigte Flächen	80
Titel:	3	Ausstattung	82
Titel:	4	Entwässerungskanalarbeiten	83
Titel:	5	Inspektion und Wartung	83
Titel:	6	Winterdienst	84
BT: 13		Kurpark	85
Titel:	1	Grünflächenpflege	85
Titel:	2	Befestigte Flächen	91
Titel:	3	Ausstattung	92
BT: 14		Körbiner Straße	94
Titel:	1	Grünflächenpflege	94
BT: 15		Lausiger Straße	95
Titel:	1	Grünflächenpflege	95
Titel:	2	Entwässerungskanalarbeiten	96
BT: 16		Neumühlstraße	97
Titel:	1	Grünflächenpflege	97
Titel:	2	Befestigte Flächen	97
Titel:	3	Entwässerungskanalarbeiten	98
Titel:	6	Winterdienst	99
BT: 17		Schwarzer Weg	100
Titel:	1	Grünflächenpflege	100
BT: 18		Torgauer Allee	101
Titel:	1	Grünflächenpflege	101
Titel:	2	Befestigte Flächen	102
Titel:	3	Ausstattung	104
Titel:	4	Entwässerungskanalarbeiten	104
Titel:	5	Winterdienst	105
BT: 19		Friedhof Pretzsch	106
Titel:	1	Grünflächenpflege	106
Titel:	2	Befestigte Flächen	110

Inhaltsverzeichnis Seite

Titel:	3	Abfallentsorgung, Verwertung und Beseitigung	112
Titel:	4	Ausstattung	113
Titel:	5	Winterdienst	114
BT:	20	Parkplatz Friedhof	115
Titel:	1	Grünflächenpflege	115
Titel:	2	Befestigte Flächen	116
Titel:	5	Winterdienst	117
BT:	21	Weg zur Badegasse	118
Titel:	1	Grünflächenpflege	118
Titel:	2	Befestigte Flächen	119
Titel:	3	Entwässerungskanalarbeiten	120
Titel:	4	Winterdienst	120
BT:	22	Wiesenweg	121
Titel:	1	Grünflächenpflege	121
Titel:	2	Befestigte Flächen	122
Titel:	3	Entwässerungskanalarbeiten	123
Titel:	4	Winterdienst	123
BT:	23	Wittenberger Straße	124
Titel:	1	Grünflächenpflege	124
Titel:	2	Befestigte Flächen	126
Titel:	3	Ausstattung	127
Titel:	4	Entwässerungskanalarbeiten	127
Titel:	5	Winterdienst	128
BT:	24	Breitscheidstraße	129
Titel:	1	Befestigte Flächen	129
Titel:	2	Entwässerungskanalarbeiten	129
Titel:	3	Winterdienst	130
BT:	25	Drosselweg	131
Titel:	1	Entwässerungskanalarbeiten	131
BT:	26	Feldweg	132
Titel:	1	Entwässerungskanalarbeiten	132
BT:	27	Schlossstraße	133
Titel:	1	Grünflächenpflege	133
Titel:	2	Befestigte Flächen	133
Titel:	3	Entwässerungskanalarbeiten	134
Titel:	4	Winterdienst	135
BT:	28	Schlossbezirk	136
Titel:	2	Entwässerungskanalarbeiten	136
BT:	29	Schwalbenweg	137
Titel:	1	Entwässerungskanalarbeiten	137
BT:	30	Thälmannstraße	138
Titel:	1	Entwässerungskanalarbeiten	138
BT:	31	Zu den Garagen	139
Titel:	1	Entwässerungskanalarbeiten	139
BT:	32	Fähre	140
LOS:	5	OT Priesitz	141
BT:	1	Priesitz-Ortslage	141
Titel:	1	Grünflächenpflege	141
Titel:	2	Befestigte Flächen	144
Titel:	3	Ausstattung	146
Titel:	4	Entwässerungskanalarbeiten	146
Titel:	5	Winterdienst	146
BT:	2	Priesitz Sportplatz	148
Titel:	1	Grünflächenpflege	148
BT:	3	Priesitz Friedhof	150
Titel:	1	Grünflächenpflege	150
Titel:	2	Befestigte Flächen	153

Inhaltsverzeichnis Seite

Titel:	3	Abfallentsorgung, Verwertung und Beseitigung	154
Titel:	4	Ausstattung	155
Titel:	5	Winterdienst	156
BT:	4	Schulweg- Ortsverbindung Sachau	158
Titel:	1	Grünflächenpflege	158
LOS:	6	OT Sachau	159
BT:	1	Sachau Ortslage	159
Titel:	1	Grünflächenpflege	159
Titel:	2	Befestigte Flächen	162
Titel:	3	Ausstattung	163
Titel:	4	Entwässerungskanalarbeiten	164
Titel:	5	Winterdienst	164
LOS:	7	OT Splau	166
BT:	1	Gollmer Berg	166
Titel:	1	Grünflächenpflege	166
BT:	2	Ortslage	167
Titel:	1	Grünflächenpflege	167
Titel:	2	Befestigte Flächen	171
Titel:	3	Ausstattung	172
Titel:	4	Inspektion & Wartung	173
Titel:	5	Entwässerungskanalarbeiten	174
Titel:	6	Winterdienst	174
BT:	3	Verbindungsstraße L128	175
Titel:	1	Grünflächenpflege	175
LOS:	8	Stundenlohnarbeiten	176
Zusammenstellung			178

Gesamtseitenzahl 186

Vorbemerkungen
Die Einheitsgemeinde Bad Schmiedeberg, bestehend aus 25 Ortsteilen, beabsichtigt mit der vorliegenden Ausschreibung die kommunalen Dienstleistungen zur Grünflächenpflege zu vergeben. Die Ausschreibung der Grünflächenpflege wurde in 4 Lose untergliedert, welche anteilig räumlich zusammenhängende Ortsteile beinhalten.
Die vorliegende Ausschreibung umfasst das **LOS 3.**

Die Vertragslaufzeit erstreckt sich über einen Zeitraum von **5 Jahren**.

Vertraglich vorgesehener Beginn: 01.03.2027
Vertraglich vorgesehenes Ende: 28.02.2032

Die Termine sind nach Auftragserteilung verbindlicher Vertragsbestandteil und unbedingt einzuhalten.

1. Leistungsumfang und Leistungsbereiche

1.1 Das **Los 3** der Grünflächenpflege umfasst folgende Ortsteile:

- Pretzsch
- Priesitz
- Sachau
- Körbin- Neu
- Körbin-Alt
- Splau
- Merschwitz

Die Ortsteile befinden sich im Osten des Landes Sachsen-Anhalt, im Süden des Landkreises Wittenberg.

1.2 Die kommunalen Dienstleistungen innerhalb der Ortsteile umfassen:
- Grünflächenpflege einschließlich der Reinigung zugehöriger befestigter Flächen
- Reinigung von Straßeneinläufen, Wehren und Rinnen
- Reinigung von Bushaltestellen
- Leerung der Abfallsammler
- Winterdienstleistungen an öffentlichen Grundstücken auf Gehwegen und an Bushaltestellen

1.3 Objektarten Grünflächenpflege:
- Grün- und Parkanlagen
- Außenlagen Kindertagesstätten
- Sportplätze
- Straßenbegleitgrün
- Friedhöfe

Art, Lage und Maße der Einzelflächen sind in tabellarischer Form zusammengefasst und werden dem Bieter zusammen mit einem Übersichtsplan zu den jeweiligen Ortsteilen zur Angebotsabgabe zur Verfügung gestellt.

2. Ziel und Zweck der Leistung

Die Leistungen beinhalten die Unterhaltungspflege der Grünflächenpflege gemäß DIN18919: 2016-12 'Vegetationstechnik im Landschaftsbau- Instandhaltungsleistungen für die Entwicklung und Unterhaltung von Vegetation' zur Erhaltung eines funktionstüchtigen Zustandes. Um der Vielzahl von Nutzungsansprüchen an das öffentliche Grün zu genügen ist der Erhalt der bestehenden Grünstrukturen

unverzichtbar.

Rasenflächen
Die Rasenflächen sind entsprechend ihrer Priorität 4mal bis 6mal jährlich zu mähen und zu säubern.

Wiesenflächen
Wiesenflächen sind entsprechend ihrer Priorität 2mal bis 4mal jährlich zu mähen und ggf. von Unrat und Laub zu befreien.

Wechselpflanzungen
Die Wechselpflanzungen/ Einjahrespflanzungen sind entsprechend den Vorgaben 1/2-mal jährlich neu mit Pflanzen zu bestücken, Die Pflanzgefäße vor der Pflanzung zu reinigen und von altem Substrat und Unrat zu befreien. Das Pflanzgefäß wird anschließend mit neuem Pflanzsubstrat für die Pflanzung vorbereitet. Die Pflanzung erfolgt mit den in der Ausschreibung angegebenen Pflanzen. Die Pflanzen werden 2-mal jährlich gedüngt und bis zu 12-mal jährlich gewässert sowie bis zu 8mal jährlich gelockert.

Staudenpflanzung
Die Staudenflächen werden bis zu 4-mal jährlich gelockert. Mit diesem Arbeitsgang verbunden ist die Entfernung von Aufwuchs, sowie die Entfernung von Laub und Abfall in den Pflanzflächen. Das Durchputzen oder Ausputzen der Stauden erfolgt 2-mal jährlich im März und im August.

Kleingehölzflächen, Höhe bis 1,50m
Diese werden 2-mal jährlich geschnitten. Die Lockerung der Pflanzflächen erfolgt 2- 4-mal jährlich. Dieser Arbeitsgang beinhaltet auch das Entfernen von unerwünschtem Aufwuchs, Abfall und Laub.

Gehölzflächen und Schnitthecken Höhe bis 2,50m
Gehölzflächen mit einer Höhe von bis zu 2,50m werden 2-mal jährlich geschnitten. Die Lockerung der Pflanzflächen erfolgt 2 mal jährlich. Dieser Arbeitsgang beinhaltet auch das Entfernen von unerwünschtem Aufwuchs, Abfall und Laub.
Lichtraumprofilschnitte an den Gehölzen werden gesondert ausgeschrieben.

Gehölzfläche Höhe bis 5,00m
Gehölzflächen mit einer Höhe von bis zu 5,00m werden 1-mal jährlich geschnitten. Lichtraumprofilschnitte an den Gehölzen werden gesondert ausgeschrieben.

Gehölzflächen Höhe über 5,00m
Gehölzflächen mit einer Höhe von über 5,00m werden 1-mal jährlich geschnitten. Lichtraumprofilschnitte an den Gehölzen werden gesondert ausgeschrieben.

Solitärgehölze
Vorgesehen sind Schnittmaßnahmen zur Pflege in Abhängigkeit von Art und Höhe des Gehölzes.

Lichtraumprofilschnitt an Bäumen
Die Pflege der Bäume umfasst ausschließlich einen Kronenpflegeschnitt mit Schnittmaßnahme zur Herstellung des Lichtraumprofils. Die Höhe des Lichtraumprofils kann von 2,50m an Gehwegen bis zu 4,50m an Straßen variieren.
Die Durchführung der Maßnahme erfolgt nach Aufforderung durch den Auftraggeber 1-mal jährlich.

Pflege befestigter Flächen
Die Pflege der befestigten Flächen richtet sich nach dem

jeweiligen Straßen- oder Gehwegbelag und umfasst 2-mal jährlich die Reinigung sowie 4mal Laubbeseitigung. Das Reinigen des Schnittgerinnes ist inklusive.
Bei wassergebundener Decke ist darüber hinaus ggf. ein einmaliger Ausgleich der Deckschicht vorgesehen.
Rasenfugenpflaster ist 8-mal bis 14-mal jährlich zu mähen.

Spiel- und Sportflächen
Fallschutzbeläge an Spiel- und Sportplätzen sind bis zu 2-mal jährlich zu lockern und von Unrat und Laub zu befreien.
Einmal monatlich ist eine Inspektion der Spiel- und Sportgeräte vorzusehen.

Entwässerungskanalarbeiten
Entwässerungskanalarbeiten beinhalten das Reinigen von Rinnen sowie die Entleerung der Straßenabläufe 2-mal jährlich.

Entleerung von Abfallsammlern
Abfallsammler werden alle 2-4 Wochen entleert.

Wehre freihalten
Wehranlagen sind von Sedimenten, Unrat und Vegetation 2-mal jährlich zu befreien.

Bushaltestellen reinigen
Die Reinigung der Bushaltestellen ist 2-mal jährlich vorgesehen, einschl. Reinigung der Glasflächen und der Beschilderungen..

Winterdienstleistungen
Diese umfassen das Räumen und Streuen von öffentlichen Gehwegen, Platzen und Bushaltestellen in Abhängigkeit von der Witterung.

3. Personelle und technische Ausstattung

3.1 Der Auftragnehmer benennt eine/n Mitarbeiter/in, der/die Ansprechpartner/in für das Pflegemanagement des Auftraggebers ist. Der/Die Mitarbeiter/in muss gegenüber den eingesetzten Mitarbeiter/innen des Auftragnehmers mit dem erforderlichen Weisungsrecht ausgestattet sein.

3.2 Die telefonische Erreichbarkeit des Auftragnehmers für die Winterdienstleistungen muss von Mo.–So. gewährleistet sein. Maximale Reaktionszeiten: insbesondere beim Winterdienst muss der Einsatz des Auftragnehmers, bei einer telefonischen Anforderung, nach 1h erfolgen.

3.3 Der Auftragnehmer hat zu gewährleisten, dass ein deutsch sprechender Ansprechpartner immer zur Verfügung steht. Zur Leistungserfüllung muss geschultes sach- und ortskundiges Personal eingesetzt werden.

3.4 Der Auftragnehmer ist dafür verantwortlich, dass die Erfüllung des Auftrages nicht durch Krankheit, Urlaub oder sonstige Ausfälle seiner Mitarbeiter/innen beeinträchtigt wird.

3.5 Der Auftragnehmer hat alle zur Umsetzung der Leistungen nötigen Geräte etc. zu stellen
Die Kosten für das Errichten, Vorhalten und den Abtransport der Pflegeeinrichtung sind in die Einheitspreise der entsprechenden Teilleistung einzukalkulieren. Kosten für die An- und Abfahrten zur Erbringung der Pflegegänge werden nicht gesondert vergütet.

3.6 Geeignete und verschließbare Räume für die Lagerung von Maschinen, Geräten und Materialien können nicht zur Verfügung gestellt werden. Eine Umkleidemöglichkeit für die Mitarbeiter des Auftragnehmers kann nicht zur Verfügung gestellt werden.

3.7 Wasser wird nicht durch den Auftraggeber gestellt. Der Auftragnehmer hat das Wasser entsprechend Leistungsausführung zu liefern. Die Kosten sind in die Einheitspreise der jeweiligen Positionen einzukalkulieren.

3.8 Strom wird nicht durch den Auftraggeber gestellt. Die Stromversorgung muss durch den Auftragnehmer selbst gestellt werden. Kosten für Stromversorgung und ggf. Leitungsverlegung zum Bedarfsort sind in die Einheitspreise der jeweiligen Positionen einzukalkulieren.

4. Eignungsnachweise

Baumschnittarbeiten:

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, nur fachlich geeignete und zuverlässige Arbeitnehmer einzusetzen. Gefordert wird der Einsatz von Fachkräften, die **eine** der folgenden Qualifikationen besitzen:

- Geprüfter Fachagrarwirt Baumpflege und Baumsanierung
- Baumarbeiter / Europaen Treeworker
- Gärtner der Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau, mit Nachweisen über die Teilnahme an mehrtägigen Lehrgängen bzw. Seminaren über Baumpflege innerhalb der letzten 5 Jahre

Der Nachweis hat durch Beifügen der entsprechenden Zertifikate zu erfolgen. Die am Baum eingesetzten Arbeitskräfte müssen diese Qualifikation nachweislich besitzen.

5. Kontrolle und Abrechnung

5.1 Die geplante Ausführung der einzelnen Pflegegänge ist dem AG rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten anzukündigen und abzustimmen, nach Beendigung der Arbeiten sind diese beim AG abzumelden.

5.2 Der Auftraggeber ist berechtigt, zur Überprüfung der ordnungsgemäßen Ausführung der kommunalen Dienstleistungen Kontrollen vorzunehmen. Eventuelle Beanstandungen werden dem Auftragnehmer umgehend mitgeteilt und müssen zeitnah behoben werden.

5.3 Die Abrechnung der Leistungen erfolgt Quartalsweise, 4xjährlich.

5.4 Die Anzahl der Arbeitsgänge können je nach Witterungsverlauf erhöht oder reduziert werden - **in Abstimmung mit dem AG**, die Abrechnung erfolgt zum Nachweis.
Der Auftragnehmer hat die Pflegegänge nach Aufforderung durch den Auftraggeber unverzüglich auszuführen.

6. Winterdienstzeiten

Der Winterdienst hat gemäß Straßenreinigungs- und Gebührensatzung § 15 zu erfolgen. Die Leistungen haben

Montag bis Freitag bis 7:00 Uhr, Samstag bis 8:00 Uhr, Sonn- und Feiertag bis 9:00 Uhr zu erfolgen. Bei Bedarf (erneuter Schneefall) ist die Durchführung des Winterdienstes täglich bis 20:00Uhr zu wiederholen.

7. Allgemeine Bemerkungen

7.1 Der Bieter erklärt mit der Angebotsabgabe verbindlich, dass ihm die Örtlichkeit, Art und Umfang der vorgesehenen Arbeiten und die Rahmenbedingungen vor Ort bekannt sind,

7.2 Der Auftragnehmer übernimmt die leistungs-, fach-, fristgerechte Organisation der gesamten kommunalen Dienstleistungen und stellt das hierfür erforderliche Personal.

7.3 Die kommunalen Dienstleistungen sind pünktlich und schonend nach neuzeitlichen Verfahren durchzuführen. Sie umfassen die sach- und fachgerechte Säuberung und Pflege aller Flächen.

7.4 Der Auftragnehmer hat die Leistungen so auszuführen, dass nach den jeweiligen Reinigungsintervallen ein einwandfreier Reinigungszustand/Pflegezustand vorliegt. Der Winterdienst ist den wetterbedingten Erfordernissen anzupassen.

7.5 Die Pflege- und Winterdienstarbeiten sind nach Angaben der Leistungsbeschreibungen durchzuführen. Alle erforderlichen tarifrechtlichen Zuschläge für Nacht-, Sonn-, und Feiertagsarbeiten sind vom Auftragnehmer in die Vertragspreise einzukalkulieren.

7.6 Das Streugut wird vom Auftraggeber gestellt. Das Material wird unter folgender Adresse vorgehalten:
06909 Pretzsch
Am Bahnhof 6
Das Winterstreugut soll maßvoll und den Gegebenheiten angepasst eingesetzt werden und die Umwelt möglichst wenig belasten.

7.7 Die gesetzlichen Vorgaben über Arbeitszeiten und Arbeitsschutz sind vom Auftragnehmer strikt einzuhalten. Er ist verpflichtet, alle notwendigen Sicherheits- und Arbeitsschutzmaßnahmen die zur Durchführung der geforderten Leistungen erforderlich sind einzuhalten.

7.8 Die Durchführung aller Arbeiten hat grundsätzlich nach den anerkannten Regeln der Technik zu erfolgen. Es gelten die Bestimmungen der VOB und die für die im Leistungsverzeichnis angeführten Gewerke geltenden DIN und ZTV und FLL Richtlinien in ihrer jeweils neuesten Fassung.

7.9 Bei der Ausführung von Arbeiten im öffentlichen Verkehrsraum ist eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer sowie parkender Fahrzeuge auszuschließen. Die Auflagen der Straßenverkehrsordnung sind zwingend einzuhalten. Erforderliche Absperrungen, Hinweisschilder u.a. sind vom AN bereitzustellen und nach eigenverantwortlicher Rücksprache mit der zuständigen Verkehrsbehörde gemäß deren Weisungen aufzustellen.
Die Kosten werden nicht gesondert vergütet und sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.
Verursachte Verschmutzungen von Straßen, Gehwegen, Zufahrten und anderer Einbauten sind sofort zu säubern. Anfallende Kosten sind in die Einheitspreise der jeweiligen Teilleistung einzukalkulieren.

7.10 Anfallende Materialien sind getrennt, entsprechend Abfallverzeichnis-Verordnung zu sortieren und nach Kreislaufwirtschaftsgesetz und der Abfallgesetze des Landes Sachsen-Anhalt zu verwerten. Die Kosten für die Verwertung trägt der Auftragnehmer. Die Kosten sind in die jeweiligen Einheitspreise einzukalkulieren.

7.11 Der Einsatz von chemischen Mitteln zur Bekämpfung von Schädlingen und Krankheiten ist nicht gestattet.

7.12 Für den Schutz von Bäumen, Pflanzbeständen und Vegetationsflächen ist die DIN 18920 zu beachten. Die hierbei entstehenden Kosten sind in die Einheitspreise der jeweiligen Teilleistungen einzukalkulieren.

7.13 Laubblasgeräte dürfen im Bereich von Rasenflächen eingeschränkt eingesetzt werden. Der Einsatz von Laubblasgeräte im Bereich von Gräbern (an Friedhöfen) ist nicht zugelassen.

7.14 Schäden sind der Bauleitung/ dem Auftraggeber unverzüglich zu melden. Die vom Auftragnehmer verursachten Beschädigungen gehen zu Lasten des Auftragnehmers und sind von fachlich qualifizierten Unternehmen zu beheben. Die Schadensbehebung erfolgt in Abstimmung mit dem Auftraggeber.

1 OT Körbin- Alt

1.1 Körbin-Alt - Ortslage

1.1.1 Grünflächenpflege

1.1.1.1 **Mähen Gebrauchsrasen**
Wuchs-H 6-10cm Schnitt-H 4cm

Mähen von Gebrauchsrasen,
Wuchshöhe 6 bis 10 cm,
Schnitthöhe 4 cm,
6 Schnitte, Ausführungszeitraum März-Oktober,
Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.

Größe der Einzelflächen:
74m², 217m², 269m², 75m², 84m², 38m², 106m², 79m²

6 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
942 m² x 6 AG = 5.652 m²

5.652,000 m² ....

1.1.1.2 **Mähen Gebrauchsrasen, Fläche mit Baumbestand**
Wuchs-H bis 10cm Schnitt-H 4cm

Mähen von Gebrauchsrasen unter erschwerten Bedingungen,
in Flächen mit Baumbestand,
Wuchshöhe bis 10 cm,
Schnitthöhe 4 cm,
6 Schnitte, März-Oktober,
Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle.

Größe der Einzelflächen:
195m²

6 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
195 m² x 6 AG =1.170 m²

1.170,000 m² ....

1.1.1.3 **Gehölzschnitt Schnitthecke, Höhe bis 2,00m**

Gehölzfläche schneiden, Schnitthecke, Formschnitt allseitig,
Höhe bis 2,00 m, Ausführungszeitraum Anfang Juni / Ende
August, Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren,
entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €	.....
	übernommen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 200201 biologisch abbaubare Abfälle. Größe der Einzelflächen: 15 lfm 2 Arbeitsgänge Abrechnung nach lfm x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 15 lfm x 2 AG =30 lfm	30,000	m	.....	.....
1.1.1.4	**Gehölzschnitt Schnitthecke, Höhe bis 2,50m** Gehölzfläche schneiden, Schnitthecke, Formschnitt allseitig, Höhe bis 2,50 m, Ausführungszeitraum Anfang Juni / Ende August, Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 200201 biologisch abbaubare Abfälle. Größe der Einzelflächen: 25 lfm 2 Arbeitsgänge Abrechnung nach lfm x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 25 lfm x 2 AG =50 lfm	50,000	m	.....	.....
1.1.1.5	**Kleingehölzfläche bis 1,50m lockern Aufwuchs, Abfall, Laub entfernen** Lockern der Pflanzfläche, unerwünschten Aufwuchs entfernen, auf Kleingehölzflächen, Höhe bis 1,50m, Bearbeitungstiefe der jeweiligen Pflanzenart anpassen, Abfall und Laub von der Fläche entfernen, anfallende Stoffe und abgetrennte Teile unerwünschten Aufwuchses auf LKW AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, 2 Arbeitsgänge. Größe der Einzelflächen: 23 m² 2 Arbeitsgänge Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 23 m² x 2 AG = 46 m²	46,000	m²	.....	.....
Summe	**1.1.1 Grünflächenpflege**				**.....**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
1.1.2	**Befestigte Flächen**				
1.1.2.1	**Reinigung Geh-/Radwege, Betonsteinpflaster** Reinigung von befestigten Geh- und Radwegen, inklusive Schnittgerinne, Material Betonsteinpflaster, Bewuchs ist mechanisch zu entfernen, 2 Arbeitsgänge jährlich, anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen. Größe der Einzelflächen: 22m², 113m², 34m² 2 Arbeitsgänge Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 169 m² x 2 AG = 338 m²	338,000	m²	.....	.....
1.1.2.2	**Laubbeseitigung Geh-/Radwege, Betonsteinpflaster** Laubbeseitigung von befestigten Geh- und Radwegen, inklusive Schnittgerinne, Material Betonsteinpflaster, 4 Arbeitsgänge, Ausführung Oktober bis Januar, anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen. Größe der Einzelflächen: 22m², 113m², 34m² 4 Arbeitsgänge Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 169 m² x 4 AG = 676 m²	676,000	m²	.....	.....
Summe	**1.1.2 Befestigte Flächen**				.....
1.1.3	**Ausstattung**				
1.1.3.1	**Abfallbehälter entleeren 75-100l offen beweglich** Abfallbehälter entleeren, einschl. Unratbeseitigung im unmittelbaren Umfeld, Fassungsvermögen über 75 bis 100 l, offen, beweglich, anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung 1 x alle 4 Wochen 13 Arbeitsgänge Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt:				

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
	4 Abfallbehälter x 13 AG = 52 St				
		52,000	St	.....	.....
1.1.3.2	**Reinigen von Bushaltestellen** Reinigung von Bushaltestellen, beinhaltet das Entfernen von Verunreinigungen und Kehricht innerhalb der Behausung aus Beton/Holz/Glas, das Reinigen von Glasflächen sowie der zugehörigen Beschilderung. Grundfläche der Behausungen ca. 6m² 2 Arbeitsgänge Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 1 Stück x 2 AG = 2 Stück				
		2,000	St	.....	.....
1.1.3.3	**Reinigen von Beschilderungen an Bushaltestellen** Reinigung von Beschilderungen an Bushaltenstellen, einschließlich Entfernen von Verunreinigungen. 2 Arbeitsgänge Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 2 Stück x 2 AG = 4 Stück				
		4,000	St	.....	.....
Summe	**1.1.3 Ausstattung**				.....
1.1.4	**Winterdienst**				
1.1.4.1	**Fläche räumen und streuen, Gehweg Streustoff beigestellt, B 2,0-2,5m** Fläche ab einer Schneehöhe von 1 cm räumen und streuen, auf Gehwegen, geräumten Schnee seitlich lagern, Streustoffe vom AG beigestellt, Räum-/Streubreite über 2,00m bis 2,50m, Abrechnung pro Arbeitsgang, Nachweis und Dokumentation der Leistung innerhalb 6 h nach Ausführung unter Angabe der Ausführungszeit und des Einsatzortes, Nachweis und Dokumentation im Streubuch. Größe der Einzelflächen: Containerstellplatz 22 m² Bushaltestellen beidseitig 113 m², 34 m² 10 Arbeitsgänge Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 169 m² x 10 AG = 1.690 m²				
		1.690,000	m²	.....	.....
Summe	**1.1.4 Winterdienst**				.....

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
Summe	**1.1**	**Körbin-Alt - Ortslage**			.....
Summe	**1**	**OT Körbin- Alt**			.....

2 OT Körbin- Neu

2.1 Körbin-Neu - Ortslage

2.1.1 Grünflächenpflege

2.1.1.1 **Mähen von Wiesenflächen, Bankettstreifen Wuchs-H bis 50cm Schnitt-H 5cm**

Mähen von Wiesenflächen, Bankettstreifen, Breite 1,00 m,
Aufwuchshöhe bis 50 cm,
Schnitthöhe 5cm,
4 Arbeitsgänge, Ausführungszeitraum April - Oktober,
Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle.

Größe der Einzelflächen:
30m², 215m², 359m², 54m², 514m², 91m², 27m², 33m², 108m²

4 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
1.431 m² x 4 AG = 5.724 m²

5.724,000 m² ....

2.1.1.2 **Mähen von Wiesenflächen, Wuchs-H bis 50cm Schnitt-H 5cm**

Mähen von Wiesenflächen,
Aufwuchshöhe bis 50 cm,
Schnitthöhe 5 cm,
4 Arbeitsgänge,
Ausführungszeitraum Mitte/Ende Juni und Mitte/Ende Oktober,
Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle.

Größe der Einzelflächen:
52 m²

4 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
52 m² x 4 AG =208 m²

208,000 m² ....

Summe 2.1.1 Grünflächenpflege .....

2.1.2 Befestigte Flächen

2.1.2.1 **Reinigung Geh-/Radwege, Abdeckung mit Splitt**

Reinigung von befestigten Geh- und Radwegen, inklusive Schnittgerinne, Material Abdeckung mit Splitt, Bewuchs ist mechanisch zu entfernen, Breite über 2,5 bis 3 m, 2 Arbeitsgänge jährlich,
anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.

Größe der Einzelflächen:
6m²

2 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
6 m² x 2 AG =12 m²

12,000 m² ....

2.1.2.2 **Laubbeseitigung Geh-/Radwege, Abdeckung mit Splitt**

Laubbeseitigung von befestigten Geh- und Radwegen, inklusive Schnittgerinne, Material Abdeckung mit Splitt, 4 Arbeitsgänge,
Ausführung Oktober bis Januar,
anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.

Größe der Einzelflächen:
6m²

4 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
6 m² x 4 AG = 24 m²

24,000 m² ....

2.1.2.3 **Reinigung Geh-/Radwege, Betonsteinpflaster**

Reinigung von befestigten Geh- und Radwegen, inkluive Schnitterinne, Material Betonsteinpflaster, Bewuchs ist mechanisch zu entfernen,
2 Arbeitsgänge jährlich,
anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.

Größe der Einzelflächen:
12m²

2 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €	.....
	12 m² x 2 AG =24 m²				
		24,000	m²	.....	.....
2.1.2.4	**Laubbeseitigung Geh-/Radwege, Betonsteinpflaster**				
	Laubbeseitigung von befestigten Geh- und Radwegen, inklusive Schnittgerinne, Material Betonsteinpflaster, 4 Arbeitsgänge, Ausführung Oktober bis Januar, anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.				
	Größe der Einzelflächen: 12m²				
	4 Arbeitsgänge Abrechnung nach m²x Anzahl Arbeitsgänge				
	Die Menge ermittelt sich wie folgt: 12 m² x 4 AG =48 m²				
		48,000	m²	.....	.....
Summe	**2.1.2 Befestigte Flächen**				.....
2.1.3	**Winterdienst**				
2.1.3.1	**Fläche räumen und streuen, Gehweg Streustoff beigestellt, B 2,0-2,5m**				
	Fläche ab einer Schneehöhe von 1 cm räumen und streuen, auf Gehwegen, geräumten Schnee seitlich lagern, Streustoffe vom AG beigestellt, Räum-/Streubreite über 2,00m bis 2,50m, Abrechnung pro Arbeitsgang, Nachweis und Dokumentation der Leistung innerhalb 6 h nach Ausführung unter Angabe der Ausführungszeit und des Einsatzortes, Nachweis und Dokumentation im Streubuch.				
	Größe der Einzelflächen: an der Bushaltestelle: 12m² an den Glascontainern: 6m²				
	10 Arbeitsgänge Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge				
	Die Menge ermittelt sich wie folgt: 18 m² x 10 AG = 180 m²				
		180,000	m²	.....	.....
Summe	**2.1.3 Winterdienst**				.....
Summe	**2.1 Körbin-Neu - Ortslage**				.....
Summe	**2 OT Körbin- Neu**				.....

3 OT Merschwitz

3.1 Gollmer Berg

3.1.1 Grünflächenpflege

3.1.1.1 **Mähen Wiesenflächen, Bankettstreifen mit Baumbestand Wuchs-H bis 50cm Schnitt-H 5cm**

Mähen von Wiesenflächen unter erschwerten Bedingungen,
in Flächen mit Baumbestand, Bankettstreifen,
Breite 1,00m,
Wuchshöhe bis 50 cm,
Schnitthöhe 5 cm,
2 Arbeitsgänge, Ausführung Mitte Juni und August/September,

Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle, Ausführung gemäß
Zeichnung und Einzelbeschreibung.

Größe der Einzelflächen:
212 m², 208 m², 159 m²

2 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
579 m² x 2 AG = 1.158 m²

1.158,000 m² ....

Summe	**3.1.1**	**Grünflächenpflege**	**.....**
Summe	**3.1**	**Gollmer Berg**	**.....**

3.2 Merschwitz Ortslage

3.2.1 Grünflächenpflege

3.2.1.1 **Mähen Gebrauchsrasen**
Wuchs-H 6-10cm Schnitt-H 4cm

Mähen von Gebrauchsrasen,
Wuchshöhe 6 bis 10 cm,
Schnitthöhe 4 cm,
8 Schnitte, Ausführungszeitraum März-Oktober,
Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen,
Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung.

Größe der Einzelflächen:
76 m², 19 m², 30 m², 84 m², 39 m², 110 m², 49 m², 39 m²,
540m²

8 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

986 m² x 8 AG =7.888 m²

7.888,000 m² ....

3.2.1.2 **Mähen Gebrauchsrasen, Fläche mit Baumbestand**
Wuchs-H bis 10cm Schnitt-H 4cm

Mähen von Gebrauchsrasen unter erschwerten Bedingungen,
in Flächen mit Baumbestand,
Wuchshöhe bis 10 cm,
Schnitthöhe 4 cm,
8 Schnitte, März-Oktober,
Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle, Ausführung gemäß
Zeichnung und Einzelbeschreibung.

Größe der Einzelflächen:
190m², 96m², 548m², 211m², 95m², 146m², 99m², 115m²,
174m², 35m², 86m², 76m², 45m², 74m², 573m², 62m², 125m²,
46m², 128m², 130m², 148m², 89m², 171m²

8 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
3.462 m² x 8 AG = 27.696 m²

27.696,000 m² ....

Leistungsverzeichnis

Projekt:	**2026-01**	**Bad Schmiedeberg - kommunale Dienstleistungen**	
LV:	**03**	**Los 3 - Grünflächenpflege Pretzsch**	

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €	.....

3.2.1.3 **Mähen Gebrauchsrasen, Fläche im Böschungsbereich Wuchs-H bis 10cm Schnitt-H 4cm**

Mähen von Gebrauchsrasen unter erschwerten Bedingungen,
in Flächen im Böschungsbreich bis 1:2,
Wuchshöhe bis 10 cm,
Schnitthöhe 4 cm,
8 Schnitte, März-Oktober,
Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle.
Abrechnung nach Aufsichtsfläche.

Größe der Einzelflächen:
248m²

8 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
248 m² x 8 AG = 1.984m²

1.984,000	m²	.....	.....

3.2.1.4 **Mähen Gebrauchsrasen Fläche mit Solitärgehölzen Wuchs-H 6-12cm Schnitt-H 4cm**

Mähen von Gebrauchsrasen unter erschwerten Bedingungen,
in Flächen mit Solitärgehölzen,
Wuchshöhe 6 bis 12 cm,
Schnitthöhe 4 cm,
8 Schnitte, Ausführungszeitraum März-Oktober
Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle.

Größe der Einzelflächen:
21m²

8 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
21 m² x 8 AG =168 m²

168,000	m²	.....	.....

3.2.1.5 **Mähen Wiesenflächen, Bankettstreifen mit Baumbestand Wuchs-H bis 50cm Schnitt-H 5cm**

Mähen von Wiesenflächen unter erschwerten Bedingungen,
in Flächen mit Baumbestand, Bankettstreifen,
Breite 1,00m,
Wuchshöhe bis 50 cm,
Schnitthöhe 5 cm,
2 Schnitte,

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €	.....
3.2.1.8	**Lichtraumprofilschnitt Sträucher Rückschnitt H 3-5m** Lichtraumprofilschnitt an Sträuchern in Straßenrandpflanzungen, Rückschnitt zur Herstellung des Lichtraumprofils, Freischneiden von Beschilderung, Höhe der Gehölze 3 bis 5 m Durchführung in Abstimmung mit AG. an folgenden Flächen: Wiesenfläche 67m² (ca. 10 Stück Solitärs) Länge der Pflanzung ca.345m, Höhe des Rückschnitts 4,5m 1 Arbeitsgang Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 1552,5 m² x 1 AG = 1552,5 m²	1.552,500	m²	.....	.....
Summe	**3.2.1 Grünflächenpflege**				**.....**
3.2.2	**Befestigte Flächen**				
3.2.2.1	**Reinigung Geh-/Radwege, Abdeckung mit Splitt** Reinigung von befestigten Geh- und Radwegen, inklusive Schnittgerinne, Material Abdeckung mit Splitt, Bewuchs ist mechanisch zu entfernen, Breite über 2,5 bis 3 m, 2 Arbeitsgänge jährlich, anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung. Größe der Einzelflächen: 7m² 2 Arbeitsgänge Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 7 m² x 2 AG =14 m²	14,000	m²	.....	.....
3.2.2.2	**Reinigung Geh-/Radwege, Betonsteinpflaster** Reinigung von befestigten Geh- und Radwegen, inklusive Schittgerinne, Material Betonsteinpflaster, Bewuchs ist mechanisch zu entfernen, 2 Arbeitsgänge jährlich, anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung.				

Leistungsverzeichnis

Projekt:	**2026-01**	**Bad Schmiedeberg - kommunale Dienstleistungen**	
LV:	**03**	**Los 3 - Grünflächenpflege Pretzsch**	

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €	.....
	Größe der Einzelflächen: 12m², 12m², 77m², 247m², 148m² 2 Arbeitsgänge Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 496 m² x 2 AG = 992 m²	992,000	m²	.....	.....
3.2.2.3	**Laubbeseitigung Geh-/Radwege, Betonsteinpflaster** Laubbeseitigung von befestigten Geh- und Radwegen, inklusive Schnittgerinne, Material Betonsteinpflaster, 4 Arbeitsgänge, Ausführung Oktober bis Januar, anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen. Größe der Einzelflächen: 12m², 12m², 77m², 247m², 148m² 4 Arbeitsgänge Abrechnung nach m²x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 496 m² x 4 AG = 1.984 m²	1.984,000	m²	.....	.....
3.2.2.4	**Reinigung Geh-/Radwege, Natursteinpflaster** Reinigung von befestigten Geh- und Radwegen, inklusive Schittgerinne, Material Natursteinpflaster, Bewuchs ist mechanisch zu entfernen, 2 Arbeitsgänge jährlich, anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen. Größe der Einzelflächen: 110m² 2 Arbeitsgänge Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 110 m² x 2 AG = 220 m²	220,000	m²	.....	.....
3.2.2.5	**Laubbeseitigung Geh-/Radwege, Natursteinpflaster** Laubbeseitigung von befestigten Geh- und Radwegen, inklusive Schnittgerinne, inklusive Schnittgerinne, Material Natursteinpflaster, 4 Arbeitsgänge, Ausführung Oktober bis Januar, anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.				

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €	.....
	Größe der Einzelflächen: 110m² 4 Arbeitsgänge Abrechnung nach m²x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 110 m² x 4 AG = 440 m²	440,000	m²	.....	.....
3.2.2.6	**Spielplatz reinigen Spielsand lockern T bis 15cm** Spielplatz reinigen, Spielsand Körnung 0/2 lockern, Tiefe bis 15 cm, Unrat und Laub aus dem Sand aufnehmen, ausgeworfenen Sand zurückbefördern, anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen Größe der Einzelflächen: 24m² 1 Arbeitsgänge Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 24 m² x 1 AG =24 m²	24,000	m²	.....	.....
Summe	**3.2.2 Befestigte Flächen**				**.....**
3.2.3	**Ausstattung**				
3.2.3.1	**Abfallbehälter entleeren 75-100l offen beweglich** Abfallbehälter entleeren, einschl. Unratbeseitigung im unmittelbaren Umfeld, Fassungsvermögen über 75 bis 100 l, offen, beweglich, anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, 1 x alle 4 Wochen. 13 Arbeitsgänge Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 5 Abfallbehälter x 13 AG = 65 St	65,000	St	.....	.....
3.2.3.2	**Reinigen von Informationstafel** Reinigung von Informationstafel "Naturpark Dübener Heide", einschließlich Entfernen von Verunreinigungen. 2 Arbeitsgänge Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt:				

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €	.....
	1 Stück x 2 AG = 2 Stück	2,000	St	.....	.....
3.2.3.3	**Reinigen von Bushaltestellen, beidseitig** Reinigung von Bushaltestellen, beinhaltet das Entfernen von Verunreinigungen und Kehricht innerhalb der Behausung aus Beton/Holz/Glas, das Reinigen von Glasflächen sowie der zugehörigen Beschilderung. Grundfläche der Behausungen ca. 6m² 2 Arbeitsgänge Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 2 Stück x 2 AG = 4 Stück	4,000	St	.....	.....
Summe	**3.2.3 Ausstattung**				**.....**
3.2.4	**Inspektion und Wartung** Die Routine-Inspektion ist nach DIN EN1176-1:2008-08, GUV-SI 8017 auszuführen. Die visuelle Routine-Inspektion entsprechend DIN EN 117-1:2008-08 3.25, dient der Erkennung offensichtlicher Gefährdungen, die sich als Folge von normaler Benutzung, Vandalismus, oder Witterungseinflüssen ergeben könne. Sie erstreckt sich auf: • Einbauten und Spielgeräte • gesamtes Mobiliar • ordnungsgemäßte Absicherung der Zugänge zu den öffentlichen Verkehrsflächen • Beschilderung • Einfriedung • Pflanzung • Flächenbeläge (Sand, Kies etc.) Sie beinhaltet die visuelle und operative Inspektion von: • Sauberkeit auf der gesamten Anlage (Verunreinigungen durch Kot, Scherben o.ä. Unrat) • Bodenfreiheit • Beschaffenheit der Bodenoberfläche • freiliegende Fundamente • scharfe Kanten, lockere Schrauben, gesplittertes Holz, vorstehende Nägel, fehlende Schutzkappen • Funktionsfähigkeit, Festigkeit und Standsicherheit der Spielgeräte und Einbauten, fehlende, überstehende oder kaputte Teile (geschieht durch rütteln, Probenutzung, Belastungsversuche etc.) • übermäßiger Verschleiß (von sich bewegenden Teilen) • bauliche Festigkeit • Beschädigung der Spielgeräte und Einbauten durch Verformung, Bruchstellen oder Zerstörung • Korrosionsschäden				
3.2.4.1	**Routine-Inspektion, Spielplatz 300-350m²** Routine-Inspektion zur Überprüfung der Verkehrssicherheit von Spielplätzen, Größe der Spielfläche über 300 bis 350 m², Kontrollnachweis je Liegenschaft, Dokumentation zur Übergabe an den AG, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, 1 mal monatlich. 12 Arbeitsgänge Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge				

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
1 Inspektion x 12 AG = 12 Stück

12,000 St ....

Summe 3.2.4 Inspektion und Wartung .....

3.2.5 Entwässerungskanalarbeiten

3.2.5.1 **Eimer Straßenablauf entleeren, reinigen**

Eimer für Straßenablauf entleeren und reinigen, ohne Schlammraum, als Unterhaltsreinigung gemäß DWA-M 197, Abfall laden, anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, Aufsatz nicht verschraubt, Klasse A 15 bis Klasse D 400 DIN EN 124-1, 2 Arbeitsgänge, Frühjahr/Spätherbst.

2 Arbeitsgänge
Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
39 St x 2 AG = 78 St

78,000 St ....

Summe 3.2.5 Entwässerungskanalarbeiten .....

3.2.6 Winterdienst

3.2.6.1 **Fläche räumen und streuen, Gehweg Streustoff beigestellt, B 2,0-2,5m**

Fläche ab einer Schneehöhe von 1 cm räumen und streuen, auf Gehwegen, geräumten Schnee seitlich lagern, Streustoffe vom AG beigestellt, Räum-/Streubreite über 2,00m bis 2,50m, Abrechnung pro Arbeitsgang, Nachweis und Dokumentation der Leistung innerhalb 6 h nach Ausführung unter Angabe der Ausführungszeit und des Einsatzortes, Nachweis und Dokumentation im Streubuch.

Größe der Einzelflächen:
Freiwillige Feuerwehr: 110m²
Glascontainer: 7m²
Bushaltestelle beidseitig: 12m², 12m²
Weg zum Friedhof: 247m²
Fußweg vor Hausnr. 7: 77m²
Fußweg von Hausnr. 12 bis Bushaltestelle : 148m²

10 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
613 m² x 10 AG = 6.130 m²

6.130,000 m² ....

Summe 3.2.6 Winterdienst .....

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €

Summe	**3.2**	**Merschwitz Ortslage**	**.....**

3.3 Merschwitz Friedhof

3.3.1 Grünflächenpflege

3.3.1.1 **Mähen Gebrauchsrasen, Fläche mit Baumbestand Wuchs-H bis 10cm Schnitt-H 4cm**

Mähen von Gebrauchsrasen unter erschwerten Bedingungen,
in Flächen mit Baumbestand,
Wuchshöhe bis 10 cm,
Schnitthöhe 4 cm,
8 Schnitte, Ausführungszeitraum März-Oktober,
Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle,
Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung.

Größe der Einzelflächen:
98m², 2.270m²

8 Arbeitsgänge

Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge
2.368 m² x 8 AG = 18.944 m²



18.944,000 m² ....

Leistungsverzeichnis

Projekt:	**2026-01**	**Bad Schmiedeberg - kommunale Dienstleistungen**	
LV:	**03**	**Los 3 - Grünflächenpflege Pretzsch**	

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €	.....

3.3.1.2 **Säubern Gebrauchsrasen, Laub entfernen**

Säubern der Rasenfläche, Gebrauchsrasen, von Laub und Unrat, 4 Säuberungen, Ausführung Oktober bis Januar, anfallende Stoffe auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN.

Größe der Einzelflächen:
98m², 2.270m²

4 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
2.368m² x 4 AG =9.472m²

9.472,000	m²	.....	.....

3.3.1.3 **Gehölzschnitt Sträucher, Höhe bis 2,50m**

Gehölzfläche schneiden, Höhe bis 2,50 m, Rückschnitt, Auslichtungsschnitt,den Straßenraum beengende Triebe zurückschneiden, Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 200201 biologisch abbaubare Abfälle.

Größe der Einzelflächen:
99m², 61m²

1 Arbeitsgang
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
160 m² x 1 AG = 160 m²

160,000	m²	.....	.....

3.3.1.4 **Gehölzschnitt Sträucher, Höhe bis 5m**

Gehölzfläche schneiden, Höhe bis 5 m, Rückschnitt, Auslichtungsschnitt, den Straßenraum beengende Triebe zurückschneiden, Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 200201 biologisch abbaubare Abfälle.

Größe der Einzelflächen:
132 m²

1 Arbeitsgang
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
132 m² x 1 AG = 132 m²

132,000	m²	.....	.....

2 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
241 m² x 2 AG = 482 m²

482,000 m² ....

3.3.2.2 **Laubbeseitigung Geh-/Radwege, Betonsteinpflaster**

Laubbeseitigung von befestigten Geh- und Radwegen, inklusive Schnittgerinne, Material Betonsteinpflaster, 4 Arbeitsgänge, Ausführung Oktober bis Januar, anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.

Größe der Einzelflächen:
241m²

4 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m²x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
241 m² x 4 AG = 964 m²

964,000 m² ....

Summe **3.3.2 Befestigte Flächen** **.....**

3.3.3 Ausstattung

3.3.3.1 **Abfall nicht gefährlich AVV200201 nicht schadstoffbelastet entsorgen**

Siedlungsabfälle, Garten- und Parkabfälle, nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 200201 biologisch abbaubare Abfälle, nicht schadstoffbelastet, auf Friedhof lagernd, in 1,5 cbm Container ohne Deckel, laden, mit LKW des AN transportieren, entsorgen, zur Verwertungsanlage, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.

1,5cbm=0,6t

Entleerung nach Aufforderung des AG.

6 Arbeitsgänge
Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
0,6t x 6AG = 3,6t

2,600 t ....

3.3.3.2 **Mini Container-Box, 1,5cbm aufstellen und vorhalten**

Mini- Container, 1,5 cbm zur Entsorgung von Grünschnitt aufstellen und für ein Jahr vorhalten.

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €	.....
		1,000	St	.....	.....
3.3.3.3	**Abfallbehältnisse zur Entleerung bereitstellen** Abfallbehältnisse zur Entleerung an Zufahrt Friedhof bereitstellen und nach Entleerung wieder auf dem Friedhof positionieren. Standort der Abfallbehältnisse in Abstimmung mit dem AG. Die Entsorgungstermine / Abfallkalender der jeweiligen Entsorgungsunternehmen sind zu beachten, 1 x monatl.. 1 x Restmüll 1 x Gelbe Tonne 12 Arbeitsgänge Abrechnung nach St x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 2 St x 12 AG = 24 St	24,000	St	.....	.....
Summe	**3.3.3 Ausstattung**				.....
3.3.4	**Inspektion und Wartung**				
3.3.4.1	**Einwintern von Wasseranlage** Wasseranlage/ Wasserentnahmestelle mit Wasserbecken einwintern, Zulauf/Haupthahn der Wasserversorgung verschließen; Wasserbecken, Pumpe und Leitungen sind vollständig zu entleeren, Leitungen ggf. Abdichten, frostempfindliche Pumpen müssen ausgebaut und frostfrei eingewintert werden, verbaute Pumpen außerhalb frostfreier Tiefen müssen mit Styropor geschützt werden, Abdeckung des Wasserbeckens zum Schutz vor eindringendem Oberflächenwasser, alle Bauteile werden gereinigt, der Einsatz von Putzmitteln sowie der Ort der Einwinterung sind mit dem AG abzustimmen, Armaturen und Schieber bleiben zur Entlüftung leicht geöffnet, in Abstimmung mit dem AG Ablesen vorhandener Wasseruhr und weiterleiten der Information an den Leitungsträger und den AG. 1 Arbeitsgang, vor Frosteintritt, Ende September 1 Arbeitsgang Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 4 Wasseranlage x 1 AG = 4 Stück	4,000	St	.....	.....
3.3.4.2	**Auswintern von Wasseranlage** Wasseranlage, Brunnen mit Wasserbecken auswintern, Förderpumpe fachgerecht Wiedereinbauen/ von Einwinterung (Styropor) befreien, Abdichtungen aus Leitungen entfernen, Abdeckung des Wasserbeckens rückbauen, rückgebaute Abdeckung für kommende Einwinterung lagern, Bauteile auf defekte überprüfen, ggf. Meldung von Defekt an den AG, Prüfung der Funktionstüchtigkeit.				

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €	.....
	1 Arbeitsgang, bei ausbleibender Frostgefahr, Ende Mai/Anfang Juni 1 Arbeitsgang Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 4 Wasseranlage x 1 AG = 4Stück	4,000	St	.....	.....
Summe	**3.3.4 Inspektion und Wartung**				**.....**
3.3.5	**Winterdienst**				
3.3.5.1	**Fläche räumen und streuen, Gehweg Streustoff beigestellt, B 2,0-2,5m** Fläche ab einer Schneehöhe von 1 cm räumen und streuen, auf Gehwegen, geräumten Schnee seitlich lagern, Streustoffe vom AG beigestellt, Räum-/Streubreite über 2,00m bis 2,50m, Abrechnung pro Arbeitsgang, Nachweis und Dokumentation der Leistung innerhalb 6 h nach Ausführung unter Angabe der Ausführungszeit und des Einsatzortes, Nachweis und Dokumentation im Streubuch, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung. Größe der Einzelflächen: Zuwegung zur Kapelle: 241m² 10 Arbeitsgänge Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 241 m² x 10 AG = 2.410 m²	2.410,000	m²	.....	.....
Summe	**3.3.5 Winterdienst**				**.....**
Summe	**3.3 Merschwitz Friedhof**				**.....**

3.4 Weg zur Landwehr

3.4.1 Grünflächenpflege

3.4.1.1 **Mähen Wiesenflächen, Bankettstreifen**
Wuchs-H bis 50cm Schnitt-H 5cm

Mähen von Wiesenflächen, Bankettstreifen, Breite 1,00m,
Wuchshöhe bis 50 cm,
Schnitthöhe 5 cm,
2 Arbeitsgänge, Ausführung Mitte Juni und August/September,

Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle.

Größe der Einzelflächen:
718m², 711m², 610m², 190m²

2 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
2.229 m² x 2 AG = 4.458 m²

4.458,000 m² ....

Summe	**3.4.1**	**Grünflächenpflege**	**.....**
Summe	**3.4**	**Weg zur Landwehr**	**.....**

3.5 Weg zum Klärwerk

3.5.1 Grünflächenpflege

3.5.1.1 **Mähen Wiesenflächen, Bankettstreifen**
Wuchs-H bis 50cm Schnitt-H 5cm

Mähen von Wiesenflächen, Bankettstreifen, Breite 1,00m,
Wuchshöhe bis 50 cm,
Schnitthöhe 5 cm,
2 Arbeitsgänge, Ausführung Mitte Juni und August/September,

Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle, Ausführung gemäß
Zeichnung und Einzelbeschreibung.

Größe der Einzelflächen:
809m², 439m², 69m², 116m², 171m²

2 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
1.604m² x 2 AG = 3.208m²

3.208,000 m² ....

3.5.1.2 **Mähen Wiesenflächen, Bankettstreifen mit Baumbestand**
Wuchs-H bis 50cm Schnitt-H 5cm

Mähen von Wiesenflächen unter erschwerten Bedingungen,
in Flächen mit Baumbestand, Bankettstreifen,
Breite 1,00m,
Wuchshöhe bis 50 cm,
Schnitthöhe 5cm,
2 Arbeitsgänge, Ausführung Mitte Juni und August/September,

Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle.

Größe der Einzelflächen:
1.267m²

2 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
1.267 m² x 2 AG = 2.534 m²

2.534,000 m² ....

Summe 3.5.1 Grünflächenpflege .....

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €	.....
Summe	**3.5**	**Weg zum Klärwerk**			**.....**
Summe	**3**	**OT Merschwitz**			**.....**

4 OT Pretzsch

4.1 Am Bahnhof

4.1.1 Grünflächenpflege

4.1.1.1 **Mähen Wiesenflächen, Bankettstreifen mit Baumbestand Wuchs-H bis 50cm Schnitt-H 5cm**

Mähen von Wiesenflächen unter erschwerten Bedingungen,
in Flächen mit Baumbestand, Bankettstreifen,
Breite 1,00m,
Wuchshöhe bis 50 cm,
2 Arbeitsgänge, Ausführung Mitte Juni und August/September,

Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle.

Größe der Einzelflächen:
56m², 95m²

2 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
151 m² x 2 AG = 302 m²

302,000 m² ....

Summe 4.1.1 Grünflächenpflege .....

Summe 4.1 Am Bahnhof .....

4.2 Am Markt

4.2.1 Grünflächenpflege

4.2.1.1 **Gehölzschnitt Sträucher, Höhe bis 1,5m**

Gehölzfläche schneiden, Höhe bis 1,5 m, 1 Gehölz auf 1m², Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 200201 biologisch abbaubare Abfälle.

Größe der Einzelflächen:
28m², 138m²

2 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
166 m² x 2 AG = 332 m²

332,000 m² ....

4.2.1.2 **Kleingehölzfläche bis 1,50m lockern Aufwuchs, Abfall, Laub entfernen**

Lockern der Pflanzfläche, unerwünschten Aufwuchs entfernen, auf Kleingehölzflächen, Höhe bis 1,50m, Bearbeitungstiefe der jeweiligen Pflanzenart anpassen, Abfall und Laub von der Fläche entfernen, anfallende Stoffe und abgetrennte Teile unerwünschten Aufwuchses auf LKW AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, 2 Arbeitsgänge.

Größe der Einzelflächen:
28m², 138m²

2 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
166 m² x 2 AG = 332 m²

332,000 m² ....

Summe 4.2.1 Grünflächenpflege .....

4.2.2 Ausstattung

4.2.2.1 **Abfallbehälter entleeren 75-100l offen beweglich**

Abfallbehälter entleeren,
einschl. Unratbeseitigung im unmittelbaren Umfeld,
Fassungsvermögen über 75 bis 100 l, offen, beweglich,
anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen,
Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, 1 x alle 2 Wochen.

26 Arbeitsgänge

Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
2 Abfallbehälter x 26 AG = 52 Stück

	52,000	St	.....	.....

Summe	**4.2.2**	**Ausstattung**	**.....**

4.2.3 Entwässerungskanalarbeiten

4.2.3.1 **Eimer Straßenablauf entleeren, reinigen**

Eimer für Straßenablauf entleeren und reinigen, ohne Schlammraum, als Unterhaltsreinigung gemäß DWA-M 197, Abfall laden, anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, Aufsatz nicht verschraubt, Klasse A 15 bis Klasse D 400 DIN EN 124-1, 2 Arbeitsgänge, Frühjahr/Spätherbst.

2 Arbeitsgänge
Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
6 St x 2 AG = 12 St

	12,000	St	.....	.....

Summe	**4.2.3**	**Entwässerungskanalarbeiten**	**.....**

Summe	**4.2**	**Am Markt**	**.....**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €

4.3 Am Neumarkt

4.3.1 Grünflächenpflege

4.3.1.1 **Mähen von Biotopstruktur Blühwiese Wuchs-H bis 100cm Schnitt-H 10cm**

Mähen von Biotopstruktur, Typ Blühwiese,
Aufwuchshöhe bis 100 cm, Schnitthöhe 10 cm,
2 Arbeitsgänge, Ausführung Mitte Juni und August/September,

Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle.
483m²

2 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
483m² x 2 AG = 966m²

966,000 m² ....

4.3.1.2 **Gehölzschnitt Solitärgehölze, Höhe bis 1,50m**

Solitärgehölze schneiden, Höhe bis 1,50 m, Schnittgut auf
LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, die
Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle.
1 Arbeitsgang August/September

1 Arbeitsgang
Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
15 St x 1 AG = 15 St

15,000 St ....

4.3.1.3 **Gehölzschnitt Sträucher und Rosen, Höhe bis 1,5m**

Gehölzfläche schneiden, z.T. Rosenpflanzung Höhe bis 1,5 m,
Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle.

Größe der Einzelflächen:
89m², 49m², 36m², 22m², 51m², 22m², 29m², 24m²

2 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Leistungsverzeichnis

Projekt:	**2026-01**	**Bad Schmiedeberg - kommunale Dienstleistungen**	
LV:	**03**	**Los 3 - Grünflächenpflege Pretzsch**	

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €	.....
	Die Menge ermittelt sich wie folgt: 322 m² x 2 AG = 644 m²				
		644,000	m²	.....	.....
4.3.1.4	**Kleingehölzfläche mit Rosen lockern Aufwuchs, Abfall, Laub entfernen** Lockern der Pflanzfläche, unerwünschten Aufwuchs entfernen, auf Kleingehölzflächen mit Rosenpflanzung, Bearbeitungstiefe der jeweiligen Pflanzenart anpassen, Abfall und Laub von der Fläche entfernen, anfallende Stoffe und abgetrennte Teile unerwünschten Aufwuchses auf LKW AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, 2 Arbeitsgänge. Größe der Einzelflächen: 89m², 49m², 36m², 22m², 51m², 22m², 29m², 24m² 2 Arbeitsgänge Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 322 ² x 2 AG = 644 m²				
		644,000	m²	.....	.....
4.3.1.5	**Gehölzschnitt Schnitthecke, Höhe bis 1,50m** Gehölzfläche schneiden, Schnitthecke, Formschnitt allseitig, Höhe bis 1,50 m, Ausführungszeitraum Anfang Juni / Ende August, Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 200201 biologisch abbaubare Abfälle. Größe der Einzelflächen: 18 lfm 2 Arbeitsgänge Abrechnung nach lfm x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 18 lfm x 2 AG = 36 lfm				
		36,000	m	.....	.....
4.3.1.6	**Pflanzfläche mit Schnitthecke lockern Aufwuchs, Abfall, Laub entfernen** Lockern der Pflanzfläche, unerwünschten Aufwuchs abtrennen, Bearbeitungstiefe der jeweiligen Pflanzenart anpassen, Abfall und Laub von der Fläche entfernen, anfallende Stoffe und abgetrennte Teile unerwünschten Aufwuchses auf LKW AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, 2 Arbeitsgänge. Länge der Schnittecken: 18 lfm Arbeitsbreite ca. 1m 2 Arbeitsgänge				

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €	.....
	Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 18 m² x 2 AG = 36m²	36,000	m²	.....	.....
Summe	**4.3.1 Grünflächenpflege**				**.....**
4.3.2	**Befestigte Flächen**				
4.3.2.1	**Mähen Rasen, in Rasengitterplatten aus Kunststoff Wuchs-H 6-10cm Schnitt-H 3cm** Mähen von Rasen, in Rasengitterplatten aus Kunststoff, Wuchshöhe 6 bis 10 cm, Schnitthöhe 3 cm, 8 Schnitte, Ausführungszeitraum März-Oktober, Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 200201 biologisch abbaubare Abfälle, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen. Größe der Einzelflächen: 577 m² 8 Arbeitsgänge Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 577 m² x 8 AG = 4.616 m²	4.616,000	m²	.....	.....
4.3.2.2	**Laubbeseitigung Geh-/Radwege, Rasengitterplatten aus Kunststoff** Laubbeseitigung von befestigten Geh- und Radwegen, inklsusie Schnittgerinne, Material Rasengitterplatten aus Kunststoff, 4 Arbeitsgänge, Ausführung Oktober bis Dezember, anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen. Größe der Einzelflächen: 577m² 4 Arbeitsgänge Abrechnung nach m²x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 577 m² x 4 AG = 2.308 m²	2.308,000	m²	.....	.....

4.3.4 Inspektion und Wartung

Die Routine-Inspektion ist nach DIN EN1176-1:2008-08, GUV-SI 8017 auszuführen.
Die visuelle Routine-Inspektion entsprechend DIN EN 117-1:2008-08 3.25, dient der Erkennung offensichtlicher Gefährdungen, die sich als Folge von normaler Benutzung, Vandalismus, oder Witterungseinflüssen ergeben könne.
Sie erstreckt sich auf:

- Einbauten und Spielgeräte
- gesamtes Mobiliar
- ordnungsgemäßte Absicherung der Zugänge zu den öffentlichen Verkehrsflächen
- Beschilderung
- Einfriedung
- Pflanzung
- Flächenbeläge (Sand, Kies etc.)

Sie beinhaltet die visuelle und operative Inspektion von:

- Sauberkeit auf der gesamten Anlage (Verunreinigungen durch Kot, Scherben o.ä. Unrat)
- Bodenfreiheit
- Beschaffenheit der Bodenoberfläche
- freiliegende Fundamente
- scharfe Kanten, lockere Schrauben, gesplittertes Holz, vorstehende Nägel, fehlende Schutzkappen
- Funktionsfähigkeit, Festigkeit und Standsicherheit der Spielgeräte und Einbauten, fehlende, überstehende oder kaputte Teile (geschieht durch rütteln, Probenutzung, Belastungsversuche etc.)
- übermäßiger Verschleiß (von sich bewegenden Teilen)
- bauliche Festigkeit
- Beschädigung der Spielgeräte und Einbauten durch Verformung, Bruchstellen oder Zerstörung
- Korrosionsschäden

4.3.4.1 **Routine-Inspektion, Spielplatz 300-350m²**

Routine-Inspektion zur Überprüfung der Verkehrssicherheit von Spielplätzen, Größe der Spielfläche über 250 bis 300 m2, Kontrollnachweis je Liegenschaft, Dokumentation zur Übergabe an den AG, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung.

12 Arbeitsgänge
Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
1 Inspektion x 12 AG = 12 Stück

12,000 St ....

Summe **4.3.4 Inspektion und Wartung** **.....**

4.3.5 Entwässerungskanalarbeiten

4.3.5.1 **Eimer Straßenablauf entleeren, reinigen**

Eimer für Straßenablauf entleeren und reinigen, ohne Schlammraum, als Unterhaltsreinigung gemäß DWA-M 197, Abfall laden, anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, Aufsatz nicht verschraubt, Klasse A 15 bis Klasse D 400 DIN EN 124-1, 2 Arbeitsgänge, Frühjahr/Spätherbst.

2 Arbeitsgänge
Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
8 St x 2 AG = 16 St

16,000 St ....

Summe 4.3.5 Entwässerungskanalarbeiten .....

4.3.6 Winterdienst

4.3.6.1 **Fläche räumen und streuen, Gehweg Streustoff beigestellt, B 2,0-2,5m**

Fläche ab einer Schneehöhe von 1 cm räumen und streuen, auf Gehwegen und sonstigen befestigten Flächen, geräumten Schnee seitlich lagern, innerhalb von Vegetationsflächen keine Verwendung von Tausalz,
Auf Fallschutzplatten kein streuen.
Streustoffe vom AG beigestellt,
Räum-/Streubreite über 2,00m bis 2,50m, Abrechnung pro Arbeitsgang, Nachweis und Dokumentation der Leistung innerhalb 6 h nach Ausführung unter Angabe der Ausführungszeit und des Einsatzortes, Nachweis und Dokumentation im Streubuch, Ausführung nach Aufforderung durch den AG.

Größe der Einzelflächen:
Rasengitterplatten: 577m²
Spielplatz Fallschutzplatten: 67m²

10 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
644 m² x 10 AG = 6.440 m²

6.440,000 m² ....

Summe 4.3.6 Winterdienst .....

Summe 4.3 Am Neumarkt .....

4.4 Am Sportplatz

4.4.1 Grünflächenpflege

4.4.1.1 **Mähen Gebrauchsrasen**
Wuchs-H 6-10cm Schnitt-H 4cm

Mähen von Gebrauchsrasen,
Wuchshöhe 6 bis 10 cm,
Schnitthöhe 4 cm,
6 Schnitte, Ausführungszeitraum März-Oktober,
Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen,
Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung.

Größe der Einzelflächen:
97m²

6 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

97 m² x 6 AG =582 m²

582,000 m² ....

4.4.1.2 **Mähen Gebrauchsrasen, Fläche mit Baumbestand**
Wuchs-H bis 10cm Schnitt-H 4cm, 4 x jährlich

Mähen von Gebrauchsrasen unter erschwerten Bedingungen,
in Flächen mit Baumbestand,
Wuchshöhe bis 10 cm,
Schnitthöhe 4 cm,
4 Schnitte, März-Oktober,
Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle, Ausführung gemäß
Zeichnung und Einzelbeschreibung.

Größe der Einzelflächen:
335m², 302m²

4 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
637 m² x 4 AG = 2.548 m²

2.548,000 m² ....

4.4.1.3 **Mähen Gebrauchsrasen, Fläche mit Baumbestand**
Wuchs-H bis 10cm Schnitt-H 4cm, 6 x jährlich

Mähen von Gebrauchsrasen unter erschwerten Bedingungen,
in Flächen mit Baumbestand,
Wuchshöhe bis 10 cm,
Schnitthöhe 4 cm,

6 Schnitte, März-Oktober,
Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 200201 biologisch abbaubare Abfälle.

Größe der Einzelflächen:
46m², 75m²

6 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
121 m² x 6 AG = 726 m²

726,000 m² ....

4.4.1.4 **Gehölzschnitt Sträucher, Höhe bis 5m**

Gehölzfläche schneiden, Höhe bis 5 m, Rückschnitt, Auslichtungsschnitt, den Straßenraum/Gehweg beengende Triebe zurückschneiden, Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 200201 biologisch abbaubare Abfälle.

Größe der Einzelflächen:
20m², 58m²

1 Arbeitsgang
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
78 m² x 1 AG = 78 m²

78,000 m² ....

Summe **4.4.1 Grünflächenpflege** **.....**

4.4.2 Befestigte Flächen

4.4.2.1 **Reinigung Geh-/Radwege, Betonsteinpflaster**

Reinigung von befestigten Geh- und Radwegen, inklusive Schnittgerinne, Material Betonsteinpflaster, Bewuchs ist mechanisch zu entfernen,
2 Arbeitsgänge jährlich,
anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.

Größe der Einzelflächen:
Gehweg um den Sportplatz und Bushaltestelle 1.376m²
Weg zur Sporthalle (ehm. Schulgelände) 112m²

2 Arbeitsgänge
Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
1.488 m² x 2 AG = 2.976 m²

2.976,000 m² ....

4.4.2.2 **Laubbeseitigung Geh-/Radwege, Betonsteinpflaster**

Laubbeseitigung von befestigten Geh- und Radwegen,
inklusive Schnittgerinne, Material Betonsteinpflaster,
4 Arbeitsgänge,
Ausführung Oktober bis Januar,
anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die
Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.
Größe der Einzelflächen:
Gehweg um den Sportplatz und Bushaltestelle 1.376m²
Weg zur Sporthalle 8 ehm. Schulgelände) 112m²

4 Arbeitsgänge
Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
1.488 m² x 4 AG = 5.952 m²

5.952,000 m² ....

4.4.2.3 **Mähen Rasengittersteine Wuchs-H 6-10cm Schnitt-H 3cm**

Mähen von Rasengittersteinen, Wuchshöhe 6 bis 10 cm,
Schnitthöhe 3 cm,
4 Schnitte, Ausführungszeitraum März-Oktober,
Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.

Größe der Einzelflächen:
PKW Stellplätze an Sporthalle (ehem. Schule) 106m², 400m²

4 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
506 m² x 4 AG = 2.024 m²

2.024,000 m² ....

4.4.2.4 **Laubbeseitigung auf Rasengittersteinen**

Laubbeseitigung auf Rasengittersteinen, Parkplatz
4 Arbeitsgänge,
Ausführung Oktober bis Dezember,
anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die
Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.

Größe der Einzelflächen:
PKW Stellplätze an Sporthalle (ehem. Schule) 106m², 400m²

4 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €	.....
	Die Menge ermittelt sich wie folgt: 506 m² x 4 AG = 2.024 m²	2.024,000	m²	.....	.....
Summe	**4.4.2 Befestigte Flächen**				**.....**
4.4.3	**Ausstattung**				
4.4.3.1	**Abfallbehälter entleeren 75-100l offen beweglich** Abfallbehälter entleeren, einschl. Unratbeseitigung im unmittelbaren Umfeld, Fassungsvermögen über 75 bis 100 l, offen, beweglich, anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, alle 2 Wochen. 26 Arbeitsgänge Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 3 Abfallbehälter x 26 AG = 78 Stück	78,000	St	.....	.....
4.4.3.2	**Reinigen von Beschilderungen an Bushaltestellen, beidseitig** Reinigung von Beschilderungen an Bushaltenstellen, einschließlich Entfernen von Verunreinigungen. 2 Arbeitsgänge Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 2 Stück x 2 AG = 4 Stück	4,000	St	.....	.....
Summe	**4.4.3 Ausstattung**				**.....**
4.4.4	**Entwässerungskanalarbeiten**				
4.4.4.1	**Eimer Straßenablauf entleeren, reinigen** Eimer für Straßenablauf entleeren und reinigen, ohne Schlammraum, als Unterhaltsreinigung gemäß DWA-M 197, Abfall laden, anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, Aufsatz nicht verschraubt, Klasse A 15 bis Klasse D 400 DIN EN 124-1, 2 Arbeitsgänge, Frühjahr/Spätherbst. 2 Arbeitsgänge Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 6 St x 2 AG = 12 St	12,000	St	.....	.....

Summe	**4.4.4**	**Entwässerungskanalarbeiten**				**.....**
4.4.5	**Winterdienst**					
4.4.5.1	**Fläche räumen und streuen, Gehweg Streustoff beigestellt, B 2,0-2,5m** Fläche ab einer Schneehöhe von 1 cm räumen und streuen, auf Gehwegen, geräumten Schnee seitlich lagern, Streustoffe vom AG beigestellt, Räum-/Streubreite über 2,00m bis 2,50m, Abrechnung pro Arbeitsgang, Nachweis und Dokumentation der Leistung innerhalb 6 h nach Ausführung unter Angabe der Ausführungszeit und des Einsatzortes, Nachweis und Dokumentation im Streubuch. Größe der Einzelflächen: Gehweg um den Sportplatz und Bushaltestelle 1.376m² Weg zur Sporthalle 8 ehm. Schulgelände) 112m² 10 Arbeitsgänge Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 1.488 m² x 10 AG = 14.880 m²	14.880,000	m²	.....	.....
Summe	**4.4.5**	**Winterdienst**				**.....**
Summe	**4.4**	**Am Sportplatz**				**.....**

4.5 An der Kirche

4.5.1 Grünflächenpflege

4.5.1.1 **Gehölzschnitt Sträucher und Rosen, Höhe bis 1,5m**

Gehölzfläche schneiden, z.T. Rosenpflanzung Höhe bis 1,5 m, Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 200201 biologisch abbaubare Abfälle.
20m², 14m²

2 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
34 m² x 2 AG = 68 m²

68,000 m² ....

4.5.1.2 **Kleingehölzfläche mit Rosen lockern Aufwuchs, Abfall, Laub entfernen**

Lockern der Pflanzfläche, unerwünschten Aufwuchs entfernen, auf Kleingehölzflächen mit Rosenpflanzung, Bearbeitungstiefe der jeweiligen Pflanzenart anpassen, Abfall und Laub von der Fläche entfernen, anfallende Stoffe und abgetrennte Teile unerwünschten Aufwuchses auf LKW AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, 4 Arbeitsgänge.

Größe der Einzelflächen:
20m², 14m²

4 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
34 m² x 4 AG = 136 m²

136,000 m² ....

Summe 4.5.1 Grünflächenpflege .....

4.5.2 Befestigte Flächen

4.5.2.1 **Reinigung Geh-/Radwege, Betonsteinpflaster**

Reinigung von befestigten Geh- und Radwegen, inklusive Schnittgerinne, Material Betonsteinpflaster, Bewuchs ist mechanisch zu entfernen,
2 Arbeitsgänge jährlich,
anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.

Größe der Einzelflächen:
11m²

2 Arbeitsgänge
Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
11 m² x 2 AG = 22 m²

22,000 m² ....

4.5.2.2 **Laubbeseitigung Geh-/Radwege, Betonsteinpflaster**

Laubbeseitigung von befestigten Geh- und Radwegen, inklusive Schnittgerinne, Material Betonsteinpflaster, 4 Arbeitsgänge, Ausführung Oktober bis Januar, anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.

Größe der Einzelflächen:
11m²

4 Arbeitsgänge
Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
11 m² x 4 AG = 44 m²

44,000 m² ....

Summe 4.5.2 Befestigte Flächen .....

4.5.3 Entwässerungskanalarbeiten

4.5.3.1 **Eimer Straßenablauf entleeren, reinigen**

Eimer für Straßenablauf entleeren und reinigen, ohne Schlammraum, als Unterhaltsreinigung gemäß DWA-M 197, Abfall laden, anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, Aufsatz nicht verschraubt, Klasse A 15 bis Klasse D 400 DIN EN 124-1, 2 Arbeitsgänge, Frühjahr/Spätherbst.

2 Arbeitsgänge
Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
7 St x 2 AG = 14 St

14,000 St ....

Summe 4.5.3 Entwässerungskanalarbeiten .....

4.5.5 Winterdienst

4.5.5.1 **Fläche räumen und streuen, Gehweg**
Streustoff beigestellt, B 2,0-2,5m

Fläche ab einer Schneehöhe von 1 cm räumen und streuen, auf Gehwegen, geräumten Schnee seitlich lagern, Streustoffe vom AG beigestellt,
Räum-/Streubreite über 2,00m bis 2,50m, Abrechnung pro Arbeitsgang, Nachweis und Dokumentation der Leistung innerhalb 6 h nach Ausführung unter Angabe der Ausführungszeit und des Einsatzortes, Nachweis und Dokumentation im Streubuch.

Größe der Einzelflächen:
Betonsteinpflaster 11m²

10 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
11 m² x 10 AG = 110 m²

110,000 m² ....

Summe 4.5.5 Winterdienst .....

Summe 4.5 An der Kirche .....

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €

4.6 Bad Schmiedeberger Straße

4.6.1 Grünflächenpflege

4.6.1.1 **Gehölzschnitt Sträucher, Höhe bis 1,50 m**

Gehölzfläche schneiden, Höhe bis 1,50m, Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 200201 biologisch abbaubare Abfälle, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung.

Größe der Einzelflächen:
87m², 17m², 13m²

2 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
117 m² x 2 AG = 234 m²

234,000	m²	.....	.....

4.6.1.2 **Kleingehölzfläche bis 1,50m lockern Aufwuchs, Abfall, Laub entfernen**

Lockern der Kleingehölzfläche, Höhe bis 1,50m, unerwünschten Aufwuchs entfernen, Bearbeitungstiefe der jeweiligen Pflanzenart anpassen, Abfall und Laub von der Fläche entfernen, anfallende Stoffe und abgetrennte Teile unerwünschten Aufwuchses auf LKW AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, 2 Arbeitsgänge.

Größe der Einzelflächen:
87m², 17m², 13m²

4 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
117 m² x 4 AG = 468 m²

468,000	m²	.....	.....

Summe 4.6.1 Grünflächenpflege .....

4.6.2 Entwässerungskanalarbeiten

4.6.2.1 **Eimer Straßenablauf entleeren, reinigen**

Eimer für Straßenablauf entleeren und reinigen, ohne Schlammraum, als Unterhaltsreinigung gemäß DWA-M 197, Abfall laden, anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, Aufsatz nicht verschraubt, Klasse A 15 bis Klasse D 400 DIN EN 124-1, 2 Arbeitsgänge, Frühjahr/Spätherbst.

2 Arbeitsgänge
Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
14 St x 2 AG = 28 St

28,000 St ....

Summe 4.6.2 Entwässerungskanalarbeiten .....

Summe 4.6 Bad Schmiedeberger Straße .....

4.7 Bahnhofstraße

4.7.1 Grünflächenpflege

4.7.1.1 **Mähen Gebrauchsrasen**
Wuchs-H 6-10cm Schnitt-H 4cm

Mähen von Gebrauchsrasen,
Wuchshöhe 6 bis 10 cm,
Schnitthöhe 4 cm,
8 Schnitte, Ausführungszeitraum März-Oktober,
Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.

Größe der Einzelflächen:
26m², 27m², 337m²

8 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

390 m² x 8 AG =3.120 m²

3.120,000	m²	.....	.....

4.7.1.2 **Mähen Gebrauchsrasen, Fläche mit Baumbestand**
Wuchs-H bis 10cm Schnitt-H 4cm

Mähen von Gebrauchsrasen unter erschwerten Bedingungen,
in Flächen mit Baumbestand,
Wuchshöhe bis 10 cm,
Schnitthöhe 4 cm,
8 Schnitte, März-Oktober,
Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle.

Größe der Einzelflächen:
93m², 50m², 918m², 76m², 87m², 100m², 47m², 22m², 122m²,
137m², 61m², 80m², 22m², 598m², 95m², 105m², 28m², 407m²,
240m²

8 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
3.288 m² x 8 AG = 26.304 m²

26.304,000	m²	.....	.....

4.7.1.3 **Mähen Gebrauchsrasen, Fläche im Böschungsbereich**
Wuchs-H bis 10cm Schnitt-H 4cm

Mähen von Gebrauchsrasen unter erschwerten Bedingungen,
in Flächen im Böschungsbreich bis 1:2, mit Baumbestand,
Wuchshöhe bis 10 cm,
Schnitthöhe 4 cm,

Übertrag € .....

8 Schnitte, März-Oktober,
Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle.
Abrechnung nach Aufsichtsfläche.

Größe der Einzelflächen:
121m², 189m²

8 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
310 m² x 8 AG = 2.480 m²

2.480,000 m² ....

4.7.1.4 **Mähen Wiesenflächen mit Baumbestand und Solitärs Wuchs-H bis 50cm Schnitt-H 5cm**

Mähen von Wiesenflächen unter erschwerten Bedingungen, in
Flächen mit Baumbestand und Solitärs,
Wuchshöhe bis 50 cm,
Schnitthöhe 5 cm,
4 Schnitte, Ausführungszeitraum April-Oktober,
Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle.

Größe der Einzelflächen:
1.702m²

4 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
1.702 m² x 4 AG = 6.808 m²

6.808,000 m² ....

4.7.1.5 **Gehölzschnitt Solitärgehölze, Höhe bis 2,5m**

Solitärgehölze schneiden, Höhe bis 2,5 m, Schnittgut auf LKW
des AN laden, transportieren, entsorgen, die
Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle.
1 Arbeitsgang August/September,

1 Arbeitsgang
Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
10 St x 1 AG = 10 St

10,000 St ....

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €	.....
	Die Menge ermittelt sich wie folgt: 117 m² x 2 AG = 234 m²	234,000	m²	.....	.....
4.7.1.9	**Gehölzschnitt Schnitthecke, Höhe bis 2,00m** Gehölzfläche schneiden, Schnitthecke, Formschnitt allseitig, Höhe bis 2,00 m, Ausführungszeitraum Anfang Juni / Ende August, Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 200201 biologisch abbaubare Abfälle. Größe der Einzelflächen: 13lfm 2 Arbeitsgänge Abrechnung nach lfm x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 13 lfm x 2 AG =26 lfm	26,000	m	.....	.....
4.7.1.10	**Pflanzfläche mit Schnitthecke lockern Aufwuchs, Abfall, Laub entfernen** Lockern der Pflanzfläche, unerwünschten Aufwuchs abtrennen, Bearbeitungstiefe der jeweiligen Pflanzenart anpassen, Abfall und Laub von der Fläche entfernen, anfallende Stoffe und abgetrennte Teile unerwünschten Aufwuchses auf LKW AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, 2 Arbeitsgänge. Länge der Schnittecken: 13lfm Arbeitsbreite ca. 1m 2 Arbeitsgänge Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 13 m² x 2 AG = 26 m²	26,000	m²	.....	.....
4.7.1.11	**Gehölzschnitt Sträucher, Höhe bis 2,50m** Gehölzfläche schneiden, Höhe bis 2,50 m, Rückschnitt, Auslichtungsschnitt,den Straßenraum beengende Triebe zurückschneiden, Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 200201 biologisch abbaubare Abfälle. Größe der Einzelflächen: 296m², 1008m² 1 Arbeitsgang Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge				

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €	.....
	Die Menge ermittelt sich wie folgt: 1.304 m² x 1 AG = 1.304 m²	1.304,000	m²	.....	.....
4.7.1.12	**Gehölzschnitt Sträucher, Höhe bis 5m** Gehölzfläche schneiden, Höhe bis 5 m, Rückschnitt, Auslichtungsschnitt, den Straßenraum/Gehweg beengende Triebe zurückschneiden, Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 200201 biologisch abbaubare Abfälle. Größe der Einzelflächen: 26m² 1 Arbeitsgang Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 26 m² x 1 AG = 26 m²	26,000	m²	.....	.....
Summe	**4.7.1 Grünflächenpflege**				.....
4.7.2	**Befestigte Flächen**				
4.7.2.1	**Reinigung Geh-/Radwege, Betonsteinpflaster** Reinigung von befestigten Geh- und Radwegen, inklusive Schnittgerinne, Material Betonsteinpflaster, Bewuchs ist mechanisch zu entfernen, 2 Arbeitsgänge jährlich, anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen. Größe der Einzelflächen: Rad- und Fußweg ab Sportplatz 689m² an den Glascontainern 25m² Bushaltestelle am Bahnhof 40 m² 2 Arbeitsgänge Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 754 m² x 2 AG = 1.508 m²	1.508,000	m²	.....	.....
4.7.2.2	**Laubbeseitigung Geh-/Radwege, Betonsteinpflaster** Laubbeseitigung von befestigten Geh- und Radwegen, Material Betonsteinpflaster, 4 Arbeitsgänge, Ausführung Oktober bis Januar,				

anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.

Größe der Einzelflächen:
Rad- und Fußweg ab Sportplatz 689m²
an den Glascontainern 25m²
Bushaltestelle am Bahnhof 40 m²

4 Arbeitsgänge
Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
754 m² x 4 AG = 3.016 m²

3.016,000 m² ....

4.7.2.3 **Reinigung Geh-/Radwege, Abdeckung mit Splitt**

Reinigung von befestigten Geh- und Radwegen, inklusive Schnittgerinne, Material Abdeckung mit Splitt, Bewuchs ist mechanisch zu entfernen, Breite über 2,5 bis 3 m, 2 Arbeitsgänge jährlich,
anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.

Ort: Wege Stadtpark Pretzsch
Länge: ca. 800m
Breite ca. 2m

2 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
1.600 m² x 2 AG =3.200 m²

3.200,000 m² ....

4.7.2.4 **Laub und Totholzbeseitigung Geh-/Radwege, Abdeckung mit Splitt**

Laub und Totholzbeseitigung von befestigten Geh- und Radwegen, inklusive Schnittgerinne, Material Abdeckung mit Splitt,
4 Arbeitsgänge,
anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.

Ort: Wege Stadtpark Pretzsch
Länge: ca. 800m
Breite ca. 2m

4 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m²x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
1.600 m² x 4 AG = 6.400 m²

6.400,000 m² ....

Summe **4.7.2** **Befestigte Flächen** **.....**

4.7.5 Winterdienst

4.7.5.1 **Fläche räumen und streuen, Gehweg**
Streustoff beigestellt, B 2,0-2,5m

Fläche ab einer Schneehöhe von 1 cm räumen und streuen, auf Gehwegen, geräumten Schnee seitlich lagern, Streustoffe vom AG beigestellt, Räum-/Streubreite über 2,00m bis 2,50m, Abrechnung pro Arbeitsgang, Nachweis und Dokumentation der Leistung innerhalb 6 h nach Ausführung unter Angabe der Ausführungszeit und des Einsatzortes, Nachweis und Dokumentation im Streubuch.

Größe der Einzelflächen:
Rad- und Fußweg ab Sportplatz 689m²
an den Glascontainern 25m²
Bushaltestelle am Bahnhof 40 m²

10 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
754 m² x 10 AG = 7.540 m²

7.540,000 m² ....

Summe	**4.7.5**	**Winterdienst**	**.....**
Summe	**4.7**	**Bahnhofstraße**	**.....**

4.8 Buschteich

4.8.1 Grünflächenpflege

4.8.1.1 **Mähen Gebrauchsrasen**
Wuchs-H 6-10cm Schnitt-H 4cm

Mähen von Gebrauchsrasen,
Wuchshöhe 6 bis 10 cm,
Schnitthöhe 4 cm,
8 Schnitte, Ausführungszeitraum März-Oktober,
Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.

Größe der Einzelflächen:
340m²

8 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

340 m² x 8 AG =2.720 m²

2.720,000 m² ....

4.8.1.2 **Mähen Gebrauchsrasen, Fläche mit Baumbestand**
Wuchs-H bis 10cm Schnitt-H 4cm

Mähen von Gebrauchsrasen unter erschwerten Bedingungen,
in Flächen mit Baumbestand,
Wuchshöhe bis 10 cm,
Schnitthöhe 4 cm,
8 Schnitte, März-Oktober,
Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle, Ausführung gemäß
Zeichnung und Einzelbeschreibung.

Größe der Einzelflächen:
410m²

8 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
410 m² x 8 AG = 3.280 m²

3.280,000 m² ....

4.8.1.3 **Reinigung Geh-/Radwege,**
wassergebundene Decke

Reinigung von befestigten Geh- und Radwegen, inklusive
Schnittgerinne, Material wassergebundene Decke, Bewuchs
ist mechanisch zu entfernen, Breite über 2,5 bis 3 m, 2

Übertrag € .....

Arbeitsgänge jährlich,
anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.

Größe der Einzelflächen:
390m²

2 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
390 m² x 2 AG = 780 m²

780,000 m² ....

4.8.1.4 **Laubbeseitigung Geh-/Radwege, wassergebundene Decke**

Laubbeseitigung von befestigten Geh- und Radwegen,
inklusive Schnittgerinne, Material wassergebundene Decke,
Breite über 2,5 bis 3 m,
2 Arbeitsgänge,
Ausführung Oktober bis Januar,
anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.

Größe der Einzelflächen:
390m²

4 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
390 m² x 4 AG = 1.560 m²

1.560,000 m² ....

Summe 4.8.1 Grünflächenpflege .....

Summe 4.8 Buschteich .....

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
4.9	**Elbstraße**				
4.9.1	**Grünflächenpflege**				
4.9.1.1	**Gehölzschnitt Sträucher, Höhe bis 1,5m** Gehölzfläche schneiden, Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 200201 biologisch abbaubare Abfälle. Größe der Einzelflächen: 17m², 21m², 124m² 2 Arbeitsgänge Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 162 m² x 2 AG = 324 m²	324,000	m²	.....	.....
4.9.1.2	**Kleingehölzfläche lockern** **Aufwuchs, Abfall, Laub entfernen** Lockern der Pflanzfläche, unerwünschten Aufwuchs entfernen, auf Kleingehölzflächen mit Rosenpflanzung, Bearbeitungstiefe der jeweiligen Pflanzenart anpassen, Abfall und Laub von der Fläche entfernen, anfallende Stoffe und abgetrennte Teile unerwünschten Aufwuchses auf LKW AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, 2 Arbeitsgänge. Größe der Einzelflächen: 17m², 21m², 124m² 2 Arbeitsgänge Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 162 m² x 2 AG = 324 m²	324,000	m²	.....	.....
Summe	**4.9.1 Grünflächenpflege**				**.....**
4.9.2	**Ausstattung**				
4.9.2.1	**Abfallbehälter entleeren 75-100l offen beweglich** Abfallbehälter entleeren, einschl. Unratbeseitigung im unmittelbaren Umfeld, Fassungsvermögen über 75 bis 100 l, offen, beweglich, anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, 26 Arbeitsgänge Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge				

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €

4.10 Fischerstraße

4.10.1 Grünflächenpflege

4.10.1.1 **Mähen Gebrauchsrasen Fläche mit Solitärgehölzen Wuchs-H 6-12cm Schnitt-H 4cm**

Mähen von Gebrauchsrasen unter erschwerten Bedingungen, in Flächen mit Solitärgehölzen, Wuchshöhe 6 bis 12 cm, Schnitthöhe 4 cm, 8 Schnitte, Ausführungszeitraum März-Oktober Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 200201 biologisch abbaubare Abfälle, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung.

Größe der Einzelflächen:
2.758m²

8 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
2.758 m² x 8 AG = 22.064 m²

22.064,000 m² ....

4.10.1.2 **Gehölzschnitt Solitärgehölze, Höhe bis 2,5m**

Solitärgehölze schneiden, Höhe bis 2,5 m, Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 200201 biologisch abbaubare Abfälle.
1 Arbeitsgang August/September

1 Arbeitsgang
Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
3 St x 1 AG = 3 St

3,000 St ....

4.10.1.3 **Mähen Wiesenflächen, Bankettstreifen mit Baumbestand Wuchs-H bis 50cm Schnitt-H 5cm**

Mähen von Wiesenflächen unter erschwerten Bedingungen, in Flächen mit Baumbestand, Bankettstreifen, Wuchshöhe bis 50 cm, Schnitthöhe 5cm, 2 Arbeitsgänge, Ausführung Mitte Juni und August/September,

Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,

Übertrag € .....

die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 200201 biologisch abbaubare Abfälle.

Größe der Einzelflächen:
170m²

2 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
170 m² x 2 AG = 340 m²

340,000 m² ....

4.10.1.4 **Gehölzschnitt Solitärgehölze, Höhe bis 1,50m**

Solitärgehölze schneiden, Höhe bis 1,50 m, Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 200201 biologisch abbaubare Abfälle.
1 Arbeitsgang August/September

1 Arbeitsgang
Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
2 St x 1 AG = 2 St

2,000 St ....

4.10.1.5 **Gehölzschnitt Solitärgehölze, Höhe bis 2,5m**

Solitärgehölze schneiden, Höhe bis 2,5 m, Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 200201 biologisch abbaubare Abfälle, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung.
1 Arbeitsgang August/September,

1 Arbeitsgang
Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
3 St x 1 AG = 3 St

3,000 St ....

4.10.1.6 **Gehölzschnitt Rosen, Höhe bis 1,5m**

Gehölzfläche schneiden, z.T. Rosenpflanzung Höhe bis 1,5 m, Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 200201 biologisch abbaubare Abfälle.

Größe der Einzelflächen:
81m²

Leistungsverzeichnis

Projekt:	**2026-01**	**Bad Schmiedeberg - kommunale Dienstleistungen**	
LV:	**03**	**Los 3 - Grünflächenpflege Pretzsch**	

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €	.....
	Die Menge ermittelt sich wie folgt: 44 m² x 2 AG = 88 m²				
		88,000	m²	.....	.....
4.10.1.10	**Kleingehölzfläche lockern Aufwuchs, Abfall, Laub entfernen** Lockern der Pflanzfläche, unerwünschten Aufwuchs entfernen, auf Kleingehölzflächen, Bearbeitungstiefe der jeweiligen Pflanzenart anpassen, Abfall und Laub von der Fläche entfernen, anfallende Stoffe und abgetrennte Teile unerwünschten Aufwuchses auf LKW AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, 4 Arbeitsgänge. Größe der Einzelflächen: 17m², 27m² 4 Arbeitsgänge Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 44 m² x 4 AG = 176 m²				
		176,000	m²	.....	.....
4.10.1.11	**Gehölzschnitt Schnitthecke, Höhe bis 2,00m** Gehölzfläche schneiden, Schnitthecke, Formschnitt allseitig, Höhe bis 2,00 m, Ausführungszeitraum Anfang Juni / Ende August, Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 200201 biologisch abbaubare Abfälle. Größe der Einzelflächen: 140lfm 2 Arbeitsgänge Abrechnung nach lfm x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 140 lfm x 2 AG =280 lfm				
		280,000	m	.....	.....
4.10.1.12	**Pflanzfläche mit Schnitthecke lockern Aufwuchs, Abfall, Laub entfernen** Lockern der Pflanzfläche, unerwünschten Aufwuchs abtrennen, Bearbeitungstiefe der jeweiligen Pflanzenart anpassen, Abfall und Laub von der Fläche entfernen, anfallende Stoffe und abgetrennte Teile unerwünschten Aufwuchses auf LKW AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, 2 Arbeitsgänge. Länge der Schnittecken: 140lfm Arbeitsbreite ca. 1m 2 Arbeitsgänge				

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €	.....
	Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 140 m² x 2 AG = 280 m²	280,000	m²	.....	.....
4.10.1.13	**Spielplatz reinigen Spielsand lockern T bis 15cm** Spielplatz reinigen, Spielsand Körnung 0/2 lockern, Tiefe bis 15 cm, Unrat und Laub aus dem Kies aufnehmen, ausgeworfenen Kies zurückbefördern, anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen,1 Reinigungen. Größe der Einzelflächen: 53m² 1 Arbeitsgänge Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 53 m² x 1AG =53 m²	53,000	m²	.....	.....
Summe	**4.10.1 Grünflächenpflege**				**.....**
4.10.2	**Befestigte Flächen**				
4.10.2.1	**Reinigung Geh-/Radwege, Betonsteinpflaster** Reinigung von befestigten Geh- und Radwegen, inklusive Schnittgerinne, Material Betonsteinpflaster, Bewuchs ist mechanisch zu entfernen, 2 Arbeitsgänge jährlich, anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernomme. Größe der Einzelflächen: an den Glascontainern 10m² 2 Arbeitsgänge Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 10 m² x 2 AG = 20 m²	20,000	m²	.....	.....

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €	.....
4.10.2.2	**Laubbeseitigung Geh-/Radwege, Betonsteinpflaster** Laubbeseitigung von befestigten Geh- und Radwegen, inklusive Schnittgerinne, Material Betonsteinpflaster, 4 Arbeitsgänge, Ausführung Oktober bis Januar, anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen. Größe der Einzelflächen: an den Glascontainern 10m² 4 Arbeitsgänge Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 10 m² x 4 AG = 40 m²	40,000	m²	.....	.....
Summe	**4.10.2 Befestigte Flächen**				**.....**
4.10.3	**Ausstattung**				
4.10.3.1	**Abfallbehälter entleeren 75-100l offen beweglich** Abfallbehälter entleeren, einschl. Unratbeseitigung im unmittelbaren Umfeld, Fassungsvermögen über 75 bis 100 l, offen, beweglich, anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, 1 x alle 4 Wochen. 13 Arbeitsgänge Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 1 Abfallbehälter x 13 AG = 13 Stück	13,000	St	.....	.....
Summe	**4.10.3 Ausstattung**				**.....**
4.10.4	**Inspektion und Wartung**				

Die Routine-Inspektion ist nach DIN EN1176-1:2008-08, GUV-SI 8017 auszuführen.
Die visuelle Routine-Inspektion entsprechend DIN EN 117-1:2008-08 3.25, dient der Erkennung offensichtlicher Gefährdungen, die sich als Folge von normaler Benutzung, Vandalismus, oder Witterungseinflüssen ergeben könne.
Sie erstreckt sich auf:

- Einbauten und Spielgeräte
- gesamtes Mobiliar
- ordnungsgemäßte Absicherung der Zugänge zu den öffentlichen Verkehrsflächen
- Beschilderung
- Einfriedung
- Pflanzung
- Flächenbeläge (Sand, Kies etc.)

Sie beinhaltet die visuelle und operative Inspektion von:

- Sauberkeit auf der gesamten Anlage (Verunreinigungen durch Kot, Scherben o.ä. Unrat)
- Bodenfreiheit
- Beschaffenheit der Bodenoberfläche
- freiliegende Fundamente
- scharfe Kanten, lockere Schrauben, gesplittertes Holz, vorstehende Nägel, fehlende Schutzkappen
- Funktionsfähigkeit, Festigkeit und Standsicherheit der Spielgeräte und Einbauten, fehlende, überstehende oder kaputte Teile (geschieht durch rütteln, Probenutzung, Belastungsversuche etc.)
- übermäßiger Verschleiß (von sich bewegenden Teilen)
- bauliche Festigkeit
- Beschädigung der Spielgeräte und Einbauten durch Verformung, Bruchstellen oder Zerstörung
- Korrosionsschäden

4.10.4.1 **Routine-Inspektion, Spielplatz 300-350m²**

Routine-Inspektion zur Überprüfung der Verkehrssicherheit von Spielplätzen, Größe der Spielfläche über 300 bis 350 m², Kontrollnachweis je Liegenschaft, Dokumentation zur Übergabe an den AG, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung.

12 Arbeitsgänge
Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
1 Inspektion x 12 AG = 12 Stück

12,000 St ....

Summe **4.10.4** **Inspektion und Wartung** **.....**

4.10.5 **Entwässerungskanalarbeiten**

4.10.5.1 **Eimer Straßenablauf entleeren, reinigen**

Eimer für Straßenablauf entleeren und reinigen, ohne Schlammraum, als Unterhaltsreinigung gemäß DWA-M 197, Abfall laden, anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, Aufsatz nicht verschraubt, Klasse A 15 bis Klasse D 400 DIN EN 124-1, 2 Arbeitsgänge, Frühjahr/Spätherbst.

2 Arbeitsgänge
Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
17 St x 2 AG = 34 St

34,000 St ....

Summe **4.10.5** **Entwässerungskanalarbeiten** **.....**

4.10.6 Winterdienst

4.10.6.1 **Fläche räumen und streuen, Gehweg Streustoff beigestellt, B 2,0-2,5m**

Fläche ab einer Schneehöhe von 1 cm räumen und streuen, auf Gehwegen, geräumten Schnee seitlich lagern, Streustoffe vom AG beigestellt, Räum-/Streubreite über 2,00m bis 2,50m, Abrechnung pro Arbeitsgang, Nachweis und Dokumentation der Leistung innerhalb 6 h nach Ausführung unter Angabe der Ausführungszeit und des Einsatzortes, Nachweis und Dokumentation im Streubuch.

Größe der Einzelflächen:
an den Glascontainern 10m²

10 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
10 m² x 10 AG = 100 m²

100,000 m² ....

Summe 4.10.6 Winterdienst .....

Summe 4.10 Fischerstraße .....

4.11 Gartenstraße

4.11.1 Grünflächenpflege

4.11.1.1 **Gehölzschnitt Sträucher, Höhe bis 1,5m**

Gehölzfläche schneiden, Höhe bis 1,5 m, 1 Gehölz auf 1m², Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 200201 biologisch abbaubare Abfälle.

Größe der Einzelflächen:
9m², 33m²

2 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
42 m² x 2 AG = 84 m²

84,000 m² ....

4.11.1.2 **Kleingehölzfläche bis 1,50m lockern Aufwuchs, Abfall, Laub entfernen**

Lockern der Pflanzfläche, unerwünschten Aufwuchs entfernen, auf Kleingehölzflächen, Höhe bis 1,50m, Bearbeitungstiefe der jeweiligen Pflanzenart anpassen, Abfall und Laub von der Fläche entfernen, anfallende Stoffe und abgetrennte Teile unerwünschten Aufwuchses auf LKW AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, 2 Arbeitsgänge.

Größe der Einzelflächen:
9m², 33m²

2 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
42 m² x 2 AG = 84 m²

84,000 m² ....

Summe 4.11.1 Grünflächenpflege .....

4.11.2 Entwässerungskanalarbeiten

4.11.2.1 **Eimer Straßenablauf entleeren, reinigen**

Eimer für Straßenablauf entleeren und reinigen, ohne Schlammraum, als Unterhaltsreinigung gemäß DWA-M 197, Abfall laden, anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, Aufsatz nicht verschraubt, Klasse A 15 bis Klasse D 400 DIN EN 124-1, 2 Arbeitsgänge, Frühjahr/Spätherbst.

2 Arbeitsgänge
Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
9 St x 2 AG = 18 St

18,000	St	.....	.....

Summe	**4.11.2**	**Entwässerungskanalarbeiten**	**.....**

Summe	**4.11**	**Gartenstraße**	**.....**

4.12 Goetheallee

4.12.1 Grünflächenpflege

4.12.1.1 **Mähen Gebrauchsrasen**
Wuchs-H 6-10cm Schnitt-H 4cm

Mähen von Gebrauchsrasen,
Wuchshöhe 6 bis 10 cm,
Schnitthöhe 4 cm,
8 Schnitte, Ausführungszeitraum März-Oktober,
Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.

Größe der Einzelflächen:
37m²

8 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge
37 m² x 8 AG =296 m²

296,000 m² ....

4.12.1.2 **Mähen Gebrauchsrasen, Fläche mit Baumbestand**
Wuchs-H bis 10cm Schnitt-H 4cm, 8 x jährlich

Mähen von Gebrauchsrasen unter erschwerten Bedingungen,
in Flächen mit Baumbestand,
Wuchshöhe bis 10 cm,
Schnitthöhe 4 cm,
8 Schnitte, März-Oktober,
Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle.

Größe der Einzelflächen:
314m², 82m²

8 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
396 m² x 8 AG = 3.168 m²

3.168,000 m² ....

4.12.1.3 **Mähen Gebrauchsrasen Fläche mit Solitärgehölzen, Baumbestand**
Wuchs-H 6-12cm Schnitt-H 4cm, 6 x jährlich

Mähen von Gebrauchsrasen unter erschwerten Bedingungen,
in Flächen mit Solitärgehölzen und Baumbestand,
Wuchshöhe 6 bis 12 cm,
Schnitthöhe 4 cm,

Übertrag € .....

6 Schnitte, Ausführungszeitraum März-Oktober
Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 200201 biologisch abbaubare Abfälle.

Größe der Einzelflächen:
932m², 1.778m²

6 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:

2.710 m² x 6AG = 16.260m²

	16.260,000	m²	....

4.12.1.4 **Mähen Gebrauchsrasen Fläche mit Solitärgehölzen, Baumbestand**
Wuchs-H 6-12cm Schnitt-H 4cm, 8 x jährlich

Mähen von Gebrauchsrasen unter erschwerten Bedingungen, in Flächen mit Solitärgehölzen und Baumbestand, Wuchshöhe 6 bis 12 cm, Schnitthöhe 4 cm, 8 Schnitte, Ausführungszeitraum März-Oktober
Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 200201 biologisch abbaubare Abfälle.

Größe der Einzelflächen:
1.032m²

8 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:

1.032 m² x 8 AG = 8.256 m²

	8.256,000	m²	....

4.12.1.5 **Gehölzschnitt Solitärgehölze, Höhe bis 1,50m**

Solitärgehölze schneiden, Höhe bis 1,50 m, Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 200201 biologisch abbaubare Abfälle.
1 Arbeitsgang August/September

1 Arbeitsgang
Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
3 St x 1 AG = 3 St

	3,000	St	....

Leistungsverzeichnis

Projekt:	**2026-01**	**Bad Schmiedeberg - kommunale Dienstleistungen**	
LV:	**03**	**Los 3 - Grünflächenpflege Pretzsch**	

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €	.....

4.12.1.6 **Gehölzschnitt Solitärgehölze, Höhe bis 2,5m**

Solitärgehölze schneiden, Höhe bis 2,5 m, Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 200201 biologisch abbaubare Abfälle.
1 Arbeitsgang August/September

1 Arbeitsgang
Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
5 St x 1 AG = 5 St

5,000 St ....

4.12.1.7 **Gehölzschnitt Solitärgehölze, Höhe bis 5,00m**

Solitärgehölze schneiden, Höhe bis 5,00 m, Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 200201 biologisch abbaubare Abfälle.
1 Arbeitsgang August/September

1 Arbeitsgang
Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
10 St x 1 AG = 10 St

10,000 St ....

4.12.1.8 **Kübel/Trog für Neupflanzung reinigen**

Kübel/Trog von vorheriger Bepflanzung befreien, Pflanzen einschließlich Pflanzsubstrat aufnehmen auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN.

50 Stück Pflanzkübel

Fläche: je ca.0,05m²
Tiefe: je ca. 0,25m

2 Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
Abrechnung nach m³ x Anzahl Arbeitsgänge
0,625 m³ x 2 AG = 1,25 m³

1,250 m³ ....

4.12.1.9 **Kübel-/Trog für Pflanzung vorbereiten**

Kübel- und Trogbepflanzung für saisonale Pflanzung vorbereiten, Pflanztrog von groben Verunreinigungen befreien, befüllen mit Pflanzsubstrat,
Liefern und Pflanzen in gesonderter Position vergütet.

Leistungsverzeichnis

Projekt:	**2026-01**	**Bad Schmiedeberg - kommunale Dienstleistungen**	
LV:	**03**	**Los 3 - Grünflächenpflege Pretzsch**	

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €	.....
	Frühjahrspflanzung Viola wittrockiana -Garten-Stiefmütterchen Sommerpflanzung Pelargonium zonale Hybride Pelargonium peltatum Farben rot und weiß zu gleichen Anteilen, 2 Arbeitsgänge 50 Stück Pflanzkübel Fläche: je ca.0,05m² Tiefe: je ca. 0,25m Die Menge ermittelt sich wie folgt: Abrechnung nach Stück Pflanzkübel x Anzahl Arbeitsgänge 50 St x 2 AG = 100 St	100,000	St	.....	.....
4.12.1.10	**Pflanzen liefern und pflanzen, Viola** Viola wittrockiana, P0,5 liefern und in vorbereitete Pflanzfläche pflanzen. 3 Stück pro Kübel 50 St. x 3 St.= 150St.	150,000	St	.....	.....
4.12.1.11	**Pflanzen liefern und pflanzen, Pelargonium** Pelargonium liefern, P0,5, Farbe rot, liefern und in vorbereitete Pflanzfläche pflanzen 2 St. pro Kübel 50 St. x 2 St. = 100 St.	100,000	St	.....	.....
4.12.1.12	**Pflanzfläche lockern, Einjahresblumenfläche Aufwuchs, Abfall, Laub entfernen** Lockern der Pflanzfläche, unerwünschten Aufwuchs abtrennen, auf Einjahresblumenflächen, Bearbeitungstiefe der jeweiligen Pflanzenart anpassen, Abfall und Laub von der Fläche entfernen, anfallende Stoffe und abgetrennte Teile laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, 8 Arbeitsgänge. 50 Stück Pflanzkübel Fläche: je ca.0,05m² 6 Arbeitsgänge Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 2,5m² x 6 AG = 15m²	15,000	m²	.....	.....

Leistungsverzeichnis

Projekt:	**2026-01**	**Bad Schmiedeberg - kommunale Dienstleistungen**	
LV:	**03**	**Los 3 - Grünflächenpflege Pretzsch**	

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €	.....

4.12.1.13 **Wässern Pflanzung, Einjahresblumenfläche**

Wässern der Pflanzung, Einjahresblumenfläche, Wasser liefern, Mindestwassermenge je Arbeitsgang 25l/m², 12 Arbeitsgänge.

50 Stück Pflanzkübel
Fläche: je ca.0,05m²
Tiefe: je ca. 0,25m

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge
2,5 m² x 12 AG = 30 m²

30,000 m² ....

4.12.1.14 **Staudenfläche in Betonpflanzring lockern Aufwuchs, Abfall, Laub entfernen**

Lockern der Pflanzfläche in Betonpflanzring, unerwünschten Aufwuchs entfernen, auf Staudenflächen, Bearbeitungstiefe der jeweiligen Pflanzenart anpassen, Abfall und Laub von der Fläche entfernen, anfallende Stoffe und abgetrennte Teile unerwünschten Aufwuchses auf LKW AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, 6 Arbeitsgänge.

50 Stück Pflanzkübel
Fläche: je ca.0,05m²

6 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
2,5 m² x 6 AG = 15 m²

15,000 m² ....

4.12.1.15 **Durchputzen Staudenfläche in Betonpflanzring**

Durchputzen der Pflanzung in Betonpflanzring, Staudenfläche, abgeblühte und abgestorbene Pflanzenteile abschneiden, unerwünschten Aufwuchs abtrennen, 2 Arbeitsgänge, Laub, abgestorbene Pflanzenteile und Unrat aufsammeln, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 200201 biologisch abbaubare Abfälle, 2 Arbeitsgänge, März und August.

50 Stück Pflanzkübel
Fläche: je ca.0,05m²

2 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
2,5 m² x 2 AG =5 m²

5,000 m² ....

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €

Übertrag € .....

4.12.1.16 **Gehölzschnitt Schnitthecke, Höhe bis 2,00m**

Gehölzfläche schneiden, Schnitthecke, Formschnitt allseitig, Höhe bis 2,00 m, Ausführungszeitraum Anfang Juni / Ende August, Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 200201 biologisch abbaubare Abfälle.

Größe der Einzelflächen:
45 lfm

2 Arbeitsgänge
Abrechnung nach lfm x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
45 lfm x 2 AG =90 lfm

90,000 m ....

4.12.1.17 **Pflanzfläche mit Schnitthecke lockern Aufwuchs, Abfall, Laub entfernen**

Lockern der Pflanzfläche, unerwünschten Aufwuchs abtrennen, Bearbeitungstiefe der jeweiligen Pflanzenart anpassen, Abfall und Laub von der Fläche entfernen, anfallende Stoffe und abgetrennte Teile unerwünschten Aufwuchses auf LKW AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, 2 Arbeitsgänge.

Länge der Schnittecken: 45 lfm
Arbeitsbreite ca. 1m

2 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
45 m² x 2 AG = 90 m²

90,000 m² ....

Summe **4.12.1 Grünflächenpflege** **.....**

4.12.2 Befestigte Flächen

4.12.2.1 **Reinigung Geh-/Radwege, Betonsteinpflaster**

Reinigung von befestigten Geh- und Radwegen, inklusive Schnittgerinne, Material Betonsteinpflaster, Bewuchs ist mechanisch zu entfernen,
2 Arbeitsgänge jährlich,
anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.

Größe der Einzelflächen:

Gehweg am Heimatmuseum 57m²
Gehweg am Bürgerhaus 321m², 47m²
Bushaltestelle am Bürgerhaus 17m²
Gehweg an der Brücke am Heimatmuseum 116m²

2 Arbeitsgänge
Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
558 m² x 2 AG = 1.116 m²

1.116,000 m² ....

4.12.2.2 **Laubbeseitigung Geh-/Radwege, Betonsteinpflaster**

Laubbeseitigung von befestigten Geh- und Radwegen, inklusive Schnittgerinne, Material Betonsteinpflaster, 4 Arbeitsgänge, Ausführung Oktober bis Januar, anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.

Größe der Einzelflächen:
Gehweg am Heimatmuseum 57m²
Gehweg am Bürgerhaus 321m², 47m²
Bushaltestelle am Bürgerhaus 17m²
Gehweg an der Brücke am Heimatmuseum 116m²

4 Arbeitsgänge
Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
558 m² x 4 AG = 2.232 m²

2.232,000 m² ....

4.12.2.3 **Reinigung Geh-/Radwege, wassergebundene Decke**

Reinigung von befestigten Geh- und Radwegen, inklusive Schnittgerinne, Material wassergebundene Decke, Bewuchs ist mechanisch zu entfernen, Breite über 2,5 bis 3 m, 2 Arbeitsgänge jährlich, anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.

Größe der Einzelflächen:
210m²

2 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
210 m² x 2 AG = 420 m²

420,000 m² ....

Leistungsverzeichnis

Projekt:	**2026-01**	**Bad Schmiedeberg - kommunale Dienstleistungen**	
LV:	**03**	**Los 3 - Grünflächenpflege Pretzsch**	

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €	.....

4.12.2.4 **Laubbeseitigung Geh-/Radwege, wassergebundene Decke**

Laubbeseitigung von befestigten Geh- und Radwegen, inklusive Schnittgerinne, Material wassergebundene Decke, Breite über 2,5 bis 3 m, 2 Arbeitsgänge, Ausführung Oktober bis Januar, anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.

Größe der Einzelflächen:
210m²

2 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
210 m² x 2 AG = 420 m²

420,000	m²	.....	.....

Summe 4.12.2 Befestigte Flächen .....

4.12.3 Ausstattung

4.12.3.1 **Abfallbehälter entleeren 75-100l offen beweglich**

Abfallbehälter entleeren, einschl. Unratbeseitigung im unmittelbaren Umfeld, Fassungsvermögen über 75 bis 100 l, offen, beweglich, anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, alle 2 Wochen.
26 Arbeitsgänge
Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
2 Abfallbehälter x 26 AG = 52 Stück

52,000	St	.....	.....

4.12.3.2 **Reinigen von Bushaltestellen**

Reinigung von Bushaltestellen, beinhaltet das Entfernen von Verunreinigungen und Kehricht innerhalb der Behausung aus Beton/Holz/Glas, das Reinigen von Glasflächen sowie der zugehörigen Beschilderung.
Grundfläche der Behausungen ca. 6m²

2 Arbeitsgänge
Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
1 Stück x 2 AG = 2 Stück

2,000	St	.....	.....

Summe 4.12.3 Ausstattung .....

4.12.4 Entwässerungskanalarbeiten

4.12.4.1 **Eimer Straßenablauf entleeren, reinigen**

Eimer für Straßenablauf entleeren und reinigen, ohne Schlammraum, als Unterhaltsreinigung gemäß DWA-M 197, Abfall laden, anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, Aufsatz nicht verschraubt, Klasse A 15 bis Klasse D 400 DIN EN 124-1, 2 Arbeitsgänge, Frühjahr/Spätherbst.

2 Arbeitsgänge
Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
14 St x 2 AG = 28 St

28,000 St ....

Summe 4.12.4 Entwässerungskanalarbeiten .....

4.12.5 Inspektion und Wartung

Die Routine-Inspektion ist nach DIN EN1176-1:2008-08, GUV-SI 8017 auszuführen.
Die visuelle Routine-Inspektion entsprechend DIN EN 117-1:2008-08 3.25, dient der Erkennung offensichtlicher Gefährdungen, die sich als Folge von normaler Benutzung, Vandalismus, oder Witterungseinflüssen ergeben könne.
Sie erstreckt sich auf:

- Einbauten und Spielgeräte
- gesamtes Mobiliar
- ordnungsgemäßte Absicherung der Zugänge zu den öffentlichen Verkehrsflächen
- Beschilderung
- Einfriedung
- Pflanzung
- Flächenbeläge (Sand, Kies etc.)

Sie beinhaltet die visuelle und operative Inspektion von:

- Sauberkeit auf der gesamten Anlage (Verunreinigungen durch Kot, Scherben o.ä. Unrat)
- Bodenfreiheit
- Beschaffenheit der Bodenoberfläche
- freiliegende Fundamente
- scharfe Kanten, locker Schrauben, gesplittertes Holz, vorstehende Nägel, fehlende Schutzkappen
- Funktionsfähigkeit, Festigkeit und Standsicherheit der Spielgeräte und einbauten, fehlende, überstehende oder kaputte Teile (geschieht durch rütteln, Probenutzung, Belastungsversuche etc.)
- übermäßiger Verschleiß (von sich bewegenden Teilen)
- bauliche Festigkeit
- Beschädigung der Spielgeräte und Einbauten durch Verformung, Bruchstellen oder Zerstörung
- Korrosionsschäden

4.12.5.1 **Routine-Inspektion, Spielplatz 300-350m²**

Routine-Inspektion zur Überprüfung der Verkehrssicherheit von Spielplätzen, Größe der Spielfläche über 300 bis 350 m2, Kontrollnachweis je Liegenschaft, Dokumentation zur Übergabe an den AG, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung.

12 Arbeitsgänge
Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
1 Inspektion x 12 AG = 12 Stück

12,000 St ....

Summe 4.12.5 Inspektion und Wartung .....

4.12.6 Winterdienst

4.12.6.1 **Fläche räumen und streuen, Gehweg Streustoff beigestellt, B 2,0-2,5m**

Fläche ab einer Schneehöhe von 1 cm räumen und streuen, auf Gehwegen, geräumten Schnee seitlich lagern, Streustoffe vom AG beigestellt, Räum-/Streubreite über 2,00m bis 2,50m, Abrechnung pro Arbeitsgang, Nachweis und Dokumentation der Leistung innerhalb 6 h nach Ausführung unter Angabe der Ausführungszeit und des Einsatzortes, Nachweis und Dokumentation im Streubuch.

Größe der Einzelflächen:
Gehweg am Heimatmuseum 57m²
Gehweg am Bürgerhaus 321m², 47m²
Bushaltestelle am Bürgerhaus 17m²
Gehweg an der Brücke am Heimatmuseum 116m²

10 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
558 m² x 10 AG = 5.580 m²

5.580,000 m² ....

Summe 4.12.6 Winterdienst .....

Summe 4.12 Goetheallee .....

4.13 Kurpark

4.13.1 Grünflächenpflege

4.13.1.1 **Mähen Gebrauchsrasen**
Wuchs-H 6-10cm Schnitt-H 4cm

Mähen von Gebrauchsrasen,
Wuchshöhe 6 bis 10 cm,
Schnitthöhe 4 cm,
8 Schnitte, Ausführungszeitraum März-Oktober,
Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.

Größe der Einzelflächen:
293m², 46m², 133m², 28m², 35m²

8 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge
535 m² x 8 AG =4.280 m²

4.280,000 m² ....

4.13.1.2 **Mähen Gebrauchsrasen, Fläche mit Baumbestand**
Wuchs-H bis 10cm Schnitt-H 4cm

Mähen von Gebrauchsrasen unter erschwerten Bedingungen,
in Flächen mit Baumbestand,
Wuchshöhe bis 10 cm,
Schnitthöhe 4 cm,
8 Schnitte, März-Oktober,
Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle, Ausführung gemäß
Zeichnung und Einzelbeschreibung.

Größe der Einzelflächen:
25m², 287m², 524m², 901m², 1,102m²

8 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
2.839 m² x 8 AG = 22.712 m²

22.712,000 m² ....

4.13.1.3 **Mähen Gebrauchsrasen, Fläche mit Böschungsbereich**
Wuchs-H bis 10cm Schnitt-H 4cm

Mähen von Gebrauchsrasen unter erschwerten Bedingungen,
in Flächen im Böschungsbreich bis 1:1,
Wuchshöhe bis 10 cm,
Schnitthöhe 4 cm,
6 Schnitte, Ausführungszeitraum März-Oktober,
Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,

die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung.
Abrechnung nach Aufsichtsfläche.

Größe der Einzelflächen:
395m², 115m², 645m², 481m²

6 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
1.636 m² x 6 AG = 9.816 m²

9.816,000	m²	.....	.....

4.13.1.4 **Säubern Gebrauchsrasen, Laub entfernen**

Säubern der Rasenfläche, Gebrauchsrasen, von Laub und Unrat, 4 Säuberungen, Ausführung Oktober bis Januar, anfallende Stoffe auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN.

Größe der Einzelflächen:
Rasenflächen: 293m², 46m², 133m², 28m², 35m²,
Rasenflächen mit Bäumen: 25m², 287m², 524m², 901m², 1,102m²,
Rasenflächen mit Böschung: 395m², 115m², 645m², 481m²,
Rasenfläche mit Solitärs: 340m², 123m²

4 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
5.473m ² x 4 AG =21.892 m²

21.892,000	m²	.....	.....

4.13.1.5 **Mähen Gebrauchsrasen Fläche mit Solitärgehölzen, Baumbestand**
Wuchs-H 6-12cm Schnitt-H 4cm

Mähen von Gebrauchsrasen unter erschwerten Bedingungen, in Flächen mit Solitärgehölzen und Baumbestand,
Wuchshöhe 6 bis 12 cm,
Schnitthöhe 4 cm,
8 Schnitte, Ausführungszeitraum März-Oktober
Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle.

Größe der Einzelflächen:
340m², 123m²

8 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Leistungsverzeichnis

Projekt:	**2026-01**	**Bad Schmiedeberg - kommunale Dienstleistungen**	
LV:	**03**	**Los 3 - Grünflächenpflege Pretzsch**	

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €	.....
	Die Menge ermittelt sich wie folgt: 463 m² x 8 AG = 3.704 m²	3.704,000	m²	.....	.....
4.13.1.6	**Gehölzschnitt Solitärgehölze, Höhe bis 1,50m** Solitärgehölze schneiden, Höhe bis 1,50 m, Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 200201 biologisch abbaubare Abfälle. 1 Arbeitsgang August/September 1 Arbeitsgang Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 10 St x 1 AG = 10 St	10,000	St	.....	.....
4.13.1.7	**Gehölzschnitt Solitärgehölze, Höhe bis 2,5m** Solitärgehölze schneiden, Höhe bis 2,5 m, Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 200201 biologisch abbaubare Abfälle. 1 Arbeitsgang August/September 1 Arbeitsgang Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt:3 10 St x 1 AG = 10 St	10,000	St	.....	.....
4.13.1.8	**Staudenfläche lockern** **Aufwuchs, Abfall, Laub entfernen** Lockern der Pflanzfläche, unerwünschten Aufwuchs entfernen, auf Staudenflächen, Bearbeitungstiefe der jeweiligen Pflanzenart anpassen, Abfall und Laub von der Fläche entfernen, anfallende Stoffe und abgetrennte Teile unerwünschten Aufwuchses auf LKW AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, 6 Arbeitsgänge. Größe der Einzelflächen: 13m², 46m², 13m², 46m², 49m², 13m², 12m², 11m², 11m², 11m², 11m², 11m², 11m², 58m², 33m² 6 Arbeitsgänge Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 349 m² x 6 AG = 2.094 m²	2.094,000	m²	.....	.....

Leistungsverzeichnis

Projekt:	**2026-01**	**Bad Schmiedeberg - kommunale Dienstleistungen**	
LV:	**03**	**Los 3 - Grünflächenpflege Pretzsch**	

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €	.....

4.13.1.9 **Durchputzen Staudenfläche**

Durchputzen der Pflanzung, Staudenfläche, abgeblühte und abgestorbene Pflanzenteile abschneiden, unerwünschten Aufwuchs abtrennen, Laub, abgestorbene Pflanzenteile und Unrat aufsammeln, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle,
2 Arbeitsgänge, März und August.

Größe der Einzelflächen:
13m², 46m², 13m², 46m², 49m², 13m², 12m², 11m², 11m², 11m², 11m², 11m², 11m², 58m², 33m²

2 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
349 m² x 2 AG = 698 m²

698,000 m² ....

4.13.1.10 **Formgehölz schneiden**

Formgehölze schneiden, Art Buxus, in Kugelform
Höhe: i.M. 1,50m
Breite: i.M. 1,50m
Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung.

Ort: in Staudenflächen S46, S49, S33, S58
2 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Stückzahl

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
18 Stück x 2 AG = 36 Stück

36,000 St ....

4.13.1.11 **Gehölzschnitt Sträucher und Rosen, Höhe bis 1,5m**

Gehölzfläche schneiden, z.T. Rosenpflanzung Höhe bis 1,5 m, Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung.

Größe der Einzelflächen:
42m²

2 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Leistungsverzeichnis

Projekt:	**2026-01**	**Bad Schmiedeberg - kommunale Dienstleistungen**	
LV:	**03**	**Los 3 - Grünflächenpflege Pretzsch**	

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €	.....
	Die Menge ermittelt sich wie folgt: 42 m² x 2 AG = 84 m²				
		84,000	m²	.....	.....
4.13.1.12	**Kleingehölzfläche mit Rosen lockern Aufwuchs, Abfall, Laub entfernen** Lockern der Pflanzfläche, unerwünschten Aufwuchs entfernen, auf Kleingehölzflächen mit Rosenpflanzung, Bearbeitungstiefe der jeweiligen Pflanzenart anpassen, Abfall und Laub von der Fläche entfernen, anfallende Stoffe und abgetrennte Teile unerwünschten Aufwuchses auf LKW AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, 4 Arbeitsgänge. Größe der Einzelflächen: 42m² 4 Arbeitsgänge Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 42 m² x 4 AG = 168 m²				
		168,000	m²	.....	.....
4.13.1.13	**Gehölzschnitt Schnitthecke, Höhe bis 2,00m** Gehölzfläche schneiden, Schnitthecke, Formschnitt allseitig, Höhe bis 2,00 m, Ausführungszeitraum Anfang Juni / Ende August, Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 200201 biologisch abbaubare Abfälle. Größe der Einzelflächen: 36 lfm, 22 lfm, 36 lfm, 27lfm 2 Arbeitsgänge Abrechnung nach lfm x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 121 lfm x 2 AG =242 lfm				
		242,000	m	.....	.....
4.13.1.14	**Pflanzfläche mit Schnitthecke lockern Aufwuchs, Abfall, Laub entfernen** Lockern der Pflanzfläche, unerwünschten Aufwuchs abtrennen, Bearbeitungstiefe der jeweiligen Pflanzenart anpassen, Abfall und Laub von der Fläche entfernen, anfallende Stoffe und abgetrennte Teile unerwünschten Aufwuchses auf LKW AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, 2 Arbeitsgänge. Länge der Schnittecken: 36lfm, 22 lfm, 36 lfm, 27lfm Arbeitsbreite ca. 1m 2 Arbeitsgänge				

Leistungsverzeichnis

Projekt:	**2026-01**	**Bad Schmiedeberg - kommunale Dienstleistungen**	
LV:	**03**	**Los 3 - Grünflächenpflege Pretzsch**	

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €	.....
	Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 121 m² x 2 AG = 242m²	242,000	m²	.....	.....
4.13.1.15	**Gehölzschnitt Sträucher, Höhe bis 5,00m** Gehölzfläche schneiden, Höhe bis 5 m, Rückschnitt, Auslichtungsschnitt, den Straßenraum beengende Triebe zurückschneiden,Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 200201 biologisch abbaubare Abfälle. Größe der Einzelflächen: 55m² 1 Arbeitsgang Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 55 m² x 1 AG = 55 m²	55,000	m²	.....	.....
4.13.1.16	**Gehölzschnitt Sträucher, Höhe über 5,00m** Gehölzfläche schneiden, Höhe über 5,00 m, Rückschnitt, Auslichtungsschnitt, den Straßenraum beengende Triebe zurückschneiden,Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 200201 biologisch abbaubare Abfälle, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung. Größe der Einzelflächen: 37m² 1 Arbeitsgang Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 37m²x 1 AG = 37m²	37,000	m²	.....	.....
4.13.1.17	**Uferbereich Fließgewässer säubern** Uferbereich an Fließgewässern nach Mahd säubern, entfernen von Ablagerungen, Verunkrautung und Unrat, anfallende Stoffe und abgetrennte Teile unerwünschten Aufwuchses auf LKW AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN. 6 Arbeitsgänge Abrechnung nach m x Anzahl Arbeitsgänge				

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €	.....
	Die Menge ermittelt sich wie folgt: 145 m x 6 AG = 870 m				
		870,000	m	.....	.....
4.13.1.18	**Wehre freihalten** Wehre freihalten, von abgelagerten Sedimenten, Unrat, einwachsende Vegetation entfernen durch Rückschnitt, anfallende Stoffe und abgetrennte Teile unerwünschten Aufwuchses auf LKW AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN. 2 Arbeitsgänge Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 1S t x 2 AG = 2 St				
		2,000	St	.....	.....
Summe	**4.13.1 Grünflächenpflege**				.....
4.13.2	**Befestigte Flächen**				
4.13.2.1	**Reinigung Geh-/Radwege, wassergebundene Decke** Reinigung von befestigten Geh- und Radwegen, Material wassergebundene Decke, Bewuchs ist mechanisch zu entfernen, Breite über 2,5 bis 3 m, 2 Arbeitsgänge jährlich, anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen. Größe der Einzelflächen: 494m², 436m², 755m² 2 Arbeitsgänge Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 1.685 m² x 2 AG = 3.370 m²				
		3.370,000	m²	.....	.....
4.13.2.2	**Laubbeseitigung Geh-/Radwege, wassergebundene Decke** Laubbeseitigung von befestigten Geh- und Radwegen, inklusive Schnittgerinne, Material wassergebundene Decke, Breite über 2,5 bis 3 m, 4 Arbeitsgänge, Ausführung Oktober bis Januar, anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen. Größe der Einzelflächen: 494m², 436m², 755m² 4 Arbeitsgänge Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge				

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €	.....
	Die Menge ermittelt sich wie folgt: 1.685 m² x 4 AG = 6.740 m²	6.740,000	m²	.....	.....
4.13.2.3	**Deckschicht ohne Bindem. Geh- Radweg Gemisch DoB 0/8 D 3cm** Deckschicht ohne Bindemittel in Geh-/Radwegen ausgleichen und verdichten, aus Baustoffgemisch für Deckschichten ohne Bindemittel, Körnung 0/8, Schichtdicke 3 cm, 25 % (1/4) der Fläche jährlich, nach Aufforderung durch den AG, Farbe entsprechend vorheriger Bemusterung. Durchführung in Abstimmung mit AG. Größe der Einzelflächen: 494m², 436m², 755m² 1 Arbeitsgang Abrechnung nach m² x 0,25 (1/4 der Fläche) Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 1.685 m² x 0,25 x 1 AG = 421,25 m²	421,250	m²	.....	.....
Summe	**4.13.2 Befestigte Flächen**				.....
4.13.3	**Ausstattung**				
4.13.3.1	**Abfallbehälter entleeren 75-100l offen beweglich** Abfallbehälter entleeren, einschl. Unratbeseitigung im unmittelbaren Umfeld, Fassungsvermögen über 75 bis 100 l, offen, beweglich, anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, alle 2 Wochen 26 Arbeitsgänge Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 4 Abfallbehälter x 26 AG = 104 Stück	104,000	St	.....	.....
4.13.3.2	**Säubern Oberfläche Wasserbecken Laub Algen Unrat T 0,8m** Säubern der Oberfläche des Wasserbeckens, von Laub, Algen und Unrat, Wassertiefe bis 0,8 m, 6 Säuberungen, anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung. 6 Arbeitsgänge Abrechnung nach m² Wasseroberfläche x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 235 m² x 6 AG = 1.410 m²				

4.14 Körbiner Straße

4.14.1 Grünflächenpflege

4.14.1.1 **Mähen Wiesenflächen Baumbestand, Bankettstreifen mit Baumbestand**
Wuchs-H bis 50cm Schnitt-H 5cm

Mähen von Wiesenflächen unter erschwerten Bedingungen,
in Flächen mit Baumbestand, im Bankettstreifen,
Breite 1,00m
Wuchshöhe bis 50 cm,
Schnitthöhe 5 cm,
6 Arbeitsgänge, Ausführungszeitraum April - Oktober,
Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle.

Größe der Einzelflächen:
35m², 44m², 80m², 36m², 135m²

4 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
330 m² x 6 AG =1.320 m²

1.320,000 m² ....

Summe 4.14.1 Grünflächenpflege .....

Summe 4.14 Körbiner Straße .....

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €

4.15 Lausiger Straße

4.15.1 Grünflächenpflege

4.15.1.1 **Mähen von Wiesenflächen, Bankettstreifen Wuchs-H bis 50cm Schnitt-H 5cm**

Mähen von Wiesenflächen, Bankettstreifen, Breite 1,00m,
Aufwuchshöhe bis 50 cm,
Schnitthöhe 5cm,
4 Arbeitsgänge, Ausführungszeitraum April - Oktober,
Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle.

Größe der Einzelflächen:
11m², 39m², 81m²

4 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
131 m² x 4 AG = 524 m²

524,000 m² ....

4.15.1.2 **Gehölzschnitt Sträucher und Rosen, Höhe bis 1,5m**

Gehölzfläche schneiden, z.T. Rosenpflanzung Höhe bis 1,5 m,
Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle.

Größe der Einzelflächen:
135m²

2 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
135 m² x 2 AG = 270 m²

270,000 m² ....

4.15.1.3 **Kleingehölzfläche mit Rosen lockern Aufwuchs, Abfall, Laub entfernen**

Lockern der Pflanzfläche, unerwünschten Aufwuchs entfernen,
auf Kleingehölzflächen mit Rosenpflanzung, Bearbeitungstiefe
der jeweiligen Pflanzenart anpassen, Abfall und Laub von der
Fläche entfernen, anfallende Stoffe und abgetrennte Teile
unerwünschten Aufwuchses auf LKW AN laden,
transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden
vom AN übernommen, 4 Arbeitsgänge.

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €

4.16 Neumühlstraße

4.16.1 Grünflächenpflege

4.16.1.1 **Mähen Gebrauchsrasen**
Wuchs-H 6-10cm Schnitt-H 4cm

Mähen von Gebrauchsrasen,
Wuchshöhe 6 bis 10 cm,
Schnitthöhe 4 cm,
8 Schnitte, Ausführungszeitraum März-Oktober,
Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.

Größe der Einzelflächen:
13m², 483m², 95m²

8 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge
591 m² x 8 AG =4.728 m²

4.728,000 m² ....

4.16.1.2 **Mähen Gebrauchsrasen, Fläche mit Baumbestand**
Wuchs-H bis 10cm Schnitt-H 4cm

Mähen von Gebrauchsrasen unter erschwerten Bedingungen,
in Flächen mit Baumbestand,
Wuchshöhe bis 10 cm,
Schnitthöhe 4 cm,
8 Schnitte, März-Oktober,
Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle.

Größe der Einzelflächen:
88m², 22m², 48m²

8 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
158 m² x 8 AG = 1.264 m²

1.264,000 m² ....

Summe 4.16.1 Grünflächenpflege .....

4.16.2 Befestigte Flächen

4.16.2.1 **Reinigung Geh-/Radwege, Betonsteinpflaster**

Reinigung von befestigten Geh- und Radwegen, Material Betonsteinpflaster, Bewuchs ist mechanisch zu entfernen, 2 Arbeitsgänge jährlich, anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.

Größe der Einzelflächen:
Gehweg an der Brücke 38m², 27m²

2 Arbeitsgänge
Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
65 m² x 2 AG = 130 m²

130,000 m² ....

4.16.2.2 **Laubbeseitigung Geh-/Radwege, Betonsteinpflaster**

Laubbeseitigung von befestigten Geh- und Radwegen, inklusive Schnittgerinne, Material Betonsteinpflaster, 4 Arbeitsgänge, Ausführung Oktober bis Januar, anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.

Größe der Einzelflächen:
Gehweg an der Brücke 38m², 27m²

4 Arbeitsgänge
Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
65 m² x 4 AG = 260 m²

260,000 m² ....

Summe **4.16.2 Befestigte Flächen** **.....**

4.16.3 Entwässerungskanalarbeiten

4.16.3.1 **Eimer Straßenablauf entleeren, reinigen**

Eimer für Straßenablauf entleeren und reinigen, ohne Schlammraum, als Unterhaltsreinigung gemäß DWA-M 197, Abfall laden, anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, Aufsatz nicht verschraubt, Klasse A 15 bis Klasse D 400 DIN EN 124-1, 2 Arbeitsgänge, Frühjahr/Spätherbst.

2 Arbeitsgänge
Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
8 St x 2 AG = 16 St

16,000 St ....

Summe	**4.16.3**	**Entwässerungskanalarbeiten**				**.....**
4.16.6	**Winterdienst**					
4.16.6.1	**Fläche räumen und streuen, Gehweg Streustoff beigestellt, B 2,0-2,5m** Fläche ab einer Schneehöhe von 1 cm räumen und streuen, auf Gehwegen, geräumten Schnee seitlich lagern, Streustoffe vom AG beigestellt, Räum-/Streubreite über 2,00m bis 2,50m, Abrechnung pro Arbeitsgang, Nachweis und Dokumentation der Leistung innerhalb 6 h nach Ausführung unter Angabe der Ausführungszeit und des Einsatzortes, Nachweis und Dokumentation im Streubuch. Größe der Einzelflächen: Gehweg an der Brücke 38m², 27m² 10 Arbeitsgänge Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 65 m² x 10 AG = 650 m²	10,000	m²	.....	.....
Summe	**4.16.6**	**Winterdienst**				**.....**
Summe	**4.16**	**Neumühlstraße**				**.....**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €

4.17 Schwarzer Weg

4.17.1 Grünflächenpflege

4.17.1.1 **Mähen Wiesenflächen, Bankettstreifen**
Wuchs-H bis 50cm Schnitt-H 5cm

Mähen von Wiesenflächen, Bankettstreifen, Breite 1,00m
Wuchshöhe bis 50 cm,
Schnitthöhe 5 cm,
2 Arbeitsgänge, Ausführung Mitte Juni und August/September,

Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle.

Größe der Einzelflächen:
310m², 455m²

2 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
765 m² x 2 AG = 1.530 m²

1.530,000 m² ....

4.17.1.2 **Mähen Wiesenflächen, Bankettstreifen mit Baumbestand**
Wuchs-H bis 50cm Schnitt-H 5cm

Mähen von Wiesenflächen unter erschwerten Bedingungen,
in Flächen mit Baumbestand, Bankettstreifen,
Breite 1,00m
Wuchshöhe bis 50 cm,
Schnitthöhe 5cm,
2 Arbeitsgänge, Ausführung Mitte Juni und August/September,

Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle.

Größe der Einzelflächen:
1.224m²

2 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
1224 m² x 2 AG = 2.448 m²

2.448,000 m² ....

Summe 4.17.1 Grünflächenpflege .....

Summe 4.17 Schwarzer Weg .....

4.18 Torgauer Allee

4.18.1 Grünflächenpflege

4.18.1.1 **Mähen Gebrauchsrasen**
Wuchs-H 6-10cm Schnitt-H 4cm

Mähen von Gebrauchsrasen,
Wuchshöhe 6 bis 10 cm,
Schnitthöhe 4 cm,
8 Schnitte, Ausführungszeitraum März-Oktober,
Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.

Größe der Einzelflächen:
116m²

8 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge
116 m² x 8 AG =928 m²

928,000 m² ....

4.18.1.2 **Mähen Gebrauchsrasen, Fläche mit Baumbestand**
Wuchs-H bis 10cm Schnitt-H 4cm

Mähen von Gebrauchsrasen unter erschwerten Bedingungen,
in Flächen mit Baumbestand,
Wuchshöhe bis 10 cm,
Schnitthöhe 4 cm,
6 Schnitte, März-Oktober,
Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle.

Größe der Einzelflächen:
247m²

6 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
247 m² x 6 AG = 1.482 m²

1.482,000 m² ....

4.18.1.3 **Mähen Gebrauchsrasen, Fläche mit Baumbestand**
Wuchs-H bis 10cm Schnitt-H 4cm

Mähen von Gebrauchsrasen unter erschwerten Bedingungen,
in Flächen mit Baumbestand,
Wuchshöhe bis 10 cm,
Schnitthöhe 4 cm,
8 Schnitte, März-Oktober,
Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen,

Leistungsverzeichnis

Projekt:	**2026-01**	**Bad Schmiedeberg - kommunale Dienstleistungen**	
LV:	**03**	**Los 3 - Grünflächenpflege Pretzsch**	

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €	.....
	zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 200201 biologisch abbaubare Abfälle. Größe der Einzelflächen: 297m² 8 Arbeitsgänge Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 297 m² x 8 AG = 2.376 m²	2.376,000	m²	.....	.....
Summe	**4.18.1 Grünflächenpflege**				**.....**
4.18.2	**Befestigte Flächen**				
4.18.2.1	**Reinigung Geh-/Radwege, Betonsteinpflaster** Reinigung von befestigten Geh- und Radwegen, inklusive Schnittgerinne, Material Betonsteinpflaster, Bewuchs ist mechanisch zu entfernen, 2 Arbeitsgänge jährlich, anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen. Größe der Einzelflächen: Gehweg an der Brücke 9m², 14m² 2 Arbeitsgänge Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 23 m² x 2 AG = 46 m²	46,000	m²	.....	.....
4.18.2.2	**Laubbeseitigung Geh-/Radwege, Betonsteinpflaster** Laubbeseitigung von befestigten Geh- und Radwegen, inklusive Schnittgerinne, Material Betonsteinpflaster, 4 Arbeitsgänge, Ausführung Oktober bis Januar, anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen. Größe der Einzelflächen: Gehweg an der Brücke 9m², 14m² 4 Arbeitsgänge Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 23 m² x 4 AG = 92 m²	92,000	m²	.....	.....

Leistungsverzeichnis

Projekt:	**2026-01**	**Bad Schmiedeberg - kommunale Dienstleistungen**	
LV:	**03**	**Los 3 - Grünflächenpflege Pretzsch**	

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €	.....

4.18.2.3 **Reinigung Geh-/Radwege, Abdeckung mit Splitt**

Reinigung von befestigten Geh- und Radwegen, inklusive Schnittgerinne, Material Abdeckung mit Splitt, Bewuchs ist mechanisch zu entfernen, Breite über 2,5 bis 3 m, 2 Arbeitsgänge jährlich,
anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.

Größe der Einzelflächen:
Bushaltestelle 19m²

2 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
19 m² x 2 AG =38 m²

38,000	m²	.....	.....

4.18.2.4 **Laubbeseitigung Geh-/Radwege, Abdeckung mit Splitt**

Laubbeseitigung von befestigten Geh- und Radwegen, inklusive Schnittgerinne, Material Abdeckung mit Splitt, 4 Arbeitsgänge,
Ausführung Oktober bis Januar,
anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.

Größe der Einzelflächen:
Bushaltestelle 19m²

4 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m²x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
19 m² x 4 AG = 76 m²

76,000	m²	.....	.....

4.18.2.5 **Reinigung Geh-/Radwege, wassergebundene Decke**

Reinigung von befestigten Geh- und Radwegen, inklusive Schnittgerinne, Material wassergebundene Decke, Bewuchs ist mechanisch zu entfernen, Breite über 2,5 bis 3 m, 2 Arbeitsgänge jährlich,
anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen,
Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung.

Größe der Einzelflächen:
Gehweg am Friedhof 370m²
Bushaltestelle 64m²

2 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €	.....
	Die Menge ermittelt sich wie folgt: 434 m² x 2 AG =868 m²				
		868,000	m²	.....	.....
4.18.2.6	**Laubbeseitigung Geh-/Radwege, wassergebundene Decke** Laubbeseitigung von befestigten Geh- und Radwegen, inklusive Schnittgerinne, Material wassergebundene Decke, Breite über 2,5 bis 3 m, 4 Arbeitsgänge, anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung. Größe der Einzelflächen: Gehweg am Friedhof 370m² Bushaltestelle 64m² 4 Arbeitsgänge Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 434 m² x 4 AG = 1.736 m²				
		1.736,000	m²	.....	.....
Summe	**4.18.2 Befestigte Flächen**				**.....**
4.18.3	**Ausstattung**				
4.18.3.1	**Reinigen von Beschilderungen an Bushaltestellen** Reinigung von Beschilderungen an Bushaltenstellen, einschließlich Entfernen von Verunreinigungen. 2 Arbeitsgänge Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 2 Stück x 2 AG = 4 Stück				
		4,000	St	.....	.....
Summe	**4.18.3 Ausstattung**				**.....**
4.18.4	**Entwässerungskanalarbeiten**				
4.18.4.1	**Eimer Straßenablauf entleeren, reinigen** Eimer für Straßenablauf entleeren und reinigen, ohne Schlammraum, als Unterhaltsreinigung gemäß DWA-M 197, Abfall laden, anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, Aufsatz nicht verschraubt, Klasse A 15 bis Klasse D 400 DIN EN 124-1, 2 Arbeitsgänge, Frühjahr/Spätherbst. 2 Arbeitsgänge Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 3 St x 2 AG = 6 St				

4.19 Friedhof Pretzsch

Zufahrt
Der Friedhof Pretzsch befindet sich südlich des Stadtkerns an der Torgauer Straße/B182 gelegen.
Die Erschließung des Friedhofs erfolgt an der Torgauer Straße über eine Doppelflügeltor aus Metall.

Die Kapelle befindet sich am östlichen Ende des Friedhofs, in einer Flucht zum Eingangstor an der Torgauer Straße.
Der Parkplatz des Friedhofs befindet sich südlich an den Friedhof angrenzenden.

Befahrbarkeit
Der Friedhof ist eingeschränkt mit dem PKW befahrbar.
Die gültige Friedhofssatzung ist zu beachten.

Die Grünschnittcontainer befinden sich außerhalb des Friedhofsgeländes, im Osten, hinter der Kapelle.
Die Zufahrt zu den Stellplätzen der Grünschnittcontainer erfolgt von der Torgauer Straße über den Friedhofsparkplatz im Süden (an der Hausnr. 11).

Geländeneigung
Das Gelände befindet sich überwiegend in ebener Lage. Das östlich angrenzende Gelände befindet sich unter dem Höhenniveau des Friedhofs.

Lagerräume/Lagerflächen
Es stehen keine Räume oder Flächen zur Lagerung zur Verfügung.

Sanitäre Einrichtungen
Es sind keine sanitären Einrichtungen vorhanden.

Angaben zur Ausführung
Laubblasgeräte dürfen im Bereich von Rasenflächen eingeschränkt eingesetzt werden. Im Bereich von Grabfeldern ist der Einsatz von Laubblasgeräte nicht zulässig.

Die Ausführung von Pflegeleistungen ist während einer Beerdigung nicht gestattet.

4.19.1 Grünflächenpflege

4.19.1.1 Mähen Gebrauchsrasen, Fläche mit Baumbestand Wuchs-H bis 10cm Schnitt-H 4cm

Mähen von Gebrauchsrasen unter erschwerten Bedingungen,
in Flächen mit Baumbestand,
Wuchshöhe bis 10 cm,
Schnitthöhe 4 cm,
8 Schnitte, Ausführungszeitraum März-Oktober,
Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung.

Größe der Einzelflächen:
3.170m², 1.340m², 1.390m², 375m², 450m², 400m², 208m²

8 Arbeitsgänge

Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge
7.333 m² x 8 AG = 58.664 m²

Flächen siehe Fotos, sind auch Teil des Rasens.





58.664,000 m² ....

4.19.1.2 **Säubern Gebrauchsrasen, Laub entfernen**

Säubern der Rasenfläche, Gebrauchsrasen, von Laub und Unrat, 4 Säuberungen, Ausführung Oktober bis Januar, anfallende Stoffe auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN.

Größe der Einzelflächen:
3.170m², 1.340m², 1.390m² 375m², 450m², 400m², 208m²

4 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
7.333 m² x 4 AG =29.452 m²

Leistungsverzeichnis

Projekt:	**2026-01**	**Bad Schmiedeberg - kommunale Dienstleistungen**	
LV:	**03**	**Los 3 - Grünflächenpflege Pretzsch**	

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €	.....
		29.332,000	m²	.....	.....

4.19.1.3 **Gehölzschnitt Sträucher und Rosen, Höhe bis 1,5m**

Gehölzfläche schneiden, z.T. Rosenpflanzung Höhe bis 1,5 m, Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 200201 biologisch abbaubare Abfälle.

Größe der Einzelflächen:
10m², 5m², 3m², 10m²

2 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
28 m² x 2 AG = 56 m²

56,000	m²	.....	.....

4.19.1.4 **Kleingehölzfläche mit Rosen lockern Aufwuchs, Abfall, Laub entfernen**

Lockern der Pflanzfläche, unerwünschten Aufwuchs entfernen, auf Kleingehölzflächen mit Rosenpflanzung, Bearbeitungstiefe der jeweiligen Pflanzenart anpassen, Abfall und Laub von der Fläche entfernen, anfallende Stoffe und abgetrennte Teile unerwünschten Aufwuchses auf LKW AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, 4 Arbeitsgänge.

Größe der Einzelflächen:
10m², 5m², 3m², 10m²,

4 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
28 m² x 4 AG = 112 m²

112,000	m²	.....	.....

4.19.1.5 **Gehölzschnitt Schnitthecke, Höhe bis 2,50m**

Gehölzfläche schneiden, Schnitthecke, Formschnitt allseitig, Höhe bis 2,50 m, Ausführungszeitraum Anfang Juni / Ende August, Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 200201 biologisch abbaubare Abfälle.

Größe der Einzelflächen:
14lfm, 5lfm, 8lfm, 10lfm, 17lfm, 17lfm, 17lfm, 13lfm, 11lfm
2 Arbeitsgänge
Abrechnung nach lfm x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
112 lfm x 2A G =224 lfm

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €	.....
		224,000	m	.....	.....
4.19.1.6	**Pflanzfläche mit Schnitthecke lockern Aufwuchs, Abfall, Laub entfernen** Lockern der Pflanzfläche, unerwünschten Aufwuchs abtrennen, Bearbeitungstiefe der jeweiligen Pflanzenart anpassen, Abfall und Laub von der Fläche entfernen, anfallende Stoffe und abgetrennte Teile unerwünschten Aufwuchses auf LKW AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, 2 Arbeitsgänge. Länge der Schnittecken: 14lfm, 5lfm, 8lfm, 10lfm, 17lfm, 17lfm, 17lfm, 13lfm, 11lfm Arbeitsbreite ca. 1m 2 Arbeitsgänge Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 112 m² x 2 AG = 224 m²	224,000	m²	.....	.....
4.19.1.7	**Gehölzschnitt Sträucher, Höhe bis 2,50m** Gehölzfläche schneiden, Höhe bis 2,50 m, Rückschnitt, Auslichtungsschnitt, den Straßenraum beengende Triebe zurückschneiden, Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 200201 biologisch abbaubare Abfälle Größe der Einzelflächen: 16m² 1 Arbeitsgang Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 16 m² x 1 AG = 16 m²	16,000	m²	.....	.....
4.19.1.8	**Gehölzschnitt Sträucher, Höhe bis 5m** Gehölzfläche schneiden, Höhe bis 5 m, Rückschnitt, Auslichtungsschnitt, den Straßenraum beengende Triebe zurückschneiden,Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 200201 biologisch abbaubare Abfälle Größe der Einzelflächen: 30m², 14m², 30m², 15m², 113m² 1 Arbeitsgang Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge				

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €	.....
	202 m² x 1 AG = 202 m²				
		202,000	m²	.....	.....
4.19.1.9	**Gehölzschnitt Sträucher, Höhe über 5,00m** Gehölzfläche schneiden, Höhe über 5,00 m, Rückschnitt, Auslichtungsschnitt, den Straßenraum beengende Triebe zurückschneiden,Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 200201 biologisch abbaubare Abfälle Größe der Einzelflächen: 27m², 82m² 1 Arbeitsgang Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 109 m² x 1 AG = 109 m²				
		109,000	m²	.....	.....
Summe	**4.19.1 Grünflächenpflege**				.....
4.19.2	**Befestigte Flächen**				
4.19.2.1	**Reinigung Geh-/Radwege, wassergebundene Decke** Reinigung von befestigten Geh- und Radwegen, inklusive Schnittgerinne, Material wassergebundene Decke, Bewuchs ist mechanisch zu entfernen, Breite über 2,5 bis 3 m, 2 Arbeitsgänge jährlich, anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen. Größe der Einzelflächen: 55m² 2 Arbeitsgänge Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 55 m² x 2 AG = 110 m²				
		110,000	m²	.....	.....
4.19.2.2	**Laubbeseitigung Geh-/Radwege, wassergebundene Decke** Laubbeseitigung von befestigten Geh- und Radwegen, inklusive Schnittgerinne, Material wassergebundene Decke, Breite über 2,5 bis 3 m, 4 Arbeitsgänge, Ausführung Oktober bis Januar, anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen. Größe der Einzelflächen:				

Leistungsverzeichnis

Projekt:	**2026-01**	**Bad Schmiedeberg - kommunale Dienstleistungen**	
LV:	**03**	**Los 3 - Grünflächenpflege Pretzsch**	

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €	.....
	55m² 4 Arbeitsgänge Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 55 m² x 4 AG = 220 m²	220,000	m²	.....	.....
4.19.2.3	**Deckschicht ohne Bindem. Geh- Radweg Gemisch DoB 0/8 D 3cm** Deckschicht ohne Bindemittel in Geh-/Radwegen ausgleichen und verdichten, aus Baustoffgemisch für Deckschichten ohne Bindemittel, Körnung 0/8, Schichtdicke 3 cm, Farbe entsprechend vorheriger Bemusterung, Durchführung in Abstimmung mit AG. Größe der Einzelflächen: 55m² 1 Arbeitsgang Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 55 m² x 1 AG =55 m²	55,000	m²	.....	.....
4.19.2.4	**Reinigung Geh-/Radwege, Betonsteinpflaster** Reinigung von befestigten Geh- und Radwegen, inklusive Schnittgerinne, Material Betonsteinpflaster, Bewuchs ist mechanisch zu entfernen, 2 Arbeitsgänge jährlich, anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen. Größe der Einzelflächen: 715m², 20m² 2 Arbeitsgänge Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 735 m² x 2 AG = 1.470 m²	1.470,000	m²	.....	.....
4.19.2.5	**Laubbeseitigung Geh-/Radwege, Betonsteinpflaster** Laubbeseitigung von befestigten Geh- und Radwegen, inklusive Schnittgerinne, Material Betonsteinpflaster, 4 Arbeitsgänge, Ausführung Oktober bis Januar, anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen. Größe der Einzelflächen:				

715m², 20m²

4 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m²x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
735 m² x 4 AG = 2.940 m²

2.940,000	m²	.....	.....

Summe **4.19.2 Befestigte Flächen** **.....**

4.19.3 Abfallentsorgung, Verwertung und Beseitigung

4.19.3.1 **Abfall nicht gefährlich AVV200201 nicht schadstoffbelastet entsorgen**

Siedlungsabfälle, Garten- und Parkabfälle, nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 200201 biologisch abbaubare Abfälle, nicht schadstoffbelastet, auf Friedhof lagernd, in 1,5 cbm Container ohne Deckel, laden, mit LKW des AN transportieren, entsorgen, zur Verwertungsanlage, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.

1 cbm Grünschnitt = 0,4t
1,5cbm=0,6t

Entleerung nach Aufforderung des AG.

6 Arbeitsgänge
Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
0,6t x 6 AG x 3 St = 10,8t

10,800	t	.....	.....

4.19.3.2 **Mini Container-Box, 1,5cbm aufstellen und vorhalten**

Mini- Container, 1,5 cbm zur Entsorgung von Grünschnitt aufstellen und für ein Jahr vorhalten.

3 Stück

3,000	St	.....	.....

4.19.3.3 **Grünschnittbehälter entleeren**

Vorhande Grünschnittbehälter in Grünschnittcontainer entleeren, Standorte der Grünschnittbehälter und Grünschnittcontainer siehe Plan, Fassungsvermögen ca. 0,5m³.

14 Arbeitsgänge
Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
4 St x 14 AG = 56 St

56,000	St	.....	.....

4.19.3.4 **Abfallbehältnisse zur Entleerung bereitstellen**

Abfallbehältnisse zur Entleerung an Zufahrt zum Friedhof bereitstellen und nach Entleerung wieder auf dem Friedhof positionieren.
Standort der Abfallbehältnisse in Abstimmung mit dem AG.
Die Entsorgungstermine / Abfallkalender der jeweiligen Entsorgungsunternehmen sind zu beachten, 1 x monatl..

1 x Restmüll
1 x Gelbe Tonne

12 Arbeitsgänge
Abrechnung nach St x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
2 St x 12 AG = 24 St

24,000 St ....

Summe **4.19.3 Abfallentsorgung, Verwertung und Beseitigung .....**

4.19.4 Ausstattung

4.19.4.1 **Einwintern von Wasseranlage**

Wasseranlage/ Wasserentnahmestelle mit Wasserbecken einwintern, Zulauf/Haupthahn der Wasserversorgung verschließen; Wasserbecken, Pumpe und Leitungen sind vollständig zu entleeren, Leitungen ggf. Abdichten, frostempfindliche Pumpen müssen ausgebaut und frostfrei eingewintert werden, verbaute Pumpen außerhalb frostfreier Tiefen müssen mit Styropor geschützt werden, Abdeckung des Wasserbeckens zum Schutz vor eindringendem Oberflächenwasser, alle Bauteile werden gereinigt, der Einsatz von Putzmitteln sowie der Ort der Einwinterung sind mit dem AG abzustimmen, Armaturen und Schieber bleiben zur Entlüftung leicht geöffnet, in Abstimmung mit dem AG Ablesen vorhandener Wasseruhr und weiterleiten der Information an den Leitungsträger und den AG.
1 Arbeitsgang, vor Frosteintritt, Ende September

1 Arbeitsgang
Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
2 Wasseranlage x 1 AG = 2 Stück

2,000 St ....

4.19.4.2 **Auswintern von Wasseranlage**

Wasseranlage, Brunnen mit Wasserbecken auswintern, Förderpumpe fachgerecht Wiedereinbauen/ von Einwinterung (Styropor) befreien, Abdichtungen aus Leitungen entfernen, Abdeckung des Wasserbeckens rückbauen, rückgebaute Abdeckung für kommende Einwinterung lagern, Bauteile auf defekte überprüfen, ggf. Meldung von Defekt an den AG, Prüfung der Funktionstüchtigkeit.
1 Arbeitsgang, bei ausbleibender Frostgefahr, Ende Mai/Anfang Juni

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €	.....
	1 Arbeitsgang Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 2 Wasseranlage x 1 AG =2 Stück	2,000	St	.....	.....
Summe	**4.19.4 Ausstattung**				**.....**
4.19.5	**Winterdienst**				
4.19.5.1	**Fläche räumen und streuen, Gehweg Streustoff beigestellt, B 2,0-2,5m** Fläche ab einer Schneehöhe von 1 cm räumen und streuen, auf Gehwegen, geräumten Schnee seitlich lagern, Streustoffe vom AG beigestellt, Räum-/Streubreite über 2,00m bis 2,50m, Abrechnung pro Arbeitsgang, Nachweis und Dokumentation der Leistung innerhalb 6 h nach Ausführung unter Angabe der Ausführungszeit und des Einsatzortes, Nachweis und Dokumentation im Streubuch, Ausführung nach Aufforderung durch den AG. Größe der Einzelflächen: Wassergebundene Decke: 55m² Betonsteinpflaster: 715m², 20m² 10 Arbeitsgänge Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 790 m² x 10 AG =7.900 m²	7.900,000	m²	.....	.....
Summe	**4.19.5 Winterdienst**				**.....**
Summe	**4.19 Friedhof Pretzsch**				**.....**

4.20 Parkplatz Friedhof

4.20.1 Grünflächenpflege

4.20.1.1 **Mähen Gebrauchsrasen, Fläche mit Baumbestand Wuchs-H bis 10cm Schnitt-H 4cm**

Mähen von Gebrauchsrasen unter erschwerten Bedingungen,
in Flächen mit Baumbestand,
Wuchshöhe bis 10 cm,
Schnitthöhe 4 cm,
6 Schnitte, März-Oktober,
Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle, Ausführung gemäß
Zeichnung und Einzelbeschreibung.

Größe der Einzelflächen:
169m²

6 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
169 m² x 6 AG = 1.014 m²

1.014,000 m² ....

4.20.1.2 **Mähen Gebrauchsrasen, Fläche im Böschungsbereich Wuchs-H bis 10cm Schnitt-H 4cm**

Mähen von Gebrauchsrasen unter erschwerten Bedingungen,
in Flächen im Böschungsbreich bis 1:2,
Wuchshöhe bis 10 cm,
Schnitthöhe 4 cm,
6 Schnitte, März-Oktober,
Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle, Ausführung gemäß
Zeichnung und Einzelbeschreibung.
Abrechnung nach Aufsichtsfläche.

Größe der Einzelflächen:
206m²

6 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
206 m² x 6 AG = 1.236 m²

1.236,000 m² ....

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €	.....
4.20.1.3	**Mähen Wiesenflächen, Bankettstreifen Wuchs-H bis 50cm Schnitt-H 5cm** Mähen von Wiesenflächen, Bankettstreifen, Wuchshöhe bis 50 cm, Schnitthöhe 5 cm, 4 Arbeitsgänge, Ausführung Mitte Juni und August/September, Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 200201 biologisch abbaubare Abfälle. Größe der Einzelflächen: 808m² 4 Arbeitsgänge Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 808 m² x 4 AG = 3.232 m²	3.232,000	m²	.....	.....
Summe	**4.20.1 Grünflächenpflege**				**.....**
4.20.2	**Befestigte Flächen**				
4.20.2.1	**Reinigung Geh-/Radwege, Abdeckung mit Splitt** Reinigung von befestigten Geh- und Radwegen, inklusive Schnittgerinne, Material Abdeckung mit Splitt, Bewuchs ist mechanisch zu entfernen, Breite über 2,5 bis 3 m, 2 Arbeitsgänge jährlich, anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen. Größe der Einzelflächen: 500m² 2 Arbeitsgänge Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 500 m² x 2 AG =1.000 m²	1.000,000	m²	.....	.....
4.20.2.2	**Laubbeseitigung Geh-/Radwege, Abdeckung mit Splitt** Laubbeseitigung von befestigten Geh- und Radwegen, inklusive Schnittgerinne, Material Abdeckung mit Splitt, 4 Arbeitsgänge, Ausführung Oktober bis Januar, anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.				

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €	.....
	Größe der Einzelflächen: 500m²				
	4 Arbeitsgänge Abrechnung nach m²x Anzahl Arbeitsgänge				
	Die Menge ermittelt sich wie folgt: 500 m² x 4 AG =2.000 m²				
		2.000,000	m²	.....	.....
Summe	**4.20.2 Befestigte Flächen**				**.....**
4.20.5	**Winterdienst**				
4.20.5.1	**Fläche räumen und streuen, Gehweg Streustoff beigestellt, B 2,0-2,5m** Fläche ab einer Schneehöhe von 1 cm räumen und streuen, auf Gehwegen, geräumten Schnee seitlich lagern, Streustoffe vom AG beigestellt, Räum-/Streubreite über 2,00m bis 2,50m, Abrechnung pro Arbeitsgang, Nachweis und Dokumentation der Leistung innerhalb 6 h nach Ausführung unter Angabe der Ausführungszeit und des Einsatzortes, Nachweis und Dokumentation im Streubuch, Ausfürhung nach Aufforderung durch den AG.				
	Größe der Einzelflächen: Parkplatz/Abdeckung mit Splitt: 500m²				
	10 Arbeitsgänge Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge				
	Die Menge ermittelt sich wie folgt: 500 m² x 10 AG = 5.000 m²				
		5.000,000	m²	.....	.....
Summe	**4.20.5 Winterdienst**				**.....**
Summe	**4.20 Parkplatz Friedhof**				**.....**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €

4.21 Weg zur Badegasse

4.21.1 Grünflächenpflege

4.21.1.1 **Mähen Gebrauchsrasen**
Wuchs-H 6-10cm Schnitt-H 4cm

Mähen von Gebrauchsrasen,
Wuchshöhe 6 bis 10 cm,
Schnitthöhe 4 cm,
4 Schnitte, Ausführungszeitraum März-Oktober,
Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.

Größe der Einzelflächen:
96m²

4 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge
96 m² x 4 AG =384 m²

384,000 m² ....

4.21.1.2 **Gehölzschnitt Sträucher, Höhe bis 1,5m**

Gehölzfläche schneiden, Höhe bis 1,5 m, 1 Gehölz auf 1m²,
Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle.

Größe der Einzelflächen:
65m²

2 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
65 m² x 2 AG = 130 m²

130,000 m² ....

4.21.1.3 **Kleingehölzfläche bis 1,50m lockern**
Aufwuchs, Abfall, Laub entfernen

Lockern der Pflanzfläche, unerwünschten Aufwuchs entfernen,
auf Kleingehölzflächen, Höhe bis 1,50m, Bearbeitungstiefe der
jeweiligen Pflanzenart anpassen, Abfall und Laub von der
Fläche entfernen, anfallende Stoffe und abgetrennte Teile
unerwünschten Aufwuchses auf LKW AN laden,
transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden
vom AN übernommen, 2 Arbeitsgänge.

Größe der Einzelflächen:
65m²

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €	.....
	2 Arbeitsgänge Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 65 m² x 2 AG = 130 m²	130,000	m²	.....	.....
Summe	**4.21.1 Grünflächenpflege**				**.....**
4.21.2	**Befestigte Flächen**				
4.21.2.1	**Reinigung Geh-/Radwege, Betonsteinpflaster** Reinigung von befestigten Geh- und Radwegen, inklusive Schnittgerinne, Material Betonsteinpflaster, Bewuchs ist mechanisch zu entfernen, 2 Arbeitsgänge jährlich, anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen. Größe der Einzelflächen: Gehweg an der Brücke 9m² 2 Arbeitsgänge Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 9m ² x 2 AG = 18 m²	18,000	m²	.....	.....
4.21.2.2	**Laubbeseitigung Geh-/Radwege, Betonsteinpflaster** Laubbeseitigung von befestigten Geh- und Radwegen, inklusive Schnittgerinne, Material Betonsteinpflaster, 4 Arbeitsgänge, Ausführung Oktober bis Januar, anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen. Größe der Einzelflächen: Gehweg an der Brücke 9m² 4 Arbeitsgänge Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 9 m² x 4 AG = 36 m²	36,000	m²	.....	.....
Summe	**4.21.2 Befestigte Flächen**				**.....**

4.21.3 Entwässerungskanalarbeiten

4.21.3.1 **Eimer Straßenablauf entleeren, reinigen**

Eimer für Straßenablauf entleeren und reinigen, ohne Schlammraum, als Unterhaltsreinigung gemäß DWA-M 197, Abfall laden, anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, Aufsatz nicht verschraubt, Klasse A 15 bis Klasse D 400 DIN EN 124-1, 2 Arbeitsgänge, Frühjahr/Spätherbst.

2 Arbeitsgänge
Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
6 St x 2 AG = 12 St

12,000	St	.....	.....

Summe 4.21.3 Entwässerungskanalarbeiten .....

4.21.4 Winterdienst

4.21.4.1 **Fläche räumen und streuen, Gehweg Streustoff beigestellt, B 2,0-2,5m**

Fläche ab einer Schneehöhe von 1 cm räumen und streuen, auf Gehwegen, geräumten Schnee seitlich lagern, Streustoffe vom AG beigestellt, Räum-/Streubreite über 2,00m bis 2,50m, Abrechnung pro Arbeitsgang, Nachweis und Dokumentation der Leistung innerhalb 6 h nach Ausführung unter Angabe der Ausführungszeit und des Einsatzortes, Nachweis und Dokumentation im Streubuch.

Größe der Einzelflächen:
Gehweg an der Brücke 9m²

10 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
9 m² x 10 AG = 90 m²

90,000	m²	.....	.....

Summe 4.21.4 Winterdienst .....

Summe 4.21 Weg zur Badegasse .....

4.22 Wiesenweg

4.22.1 Grünflächenpflege

4.22.1.1 **Mähen Gebrauchsrasen, Fläche mit Baumbestand Wuchs-H bis 10cm Schnitt-H 4cm**

Mähen von Gebrauchsrasen unter erschwerten Bedingungen,
in Flächen mit Baumbestand,
Wuchshöhe bis 10 cm,
Schnitthöhe 4 cm,
6 Schnitte, März-Oktober,
Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle.

Größe der Einzelflächen:
1.199m², 295m²

6 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
1.494 m² x 6 AG = 8.964 m²

8.964,000 m² ....

4.22.1.2 **Gehölzschnitt Sträucher und Rosen, Höhe bis 1,5m**

Gehölzfläche schneiden, z.T. Rosenpflanzung Höhe bis 1,5 m,
Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle.

Größe der Einzelflächen:
10m²
60m²

2 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
70 m² x 2 AG = 140 m²

140,000 m² ....

4.22.1.3 **Kleingehölzfläche mit Sträuchern und Rosen lockern Aufwuchs, Abfall, Laub entfernen**

Lockern der Pflanzfläche, unerwünschten Aufwuchs entfernen,
auf Kleingehölzflächen mit Rosenpflanzung und Sträuchern,
Bearbeitungstiefe der jeweiligen Pflanzenart anpassen, Abfall
und Laub von der Fläche entfernen, anfallende Stoffe und
abgetrennte Teile unerwünschten Aufwuchses auf LKW AN
laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren

werden vom AN übernommen, 4 Arbeitsgänge.

Größe der Einzelflächen:
10m², 60m²

4 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
70 m² x 4 AG = 280 m²

280,000 m² ....

Summe **4.22.1** **Grünflächenpflege** **.....**

4.22.2 **Befestigte Flächen**

4.22.2.1 **Reinigung Geh-/Radwege, Betonsteinpflaster**

Reinigung von befestigten Geh- und Radwegen, inklusive Schnittgerinne, Material Betonsteinpflaster, Bewuchs ist mechanisch zu entfernen,
2 Arbeitsgänge jährlich,
anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.

Größe der Einzelflächen:
an der Freiwilligen Feuerwehr 192m², 188m²

2 Arbeitsgänge
Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
380 m² x 2 AG = 760 m²

760,000 m² ....

4.22.2.2 **Laubbeseitigung Geh-/Radwege, Betonsteinpflaster**

Laubbeseitigung von befestigten Geh- und Radwegen, inklusive Schnittgerinne, Material Betonsteinpflaster,
4 Arbeitsgänge,
Ausführung Oktober bis Januar,
anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.

Größe der Einzelflächen:
an der Freiwilligen Feuerwehr 192m², 188m²

4 Arbeitsgänge
Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
380 m² x 4 AG = 1.520 m²

1.520,000 m² ....

Summe **4.22.2** **Befestigte Flächen** **.....**

4.23 Wittenberger Straße

4.23.1 Grünflächenpflege

4.23.1.1 **Mähen Gebrauchsrasen**
Wuchs-H 6-10cm Schnitt-H 4cm

Mähen von Gebrauchsrasen,
Wuchshöhe 6 bis 10 cm,
Schnitthöhe 4 cm,
8 Schnitte, Ausführungszeitraum März-Oktober,
Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.

Größe der Einzelflächen:
74m², 20m², 175m², 104m², 176m², 100m²

8 Arbeitsgänge

Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge
649 m² x 8 AG =5.192 m²

5.192,000	m²	.....	.....

4.23.1.2 **Mähen Gebrauchsrasen, Fläche mit Baumbestand**
Wuchs-H bis 10cm Schnitt-H 4cm, 4 x jährlich

Mähen von Gebrauchsrasen unter erschwerten Bedingungen,
in Flächen mit Baumbestand, Bankettstreifen
Wuchshöhe bis 10 cm,
Schnitthöhe 4 cm,
8 Schnitte, März-Oktober,
Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle.

Größe der Einzelflächen:
212m²

8 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
212 m² x 8 AG = 1.696 m²

1.696,000	m²	.....	.....

4.23.1.3 **Mähen Gebrauchsrasen, Fläche mit Baumbestand**
Wuchs-H bis 10cm Schnitt-H 4cm

Mähen von Gebrauchsrasen unter erschwerten Bedingungen,
in Flächen mit Baumbestand,
Wuchshöhe bis 10 cm,
Schnitthöhe 4 cm,
8 Schnitte, März-Oktober,
Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,

Leistungsverzeichnis

Projekt:	**2026-01**	**Bad Schmiedeberg - kommunale Dienstleistungen**	
LV:	**03**	**Los 3 - Grünflächenpflege Pretzsch**	

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €	.....

4.23.2 Befestigte Flächen

4.23.2.1 **Reinigung Geh-/Radwege, Betonsteinpflaster**

Reinigung von befestigten Geh- und Radwegen, inklusive Schnittgerinne, Material Betonsteinpflaster, Bewuchs ist mechanisch zu entfernen,
2 Arbeitsgänge jährlich,
anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.

Größe der Einzelflächen:
Bushaltestelle beidseitig 5m², 14m²
Glascontainer (an den Neubaublocks) 18m², 30m²
Gehwege an der Brücke 12m², 10m², 4m²

2 Arbeitsgänge
Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
93 m² x 2 AG = 186 m²

186,000 m² ....

4.23.2.2 **Laubbeseitigung Geh-/Radwege, Betonsteinpflaster**

Laubbeseitigung von befestigten Geh- und Radwegen, inklusive Schnittgerinne, Material Betonsteinpflaster,
4 Arbeitsgänge,
Ausführung Oktober bis Januar,
anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.

Größe der Einzelflächen:
Bushaltestelle beidseitig 5m², 14m²
Glascontainer (an den Neubaublocks) 18m²
Gehwege an der Brücke 12m², 10m², 4m²

4 Arbeitsgänge
Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
93 m² x 4 AG = 372 m²

372,000 m² ....

Summe 4.23.2 Befestigte Flächen .....

4.23.3 Ausstattung

4.23.3.1 **Reinigen von Bushaltestellen**

Reinigung von Bushaltestellen, beinhaltet das Entfernen von Verunreinigungen und Kehricht innerhalb der Behausung aus Beton/Holz/Glas, das Reinigen von Glasflächen sowie der zugehörigen Beschilderung.
Grundfläche der Behausungen ca. 6m²

2 Arbeitsgänge
Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
2 Stück x 2 AG = 4 Stück

4,000 St ....

Summe 4.23.3 Ausstattung .....

4.23.4 Entwässerungskanalarbeiten

4.23.4.1 **Eimer Straßenablauf entleeren, reinigen**

Eimer für Straßenablauf entleeren und reinigen, ohne Schlammraum, als Unterhaltsreinigung gemäß DWA-M 197, Abfall laden, anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, Aufsatz nicht verschraubt, Klasse A 15 bis Klasse D 400 DIN EN 124-1, 2 Arbeitsgänge, Frühjahr/Spätherbst.

2 Arbeitsgänge
Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
33 St x 2 AG = 66 St

66,000 St ....

4.23.4.2 **Entwässerungsmulde reinigen mechanisch/manuell**

Entwässerungsmulde reinigen, Material Betonstein, im mechanischen/manuellen Verfahren, als Unterhaltsreinigung gemäß DWA-M 197, Abfall aufnehmen und Aufwuchs entfernen, anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, 2 Arbeitsgänge, Frühjahr/Spätherbst.

2 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
70 m x 2 AG = 140 m

140,000 m ....

Leistungsverzeichnis

Projekt:	**2026-01**	**Bad Schmiedeberg - kommunale Dienstleistungen**	
LV:	**03**	**Los 3 - Grünflächenpflege Pretzsch**	

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €	.....

4.23.4.3 **Eimer Straßenablauf entleeren reinigen an den "Neubaublöcken"**

Eimer für Straßenablauf entleeren und reinigen, ohne Schlammraum, als Unterhaltsreinigung gemäß DWA-M 197, Abfall laden, anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, Aufsatz nicht verschraubt, Klasse A 15 bis Klasse D 400 DIN EN 124-1, 2 Arbeitsgänge, Frühjahr/Spätherbst.

Ort: Neubaublöcke an der Wittenberger Straße

2 Arbeitsgänge
Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
5 St x 2 AG = 10 St

10,000	St	.....	.....

Summe 4.23.4 Entwässerungskanalarbeiten .....

4.23.5 Winterdienst

4.23.5.1 **Fläche räumen und streuen, Gehweg Streustoff beigestellt, B 2,0-2,5m**

Fläche ab einer Schneehöhe von 1 cm räumen und streuen, auf Gehwegen, geräumten Schnee seitlich lagern, Streustoffe vom AG beigestellt,
Räum-/Streubreite über 2,00m bis 2,50m, Abrechnung pro Arbeitsgang, Nachweis und Dokumentation der Leistung innerhalb 6 h nach Ausführung unter Angabe der Ausführungszeit und des Einsatzortes, Nachweis und Dokumentation im Streubuch.

Größe der Einzelflächen:
Bushaltestelle beidseitig 5m², 14m²
Glascontainer (an den Neubaublocks) 18m², 30m²
Gehwege an der Brücke 12m², 10m², 4m²

10 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
93 m² x 10 AG = 930 m²

930,000	m²	.....	.....

Summe 4.23.5 Winterdienst .....

Summe 4.23 Wittenberger Straße .....

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €

4.24 Breitscheidstraße

4.24.1 Befestigte Flächen

4.24.1.1 **Reinigung Geh-/Radwege, Betonsteinpflaster**

Reinigung von befestigten Geh- und Radwegen, inklusive Schnittgerinne, Material Betonsteinpflaster, Bewuchs ist mechanisch zu entfernen,
2 Arbeitsgänge jährlich,
anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.

Größe der Einzelflächen:
Fußweg (Grünanalage/ gegenüber Hausnr. 1) 36m²

2 Arbeitsgänge
Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
36 m² x 2 AG = 72 m²

72,000 m² ....

4.24.1.2 **Laubbeseitigung Geh-/Radwege, Betonsteinpflaster**

Laubbeseitigung von befestigten Geh- und Radwegen, inklusive Schnittgerinne, Material Betonsteinpflaster,
4 Arbeitsgänge,
Ausführung Oktober bis Januar,
anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.

Größe der Einzelflächen:
Fußweg (Grünanalge/ gegenüber Hausnr. 1) 36m²

4 Arbeitsgänge
Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
36 m² x 4 AG = 144 m²

144,000 m² ....

Summe 4.24.1 Befestigte Flächen .....

4.24.2 Entwässerungskanalarbeiten

4.24.2.1 **Eimer Straßenablauf entleeren, reinigen**

Eimer für Straßenablauf entleeren und reinigen, ohne Schlammraum, als Unterhaltsreinigung gemäß DWA-M 197, Abfall laden, anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, Aufsatz nicht verschraubt, Klasse A 15 bis Klasse D 400 DIN EN 124-1, 2 Arbeitsgänge, Frühjahr/Spätherbst.

2 Arbeitsgänge
Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
8 St x 2 AG = 16 St

16,000 St ....

Summe 4.24.2 Entwässerungskanalarbeiten .....

4.24.3 Winterdienst

4.24.3.1 **Fläche räumen und streuen, Gehweg Streustoff beigestellt, B 2,0-2,5m**

Fläche ab einer Schneehöhe von 1 cm räumen und streuen, auf Gehwegen, geräumten Schnee seitlich lagern, Streustoffe vom AG beigestellt, Räum-/Streubreite über 2,00m bis 2,50m, Abrechnung pro Arbeitsgang, Nachweis und Dokumentation der Leistung innerhalb 6 h nach Ausführung unter Angabe der Ausführungszeit und des Einsatzortes, Nachweis und Dokumentation im Streubuch.

Größe der Einzelflächen:
Fußweg (Grünanalage/ gegenüber Hausnr. 1) 36m²

10 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
36 m² x 10 AG = 360 m²

360,000 m² ....

Summe 4.24.3 Winterdienst .....

Summe 4.24 Breitscheidstraße .....

4.25 Drosselweg

4.25.1 Entwässerungskanalarbeiten

4.25.1.1 **Eimer Straßenablauf entleeren, reinigen**

Eimer für Straßenablauf entleeren und reinigen, ohne Schlammraum, als Unterhaltsreinigung gemäß DWA-M 197, Abfall laden, anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, Aufsatz nicht verschraubt, Klasse A 15 bis Klasse D 400 DIN EN 124-1, 2 Arbeitsgänge, Frühjahr/Spätherbst.

2 Arbeitsgänge
Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
1 St x 2 AG = 2 St

2,000 St ....

Summe 4.25.1 Entwässerungskanalarbeiten .....

Summe 4.25 Drosselweg .....

4.26 Feldweg

4.26.1 Entwässerungskanalarbeiten

4.26.1.1 **Eimer Straßenablauf entleeren, reinigen**

Eimer für Straßenablauf entleeren und reinigen, ohne Schlammraum, als Unterhaltsreinigung gemäß DWA-M 197, Abfall laden, anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, Aufsatz nicht verschraubt, Klasse A 15 bis Klasse D 400 DIN EN 124-1, 2 Arbeitsgänge, Frühjahr/Spätherbst.

2 Arbeitsgänge
Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
7 St x 2 AG = 14 St

14,000 St ....

Summe 4.26.1 Entwässerungskanalarbeiten .....

Summe 4.26 Feldweg .....

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €

4.27 Schlossstraße

4.27.1 Grünflächenpflege

4.27.1.1 **Pflanzfläche lockern Aufwuchs abtrennen Baumscheibe**

Lockern der Pflanzfläche, unerwünschten Aufwuchs abtrennen, auf Baumscheiben, Einzelgröße bis 5 m², Bearbeitungstiefe der jeweiligen Pflanzenart anpassen, Abfall und Laub von der Fläche entfernen, anfallende Stoffe und abgetrennte Teile unerwünschten Aufwuchses auf LKW AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen,
4 Arbeitsgänge.

Anzahl der Baumscheiben
40 Stück

4 Arbeitsgänge
Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
40 St x 4 AG = 160 St

160,000 St ....

4.27.1.2 **Laubbeseitigung Baumscheibe**

Laubbeseitigung in Baumscheiben, Einzelgröße der Baumscheiben bis 5m², 4 Arbeitsgänge,
Ausführung Oktober bis Januar,
anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.

Anzahl der Baumscheiben
40 Stück

4 Arbeitsgänge
Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
40 St x 4 AG = 160 St

160,000 St ....

Summe 4.27.1 Grünflächenpflege .....

4.27.2 Befestigte Flächen

4.27.2.1 **Reinigung Geh-/Radwege, Betonsteinpflaster**

Reinigung von befestigten Geh- und Radwegen, inklusive Schnittgerinne, Material Betonsteinpflaster, Bewuchs ist mechanisch zu entfernen,
2 Arbeitsgänge jährlich,
anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.

Größe der Einzelflächen:
Gehweg am Rathaus / Schlosstraße 7 129m²

2 Arbeitsgänge
Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
129 m² x 2 AG = 258 m²

258,000 m² ....

4.27.2.2 **Laubbeseitigung Geh-/Radwege, Betonsteinpflaster**

Laubbeseitigung von befestigten Geh- und Radwegen, inklusive Schnittgerinne, Material Betonsteinpflaster, 4 Arbeitsgänge, Ausführung Oktober bis Januar, anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.

Größe der Einzelflächen:
Gehweg am Rathaus / Schlosstraße 7: 129m²

4 Arbeitsgänge
Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
129 m² x 4 AG = 516 m²

516,000 m² ....

Summe 4.27.2 Befestigte Flächen .....

4.27.3 Entwässerungskanalarbeiten

4.27.3.1 **Eimer Straßenablauf entleeren, reinigen**

Eimer für Straßenablauf entleeren und reinigen, ohne Schlammraum, als Unterhaltsreinigung gemäß DWA-M 197, Abfall laden, anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, Aufsatz nicht verschraubt, Klasse A 15 bis Klasse D 400 DIN EN 124-1, 2 Arbeitsgänge, Frühjahr/Spätherbst.

2 Arbeitsgänge
Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
13 St x 2 AG = 26 St

26,000 St ....

Summe 4.27.3 Entwässerungskanalarbeiten .....

4.27.4 Winterdienst

4.27.4.1 **Fläche räumen und streuen, Gehweg Streustoff beigestellt, B 2,0-2,5m**

Fläche ab einer Schneehöhe von 1 cm räumen und streuen, auf Gehwegen, geräumten Schnee seitlich lagern, Streustoffe vom AG beigestellt, Räum-/Streubreite über 2,00m bis 2,50m, Abrechnung pro Arbeitsgang, Nachweis und Dokumentation der Leistung innerhalb 6 h nach Ausführung unter Angabe der Ausführungszeit und des Einsatzortes, Nachweis und Dokumentation im Streubuch.

Größe der Einzelflächen:
Gehweg am Rathaus / Schlosstraße 7. 129m²

10 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
129 m² x 10 AG = 1.290 m²

1.290,000 m² ....

Summe 4.27.4 Winterdienst .....

Summe 4.27 Schlossstraße .....

4.28 Schlossbezirk

4.28.2 Entwässerungskanalarbeiten

4.28.2.1 **Eimer Straßenablauf entleeren, reinigen**

Eimer für Straßenablauf entleeren und reinigen, ohne Schlammraum, als Unterhaltsreinigung gemäß DWA-M 197, Abfall laden, anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, Aufsatz nicht verschraubt, Klasse A 15 bis Klasse D 400 DIN EN 124-1, 2 Arbeitsgänge, Frühjahr/Spätherbst.

2 Arbeitsgänge
Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
6 St x 2 AG = 12 St

12,000 St ....

Summe 4.28.2 Entwässerungskanalarbeiten .....

Summe 4.28 Schlossbezirk .....

4.29 Schwalbenweg

4.29.1 Entwässerungskanalarbeiten

4.29.1.1 **Eimer Straßenablauf entleeren, reinigen**

Eimer für Straßenablauf entleeren und reinigen, ohne Schlammraum, als Unterhaltsreinigung gemäß DWA-M 197, Abfall laden, anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, Aufsatz nicht verschraubt, Klasse A 15 bis Klasse D 400 DIN EN 124-1, 2 Arbeitsgänge, Frühjahr/Spätherbst.

2 Arbeitsgänge
Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
1 St x 2 AG = 2 St

2,000 St ....

Summe 4.29.1 Entwässerungskanalarbeiten .....

Summe 4.29 Schwalbenweg .....

4.30 Thälmannstraße

4.30.1 Entwässerungskanalarbeiten

4.30.1.1 **Eimer Straßenablauf entleeren, reinigen**

Eimer für Straßenablauf entleeren und reinigen, ohne Schlammraum, als Unterhaltsreinigung gemäß DWA-M 197, Abfall laden, anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, Aufsatz nicht verschraubt, Klasse A 15 bis Klasse D 400 DIN EN 124-1, 2 Arbeitsgänge, Frühjahr/Spätherbst.

2 Arbeitsgänge
Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
6 St x 2 AG = 12 St

12,000 St ....

Summe 4.30.1 Entwässerungskanalarbeiten .....

Summe 4.30 Thälmannstraße .....

4.31 Zu den Garagen

4.31.1 Entwässerungskanalarbeiten

4.31.1.1 **Eimer Straßenablauf entleeren, reinigen**

Eimer für Straßenablauf entleeren und reinigen, ohne Schlammraum, als Unterhaltsreinigung gemäß DWA-M 197, Abfall laden, anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, Aufsatz nicht verschraubt, Klasse A 15 bis Klasse D 400 DIN EN 124-1, 2 Arbeitsgänge, Frühjahr/Spätherbst.

2 Arbeitsgänge
Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
2 St x 2 AG = 4 St

4,000 St ....

Summe 4.31.1 Entwässerungskanalarbeiten .....

Summe 4.31 Zu den Garagen .....

4.32 Fähre

4.32.1 **Mähen Gebrauchsrasen**
Wuchs-H 6-10cm Schnitt-H 4cm

Mähen von Gebrauchsrasen,
Wuchshöhe 6 bis 10 cm,
Schnitthöhe 4 cm,
6 Schnitte, Ausführungszeitraum März-Oktober,
Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.

6 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

200 m² x 6 AG =1200 m²

1.200,000 m² ....

4.32.2 **Abfallbehälter entleeren 75-100l offen beweglich**

Abfallbehälter entleeren,
einschl. Unratbeseitigung im unmittelbaren Umfeld,
Fassungsvermögen über 75 bis 100 l, offen, beweglich,
anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die
Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen,
Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, 1 x aller 2 Wochen.

26 Arbeitsgänge
Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
1 Afallbehälter x 26 AG = 26 Stück

26,000 St ....

Summe 4.32 Fähre .....

Summe 4 OT Pretzsch .....

5 OT Priesitz

5.1 Priesitz-Ortslage

5.1.1 Grünflächenpflege

5.1.1.1 **Mähen Gebrauchsrasen**
Wuchs-H 6-10cm Schnitt-H 4cm

Mähen von Gebrauchsrasen,
Wuchshöhe 6 bis 10 cm,
Schnitthöhe 4 cm,
6 Schnitte, Ausführungszeitraum März-Oktober,
Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen

Größe der Einzelflächen:
24m², 8m², 14m², 52m², 226m², 284m², 81m², 85m², 10m²,
194m², 77m², 371m²

6 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
1.426 m² x 6 AG = 8.556 m²

8.556,000 m² ....

5.1.1.2 **Mähen Gebrauchsrasen, Fläche mit Baumbestand**
Wuchs-H bis 10cm Schnitt-H 4cm

Mähen von Gebrauchsrasen unter erschwerten Bedingungen,
in Flächen mit Baumbestand,
Wuchshöhe bis 10 cm,
Schnitthöhe 4 cm,
6 Schnitte, März-Oktober,
Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle

Größe der Einzelflächen:
220m², 38m², 120m², 28m², 57m², 39m², 77m², 5m², 70m²,
35m², 81 m², 82m², 312m², 281m², 44m², 507m², 9m², 105m²,
218m², 235m²

6 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
2.563 m² x 6 AG = 15.378 m²

15.378,000 m² ....

Leistungsverzeichnis

Projekt:	**2026-01**	**Bad Schmiedeberg - kommunale Dienstleistungen**	
LV:	**03**	**Los 3 - Grünflächenpflege Pretzsch**	

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €	.....

5.1.1.3 **Mähen Gebrauchsrasen, Fläche im Böschungsbereich Wuchs-H bis 10cm Schnitt-H 4cm**

Mähen von Gebrauchsrasen unter erschwerten Bedingungen,
in Flächen im Böschungsbreich bis 1:2,
Wuchshöhe bis 10 cm,
Schnitthöhe 4 cm,
6 Schnitte, März-Oktober,
Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle

Größe der Einzelflächen:
69m², 370m², 318m²

6 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
757 m² x 6 AG = 4.542 m²

4.542,000	m²	.....	.....

5.1.1.4 **Gehölzschnitt Solitärgehölze, Höhe bis 1,50m**

Solitärgehölze schneiden, Höhe bis 1,50 m, Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle
1 Arbeitsgang August/September

1 Arbeitsgang
Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
1 St x 1 AG = 1 St

1,000	St	.....	.....

5.1.1.5 **Gehölzschnitt Solitärgehölze, Höhe bis 2,5m**

Solitärgehölze schneiden, Höhe bis 2,5 m, Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle
1 Arbeitsgang August/September,

1 Arbeitsgang
Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
8 St x 1 AG = 8 St

8,000	St	.....	.....

Leistungsverzeichnis

Projekt:	**2026-01**	**Bad Schmiedeberg - kommunale Dienstleistungen**	
LV:	**03**	**Los 3 - Grünflächenpflege Pretzsch**	

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €	.....

5.1.1.6 **Gehölzschnitt Solitärgehölze, Höhe bis 5,00m**

Solitärgehölze schneiden, Höhe bis 5,00 m,
Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle
1 Arbeitsgang August/September

1 Arbeitsgang
Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
1 St x 1 AG =1 St

1,000	St	.....	.....

5.1.1.7 **Gehölzschnitt Schnitthecke, Höhe bis 2,50m**

Gehölzfläche schneiden, Schnitthecke, Formschnitt allseitig,
Höhe bis 2,50 m, Ausführungszeitraum Anfang Juni / Ende
August, Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren,
entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN
übernommen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle

Größe der Einzelflächen:
27lfm

2 Arbeitsgänge
Abrechnung nach lfm x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
27 lfm x 2 AG =54 lfm

54,000	m	.....	.....

5.1.1.8 **Staudenfläche lockern**
Aufwuchs, Abfall, Laub entfernen

Lockern der Pflanzfläche, unerwünschten Aufwuchs entfernen,
auf Staudenflächen, Bearbeitungstiefe der jeweiligen
Pflanzenart anpassen, Abfall und Laub von der Fläche
entfernen, anfallende Stoffe und abgetrennte Teile
unerwünschten Aufwuchses auf LKW AN laden,
transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden
vom AN übernommen, 6 Arbeitsgänge.

Größe der Einzelflächen:
267m²

6 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
267 m² x 6 AG = 1.602 m²

1.602,000	m²	.....	.....

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €	.....
5.1.1.9	**Durchputzen Staudenfläche** Durchputzen der Pflanzung, Staudenfläche, abgeblühte und abgestorbene Pflanzenteile abschneiden, unerwünschten Aufwuchs abtrennen, Laub, abgestorbene Pflanzenteile und Unrat aufsammeln, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 200201 biologisch abbaubare Abfälle, 2 Arbeitsgänge, März und August Größe der Einzelflächen: 267m² Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 267 m² x 2 AG = 534 m²	534,000	m²	.....	.....
Summe	**5.1.1 Grünflächenpflege**				**.....**
5.1.2	**Befestigte Flächen**				
5.1.2.1	**Reinigung Geh-/Radwege, Abdeckung mit Splitt** Reinigung von befestigten Geh- und Radwegen, inklusive Schnittgerinne, Material Abdeckung mit Splitt, Bewuchs ist mechanisch zu entfernen, Breite über 2,5 bis 3 m, 2 Arbeitsgänge jährlich, anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen Größe der Einzelflächen: 14m², 42m² 2 Arbeitsgänge Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 56 m² x 2 AG =112 m²	112,000	m²	.....	.....
5.1.2.2	**Laubbeseitigung Geh-/Radwege, Abdeckung mit Splitt** Laubbeseitigung von befestigten Geh- und Radwegen, inklusive Schnittgerinne, Material Abdeckung mit Splitt, 4 Arbeitsgänge, Ausführung Oktober bis Januar, anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen Größe der Einzelflächen:				

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €	.....
	14m², 42m² 4 Arbeitsgänge Abrechnung nach m²x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 56 m² x 4 AG = 224 m²	224,000	m²	.....	.....
5.1.2.3	**Reinigung Geh-/Radwege, Betonsteinpflaster** Reinigung von befestigten Geh- und Radwegen, inklusive Schnittgerinne, Material Betonsteinpflaster, Bewuchs ist mechanisch zu entfernen, 2 Arbeitsgänge jährlich, anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen Größe der Einzelflächen: 24m², 41m², 283m² 2 Arbeitsgänge Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 348 m² x 2 AG = 696 m²	696,000	m²	.....	.....
5.1.2.4	**Laubbeseitigung Geh-/Radwege, Betonsteinpflaster** Laubbeseitigung von befestigten Geh- und Radwegen, inklusive Schnittgerinne, Material Betonsteinpflaster, 4 Arbeitsgänge, Ausführung Oktober bis Januar, anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen Größe der Einzelflächen: 24m², 41m², 283m² 4 Arbeitsgänge Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 348 m² x 4 AG = 1.392 m²	0,130	m²	.....	.....
Summe	**5.1.2 Befestigte Flächen**				**.....**

5.1.3 Ausstattung

5.1.3.1 **Abfallbehälter entleeren 75-100l offen beweglich**

Abfallbehälter entleeren,
einschl. Unratbeseitigung im unmittelbaren Umfeld,
Fassungsvermögen über 75 bis 100 l, offen, beweglich,
anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, 1 x alle 4 Wochen

13 Arbeitsgänge
Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
10 Abfallbehälter x 13 AG = 130 Stück

130,000 St ....

Summe 5.1.3 Ausstattung .....

5.1.4 Entwässerungskanalarbeiten

5.1.4.1 **Eimer Straßenablauf entleeren, reinigen**

Eimer für Straßenablauf entleeren und reinigen, ohne Schlammraum, als Unterhaltsreinigung gemäß DWA-M 197, Abfall laden, anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, Aufsatz nicht verschraubt, Klasse A 15 bis Klasse D 400 DIN EN 124-1, 2 Arbeitsgänge, Frühjahr/Spätherbst.

4 Arbeitsgänge
Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
5 St x 4 AG = 20 St

20,000 St ....

Summe 5.1.4 Entwässerungskanalarbeiten .....

5.1.5 Winterdienst

5.1.5.1 **Fläche räumen und streuen, Gehweg Streustoff beigestellt, B 2,0-2,5m**

Fläche ab einer Schneehöhe von 1 cm räumen und streuen, auf Gehwegen, geräumten Schnee seitlich lagern, Streustoffe vom AG beigestellt,
Räum-/Streubreite über 2,00m bis 2,50m, Abrechnung pro Arbeitsgang, Nachweis und Dokumentation der Leistung innerhalb 6 h nach Ausführung unter Angabe der Ausführungszeit und des Einsatzortes, Nachweis und Dokumentation im Streubuch

Größe der Einzelflächen:
Betonsteinpflaster:
Gemeindehaus / FFW 283m², 41m²
Bushaltestelle 24m²
Fußweg vor Zysterne 24m²

Abdeckung mit Splitt:
Fußweg vor Löschzeich 42m²
Glascontainer 14m²

10 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
468 m²x 10 AG = 4.680 m²

		4.680,000	m²	.....	.....

Summe	**5.1.5**	**Winterdienst**	**.....**

Summe	**5.1**	**Priesitz-Ortslage**	**.....**

5.2 Priesitz Sportplatz

5.2.1 Grünflächenpflege

5.2.1.1 **Mähen Gebrauchsrasen**
Wuchs-H 6-10cm Schnitt-H 4cm

Mähen von Gebrauchsrasen,
Wuchshöhe 6 bis 10 cm,
Schnitthöhe 4 cm,
2 Schnitte, Ausführungszeitraum März-Oktober,
Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen

Größe der Einzelflächen:
8.492m²

2 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

8.492 m² x 2 AG = 16.984 m²

16.984,000 m² ....

5.2.1.2 **Mähen von Wiesenflächen, Bankettstreifen,**
Wuchs-H bis 50cm Schnitt-H 5cm

Mähen von Wiesenflächen, Bankettstreifen, Breite 1,00 m,
Aufwuchshöhe bis 50 cm,
Schnitthöhe 5cm, Zeitraum April - Oktober,
Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle

4 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
210 m² x 4 AG = 840 m²

840,000 m² ....

5.2.1.3 **Gehölzschnitt Schnitthecke, Höhe bis 2,50m**

Gehölzfläche schneiden, Schnitthecke, Formschnitt allseitig,
Höhe bis 2,50 m, Ausführungszeitraum Anfang Juni / Ende
August, Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren,
entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN
übernommen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle.

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €	.....
	Größe der Einzelflächen: 177lfm, 13lfm 2 Arbeitsgänge Abrechnung nach lfm x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 190 lfm x 2 AG =380 lfm	380,000	m	.....	.....
Summe	**5.2.1 Grünflächenpflege**				**.....**
Summe	**5.2 Priesitz Sportplatz**				**.....**

5.3 Priesitz Friedhof

Zufahrt
Der Friedhof Schnellin befindet sich am westlichen Ende des Dorfkerns.
Die Erschließung des Friedhofs erfolgt über eine Doppelflügeltor aus Metall.

Die Kapelle befindet sich direkt im Eingangsbereich zum Friedhof, der Vorplatz der Kapelle ist mit Betonsteinpflaster befestigt.

Befahrbarkeit
Der Friedhof ist eingeschränkt mit dem PKW befahrbar.
Die gültige Friedhofssatzung ist zu beachten.

Geländeneigung
Das Gelände befindet sich überwiegend in ebener Lage.

Lagerräume/Lagerflächen
Es stehen keine Räume oder Flächen zur Lagerung zur Verfügung.

Sanitäre Einrichtungen
Es sind keine sanitären Einrichtungen vorhanden.

Angaben zur Ausführung
Laubblasgeräte dürfen im Bereich von Rasenflächen eingeschränkt eingesetzt werden. Im Bereich von Grabfeldern ist der Einsatz von Laubblasgeräte nicht zulässig.

Die Ausführung von Pflegeleistungen ist während einer Beerdigung nicht gestattet.

5.3.1 Grünflächenpflege

5.3.1.1 Mähen Gebrauchsrasen, Fläche mit Baumbestand Wuchs-H bis 10cm Schnitt-H 4cm

Mähen von Gebrauchsrasen unter erschwerten Bedingungen,
in Flächen mit Baumbestand,
Wuchshöhe bis 10 cm,
Schnitthöhe 4 cm,
8 Schnitte, Ausführungszeitraum März-Oktober,
Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle.

Größe der Einzelflächen:
2.155m²

8 Arbeitsgänge

Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge
2.155m² x 8 AG = 17.240 m²

17.240,000 m² ....

Leistungsverzeichnis

Projekt:	**2026-01**	**Bad Schmiedeberg - kommunale Dienstleistungen**	
LV:	**03**	**Los 3 - Grünflächenpflege Pretzsch**	

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €	.....

5.3.1.2 **Säubern Gebrauchsrasen, Laub entfernen**

Säubern der Rasenfläche, Gebrauchsrasen, von Laub und Unrat, 4 Säuberungen, Ausführung Oktober bis Januar, anfallende Stoffe auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN.

Größe der Einzelflächen:
2.155m²

4 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
2.155 m² x 4 AG =8.620 m²

8.620,000	m²	.....	.....

5.3.1.3 **Gehölzschnitt Sträucher, Höhe bis 1,5m**

Gehölzfläche schneiden, Höhe bis 1,5 m, 1 Gehölz auf 1m², Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 200201 biologisch abbaubare Abfälle.

Größe der Einzelflächen:
22m², 21m²

2 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
43 m² x 2 AG = 86 m²

86,000	m²	.....	.....

5.3.1.4 **Kleingehölzfläche bis 1,50m lockern Aufwuchs, Abfall, Laub entfernen**

Lockern der Pflanzfläche, unerwünschten Aufwuchs entfernen, auf Kleingehölzflächen, Höhe bis 1,50m, Bearbeitungstiefe der jeweiligen Pflanzenart anpassen, Abfall und Laub von der Fläche entfernen, anfallende Stoffe und abgetrennte Teile unerwünschten Aufwuchses auf LKW AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, 2 Arbeitsgänge.

Größe der Einzelflächen:
22m², 21m²

2 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
43 m² x 2 AG = 86 m²

86,000	m²	.....	.....

Leistungsverzeichnis

Projekt:	**2026-01**	**Bad Schmiedeberg - kommunale Dienstleistungen**	
LV:	**03**	**Los 3 - Grünflächenpflege Pretzsch**	

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €	.....

5.3.1.5 **Gehölzschnitt Schnitthecke, Höhe bis 2,00m**

Gehölzfläche schneiden, Schnitthecke, Formschnitt einseitig, Höhe bis 2,00 m, Ausführungszeitraum Anfang Juni / Ende August, Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 200201 biologisch abbaubare Abfälle.

Größe der Einzelflächen:
62 lfm, 36lfm, 19lfm

2 Arbeitsgänge
Abrechnung nach lfm x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
117 lfm x 2 AG =234 lfm

234,000 m ....

5.3.1.6 **Gehölzschnitt Sträucher, Höhe bis 2,5m**

Gehölzfläche schneiden, Höhe bis 2,5 m, Rückschnitt, Auslichtungsschnitt, den Straßenraum beengende Triebe zurückschneiden, Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 200201 biologisch abbaubare Abfälle,
1 Arbeitsgang August/September,
1 Gehölz auf 1m².

Größe der Einzelflächen:
20m², 52m²

1 Arbeitsgang
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
72 m² x 1 AG = 72 m²

72,000 m² ....

5.3.1.7 **Gehölzschnitt Sträucher, Höhe bis 5m**

Gehölzfläche schneiden, Höhe bis 5 m, Rückschnitt, Auslichtungsschnitt, den Straßenraum beengende Triebe zurückschneiden,Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 200201 biologisch abbaubare Abfälle, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung.

Größe der Einzelflächen:
25m², 44m², 35m², 25m², 47m²

1 Arbeitsgang
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €	.....
	Die Menge ermittelt sich wie folgt: 176 m² x 1 AG = 176 m²				
		176,000	m²	.....	.....
Summe	**5.3.1 Grünflächenpflege**				**.....**
5.3.2	**Befestigte Flächen**				
5.3.2.1	**Reinigung Geh-/Radwege, wassergebundene Decke** Reinigung von befestigten Geh- und Radwegen, inklusive Schnittgerinne, Material wassergebundene Decke, Bewuchs ist mechanisch zu entfernen, Breite über 2,5 bis 3 m, 2 Arbeitsgänge jährlich, anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen. Größe der Einzelflächen: 86m² 2 Arbeitsgänge Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 86 m² x 2 AG = 172 m²				
		86,000	m²	.....	.....
5.3.2.2	**Laubbeseitigung Geh-/Radwege, wassergebundene Decke** Laubbeseitigung von befestigten Geh- und Radwegen, inklusive Schnittgerinne, Material wassergebundene Decke, Breite über 2,5 bis 3 m, 4 Arbeitsgänge, Ausführung Oktober bis Januar, anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen. Größe der Einzelflächen: 86m² 4 Arbeitsgänge Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 86 m² x 4 AG = 344 m²				
		344,000	m²	.....	.....
5.3.2.3	**Deckschicht ohne Bindem. Geh- Radweg Gemisch DoB 0/8 D 3cm** Deckschicht ohne Bindemittel in Geh-/Radwegen ausgleichen und verdichten, aus Baustoffgemisch für Deckschichten ohne Bindemittel, Körnung 0/8, Schichtdicke 3 cm, Farbe entsprechend vorheriger Bemusterung. Durchführung in Abstimmung mit AG. Größe der Einzelflächen:				

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €	.....
	86m² 1 Arbeitsgang Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 86 m² x 1 AG = 86 m²	86,000	m²	.....	.....
5.3.2.4	**Reinigung Geh-/Radwege, Betonsteinpflaster** Reinigung von befestigten Geh- und Radwegen, inklusive Schnittgerinne, Material Betonsteinpflaster, Bewuchs ist mechanisch zu entfernen, 2 Arbeitsgänge jährlich, anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen. Größe der Einzelflächen: 13m², 86m² 2 Arbeitsgänge Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 99 m² x 2 AG = 198 m²	198,000	m²	.....	.....
5.3.2.5	**Laubbeseitigung Geh-/Radwege, Betonsteinpflaster** Laubbeseitigung von befestigten Geh- und Radwegen, inklusive Schnittgerinne, Material Betonsteinpflaster, 4 Arbeitsgänge, Ausführung Oktober bis Januar, anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen. Größe der Einzelflächen: 13m², 86m² 4 Arbeitsgänge Abrechnung nach m²x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 99 m² x 4 AG = 396 m²	396,000	m²	.....	.....
Summe	**5.3.2 Befestigte Flächen**				**.....**
5.3.3	**Abfallentsorgung, Verwertung und Beseitigung**				
5.3.3.1	**Abfall nicht gefährlich AVV200201 nicht schadstoffbelastet entsorgen** Siedlungsabfälle, Garten- und Parkabfälle, nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 200201 biologisch abbaubare				

Abfälle, nicht schadstoffbelastet,
auf Friedhof lagernd, in 1,5 cbm Container ohne Deckel,
laden, mit LKW des AN transportieren, entsorgen, zur Verwertungsanlage,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.

1 cbm Grünschnitt = 0,4t
1,5cbm=0,6t

Entleerung nach Aufforderung des AG.

6 Arbeitsgänge
Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
0,6 t x 6 AG = 3,6 t

3,600 t ....

5.3.3.2 **Mini Container-Box, 1,5cbm aufstellen und vorhalten**

Mini- Container, 1,5 cbm zur Entsorgung von Grünschnitt aufstellen und für ein Jahr vorhalten.

1,000 St ....

5.3.3.3 **Abfallbehältnisse zur Entleerung bereitstellen**

Abfallbehältnisse zur Entleerung an Dorfstraße bereitstellen und nach Entleerung wieder auf dem Friedhof positionieren. Standort der Abfallbehältnisse in Abstimmung mit dem AG. Die Entsorgungstermine / Abfallkalender der jeweiligen Entsorgungsunternehmen sind zu beachten, 1 x monatl..

1 x Restmüll
1 x Gelbe Tonne

12 Arbeitsgänge
Abrechnung nach St x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
2 St x 12 AG = 24 St

24,000 St ....

Summe **5.3.3 Abfallentsorgung, Verwertung und Beseitigung .....**

5.3.4 Ausstattung

5.3.4.1 **Einwintern von Wasseranlage**

Wasseranlage/ Wasserentnahmestelle mit Wasserbecken einwintern, Zulauf/Haupthahn der Wasserversorgung verschließen; Wasserbecken, Pumpe und Leitungen sind vollständig zu entleeren, Leitungen ggf. Abdichten, frostempfindliche Pumpen müssen ausgebaut und frostfrei eingewintert werden, verbaute Pumpen außerhalb frostfreier Tiefen müssen mit Styropor geschützt werden, Abdeckung des Wasserbeckens zum Schutz vor eindringendem Oberflächenwasser, alle Bauteile werden gereinigt, der Einsatz

von Putzmitteln sowie der Ort der Einwinterung sind mit dem AG abzustimmen, Armaturen und Schieber bleiben zur Entlüftung leicht geöffnet, in Abstimmung mit dem AG Ablesen vorhandener Wasseruhr und weiterleiten der Information an den Leitungsträger und den AG.
1 Arbeitsgang, vor Frosteintritt, Ende September

1 Arbeitsgang
Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
2 Wasseranlage x 1 AG = 2 Stück

2,000 St ....

5.3.4.2 **Auswintern von Wasseranlage**

Wasseranlage, Brunnen mit Wasserbecken auswintern, Förderpumpe fachgerecht Wiedereinbauen/ von Einwinterung (Styropor) befreien, Abdichtungen aus Leitungen entfernen, Abdeckung des Wasserbeckens rückbauen, rückgebaute Abdeckung für kommende Einwinterung lagern, Bauteile auf defekte überprüfen, ggf. Meldung von Defekt an den AG, Prüfung der Funktionstüchtigkeit.
1 Arbeitsgang, bei ausbleibender Frostgefahr, Ende Mai/Anfang Juni

1 Arbeitsgang
Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
2 Wasseranlage x 1 AG = 2 Stück

2,000 St ....

Summe **5.3.4 Ausstattung** **.....**

5.3.5 Winterdienst

5.3.5.1 **Fläche räumen und streuen, Gehweg Streustoff beigestellt, B 2,0-2,5m**

Fläche ab einer Schneehöhe von 1 cm räumen und streuen, auf Gehwegen, geräumten Schnee seitlich lagern, Streustoffe vom AG beigestellt,
Räum-/Streubreite über 2,00m bis 2,50m, Abrechnung pro Arbeitsgang, Nachweis und Dokumentation der Leistung innerhalb 6 h nach Ausführung unter Angabe der Ausführungszeit und des Einsatzortes, Nachweis und Dokumentation im Streubuch, Ausführung nach Aufforderung durch den AG.

Größe der Einzelflächen:
Betonsteinpflaster: 13m², 86m²
Wassergebundene Decke: 86m²

10 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
185 m² x 10 AG = 1.850 m²

1.850,000 m² ....

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
Summe	**5.3.5 Winterdienst**				.....
Summe	**5.3 Priesitz Friedhof**				.....

5.4 Schulweg- Ortsverbindung Sachau

5.4.1 Grünflächenpflege

5.4.1.1 **Mähen von Wiesenflächen, Bankettstreifen, beidseitig, Wuchs-H bis 50cm Schnitt-H 5cm**

Mähen von Wiesenflächen, Bankettstreifen, beidseitig,
Breite 1,00 m,
Aufwuchshöhe bis 50 cm,
Schnitthöhe 5cm, Zeitraum April - Oktober,
Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle.

4 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
2400 m² x 4 AG = 9600 m²

9.600,000 m² ....

Summe	**5.4.1**	**Grünflächenpflege**	**.....**
Summe	**5.4**	**Schulweg- Ortsverbindung Sachau**	**.....**
Summe	**5**	**OT Priesitz**	**.....**

6 OT Sachau

6.1 Sachau Ortslage

6.1.1 Grünflächenpflege

6.1.1.1 **Mähen Gebrauchsrasen**
Wuchs-H 6-10cm Schnitt-H 4cm

Mähen von Gebrauchsrasen,
Wuchshöhe 6 bis 10 cm,
Schnitthöhe 4 cm,
4 Schnitte, Ausführungszeitraum März-Oktober,
Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.

Größe der Einzelflächen:
82m², 16m², 144m², 67m², 117m², 250m², 105m²,
4 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
1.090 m² x 4 AG = 4.360 m²

4.360,000 m² ....

6.1.1.2 **Mähen Gebrauchsrasen, Fläche mit Baumbestand**
Wuchs-H bis 10cm Schnitt-H 4cm

Mähen von Gebrauchsrasen unter erschwerten Bedingungen,
in Flächen mit Baumbestand,
Wuchshöhe bis 10 cm,
Schnitthöhe 4 cm,
4 Schnitte, März-Oktober,
Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle.

Größe der Einzelflächen:
189m², 173m²

4 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
362 m² x 4 AG = 1.448 m²

1.448,000 m² ....

6.1.1.3 **Mähen Gebrauchsrasen Fläche mit Solitärgehölzen, Baumbestand**
Wuchs-H 6-12cm Schnitt-H 4cm

Mähen von Gebrauchsrasen unter erschwerten Bedingungen,
in Flächen mit Solitärgehölzen und Baumbestand,
Wuchshöhe 6 bis 12 cm,

Leistungsverzeichnis

Projekt:	**2026-01**	**Bad Schmiedeberg - kommunale Dienstleistungen**	
LV:	**03**	**Los 3 - Grünflächenpflege Pretzsch**	

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €	.....
	Schnitthöhe 5 cm, 4 Schnitte, Ausfürhungszeitraum April-Oktober, Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 200201 biologisch abbaubare Abfälle, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung. Abrechnung nach Aufsichtsfläche. Größe der Einzelflächen: 131m², 102m² 4 Arbeitsgänge Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 233 m² x 4 AG = 932 m²	932,000	m²	.....	.....
6.1.1.7	**Mähen von Wiesenflächen, am Wehr, Wuchs-H bis 50cm Schnitt-H 5cm** Mähen von Wiesenflächen, am Wehr Aufwuchshöhe bis 50 cm, Schnitthöhe 5cm, Zeitraum April - Oktober, Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 200201 biologisch abbaubare Abfälle. 4 Arbeitsgänge Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 20 m² x 4 AG = 80 m²	80,000	m²	.....	.....
6.1.1.8	**Gehölzschnitt Sträucher, Höhe bis 2,5m** Gehölzfläche schneiden, Höhe bis 2,5 m, Rückschnitt, Auslichtungsschnitt, den Straßenraum beengende Triebe zurückschneiden, Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 200201 biologisch abbaubare Abfälle, 1 Arbeitsgang August/September, 1 Gehölz auf 1m². Größe der Einzelflächen: 60m² 1 Arbeitsgang Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 60 m²x 1 AG = 60 m²				

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €	.....
		60,000	m²	.....	.....
6.1.1.9	**Gehölzschnitt Sträucher, Höhe bis 5m** Gehölzfläche schneiden, Höhe bis 5 m, Rückschnitt, Auslichtungsschnitt, den Straßenraum beengende Triebe zurückschneiden,Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 200201 biologisch abbaubare Abfälle. Größe der Einzelflächen: 54m² 1 Arbeitsgang Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 54 m²x 1 AG = 54 m²				
		54,000	m²	.....	.....
Summe	**6.1.1 Grünflächenpflege**				**.....**
6.1.2	**Befestigte Flächen**				
6.1.2.1	**Reinigung Geh-/Radwege, Betonsteinpflaster** Reinigung von befestigten Geh- und Radwegen, inklusive Schnittgerinne, Material Betonsteinpflaster, Bewuchs ist mechanisch zu entfernen, 2 Arbeitsgänge jährlich, anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen. Größe der Einzelflächen: an der Leichenhalle 76m² an der Freiwiliigen Feuerewehr 65m² an der Bushaltestelle 6m² an den Glascontainern 9m² 2 Arbeitsgänge Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 156 m² x 2 AG = 312 m²				
		312,000	m²	.....	.....

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €	.....
6.1.2.2	**Laubbeseitigung Geh-/Radwege, Betonsteinpflaster** Laubbeseitigung von befestigten Geh- und Radwegen, inklusive Schnittgerinne, Material Betonsteinpflaster, 4 Arbeitsgänge, Ausführung Oktober bis Januar, anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen. Größe der Einzelflächen: an der Leichenhalle 76m² an der Freiwiliigen Feuerewehr 65m² an der Bushaltestelle 6m² an den Glascontainern 9m² 4 Arbeitsgänge Abrechnung nach m²x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 156 m² x 4 AG = 624 m²	624,000	m²	.....	.....
Summe	**6.1.2 Befestigte Flächen**				**.....**
6.1.3	**Ausstattung**				
6.1.3.1	**Reinigen von Bushaltestellen** Reinigung von Bushaltestellen, beinhaltet das Entfernen von Verunreinigungen und Kehricht innerhalb der Behausung aus Beton/Holz/Glas, das Reinigen von Glasflächen sowie der zugehörigen Beschilderung. Grundfläche der Behausungen ca. 6m² 2 Arbeitsgänge Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 1 Stück x 2 AG = 2 Stück	2,000	St	.....	.....
6.1.3.2	**Abfallbehälter entleeren 75-100l offen beweglich** Abfallbehälter entleeren, einschl. Unratbeseitigung im unmittelbaren Umfeld, Fassungsvermögen über 75 bis 100 l, offen, beweglich, anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung 1 x alle 4 Wochen 13 Arbeitsgänge Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 1 Abfallbehälter x 13AG = 13Stück	13,000	St	.....	.....
Summe	**6.1.3 Ausstattung**				**.....**

Übertrag € .....

6.1.4 Entwässerungskanalarbeiten

6.1.4.1 **Eimer Straßenablauf entleeren, reinigen**

Eimer für Straßenablauf entleeren und reinigen, ohne Schlammraum, als Unterhaltsreinigung gemäß DWA-M 197, Abfall laden, anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, Aufsatz nicht verschraubt, Klasse A 15 bis Klasse D 400 DIN EN 124-1, 2 Arbeitsgänge, Frühjahr/Spätherbst.

2 Arbeitsgänge
Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
8 St x 2 AG = 16 St

16,000 St ....

6.1.4.2 **Wehre freihalten**

Wehre freihalten, von abgelagerten Sedimenten, Unrat, einwachsende Vegetation entfernen durch Rückschnitt, anfallende Stoffe und abgetrennte Teile unerwünschten Aufwuchses auf LKW AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN.

2 Arbeitsgänge
Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
1 St x 2 AG = 2 St

2,000 St ....

Summe 6.1.4 Entwässerungskanalarbeiten .....

6.1.5 Winterdienst

6.1.5.1 **Fläche räumen und streuen, Gehweg Streustoff beigestellt, B 2,0-2,5m**

Fläche ab einer Schneehöhe von 1 cm räumen und streuen, auf Gehwegen, geräumten Schnee seitlich lagern, Streustoffe vom AG beigestellt, Räum-/Streubreite über 2,00m bis 2,50m, Abrechnung pro Arbeitsgang, Nachweis und Dokumentation der Leistung innerhalb 6 h nach Ausführung unter Angabe der Ausführungszeit und des Einsatzortes, Nachweis und Dokumentation im Streubuch.

Größe der Einzelflächen:
an der Freiwilligen Feuerewehr 65m²
an der Bushaltestelle 6m²
an den Glascontainern 9m²
an der Leichenhalle 76m²

10 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
	Die Menge ermittelt sich wie folgt: 156 m² x 10 AG = 1.560 m²	1.560,000	m²	.....	.....
Summe	**6.1.5 Winterdienst**				**.....**
Summe	**6.1 Sachau Ortslage**				**.....**
Summe	**6 OT Sachau**				**.....**

7 OT Splau

7.1 Gollmer Berg

7.1.1 Grünflächenpflege

7.1.1.1 **Mähen von Wiesenflächen, Bankettstreifen Wuchs-H bis 50cm Schnitt-H 5cm**

Mähen von Wiesenflächen, Bankettstreifen, Breite 1,00m,
Aufwuchshöhe bis 50 cm,
Schnitthöhe 5cm,
2 Arbeitsgänge, Ausführung Mitte Juni und August/September,

Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle.

Größe der Einzelflächen:
161m², 292m², 95m², 1.200m², 1.250m²

2 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
2.998m² x 2 AG = 5.996 m²

5.996,000 m² ....

Summe 7.1.1 Grünflächenpflege .....

Summe 7.1 Gollmer Berg .....

7.2 Ortslage

7.2.1 Grünflächenpflege

7.2.1.1 **Mähen Gebrauchsrasen**
Wuchs-H 6-10cm Schnitt-H 4cm

Mähen von Gebrauchsrasen,
Wuchshöhe 6 bis 10 cm,
Schnitthöhe 4 cm,
8 Schnitte, Ausführungszeitraum März-Oktober,
Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.
Größe der Einzelflächen:
860m², 79m², 129m², 196m², 19m², 63m², 53m², 14m²

8 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
1.413 m² x 8 AG = 11.304 m²

11.304,000 m² ....

7.2.1.2 **Mähen Gebrauchsrasen, Fläche mit Baumbestand**
Wuchs-H bis 10cm Schnitt-H 4cm

Mähen von Gebrauchsrasen unter erschwerten Bedingungen,
in Flächen mit Baumbestand,
Wuchshöhe bis 10 cm,
Schnitthöhe 4 cm,
8 Schnitte, März-Oktober,
Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle, Ausführung gemäß
Zeichnung und Einzelbeschreibung.

Größe der Einzelflächen:
84m², 41m²

8 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
125 m² x 8 AG = 1.000 m²

1.000,000 m² ....

7.2.1.3 **Mähen Gebrauchsrasen, Fläche im Böschungsbereich**
Wuchs-H bis 10cm Schnitt-H 4cm

Mähen von Gebrauchsrasen unter erschwerten Bedingungen,
in Flächen im Böschungsbreich bis 1:2,
Wuchshöhe bis 10 cm,
Schnitthöhe 4 cm,
8 Schnitte, März-Oktober,

Übertrag € .....

Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 200201 biologisch abbaubare Abfälle, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung.
Abrechnung nach Aufsichtsfläche.

Größe der Einzelflächen:
59m²

8 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
59 m² x 8 AG = 472 m²

472,000	m²	.....	.....

7.2.1.4 **Mähen Gebrauchsrasen Fläche mit Solitärgehölzen Wuchs-H 8-12cm Schnitt-H 4cm**

Mähen von Gebrauchsrasen unter erschwerten Bedingungen, in Flächen mit Solitärgehölzen,
Wuchshöhe 8 bis 12 cm,
Schnitthöhe 4 cm,
8 Schnitte, Ausführungszeitraum März-Oktober,
Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 200201 biologisch abbaubare Abfälle.

Größe der Einzelflächen:
230m²

8 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
230 m² x 8 AG = 1.840 m²

1.840,000	m²	.....	.....

7.2.1.5 **Gehölzschnitt Solitärgehölze, Höhe bis 1,50m**

Solitärgehölze schneiden, Höhe bis 1,50 m, Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 200201 biologisch abbaubare Abfälle, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung.
1 Arbeitsgang August/September

1 Arbeitsgang
Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
5 St x 1 AG = 5 St

5,000	St	.....	.....

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €	.....
7.2.1.6	**Gehölzschnitt Solitärgehölze, Höhe bis 2,5m** Solitärgehölze schneiden, Höhe bis 2,5 m, Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 200201 biologisch abbaubare Abfälle. 1 Arbeitsgang August/September 1 Arbeitsgang Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 4 St x 1 AG = 4 St	4,000	St	.....	.....
7.2.1.7	**Gehölzschnitt Solitärgehölze, Höhe bis 5,00m** Solitärgehölze schneiden, Höhe bis 5,00 m, Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 200201 biologisch abbaubare Abfälle. 1 Arbeitsgang August/September 1 Arbeitsgang Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 2 St x 1 AG = 2 St	2,000	St	.....	.....
7.2.1.8	**Mähen von Wiesenflächen, Bankettstreifen Wuchs-H bis 50cm Schnitt-H 5cm, 4 x jährlich** Mähen von Wiesenflächen, Bankettstreifen, Breite 1,00m Aufwuchshöhe bis 50 cm, Schnitthöhe 5 cm, 4 Arbeitsgänge, Ausführungszeitraum April-Oktober, Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 200201 biologisch abbaubare Abfälle. Größe der Einzelflächen: 626m², 185m², 48m², 138m² 4 Arbeitsgänge Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 997 m² x 4 AG = 3.988 m²	3.988,000	m²	.....	.....

Leistungsverzeichnis

Projekt:	**2026-01**	**Bad Schmiedeberg - kommunale Dienstleistungen**	
LV:	**03**	**Los 3 - Grünflächenpflege Pretzsch**	

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €	.....

7.2.1.9 **Mähen von Wiesenflächen, Bankettstreifen Wuchs-H bis 50cm Schnitt-H 5cm, 2 x jährlich**

Mähen von Wiesenflächen, Bankettstreifen, Breite 1,00m
Aufwuchshöhe bis 50 cm,
Schnitthöhe 5 cm,
4 Arbeitsgänge,
Ausführungszeitraum Mitte/Ende Juni und Mitte/Ende Oktober,
Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle.
Größe der Einzelflächen:
203m², 114m², 132m², 25m², 53m², 291m², 315m²

4 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
1.133 m² x 4 AG = 4.532 m²

4.532,000	m²	.....	.....

7.2.1.10 **Mähen Wiesenflächen, Bankettstreifen mit Baumbestand Wuchs-H bis 50cm Schnitt-H 10cm**

Mähen von Wiesenflächen unter erschwerten Bedingungen,
in Flächen mit Baumbestand, Bankettstreifen,
Breite 1,00m
Wuchshöhe bis 50 cm,
Schnitthöhe 5 cm,
4 Arbeitsgänge, Ausführungszeitraum März-Oktober,
Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle.

Größe der Einzelflächen:
511m², 358m², 218m²

4 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
1.087 m² x 4 AG = 4.348 m²

4.348,000	m²	.....	.....

7.2.1.11 **Kronenpflege Lichtraumprofilschnitt H 4,50m, 15-20m Durchm. 30-40cm Kronendurchm. 10-15m**

Kronenpflege, gemäß ZTV-Baumpflege, Schnittmaßnahme zur Herstellung des Lichtraumprofils, Freischneiden von Beschilderung, Höhe 4,50m,
Dicke der einzukürzenden Fein- und Schwachäste bis 5 cm,
Gesamthöhe des Baumes über 15 bis 20 m, einstämmig,
Stammdurchmesser über 30 bis 40 cm,
mittlerer Kronendurchmesser über 10 bis 15 m, Tilia (Linde).

Durchführung in Abstimmung mit AG.

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €	.....
	1 Arbeitsgang Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 5 Bäume x 1 AG = 5 Bäume	5,000	St	.....	.....
7.2.1.12	**Lichtraumprofilschnitt Sträucher Rückschnitt H >5m** Lichtraumprofilschnitt an Sträuchern in Straßenrandpflanzungen, Rückschnitt zur Herstellung des Lichtraumprofils, Freischneiden von Beschilderung, Höhe der Gehölze über 5 m Durchführung in Abstimmung mit AG. Länge der Straßenbegleitenden Gehölzfläche ca. 50m, Höhe des Rückschnitts 4,50m 1 Arbeitsgang Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 225 m² x 1 AG = 225 m²	225,000	m²	.....	.....
Summe	**7.2.1 Grünflächenpflege**				**.....**
7.2.2	**Befestigte Flächen**				
7.2.2.1	**Reinigung Geh-/Radwege, Betonsteinpflaster** Reinigung von befestigten Geh- und Radwegen, inklusive Schnittgerinne, Material Betonsteinpflaster, Bewuchs ist mechanisch zu entfernen, 2 Arbeitsgänge jährlich, anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen. Größe der Einzelflächen: Bushaltestelle beidseitig 41m², 23m² Gehweg an der Brücke 40m² an den Glascontainern 12m² 2 Arbeitsgänge Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 116 m² x 2 AG = 232 m²	232,000	m²	.....	.....
7.2.2.2	**Laubbeseitigung Geh-/Radwege, Betonsteinpflaster** Laubbeseitigung von befestigten Geh- und Radwegen, inklusive Schnittgerinne, Material Betonsteinpflaster, 4 Arbeitsgänge,				

Übertrag € .....

Ausführung Oktober bis Januar,
anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.

Größe der Einzelflächen:
Bushaltestelle beidseitig 41m², 23m²
Gehweg an der Brücke 40m²
an den Glascontainern 12m²

4 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m²x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
116 m² x 4 AG = 464 m²

464,000 m² ....

7.2.2.3 **Spielplatz reinigen, Fallschutzkies lockern T bis 15cm, Aufwuchs beseitigen**

Spielplatz reinigen, Fallschutzbelag Kies 2/8 lockern, Tiefe bis 15 cm,Aufwuchs beseitigen Unrat und Laub aus dem Kies aufnehmen, ausgeworfenen Kies zurückbefördern, anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.

Standorte:
Spielplatz Splau: 140m²

1 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
140 m² x 2 AG = 280 m²

280,000 m² ....

Summe 7.2.2 Befestigte Flächen .....

7.2.3 Ausstattung

7.2.3.1 **Reinigen von Bushaltestellen**

Reinigung von Bushaltestellen, beinhaltet das Entfernen von Verunreinigungen und Kehricht innerhalb der Behausung aus Beton/Holz/Glas, das Reinigen von Glasflächen sowie der zugehörigen Beschilderung.
Grundfläche der Behausungen ca. 6m²

2 Arbeitsgänge
Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
1 Stück x 2 AG = 2 Stück

2,000 St ....

7.2.3.2 **Abfallbehälter entleeren 75-100l offen beweglich**

Abfallbehälter entleeren,
einschl. Unratbeseitigung im unmittelbaren Umfeld,
Fassungsvermögen über 75 bis 100 l, offen, beweglich,
anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die
Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen,
Ausführung gemäß Einzelbeschreibung 1 x alle 4 Wochen

13 Arbeitsgänge
Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
1 Abfallbehälter x 13 AG = 13 Stück

13,000 St ....

Summe **7.2.3 Ausstattung** **.....**

7.2.4 Inspektion & Wartung

Die Routine-Inspektion ist nach DIN EN1176-1:2008-08, GUV-SI 8017 auszuführen.
Die visuelle Routine-Inspektion entsprechend DIN EN 117-1:2008-08 3.25, dient der Erkennung offensichtlicher Gefährdungen, die sich als Folge von normaler Benutzung, Vandalismus, oder Witterungseinflüssen ergeben könne.
Sie erstreckt sich auf:

- Einbauten und Spielgeräte
- gesamtes Mobiliar
- ordnungsgemäßte Absicherung der Zugänge zu den öffentlichen Verkehrsflächen
- Beschilderung
- Einfriedung
- Pflanzung
- Flächenbeläge (Sand, Kies etc.)

Sie beinhaltet die visuelle und operative Inspektion von:

- Sauberkeit auf der gesamten Anlage (Verunreinigungen durch Kot, Scherben o.ä. Unrat)
- Bodenfreiheit
- Beschaffenheit der Bodenoberfläche
- freiliegende Fundamente
- scharfe Kanten, locker Schrauben, gesplittertes Holz, vorstehende Nägel, fehlende Schutzkappen
- Funktionsfähigkeit, Festigkeit und Standsicherheit der Spielgeräte und einbauten, fehlende, überstehende oder kaputte Teile (geschieht durch rütteln, Probenutzung, Belastungsversuche etc.)
- übermäßiger Verschleiß (von sich bewegenden Teilen)
- bauliche Festigkeit
- Beschädigung der Spielgeräte und Einbauten durch Verformung, Bruchstellen oder Zerstörung
- Korrosionsschäden

7.2.4.1 **Routine-Inspektion, Spielplatz 300-350m²**

Routine-Inspektion zur Überprüfung der Verkehrssicherheit von
Spielplätzen, Größe der Spielfläche über 300 bis 350 m²,
Kontrollnachweis je Liegenschaft, Dokumentation zur
Übergabe an den AG, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung.

12 Arbeitsgänge
Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
	1 Inspektion x 12 AG = 12 Stück	12,000	St	.....	.....
Summe	**7.2.4 Inspektion & Wartung**				.....
7.2.5	**Entwässerungskanalarbeiten**				
7.2.5.1	**Eimer Straßenablauf entleeren, reinigen** Eimer für Straßenablauf entleeren und reinigen, ohne Schlammraum, als Unterhaltsreinigung gemäß DWA-M 197, Abfall laden, anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, Aufsatz nicht verschraubt, Klasse A 15 bis Klasse D 400 DIN EN 124-1, 2 Arbeitsgänge, Frühjahr/Spätherbst. 2 Arbeitsgänge Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 10 St x 2 AG = 20 St	20,000	St	.....	.....
Summe	**7.2.5 Entwässerungskanalarbeiten**				.....
7.2.6	**Winterdienst**				
7.2.6.1	**Fläche räumen und streuen, Gehweg Streustoff beigestellt, B 2,0-2,5m** Fläche ab einer Schneehöhe von 1 cm räumen und streuen, auf Gehwegen, geräumten Schnee seitlich lagern, Streustoffe vom AG beigestellt, Räum-/Streubreite über 2,00m bis 2,50m, Abrechnung pro Arbeitsgang, Nachweis und Dokumentation der Leistung innerhalb 6 h nach Ausführung unter Angabe der Ausführungszeit und des Einsatzortes, Nachweis und Dokumentation im Streubuch. Größe der Einzelflächen: Bushaltestelle beidseitig 41m², 23m² Gehweg an der Brücke 40m² an den Glascontainern 12m² 10 Arbeitsgänge Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 116 m² x 10 AG = 1.160 m²	1.160,000	m²	.....	.....
Summe	**7.2.6 Winterdienst**				.....
Summe	**7.2 Ortslage**				.....

7.3 Verbindungsstraße L128

7.3.1 Grünflächenpflege

7.3.1.1 **Mähen von Wiesenflächen, Bankettstreifen Wuchs-H bis 50cm Schnitt-H 5cm**

Mähen von Wiesenflächen, Bankettstreifen, Breite 1,00m
Aufwuchshöhe bis 50 cm,
Schnitthöhe 5 cm,
4 Arbeitsgänge, Ausführungszeitraum April-Oktober,
Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle.

Größe der Einzelflächen:
97m², 138m², 149m², 197m²

4 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
581 m² x 4 AG = 2.324 m²

2.324,000 m² ....

Summe	**7.3.1**	**Grünflächenpflege**	**.....**
Summe	**7.3**	**Verbindungsstraße L128**	**.....**
Summe	**7**	**OT Splau**	**.....**

8 Stundenlohnarbeiten

8.1 Stl-Nr.: STLB-Bau 10/2011 091

Landschaftsgärtner/-in Stundenlohnarbeiten sämtliche Kosten/Zuschläge

Stundenlohnarbeiten durch Landschaftsgärtner/-in
auf Anordnung des AG ausführen,
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

250,000 h ....

8.2 **Hubsteiger Fahrer/-in einsetzen H 15-20m**

Hubsteiger, mit Fahrer/-in, auf Anordnung des AG einsetzen,
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.
der Verrechnungssatz für das Gerät umfasst sämtliche Aufwendungen für den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn, Arbeitshöhe 15 bis 20 m.

40,000 h ....

8.3 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2018 091

LKW Fahrer/-in einsetzen 5-8t

LKW, mit Fahrer/-in, auf Anordnung des AG einsetzen,
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.
der Verrechnungssatz für das Gerät umfasst sämtliche Aufwendungen für den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn, Nutzlast 5 bis 8 t.

80,000 h ....

8.4 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2018 091

Minibagger Fahrer/-in einsetzen

Minibagger, mit Fahrer/-in, auf Anordnung des AG einsetzen,
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.
der Verrechnungssatz für das Gerät umfasst sämtliche Aufwendungen für den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn, Fahrwerk mit Bereifung.

40,000 h ....

Z U S A M M E N S T E L L U N G

1	**OT Körbin- Alt**		
1.1	**Körbin-Alt - Ortslage**		
1.1.1	Grünflächenpflege	.....	
1.1.2	Befestigte Flächen	.....	
1.1.3	Ausstattung	.....	
1.1.4	Winterdienst	.....	
Summe	1.1 Körbin-Alt - Ortslage		..... €
Summe	**1 OT Körbin- Alt**		**..... €**
2	**OT Körbin- Neu**		
2.1	**Körbin-Neu - Ortslage**		
2.1.1	Grünflächenpflege	.....	
2.1.2	Befestigte Flächen	.....	
2.1.3	Winterdienst	.....	
Summe	2.1 Körbin-Neu - Ortslage		..... €
Summe	**2 OT Körbin- Neu**		**..... €**
3	**OT Merschwitz**		
3.1	**Gollmer Berg**		
3.1.1	Grünflächenpflege	.....	
Summe	3.1 Gollmer Berg		..... €
3.2	**Merschwitz Ortslage**		
3.2.1	Grünflächenpflege	.....	
3.2.2	Befestigte Flächen	.....	
3.2.3	Ausstattung	.....	
3.2.4	Inspektion und Wartung	.....	
3.2.5	Entwässerungskanalarbeiten	.....	
3.2.6	Winterdienst	.....	
Summe	3.2 Merschwitz Ortslage		..... €
3.3	**Merschwitz Friedhof**		
3.3.1	Grünflächenpflege	.....	
3.3.2	Befestigte Flächen	.....	
3.3.3	Ausstattung	.....	
3.3.4	Inspektion und Wartung	.....	

3.3.5	Winterdienst	.....	
Summe	3.3	Merschwitz Friedhof	..... €
3.4	**Weg zur Landwehr**		
3.4.1	Grünflächenpflege	.....	
Summe	3.4	Weg zur Landwehr	..... €
3.5	**Weg zum Klärwerk**		
3.5.1	Grünflächenpflege	.....	
Summe	3.5	Weg zum Klärwerk	..... €
Summe	**3**	**OT Merschwitz**	**..... €**
4	**OT Pretzsch**		
4.1	**Am Bahnhof**		
4.1.1	Grünflächenpflege	.....	
Summe	4.1	Am Bahnhof	..... €
4.2	**Am Markt**		
4.2.1	Grünflächenpflege	.....	
4.2.2	Ausstattung	.....	
4.2.3	Entwässerungskanalarbeiten	.....	
Summe	4.2	Am Markt	..... €
4.3	**Am Neumarkt**		
4.3.1	Grünflächenpflege	.....	
4.3.2	Befestigte Flächen	.....	
4.3.3	Ausstattung	.....	
4.3.4	Inspektion und Wartung	.....	
4.3.5	Entwässerungskanalarbeiten	.....	
4.3.6	Winterdienst	.....	
Summe	4.3	Am Neumarkt	..... €
4.4	**Am Sportplatz**		
4.4.1	Grünflächenpflege	.....	
4.4.2	Befestigte Flächen	.....	
4.4.3	Ausstattung	.....	
4.4.4	Entwässerungskanalarbeiten	.....	
4.4.5	Winterdienst	.....	
Summe	4.4	Am Sportplatz	..... €

4.5	**An der Kirche**		
4.5.1	Grünflächenpflege	.....	
4.5.2	Befestigte Flächen	.....	
4.5.3	Entwässerungskanalarbeiten	.....	
4.5.5	Winterdienst	.....	
Summe	4.5 An der Kirche		..... €
4.6	**Bad Schmiedeberger Straße**		
4.6.1	Grünflächenpflege	.....	
4.6.2	Entwässerungskanalarbeiten	.....	
Summe	4.6 Bad Schmiedeberger Straße		..... €
4.7	**Bahnhofstraße**		
4.7.1	Grünflächenpflege	.....	
4.7.2	Befestigte Flächen	.....	
4.7.3	Ausstattung	.....	
4.7.4	Entwässerungskanalarbeiten	.....	
4.7.5	Winterdienst	.....	
Summe	4.7 Bahnhofstraße		..... €
4.8	**Buschteich**		
4.8.1	Grünflächenpflege	.....	
Summe	4.8 Buschteich		..... €
4.9	**Elbstraße**		
4.9.1	Grünflächenpflege	.....	
4.9.2	Ausstattung	.....	
4.9.3	Entwässerungskanalarbeiten	.....	
Summe	4.9 Elbstraße		..... €
4.10	**Fischerstraße**		
4.10.1	Grünflächenpflege	.....	
4.10.2	Befestigte Flächen	.....	
4.10.3	Ausstattung	.....	
4.10.4	Inspektion und Wartung	.....	
4.10.5	Entwässerungskanalarbeiten	.....	
4.10.6	Winterdienst	.....	
Summe	4.10 Fischerstraße		..... €

4.11	**Gartenstraße**		
4.11.1	Grünflächenpflege	.....	
4.11.2	Entwässerungskanalarbeiten	.....	
Summe	4.11	Gartenstraße	..... €
4.12	**Goetheallee**		
4.12.1	Grünflächenpflege	.....	
4.12.2	Befestigte Flächen	.....	
4.12.3	Ausstattung	.....	
4.12.4	Entwässerungskanalarbeiten	.....	
4.12.5	Inspektion und Wartung	.....	
4.12.6	Winterdienst	.....	
Summe	4.12	Goetheallee	..... €
4.13	**Kurpark**		
4.13.1	Grünflächenpflege	.....	
4.13.2	Befestigte Flächen	.....	
4.13.3	Ausstattung	.....	
Summe	4.13	Kurpark	..... €
4.14	**Körbiner Straße**		
4.14.1	Grünflächenpflege	.....	
Summe	4.14	Körbiner Straße	..... €
4.15	**Lausiger Straße**		
4.15.1	Grünflächenpflege	.....	
4.15.2	Entwässerungskanalarbeiten	.....	
Summe	4.15	Lausiger Straße	..... €
4.16	**Neumühlstraße**		
4.16.1	Grünflächenpflege	.....	
4.16.2	Befestigte Flächen	.....	
4.16.3	Entwässerungskanalarbeiten	.....	
4.16.6	Winterdienst	.....	
Summe	4.16	Neumühlstraße	..... €
4.17	**Schwarzer Weg**		
4.17.1	Grünflächenpflege	.....	
Summe	4.17	Schwarzer Weg	..... €

4.18	**Torgauer Allee**	
4.18.1	Grünflächenpflege	.....
4.18.2	Befestigte Flächen	.....
4.18.3	Ausstattung	.....
4.18.4	Entwässerungskanalarbeiten	.....
4.18.5	Winterdienst	.....
Summe	4.18 Torgauer Allee	..... €
4.19	**Friedhof Pretzsch**	
4.19.1	Grünflächenpflege	.....
4.19.2	Befestigte Flächen	.....
4.19.3	Abfallentsorgung, Verwertung und Beseitigung	.....
4.19.4	Ausstattung	.....
4.19.5	Winterdienst	.....
Summe	4.19 Friedhof Pretzsch	..... €
4.20	**Parkplatz Friedhof**	
4.20.1	Grünflächenpflege	.....
4.20.2	Befestigte Flächen	.....
4.20.5	Winterdienst	.....
Summe	4.20 Parkplatz Friedhof	..... €
4.21	**Weg zur Badegasse**	
4.21.1	Grünflächenpflege	.....
4.21.2	Befestigte Flächen	.....
4.21.3	Entwässerungskanalarbeiten	.....
4.21.4	Winterdienst	.....
Summe	4.21 Weg zur Badegasse	..... €
4.22	**Wiesenweg**	
4.22.1	Grünflächenpflege	.....
4.22.2	Befestigte Flächen	.....
4.22.3	Entwässerungskanalarbeiten	.....
4.22.4	Winterdienst	.....
Summe	4.22 Wiesenweg	..... €
4.23	**Wittenberger Straße**	
4.23.1	Grünflächenpflege	.....
4.23.2	Befestigte Flächen	.....
4.23.3	Ausstattung	.....
4.23.4	Entwässerungskanalarbeiten	.....

4.23.5	Winterdienst	.....	
Summe	4.23	Wittenberger Straße	..... €
4.24	**Breitscheidstraße**		
4.24.1	Befestigte Flächen	.....	
4.24.2	Entwässerungskanalarbeiten	.....	
4.24.3	Winterdienst	.....	
Summe	4.24	Breitscheidstraße	..... €
4.25	**Drosselweg**		
4.25.1	Entwässerungskanalarbeiten	.....	
Summe	4.25	Drosselweg	..... €
4.26	**Feldweg**		
4.26.1	Entwässerungskanalarbeiten	.....	
Summe	4.26	Feldweg	..... €
4.27	**Schlossstraße**		
4.27.1	Grünflächenpflege	.....	
4.27.2	Befestigte Flächen	.....	
4.27.3	Entwässerungskanalarbeiten	.....	
4.27.4	Winterdienst	.....	
Summe	4.27	Schlossstraße	..... €
4.28	**Schlossbezirk**		
4.28.2	Entwässerungskanalarbeiten	.....	
Summe	4.28	Schlossbezirk	..... €
4.29	**Schwalbenweg**		
4.29.1	Entwässerungskanalarbeiten	.....	
Summe	4.29	Schwalbenweg	..... €
4.30	**Thälmannstraße**		
4.30.1	Entwässerungskanalarbeiten	.....	
Summe	4.30	Thälmannstraße	..... €
4.31	**Zu den Garagen**		
4.31.1	Entwässerungskanalarbeiten	.....	
Summe	4.31	Zu den Garagen	..... €

4.32	**Fähre**		..... €
Summe	**4**	**OT Pretzsch**	**..... €**
5	**OT Priesitz**		
5.1	**Priesitz-Ortslage**		
5.1.1	Grünflächenpflege	.....	
5.1.2	Befestigte Flächen	.....	
5.1.3	Ausstattung	.....	
5.1.4	Entwässerungskanalarbeiten	.....	
5.1.5	Winterdienst	.....	
Summe	5.1	Priesitz-Ortslage	..... €
5.2	**Priesitz Sportplatz**		
5.2.1	Grünflächenpflege	.....	
Summe	5.2	Priesitz Sportplatz	..... €
5.3	**Priesitz Friedhof**		
5.3.1	Grünflächenpflege	.....	
5.3.2	Befestigte Flächen	.....	
5.3.3	Abfallentsorgung, Verwertung und Beseitigung	.....	
5.3.4	Ausstattung	.....	
5.3.5	Winterdienst	.....	
Summe	5.3	Priesitz Friedhof	..... €
5.4	**Schulweg- Ortsverbindung Sachau**		
5.4.1	Grünflächenpflege	.....	
Summe	5.4	Schulweg- Ortsverbindung Sachau	..... €
Summe	**5**	**OT Priesitz**	**..... €**
6	**OT Sachau**		
6.1	**Sachau Ortslage**		
6.1.1	Grünflächenpflege	.....	
6.1.2	Befestigte Flächen	.....	
6.1.3	Ausstattung	.....	
6.1.4	Entwässerungskanalarbeiten	.....	

6.1.5	Winterdienst		.....	
Summe	6.1	Sachau Ortslage		..... €
Summe	**6**	**OT Sachau**		**..... €**
7	**OT Splau**			
7.1	**Gollmer Berg**			
7.1.1	Grünflächenpflege		.....	
Summe	7.1	Gollmer Berg		..... €
7.2	**Ortslage**			
7.2.1	Grünflächenpflege		.....	
7.2.2	Befestigte Flächen		.....	
7.2.3	Ausstattung		.....	
7.2.4	Inspektion & Wartung		.....	
7.2.5	Entwässerungskanalarbeiten		.....	
7.2.6	Winterdienst		.....	
Summe	7.2	Ortslage		..... €
7.3	**Verbindungsstraße L128**			
7.3.1	Grünflächenpflege		.....	
Summe	7.3	Verbindungsstraße L128		..... €
Summe	**7**	**OT Splau**		**..... €**
8	**Stundenlohnarbeiten**			**..... €**

Summe LV	**..... €**
zuzüglich 19,00 % Mwst	**..... €**
Gesamtsumme Brutto	**..... €**

Datum: ..... Unterschrift / Stempel: .....