Inhaltsverzeichnis Seite

Deckblatt		1
BT: 4	OT Söllichau	6
Titel: 1	Unterhaltungspflege	6
UG: 1	Grünflächenpflege	6
UG: 2	Befestigte Flächen	14
UG: 3	Grünschnittcontainer	19
UG: 4	Ausstattung	19
UG: 5	Entwässerungskanalarbeiten	20
UG: 6	Winterdienst	21
UG: 7	Inspektion und Wartung	22
Titel: 2	Stundenlohnarbeiten	23
Zusammenstellung		25

Gesamtseitenzahl 26

Vorbemerkungen
Die Einheitsgemeinde Bad Schmiedeberg, bestehend aus 25 Ortsteilen, beabsichtigt mit der vorliegenden Ausschreibung die kommunalen Dienstleistungen zur Grünflächenpflege zu vergeben. Die Ausschreibung der Grünflächenpflege wurde in 4 Lose untergliedert, welche anteilig räumlich zusammenhängende Ortsteile beinhalten.
Die vorliegende Ausschreibung umfasst das **LOS 4.**

Die Vertragslaufzeit erstreckt sich über einen Zeitraum von **5 Jahren**.

Vertraglich vorgesehener Beginn: 01.03.2027
Vertraglich vorgesehenes Ende: 28.02.2032

Die Termine sind nach Auftragserteilung verbindlicher Vertragsbestandteil und unbedingt einzuhalten.

1. Leistungsumfang und Leistungsbereiche

1.1 Das **Los 4** der Grünflächenpflege umfasst den Ortsteil:

- Söllichau

Der Ortsteil befindet sich im Osten des Landes Sachsen-Anhalt, im Süden des Landkreises Wittenberg.

1.2 Die kommunalen Dienstleistungen innerhalb der Ortsteile umfassen:
- Grünflächenpflege einschließlich der Reinigung zugehöriger befestigter Flächen
- Reinigung von Straßeneinläufen, Wehren und Rinnen
- Reinigung von Bushaltestellen
- Leerung der Abfallsammler
- Winterdienstleistungen an öffentlichen Grundstücken auf Gehwegen und an Bushaltestellen

1.3 Objektarten Grünflächenpflege:
- Grün- und Parkanlagen
- Außenlagen Kindertagesstätten
- Sportplätze
- Straßenbegleitgrün
- Friedhöfe

Art, Lage und Maße der Einzelflächen sind in tabellarischer Form zusammengefasst und werden dem Bieter zusammen mit einem Übersichtsplan zu den jeweiligen Ortsteilen zur Angebotsabgabe zur Verfügung gestellt.

2. Ziel und Zweck der Leistung

Die Leistungen beinhalten die Unterhaltungspflege der Grünflächenpflege gemäß DIN18919: 2016-12 'Vegetationstechnik im Landschaftsbau- Instandhaltungsleistungen für die Entwicklung und Unterhaltung von Vegetation' zur Erhaltung eines funktionstüchtigen Zustandes. Um der Vielzahl von Nutzungsansprüchen an das öffentliche Grün zu genügen ist der Erhalt der bestehenden Grünstrukturen unverzichtbar.

Rasenflächen
Die Rasenflächen sind entsprechend ihrer Priorität 4mal bis 6mal jährlich zu mähen und zu säubern.

Wiesenflächen
Wiesenflächen sind entsprechend ihrer Priorität 2mal bis 4mal jährlich zu mähen und ggf. von Unrat und Laub zu befreien.

Staudenpflanzung
Die Staudenflächen werden bis zu 4mal jährlich gelockert. Mit diesem Arbeitsgang verbunden ist die Entfernung von Aufwuchs, sowie die Entfernung von Laub und Abfall in den Pflanzflächen. Das Durchputzen oder Ausputzen der Stauden erfolgt 2mal jährlich im März und im August.

Kleingehölzflächen, Höhe bis 1,50m
Diese werden 2mal jährlich geschnitten. Die Lockerung der Pflanzflächen erfolgt 2mal jährlich. Dieser Arbeitsgang beinhaltet auch das Entfernen von unerwünschtem Aufwuchs, Abfall und Laub.

Schnitthecken Höhe bis 2m
Schnitthecken mit einer Höhe von bis zu 2m werden 2-mal jährlich geschnitten. Die Lockerung der Pflanzflächen erfolgt 2-mal jährlich. Dieser Arbeitsgang beinhaltet auch das Entfernen von unerwünschtem Aufwuchs, Abfall und Laub.

Gehölzflächen Höhe über 5,00m
Gehölzflächen mit einer Höhe von über 5,00m werden 1mal jährlich geschnitten. Lichtraumprofilschnitte an den Gehölzen werden gesondert ausgeschrieben.

Solitärgehölze
Vorgesehen sind Schnittmaßnahmen zur Pflege in Abhängigkeit von Art und Höhe des Gehölzes.

Lichtraumprofilschnitt an Bäumen
Die Pflege der Bäume umfasst ausschließlich einen Kronenpflegeschnitt mit Schnittmaßnahme zur Herstellung des Lichtraumprofils. Die Höhe des Lichtraumprofils kann von 2,50m an Gehwegen bis zu 4,50m an Straßen variieren.
Die Durchführung der Maßnahme erfolgt nach Aufforderung durch den Auftraggeber 1-mal jährlich.

Pflege befestigter Flächen
Die Pflege der befestigten Flächen richtet sich nach dem jeweiligen Straßen- oder Gehwegbelag und umfasst 2mal jährlich die Reinigung sowie 4mal Laubbeseitigung. Das Reinigen des Schnittgerinnes ist inklusive.

Spiel- und Sportflächen
Fallschutzbeläge an Spiel- und Sportplätzen sind 1mal jährlich zu lockern und von Unrat und Laub zu befreien.
12x jährlich ist eine Inspektion der Spiel- und Sportgeräte vorzusehen.

Entwässerungskanalarbeiten
Entwässerungskanalarbeiten beinhalten das Reinigen von Rinnen sowie die Entleerung der Straßenabläufe 2mal jährlich.

Entleerung von Abfallsammlern
Abfallsammler werden alle 4 Wochen (13 mal jährlich) entleert.

Bushaltestellen reinigen
Die Reinigung der Bushaltestellen ist 2-mal jährlich vorgesehen, einschl. Reinigung der Glasflächen und Beschilderung.

Winterdienstleistungen
Diese umfassen das Räumen und Streuen von öffentlichen

Gehwegen, Plätzen und Bushaltestellen in Abhängigkeit von der Witterung.

3. Personelle und technische Ausstattung

3.1 Der Auftragnehmer benennt eine/n Mitarbeiter/in, der/die Ansprechpartner/in für das Pflegemanagement des Auftraggebers ist. Der/Die Mitarbeiter/in muss gegenüber den eingesetzten Mitarbeiter/innen des Auftragnehmers mit dem erforderlichen Weisungsrecht ausgestattet sein.

3.2 Die telefonische Erreichbarkeit des Auftragnehmers für die Winterdienstleistungen muss von Mo.–So. gewährleistet sein. Maximale Reaktionszeiten: insbesondere beim Winterdienst muss der Einsatz des Auftragnehmers, bei einer telefonischen Anforderung, nach 1h erfolgen.

3.3 Der Auftragnehmer hat zu gewährleisten, dass ein deutsch sprechender Ansprechpartner immer zur Verfügung steht. Zur Leistungserfüllung muss geschultes sach- und ortskundiges Personal eingesetzt werden.

3.4 Der Auftragnehmer ist dafür verantwortlich, dass die Erfüllung des Auftrages nicht durch Krankheit, Urlaub oder sonstige Ausfälle seiner Mitarbeiter/innen beeinträchtigt wird.

3.5 Der Auftragnehmer hat alle zur Umsetzung der Leistungen nötigen Geräte etc. zu stellen.
Die Kosten für das Errichten, Vorhalten und den Abtransport der Pflegeeinrichtung sind in die Einheitspreise der entsprechenden Teilleistung einzukalkulieren. Kosten für die An- und Abfahrten zur Erbringung der Pflegegänge werden nicht gesondert vergütet.

3.6 Geeignete und verschließbare Räume für die Lagerung von Maschinen, Geräten und Materialien können nicht zur Verfügung gestellt werden. Eine Umkleidemöglichkeit für die Mitarbeiter des Auftragnehmers kann nicht zur Verfügung gestellt werden.

3.7 Wasser wird nicht durch den Auftraggeber gestellt. Der Auftragnehmer hat das Wasser entsprechend Leistungsausführung zu liefern. Die Kosten sind in die Einheitspreise der jeweiligen Positionen einzukalkulieren.

3.8 Strom wird nicht durch den Auftraggeber gestellt.
Die Stromversorgung muss durch den Auftragnehmer selbst gestellt werden. Kosten für Stromversorgung und ggf. Leitungsverlegung zum Bedarfsort sind in die Einheitspreise der jeweiligen Positionen einzukalkulieren.

4. Eignungsnachweise

Baumschnittarbeiten:

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, nur fachlich geeignete und zuverlässige Arbeitnehmer einzusetzen. gefordert wird der Einsatz von Fachkräften, die **eine** der folgenden Qualifikationen besitzen:

- Geprüfter Fachagrarwirt Baumpflege und Baumsanierung
- Baumarbeiter / Europaen Treeworker
- Gärtner der Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau, mit Nachweisen über die Teilnahme an mehrtägigen Lehrgängen bzw. Seminaren über Baumpflege innerhalb der letzten 5 Jahre

Der Nachweis hat durch Beifügen der entsprechenden Zertifikate
zu erfolgen. Die am Baum eingesetzten Arbeitskräfte müssen diese
Qualifikation nachweislich besitzen.

5. Kontrolle und Abrechnung

5.1 Die geplante Ausführung der einzelnen Pflegegänge ist dem AG rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten anzukündigen und abzustimmen, nach Beendigung der Arbeiten sind diese beim AG abzumelden.

5.2 Der Auftraggeber ist berechtigt, zur Überprüfung der ordnungsgemäßen Ausführung der kommunalen Dienstleistungen Kontrollen vorzunehmen. Eventuelle Beanstandungen werden dem Auftragnehmer umgehend mitgeteilt und müssen zeitnah behoben werden.

5.3 Die Abrechnung der Leistungen erfolgt Quartalsweise, 4xjährlich.

5.4 Die Anzahl der Arbeitsgänge können je nach Witterungsverlauf erhöht oder reduziert werden - **in Abstimmung mit dem AG**, die Abrechnung erfolgt zum Nachweis.
Der Auftragnehmer hat die Pflegegänge nach Aufforderung durch den Auftraggeber unverzüglich auszuführen.

6. Winterdienstzeiten

Der Winterdienst hat gemäß Straßenreinigungs- und Gebührensatzung § 15 zu erfolgen. Die Leistungen haben Montag bis Freitag bis 7:00 Uhr, Samstag bis 8:00 Uhr, Sonn- und Feiertag bis 9:00 Uhr zu erfolgen. Bei Bedarf (erneuter Schneefall) ist die Durchführung des Winterdienstes täglich bis 20:00Uhr zu wiederholen.

7. Allgemeine Bemerkungen

7.1 Der Bieter erklärt mit der Angebotsabgabe verbindlich, dass ihm die Örtlichkeit, Art und Umfang der vorgesehenen Arbeiten und die Rahmenbedingungen vor Ort bekannt sind,

7.2 Der Auftragnehmer übernimmt die leistungs-, fach-, fristgerechte Organisation der gesamten kommunalen Dienstleistungen und stellt das hierfür erforderliche Personal.

7.3 Die kommunalen Dienstleistungen sind pünktlich und schonend nach neuzeitlichen Verfahren durchzuführen. Sie umfassen die sach- und fachgerechte Säuberung und Pflege aller Flächen.

7.4 Der Auftragnehmer hat die Leistungen so auszuführen, dass nach den jeweiligen Reinigungsintervallen ein einwandfreier Reinigungszustand/Pflegezustand vorliegt. Der Winterdienst ist den wetterbedingten Erfordernissen anzupassen.

7.5 Die Pflege- und Winterdienstarbeiten sind nach Angaben der Leistungsbeschreibungen durchzuführen. Alle erforderlichen tarifrechtlichen Zuschläge für Nacht-, Sonn-, und Feiertagsarbeiten sind vom Auftragnehmer in die Vertragspreise einzukalkulieren.

7.6 Das Streugut wird vom Auftraggeber gestellt. Das Material wird unter folgender Adresse vorgehalten:
06909 Pretzsch
Am Bahnhof 6
Das Winterstreugut soll maßvoll und den Gegebenheiten angepasst eingesetzt werden und die Umwelt möglichst wenig belasten.

7.7 Die gesetzlichen Vorgaben über Arbeitszeiten und Arbeitsschutz sind vom Auftragnehmer strikt einzuhalten. Er ist verpflichtet, alle notwendigen Sicherheits- und Arbeitsschutzmaßnahmen die zur Durchführung der geforderten Leistungen erforderlich sind einzuhalten.

7.8 Die Durchführung aller Arbeiten hat grundsätzlich nach den anerkannten Regeln der Technik zu erfolgen. Es gelten die Bestimmungen der VOB und die für die im Leistungsverzeichnis angeführten Gewerke geltenden DIN und ZTV und FLL Richtlinien in ihrer jeweils neuesten Fassung.

7.9 Bei der Ausführung von Arbeiten im öffentlichen Verkehrsraum ist eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer sowie parkender Fahrzeuge auszuschließen. Die Auflagen der Straßenverkehrsordnung sind zwingend einzuhalten. Erforderliche Absperrungen, Hinweisschilder u.a. sind vom AN bereitzustellen und nach eigenverantwortlicher Rücksprache mit der zuständigen Verkehrsbehörde gemäß deren Weisungen aufzustellen.
Die Kosten werden nicht gesondert vergütet und sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.
Verursachte Verschmutzungen von Straßen, Gehwegen, Zufahrten und anderer Einbauten sind sofort zu säubern. Anfallende Kosten sind in die Einheitspreise der jeweiligen Teilleistung einzukalkulieren.

7.10 Anfallende Materialien sind getrennt, entsprechend Abfallverzeichnis-Verordnung zu sortieren und nach Kreislaufwirtschaftsgesetz und der Abfallgesetze des Landes Sachsen-Anhalt zu verwerten. Die Kosten für die Verwertung trägt der Auftragnehmer. Die Kosten sind in die jeweiligen Einheitspreise einzukalkulieren.

7.11 Der Einsatz von chemischen Mitteln zur Bekämpfung von Schädlingen und Krankheiten ist nicht gestattet.

7.12 Für den Schutz von Bäumen, Pflanzbeständen und Vegetationsflächen ist die DIN 18920 zu beachten. Die hierbei entstehenden Kosten sind in die Einheitspreise der jeweiligen Teilleistungen einzukalkulieren.

7.13 Laubblasgeräte dürfen im Bereich von Rasenflächen eingeschränkt eingesetzt werden. Der Einsatz von Laubblasgeräte im Bereich von Gräbern (an Friedhöfen) ist nicht zugelassen.

7.14 Schäden sind der Bauleitung/ dem Auftraggeber unverzüglich zu melden. Die vom Auftragnehmer verursachten Beschädigungen gehen zu Lasten des Auftragnehmers und sind von fachlich qualifizierten Unternehmen zu beheben. Die Schadensbehebung erfolgt in Abstimmung mit dem Auftraggeber.

4 OT Söllichau

4.1 Unterhaltungspflege

4.1.1 Grünflächenpflege

4.1.1.1 **Mähen Gebrauchsrasen, 6x jährlich, Wuchs-H 6-10cm Schnitt-H 4cm**

Mähen von Gebrauchsrasen,
Wuchshöhe 6 bis 10 cm,
Schnitthöhe 4 cm, Zeitraum März-Oktober,
Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.

Straßen mit Gesamtflächen:
Brunnenstraße: 1.150m²
Ernst- Thälmann- Straße: 405m²
Großkorgauer Straße: 248m²
Kossaer Straße: 465m²

6 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
2.268 m² x 6 AG = 13.608 m²

13.608,000 m² ....

4.1.1.2 **Mähen Gebrauchsrasen mit Baumbestand, 6x jährlich Wuchs-H bis 10cm Schnitt-H 4cm**

Mähen von Gebrauchsrasen unter erschwerten Bedingungen,
in Flächen mit Baumbestand,
Wuchshöhe bis 10 cm,
Schnitthöhe 4 cm, Zeitraum März-Oktober,
Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle.

Straßen mit Gesamtflächen:
Brunnenstraße: 4.409m²
Ernst- Thälmann- Straße: 226m²
Großkorgauer Straße: 288m²
Kossaer Straße: 426m²

6 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
5.349 m² x 6 AG = 32.094 m²

32.094,000 m² ....

Leistungsverzeichnis

Projekt:	**2026-01**	**Bad Schmiedeberg - kommunale Dienstleistungen**	
LV:	**04**	**Los 4 - Grünflächenpflege Söllichau**	

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €	.....

4.1.1.3 **Mähen Gebrauchsrasen, 4x jährlich, Wuchs-H 6-10cm Schnitt-H 4cm**

Mähen von Gebrauchsrasen,
Wuchshöhe 6 bis 10 cm,
Schnitthöhe 4 cm, Zeitraum März-Oktober,
Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.

Straßen mit Gesamtflächen:
Bergstraße: 122m²
Dübener Landstraße: 79m²
Kurze Straße: 760m²
Reinharzer Straße: 272m²
Schmiedeberger Straße: 129m²
Windmühlenstraße: 42m²

4 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
1.404 m² x 4 AG = 5.616 m²

5.616,000 m² ....

4.1.1.4 **Mähen Gebrauchsrasen mit Baumbestand, 4x jährlich Wuchs-H bis 10cm Schnitt-H 4cm**

Mähen von Gebrauchsrasen unter erschwerten Bedingungen,
in Flächen mit Baumbestand,
Wuchshöhe bis 10 cm, Zeitraum März-Oktober,
Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle.

Straßen mit Gesamtflächen:
Reinharzer Straße: 116m²
Schkönaer Straße: 301m²
Schmiedeberger Straße: 339m²

4 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
756 m² x 4 AG = 3.024 m²

3.024,000 m² ....

4.1.1.5 **Mähen Gebrauchsrasen Fläche mit Solitärgehölzen und Baumbestand, 6x jährlich, Wuchs-H 6-12cm Schnitt-H 4cm**

Mähen von Gebrauchsrasen unter erschwerten Bedingungen,
in Flächen mit Solitärgehölzen und Baumbestand,
Wuchshöhe 6 bis 12 cm,
Schnitthöhe 4 cm,
6 Schnitte, Ausführungszeitraum März-Oktober
Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €	.....
		360,000	m²	.....	.....
4.1.1.8	**Mähen Wiesenflächen, Bankettstreifen mit Böschung/ Graben, 4x jährlich Wuchs-H bis 50cm Schnitt-H 50cm** Mähen von Wiesenflächen unter erschwerten Bedingungen, in Bankettstreifen mit Böschungen Graben, Breite 2,00 m, Neigung bis 1:2, Wuchshöhe bis 50 cm, Schnitthöhe 5 cm, Ausführungszeitraum April-Oktober, Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 200201 biologisch abbaubare Abfälle, Abrechnung nach Aufsichtsfläche. Straßen mit Gesamtflächen: Großkorgauer Straße: 58m² 4 Arbeitsgänge Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 58 m² x 4 AG = 232 m²	232,000	m²	.....	.....
4.1.1.9	**Mähen Wiesenflächen mit Baumbestand, 3x jährlich Wuchs-H bis 50cm Schnitt-H 5cm** Mähen von Wiesenflächen unter erschwerten Bedingungen, in Flächen mit Baumbestand, Wuchshöhe bis 50 cm, Schnitthöhe 5 cm, Zeitraum April-Oktober, Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 200201 biologisch abbaubare Abfälle. Straßen mit Gesamtflächen: Brunnenstraße hinter Kulturhaus: 2.439m² 3 Arbeitsgänge Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 2.439 m² x 3 AG = 7.317 m²	7.317,000	m²	.....	.....
4.1.1.10	**Mähen von Wiesenflächen, Bankettstreifen, 2x jährlich Wuchs-H bis 50cm Schnitt-H 5cm** Mähen von Wiesenflächen, Bankettstreifen, Breite 1,00 m, Aufwuchshöhe bis 50 cm, Schnitthöhe 5cm, Zeitraum April - Oktober, Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)				

Leistungsverzeichnis

Projekt:	**2026-01**	**Bad Schmiedeberg - kommunale Dienstleistungen**	
LV:	**04**	**Los 4 - Grünflächenpflege Söllichau**	

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €	.....

200201 biologisch abbaubare Abfälle.

Straßen mit Gesamtflächen:
Am Wege zum Friedhof: 539m²
Brunnenstraße: 130m²
Feldstraße: 295m²
Gossweg: 51m²
Kossaer Straße: 854m²
Schkönaer Straße: 120m²

2 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
1.989 m² x 2 AG = 3.978 m²

3.978,000	m²	.....	.....

4.1.1.11 **Mähen Wiesenflächen Bankettstreifen mit Baumbestand, 2x jährlich Wuchs-H bis 50cm Schnitt-H 5cm**

Mähen von Wiesenflächen, Bankettstreifen, Breite 1,0m, unter erschwerten Bedingungen, in Flächen mit Baumbestand, Wuchshöhe bis 50 cm, Schnitthöhe 5 cm, Zeitraum April-Oktober, Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 200201 biologisch abbaubare Abfälle.

Straßen mit Gesamtflächen:
Bergstraße: 238m²
Gossweg: 1.332m²
Reinharzer Straße: 745m²
Schwerdtweg: 2.076m²

2 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
4.391 m² x 2 AG = 8.782 m²

8.782,000	m²	.....	.....

4.1.1.12 **Staudenfläche lockern, 4x jährlich, Aufwuchs, Abfall, Laub entfernen**

Lockern der Pflanzfläche, unerwünschten Aufwuchs entfernen, auf Staudenflächen, Bearbeitungstiefe der jeweiligen Pflanzenart anpassen, Abfall und Laub von der Fläche entfernen, anfallende Stoffe und abgetrennte Teile unerwünschten Aufwuchses auf LKW AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 200201 biologisch abbaubare Abfälle.

Kita 'Heidespatzen': 60m²

4 Arbeitsgänge

Leistungsverzeichnis

Projekt:	**2026-01**	**Bad Schmiedeberg - kommunale Dienstleistungen**	
LV:	**04**	**Los 4 - Grünflächenpflege Söllichau**	

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €	.....
	Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 60 m² x 4 AG = 240 m²	240,000	m²	.....	.....
4.1.1.13	**Durchputzen Staudenfläche, 2x jährlich** Durchputzen der Pflanzung, Staudenfläche, abgeblühte und abgestorbene Pflanzenteile abschneiden, unerwünschten Aufwuchs abtrennen, 2 Arbeitsgänge, Laub, abgestorbene Pflanzenteile und Unrat aufsammeln, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen. Ausführungszeitraum: März und August. Kita 'Heidespatzen' 60m² 2 Arbeitsgänge Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 60 m² x 2 AG = 120 m²	120,000	m²	.....	.....
4.1.1.14	**Gehölzschnitt Solitärgehölze, 1x jährlich, Höhe bis 1,50m** Solitärgehölze schneiden, Höhe bis 1,50 m, Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 200201 biologisch abbaubare Abfälle. 1 Arbeitsgang August/September 1 Arbeitsgang Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 3 St x 1 AG = 3 St	3,000	St	.....	.....
4.1.1.15	**Gehölzschnitt Sträucher, 2x jährlich, Höhe bis 1,5m** Gehölzfläche schneiden, Höhe bis 1,5 m, 1 Gehölz auf 1m², Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 200201 biologisch abbaubare Abfälle. Straßen mit Gesamtflächen: Brunnenstraße: 193m² Kossaer Straße: 38m² 2 Arbeitsgänge Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge				

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €	.....
	Standort: Ernst- Thälmann- Straße 1 Arbeitsgang Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 11 Stück x 1 AG = 11 Stück	11,000	St	.....	.....
4.1.1.19	**Gehölzschnitt Solitärgehölze, 1x jährlich, Höhe bis 5m** Solitärgehölze schneiden, Höhe bis 5,0m, Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 200201 biologisch abbaubare Abfälle. Ausführungszeitraum August/September Standort: Ernst- Thälmann- Straße 1 Arbeitsgang Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 6 Stück x 1 AG = 6 Stück	6,000	St	.....	.....
4.1.1.20	**Gehölzschnitt Schnitthecke, 2x jährlich, Höhe bis 2,00m** Gehölzfläche schneiden, Schnitthecke, Formschnitt allseitig, Höhe bis 2,00 m, Ausführungszeitraum Anfang Juni / Ende August, Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 200201 biologisch abbaubare Abfälle. Straßen mit Gesamtflächen: Brunnenstraße: 132lfm Kossaer Straße: 79lfm 2 Arbeitsgänge Abrechnung nach lfm x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 211 lfm x 2 AG = 422 lfm	422,000	m	.....	.....
4.1.1.21	**Pflanzfläche mit Schnitthecke lockern, 2x jährlich Aufwuchs, Abfall, Laub entfernen** Lockern der Pflanzfläche, unerwünschten Aufwuchs abtrennen, Bearbeitungstiefe der jeweiligen Pflanzenart anpassen, Abfall und Laub von der Fläche entfernen, anfallende Stoffe und abgetrennte Teile unerwünschten Aufwuchses auf LKW AN laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,				

Leistungsverzeichnis

Projekt:	**2026-01**	**Bad Schmiedeberg - kommunale Dienstleistungen**	
LV:	**04**	**Los 4 - Grünflächenpflege Söllichau**	

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €	.....
	Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 200201 biologisch abbaubare Abfälle. Straßen mit Gesamtflächen: Brunnenstraße: 132lfm Kossaer Straße: 79lfm Arbeitsbreite ca. 1m 2 Arbeitsgänge Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 211 lfm x 1m x 2 AG =422 m²	422,000	m²	.....	.....
4.1.1.22	**Kronenpflege Lichtraumprofilschnitt H 15-20m Durchm. 30-40cm Kronendurchm. 10-15m** Kronenpflege, gemäß ZTV-Baumpflege, Schnittmaßnahme zur Herstellung des Lichtraumprofils, Höhe 4,50m, Dicke der einzukürzenden Fein- und Schwachäste bis 5 cm, Gesamthöhe des Baumes über 15 bis 20 m, einstämmig, Stammdurchmesser über 30 bis 40 cm, mittlerer Kronendurchmesser über 10 bis 15 m, Tilia (Linde), Robinia (Robinie), Acer (Ahorn). Durchführung in Abstimmung mit AG. 1 Arbeitsgang Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 175 Bäume x 1 AG = 175 Bäume	175,000	St	.....	.....
4.1.1.23	**Stammaustriebe entfernen** Unerwünschte Stock- und Stammaustriebe sowie Wurzelausschläge an der Basis flach am Astring bzw. am Stamm abtrennen, Schnittgut ist abzutransportieren und fachgerecht zu entsorgen. Durchführung in Abstimmung mit AG. 2 Arbeitsgänge Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 175 Bäume x 2 AG = 350 Bäume	350,000	St	.....	.....
Summe	**4.1.1 Grünflächenpflege**				.....
4.1.2	**Befestigte Flächen**				

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €	.....
4.1.2.1	**Reinigung Geh-/Radwege, 2x jährlich Betonsteinpflaster** Reinigung von befestigten Geh- und Radwegen, inklusive Schnittgerinne, Material Betonsteinpflaster / Betonsteinplatten, Bewuchs ist mechanisch zu entfernen, anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen. Straßen mit Gesamtflächen: Bergstraße: 460m² Brunnenstraße: 536m² Ernst- Thälmann- Straße: 343m² Kossaer Straße: 477m² Schmiedeberger Straße: 8m² straße nach Bad Düben, L128: 9m² 2 Arbeitsgänge Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 1.833 m² x 2AG = 3.666 m²	3.666,000	m²	.....	.....
4.1.2.2	**Laubbeseitigung Geh-/Radwege, 4x jährlich Betonsteinpflaster** Laubbeseitigung von befestigten Geh- und Radwegen, inklusive Schnittgerinne, Material Betonsteinpflaster / Betonsteinplatten, Ausführung Oktober bis Januar, anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen. Straßen mit Gesamtflächen: Bergstraße: 460m² Brunnenstraße: 536m² Ernst- Thälmann- Straße: 343m² Kossaer Straße: 477m² Schmiedeberger Straße: 8m² straße nach Bad Düben, L128: 9m² 4 Arbeitsgänge Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 1.833 m² x 4AG = 7.332 m²	7.332,000	m²	.....	.....
4.1.2.3	**Reinigung Geh-/Radwege, 2x jährlich Betonsteinplatten** Reinigung von befestigten Geh- und Radwegen, inklusive Schnittgerinne, Material Betonsteinplatten, Bewuchs ist mechanisch zu entfernen, anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.				

Leistungsverzeichnis

Projekt:	**2026-01**	**Bad Schmiedeberg - kommunale Dienstleistungen**	
LV:	**04**	**Los 4 - Grünflächenpflege Söllichau**	

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €	.....
	Straßen mit Gesamtflächen: Ernst- Thälmann- Straße: 73m² 2 Arbeitsgänge Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 73 m² x 2 AG = 146 m²	146,000	m²	.....	.....
4.1.2.4	**Laubbeseitigung Geh-/Radwege, 4x jährlich Betonsteinplatten** Laubbeseitigung von befestigten Geh- und Radwegen, inklusive Schnittgerinne, Material Betonsteinplatten, Ausführung Oktober bis Januar, anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen. Straßen mit Gesamtflächen: Ernst- Thälmann- Straße: 73m² 4 Arbeitsgänge Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 73 m² x 4AG = 292 m²	292,000	m²	.....	.....
4.1.2.5	**Reinigung Geh-/Radwege, 2x jährlich, Asphaltbelag** Reinigung von befestigten Geh- und Radwegen, inklusive Schnittgerinne, Material Asphaltbelag, Bewuchs ist mechanisch zu entfernen, anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen. Straßen mit Gesamtflächen: Brunnenstraße: 63m² 2 Arbeitsgänge Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 63 m² x 2 AG = 126 m²	126,000	m²	.....	.....
4.1.2.6	**Laubbeseitigung Geh-/Radwege, 4x jährlich Asphaltbelag** Laubbeseitigung von befestigten Geh- und Radwegen, Material Asphaltbelag, Ausführung Oktober bis Januar, anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung. Straßen mit Gesamtflächen:				

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €	.....
	1 Arbeitsgänge Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 16 m² x 1 AG = 16 m²	16,000	m²	.....	.....
Summe	**4.1.2 Befestigte Flächen**				**.....**
4.1.3	**Grünschnittcontainer**				
4.1.3.1	**Dienstleistung Containerstellung** Dienstleistung Containerstellung eines Absetzcontainers, Containergröße 5 m³, Position beinhaltet den An- und Abtransport, sowie Standzeit und Energiepauschale eines Absetzcontainers, zur Entsorgung von Grünschnitt. Standort: Kita 'Heidespatzen'	1,000	psch	.....	.....
4.1.3.2	**Entsorgung Grünschnitt über Container. Abfuhr und Entsorgung** Entsorgung Grünschnitt über Container. Grünschnitt transportieren und entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 200201 biologisch abbaubare Abfälle, Entsorgung erfolgt 5mal jährlich. 5 Arbeitsgänge Abrechnung nach t x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 2 t x 5 AG = 10 t	10,000	t	.....	.....
Summe	**4.1.3 Grünschnittcontainer**				**.....**
4.1.4	**Ausstattung**				
4.1.4.1	**Abfallbehälter entleeren, 13 x jährlich, 75-100l offen beweglich** Abfallbehälter entleeren, einschl. Unratbeseitigung im unmittelbaren Umfeld, Fassungsvermögen über 75 bis 100 l, offen, beweglich, anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung 1 x alle 4 Wochen. Standort: Brunnenstraße				

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €	.....
	13 Arbeitsgänge Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 5 Abfallbehälter x 13 AG = 65 Stück	65,000	St	.....	.....
4.1.4.2	**Reinigen von Bushaltestellen, 2x jährlich** Reinigung von Bushaltestellen, beinhaltet das Entfernen von Verunreinigungen und Kehricht innerhalb der Behausung aus Beton/Holz/Glas, das Reinigen von Glasflächen sowie der zugehörigen Beschilderung. Grundfläche der Behausungen ca. 6m² Standort: Brunnenstraße 2 Arbeitsgänge Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 2 Stück x 2 AG = 4 Stück	4,000	St	.....	.....
Summe	**4.1.4 Ausstattung**				.....
4.1.5	**Entwässerungskanalarbeiten**				
4.1.5.1	**Entleeren und Reinigen Schlammfang Straßenablauf 2x jährlich** Eimer für Straßenablauf entleeren und reinigen, ohne Schlammraum, als Unterhaltsreinigung gemäß DWA-M 197, Abfall laden, anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, Aufsatz nicht verschraubt, Klasse A 15 bis Klasse D 400 DIN EN 124-1, Frühjahr/Spätherbst. Standorte und Anzahl: Bergstraße: 10 Stück Brunnenstraße: 30 Stück Dübener Landstraße: 10 Stück Ernst- Thälmann- Straße: 30 Stück Feldstraße: 11 Stück Großkorgauer Straße: 42 Stück Heidestraße: 8 Stück Kossaer Straße: 60 Stück Kurze Straße: 6 Stück Postweg: 8 Stück Schkönaer Straße: 16 Stück Schmiedeberger Straße: 12 Stück Straße nach Bad Düben L128: 4 Stück Waldstraße: 21 Stück Windmühlenstraße: 3 Stück 2 Arbeitsgänge Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 271 Stück x 2 AG = 542 St				

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €	.....
		542,000	St	.....	.....
4.1.5.2	**Reinigung Entwässerungsrinne, 2x jährlich, mechanisch/manuell** Entwässerungsrinne reinigen, Material Betonstein, im mechanischen/manuellen Verfahren, als Unterhaltsreinigung gemäß DWA-M 197, Abfall aufnehmen und Aufwuchs entfernen,anfallende Stoffe laden, transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, 2 Arbeitsgänge, Frühjahr/Spätherbst. Straßen mit Gesamtflächen: Brunnenstraße: 10lfm Reinharzer Weg: 10lfm Ringstraße: 10lfm Schkönaer Straße: 30lfm 2 Arbeitsgänge Abrechnung nach m x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 60m x 2AG = 120 m	120,000	m	.....	.....
Summe	**4.1.5 Entwässerungskanalarbeiten**				**.....**
4.1.6	**Winterdienst**				
4.1.6.1	**Fläche räumen und streuen, 10x jährlich Streustoff beigestellt, B 2,0-2,5m** Fläche ab einer Schneehöhe von 1 cm räumen und streuen, auf Gehwegen, geräumten Schnee seitlich lagern, Streustoffe vom AG beigestellt, Räum-/Streubreite über 2,00m bis 2,50m, Abrechnung pro Arbeitsgang, Nachweis und Dokumentation der Leistung innerhalb 6 h nach Ausführung unter Angabe der Ausführungszeit und des Einsatzortes, Nachweis und Dokumentation im Streubuch, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung. Oberflächenbefestigung mit Gesamtflächen: Betonsteinpflaster: 1.610m² Asphalt: 63m² Ortbeton: 9m² 10 Arbeitsgänge Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge Die Menge ermittelt sich wie folgt: 1.682 m² x 10 AG = 16.820 m²	16.820,000	m²	.....	.....
Summe	**4.1.6 Winterdienst**				**.....**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €

Übertrag € .....

4.1.7 Inspektion und Wartung

Die Routine-Inspektion ist nach DIN EN1176-1:2008-08, GUV-SI 8017 auszuführen.
Die visuelle Routine-Inspektion entsprechend DIN EN 117-1:2008-08 3.25, dient der Erkennung offensichtlicher Gefährdungen, die sich als Folge von normaler Benutzung, Vandalismus, oder Witterungseinflüssen ergeben könne.
Sie erstreckt sich auf:

- Einbauten und Spielgeräte
- gesamtes Mobiliar
- ordnungsgemäßte Absicherung der Zugänge zu den öffentlichen Verkehrsflächen
- Beschilderung
- Einfriedung
- Pflanzung
- Flächenbeläge (Sand, Kies etc.)

Sie beinhaltet die visuelle und operative Inspektion von:

- Sauberkeit auf der gesamten Anlage (Verunreinigungen durch Kot, Scherben o.ä. Unrat)
- Bodenfreiheit
- Beschaffenheit der Bodenoberfläche
- freiliegende Fundamente
- scharfe Kanten, lockere Schrauben, gesplittertes Holz, vorstehende Nägel, fehlende Schutzkappen
- Funktionsfähigkeit, Festigkeit und Standsicherheit der Spielgeräte und Einbauten, fehlende, überstehende oder kaputte Teile (geschieht durch Rütteln, Probenutzung, Belastungsversuche etc.)
- übermäßiger Verschleiß (von sich bewegenden Teilen)
- bauliche Festigkeit
- Beschädigung der Spielgeräte und Einbauten durch Verformung, Bruchstellen oder Zerstörung
- Korrosionsschäden

4.1.7.1 **Routine-Inspektion, Spielplatz 300 - 350 m²**

Routine-Inspektion zur Überprüfung der Verkehrssicherheit von Spielplätzen, Größe der Spielfläche über 250 bis 300 m2, Kontrollnachweis je Liegenschaft, Dokumentation zur Übergabe an den AG, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung.

12 Arbeitsgänge
Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
1 Inspektion x 12 AG = 12 Stück

Ort: Spielplatz Brunnenstraße

12,000 St ....

Summe 4.1.7 Inspektion und Wartung .....

Summe 4.1 Unterhaltungspflege .....

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €

4.2 Stundenlohnarbeiten

4.2.1 Stl-Nr.: STLB-Bau 10/2011 091

Landschaftsgärtner/-in Stundenlohnarbeiten sämtliche Kosten/Zuschläge

Stundenlohnarbeiten durch Landschaftsgärtner/-in
auf Anordnung des AG ausführen,
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

50,000 h ....

4.2.2 **Hubsteiger Fahrer/-in einsetzen H 15-20m**

Hubsteiger, mit Fahrer/-in, auf Anordnung des AG einsetzen,
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.
der Verrechnungssatz für das Gerät umfasst sämtliche Aufwendungen für den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn, Arbeitshöhe 15 bis 20 m.

10,000 h ....

4.2.3 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2018 091

LKW Fahrer/-in einsetzen 5-8t

LKW, mit Fahrer/-in, auf Anordnung des AG einsetzen,
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.
der Verrechnungssatz für das Gerät umfasst sämtliche Aufwendungen für den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn, Nutzlast 5 bis 8 t.

20,000 h ....

4.2.4 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2018 091

Minibagger Fahrer/-in einsetzen

Minibagger, mit Fahrer/-in, auf Anordnung des AG einsetzen,
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.
der Verrechnungssatz für das Gerät umfasst sämtliche Aufwendungen für den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn, Fahrwerk mit Bereifung.

10,000 h ....

Z U S A M M E N S T E L L U N G

4	**OT Söllichau**		
4.1	**Unterhaltungspflege**		
4.1.1	Grünflächenpflege	.....	
4.1.2	Befestigte Flächen	.....	
4.1.3	Grünschnittcontainer	.....	
4.1.4	Ausstattung	.....	
4.1.5	Entwässerungskanalarbeiten	.....	
4.1.6	Winterdienst	.....	
4.1.7	Inspektion und Wartung	.....	
Summe	4.1 Unterhaltungspflege		..... €
4.2	**Stundenlohnarbeiten**		..... €
Summe	**4** **OT Söllichau**		**..... €**

Summe LV	**..... €**
zuzüglich 19,00 % Mwst	**..... €**
Gesamtsumme Brutto	**..... €**

Datum: ..... Unterschrift / Stempel: .....