Projekt:	**2026-01**	**Bad Schmiedeberg - kommunale Dienstleistungen**
LV:	**06**	**Los 6 - Winterdienst Bad Schmiedeberg**

Inhaltsverzeichnis Seite

Deckblatt			1
BT:	1	OT Bad Schmiedeberg	4
Titel:	01	Am Alten Weinberg	4
Titel:	02	Birkenhain	4
Titel:	03	Birkenweg	5
Titel:	04	Bergweg	6
Titel:	05	Brauerweg	6
Titel:	06	Dommitzscher Straße	7
Titel:	07	Eilenburger Straße	8
Titel:	08	Gärtnerstraße	8
Titel:	09	Großwiger Weg	9
Titel:	10	Horstweinberge	10
Titel:	11	Kirchstraße	10
Titel:	12	Korgauer Straße	11
Titel:	13	Köhlerweg	12
Titel:	14	Kurfürsten-Ring	12
Titel:	15	Kurt-am-Ende-Straße	13
Titel:	16	Kurpomenade (Ost) Am Kneipptherapiezentrum	14
Titel:	17	Leipziger Straße	15
Titel:	18	Lindenstraße	16
Titel:	19	Luisenstraße	16
Titel:	20	Margarethen-Ring	18
Titel:	21	Markt	18
Titel:	22	Mittelweg	19
Titel:	23	Moschwiger Straße	20
Titel:	24	Neumarkt/Neumarkt-Straße	21
Titel:	25	Neustraße	21
Titel:	26	Promenade (West)	22
Titel:	27	R-Weg	23
Titel:	28	Radweg	24
Titel:	29	Ratsgraben	24
Titel:	30	Rehhahnweg	25
Titel:	31	Rosengasse	26
Titel:	32	Schellinberg	26
Titel:	33	Schöne Aussicht	28
Titel:	34	Steinweg	28
Titel:	35	Tuchmacherweg	29
Titel:	36	Töpferweg	30
Titel:	37	Walkmühlenweg	30
Titel:	38	Zschimmerstraße	31
Titel:	39	Kontrollfahrten-OT Bad Schmiedeberg	32
BT:	2	OT Großwig	33
Titel:	1	An den Wiesen	33
Titel:	2	Gartenweg	33
Titel:	3	Hauptstraße	34
Titel:	4	Höllenweg	34
Titel:	5	Schäfergasse	35
Titel:	6	Straße Richtung Friedhof	35
Titel:	7	Schulstraße Höhe Hausnr. 30 a	36
Titel:	8	Schulstraße Höhe Hausnr. 4	36
Titel:	9	Kontrollfahrten-OT Großwig	37
BT:	3	OT Moschwig	38
Titel:	1	Moschwiger Straße	38

Projekt:	**2026-01**	**Bad Schmiedeberg - kommunale Dienstleistungen**
LV:	**06**	**Los 6 - Winterdienst Bad Schmiedeberg**

Inhaltsverzeichnis Seite

BT: 4	OT Reinharz	39
Titel: 1	Am Ziegelteich	39
Titel: 2	Kiesberg	39
Titel: 3	Reinharz 2-54	40
Titel: 4	Reinharz 24-27	40
Titel: 5	Reinharz 38-42	41
Titel: 6	Reinharz 58a-64	41
Titel: 7	Reinharz 62-71	42
Titel: 8	Reinharz 86-90	42
Titel: 9	Reinharz 112-113d	43
Titel: 11	Rote Mühle	43
Titel: 12	Kontrollfahrten-OT Reinharz	44
Zusammenstellung		45

Gesamtseitenzahl 48

Proj.: 2026-01 **Bad Schmiedeberg - kommunale Dienstleistungen**
LV: 06 **Los 6 - Winterdienst Bad Schmiedeberg**

Vorbemerkung zur Ausführung von Räum- und Streupflicht
(Winterdienst)

Die Einheitsgemeinde Bad Schmiedeberg, bestehend aus 25 Ortsteilen, beabsichtigt mit der vorliegenden Ausschreibung die kommunalen Dienstleistungen zum Winterdienst zu vergeben. Die Ausschreibung zum Winterdienst untergliedert sich in die Lose 6-9, welche anteilig räumlich zusammenhängende Ortsteile beinhalten.
Die vorliegende Ausschreibung umfasst das **LOS 6.**

Die Vertragslaufzeit erstreckt sich über einen Zeitraum von **5 Jahren**.

Vertraglich vorgesehener Beginn: 01.10.2027
Vertraglich vorgesehenes Ende: 30.04.2032

Die Termine sind nach Auftragserteilung verbindlicher Vertragsbestandteil und unbedingt einzuhalten.

Das **Los 6** zum **Winterdienst** umfasst die Stadt Bad Schmiedeberg und folgende sich unmittelbar anschließende Ortsteile:

- Bad Schmiedeberg
- Großwig
- Reinharz
- Moschwig- Moschwiger Straße

Die Ortsteile befinden sich im Osten des Landes Sachsen-Anhalt, im Süden des Landkreises Wittenberg.

1. Umfang der Leistung

Durchführung der Räum- und Streupflicht auf den ausgewiesenen Fahrbahnbereichen der öffentlichen Straßen, entsprechend der Straßenreinigungs- und Gebührensatzung in ihrer jeweils aktuellsten Auflage innerhalb des Stadtgebietes der Stadt Bad Schmiedeberg sowie der Ortsteile Großwig, Moschwig und Reinharz.

Öffentliche Straßen sind Straßen, Wege und Plätze, die dem öffentlichen Verkehr gewidmet sind. Zu den öffentlichen Straßen gehören die Fahrbahn einschließlich Haltebuchten, Parkbuchten, Trenn-, Seiten-, Rand- und Sicherheitsstreifen, sowie unmittelbar im räumlichen Zusammenhang stehende Rad- und Gehwege und sonstige Teile des Straßenkörpers.

Das Streugut wird durch den Auftraggeber zur Verfügung gestellt und kann unter folgender Adresse auf- bzw. abgeladen werden:
Bahnhofstraße 6
06909 Pretzsch/Elbe

Zum Nachweis der Verkehrssicherungspflicht sind alle Einsätze durch den AN in einem Streubuch zu dokumentieren und die Dokumentation innerhalb von 6h an den AG zu übergeben.
Mindestinhalte des Streuberichts:

- Liegenschaft/Revier
- Objektbezeichnung Straßenname, Ort, Hausnr.

- Datum, Uhrzeit
- Räumzeit, von - bis
- Art und Umfang der Leistung: Streuen, Räumen, Eis entfernen, Kontrollfahrt etc.
- Temperatur, Witterungsbedingungen (z.B. Nebel, Schneefall, Regen, Eisglätte)
- Schneehöhe
- Besondere Vorkommnisse (z.B. Behinderung durch parkende Autos)
- Bemerkungen
- Name des verantw. Mitarbeiters
- Unterschrift

Außerdem sind im Streubuch festzuhalten:
- Objektbeschreibung- und ausrüstung
- Leistungsverzeichnis
- Winterdienstplan
- Streubericht (rechtssicher Dokumentation der Winterdiensteinsätze)

2. Termine und Fristen

Der Zeitraum für die Ausführung der Winterdienstleistungen beginnt jährlich mit dem 15.10 und endet am 15.04 eines jedes Jahres. Einsätze außerhalb des Leistungszeitraums sind gesondert zu vereinbaren.

Die Durchführung des Winterdienstes hat so zu erfolgen, dass die Anlagen der **Priorität 1** Montag bis Freitag bis 7:00 Uhr, Samstag bis 8:00 Uhr, Sonn-/Feiertags bis 9:00 beräumt/bestreut sind. Bei Bedarf (z.B. erneuter Schneefall, Glatteisbildung etc.) ist die Durchführung des Winterdienstes täglich bis 20:00 Uhr zu wiederholen.
Zur Priorität 1 gehören alle örtlichen Straße/Wege mit überörtlicher und starker Verkehrsbedeutung sowie alle Wege mit ÖPNV/Schulbus-Verkehr einschließlich Haltestellen und Kreuzungspunkte.
Verkehrsräume der Priorität 2 entsprechen Seitenstraßen und Anliegerstraßen, diese sind zeitlich nach der Priorität 1 zu räumen und zu streuen.

Die Einordnung der Dringlichkeitsstufe/Priorität kann durch den Auftraggeber korrigiert werden.

3. Zahlung

Die Rechnung für erbrachte Leistungen sind Quartalsweise zu stellen. Die Vergütung erfolgt nur entsprechend erbrachter Einsätze und Leistungen. Sind witterungsbedingt keine Einsätze erforderlich, können durch den Auftragnehmer keine Ansprüche geltend gemacht werden. Bereitstellungs- und Vorhaltekosten werden nicht gesondert vergütet.

Sonn-/Feiertags- und Nachtzuschläge werden nicht gesondert vergütet und sind in die Einheitspreise der Positionen einzukalkulieren.

4. Sonstiges

Straßen-, Hofeinläufe und Rinnen sind bei der seitlichen Lagerung von Schnee freizuhalten um den Abfluss von Tau- und Schmelzwasser sicher zu stellen.

Proj.: 2026-01 **Bad Schmiedeberg - kommunale Dienstleistungen**
LV: 06 **Los 6 - Winterdienst Bad Schmiedeberg**

Die Erreichbarkeit des Fahrers der Räum- und Streufahrzeuge muss gewährleistet werden, um ggf. kurzfristigen Kontakt herstellen zu können.

Die Straßenreinigung ist unter Einhaltung der aktuellen Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung sowie des Bundes-Immissionsschutzgesetzes durchzuführen.

Die Durchführung des Winterdienstes ist unter Beachtung und Einhaltung der aktuellen Straßenreinigungs- und Gebührensatzung der Stadt Bad Schmiedeberg auszuführen.

Der Bieter erklärt mit der Angebotsabgabe verbindlich, dass ihm die Örtlichkeit, Art und Umfang der vorgesehenen Arbeiten und die Rahmenbedingungen vor Ort bekannt sind.

Proj.:	**2026-01**	**Bad Schmiedeberg - kommunale Dienstleistungen**
LV:	**06**	**Los 6 - Winterdienst Bad Schmiedeberg**
BT	**1**	**OT Bad Schmiedeberg**

Titel 01 Am Alten Weinberg

1.01.1 **Fläche räumen und streuen, Straße innerorts, B 2m**

Fläche nach Satzung räumen und streuen, ab einer Schneehöhe von 2 cm, auf Straßen innerorts, geräumten Schnee seitlich lagern, streuen mit Streustoffen des AG, Gesamtfahrbahnbreite 4m,
Räum-/Streubreite 2 m, Abrechnung pro Arbeitsgang, Nachweis und Dokumentation der Leistung im Streubericht innerhalb 6 h nach Ausführung unter Angabe der Ausführungszeit und Fahrstrecke.

Fläche = Straßenlänge x 2 (beidseitig) x Fahrbahnbreite
310m x 2 x 2m=1.240m²

25 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
1.240 m² x 25 AG = 31.000 m²

Menge: 31.000 m² EP: ..... GB: .....

Summe Titel 01 Am Alten Weinberg .....

Titel 02 Birkenhain

1.02.1 **Fläche räumen und streuen, Straße innerorts, B 1,5-2m**

Fläche nach Satzung räumen und streuen, ab einer Schneehöhe von 2 cm, auf Straßen innerorts, geräumten Schnee seitlich lagern, streuen mit Streustoffen des AG, Gesamtfahrbahnbreite 3-4m,
Räum-/Streubreite über 1,5 bis 2 m,
Abrechnung pro Arbeitsgang, Nachweis und Dokumentation der Leistung im Streubericht innerhalb 6 h nach Ausführung unter Angabe der Ausführungszeit und Fahrstrecke.

Fläche = Straßenlänge x 2 (beidseitig) x Fahrbahnbreite
475m x 2 x 2m=1.900m²

25 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
1.900 m² x 25 AG = 47.500 m²

Menge: 47.500 m² EP: ..... GB: .....

Proj.: 2026-01 **Bad Schmiedeberg - kommunale Dienstleistungen**
LV: 06 **Los 6 - Winterdienst Bad Schmiedeberg**
BT 1 **OT Bad Schmiedeberg**

Übertrag € .....

1.02.2 **Schnee und Eis entfernen**

Straßenabläufe, Hofeinläufe und Entwässerungsrinnen bei Tauwetter von Schnee und Eis freimachen, zum gesicherten Ablauf von Tau- und Schmelzwasser.

5 Arbeitsgänge
Abrechnung nach St x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
9 St x 5 AG = 45 St

Menge: 45 St EP: ..... GB: .....

Summe Titel 02 Birkenhain .....

Titel 03 Birkenweg

1.03.1 **Fläche räumen und streuen, Straße innerorts, B 1,5m**

Fläche nach Satzung räumen und streuen, ab einer Schneehöhe von 2 cm, auf Straßen innerorts, geräumten Schnee seitlich lagern, streuen mit Streustoffen des AG, Gesamtfahrbahnbreite 3m,
Räum-/Streubreite über 1,5m,
Abrechnung pro Arbeitsgang, Nachweis und Dokumentation der Leistung im Streubericht innerhalb 6 h nach Ausführung unter Angabe der Ausführungszeit und Fahrstrecke.

Fläche = Straßenlänge x 2 (beidseitig) x Fahrbahnbreite
258m x 2 x 1,5m=774m²

25 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
774 m² x 25 AG = 19.350 m²

Menge: 19.350 m² EP: ..... GB: .....

Summe Titel 03 Birkenweg .....

Proj.: 2026-01 **Bad Schmiedeberg - kommunale Dienstleistungen**
LV: 06 **Los 6 - Winterdienst Bad Schmiedeberg**
BT 1 **OT Bad Schmiedeberg**

Titel 04 Bergweg

1.04.1 **Fläche räumen und streuen, Straße außerorts, B 1,5-2m**

Fläche nach Satzung räumen und streuen, ab einer Schneehöhe von 2 cm, auf Straßen außerorts, geräumten Schnee seitlich lagern, streuen mit Streustoffen des AG, Gesamtfahrbahnbreite 3-4m,
Räum-/Streubreite über 1,5 bis 2 m,
Abrechnung pro Arbeitsgang, Nachweis und Dokumentation der Leistung im Streubericht innerhalb 6 h nach Ausführung unter Angabe der Ausführungszeit und Fahrstrecke.

Einzellängen:
67m, 714m

Fläche = Straßenlänge x 2 (beidseitig) x Fahrbahnbreite
781m x 2 x 2m=3.124m²

25 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
3.124 m² x 25 AG = 78.100 m²

Menge: 78.100 m² EP: ..... GB: .....

Summe Titel 04 Bergweg .....

Titel 05 Brauerweg

1.05.1 **Fläche räumen und streuen, Straße innerorts, B 1,5-2m**

Fläche nach Satzung räumen und streuen, ab einer Schneehöhe von 2 cm, auf Straßen innerorts, geräumten Schnee seitlich lagern, streuen mit Streustoffen des AG, Gesamtfahrbahnbreite 3-4m,
Räum-/Streubreite über 1,5 bis 2 m,
Abrechnung pro Arbeitsgang, Nachweis und Dokumentation der Leistung im Streubericht innerhalb 6 h nach Ausführung unter Angabe der Ausführungszeit und Fahrstrecke.

Fläche = Straßenlänge x 2 (beidseitig) x Fahrbahnbreite
149m x 2 x 2m=596m²

25 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
596 m² x 25 AG = 14.900 m²

Menge: 14.900 m² EP: ..... GB: .....

Proj.: 2026-01 **Bad Schmiedeberg - kommunale Dienstleistungen**
LV: 06 **Los 6 - Winterdienst Bad Schmiedeberg**
BT 1 **OT Bad Schmiedeberg**

Übertrag € .....

1.05.2 **Schnee und Eis entfernen**

Straßenabläufe, Hofeinläufe und Entwässerungsrinnen bei Tauwetter von Schnee und Eis freimachen, zum gesicherten Ablauf von Tau- und Schmelzwasser.

5 Arbeitsgänge
Abrechnung nach St x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
6 St x 5 AG = 30 St

Menge: 2,5 St EP: ..... GB: .....

Summe Titel 05 Brauerweg .....

Titel 06 Dommitzscher Straße

1.06.1 **Fläche räumen und streuen, Straße innerorts, B 3,5m**

Fläche nach Satzung räumen und streuen, ab einer Schneehöhe von 2 cm, auf Straßen innerorts, geräumten Schnee seitlich lagern, streuen mit Streustoffen des AG, Gesamtfahrbahnbreite 7m,
Räum-/Streubreite über 3,5 m,
Abrechnung pro Arbeitsgang, Nachweis und Dokumentation der Leistung im Streubericht innerhalb 6 h nach Ausführung unter Angabe der Ausführungszeit und Fahrstrecke.

Fläche = Straßenlänge x 2 (beidseitig) x Fahrbahnbreite
1.246m x 2 x 3,5m=8.722m²

25 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
8.722 m² x 25 AG = 218.050 m²

Menge: 218.050 m² EP: ..... GB: .....

1.06.2 **Schnee und Eis entfernen**

Straßenabläufe, Hofeinläufe und Entwässerungsrinnen bei Tauwetter von Schnee und Eis freimachen, zum gesicherten Ablauf von Tau- und Schmelzwasser.

5 Arbeitsgänge
Abrechnung nach St x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
25 St x 5 AG = 125 St

Menge: 125 St EP: ..... GB: .....

Proj.: 2026-01 **Bad Schmiedeberg - kommunale Dienstleistungen**
LV: 06 **Los 6 - Winterdienst Bad Schmiedeberg**
BT 1 **OT Bad Schmiedeberg**

Übertrag € .....

Summe Titel 06 Dommitzscher Straße .....

Titel 07 Eilenburger Straße

1.07.1 **Fläche räumen und streuen, Straße innerorts, B 2,5m**

Fläche nach Satzung räumen und streuen, ab einer Schneehöhe von 2 cm, auf Straßen innerorts, geräumten Schnee seitlich lagern, streuen mit Streustoffen des AG, Gesamtfahrbahnbreite 5m,
Räum-/Streubreite 2,5 m,
Abrechnung pro Arbeitsgang, Nachweis und Dokumentation der Leistung im Streubericht innerhalb 6 h nach Ausführung unter Angabe der Ausführungszeit und Fahrstrecke.

Fläche = Straßenlänge x 2 (beidseitig) x Fahrbahnbreite
630m x 2 x 2,5m=3.150m²

25 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
3.150 m² x 25 AG = 78.750 m²

Menge: 78.750 m² EP: ..... GB: .....

Summe Titel 07 Eilenburger Straße .....

Titel 08 Gärtnerstraße

1.08.1 **Fläche räumen und streuen, Straße innerorts, B 2,5-3,0m**

Fläche nach Satzung räumen und streuen, ab einer Schneehöhe von 2 cm, auf Straßen innerorts, geräumten Schnee seitlich lagern, streuen mit Streustoffen des AG, Gesamtfahrbahnbreite 5 - 6m,
Räum-/Streubreite über 2,5 bis 3 m,
Abrechnung pro Arbeitsgang, Nachweis und Dokumentation der Leistung im Streubericht innerhalb 6 h nach Ausführung unter Angabe der Ausführungszeit und Fahrstrecke.

Fläche = Straßenlänge x 2 (beidseitig) x Fahrbahnbreite
697m x 2 x 3m=4.182m²

25 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
4.182 m² x 25 AG = 10.4550 m²

Menge: 104.550 m² EP: ..... GB: .....

Proj.: 2026-01 **Bad Schmiedeberg - kommunale Dienstleistungen**
LV: 06 **Los 6 - Winterdienst Bad Schmiedeberg**
BT 1 **OT Bad Schmiedeberg**

Übertrag € .....

1.08.2 **Schnee und Eis entfernen**

Straßenabläufe, Hofeinläufe und Entwässerungsrinnen bei Tauwetter von Schnee und Eis freimachen, zum gesicherten Ablauf von Tau- und Schmelzwasser.

5 Arbeitsgänge
Abrechnung nach St x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
19 St x 5 AG = 95 St

Menge: 95 St EP: ..... GB: .....

Summe Titel 08 Gärtnerstraße .....

Titel 09 Großwiger Weg

1.09.1 **Fläche räumen streuen, Straße innerorts, B 2,5m**

Fläche nach Satzung räumen und streuen, ab einer Schneehöhe von 2 cm, auf Straßen innerorts, geräumten Schnee seitlich lagern, streuen mit Streustoffen des AG, Gesamtfahrbahnbreite 5m,
Räum-/Streubreite 2,5 m,
Abrechnung pro Arbeitsgang, Nachweis und Dokumentation der Leistung im Streubericht innerhalb 6 h nach Ausführung unter Angabe der Ausführungszeit und Fahrstrecke.

Fläche = Straßenlänge x 2 (beidseitig) x Fahrbahnbreite
341m x 2 x 2,5m=1.705m²

25 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
1.705 m² x 25 AG = 42.625 m²

Menge: 42.625 m² EP: ..... GB: .....

Summe Titel 09 Großwiger Weg .....

Proj.: 2026-01 **Bad Schmiedeberg - kommunale Dienstleistungen**
LV: 06 **Los 6 - Winterdienst Bad Schmiedeberg**
BT 1 **OT Bad Schmiedeberg**

Titel 10 Horstweinberge

1.10.1 **Fläche räumen und streuen, Straße außerorts, B 1,5m**

Fläche nach Satzung räumen und streuen, ab einer Schneehöhe von 2 cm, auf Straßen außerorts, geräumten Schnee seitlich lagern, streuen mit Streustoffen des AG, Gesamtfahrbahnbreite 3m,
Räum-/Streubreite 1,5 m,
Abrechnung pro Arbeitsgang, Nachweis und Dokumentation der Leistung im Streubericht innerhalb 6 h nach Ausführung unter Angabe der Ausführungszeit und Fahrstrecke.

Fläche = Straßenlänge x 2 (beidseitig) x Fahrbahnbreite
767m x 2 x 1,5m=2.301m²

25 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
2.301 m² x 25 AG = 57.525 m²

Menge: 57.525 m² EP: ..... GB: .....

Summe Titel 10 Horstweinberge .....

Titel 11 Kirchstraße

1.11.1 **Fläche räumen und streuen, Straße innerorts, B 2,5m**

Fläche nach Satzung räumen und streuen, ab einer Schneehöhe von 2 cm, auf Straßen innerorts, geräumten Schnee seitlich lagern, streuen mit Streustoffen des AG, Gesamtfahrbahnbreite 5m,
Räum-/Streubreite 2,5m,
Abrechnung pro Arbeitsgang, Nachweis und Dokumentation der Leistung im Streubericht innerhalb 6 h nach Ausführung unter Angabe der Ausführungszeit und Fahrstrecke.

Fläche = Straßenlänge x 2 (beidseitig) x Fahrbahnbreite
210m x 2 x 2,5m=1.050m²

25 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
1.050 m² x 25 AG = 26.250 m²

Menge: 26.250 m² EP: ..... GB: .....

Proj.: 2026-01 **Bad Schmiedeberg - kommunale Dienstleistungen**
LV: 06 **Los 6 - Winterdienst Bad Schmiedeberg**
BT 1 **OT Bad Schmiedeberg**

Übertrag € .....

1.11.2 **Schnee und Eis entfernen**

Straßenabläufe, Hofeinläufe und Entwässerungsrinnen bei Tauwetter von Schnee und Eis freimachen, zum gesicherten Ablauf von Tau- und Schmelzwasser.

5 Arbeitsgänge
Abrechnung nach St x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
5 St x 5 AG = 25 St

Menge: 25 St EP: ..... GB: .....

Summe Titel 11 Kirchstraße .....

Titel 12 Korgauer Straße

1.12.1 **Fläche räumen und streuen, Straße innerorts, B 2,5m**

Fläche nach Satzung räumen und streuen, ab einer Schneehöhe von 2 cm, auf Straßen innerorts, geräumten Schnee seitlich lagern, streuen mit Streustoffen des AG, Gesamtfahrbahnbreite 5m,
Räum-/Streubreite 2,5 m,
Abrechnung pro Arbeitsgang, Nachweis und Dokumentation der Leistung im Streubericht innerhalb 6 h nach Ausführung unter Angabe der Ausführungszeit und Fahrstrecke.

Fläche = Straßenlänge x 2 (beidseitig) x Fahrbahnbreite
1.190m x 2 x 2,5m=5.950m²

25 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
5.950 m² x 25 AG = 148.750 m²

Menge: 148.750 m² EP: ..... GB: .....

1.12.2 **Schnee und Eis entfernen**

Straßenabläufe, Hofeinläufe und Entwässerungsrinnen bei Tauwetter von Schnee und Eis freimachen, zum gesicherten Ablauf von Tau- und Schmelzwasser.

5 Arbeitsgänge
Abrechnung nach St x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
19 St x 5 AG = 95 St

Menge: 95 St EP: ..... GB: .....

Proj.: 2026-01 **Bad Schmiedeberg - kommunale Dienstleistungen**
LV: 06 **Los 6 - Winterdienst Bad Schmiedeberg**
BT 1 **OT Bad Schmiedeberg**

Übertrag € .....

Summe Titel 12 Korgauer Straße .....

Titel 13 Köhlerweg

1.13.1 **Fläche räumen und streuen, Straße innerorts, B 1,5-2m**

Fläche nach Satzung räumen und streuen, ab einer Schneehöhe von 2 cm, auf Straßen innerorts, geräumten Schnee seitlich lagern, streuen mit Streustoffen des AG, Gesamtfahrbahnbreite 3-4m,
Räum-/Streubreite über 1,5 bis 2 m,
Abrechnung pro Arbeitsgang, Nachweis und Dokumentation der Leistung im Streubericht innerhalb 6 h nach Ausführung unter Angabe der Ausführungszeit und Fahrstrecke.

Fläche = Straßenlänge x 2 (beidseitig) x Fahrbahnbreite
146m x 2 x 2m=584m²

25 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
584 m² x 25 AG = 14.600 m²

Menge: 14.600 m² EP: ..... GB: .....

1.13.2 **Schnee und Eis entfernen**

Straßenabläufe, Hofeinläufe und Entwässerungsrinnen bei Tauwetter von Schnee und Eis freimachen, zum gesicherten Ablauf von Tau- und Schmelzwasser.

5 Arbeitsgänge
Abrechnung nach St x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
7 St x 5 AG = 35 St

Menge: 35 St EP: ..... GB: .....

Summe Titel 13 Köhlerweg .....

Titel 14 Kurfürsten-Ring

1.14.1 **Fläche räumen und streuen, Straße innerorts, B 1,5-2m**

Fläche nach Satzung räumen und streuen, ab einer Schneehöhe von 2 cm, auf Straßen innerorts, geräumten Schnee seitlich lagern, streuen mit Streustoffen des AG, Gesamtfahrbahnbreite 3-4m,
Räum-/Streubreite über 1,5 bis 2 m,
Abrechnung pro Arbeitsgang, Nachweis und Dokumentation der Leistung im Streubericht innerhalb 6 h nach Ausführung

unter Angabe der Ausführungszeit und Fahrstrecke.

Fläche = Straßenlänge x 2 (beidseitig) x Fahrbahnbreite
427m x 2 x 2m=1.708m²

25 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
1.708 m² x 25 AG = 42.700 m²

Menge: 42.700 m² EP: ..... GB: .....

1.14.2 **Schnee und Eis entfernen**

Straßenabläufe, Hofeinläufe und Entwässerungsrinnen bei Tauwetter von Schnee und Eis freimachen, zum gesicherten Ablauf von Tau- und Schmelzwasser.

5 Arbeitsgänge
Abrechnung nach St x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
16 St x 5 AG = 80 St

Menge: 80 St EP: ..... GB: .....

Summe Titel 14 Kurfürsten-Ring .....

Titel 15 Kurt-am-Ende-Straße

1.15.1 **Fläche räumen und streuen, Straße innerorts, B 2,5m**

Fläche nach Satzung räumen und streuen, ab einer Schneehöhe von 2 cm, auf Straßen innerorts, geräumten Schnee seitlich lagern, streuen mit Streustoffen des AG, Gesamtfahrbahnbreite 5m,
Räum-/Streubreite 2,5 m,
Abrechnung pro Arbeitsgang, Nachweis und Dokumentation der Leistung im Streubericht innerhalb 6 h nach Ausführung unter Angabe der Ausführungszeit und Fahrstrecke.

Fläche = Straßenlänge x 2 (beidseitig) x Fahrbahnbreite
233m x 2 x 2,5m=1.165m²

25 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
1.165 m² x 25 AG = 29.125 m²

Menge: 29.125 m² EP: ..... GB: .....

Proj.: 2026-01 **Bad Schmiedeberg - kommunale Dienstleistungen**
LV: 06 **Los 6 - Winterdienst Bad Schmiedeberg**
BT 1 **OT Bad Schmiedeberg**

Übertrag € .....

1.15.2 **Schnee und Eis entfernen**

Straßenabläufe, Hofeinläufe und Entwässerungsrinnen bei Tauwetter von Schnee und Eis freimachen, zum gesicherten Ablauf von Tau- und Schmelzwasser.

5 Arbeitsgänge
Abrechnung nach St x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
11 St x 5 AG = 55 St

Menge: 55 St EP: ..... GB: .....

Summe Titel 15 Kurt-am-Ende-Straße .....

Titel 16 Kurpomenade (Ost) Am Kneipptherapiezentrum

1.16.1 **Fläche räumen und streuen, Straße innerorts, B 2,5m**

Fläche nach Satzung räumen und streuen, ab einer Schneehöhe von 2 cm, auf Straßen innerorts, geräumten Schnee seitlich lagern, streuen mit Streustoffen des AG, Gesamtfahrbahnbreite 5m,
Räum-/Streubreite 2,5 m,
Abrechnung pro Arbeitsgang, Nachweis und Dokumentation der Leistung im Streubericht innerhalb 6 h nach Ausführung unter Angabe der Ausführungszeit und Fahrstrecke.

Fläche = Straßenlänge x 2 (beidseitig) x Fahrbahnbreite
270m x 2 x 2,5m=1.350m²

25 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
1.350 m² x 25 AG = 33.750 m²

Menge: 33.750 m² EP: ..... GB: .....

1.16.2 **Schnee und Eis entfernen**

Straßenabläufe, Hofeinläufe und Entwässerungsrinnen bei Tauwetter von Schnee und Eis freimachen, zum gesicherten Ablauf von Tau- und Schmelzwasser.

5 Arbeitsgänge
Abrechnung nach St x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
9 St x 5 AG = 45 St

Menge: 45 St EP: ..... GB: .....

Proj.: 2026-01 **Bad Schmiedeberg - kommunale Dienstleistungen**
LV: 06 **Los 6 - Winterdienst Bad Schmiedeberg**
BT 1 **OT Bad Schmiedeberg**

Übertrag € .....

Summe Titel 16 Kurpomenade (Ost) Am Kneipptherapiezentrum .....

Titel 17 Leipziger Straße

1.17.1 **Fläche räumen und streuen, Straße innerorts, B 2-2,5m**

Fläche nach Satzung räumen und streuen, ab einer Schneehöhe von 2 cm, auf Straßen innerorts, geräumten Schnee seitlich lagern, streuen mit Streustoffen des AG, Gesamtfahrbahnbreite 4-5m,
Räum-/Streubreite über 2 bis 2,5 m,
Abrechnung pro Arbeitsgang, Nachweis und Dokumentation der Leistung im Streubericht innerhalb 6 h nach Ausführung unter Angabe der Ausführungszeit und Fahrstrecke.

Fläche = Straßenlänge x 2 (beidseitig) x Fahrbahnbreite
1.124m x 2 x 2,5m=5.620m²

25 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
5.620 m² x 25 AG = 140.500 m²

Menge: 140.500 m² EP: ..... GB: .....

1.17.2 **Schnee und Eis entfernen**

Straßenabläufe, Hofeinläufe und Entwässerungsrinnen bei Tauwetter von Schnee und Eis freimachen, zum gesicherten Ablauf von Tau- und Schmelzwasser.

5 Arbeitsgänge
Abrechnung nach St x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
115 St x 5 AG = 575 St

Menge: 575 St EP: ..... GB: .....

1.17.3 **Schnee und Eis entfernen, Entwässerungsrinne**

Straßenabläufe, Hofeinläufe und Entwässerungsrinnen bei Tauwetter von Schnee und Eis freimachen, zum gesicherten Ablauf von Tau- und Schmelzwasser.

5 Arbeitsgänge
Abrechnung nach mx Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
6 m x 5 AG = 30 m

Menge: 30 m EP: ..... GB: .....

Proj.: 2026-01 **Bad Schmiedeberg - kommunale Dienstleistungen**
LV: 06 **Los 6 - Winterdienst Bad Schmiedeberg**
BT 1 **OT Bad Schmiedeberg**

Übertrag € .....

Summe Titel 17 Leipziger Straße .....

Titel 18 Lindenstraße

1.18.1 **Fläche räumen und streuen, Straße innerorts, B 3m**

Fläche nach Satzung räumen und streuen, ab einer Schneehöhe von 2 cm, auf Straßen innerorts, geräumten Schnee seitlich lagern, streuen mit Streustoffen des AG, Gesamtfahrbahnbreite 6m,
Räum-/Streubreite 3 m,
Abrechnung pro Arbeitsgang, Nachweis und Dokumentation der Leistung im Streubericht innerhalb 6 h nach Ausführung unter Angabe der Ausführungszeit und Fahrstrecke.

Fläche = Straßenlänge x 2 (beidseitig) x Fahrbahnbreite
1.083m x 2 x 3m=6.498m²

25 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
6.498 m² x 25 AG = 162.450 m²

Menge: 162.450 m² EP: ..... GB: .....

1.18.2 **Schnee und Eis entfernen**

Straßenabläufe, Hofeinläufe und Entwässerungsrinnen bei Tauwetter von Schnee und Eis freimachen, zum gesicherten Ablauf von Tau- und Schmelzwasser.

5 Arbeitsgänge
Abrechnung nach St x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
44 St x 5 AG = 220 St

Menge: 220 St EP: ..... GB: .....

Summe Titel 18 Lindenstraße .....

Titel 19 Luisenstraße

1.19.1 **Fläche räumen und streuen, Straße innerorts, B 3,5m**

Fläche nach Satzung räumen und streuen, ab einer Schneehöhe von 2 cm, auf Straßen innerorts, geräumten Schnee seitlich lagern, streuen mit Streustoffen des AG, Gesamtfahrbahnbreite 7m,
Räum-/Streubreite 3,5 m,
Abrechnung pro Arbeitsgang, Nachweis und Dokumentation der Leistung im Streubericht innerhalb 6 h nach Ausführung

unter Angabe der Ausführungszeit und Fahrstrecke.

Fläche = Straßenlänge x 2 (beidseitig) x Fahrbahnbreite
1.146m x 2 x 3,5m=8.022m²

25 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
8.022 m² x 25 AG = 200.550 m²

Menge: 200.550 m² EP: ..... GB: .....

1.19.2 **Fläche räumen und streuen, Straße innerorts, B 2m**

Fläche nach Satzung räumen und streuen, ab einer Schneehöhe von 2 cm, auf Straßen innerorts, geräumten Schnee seitlich lagern, streuen mit Streustoffen des AG, Gesamtfahrbahnbreite 4m,
Räum-/Streubreite 2 m,
Abrechnung pro Arbeitsgang, Nachweis und Dokumentation der Leistung im Streubericht innerhalb 6 h nach Ausführung unter Angabe der Ausführungszeit und Fahrstrecke.

Fläche = Straßenlänge x 2 (beidseitig) x Fahrbahnbreite
430m x 2 x 2m=1.720m²

25 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
1.720 m² x 25 AG = 43.000 m²

Menge: 43.000 m² EP: ..... GB: .....

1.19.3 **Schnee und Eis entfernen**

Straßenabläufe, Hofeinläufe und Entwässerungsrinnen bei Tauwetter von Schnee und Eis freimachen, zum gesicherten Ablauf von Tau- und Schmelzwasser.

5 Arbeitsgänge
Abrechnung nach St x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
36 St x 5 AG = 180 St

Menge: 180 St EP: ..... GB: .....

Summe Titel 19 Luisenstraße .....

Proj.:	**2026-01**	**Bad Schmiedeberg - kommunale Dienstleistungen**
LV:	**06**	**Los 6 - Winterdienst Bad Schmiedeberg**
BT	**1**	**OT Bad Schmiedeberg**

Titel 20 Margarethen-Ring

1.20.1 **Fläche räumen und streuen, Straße innerorts, B 2,5m**

Fläche nach Satzung räumen und streuen, ab einer Schneehöhe von 2 cm, auf Straßen innerorts, geräumten Schnee seitlich lagern,streuen mit Streustoffen des AG, Gesamtfahrbahnbreite 5m,
Räum-/Streubreite 2,5 m,
Abrechnung pro Arbeitsgang, Nachweis und Dokumentation der Leistung im Streubericht innerhalb 6 h nach Ausführung unter Angabe der Ausführungszeit und Fahrstrecke.

Fläche = Straßenlänge x 2 (beidseitig) x Fahrbahnbreite
970m x 2 x 2,5m=4.850m²

25 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
4.850 m² x 25 AG = 121.250 m²

Menge: 121.250 m² EP: ..... GB: .....

1.20.2 **Schnee und Eis entfernen**

Straßenabläufe, Hofeinläufe und Entwässerungsrinnen bei Tauwetter von Schnee und Eis freimachen, zum gesicherten Ablauf von Tau- und Schmelzwasser.

5 Arbeitsgänge
Abrechnung nach St x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
32 St x 5 AG = 160 St

Menge: 160 St EP: ..... GB: .....

Summe Titel 20 Margarethen-Ring .....

Titel 21 Markt

1.21.1 **Fläche räumen und streuen, Straße innerorts, B 1,5-2m**

Fläche nach Satzung räumen und streuen, ab einer Schneehöhe von 2 cm, auf Straßen innerorts, geräumten Schnee seitlich lagern, streuen mit Streustoffen des AG, Gesamtfahrbahnbreite 3-4m,
Räum-/Streubreite über 1,5 bis 2 m,
Abrechnung pro Arbeitsgang, Nachweis und Dokumentation der Leistung im Streubericht innerhalb 6 h nach Ausführung unter Angabe der Ausführungszeit und Fahrstrecke.

Fläche = Straßenlänge x 2 (beidseitig) x Fahrbahnbreite

1.125m x 2 x 2m=4.500m²

25 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
4.500 m² x 25 AG = 112.500 m²

Menge: 112.500 m² EP: ..... GB: .....

1.21.2 **Schnee und Eis entfernen**

Straßenabläufe, Hofeinläufe und Entwässerungsrinnen bei Tauwetter von Schnee und Eis freimachen, zum gesicherten Ablauf von Tau- und Schmelzwasser.

5 Arbeitsgänge
Abrechnung nach St x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
11 St x 5 AG = 55 St

Menge: 55 St EP: ..... GB: .....

Summe Titel 21 Markt .....

Titel 22 Mittelweg

1.22.1 **Fläche räumen und streuen, Straße innerorts, B 1,5-2m**

Fläche nach Satzung räumen und streuen, ab einer Schneehöhe von 2 cm, auf Straßen innerorts, geräumten Schnee seitlich lagern, streuen mit Streustoffen des AG, Gesamtfahrbahnbreite 3-4m,
Räum-/Streubreite über 1,5 bis 2 m,
Abrechnung pro Arbeitsgang, Nachweis und Dokumentation der Leistung im Streubericht innerhalb 6 h nach Ausführung unter Angabe der Ausführungszeit und Fahrstrecke.

Fläche = Straßenlänge x 2 (beidseitig) x Fahrbahnbreite
340m x 2 x 2m=1.360m²

25 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
1.360 m² x 25 AG = 34.000 m²

Menge: 34.000 m² EP: ..... GB: .....

Proj.: 2026-01 **Bad Schmiedeberg - kommunale Dienstleistungen**
LV: 06 **Los 6 - Winterdienst Bad Schmiedeberg**
BT 1 **OT Bad Schmiedeberg**

Übertrag € .....

1.22.2 **Schnee und Eis entfernen**

Straßenabläufe, Hofeinläufe und Entwässerungsrinnen bei Tauwetter von Schnee und Eis freimachen, zum gesicherten Ablauf von Tau- und Schmelzwasser.

5 Arbeitsgänge
Abrechnung nach St x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
8 St x 5 AG = 40 St

Menge: 40 St EP: ..... GB: .....

Summe Titel 22 Mittelweg .....

Titel 23 Moschwiger Straße

1.23.1 **Fläche räumen und streuen, Straße innerorts, B 2,5m**

Fläche nach Satzung räumen und streuen, ab einer Schneehöhe von 2 cm, auf Straßen innerorts, geräumten Schnee seitlich lagern, streuen mit Streustoffen des AG, Gesamtfahrbahnbreite 5m,
Räum-/Streubreite 2,5 m,
Abrechnung pro Arbeitsgang, Nachweis und Dokumentation der Leistung im Streubericht innerhalb 6 h nach Ausführung unter Angabe der Ausführungszeit und Fahrstrecke.

Fläche = Straßenlänge x 2 (beidseitig) x Fahrbahnbreite
720m x 2 x 2,5m=3.600m²

25 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
3.600 m² x 25 AG = 90.000 m²

Menge: 90.000 m² EP: ..... GB: .....

1.23.2 **Schnee und Eis entfernen**

Straßenabläufe, Hofeinläufe und Entwässerungsrinnen bei Tauwetter von Schnee und Eis freimachen, zum gesicherten Ablauf von Tau- und Schmelzwasser.

5 Arbeitsgänge
Abrechnung nach St x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
4 St x 5 AG = 20 St

Menge: 20 St EP: ..... GB: .....

Proj.: 2026-01 **Bad Schmiedeberg - kommunale Dienstleistungen**
LV: 06 **Los 6 - Winterdienst Bad Schmiedeberg**
BT 1 **OT Bad Schmiedeberg**

Übertrag € .....

Summe Titel 23 Moschwiger Straße .....

Titel 24 Neumarkt/Neumarkt-Straße

1.24.1 **Fläche räumen und streuen, Straße innerorts, B 2,5m**

Fläche nach Satzung räumen und streuen, ab einer Schneehöhe von 2 cm, auf Straßen innerorts, geräumten Schnee seitlich lagern, streuen mit Streustoffen des AG, Gesamtfahrbahnbreite 5m,
Räum-/Streubreite 2,5 m,
Abrechnung pro Arbeitsgang, Nachweis und Dokumentation der Leistung im Streubericht innerhalb 6 h nach Ausführung unter Angabe der Ausführungszeit und Fahrstrecke.

Fläche = Straßenlänge x 2 (beidseitig) x Fahrbahnbreite
295m x 2 x 2,5m=1.475m²

25 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
1.475 m² x 25 AG = 36.875 m²

Menge: 36.875 m² EP: ..... GB: .....

1.24.2 **Schnee und Eis entfernen**

Straßenabläufe, Hofeinläufe und Entwässerungsrinnen bei Tauwetter von Schnee und Eis freimachen, zum gesicherten Ablauf von Tau- und Schmelzwasser.

5 Arbeitsgänge
Abrechnung nach St x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
2 St x 5 AG = 10 St

Menge: 10 St EP: ..... GB: .....

Summe Titel 24 Neumarkt/Neumarkt-Straße .....

Titel 25 Neustraße

1.25.1 **Fläche räumen und streuen, Straße innerorts, B 2,5m**

Fläche nach Satzung räumen und streuen, ab einer Schneehöhe von 2 cm, auf Straßen innerorts, geräumten Schnee seitlich lagern, streuen mit Streustoffen des AG, Gesamtfahrbahnbreite 5m,
Räum-/Streubreite 2,5 m,
Abrechnung pro Arbeitsgang, Nachweis und Dokumentation der Leistung im Streubericht innerhalb 6 h nach Ausführung

unter Angabe der Ausführungszeit und Fahrstrecke.

Fläche = Straßenlänge x 2 (beidseitig) x Fahrbahnbreite
320m x 2 x 2,5m=1.600m²

25 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
1.600 m² x 25 AG = 40.000 m²

Menge: 40.000 m² EP: ..... GB: .....

1.25.2 **Schnee und Eis entfernen**

Straßenabläufe, Hofeinläufe und Entwässerungsrinnen bei Tauwetter von Schnee und Eis freimachen, zum gesicherten Ablauf von Tau- und Schmelzwasser.

5 Arbeitsgänge
Abrechnung nach St x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
9 St x 5 AG = 45 St

Menge: 45 St EP: ..... GB: .....

Summe Titel 25 Neustraße .....

Titel 26 Promenade (West)

1.26.1 **Fläche räumen und streuen, Straße innerorts, B 3m**

Fläche nach Satzung räumen und streuen, ab einer Schneehöhe von 2 cm, auf Straßen innerorts, geräumten Schnee seitlich lagern, streuen mit Streustoffen des AG, Gesamtfahrbahnbreite 6m,
Räum-/Streubreite 3 m,
Abrechnung pro Arbeitsgang, Nachweis und Dokumentation der Leistung im Streubericht innerhalb 6 h nach Ausführung unter Angabe der Ausführungszeit und Fahrstrecke.

Fläche = Straßenlänge x 2 (beidseitig) x Fahrbahnbreite
227m x 2 x 3m=1.362m²

25 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
1.362 m² x 25 AG = 34.050 m²

Menge: 34.050 m² EP: ..... GB: .....

Übertrag € .....

1.26.2 **Fläche räumen und streuen, Straße innerorts, B 1,5m**

Fläche nach Satzung räumen und streuen, ab einer Schneehöhe von 2 cm, auf Straßen innerorts, geräumten Schnee seitlich lagern, streuen mit Streustoffen des AG, Gesamtfahrbahnbreite 3m,
Räum-/Streubreite 1,5 m,
Abrechnung pro Arbeitsgang, Nachweis und Dokumentation der Leistung im Streubericht innerhalb 6 h nach Ausführung unter Angabe der Ausführungszeit und Fahrstrecke.

Fläche = Straßenlänge x 2 (beidseitig) x Fahrbahnbreite
406m x 2 x 1,5m=1.218m²

25 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
1.218 m² x 25 AG = 30.450 m²

Menge: 30.450 m² EP: ..... GB: .....

1.26.3 **Schnee und Eis entfernen**

Straßenabläufe, Hofeinläufe und Entwässerungsrinnen bei Tauwetter von Schnee und Eis freimachen, zum gesicherten Ablauf von Tau- und Schmelzwasser.

5 Arbeitsgänge
Abrechnung nach St x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
20 St x 5 AG = 100 St

Menge: 100 St EP: ..... GB: .....

Summe Titel 26 Promenade (West) .....

Titel 27 R-Weg

1.27.1 **Fläche räumen und streuen, Straße innerorts, B 2,5m**

Fläche nach Satzung räumen und streuen, ab einer Schneehöhe von 2 cm, auf Straßen innerorts, geräumten Schnee seitlich lagern, streuen mit Streustoffen des AG, Gesamtfahrbahnbreite 5m,
Räum-/Streubreite 2,5 m,
Abrechnung pro Arbeitsgang, Nachweis und Dokumentation der Leistung im Streubericht innerhalb 6 h nach Ausführung unter Angabe der Ausführungszeit und Fahrstrecke.

Fläche = Straßenlänge x 2 (beidseitig) x Fahrbahnbreite
737m x 2 x 2,5m=3.685m²

25 Arbeitsgänge

Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
3.685 m² x 25 AG = 92.125 m²

Menge: 92.125 m² EP: ..... GB: .....

Summe Titel 27 R-Weg .....

Titel 28 Radweg

1.28.1 **Fläche räumen und streuen, Straße innerorts, B 2m**

Fläche nach Satzung räumen und streuen, ab einer Schneehöhe von 2 cm, auf Straßen innerorts, geräumten Schnee seitlich lagern, streuen mit Streustoffen des AG, Kehren und Aufnahme des Streuguts in gesonderter Position, Gesamtfahrbahnbreite 2m,
Räum-/Streubreite 2 m,
Abrechnung pro Arbeitsgang, Nachweis und Dokumentation der Leistung im Streubericht innerhalb 6 h nach Ausführung unter Angabe der Ausführungszeit und Fahrstrecke.

Fläche = Straßenlänge x 1 x Fahrbahnbreite
2.090m x 1 x 2m=4.180m²

25 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
4.180 m² x 25 AG = 104.500 m²

Menge: 104.500 m² EP: ..... GB: .....

Summe Titel 28 Radweg .....

Titel 29 Ratsgraben

1.29.1 **Fläche räumen und streuen, Straße innerorts, B 1-1,5m**

Fläche nach Satzung räumen und streuen, ab einer Schneehöhe von 2 cm, auf Straßen innerorts, geräumten Schnee seitlich lagern, streuen mit Streustoffen des AG, Gesamtfahrbahnbreite 2-3m,
Räum-/Streubreite 1-1,5 m,
Abrechnung pro Arbeitsgang, Nachweis und Dokumentation der Leistung im Streubericht innerhalb 6 h nach Ausführung unter Angabe der Ausführungszeit und Fahrstrecke.

Fläche = Straßenlänge x 2 (beidseitig) x Fahrbahnbreite
415m x 2 x 1,5m=1.245m²

25 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
1.245 m² x 25 AG = 31.125 ²

Menge: 31.125 m² EP: ..... GB: .....

Summe Titel 29 Ratsgraben .....

Titel 30 Rehhahnweg

1.30.1 **Fläche räumen und streuen, Straße innerorts, B 2-2,5m**

Fläche nach Satzung räumen und streuen, ab einer Schneehöhe von 2 cm, auf Straßen innerorts, geräumten Schnee seitlich lagern, streuen mit Streustoffen des AG, Gesamtfahrbahnbreite 4-5m,
Räum-/Streubreite 2- 2,5 m,
Abrechnung pro Arbeitsgang, Nachweis und Dokumentation der Leistung im Streubericht innerhalb 6 h nach Ausführung unter Angabe der Ausführungszeit und Fahrstrecke.

Fläche = Straßenlänge x 2 (beidseitig) x Fahrbahnbreite
679m x 2 x 2,5m=3.395m²

25 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
3.395 m² x 25 AG = 84.875 m²

Menge: 84.875 m² EP: ..... GB: .....

1.30.2 **Schnee und Eis entfernen**

Straßenabläufe, Hofeinläufe und Entwässerungsrinnen bei Tauwetter von Schnee und Eis freimachen, zum gesicherten Ablauf von Tau- und Schmelzwasser.

5 Arbeitsgänge
Abrechnung nach St x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
15 St x 5 AG = 75 St

Menge: 75 St EP: ..... GB: .....

Summe Titel 30 Rehhahnweg .....

Proj.:	**2026-01**	**Bad Schmiedeberg - kommunale Dienstleistungen**
LV:	**06**	**Los 6 - Winterdienst Bad Schmiedeberg**
BT	**1**	**OT Bad Schmiedeberg**

Titel 31 Rosengasse

1.31.1 **Fläche räumen und streuen, Straße innerorts, B 1,5-2m**

Fläche nach Satzung räumen und streuen, ab einer Schneehöhe von 2 cm, auf Straßen innerorts, geräumten Schnee seitlich lagern,streuen mit Streustoffen des AG, Gesamtfahrbahnbreite 3-4m,
Räum-/Streubreite 1,5-2 m,
Abrechnung pro Arbeitsgang, Nachweis und Dokumentation der Leistung im Streubericht innerhalb 6 h nach Ausführung unter Angabe der Ausführungszeit und Fahrstrecke.

Fläche = Straßenlänge x 2 (beidseitig) x Fahrbahnbreite
140m x 2 x 2m=560m²

25 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
560 m² x 25 AG = 14.000 m²

Menge: 14.000 m² EP: ..... GB: .....

1.31.2 **Schnee und Eis entfernen**

Straßenabläufe, Hofeinläufe und Entwässerungsrinnen bei Tauwetter von Schnee und Eis freimachen, zum gesicherten Ablauf von Tau- und Schmelzwasser.

5 Arbeitsgänge
Abrechnung nach St x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
2 St x 5 AG = 10 St

Menge: 10 St EP: ..... GB: .....

Summe Titel 31 Rosengasse .....

Titel 32 Schellinberg

1.32.1 **Fläche räumen und streuen, Straße innerorts, B 2,5m**

Fläche nach Satzung räumen und streuen, ab einer Schneehöhe von 2 cm, auf Straßen innerorts, geräumten Schnee seitlich lagern, streuen mit Streustoffen des AG, Gesamtfahrbahnbreite 5m,
Räum-/Streubreite 2,5 m,
Abrechnung pro Arbeitsgang, Nachweis und Dokumentation der Leistung im Streubericht innerhalb 6 h nach Ausführung unter Angabe der Ausführungszeit und Fahrstrecke.

Fläche = Straßenlänge x 2 (beidseitig) x Fahrbahnbreite

385m x 2 x 2,5m=1.925m²

25 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
1.925 m² x 25 AG = 48.125 m²

Menge: 48.125 m2 EP: ..... GB: .....

1.32.2 **Fläche räumen und streuen, Straße innerorts, B 1,5m**

Fläche nach Satzung räumen und streuen, ab einer Schneehöhe von 2 cm, auf Straßen innerorts, geräumten Schnee seitlich lagern, streuen mit Streustoffen des AG, Gesamtfahrbahnbreite 3m,
Räum-/Streubreite 1,5 m,
Abrechnung pro Arbeitsgang, Nachweis und Dokumentation der Leistung im Streubericht innerhalb 6 h nach Ausführung unter Angabe der Ausführungszeit und Fahrstrecke.

Fläche = Straßenlänge x 2 (beidseitig) x Fahrbahnbreite
770m x 2 x 1,5m=2.310m²

25 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
2.310 m² x 25 AG = 57.750 m²

Menge: 57.750 m² EP: ..... GB: .....

1.32.3 **Schnee und Eis entfernen**

Straßenabläufe, Hofeinläufe und Entwässerungsrinnen bei Tauwetter von Schnee und Eis freimachen, zum gesicherten Ablauf von Tau- und Schmelzwasser.

5 Arbeitsgänge
Abrechnung nach St x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
38 St x 5 AG = 190 St

Menge: 190 St EP: ..... GB: .....

Summe Titel 32 Schellinberg .....

Proj.: 2026-01 **Bad Schmiedeberg - kommunale Dienstleistungen**
LV: 06 **Los 6 - Winterdienst Bad Schmiedeberg**
BT 1 **OT Bad Schmiedeberg**

Titel 33 Schöne Aussicht

1.33.1 **Fläche räumen und streuen, Straße innerorts, B 1,5-2m**

Fläche nach Satzung räumen und streuen, ab einer Schneehöhe von 2 cm, auf Straßen innerorts, geräumten Schnee seitlich lagern, streuen mit Streustoffen des AG, Gesamtfahrbahnbreite 3-4m,
Räum-/Streubreite 2 m,
Abrechnung pro Arbeitsgang, Nachweis und Dokumentation der Leistung im Streubericht innerhalb 6 h nach Ausführung unter Angabe der Ausführungszeit und Fahrstrecke.

Fläche = Straßenlänge x 2 (beidseitig) x Fahrbahnbreite
340m x 2 x 2m=1.360m²

25 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
1.360 m² x 25 AG = 34.000 m²

Menge: 34.000 m² EP: ..... GB: .....

Summe Titel 33 Schöne Aussicht .....

Titel 34 Steinweg

1.34.1 **Fläche räumen und streuen, Straße innerorts, B 1,5m**

Fläche nach Satzung räumen und streuen, ab einer Schneehöhe von 2 cm, auf Straßen innerorts, geräumten Schnee seitlich lagern, streuen mit Streustoffen des AG, Gesamtfahrbahnbreite 3m,
Räum-/Streubreite 1,5 m,
Abrechnung pro Arbeitsgang, Nachweis und Dokumentation der Leistung im Streubericht innerhalb 6 h nach Ausführung unter Angabe der Ausführungszeit und Fahrstrecke.

Fläche = Straßenlänge x 2 (beidseitig) x Fahrbahnbreite
245m x 2 x 1,5m=735m²

25 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
735 m² x 25 AG = 18.375 m²

Menge: 18.375 m² EP: ..... GB: .....

Proj.: 2026-01 **Bad Schmiedeberg - kommunale Dienstleistungen**
LV: 06 **Los 6 - Winterdienst Bad Schmiedeberg**
BT 1 **OT Bad Schmiedeberg**

Übertrag € .....

1.34.2 **Schnee und Eis entfernen**

Straßenabläufe, Hofeinläufe und Entwässerungsrinnen bei Tauwetter von Schnee und Eis freimachen, zum gesicherten Ablauf von Tau- und Schmelzwasser.

5 Arbeitsgänge
Abrechnung nach St x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
2 St x 5 AG = 10 St

Menge: 10 St EP: ..... GB: .....

Summe Titel 34 Steinweg .....

Titel 35 Tuchmacherweg

1.35.1 **Fläche räumen und streuen, Straße innerorts, B 1,5-2m**

Fläche nach Satzung räumen und streuen, ab einer Schneehöhe von 2 cm, auf Straßen innerorts, geräumten Schnee seitlich lagern,streuen mit Streustoffen des AG, Gesamtfahrbahnbreite 3-4m,
Räum-/Streubreite 1,5-2 m,
Abrechnung pro Arbeitsgang, Nachweis und Dokumentation der Leistung im Streubericht innerhalb 6 h nach Ausführung unter Angabe der Ausführungszeit und Fahrstrecke.

Fläche = Straßenlänge x 2 (beidseitig) x Fahrbahnbreite
255m x 2 x 2m=1.020m²

25 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
1.020 m² x 25 AG = 25.500 m²

Menge: 25.500 m² EP: ..... GB: .....

1.35.2 **Schnee und Eis entfernen**

Straßenabläufe, Hofeinläufe und Entwässerungsrinnen bei Tauwetter von Schnee und Eis freimachen, zum gesicherten Ablauf von Tau- und Schmelzwasser.

5 Arbeitsgänge
Abrechnung nach St x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
16 St x 5 AG = 80 St

Menge: 80 St EP: ..... GB: .....

Proj.: 2026-01 **Bad Schmiedeberg - kommunale Dienstleistungen**
LV: 06 **Los 6 - Winterdienst Bad Schmiedeberg**
BT 1 **OT Bad Schmiedeberg**

Übertrag € .....

Summe Titel 35 Tuchmacherweg .....

Titel 36 Töpferweg

1.36.1 **Fläche räumen und streuen, Straße innerorts, B 1,5-2m**

Fläche nach Satzung räumen und streuen, ab einer Schneehöhe von 2 cm, auf Straßen innerorts, geräumten Schnee seitlich lagern,streuen mit Streustoffen des AG, Gesamtfahrbahnbreite 3-4m,
Räum-/Streubreite 1,5-2 m,
Abrechnung pro Arbeitsgang, Nachweis und Dokumentation der Leistung im Streubericht innerhalb 6 h nach Ausführung unter Angabe der Ausführungszeit und Fahrstrecke.

Fläche = Straßenlänge x 2 (beidseitig) x Fahrbahnbreite
405m x 2 x 2m=1.620m²

25 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
1.620 m² x 25 AG = 40.500 m²

Menge: 40.500 m² EP: ..... GB: .....

1.36.2 **Schnee und Eis entfernen**

Straßenabläufe, Hofeinläufe und Entwässerungsrinnen bei Tauwetter von Schnee und Eis freimachen, zum gesicherten Ablauf von Tau- und Schmelzwasser.

5 Arbeitsgänge
Abrechnung nach St x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
13 St x 5 AG = 65 St

Menge: 65 St EP: ..... GB: .....

Summe Titel 36 Töpferweg .....

Titel 37 Walkmühlenweg

1.37.1 **Fläche räumen und streuen, Straße innerorts, B 2m**

Fläche nach Satzung räumen und streuen, ab einer Schneehöhe von 2 cm, auf Straßen innerorts, geräumten Schnee seitlich lagern, streuen mit Streustoffen des AG, Kehren und Aufnahme des Streuguts in gesonderter Position, Gesamtfahrbahnbreite 4m,
Räum-/Streubreite 2 m,
Abrechnung pro Arbeitsgang, Nachweis und Dokumentation

der Leistung im Streubericht innerhalb 6 h nach Ausführung unter Angabe der Ausführungszeit und Fahrstrecke.

Fläche = Straßenlänge x 2(beidseitig) x Fahrbahnbreite
640m x 2 x 2m=2.560m²

25 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
2.560 m² x 25 AG = 64.000 m²

Menge: 64.000 m² EP: ..... GB: .....

1.37.2 **Fläche räumen und streuen, Straße innerorts, B 1,5m**

Fläche nach Satzung räumen und streuen, ab einer Schneehöhe von 2 cm, auf Straßen innerorts, geräumten Schnee seitlich lagern, streuen mit Streustoffen des AG, Gesamtfahrbahnbreite 3m,
Räum-/Streubreite 1,5 m,
Abrechnung pro Arbeitsgang, Nachweis und Dokumentation der Leistung im Streubericht innerhalb 6 h nach Ausführung unter Angabe der Ausführungszeit und Fahrstrecke.

Fläche = Straßenlänge x 2 (beidseitig) x Fahrbahnbreite
220m x 2 x 1,5m=660m²

25 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
660 m² x 25 AG = 16.500 m²

Menge: 16.500 m² EP: ..... GB: .....

Summe Titel 37 Walkmühlenweg .....

Titel 38 Zschimmerstraße

1.38.1 **Fläche räumen und streuen, Straße innerorts, B 2,5-3m**

Fläche nach Satzung räumen und streuen, ab einer Schneehöhe von 2 cm, auf Straßen innerorts, geräumten Schnee seitlich lagern, streuen mit Streustoffen des AG, Gesamtfahrbahnbreite 5-6m,
Räum-/Streubreite 2,5-3 m,
Abrechnung pro Arbeitsgang, Nachweis und Dokumentation der Leistung im Streubericht innerhalb 6 h nach Ausführung unter Angabe der Ausführungszeit und Fahrstrecke.

Fläche = Straßenlänge x 2 (beidseitig) x Fahrbahnbreite
637m x 2 x 3m=3.822m²

25 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Proj.: 2026-01 **Bad Schmiedeberg - kommunale Dienstleistungen**
LV: 06 **Los 6 - Winterdienst Bad Schmiedeberg**
BT 1 **OT Bad Schmiedeberg**

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
3.822 m² x 25 AG = 95.550 m²

Menge: 95.550 m² EP: ..... GB: .....

1.38.2 **Schnee und Eis entfernen**

Straßenabläufe, Hofeinläufe und Entwässerungsrinnen bei Tauwetter von Schnee und Eis freimachen, zum gesicherten Ablauf von Tau- und Schmelzwasser.

5 Arbeitsgänge
Abrechnung nach St x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
39 St x 5 AG = 195 St

Menge: 195 St EP: ..... GB: .....

Summe Titel 38 Zschimmerstraße .....

Titel 39 Kontrollfahrten-OT Bad Schmiedeberg

1.39.1 **Kontrollfahrten**

Durchführung von Kontrollfahrten zur Festellung der örtlichen, aktuellen Winterdienstsituation.
Bei einsetzendem Schneefall sind gleichmäßig verteilt im Stadtgebiet Kontrollfahrten durchzuführen.
40 Arbeitsgänge

Menge: 25 St EP: ..... GB: .....

Summe Titel 39 Kontrollfahrten-OT Bad Schmiedeberg .....

Summe BT 1 OT Bad Schmiedeberg .....

Proj.: 2026-01 **Bad Schmiedeberg - kommunale Dienstleistungen**
LV: 06 **Los 6 - Winterdienst Bad Schmiedeberg**
BT 2 **OT Großwig**

Titel 1 An den Wiesen

2.1.1 **Fläche räumen und streuen, Straße innerorts, B 1,5-2m**

Fläche nach Satzung räumen und streuen, ab einer Schneehöhe von 2 cm, auf Straßen innerorts, geräumten Schnee seitlich lagern,streuen mit Streustoffen des AG, Gesamtfahrbahnbreite 3-4m,
Räum-/Streubreite 1,5-2 m,
Abrechnung pro Arbeitsgang, Nachweis und Dokumentation der Leistung im Streubericht innerhalb 6 h nach Ausführung unter Angabe der Ausführungszeit und Fahrstrecke.

Fläche = Straßenlänge x 2 (beidseitig) x Fahrbahnbreite
240m x 2 x 2m=960m²

25 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
960 m² x 25 AG = 24.000 m²

Menge: 24.000 m² EP: ..... GB: .....

Summe Titel 1 An den Wiesen .....

Titel 2 Gartenweg

2.2.1 **Fläche räumen und streuen, Straße innerorts, B 2m**

Fläche nach Satzung räumen und streuen, ab einer Schneehöhe von 2 cm, auf Straßen innerorts, geräumten Schnee seitlich lagern,streuen mit Streustoffen des AG, Gesamtfahrbahnbreite 4m,
Räum-/Streubreite 2 m,
Abrechnung pro Arbeitsgang, Nachweis und Dokumentation der Leistung im Streubericht innerhalb 6 h nach Ausführung unter Angabe der Ausführungszeit und Fahrstrecke.

Fläche = Straßenlänge x 2 (beidseitig) x Fahrbahnbreite
600m x 2 x 2m=2.400m²

25 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
2.400 m² x 25 AG = 60.000 m²

Menge: 60.000 m² EP: ..... GB: .....

Summe Titel 2 Gartenweg .....

Proj.:	**2026-01**	**Bad Schmiedeberg - kommunale Dienstleistungen**
LV:	**06**	**Los 6 - Winterdienst Bad Schmiedeberg**
BT	**2**	**OT Großwig**

Titel 3 Hauptstraße

2.3.1 **Fläche räumen und streuen, Straße innerorts, B 2,5m**

Fläche nach Satzung räumen und streuen, ab einer Schneehöhe von 2 cm, auf Straßen innerorts, geräumten Schnee seitlich lagern, streuen mit Streustoffen des AG, Gesamtfahrbahnbreite 5m,
Räum-/Streubreite 2,5 m,
Abrechnung pro Arbeitsgang, Nachweis und Dokumentation der Leistung im Streubericht innerhalb 6 h nach Ausführung unter Angabe der Ausführungszeit und Fahrstrecke.

Fläche = Straßenlänge x 2 (beidseitig) x Fahrbahnbreite
2.247m x 2 x 2,5m=11.235m²

25 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
11.235 m² x 25 AG = 280.875 m²

Menge: 280.875 m² EP: ..... GB: .....

2.3.2 **Schnee und Eis entfernen**

Straßenabläufe, Hofeinläufe und Entwässerungsrinnen bei Tauwetter von Schnee und Eis freimachen, zum gesicherten Ablauf von Tau- und Schmelzwasser.

5 Arbeitsgänge
Abrechnung nach St x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
51 St x 5 AG = 255 St

Menge: 255 St EP: ..... GB: .....

Summe Titel 3 Hauptstraße .....

Titel 4 Höllenweg

2.4.1 **Fläche räumen und streuen, Straße innerorts, B 1,5-2m**

Fläche nach Satzung räumen und streuen, ab einer Schneehöhe von 2 cm, auf Straßen innerorts, geräumten Schnee seitlich lagern,streuen mit Streustoffen des AG, Gesamtfahrbahnbreite 3-4m,
Räum-/Streubreite 1,5-2 m,
Abrechnung pro Arbeitsgang, Nachweis und Dokumentation der Leistung im Streubericht innerhalb 6 h nach Ausführung unter Angabe der Ausführungszeit und Fahrstrecke.

Fläche = Straßenlänge x 2 (beidseitig) x Fahrbahnbreite

Proj.: 2026-01 **Bad Schmiedeberg - kommunale Dienstleistungen**
LV: 06 **Los 6 - Winterdienst Bad Schmiedeberg**
BT 2 **OT Großwig**

630m x 2 x 2m=2.520m²

25 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
2.520 m² x 25 AG = 63.000 m²

Menge: 63.000 m² EP: ..... GB: .....

Summe Titel 4 Höllenweg .....

Titel 5 Schäfergasse

2.5.1 **Fläche räumen und streuen, Straße innerorts, B 1,5-2m**

Fläche nach Satzung räumen und streuen, ab einer Schneehöhe von 2 cm, auf Straßen innerorts, geräumten Schnee seitlich lagern,streuen mit Streustoffen des AG, Gesamtfahrbahnbreite 3-4m,
Räum-/Streubreite 1,5-2 m,
Abrechnung pro Arbeitsgang, Nachweis und Dokumentation der Leistung im Streubericht innerhalb 6 h nach Ausführung unter Angabe der Ausführungszeit und Fahrstrecke.

Fläche = Straßenlänge x 2 (beidseitig) x Fahrbahnbreite
375m x 2 x 2m=1.500m²

25 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
1.500 m² x 25 AG = 37.500 m²

Menge: 37.500 m² EP: ..... GB: .....

Summe Titel 5 Schäfergasse .....

Titel 6 Straße Richtung Friedhof

2.6.1 **Fläche räumen und streuen, Straße innerorts, B 2m**

Fläche nach Satzung räumen und streuen, ab einer Schneehöhe von 2 cm, auf Straßen innerorts, geräumten Schnee seitlich lagern,streuen mit Streustoffen des AG, Gesamtfahrbahnbreite 4m,
Räum-/Streubreite 2 m,
Abrechnung pro Arbeitsgang, Nachweis und Dokumentation der Leistung im Streubericht innerhalb 6 h nach Ausführung unter Angabe der Ausführungszeit und Fahrstrecke.

Fläche = Straßenlänge x 2 (beidseitig) x Fahrbahnbreite

320m x 2 x 2m=1.280m²

25 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
1.280 m² x 25 AG = 32.000 m²

Menge: 32.000 m² EP: ..... GB: .....

Summe Titel 6 Straße Richtung Friedhof .....

Titel 7 Schulstraße Höhe Hausnr. 30 a

2.7.1 **Fläche räumen und streuen, Straße innerorts, B 4m**

Fläche nach Satzung räumen und streuen, ab einer Schneehöhe von 2 cm, auf Straßen innerorts, geräumten Schnee seitlich lagern,streuen mit Streustoffen des AG, Gesamtfahrbahnbreite 8m,
Räum-/Streubreite 4 m,
Abrechnung pro Arbeitsgang, Nachweis und Dokumentation der Leistung im Streubericht innerhalb 6 h nach Ausführung unter Angabe der Ausführungszeit und Fahrstrecke.

Fläche = Straßenlänge x 2 (beidseitig) x Fahrbahnbreite
80m x 2 x 4m=640m²

25 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
640 m² x 25 AG = 16.000 m²

Menge: 16.000 m² EP: ..... GB: .....

Summe Titel 7 Schulstraße Höhe Hausnr. 30 a .....

Titel 8 Schulstraße Höhe Hausnr. 4

2.8.1 **Fläche räumen und streuen, Straße innerorts, B 1,5m**

Fläche nach Satzung räumen und streuen, ab einer Schneehöhe von 2 cm, auf Straßen innerorts, geräumten Schnee seitlich lagern, streuen mit Streustoffen des AG, Gesamtfahrbahnbreite 3m,
Räum-/Streubreite 1,5 m,
Abrechnung pro Arbeitsgang, Nachweis und Dokumentation der Leistung im Streubericht innerhalb 6 h nach Ausführung unter Angabe der Ausführungszeit und Fahrstrecke.

Fläche = Straßenlänge x 2 (beidseitig) x Fahrbahnbreite

420m x 2 x 1,5m=1.260m²

25 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
1.260 m² x 25 AG = 31.500 m²

Menge: 31.500 m² EP: ..... GB: .....

Summe Titel 8 Schulstraße Höhe Hausnr. 4 .....

Titel 9 Kontrollfahrten-OT Großwig

2.9.1 **Kontrollfahrten**

Durchführung von Kontrollfahrten zur Feststellung der örtlichen, aktuellen Winterdienstsituation.
Bei einsetzendem Schneefall sind gleichmäßig verteilt im Ortsgebiet Kontrollfahrten durchzuführen.
25 Arbeitsgänge

Menge: 25 St EP: ..... GB: .....

Summe Titel 9 Kontrollfahrten-OT Großwig .....

Summe BT 2 OT Großwig .....

Proj.:	**2026-01**	**Bad Schmiedeberg - kommunale Dienstleistungen**
LV:	**06**	**Los 6 - Winterdienst Bad Schmiedeberg**
BT	**3**	**OT Moschwig**

Titel 1 Moschwiger Straße

3.1.1 **Fläche räumen und streuen, Straße innerorts, B 2m**

Fläche nach Satzung räumen und streuen, ab einer Schneehöhe von 2 cm, auf Straßen innerorts, geräumten Schnee seitlich lagern,streuen mit Streustoffen des AG, Gesamtfahrbahnbreite 4m,
Räum-/Streubreite 2 m,
Abrechnung pro Arbeitsgang, Nachweis und Dokumentation der Leistung im Streubericht innerhalb 6 h nach Ausführung unter Angabe der Ausführungszeit und Fahrstrecke.

Fläche = Straßenlänge x 2 (beidseitig) x Fahrbahnbreite
925m x 2 x 2m=3.700m²

25 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
3.700 m² x 25 AG = 92.500 m²

Menge: 92.500 m² EP: ..... GB: .....

3.1.2 **Schnee und Eis entfernen**

Straßenabläufe, Hofeinläufe und Entwässerungsrinnen bei Tauwetter von Schnee und Eis freimachen, zum gesicherten Ablauf von Tau- und Schmelzwasser.

5 Arbeitsgänge
Abrechnung nach St x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
4 St x 5 AG = 20 St

Menge: 20 St EP: ..... GB: .....

Summe Titel 1 Moschwiger Straße .....

Summe BT 3 OT Moschwig .....

Proj.: 2026-01 **Bad Schmiedeberg - kommunale Dienstleistungen**
LV: 06 **Los 6 - Winterdienst Bad Schmiedeberg**
BT 4 **OT Reinharz**

Titel 1 Am Ziegelteich

4.1.1 **Fläche räumen und streuen, Straßeaußerorts, B 2m**

Fläche nach Satzung räumen und streuen, ab einer Schneehöhe von 2 cm auf Straßen außerorts, geräumten Schnee seitlich lagern,streuen mit Streustoffen des AG, Gesamtfahrbahnbreite 4m,
Räum-/Streubreite 2 m,
Abrechnung pro Arbeitsgang, Nachweis und Dokumentation der Leistung im Streubericht innerhalb 6 h nach Ausführung unter Angabe der Ausführungszeit und Fahrstrecke.

Fläche = Straßenlänge x 2 (beidseitig) x Fahrbahnbreite
720m x 2 x 2m=2.880m²

25 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
2.880 m² x 25 AG = 72.000 m²

Menge: 72.000 m² EP: ..... GB: .....

Summe Titel 1 Am Ziegelteich .....

Titel 2 Kiesberg

4.2.1 **Fläche räumen und streuen, Straße innerorts, B 2m**

Fläche nach Satzung räumen und streuen, ab einer Schneehöhe von 2 cm, auf Straßen innerorts, geräumten Schnee seitlich lagern,streuen mit Streustoffen des AG, Gesamtfahrbahnbreite 4m,
Räum-/Streubreite 2 m,
Abrechnung pro Arbeitsgang, Nachweis und Dokumentation der Leistung im Streubericht innerhalb 6 h nach Ausführung unter Angabe der Ausführungszeit und Fahrstrecke.

Fläche = Straßenlänge x 2 (beidseitig) x Fahrbahnbreite
378m x 2 x 2m=1.512m²

25 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
1.512 m² x 25 AG = 37.800 m²

Menge: 37.800 m² EP: ..... GB: .....

Summe Titel 2 Kiesberg .....

Proj.:	**2026-01**	**Bad Schmiedeberg - kommunale Dienstleistungen**
LV:	**06**	**Los 6 - Winterdienst Bad Schmiedeberg**
BT	**4**	**OT Reinharz**

Titel 3 Reinharz 2-54

4.3.1 **Fläche räumen und streuen, Straße innerorts, B 2m**

Fläche nach Satzung räumen und streuen, ab einer Schneehöhe von 2 cm, auf Straßen innerorts, geräumten Schnee seitlich lagern,streuen mit Streustoffen des AG, Gesamtfahrbahnbreite 4m,
Räum-/Streubreite 2 m,
brechnung pro Arbeitsgang, Nachweis und Dokumentation der Leistung im Streubericht innerhalb 6 h nach Ausführung unter Angabe der Ausführungszeit und Fahrstrecke.

Fläche = Straßenlänge x 2 (beidseitig) x Fahrbahnbreite
1.240m x 2 x 2m=4.960m²

25 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
4.960 m² x 25 AG = 124.000 m²

Menge: 124.000 m² EP: ..... GB: .....

4.3.2 **Schnee und Eis entfernen**

Straßenabläufe, Hofeinläufe und Entwässerungsrinnen bei Tauwetter von Schnee und Eis freimachen, zum gesicherten Ablauf von Tau- und Schmelzwasser.

5 Arbeitsgänge
Abrechnung nach St x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
54 St x 5 AG = 270 St

Menge: 270 St EP: ..... GB: .....

Summe Titel 3 Reinharz 2-54 .....

Titel 4 Reinharz 24-27

4.4.1 **Fläche räumen und streuen, Straße innerorts, B 2m**

Fläche nach Satzung räumen und streuen, ab einer Schneehöhe von 2 cm, auf Straßen innerorts, geräumten Schnee seitlich lagern,streuen mit Streustoffen des AG, Gesamtfahrbahnbreite 4m,
Räum-/Streubreite 2 m,
Abrechnung pro Arbeitsgang, Nachweis und Dokumentation der Leistung im Streubericht innerhalb 6 h nach Ausführung unter Angabe der Ausführungszeit und Fahrstrecke.

Fläche = Straßenlänge x 2 (beidseitig) x Fahrbahnbreite

415m x 2 x 2m=1.660m²

25 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
1.660 m² x 25 AG = 41.500 m²

Menge: 41.500 m² EP: ..... GB: .....

Summe Titel 4 Reinharz 24-27 .....

Titel 5 Reinharz 38-42

4.5.1 **Fläche räumen und streuen, Straße innerorts, B 2m**

Fläche nach Satzung räumen und streuen, ab einer Schneehöhe von 2 cm, auf Straßen innerorts, geräumten Schnee seitlich lagern,streuen mit Streustoffen des AG, Gesamtfahrbahnbreite 4m,
Räum-/Streubreite 2 m,
Abrechnung pro Arbeitsgang, Nachweis und Dokumentation der Leistung im Streubericht innerhalb 6 h nach Ausführung unter Angabe der Ausführungszeit und Fahrstrecke.

Fläche = Straßenlänge x 2 (beidseitig) x Fahrbahnbreite
148m x 2 x 2m=592m²

25 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
592 m² x 25 AG = 14.800 m²

Menge: 14.800 m² EP: ..... GB: .....

Summe Titel 5 Reinharz 38-42 .....

Titel 6 Reinharz 58a-64

4.6.1 **Fläche räumen und streuen, Straße innerorts, B 1,5m**

Fläche nach Satzung räumen und streuen, ab einer Schneehöhe von 2 cm, auf Straßen innerorts, geräumten Schnee seitlich lagern, streuen mit Streustoffen des AG, Gesamtfahrbahnbreite 3m,
Räum-/Streubreite 1,5 m,
Abrechnung pro Arbeitsgang, Nachweis und Dokumentation der Leistung im Streubericht innerhalb 6 h nach Ausführung unter Angabe der Ausführungszeit und Fahrstrecke.

Fläche = Straßenlänge x 2 (beidseitig) x Fahrbahnbreite

115m x 2 x 1,5m=345m²

25 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
345 m² x 25 AG = 8.625 m²

Menge: 8.625 m² EP: ..... GB: .....

Summe Titel 6 Reinharz 58a-64 .....

Titel 7 Reinharz 62-71

4.7.1 **Fläche räumen und streuen, Straße innerorts, B 2-2,5m**

Fläche nach Satzung räumen und streuen, ab einer Schneehöhe von 2 cm, auf Straßen innerorts, geräumten Schnee seitlich lagern, streuen mit Streustoffen des AG, Gesamtfahrbahnbreite 4-5m,
Räum-/Streubreite 2- 2,5 m,
Abrechnung pro Arbeitsgang, Nachweis und Dokumentation der Leistung im Streubericht innerhalb 6 h nach Ausführung unter Angabe der Ausführungszeit und Fahrstrecke.

Fläche = Straßenlänge x 2 (beidseitig) x Fahrbahnbreite
250m x 2 x 2,5m=1.250m²

25 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
1.250 m² x 25 AG = 31.250 m²

Menge: 31.250 m² EP: ..... GB: .....

Summe Titel 7 Reinharz 62-71 .....

Titel 8 Reinharz 86-90

4.8.1 **Fläche räumen und streuen, Straße innerorts, B 2m**

Fläche nach Satzung räumen und streuen, ab einer Schneehöhe von 2 cm, auf Straßen innerorts, geräumten Schnee seitlich lagern,streuen mit Streustoffen des AG, Gesamtfahrbahnbreite 4m,
Räum-/Streubreite 2 m,
Abrechnung pro Arbeitsgang, Nachweis und Dokumentation der Leistung im Streubericht innerhalb 6 h nach Ausführung unter Angabe der Ausführungszeit und Fahrstrecke.

Fläche = Straßenlänge x 2 (beidseitig) x Fahrbahnbreite

144m x 2 x 2m=576m²

25 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
576 m² x 25 AG = 14.400 m²

Menge: 14.400 m² EP: ..... GB: .....

Summe Titel 8 Reinharz 86-90 .....

Titel 9 Reinharz 112-113d

4.9.1 **Fläche räumen und streuen, Straße innerorts, B 1,5-2m**

Fläche nach Satzung räumen und streuen, ab einer Schneehöhe von 2 cm, auf Straßen innerorts, geräumten Schnee seitlich lagern,streuen mit Streustoffen des AG, Gesamtfahrbahnbreite 3-4m,
Räum-/Streubreite 1,5-2 m,
Abrechnung pro Arbeitsgang, Nachweis und Dokumentation der Leistung im Streubericht innerhalb 6 h nach Ausführung unter Angabe der Ausführungszeit und Fahrstrecke.

Fläche = Straßenlänge x 2 (beidseitig) x Fahrbahnbreite
1.450m x 2 x 2m=5800m²

25 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
5800 m² x 25 AG =145.000 m²

Menge: 145.000 m² EP: ..... GB: .....

Summe Titel 9 Reinharz 112-113d .....

Titel 11 Rote Mühle

4.11.1 **Fläche räumen und streuen, Straße außerorts, B 1,5m**

Fläche nach Satzung räumen und streuen, ab einer Schneehöhe von 2 cm, auf Straßen außerorts, geräumten Schnee seitlich lagern, streuen mit Streustoffen des AG, Gesamtfahrbahnbreite 3m,
Räum-/Streubreite 1,5 m,
Abrechnung pro Arbeitsgang, Nachweis und Dokumentation der Leistung im Streubericht innerhalb 6 h nach Ausführung unter Angabe der Ausführungszeit und Fahrstrecke.

Fläche = Straßenlänge x 2 (beidseitig) x Fahrbahnbreite

1.194m x 2 x 1,5m=3.582m²

25 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
3582 m² x 25 AG = 89.550 m²

Menge: 89.550 m² EP: ..... GB: .....

Summe Titel 11 Rote Mühle .....

Titel 12 Kontrollfahrten-OT Reinharz

4.12.1 **Kontrollfahrten**

Durchführung von Kontrollfahrten zur Feststellung der örtlichen, aktuellen Winterdienstsituation.
Bei einsetzendem Schneefall sind gleichmäßig verteilt im Ortsgebiet Kontrollfahrten durchzuführen.
25 Arbeitsgänge

Menge: 25 St EP: ..... GB: .....

Summe Titel 12 Kontrollfahrten-OT Reinharz .....

Summe BT 4 OT Reinharz .....

Proj.: 2026-01 **Bad Schmiedeberg - kommunale Dienstleistungen**
LV: 06 **Los 6 - Winterdienst Bad Schmiedeberg**

Z U S A M M E N S T E L L U N G

BT	**1**	**OT Bad Schmiedeberg**	
Titel	**01**	**Am Alten Weinberg**	..... €
Titel	**02**	**Birkenhain**	..... €
Titel	**03**	**Birkenweg**	..... €
Titel	**04**	**Bergweg**	..... €
Titel	**05**	**Brauerweg**	..... €
Titel	**06**	**Dommitzscher Straße**	..... €
Titel	**07**	**Eilenburger Straße**	..... €
Titel	**08**	**Gärtnerstraße**	..... €
Titel	**09**	**Großwiger Weg**	..... €
Titel	**10**	**Horstweinberge**	..... €
Titel	**11**	**Kirchstraße**	..... €
Titel	**12**	**Korgauer Straße**	..... €
Titel	**13**	**Köhlerweg**	..... €
Titel	**14**	**Kurfürsten-Ring**	..... €
Titel	**15**	**Kurt-am-Ende-Straße**	..... €
Titel	**16**	**Kurpomenade (Ost) Am Kneipptherapiezentrum**	..... €
Titel	**17**	**Leipziger Straße**	..... €
Titel	**18**	**Lindenstraße**	..... €
Titel	**19**	**Luisenstraße**	..... €
Titel	**20**	**Margarethen-Ring**	..... €
Titel	**21**	**Markt**	..... €
Titel	**22**	**Mittelweg**	..... €
Titel	**23**	**Moschwiger Straße**	..... €
Titel	**24**	**Neumarkt/Neumarkt-Straße**	..... €
Titel	**25**	**Neustraße**	..... €
Titel	**26**	**Promenade (West)**	..... €
Titel	**27**	**R-Weg**	..... €
Titel	**28**	**Radweg**	..... €
Titel	**29**	**Ratsgraben**	..... €

Proj.: 2026-01 **Bad Schmiedeberg - kommunale Dienstleistungen**
LV: 06 **Los 6 - Winterdienst Bad Schmiedeberg**

Titel	**30**	**Rehhahnweg**	..... €
Titel	**31**	**Rosengasse**	..... €
Titel	**32**	**Schellinberg**	..... €
Titel	**33**	**Schöne Aussicht**	..... €
Titel	**34**	**Steinweg**	..... €
Titel	**35**	**Tuchmacherweg**	..... €
Titel	**36**	**Töpferweg**	..... €
Titel	**37**	**Walkmühlenweg**	..... €
Titel	**38**	**Zschimmerstraße**	..... €
Titel	**39**	**Kontrollfahrten-OT Bad Schmiedeberg**	..... €
Summe	**1**	**OT Bad Schmiedeberg**	**..... €**
BT	**2**	**OT Großwig**	
Titel	**1**	**An den Wiesen**	..... €
Titel	**2**	**Gartenweg**	..... €
Titel	**3**	**Hauptstraße**	..... €
Titel	**4**	**Höllenweg**	..... €
Titel	**5**	**Schäfergasse**	..... €
Titel	**6**	**Straße Richtung Friedhof**	..... €
Titel	**7**	**Schulstraße Höhe Hausnr. 30 a**	..... €
Titel	**8**	**Schulstraße Höhe Hausnr. 4**	..... €
Titel	**9**	**Kontrollfahrten-OT Großwig**	..... €
Summe	**2**	**OT Großwig**	**..... €**
BT	**3**	**OT Moschwig**	
Titel	**1**	**Moschwiger Straße**	..... €
Summe	**3**	**OT Moschwig**	**..... €**
BT	**4**	**OT Reinharz**	
Titel	**1**	**Am Ziegelteich**	..... €
Titel	**2**	**Kiesberg**	..... €
Titel	**3**	**Reinharz 2-54**	..... €

Proj.: 2026-01 **Bad Schmiedeberg - kommunale Dienstleistungen**
LV: 06 **Los 6 - Winterdienst Bad Schmiedeberg**

Titel	**4**	**Reinharz 24-27**	..... €
Titel	**5**	**Reinharz 38-42**	..... €
Titel	**6**	**Reinharz 58a-64**	..... €
Titel	**7**	**Reinharz 62-71**	..... €
Titel	**8**	**Reinharz 86-90**	..... €
Titel	**9**	**Reinharz 112-113d**	..... €
Titel	**11**	**Rote Mühle**	..... €
Titel	**12**	**Kontrollfahrten-OT Reinharz**	..... €
Summe	**4**	**OT Reinharz**	**..... €**

Summe LV **..... €**

zuzüglich 19,00 % Mwst **..... €**

Gesamtsumme **..... €**

Datum: ..... Unterschrift / Stempel: .....