Inhaltsverzeichnis Seite

Deckblatt			1
BT:	8	OT Pretzsch	4
Titel:	1	Am Bahnhof	4
Titel:	2	Am Markt	5
Titel:	3	Am Neumark	6
Titel:	4	An der Kirche	7
Titel:	5	Am Sportplatz	8
Titel:	6	Am Windmühlenweg	9
Titel:	7	Badegasse	10
Titel:	8	Breitscheidstraße	11
Titel:	9	Deichstraße	12
Titel:	10	Drosselweg	13
Titel:	11	Feldweg (einschl. Bahnhof)	14
Titel:	12	Fischerstraße	15
Titel:	13	Gartenstraße	16
Titel:	14	Goetheallee	17
Titel:	15	Lausiger Straße	18
Titel:	16	Neumühlstraße	19
Titel:	17	Schlossstraße	20
Titel:	18	Schlossbezirk	21
Titel:	19	Schwalbenweg	22
Titel:	20	Thälmannstraße	23
Titel:	21	Weg zur Tankstelle	24
Titel:	22	Wittenberger Straße Hausnr. 36a-36f	25
Titel:	23	Wittenberger Straße Hausnr. 33a-33b	26
Titel:	24	Wittenberger Straße Hausnr. 28-29	27
Titel:	25	Wiesenweg	28
Titel:	26	Weg an der Flocke	29
Titel:	27	Kontrollfahrten - Pretzsch	30
Zusammenstellung			31

Gesamtseitenzahl 33

Vorbemerkung zur Ausführung von Räum- und Streupflicht
(Winterdienst)

Die Einheitsgemeinde Bad Schmiedeberg, bestehend aus 25 Ortsteilen, beabsichtigt mit der vorliegenden Ausschreibung die kommunalen Dienstleistungen zum Winterdienst zu vergeben. Die Ausschreibung zum Winterdienst untergliedert sich in die Lose 6-9, welche anteilig räumlich zusammenhängende Ortsteile beinhalten.
Die vorliegende Ausschreibung umfasst das **LOS 8.**

Die Vertragslaufzeit erstreckt sich über einen Zeitraum von **5 Jahren**.

Vertraglich vorgesehener Beginn: 01.10.2027
Vertraglich vorgesehenes Ende: 30.04.2032

Die Termine sind nach Auftragserteilung verbindlicher Vertragsbestandteil und unbedingt einzuhalten.

Das **Los 8** zum **Winterdienst** umfasst den Ortsteil:

- Pretzsch.

Die Ortsteile befinden sich im Osten des Landes Sachsen-Anhalt, im Süden des Landkreises Wittenberg.

1. Umfang der Leistung

Durchführung der Räum- und Streupflicht auf den ausgewiesenen Fahrbahnbereichen der öffentlichen Straßen, entsprechend der Straßenreinigungs- und gebührensatzung in ihrer jeweils aktuellsten Auflage innerhalb des Ortsteiles Pretzsch.

Öffentliche Straßen sind Straßen, Wege und Plätze, die dem öffentlichen Verkehr gewidmet sind. Zu den öffentlichen Straßen gehören die Fahrbahn einschließlich Haltebuchten, Parkbuchten, Trenn-, Seiten-, Rand- und Sicherheitsstreifen, sowie unmittelbar im räumlichen Zusammenhang stehende Rad- und Gehwege und sonstige Teile des Straßenkörpers.

Das Streugut wird durch den Auftraggeber zur Verfügung gestellt und kann unter folgender Adresse auf- bzw. abgeladen werden:
Bahnhofstraße 6
06909 Pretzsch/Elbe

Zum Nachweis der Verkehrssicherungspflicht sind alle Einsätze durch den AN in einem Streubuch zu dokumentieren und die Dokumentation innerhalb von 6h an den AG zu übergeben.
Mindestinhalte des Streuberichts:

- Liegenschaft/Revier
- Objektbezeichnung Straßenname, Ort, Hausnr.
- Datum, Uhrzeit
- Räumzeit, von - bis
- Art und Umfang der Leistung: Streuen, Räumen, Eis entfernen, Kontrollfahrt etc.
- Temperatur, Witterungsbedingungen (z.B. Nebel, Schneefall, Regen, Eisglätte)
- Schneehöhe
- Besondere Vorkommnisse (z.B. Behinderung durch parkende Autos)
- Bemerkungen

- Name des verantw. Mitarbeiters
- Unterschrift

Außerdem sind im Streubuch festzuhalten:
- Objektbeschreibung- und ausrüstung
- Leistungsverzeichnis
- Winterdienstplan
- Streubericht (rechtssicher Dokumentation der Winterdiensteinsätze)

2. Termine und Fristen

Der Zeitraum für die Ausführung der Winterdienstleistungen beginnt jährlich mit dem 15.10 und endet am 15.04 eines jedes Jahres. Einsätze außerhalb des Leistungszeitraums sind gesondert zu vereinbaren.

Die Durchführung des Winterdienstes hat so zu erfolgen, dass die Anlagen der **Priorität 1** Montag bis Freitag bis 7:00 Uhr, Samstag bis 8:00 Uhr, Sonn-/Feiertags bis 9:00 beräumt/bestreut sind. Bei Bedarf (z.B. erneuter Schneefall, Glatteisbildung etc.) ist die Durchführung des Winterdienstes täglich bis 20:00 Uhr zu wiederholen.
Zur Priorität 1 gehören alle örtlichen Straße/Wege mit überörtlicher und starker Verkehrsbedeutung sowie alle Wege mit ÖPNV/Schulbus-Verkehr einschließlich Haltestellen und Kreuzungspunkte.
Verkehrsräume der Priorität 2 entsprechen Seitenstraßen und Anliegerstraßen, diese sind zeitlich nach der Priorität 1 zu räumen und zu streuen.

Die Einordnung der Dringlichkeitsstufe/Priorität kann durch den Auftraggeber korrigiert werden.

3. Zahlung

Die Rechnung für erbrachte Leistungen sind Quartalsweise zu stellen. Die Vergütung erfolgt nur entsprechend erbrachter Einsätze und Leistungen. Sind witterungsbedingt keine Einsätze erforderlich, können durch den Auftragnehmer keine Ansprüche geltend gemacht werden. Bereitstellungs- und Vorhaltekosten werden nicht gesondert vergütet.

Sonn-/Feiertags- und Nachtzuschläge werden nicht gesondert vergütet und sind in die Einheitspreise der Positionen einzukalkulieren.

4. Sonstiges

Straßen-, Hofeinläufe und Rinnen sind bei der seitlichen Lagerung von Schnee freizuhalten um den Abfluss von Tau- und Schmelzwasser sicher zu stellen.

Die Erreichbarkeit des Fahrers der Räum- und Streufahrzeuge muss gewährleistet werden, um ggf. kurzfristigen Kontakt herstellen zu können.

Die Straßenreinigung ist unter Einhaltung der aktuellen Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung sowie des Bundes-Immissionsschutzgesetzes durchzuführen.

Die Durchführung des Winterdienstes ist unter Beachtung und Einhaltung der aktuellen Straßenreinigungs- und Gebührensatzung der Stadt Bad Schmiedeberg auszuführen.

Der Bieter erklärt mit der Angebotsabgabe verbindlich, dass

ihm die Örtlichkeit, Art und Umfang der vorgesehenen Arbeiten
und die Rahmenbedingungen vor Ort bekannt sind.

8 OT Pretzsch

8.1 Am Bahnhof

8.1.1 **Fläche räumen und streuen, Straße innerorts, B 2m**

Fläche nach Satzung räumen und streuen, ab einer Schneehöhe von 2 cm, auf Straßen innerorts, geräumten Schnee seitlich lagern, streuen mit Streustoffen des AG, Gesamtfahrbahnbreite 4m,
Räum-/Streubreite 2 m, Abrechnung pro Arbeitsgang, Nachweis und Dokumentation der Leistung im Streubericht innerhalb 6 h nach Ausführung unter Angabe der Ausführungszeit und Fahrstrecke.

Fläche = Straßenlänge x 2 (beidseitig) x Fahrbahnbreite
285m x 2 x 2m=1.140m²

25 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
1.140 m² x 25 AG = 28.500 m²

28.500,000 m² ....

Summe 8.1 Am Bahnhof .....

8.2 Am Markt

8.2.1 **Fläche räumen und streuen, Straße innerorts, B 2m**

Fläche nach Satzung räumen und streuen, ab einer Schneehöhe von 2 cm, auf Straßen innerorts, geräumten Schnee seitlich lagern, streuen mit Streustoffen des AG, Gesamtfahrbahnbreite 4m,
Räum-/Streubreite 2 m, Abrechnung pro Arbeitsgang, Nachweis und Dokumentation der Leistung im Streubericht innerhalb 6 h nach Ausführung unter Angabe der Ausführungszeit und Fahrstrecke.

Fläche = Straßenlänge x 2 (beidseitig) x Fahrbahnbreite
163m x 2 x 2m=652m²

25 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
652 m² x 25 AG = 16.300 m²

16.300,000 m² ....

8.2.2 **Schnee und Eis entfernen**

Straßenabläufe, Hofeinläufe und Entwässerungsrinnen bei Tauwetter von Schnee und Eis freimachen, zum gesicherten Ablauf von Tau- und Schmelzwasser.

5 Arbeitsgänge
Abrechnung nach St x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
6 St x 5 AG = 30 St

30,000 St ....

Summe 8.2 Am Markt .....

8.3 Am Neumark

8.3.1 **Fläche räumen und streuen, Straße innerorts, B 2,5m**

Fläche nach Satzung räumen und streuen, ab einer Schneehöhe von 2 cm, auf Straßen innerorts, geräumten Schnee seitlich lagern, streuen mit Streustoffen des AG, Gesamtfahrbahnbreite 5m,
Räum-/Streubreite 2,5 m,
Abrechnung pro Arbeitsgang, Nachweis und Dokumentation der Leistung im Streubericht innerhalb 6 h nach Ausführung unter Angabe der Ausführungszeit und Fahrstrecke.

Fläche = Straßenlänge x 2 (beidseitig) x Fahrbahnbreite
314m x 2 x 2,5m=1.570m²

25 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
1.570 m² x 25 AG = 39.250 m²

39.250,000	m²	.....	.....

8.3.2 **Schnee und Eis entfernen**

Straßenabläufe, Hofeinläufe und Entwässerungsrinnen bei Tauwetter von Schnee und Eis freimachen, zum gesicherten Ablauf von Tau- und Schmelzwasser.

5 Arbeitsgänge
Abrechnung nach St x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
8 St x 5 AG = 40 St

40,000	St	.....	.....

Summe 8.3 Am Neumark **.....**

8.4 An der Kirche

8.4.1 **Fläche räumen und streuen, Straße außerorts, B 1,5-2m**

Fläche nach Satzung räumen und streuen, ab einer Schneehöhe von 2 cm, auf Straßen außerorts, geräumten Schnee seitlich lagern, streuen mit Streustoffen des AG, Gesamtfahrbahnbreite 3-4m,
Räum-/Streubreite über 1,5 bis 2 m,
Abrechnung pro Arbeitsgang, Nachweis und Dokumentation der Leistung im Streubericht innerhalb 6 h nach Ausführung unter Angabe der Ausführungszeit und Fahrstrecke.

Fläche = Straßenlänge x 2 (beidseitig) x Fahrbahnbreite
108m x 2 x 2m=432m²

25 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
432 m² x 25 AG = 10.800 m²

10.800,000	m²	.....	.....

8.4.2 **Schnee und Eis entfernen**

Straßenabläufe, Hofeinläufe und Entwässerungsrinnen bei Tauwetter von Schnee und Eis freimachen, zum gesicherten Ablauf von Tau- und Schmelzwasser.

5 Arbeitsgänge
Abrechnung nach St x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
7 St x 5 AG = 35 St

35,000	St	.....	.....

Summe 8.4 An der Kirche .....

8.5 Am Sportplatz

8.5.1 **Fläche räumen und streuen, Straße innerorts, B 2m**

Fläche nach Satzung räumen und streuen, ab einer Schneehöhe von 2 cm, auf Straßen innerorts, geräumten Schnee seitlich lagern, streuen mit Streustoffen des AG, Gesamtfahrbahnbreite 4m,
Räum-/Streubreite 2 m, Abrechnung pro Arbeitsgang, Nachweis und Dokumentation der Leistung im Streubericht innerhalb 6 h nach Ausführung unter Angabe der Ausführungszeit und Fahrstrecke.

Fläche = Straßenlänge x 2 (beidseitig) x Fahrbahnbreite
560m x 2 x 2m=2.240m²

25 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
2.240 m² x 25 AG = 56.000 m²

56.000,000	m²	.....	.....

8.5.2 **Schnee und Eis entfernen**

Straßenabläufe, Hofeinläufe und Entwässerungsrinnen bei Tauwetter von Schnee und Eis freimachen, zum gesicherten Ablauf von Tau- und Schmelzwasser.

5 Arbeitsgänge
Abrechnung nach St x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
6 St x 5 AG = 30 St

30,000	St	.....	.....

Summe 8.5 Am Sportplatz .....

8.6 Am Windmühlenweg

8.6.1 **Fläche räumen und streuen, Straße innerorts, B 1,5m**

Fläche nach Satzung räumen und streuen, ab einer Schneehöhe von 2 cm, auf Straßen innerorts, geräumten Schnee seitlich lagern, streuen mit Streustoffen des AG, Gesamtfahrbahnbreite 3m,
Räum-/Streubreite über 1,5m,
Abrechnung pro Arbeitsgang, Nachweis und Dokumentation der Leistung im Streubericht innerhalb 6 h nach Ausführung unter Angabe der Ausführungszeit und Fahrstrecke.

Fläche = Straßenlänge x 2 (beidseitig) x Fahrbahnbreite
121m x 2 x 1,5m=363m²

25 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
363 m² x 25 AG = 9.075 m²

9.075,000 m² ....

Summe 8.6 Am Windmühlenweg .....

8.7 Badegasse

8.7.1 **Fläche räumen und streuen, Straße außerorts, B 1,5-2m**

Fläche nach Satzung räumen und streuen, ab einer Schneehöhe von 2 cm, auf Straßen außerorts, geräumten Schnee seitlich lagern, streuen mit Streustoffen des AG, Gesamtfahrbahnbreite 3-4m,
Räum-/Streubreite über 1,5 bis 2 m,
Abrechnung pro Arbeitsgang, Nachweis und Dokumentation der Leistung im Streubericht innerhalb 6 h nach Ausführung unter Angabe der Ausführungszeit und Fahrstrecke.

Fläche = Straßenlänge x 2 (beidseitig) x Fahrbahnbreite
190m x 2 x 2m=760m²

25 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
760 m² x 25 AG = 19.000 m²

19.000,000 m² ....

8.7.2 **Schnee und Eis entfernen**

Straßenabläufe, Hofeinläufe und Entwässerungsrinnen bei Tauwetter von Schnee und Eis freimachen, zum gesicherten Ablauf von Tau- und Schmelzwasser.

5 Arbeitsgänge
Abrechnung nach St x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
6 St x 5 AG = 30 St

30,000 St ....

Summe 8.7 Badegasse .....

8.8 Breitscheidstraße

8.8.1 **Fläche räumen und streuen, Straße innerorts, B 2m**

Fläche nach Satzung räumen und streuen, ab einer Schneehöhe von 2 cm, auf Straßen innerorts, geräumten Schnee seitlich lagern, streuen mit Streustoffen des AG, Gesamtfahrbahnbreite 4m,
Räum-/Streubreite 2 m, Abrechnung pro Arbeitsgang, Nachweis und Dokumentation der Leistung im Streubericht innerhalb 6 h nach Ausführung unter Angabe der Ausführungszeit und Fahrstrecke.

Fläche = Straßenlänge x 2 (beidseitig) x Fahrbahnbreite
182m x 2 x 2m=728m²

25 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
728 m² x 25 AG = 18.200 m²

18.200,000	m²	.....	.....

8.8.2 **Schnee und Eis entfernen**

Straßenabläufe, Hofeinläufe und Entwässerungsrinnen bei Tauwetter von Schnee und Eis freimachen, zum gesicherten Ablauf von Tau- und Schmelzwasser.

5 Arbeitsgänge
Abrechnung nach St x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
8 St x 5 AG = 40 St

40,000	St	.....	.....

Summe 8.8 Breitscheidstraße .....

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €

8.9 Deichstraße

8.9.1 **Fläche räumen und streuen, Straße innerorts, B 1,5m**

Fläche nach Satzung räumen und streuen, ab einer Schneehöhe von 2 cm, auf Straßen innerorts, geräumten Schnee seitlich lagern, streuen mit Streustoffen des AG, Gesamtfahrbahnbreite 3m,
Räum-/Streubreite über 1,5m,
Abrechnung pro Arbeitsgang, Nachweis und Dokumentation der Leistung im Streubericht innerhalb 6 h nach Ausführung unter Angabe der Ausführungszeit und Fahrstrecke.

Fläche = Straßenlänge x 2 (beidseitig) x Fahrbahnbreite
160m x 2 x 1,5m=480m²

25 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
480 m² x 25 AG = 12.000 m²

12.000,000 m² ....

Summe 8.9 Deichstraße .....

8.10 Drosselweg

8.10.1 **Fläche räumen und streuen, Straße innerorts, B 1,5m**

Fläche nach Satzung räumen und streuen, ab einer Schneehöhe von 2 cm, auf Straßen innerorts, geräumten Schnee seitlich lagern, streuen mit Streustoffen des AG, Gesamtfahrbahnbreite 3m,
Räum-/Streubreite über 1,5m,
Abrechnung pro Arbeitsgang, Nachweis und Dokumentation der Leistung im Streubericht innerhalb 6 h nach Ausführung unter Angabe der Ausführungszeit und Fahrstrecke.

Fläche = Straßenlänge x 2 (beidseitig) x Fahrbahnbreite
126m x 2 x 1,5m=378m²

25 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
378 m² x 25 AG = 9.450 m²

9.450,000	m²	.....	.....

8.10.2 **Schnee und Eis entfernen**

Straßenabläufe, Hofeinläufe und Entwässerungsrinnen bei Tauwetter von Schnee und Eis freimachen, zum gesicherten Ablauf von Tau- und Schmelzwasser.

5 Arbeitsgänge
Abrechnung nach St x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
1 St x 5 AG = 5 St

5,000	St	.....	.....

Summe 8.10 Drosselweg .....

8.11 Feldweg (einschl. Bahnhof)

8.11.1 **Fläche räumen und streuen, Straße innerorts, B 3m**

Fläche nach Satzung räumen und streuen, ab einer Schneehöhe von 2 cm, auf Straßen innerorts, geräumten Schnee seitlich lagern, streuen mit Streustoffen des AG, Gesamtfahrbahnbreite 6m,
Räum-/Streubreite 3 m,
Abrechnung pro Arbeitsgang, Nachweis und Dokumentation der Leistung im Streubericht innerhalb 6 h nach Ausführung unter Angabe der Ausführungszeit und Fahrstrecke.

Fläche = Straßenlänge x 2 (beidseitig) x Fahrbahnbreite
884m x 2 x 3m=5.304m²

25 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
5.304 m² x 25 AG = 132.600 m²

132.600,000	m²	.....	.....

8.11.2 **Schnee und Eis entfernen**

Straßenabläufe, Hofeinläufe und Entwässerungsrinnen bei Tauwetter von Schnee und Eis freimachen, zum gesicherten Ablauf von Tau- und Schmelzwasser.

5 Arbeitsgänge
Abrechnung nach St x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
7 St x 5 AG = 35 St

35,000	St	.....	.....

Summe 8.11 Feldweg (einschl. Bahnhof) .....

8.12 Fischerstraße

8.12.1 **Fläche räumen und streuen, Straße innerorts, B 1,5m**

Fläche nach Satzung räumen und streuen, ab einer Schneehöhe von 2 cm, auf Straßen innerorts, geräumten Schnee seitlich lagern, streuen mit Streustoffen des AG, Gesamtfahrbahnbreite 3m,
Räum-/Streubreite über 1,5m,
Abrechnung pro Arbeitsgang, Nachweis und Dokumentation der Leistung im Streubericht innerhalb 6 h nach Ausführung unter Angabe der Ausführungszeit und Fahrstrecke.

Fläche = Straßenlänge x 2 (beidseitig) x Fahrbahnbreite
674m x 2 x 1,5m=2.022m²

25 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
2.022 m² x 25 AG = 50.550 m²

50.550,000	m²	.....	.....

8.12.2 **Schnee und Eis entfernen**

Straßenabläufe, Hofeinläufe und Entwässerungsrinnen bei Tauwetter von Schnee und Eis freimachen, zum gesicherten Ablauf von Tau- und Schmelzwasser.

5 Arbeitsgänge
Abrechnung nach St x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
17 St x 5 AG = 85 St

85,000	St	.....	.....

Summe 8.12 Fischerstraße .....

8.13 Gartenstraße

8.13.1 **Fläche räumen und streuen, Straße außerorts, B 1,5-2m**

Fläche nach Satzung räumen und streuen, ab einer Schneehöhe von 2 cm, auf Straßen außerorts, geräumten Schnee seitlich lagern, streuen mit Streustoffen des AG, Gesamtfahrbahnbreite 3-4m,
Räum-/Streubreite über 1,5 bis 2 m,
Abrechnung pro Arbeitsgang, Nachweis und Dokumentation der Leistung im Streubericht innerhalb 6 h nach Ausführung unter Angabe der Ausführungszeit und Fahrstrecke.

Fläche = Straßenlänge x 2 (beidseitig) x Fahrbahnbreite
858m x 2 x 2m=3.432m²

25 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
3.432 m² x 25 AG = 85.800 m²

85.800,000 m² ....

8.13.2 **Schnee und Eis entfernen**

Straßenabläufe, Hofeinläufe und Entwässerungsrinnen bei Tauwetter von Schnee und Eis freimachen, zum gesicherten Ablauf von Tau- und Schmelzwasser.

5 Arbeitsgänge
Abrechnung nach St x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
9 St x 5 AG = 45 St

45,000 St ....

Summe 8.13 Gartenstraße .....

8.14 Goetheallee

8.14.1 **Fläche räumen und streuen, Straße innerorts, B 2,5m**

Fläche nach Satzung räumen und streuen, ab einer Schneehöhe von 2 cm, auf Straßen innerorts, geräumten Schnee seitlich lagern, streuen mit Streustoffen des AG, Gesamtfahrbahnbreite 5m,
Räum-/Streubreite 2,5 m,
Abrechnung pro Arbeitsgang, Nachweis und Dokumentation der Leistung im Streubericht innerhalb 6 h nach Ausführung unter Angabe der Ausführungszeit und Fahrstrecke.

Fläche = Straßenlänge x 2 (beidseitig) x Fahrbahnbreite
250m x 2 x 2,5m=1.250m²

25 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
1.250 m² x 25 AG = 31.250 m²

31.250,000	m²	.....	.....

8.14.2 **Schnee und Eis entfernen**

Straßenabläufe, Hofeinläufe und Entwässerungsrinnen bei Tauwetter von Schnee und Eis freimachen, zum gesicherten Ablauf von Tau- und Schmelzwasser.

5 Arbeitsgänge
Abrechnung nach St x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
14 St x 5 AG = 70 St

70,000	St	.....	.....

Summe 8.14 Goetheallee .....

8.15 Lausiger Straße

8.15.1 **Fläche räumen und streuen, Straße innerorts, B 2,5m**

Fläche nach Satzung räumen und streuen, ab einer Schneehöhe von 2 cm, auf Straßen innerorts, geräumten Schnee seitlich lagern, streuen mit Streustoffen des AG, Gesamtfahrbahnbreite 5m,
Räum-/Streubreite 2,5 m,
Abrechnung pro Arbeitsgang, Nachweis und Dokumentation der Leistung im Streubericht innerhalb 6 h nach Ausführung unter Angabe der Ausführungszeit und Fahrstrecke.

Fläche = Straßenlänge x 2 (beidseitig) x Fahrbahnbreite
224m x 2 x 2,5m=1.120m²

25 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
1.120 m² x 25 AG = 28.000 m²

28.000,000 m² ....

8.15.2 **Schnee und Eis entfernen**

Straßenabläufe, Hofeinläufe und Entwässerungsrinnen bei Tauwetter von Schnee und Eis freimachen, zum gesicherten Ablauf von Tau- und Schmelzwasser.

5 Arbeitsgänge
Abrechnung nach St x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
2 St x 5 AG = 10 St

10,000 St ....

Summe 8.15 Lausiger Straße .....

8.16 Neumühlstraße

8.16.1 **Fläche räumen und streuen, Straße innerorts, B 2,5m**

Fläche nach Satzung räumen und streuen, ab einer Schneehöhe von 2 cm, auf Straßen innerorts, geräumten Schnee seitlich lagern, streuen mit Streustoffen des AG, Gesamtfahrbahnbreite 5m,
Räum-/Streubreite 2,5 m,
Abrechnung pro Arbeitsgang, Nachweis und Dokumentation der Leistung im Streubericht innerhalb 6 h nach Ausführung unter Angabe der Ausführungszeit und Fahrstrecke.

Fläche = Straßenlänge x 2 (beidseitig) x Fahrbahnbreite
377m x 2 x 2,5m=1.885m²

25 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
1.885 m² x 25 AG = 47.125 m²

47.125,000 m² ....

8.16.2 **Schnee und Eis entfernen**

Straßenabläufe, Hofeinläufe und Entwässerungsrinnen bei Tauwetter von Schnee und Eis freimachen, zum gesicherten Ablauf von Tau- und Schmelzwasser.

5 Arbeitsgänge
Abrechnung nach St x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
8 St x 5 AG = 40 St

40,000 St ....

Summe 8.16 Neumühlstraße .....

8.17 Schlossstraße

8.17.1 **Fläche räumen und streuen, Straße innerorts, B 1,5m**

Fläche nach Satzung räumen und streuen, ab einer Schneehöhe von 2 cm, auf Straßen innerorts, geräumten Schnee seitlich lagern, streuen mit Streustoffen des AG, Gesamtfahrbahnbreite 3m,
Räum-/Streubreite über 1,5m,
Abrechnung pro Arbeitsgang, Nachweis und Dokumentation der Leistung im Streubericht innerhalb 6 h nach Ausführung unter Angabe der Ausführungszeit und Fahrstrecke.

Fläche = Straßenlänge x 2 (beidseitig) x Fahrbahnbreite
147m x 2 x 1,5m=441m²

25 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
441 m² x 25 AG = 11.025 m²

11.025,000	m²	.....	.....

8.17.2 **Schnee und Eis entfernen**

Straßenabläufe, Hofeinläufe und Entwässerungsrinnen bei Tauwetter von Schnee und Eis freimachen, zum gesicherten Ablauf von Tau- und Schmelzwasser.

5 Arbeitsgänge
Abrechnung nach St x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
13 St x 5 AG = 65 St

65,000	St	.....	.....

Summe 8.17 Schlossstraße .....

8.18 Schlossbezirk

8.18.1 **Fläche räumen und streuen, Straße innerorts, B 1,5m**

Fläche nach Satzung räumen und streuen, ab einer Schneehöhe von 2 cm, auf Straßen innerorts, geräumten Schnee seitlich lagern, streuen mit Streustoffen des AG, Gesamtfahrbahnbreite 3m,
Räum-/Streubreite über 1,5m,
Abrechnung pro Arbeitsgang, Nachweis und Dokumentation der Leistung im Streubericht innerhalb 6 h nach Ausführung unter Angabe der Ausführungszeit und Fahrstrecke.

Fläche = Straßenlänge x 2 (beidseitig) x Fahrbahnbreite
57m x 2 x 1,5m=171m²

25 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
171 m² x 25 AG = 4.275 m²

4.275,000 m² ....

8.18.2 **Schnee und Eis entfernen**

Straßenabläufe, Hofeinläufe und Entwässerungsrinnen bei Tauwetter von Schnee und Eis freimachen, zum gesicherten Ablauf von Tau- und Schmelzwasser.

5 Arbeitsgänge
Abrechnung nach St x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
6 St x 5 AG = 30 St

30,000 St ....

Summe 8.18 Schlossbezirk .....

8.19 Schwalbenweg

8.19.1 **Fläche räumen und streuen, Straße innerorts, B 1,5m**

Fläche nach Satzung räumen und streuen, ab einer Schneehöhe von 2 cm, auf Straßen innerorts, geräumten Schnee seitlich lagern, streuen mit Streustoffen des AG, Gesamtfahrbahnbreite 3m,
Räum-/Streubreite über 1,5m,
Abrechnung pro Arbeitsgang, Nachweis und Dokumentation der Leistung im Streubericht innerhalb 6 h nach Ausführung unter Angabe der Ausführungszeit und Fahrstrecke.

Fläche = Straßenlänge x 2 (beidseitig) x Fahrbahnbreite
232m x 2 x 1,5m=696m²

25 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
696 m² x 25 AG = 17.400 m²

17.400,000 m² ....

8.19.2 **Schnee und Eis entfernen**

Straßenabläufe, Hofeinläufe und Entwässerungsrinnen bei Tauwetter von Schnee und Eis freimachen, zum gesicherten Ablauf von Tau- und Schmelzwasser.

5 Arbeitsgänge
Abrechnung nach St x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
1 St x 5 AG = 5 St

5,000 St ....

Summe 8.19 Schwalbenweg .....

8.20 Thälmannstraße

8.20.1 **Fläche räumen und streuen, Straße innerorts, B 3m**

Fläche nach Satzung räumen und streuen, ab einer Schneehöhe von 2 cm, auf Straßen innerorts, geräumten Schnee seitlich lagern, streuen mit Streustoffen des AG, Gesamtfahrbahnbreite 6m,
Räum-/Streubreite 3 m,
Abrechnung pro Arbeitsgang, Nachweis und Dokumentation der Leistung im Streubericht innerhalb 6 h nach Ausführung unter Angabe der Ausführungszeit und Fahrstrecke.

Fläche = Straßenlänge x 2 (beidseitig) x Fahrbahnbreite
90m x 2 x 3m=540m²

25 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
540 m² x 25 AG = 13.500 m²

13.500,000	m²	.....	.....

8.20.2 **Schnee und Eis entfernen**

Straßenabläufe, Hofeinläufe und Entwässerungsrinnen bei Tauwetter von Schnee und Eis freimachen, zum gesicherten Ablauf von Tau- und Schmelzwasser.

5 Arbeitsgänge
Abrechnung nach St x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
6 St x 5 AG = 30 St

30,000	St	.....	.....

Summe 8.20 Thälmannstraße .....

8.21 Weg zur Tankstelle

8.21.1 **Fläche räumen und streuen, Straße innerorts, B 2,5-3,0m**

Fläche nach Satzung räumen und streuen, ab einer Schneehöhe von 2 cm, auf Straßen innerorts, geräumten Schnee seitlich lagern, streuen mit Streustoffen des AG, Gesamtfahrbahnbreite 5 - 6m,
Räum-/Streubreite über 2,5 bis 3 m,
Abrechnung pro Arbeitsgang, Nachweis und Dokumentation der Leistung im Streubericht innerhalb 6 h nach Ausführung unter Angabe der Ausführungszeit und Fahrstrecke.

Fläche = Straßenlänge x 2 (beidseitig) x Fahrbahnbreite
233m x 2 x 3m=1.398m²

25 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
1.398 m² x 25 AG = 34.950 m²

34.950,000 m² ....

Summe 8.21 Weg zur Tankstelle .....

8.22 Wittenberger Straße Hausnr. 36a-36f

8.22.1 **Fläche räumen und streuen, Straße innerorts, B 1,5m**

Fläche nach Satzung räumen und streuen, ab einer Schneehöhe von 2 cm, auf Straßen innerorts, geräumten Schnee seitlich lagern, streuen mit Streustoffen des AG, Gesamtfahrbahnbreite 3m,
Räum-/Streubreite über 1,5m,
Abrechnung pro Arbeitsgang, Nachweis und Dokumentation der Leistung im Streubericht innerhalb 6 h nach Ausführung unter Angabe der Ausführungszeit und Fahrstrecke.

Fläche = Straßenlänge x 2 (beidseitig) x Fahrbahnbreite
125m x 2 x 1,5m=375m²

25 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
375 m² x 25 AG = 9.375 m²

9.375,000	m²	.....	.....

8.22.2 **Schnee und Eis entfernen**

Straßenabläufe, Hofeinläufe und Entwässerungsrinnen bei Tauwetter von Schnee und Eis freimachen, zum gesicherten Ablauf von Tau- und Schmelzwasser.

5 Arbeitsgänge
Abrechnung nach St x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
33 St x 5 AG = 165 St

165,000	St	.....	.....

8.22.3 **Schnee und Eis entfernen, Entwässerungsrinne**

Straßenabläufe, Hofeinläufe und Entwässerungsrinnen bei Tauwetter von Schnee und Eis freimachen, zum gesicherten Ablauf von Tau- und Schmelzwasser.

5 Arbeitsgänge
Abrechnung nach mx Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
70 m x 5 AG = 350 m

350,000	m	.....	.....

Summe 8.22 Wittenberger Straße Hausnr. 36a-36f .....

8.23 Wittenberger Straße Hausnr. 33a-33b

8.23.1 **Fläche räumen und streuen, Straße innerorts, B 2,5m**

Fläche nach Satzung räumen und streuen, ab einer Schneehöhe von 2 cm, auf Straßen innerorts, geräumten Schnee seitlich lagern, streuen mit Streustoffen des AG, Gesamtfahrbahnbreite 5m,
Räum-/Streubreite 2,5 m,
Abrechnung pro Arbeitsgang, Nachweis und Dokumentation der Leistung im Streubericht innerhalb 6 h nach Ausführung unter Angabe der Ausführungszeit und Fahrstrecke.

Fläche = Straßenlänge x 2 (beidseitig) x Fahrbahnbreite
78m x 2 x 2,5m=390m²

25 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
390 m² x 25 AG = 9.750 m²

9.750,000 m² ....

Summe 8.23 Wittenberger Straße Hausnr. 33a-33b .....

8.24 Wittenberger Straße Hausnr. 28-29

8.24.1 **Fläche räumen und streuen, Straße innerorts, B 2,5m**

Fläche nach Satzung räumen und streuen, ab einer Schneehöhe von 2 cm, auf Straßen innerorts, geräumten Schnee seitlich lagern, streuen mit Streustoffen des AG, Gesamtfahrbahnbreite 5m,
Räum-/Streubreite 2,5 m,
Abrechnung pro Arbeitsgang, Nachweis und Dokumentation der Leistung im Streubericht innerhalb 6 h nach Ausführung unter Angabe der Ausführungszeit und Fahrstrecke.

Fläche = Straßenlänge x 2 (beidseitig) x Fahrbahnbreite
160m x 2 x 2,5m=800m²

25 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
800 m² x 25 AG = 20.000 m²

20.000,000 m² ....

Summe 8.24 Wittenberger Straße Hausnr. 28-29 .....

8.25 Wiesenweg

8.25.1 **Fläche räumen und streuen, Straße innerorts, B 3-3,5m**

Fläche nach Satzung räumen und streuen, ab einer Schneehöhe von 2 cm, auf Straßen innerorts, geräumten Schnee seitlich lagern, streuen mit Streustoffen des AG, Gesamtfahrbahnbreite 6-7m,
Räum-/Streubreite 3 -3,5 m,
Abrechnung pro Arbeitsgang, Nachweis und Dokumentation der Leistung im Streubericht innerhalb 6 h nach Ausführung unter Angabe der Ausführungszeit und Fahrstrecke.

Fläche = Straßenlänge x 2 (beidseitig) x Fahrbahnbreite
200m x 2 x 3,5m=1.400m²

25 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
1.400 m² x 25 AG = 35.000 m²

35.000,000 m² ....

8.25.2 **Schnee und Eis entfernen**

Straßenabläufe, Hofeinläufe und Entwässerungsrinnen bei Tauwetter von Schnee und Eis freimachen, zum gesicherten Ablauf von Tau- und Schmelzwasser.

5 Arbeitsgänge
Abrechnung nach St x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
2 St x 5 AG = 10 St

10,000 St ....

Summe 8.25 Wiesenweg .....

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €

8.26 Weg an der Flocke

8.26.1 **Fläche räumen und streuen, Straße innerorts, B 2m**

Fläche nach Satzung räumen und streuen, ab einer Schneehöhe von 2 cm, auf Straßen innerorts, geräumten Schnee seitlich lagern, streuen mit Streustoffen des AG, Gesamtfahrbahnbreite 4m,
Räum-/Streubreite 2 m, Abrechnung pro Arbeitsgang, Nachweis und Dokumentation der Leistung im Streubericht innerhalb 6 h nach Ausführung unter Angabe der Ausführungszeit und Fahrstrecke.

Fläche = Straßenlänge x 2 (beidseitig) x Fahrbahnbreite
128m x 2 x 2m=512m²

25 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
512 m² x 25 AG = 12.800 m²

12.800,000	m²	.....	.....

Summe 8.26 Weg an der Flocke .....

8.27 Kontrollfahrten - Pretzsch

8.27.1 **Kontrollfahrten**

Durchführung von Kontrollfahrten zur Feststellung der örtlichen, aktuellen Winterdienstsituation.
Bei einsetzendem Schneefall sind gleichmäßig verteilt im Ortsgebiet Kontrollfahrten durchzuführen.
25 Arbeitsgänge

25,000 St ....

Summe	**8.27**	**Kontrollfahrten - Pretzsch**	**.....**
Summe	**8**	**OT Pretzsch**	**.....**

Z U S A M M E N S T E L L U N G

8	**OT Pretzsch**	
8.1	**Am Bahnhof**	..... €
8.2	**Am Markt**	..... €
8.3	**Am Neumark**	..... €
8.4	**An der Kirche**	..... €
8.5	**Am Sportplatz**	..... €
8.6	**Am Windmühlenweg**	..... €
8.7	**Badegasse**	..... €
8.8	**Breitscheidstraße**	..... €
8.9	**Deichstraße**	..... €
8.10	**Drosselweg**	..... €
8.11	**Feldweg (einschl. Bahnhof)**	..... €
8.12	**Fischerstraße**	..... €
8.13	**Gartenstraße**	..... €
8.14	**Goetheallee**	..... €
8.15	**Lausiger Straße**	..... €
8.16	**Neumühlstraße**	..... €
8.17	**Schlossstraße**	..... €
8.18	**Schlossbezirk**	..... €
8.19	**Schwalbenweg**	..... €
8.20	**Thälmannstraße**	..... €
8.21	**Weg zur Tankstelle**	..... €
8.22	**Wittenberger Straße Hausnr. 36a-36f**	..... €
8.23	**Wittenberger Straße Hausnr. 33a-33b**	..... €
8.24	**Wittenberger Straße Hausnr. 28-29**	..... €
8.25	**Wiesenweg**	..... €
8.26	**Weg an der Flocke**	..... €
8.27	**Kontrollfahrten - Pretzsch**	..... €

Summe	**8**	**OT Pretzsch**	**..... €**

Summe LV	**..... €**
zuzüglich 19,00 % Mwst	**..... €**
Gesamtsumme Brutto	**..... €**

Datum: ..... Unterschrift / Stempel: .....