Projekt:	**2026-01**	**Bad Schmiedeberg - kommunale Dienstleistungen**
LV:	**07**	**Los 7 - Winterdienst Bereich Meuro**

Inhaltsverzeichnis Seite

Deckblatt			1
BT:	1	OT Meuro	4
Titel:	1	Dorfstraße 6-30 und in Richtung Umgehungsstraße L129	4
Titel:	2	Dorfstraße Hausnr. 42-51	4
Titel:	3	Dorfstraße Hausnr. 57-67	5
Titel:	4	Straßenabschnitt Richtung Kindergarten	6
Titel:	5	Dorfstraße Hausnr. 2-70	6
Titel:	6	Dorfstraße Hausnr. 24-25	7
Titel:	7	Dorfstraße Hausnr. 39-41	8
Titel:	8	Kontrollfahrten-OT Meuro	8
BT:	2	OT Ogkeln	9
Titel:	1	Straße von Argrargenossenschaft in Richtung Scholis	9
Titel:	2	Verbindungsweg Argrargenossenschaft	9
Titel:	3	Dorfstraße 15 Richtung Argrargenossenschaft	10
Titel:	4	Dorfstraße 30 Richtung Freiwillige Feuerwehr	10
Titel:	5	Straße um den Dorfteich	11
Titel:	6	Dorfstraße Hausnr. 4a-38a	11
Titel:	7	Kontrollfahrten-OT Ogkeln	12
BT:	3	OT Sackwitz	13
Titel:	1	Sachwitz 1a-51	13
Titel:	2	Sackwitz 1b-47	13
Titel:	3	Sackwitz 15-36	14
Titel:	4	Sackwitz 43-Sackwitzer Mühle	15
Titel:	5	Sackwitz 32-35	15
Titel:	6	Kontrollfahrten-OT Sackwitz	16
BT:	4	Scholis	17
Titel:	1	Scholis 10a-28	17
Titel:	2	Scholis 11-22	17
Titel:	3	Scholis 11- 30 "Camp Koose"	18
Titel:	4	Scholis 20-20a	19
Titel:	5	Kontrollfahrten-OT Scholis	19
Zusammenstellung			20

Gesamtseitenzahl 22

Proj.: 2026-01 **Bad Schmiedeberg - kommunale Dienstleistungen**
LV: 07 **Los 7 - Winterdienst Bereich Meuro**

Vorbemerkung zur Ausführung von Räum- und Streupflicht
(Winterdienst)

Die Einheitsgemeinde Bad Schmiedeberg, bestehend aus 25 Ortsteilen, beabsichtigt mit der vorliegenden Ausschreibung die kommunalen Dienstleistungen zum Winterdienst zu vergeben. Die Ausschreibung zum Winterdienst untergliedert sich in die Lose 6-9, welche anteilig räumlich zusammenhängende Ortsteile beinhalten.
Die vorliegende Ausschreibung umfasst das **LOS 7.**

Die Vertragslaufzeit erstreckt sich über einen Zeitraum von **5 Jahren**.

Vertraglich vorgesehener Beginn: 01.10.2027
Vertraglich vorgesehenes Ende: 30.04.2032

Die Termine sind nach Auftragserteilung verbindlicher Vertragsbestandteil und unbedingt einzuhalten.

Das **Los 7** zum **Winterdienst** umfasst folgende Ortsteile:

- Meuro
- Ogkeln
- Scholis
- Sackwitz

Die Ortsteile befinden sich im Osten des Landes Sachsen-Anhalt, im Süden des Landkreises Wittenberg.

1. Umfang der Leistung

Durchführung der Räum- und Streupflicht auf den ausgewiesenen Fahrbahnbereichen der öffentlichen Straßen, entsprechend der Straßenreinigungs- und gebührensatzung in ihrer jeweils aktuellsten Auflage innerhalb der Ortsteile Meuro, Ogkeln, Sackwitz und Scholis.

Öffentliche Straßen sind Straßen, Wege und Plätze, die dem öffentlichen Verkehr gewidmet sind. Zu den öffentlichen Straßen gehören die Fahrbahn einschließlich Haltebuchten, Parkbuchten, Trenn-, Seiten-, Rand- und Sicherheitsstreifen, sowie unmittelbar im räumlichen Zusammenhang stehende Rad- und Gehwege und sonstige Teile des Straßenkörpers.

Das Streugut wird durch den Auftraggeber zur Verfügung gestellt und kann unter folgender Adresse auf- bzw. abgeladen werden:
Bahnhofstraße 6
06909 Pretzsch/Elbe

Zum Nachweis der Verkehrssicherungspflicht sind alle Einsätze durch den AN in einem Streubuch zu dokumentieren und die Dokumentation innerhalb von 6h an den AG zu übergeben.
Mindestinhalte des Streuberichts:
- Liegenschaft/Revier
- Objektbezeichnung Straßenname, Ort, Hausnr.
- Datum, Uhrzeit
- Räumzeit, von - bis
- Art und Umfang der Leistung: Streuen, Räumen,

Eis entfernen, Kontrollfahrt etc.
- Temperatur, Witterungsbedingungen (z.B. Nebel, Schneefall, Regen, Eisglätte)
- Schneehöhe
- Besondere Vorkommnisse (z.B. Behinderung durch parkende Autos)
- Bemerkungen
- Name des verantw. Mitarbeiters
- Unterschrift

Außerdem sind im Streubuch festzuhalten:
- Objektbeschreibung- und ausrüstung
- Leistungsverzeichnis
- Winterdienstplan
- Streubericht (rechtssicher Dokumentation der Winterdiensteinsätze)

2. Termine und Fristen

Der Zeitraum für die Ausführung der Winterdienstleistungen beginnt jährlich mit dem 15.10 und endet am 15.04 eines jedes Jahres. Einsätze außerhalb des Leistungszeitraums sind gesondert zu vereinbaren.

Die Durchführung des Winterdienstes hat so zu erfolgen, dass die Anlagen der **Priorität 1** Montag bis Freitag bis 7:00 Uhr, Samstag bis 8:00 Uhr, Sonn-/Feiertags bis 9:00 beräumt/bestreut sind. Bei Bedarf (z.B. erneuter Schneefall, Glatteisbildung etc.) ist die Durchführung des Winterdienstes täglich bis 20:00 Uhr zu wiederholen.
Zur Priorität 1 gehören alle örtlichen Straße/Wege mit überörtlicher und starker Verkehrsbedeutung sowie alle Wege mit ÖPNV/Schulbus-Verkehr einschließlich Haltestellen und Kreuzungspunkte.
Verkehrsräume der Priorität 2 entsprechen Seitenstraßen und Anliegerstraßen, diese sind zeitlich nach der Priorität 1 zu räumen und zu streuen.

Die Einordnung der Dringlichkeitsstufe/Priorität kann durch den Auftraggeber korrigiert werden.

3. Zahlung

Die Rechnung für erbrachte Leistungen sind Quartalsweise zu stellen. Die Vergütung erfolgt nur entsprechend erbrachter Einsätze und Leistungen. Sind witterungsbedingt keine Einsätze erforderlich, können durch den Auftragnehmer keine Ansprüche geltend gemacht werden. Bereitstellungs- und Vorhaltekosten werden nicht gesondert vergütet.

Sonn-/Feiertags- und Nachtzuschläge werden nicht gesondert vergütet und sind in die Einheitspreise der Positionen einzukalkulieren.

4. Sonstiges

Straßen-, Hofeinläufe und Rinnen sind bei der seitlichen Lagerung von Schnee freizuhalten um den Abfluss von Tau- und Schmelzwasser sicher zu stellen.

Die Erreichbarkeit des Fahrers der Räum- und Streufahrzeuge muss gewährleistet werden, um ggf. kurzfristigen Kontakt

Proj.: 2026-01 **Bad Schmiedeberg - kommunale Dienstleistungen**
LV: 07 **Los 7 - Winterdienst Bereich Meuro**

herstellen zu können.

Die Straßenreinigung ist unter Einhaltung der aktuellen Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung sowie des Bundes-Immissionsschutzgesetzes durchzuführen.

Die Durchführung des Winterdienstes ist unter Beachtung und Einhaltung der aktuellen Straßenreinigungs- und Gebührensatzung der Stadt Bad Schmiedeberg auszuführen.

Der Bieter erklärt mit der Angebotsabgabe verbindlich, dass ihm die Örtlichkeit, Art und Umfang der vorgesehenen Arbeiten und die Rahmenbedingungen vor Ort bekannt sind.

Proj.: 2026-01 **Bad Schmiedeberg - kommunale Dienstleistungen**
LV: 07 **Los 7 - Winterdienst Bereich Meuro**
BT 1 **OT Meuro**

Titel 1 Dorfstraße 6-30 und in Richtung Umgehungsstraße L129

1.1.1 **Fläche räumen und streuen, Straße innerorts, B 2,5m**

Fläche nach Satzung räumen und streuen, ab einer Schneehöhe von 2 cm, auf Straßen innerorts, geräumten Schnee seitlich lagern, streuen mit Streustoffen des AG, Gesamtfahrbahnbreite 5m,
Räum-/Streubreite 2,5 m,
Abrechnung pro Arbeitsgang, Nachweis und Dokumentation der Leistung im Streubericht innerhalb 6 h nach Ausführung unter Angabe der Ausführungszeit und Fahrstrecke.

Fläche = Straßenlänge x 2 (beidseitig) x Fahrbahnbreite
958m x 2 x 2,5m=4.925m²

25 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
4.925 m² x 25 AG = 123.125 m²

Menge: 123.125 m² EP: ..... GB: .....

Summe Titel 1 Dorfstraße 6-30 und in Richtung Umgehungsstraße L129 .....

Titel 2 Dorfstraße Hausnr. 42-51

1.2.1 **Fläche räumen und streuen, Straße innerorts, B 2,5m**

Fläche nach Satzung räumen und streuen, ab einer Schneehöhe von 2 cm, auf Straßen innerorts, geräumten Schnee seitlich lagern, streuen mit Streustoffen des AG, Gesamtfahrbahnbreite 5m,
Räum-/Streubreite 2,5 m,
Abrechnung pro Arbeitsgang, Nachweis und Dokumentation der Leistung im Streubericht innerhalb 6 h nach Ausführung unter Angabe der Ausführungszeit und Fahrstrecke.

Fläche = Straßenlänge x 2 (beidseitig) x Fahrbahnbreite
618m x 2 x 2,5m=3.090m²

25 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
3.090 m² x 25 AG = 77.250 m²

Menge: 77.250 m² EP: ..... GB: .....

Proj.: 2026-01 **Bad Schmiedeberg - kommunale Dienstleistungen**
LV: 07 **Los 7 - Winterdienst Bereich Meuro**
BT 1 **OT Meuro**

Übertrag € .....

1.2.2 **Schnee und Eis entfernen**

Straßenabläufe, Hofeinläufe und Entwässerungsrinnen bei Tauwetter von Schnee und Eis freimachen, zum gesicherten Ablauf von Tau- und Schmelzwasser.

5 Arbeitsgänge
Abrechnung nach St x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
11 St x 5 AG = 55 St

Menge: 55 St EP: ..... GB: .....

1.2.3 **Schnee und Eis entfernen, Entwässerungsrinne**

Straßenabläufe, Hofeinläufe und Entwässerungsrinnen bei Tauwetter von Schnee und Eis freimachen, zum gesicherten Ablauf von Tau- und Schmelzwasser.

5 Arbeitsgänge
Abrechnung nach mx Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
10 m x 5 AG = 50 m

Menge: 50 m EP: ..... GB: .....

Summe Titel 2 Dorfstraße Hausnr. 42-51 .....

Titel 3 Dorfstraße Hausnr. 57-67

1.3.1 **Fläche räumen und streuen, Straße innerorts, B 2m**

Fläche nach Satzung räumen und streuen, ab einer Schneehöhe von 2 cm, auf Straßen innerorts, geräumten Schnee seitlich lagern, streuen mit Streustoffen des AG, Gesamtfahrbahnbreite 4m,
Räum-/Streubreite 2 m, Abrechnung pro Arbeitsgang, Nachweis und Dokumentation der Leistung im Streubericht innerhalb 6 h nach Ausführung unter Angabe der Ausführungszeit und Fahrstrecke.

Fläche = Straßenlänge x 2 (beidseitig) x Fahrbahnbreite
308m x 2 x 2m=1.232m²

25 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
1.232 m² x 25 AG = 30.800 m²

Menge: 30.800 m² EP: ..... GB: .....

Proj.: 2026-01 **Bad Schmiedeberg - kommunale Dienstleistungen**
LV: 07 **Los 7 - Winterdienst Bereich Meuro**
BT 1 **OT Meuro**

Summe Titel 3 Dorfstraße Hausnr. 57-67 .....

Titel 4 Straßenabschnitt Richtung Kindergarten

1.4.1 **Fläche räumen und streuen, Straße innerorts, B 2,5-3,0m**

Fläche nach Satzung räumen und streuen, ab einer Schneehöhe von 2 cm, auf Straßen innerorts, geräumten Schnee seitlich lagern, streuen mit Streustoffen des AG, Gesamtfahrbahnbreite 5 - 6m,
Räum-/Streubreite über 2,5 bis 3 m,
Abrechnung pro Arbeitsgang, Nachweis und Dokumentation der Leistung im Streubericht innerhalb 6 h nach Ausführung unter Angabe der Ausführungszeit und Fahrstrecke.

Fläche = Straßenlänge x 2 (beidseitig) x Fahrbahnbreite
52m x 2 x 3m=312m²

25 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
312 m² x 25 AG = 7.80 0m²

Menge: 7.800 m² EP: ..... GB: .....

Summe Titel 4 Straßenabschnitt Richtung Kindergarten .....

Titel 5 Dorfstraße Hausnr. 2-70

1.5.1 **Fläche räumen und streuen, Straße innerorts, B 1,5m**

Fläche nach Satzung räumen und streuen, ab einer Schneehöhe von 2 cm, auf Straßen innerorts, geräumten Schnee seitlich lagern, streuen mit Streustoffen des AG, Gesamtfahrbahnbreite 3m,
Räum-/Streubreite über 1,5m,
Abrechnung pro Arbeitsgang, Nachweis und Dokumentation der Leistung im Streubericht innerhalb 6 h nach Ausführung unter Angabe der Ausführungszeit und Fahrstrecke.

Fläche = Straßenlänge x 2 (beidseitig) x Fahrbahnbreite
70m x 2 x 1,5m=210m²

25 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
210 m² x 25 AG = 5.250 m²

Menge: 5.250 m² EP: ..... GB: .....

Proj.: 2026-01 **Bad Schmiedeberg - kommunale Dienstleistungen**
LV: 07 **Los 7 - Winterdienst Bereich Meuro**
BT 1 **OT Meuro**

Übertrag € .....

1.5.2 **Schnee und Eis entfernen**

Straßenabläufe, Hofeinläufe und Entwässerungsrinnen bei Tauwetter von Schnee und Eis freimachen, zum gesicherten Ablauf von Tau- und Schmelzwasser.

5 Arbeitsgänge
Abrechnung nach St x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
1 St x 5 AG = 5 St

Menge: 5 St EP: ..... GB: .....

Summe Titel 5 Dorfstraße Hausnr. 2-70 .....

Titel 6 Dorfstraße Hausnr. 24-25

1.6.1 **Fläche räumen und streuen, Straße innerorts, B 1,5m**

Fläche nach Satzung räumen und streuen, ab einer Schneehöhe von 2 cm, auf Straßen innerorts, geräumten Schnee seitlich lagern, streuen mit Streustoffen des AG, Gesamtfahrbahnbreite 3m,
Räum-/Streubreite über 1,5m,
Abrechnung pro Arbeitsgang, Nachweis und Dokumentation der Leistung im Streubericht innerhalb 6 h nach Ausführung unter Angabe der Ausführungszeit und Fahrstrecke.

Fläche = Straßenlänge x 2 (beidseitig) x Fahrbahnbreite
60m x 2 x 1,5m=180m²

25 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
180 m² x 25 AG = 4.500 m²

Menge: 4.500 m² EP: ..... GB: .....

Summe Titel 6 Dorfstraße Hausnr. 24-25 .....

Proj.: 2026-01 **Bad Schmiedeberg - kommunale Dienstleistungen**
LV: 07 **Los 7 - Winterdienst Bereich Meuro**
BT 1 **OT Meuro**

Titel 7 Dorfstraße Hausnr. 39-41

1.7.1 **Fläche räumen und streuen, Straße innerorts, B 2m**

Fläche nach Satzung räumen und streuen, ab einer Schneehöhe von 2 cm, auf Straßen innerorts, geräumten Schnee seitlich lagern, streuen mit Streustoffen des AG, Gesamtfahrbahnbreite 4m,
Räum-/Streubreite 2 m, Abrechnung pro Arbeitsgang, Nachweis und Dokumentation der Leistung im Streubericht innerhalb 6 h nach Ausführung unter Angabe der Ausführungszeit und Fahrstrecke.

Fläche = Straßenlänge x 2 (beidseitig) x Fahrbahnbreite
217m x 2 x 2m=868m²

25 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
868 m² x 25 AG = 21.700 m²

Menge: 21.700 m² EP: ..... GB: .....

Summe Titel 7 Dorfstraße Hausnr. 39-41 .....

Titel 8 Kontrollfahrten-OT Meuro

1.8.1 **Kontrollfahrten**

Durchführung von Kontrollfahrten zur Feststellung der örtlichen, aktuellen Winterdienstsituation.
Bei einsetzendem Schneefall sind gleichmäßig verteilt im Ortsgebiet Kontrollfahrten durchzuführen.
25 Arbeitsgänge

Menge: 25 St EP: ..... GB: .....

Summe Titel 8 Kontrollfahrten-OT Meuro .....

Summe BT 1 OT Meuro .....

Proj.: 2026-01 **Bad Schmiedeberg - kommunale Dienstleistungen**
LV: 07 **Los 7 - Winterdienst Bereich Meuro**
BT 2 **OT Ogkeln**

Titel 1 Straße von Argrargenossenschaft in Richtung Scholis

2.1.1 **Fläche räumen und streuen, Straße innerorts, B 3m**

Fläche nach Satzung räumen und streuen, ab einer Schneehöhe von 2 cm, auf Straßen innerorts, geräumten Schnee seitlich lagern, streuen mit Streustoffen des AG, Gesamtfahrbahnbreite 6m,
Räum-/Streubreite 3 m,
Abrechnung pro Arbeitsgang, Nachweis und Dokumentation der Leistung im Streubericht innerhalb 6 h nach Ausführung unter Angabe der Ausführungszeit und Fahrstrecke.

Fläche = Straßenlänge x 2 (beidseitig) x Fahrbahnbreite
534m x 2 x 3m=3.204m²

25 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
3.204 m² x 25 AG = 80.100 m²

Menge: 80.100 m² EP: ..... GB: .....

Summe Titel 1 Straße von Argrargenossenschaft in Richtung Scholis .....

Titel 2 Verbindungsweg Argrargenossenschaft

2.2.1 **Fläche räumen und streuen, Straße innerorts, B 3m**

Fläche nach Satzung räumen und streuen, ab einer Schneehöhe von 2 cm, auf Straßen innerorts, geräumten Schnee seitlich lagern, streuen mit Streustoffen des AG, Gesamtfahrbahnbreite 5m,
Räum-/Streubreite 3 m,
Abrechnung pro Arbeitsgang, Nachweis und Dokumentation der Leistung im Streubericht innerhalb 6 h nach Ausführung unter Angabe der Ausführungszeit und Fahrstrecke.

Fläche = x Räumbreite
65 m x 3 m = 195m²

25 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
195 m² x 25 AG = 4.875 m²

Menge: 4.875 m² EP: ..... GB: .....

Summe Titel 2 Verbindungsweg Argrargenossenschaft .....

Proj.: 2026-01 **Bad Schmiedeberg - kommunale Dienstleistungen**
LV: 07 **Los 7 - Winterdienst Bereich Meuro**
BT 2 **OT Ogkeln**

Titel 3 Dorfstraße 15 Richtung Argrargenossenschaft

2.3.1 **Fläche räumen und streuen, Straße innerorts, B 2,5-3,0m**

Fläche nach Satzung räumen und streuen, ab einer Schneehöhe von 2 cm, auf Straßen innerorts, geräumten Schnee seitlich lagern, streuen mit Streustoffen des AG, Gesamtfahrbahnbreite 5 - 6m,
Räum-/Streubreite über 2,5 bis 3 m,
Abrechnung pro Arbeitsgang, Nachweis und Dokumentation der Leistung im Streubericht innerhalb 6 h nach Ausführung unter Angabe der Ausführungszeit und Fahrstrecke.

Fläche = Straßenlänge x 2 (beidseitig) x Fahrbahnbreite
864m x 2 x 3m=5.184m²

25 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
5.184 m² x 25 AG = 129.600 m²

Menge: 129.600 m² EP: ..... GB: .....

Summe Titel 3 Dorfstraße 15 Richtung Argrargenossenschaft .....

Titel 4 Dorfstraße 30 Richtung Freiwillige Feuerwehr

2.4.1 **Fläche räumen und streuen, Straße innerorts, B 2,5m**

Fläche nach Satzung räumen und streuen, ab einer Schneehöhe von 2 cm, auf Straßen innerorts, geräumten Schnee seitlich lagern, streuen mit Streustoffen des AG, Gesamtfahrbahnbreite 5m,
Räum-/Streubreite 2,5 m,
Abrechnung pro Arbeitsgang, Nachweis und Dokumentation der Leistung im Streubericht innerhalb 6 h nach Ausführung unter Angabe der Ausführungszeit und Fahrstrecke.

Fläche = Straßenlänge x 2 (beidseitig) x Fahrbahnbreite
408m x 2 x 2,5m=2.040m²

25 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
2.040 m² x 25 AG = 51.000 m²

Menge: 51.000 m² EP: ..... GB: .....

Summe Titel 4 Dorfstraße 30 Richtung Freiwillige Feuerwehr .....

Proj.: 2026-01 **Bad Schmiedeberg - kommunale Dienstleistungen**
LV: 07 **Los 7 - Winterdienst Bereich Meuro**
BT 2 **OT Ogkeln**

Titel 5 Straße um den Dorfteich

2.5.1 **Fläche räumen und streuen, Straße innerorts, B 1,5-2m**

Fläche nach Satzung räumen und streuen, ab einer Schneehöhe von 2 cm, auf Straßen innerorts, geräumten Schnee seitlich lagern, streuen mit Streustoffen des AG, Gesamtfahrbahnbreite 3-4m,
Räum-/Streubreite über 1,5 bis 2 m,
Abrechnung pro Arbeitsgang, Nachweis und Dokumentation der Leistung im Streubericht innerhalb 6 h nach Ausführung unter Angabe der Ausführungszeit und Fahrstrecke.

Fläche = Straßenlänge x 2 (beidseitig) x Fahrbahnbreite
184m x 2 x 2m=736m²

25 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
736 m² x 25 AG = 18.400 m²

Menge: 18.400 m² EP: ..... GB: .....

Summe Titel 5 Straße um den Dorfteich .....

Titel 6 Dorfstraße Hausnr. 4a-38a

2.6.1 **Fläche räumen und streuen, Straße innerorts, B 2,5m**

Fläche nach Satzung räumen und streuen, ab einer Schneehöhe von 2 cm, auf Straßen innerorts, geräumten Schnee seitlich lagern, streuen mit Streustoffen des AG, Gesamtfahrbahnbreite 5m,
Räum-/Streubreite 2,5 m,
Abrechnung pro Arbeitsgang, Nachweis und Dokumentation der Leistung im Streubericht innerhalb 6 h nach Ausführung unter Angabe der Ausführungszeit und Fahrstrecke.

Fläche = Straßenlänge x 2 (beidseitig) x Fahrbahnbreite
180m x 2 x 2,5m=900m²

25 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
900 m² x 25 AG = 22.500 m²

Menge: 22.500 m² EP: ..... GB: .....

Proj.: 2026-01 **Bad Schmiedeberg - kommunale Dienstleistungen**
LV: 07 **Los 7 - Winterdienst Bereich Meuro**
BT 2 **OT Ogkeln**

Übertrag € .....

2.6.2 **Schnee und Eis entfernen**

Straßenabläufe, Hofeinläufe und Entwässerungsrinnen bei Tauwetter von Schnee und Eis freimachen, zum gesicherten Ablauf von Tau- und Schmelzwasser.

5 Arbeitsgänge
Abrechnung nach St x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
8 St x 5 AG = 40 St

Menge: 40 St EP: ..... GB: .....

Summe Titel 6 Dorfstraße Hausnr. 4a-38a .....

Titel 7 Kontrollfahrten-OT Ogkeln

2.7.1 **Kontrollfahrten**

Durchführung von Kontrollfahrten zur Feststellung der örtlichen, aktuellen Winterdienstsituation.
Bei einsetzendem Schneefall sind gleichmäßig verteilt im Ortsgebiet Kontrollfahrten durchzuführen.
25 Arbeitsgänge

Menge: 25 St EP: ..... GB: .....

Summe Titel 7 Kontrollfahrten-OT Ogkeln .....

Summe BT 2 OT Ogkeln .....

Proj.:	**2026-01**	**Bad Schmiedeberg - kommunale Dienstleistungen**
LV:	**07**	**Los 7 - Winterdienst Bereich Meuro**
BT	**3**	**OT Sackwitz**

Titel 1 Sachwitz 1a-51

3.1.1 **Fläche räumen und streuen, Straße innerorts, B 2,5m**

Fläche nach Satzung räumen und streuen, ab einer Schneehöhe von 2 cm, auf Straßen innerorts, geräumten Schnee seitlich lagern, streuen mit Streustoffen des AG, Gesamtfahrbahnbreite 5m,
Räum-/Streubreite 2,5 m,
Abrechnung pro Arbeitsgang, Nachweis und Dokumentation der Leistung im Streubericht innerhalb 6 h nach Ausführung unter Angabe der Ausführungszeit und Fahrstrecke.

Fläche = Straßenlänge x 2 (beidseitig) x Fahrbahnbreite
85m x 2 x 2,5m=425m²

25 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
3.650 m² x 25 AG = 10.625 m²

Menge: 10.625 m² EP: ..... GB: .....

Summe Titel 1 Sachwitz 1a-51 .....

Titel 2 Sackwitz 1b-47

3.2.1 **Fläche räumen und streuen, Straße innerorts, B 2,5m**

Fläche nach Satzung räumen und streuen, ab einer Schneehöhe von 2 cm, auf Straßen innerorts, geräumten Schnee seitlich lagern, streuen mit Streustoffen des AG, Gesamtfahrbahnbreite 5m,
Räum-/Streubreite 2,5 m,
Abrechnung pro Arbeitsgang, Nachweis und Dokumentation der Leistung im Streubericht innerhalb 6 h nach Ausführung unter Angabe der Ausführungszeit und Fahrstrecke.

Fläche = Straßenlänge x 2 (beidseitig) x Fahrbahnbreite
730m x 2 x 2,5m=3.650m²

25 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
3.650 m² x 25 AG = 91.250 m²

Menge: 91.250 m² EP: ..... GB: .....

Proj.: 2026-01 **Bad Schmiedeberg - kommunale Dienstleistungen**
LV: 07 **Los 7 - Winterdienst Bereich Meuro**
BT 3 **OT Sackwitz**

Übertrag € .....

3.2.2 **Schnee und Eis entfernen**

Straßenabläufe, Hofeinläufe und Entwässerungsrinnen bei Tauwetter von Schnee und Eis freimachen, zum gesicherten Ablauf von Tau- und Schmelzwasser.

5 Arbeitsgänge
Abrechnung nach St x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
9 St x 5 AG = 45 St

Menge: 45 St EP: ..... GB: .....

Summe Titel 2 Sackwitz 1b-47 .....

Titel 3 Sackwitz 15-36

3.3.1 **Fläche räumen und streuen, Straße innerorts, B 2,5m**

Fläche nach Satzung räumen und streuen, ab einer Schneehöhe von 2 cm, auf Straßen innerorts, geräumten Schnee seitlich lagern, streuen mit Streustoffen des AG, Gesamtfahrbahnbreite 5m,
Räum-/Streubreite 2,5 m,
Abrechnung pro Arbeitsgang, Nachweis und Dokumentation der Leistung im Streubericht innerhalb 6 h nach Ausführung unter Angabe der Ausführungszeit und Fahrstrecke.

Fläche = Straßenlänge x 2 (beidseitig) x Fahrbahnbreite
960m x 2 x 2,5m=4.800m²

25 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
4.800 m² x 25 AG = 120.000 m²

Menge: 120.000 m² EP: ..... GB: .....

Summe Titel 3 Sackwitz 15-36 .....

Proj.: 2026-01 **Bad Schmiedeberg - kommunale Dienstleistungen**
LV: 07 **Los 7 - Winterdienst Bereich Meuro**
BT 3 **OT Sackwitz**

Titel 4 Sackwitz 43-Sackwitzer Mühle

3.4.1 **Fläche räumen und streuen, Straße innerorts, B 1,5-2m**

Fläche nach Satzung räumen und streuen, ab einer Schneehöhe von 2 cm, auf Straßen innerorts, geräumten Schnee seitlich lagern, streuen mit Streustoffen des AG, Gesamtfahrbahnbreite 3-4m,
Räum-/Streubreite über 1,5 bis 2 m,
Abrechnung pro Arbeitsgang, Nachweis und Dokumentation der Leistung im Streubericht innerhalb 6 h nach Ausführung unter Angabe der Ausführungszeit und Fahrstrecke.

Fläche = Straßenlänge x 2 (beidseitig) x Fahrbahnbreite
2.055m x 2 x 2m=8.220m²

25 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
8.220 m² x 25 AG = 205.500 m²

Menge: 205.500 m² EP: ..... GB: .....

Summe Titel 4 Sackwitz 43-Sackwitzer Mühle .....

Titel 5 Sackwitz 32-35

3.5.1 **Fläche räumen und streuen, Straße innerorts, B 1,5m**

Fläche nach Satzung räumen und streuen, ab einer Schneehöhe von 2 cm, auf Straßen innerorts, geräumten Schnee seitlich lagern, streuen mit Streustoffen des AG, Gesamtfahrbahnbreite 3m,
Räum-/Streubreite über 1,5m,
Abrechnung pro Arbeitsgang, Nachweis und Dokumentation der Leistung im Streubericht innerhalb 6 h nach Ausführung unter Angabe der Ausführungszeit und Fahrstrecke.

Fläche = Straßenlänge x 2 (beidseitig) x Fahrbahnbreite
112m x 2 x 1,5m=336m²

25 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
336 m² x 25 AG = 8.400 m²

Menge: 8.400 m² EP: ..... GB: .....

Summe Titel 5 Sackwitz 32-35 .....

Proj.:	**2026-01**	**Bad Schmiedeberg - kommunale Dienstleistungen**
LV:	**07**	**Los 7 - Winterdienst Bereich Meuro**
BT	**3**	**OT Sackwitz**

Titel 6 Kontrollfahrten-OT Sackwitz

3.6.1 **Kontrollfahrten**

Durchführung von Kontrollfahrten zur Feststellung der örtlichen, aktuellen Winterdienstsituation.
Bei einsetzendem Schneefall sind gleichmäßig verteilt im Ortsgebiet Kontrollfahrten durchzuführen.
25 Arbeitsgänge

Menge: 25 St EP: ..... GB: .....

Summe Titel 6 Kontrollfahrten-OT Sackwitz .....

Summe BT 3 OT Sackwitz .....

Proj.: 2026-01 **Bad Schmiedeberg - kommunale Dienstleistungen**
LV: 07 **Los 7 - Winterdienst Bereich Meuro**
BT 4 **Scholis**

Titel 1 Scholis 10a-28

4.1.1 **Fläche räumen und streuen, Straße innerorts, B 2,5m**

Fläche nach Satzung räumen und streuen, ab einer Schneehöhe von 2 cm, auf Straßen innerorts, geräumten Schnee seitlich lagern, streuen mit Streustoffen des AG, Gesamtfahrbahnbreite 5m,
Räum-/Streubreite 2,5 m,
Abrechnung pro Arbeitsgang, Nachweis und Dokumentation der Leistung im Streubericht innerhalb 6 h nach Ausführung unter Angabe der Ausführungszeit und Fahrstrecke.

Fläche = Straßenlänge x 2 (beidseitig) x Fahrbahnbreite
500m x 2 x 2,5m=2.500m²

25 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
2.500 m² x 25 AG = 62.500 m²

Menge: 62.500 m² EP: ..... GB: .....

Summe Titel 1 Scholis 10a-28 .....

Titel 2 Scholis 11-22

4.2.1 **Fläche räumen und streuen, Straße innerorts, B 3m**

Fläche nach Satzung räumen und streuen, ab einer Schneehöhe von 2 cm, auf Straßen innerorts, geräumten Schnee seitlich lagern, streuen mit Streustoffen des AG, Gesamtfahrbahnbreite 6m,
Räum-/Streubreite 3 m,
Abrechnung pro Arbeitsgang, Nachweis und Dokumentation der Leistung im Streubericht innerhalb 6 h nach Ausführung unter Angabe der Ausführungszeit und Fahrstrecke.

Fläche = Straßenlänge x 2 (beidseitig) x Fahrbahnbreite
360m x 2 x 3m=2.160m²

25 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
2.160 m² x 25 AG = 54.000 m²

Menge: 54.000 m² EP: ..... GB: .....

Proj.: 2026-01 **Bad Schmiedeberg - kommunale Dienstleistungen**
LV: 07 **Los 7 - Winterdienst Bereich Meuro**
BT 4 **Scholis**

Übertrag € .....

4.2.2 **Schnee und Eis entfernen**

Straßenabläufe, Hofeinläufe und Entwässerungsrinnen bei Tauwetter von Schnee und Eis freimachen, zum gesicherten Ablauf von Tau- und Schmelzwasser.

5 Arbeitsgänge
Abrechnung nach St x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
9 St x 5 AG = 45 St

Menge: 45 St EP: ..... GB: .....

4.2.3 **Schnee und Eis entfernen, Entwässerungsrinne**

Straßenabläufe, Hofeinläufe und Entwässerungsrinnen bei Tauwetter von Schnee und Eis freimachen, zum gesicherten Ablauf von Tau- und Schmelzwasser.

5 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
35 m x 5 AG = 175 m

Menge: 175 m EP: ..... GB: .....

Summe Titel 2 Scholis 11-22 .....

Titel 3 Scholis 11- 30 "Camp Koose"

4.3.1 **Fläche räumen und streuen, Straße innerorts, B 1,5m**

Fläche nach Satzung räumen und streuen, ab einer Schneehöhe von 2 cm, auf Straßen innerorts, geräumten Schnee seitlich lagern, streuen mit Streustoffen des AG, Gesamtfahrbahnbreite 3m,
Räum-/Streubreite über 1,5m,
Abrechnung pro Arbeitsgang, Nachweis und Dokumentation der Leistung im Streubericht innerhalb 6 h nach Ausführung unter Angabe der Ausführungszeit und Fahrstrecke.

Fläche = Straßenlänge x 2 (beidseitig) x Fahrbahnbreite
1135m x 2 x 1,5m=3.405m²

25 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
3.405 m² x 25 AG = 85.125 m²

Menge: 85.125 m² EP: ..... GB: .....

Proj.: 2026-01 **Bad Schmiedeberg - kommunale Dienstleistungen**
LV: 07 **Los 7 - Winterdienst Bereich Meuro**
BT 4 **Scholis**

Summe Titel 3 Scholis 11- 30 "Camp Koose" .....

Titel 4 Scholis 20-20a

4.4.1 **Fläche räumen und streuen, Straße innerorts, B 2m**

Fläche nach Satzung räumen und streuen, ab einer Schneehöhe von 2 cm, auf Straßen innerorts, geräumten Schnee seitlich lagern, streuen mit Streustoffen des AG, Gesamtfahrbahnbreite 4m,
Räum-/Streubreite 2 m, Abrechnung pro Arbeitsgang, Nachweis und Dokumentation der Leistung im Streubericht innerhalb 6 h nach Ausführung unter Angabe der Ausführungszeit und Fahrstrecke.

Fläche = Straßenlänge x 2 (beidseitig) x Fahrbahnbreite
155m x 2 x 2m=620m²

25 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
620 m² x 25 AG = 15.500 m²

Menge: 15.500 m² EP: ..... GB: .....

Summe Titel 4 Scholis 20-20a .....

Titel 5 Kontrollfahrten-OT Scholis

4.5.1 **Kontrollfahrten**

Durchführung von Kontrollfahrten zur Feststellung der örtlichen, aktuellen Winterdienstsituation.
Bei einsetzendem Schneefall sind gleichmäßig verteilt im Ortsgebiet Kontrollfahrten durchzuführen.
25 Arbeitsgänge

Menge: 25 St EP: ..... GB: .....

Summe Titel 5 Kontrollfahrten-OT Scholis .....

Summe BT 4 Scholis .....

Proj.: 2026-01 **Bad Schmiedeberg - kommunale Dienstleistungen**
LV: 07 **Los 7 - Winterdienst Bereich Meuro**

Z U S A M M E N S T E L L U N G

BT	**1**	**OT Meuro**	
Titel	**1**	**Dorfstraße 6-30 und in Richtung Umgehungsstraße L129**	..... €
Titel	**2**	**Dorfstraße Hausnr. 42-51**	..... €
Titel	**3**	**Dorfstraße Hausnr. 57-67**	..... €
Titel	**4**	**Straßenabschnitt Richtung Kindergarten**	..... €
Titel	**5**	**Dorfstraße Hausnr. 2-70**	..... €
Titel	**6**	**Dorfstraße Hausnr. 24-25**	..... €
Titel	**7**	**Dorfstraße Hausnr. 39-41**	..... €
Titel	**8**	**Kontrollfahrten-OT Meuro**	..... €
Summe	**1**	**OT Meuro**	**.....** □
BT	**2**	**OT Ogkeln**	
Titel	**1**	**Straße von Argrargenossenschaft in Richtung Scholis**	..... €
Titel	**2**	**Verbindungsweg Argrargenossenschaft**	..... €
Titel	**3**	**Dorfstraße 15 Richtung Argrargenossenschaft**	..... €
Titel	**4**	**Dorfstraße 30 Richtung Freiwillige Feuerwehr**	..... €
Titel	**5**	**Straße um den Dorfteich**	..... €
Titel	**6**	**Dorfstraße Hausnr. 4a-38a**	..... €
Titel	**7**	**Kontrollfahrten-OT Ogkeln**	..... €
Summe	**2**	**OT Ogkeln**	**.....** □
BT	**3**	**OT Sackwitz**	
Titel	**1**	**Sachwitz 1a-51**	..... €
Titel	**2**	**Sackwitz 1b-47**	..... €
Titel	**3**	**Sackwitz 15-36**	..... €
Titel	**4**	**Sackwitz 43-Sackwitzer Mühle**	..... €
Titel	**5**	**Sackwitz 32-35**	..... €
Titel	**6**	**Kontrollfahrten-OT Sackwitz**	..... €
Summe	**3**	**OT Sackwitz**	**.....** □

Proj.: 2026-01 **Bad Schmiedeberg - kommunale Dienstleistungen**
LV: 07 **Los 7 - Winterdienst Bereich Meuro**

BT	**4**	**Scholis**	
Titel	**1**	**Scholis 10a-28**	..... €
Titel	**2**	**Scholis 11-22**	..... €
Titel	**3**	**Scholis 11- 30 "Camp Koose"**	..... €
Titel	**4**	**Scholis 20-20a**	..... €
Titel	**5**	**Kontrollfahrten-OT Scholis**	..... €
Summe	**4**	**Scholis**	**.....**

Summe LV **.....**

zuzüglich 19,00 % Mwst **.....**

Gesamtsumme **.....**

Datum: ..... Unterschrift / Stempel: .....