

Proj.: 0805-36 Landkreis Emsland - BBS Papenburg Neubau FUR
LV: 0805-36-15 Estricharbeiten

Bereich 1 Erdgeschoss

Währung in €

Bauvorhaben:

Neubau eines Fachraumtraktes für die BBS Papenburg (Hauswirtschaft / Soziales)

Bauadresse:

Kreuzweg 9-11
26871 Papenburg

Bauherr:

Landkreis Emsland
Ordeniederung 1
49716 Meppen

Gewerk:

Estricharbeiten

Vorbemerkungen

Hinweise: Wenn nichts anderes beschrieben oder vereinbart wird, alle Lieferungen und Leistungen einschl. aller Nebenleistungen, notwendigen Materialien, auch wenn diese nicht beschrieben sind, notwendige Teile usw. gem. VOB (neuste Fassung), DIN 18299 "Allg. Regelungen für Bauarbeiten jeder Art"

ATV zu den entsprechenden DIN der ausgeschriebenen Leistungen lt. VOB/C
Evtl. noch gültige und nach den Regeln der Baukunst einzuhaltenden DIN, ATV, Richtlinien und herstellerspezifische Angaben und Einbaurichtlinien sind ebenfalls zugrunde zu legen.

Alle Kosten für die Baustelleneinrichtung, die Abfuhr und Entsorgung (entsprechend den geltenden Vorschriften) der anfallenden eigenen Schuttmassen oder Abfälle, Einsatz der Geräte für die im LV erfassten Leistungen sind in die Einheitspreise einzukalkulieren, sofern im LV nicht ausdrücklich etwas anderes beschrieben ist.

Der Unternehmer hat die Unfallverhütungsvorschriften genauestens einzuhalten und ist allein verantwortlich für die Montage, Vorhaltung Demontage aller Arbeits- und Schutzgerüste nach DIN 4420.

Die Baustelle ist während der gesamten Bauzeit in einem einwandfrei sauberen Zustand zu halten.

Bauschutt und sonstige Verunreinigungen sind unverzüglich kostenlos zu entfernen.

Der Bewerber erklärt, dass die Ausschreibungsunterlagen eindeutig sind, so dass die Einheitspreise sicher berechnet werden können.

Dem Bewerber wird empfohlen, vor Angebotsabgabe eine Ortsbesichtigung nach vorheriger Absprache vorzunehmen. Nachforderungen wegen Unkenntnis der Baustelle usw. werden nicht akzeptiert.

Der Bieter hat die Durchführung seiner Arbeiten mit den Folgehandwerkern so abzusprechen, dass ein reibungsloser Ablauf der Arbeiten gewährleistet ist.

1.1

Schwimmender Estrich

Schwimmender Zementestrich nach DIN-EN 13813 in den einzelnen Räumen liefern und fachgerecht nach Werksvorschriften verdichtet einbringen auf bauseitiger Abdichtung nach DIN 18 195.

Der frisch eingebaute Zementestrich wird sauber abgerieben und abgeglättet.

Proj.: 0805-36 Landkreis Emsland - BBS Papenburg Neubau FUR
LV: 0805-36-15 Estricharbeiten

Bereich 1 Erdgeschoss

Währung in €

Einbauort: Erdgeschoss
Nutzlast: min. 3,0 KN/m²

Aufbau:

- 10 mm Fliesenbelag, Teppich & PVC Belag (bauseits)
- CT-C30-F4-B0,5-S70-H55
- 30 mm EPS 035 DES 30-3 Systemplatte als Tackerplatte für die Fußbodenheizung
- 50 mm EPS 035 DEO dh, 150 kPa
- 40 mm EPS 035 DEO dh, 150 kPa

einschl. zwei Lagen PE-Folie und mind. 4mm Randdämmstreifen von Rohdecke bis OK Estrich an den aufgehenden Bauteilen.

Eine Ausgleichsschüttung in der Installationsebene (um Installationsrohre) ist mit einzukalkulieren.

Die vorh. Rohdecke muß einwandfrei von Mörtelresten und dergleichen gesäubert werden. In den Türöffnungen sowie bei großen Zimmerabmessungen und in Zimmerecken sind mit der Kelle Fugen bis zur halben Estrichdicke einzuschneiden.

Alles in fachgerechter und abgeschlossener Arbeit, einschl. der Lieferung aller erforderlichen Materialien.

Menge: 1.337,000 m2 EP: GB:

1.2 **Mehr- oder Minderstärke des Estrichs : 1 cm**

Mehr- oder Minderstärke des Estrichs
1 cm mehr oder weniger Estrichdicke.

Menge: 100,000 m2 EP: GB:

1.3 **Mehr-/Minderstärke Wärmedämmung
10mm pro qm**

Menge: 100,000 m² EP: GB:

1.4 **Trennfugen als Bewegungsfugen**

Trennfugen als Bewegungsfugen nach DIN und Angabe des Architekten liefern und mit 10 mm dicken Styroporstreifen fachgerecht herstellen.

Alles in fachgerechter und abgeschlossener Arbeit, einschl. der Lieferung aller erf. Materiellen.

Menge: 100,000 lfdm EP: GB:

Proj.: 0805-36 Landkreis Emsland - BBS Papenburg Neubau FUR
LV: 0805-36-15 Estricharbeiten

Bereich 1 Erdgeschoss

Übertrag €

1.5

Glasfaser als Zulage

Glasfaser in den einzelnen Räumen
liefern und nach Angabe einbauen als Zulage zur
vor genannten Position.

Menge: 1.337,000 m2

EP:

GB:

Summe Bereich 1 Erdgeschoss

.....

Proj.: 0805-36 Landkreis Emsland - BBS Papenburg Neubau FUR
LV: 0805-36-15 Estricharbeiten

Bereich 2 Obergeschoss

Währung in €

2.1

Schwimmender Estrich

Schwimmender Zementestrich nach DIN-EN 13813 in den einzelnen Räumen liefern und fachgerecht nach Werksvorschriften verdichtet einbringen auf bauseitiger Abdichtung nach DIN 18 195.
Der frisch eingebaute Zementestrich wird sauber abgerieben und abgeglättet.

Einbauort: Erdgeschoss
Nutzlast: min. 3,0 KN/m²

Aufbau:

- 10 mm Fliesenbelag, Teppich & PVC Belag (bauseits)
- CT-C30-F4-B0,5-S70-H55
- 30 mm EPS 035 DES 30-3 Systemplatte als Tackerplatte für die Fußbodenheizung
- 50 mm EPS 035 DEO dh, 150 kPa
- 40 mm EPS 035 DEO dh, 150 kPa

einschl. zwei Lagen PE-Folie und mind. 4mm Randdämmstreifen von Rohdecke bis OK Estrich an den aufgehenden Bauteilen.

Eine Ausgleichsschüttung in der Installationsebene (um Installationsrohre) ist mit einzukalkulieren.

Die vorh. Rohdecke muß einwandfrei von Mörtelresten und dergleichen gesäubert werden. In den Türöffnungen sowie bei großen Zimmerabmessungen und in Zimmerecken sind mit der Kelle Fugen bis zur halben Estrichdicke einzuschneiden.

Alles in fachgerechter und abgeschlossener Arbeit, einschl. der Lieferung aller erforderlichen Materialien.

Menge: 1.219,000 m² EP: GB:

2.2

Mehr- oder Minderstärke des Estrichs : 1 cm

Mehr- oder Minderstärke des Estrichs
1 cm mehr oder weniger Estrichdicke.

Menge: 100,000 m² EP: GB:

2.3

Mehr-/Minderstärke Wärmedämmung 10mm pro qm

Menge: 100,000 m² EP: GB:

Proj.: 0805-36 Landkreis Emsland - BBS Papenburg Neubau FUR
LV: 0805-36-15 Estricharbeiten

Bereich 2 Obergeschoss

Übertrag €

2.4 **Trennfugen als Bewegungsfugen**
Trennfugen als Bewegungsfugen nach DIN und Angabe des
Architekten liefern und mit 10 mm dicken Styroporstreifen
fachgerecht herstellen.
Alles in fachgerechter und abgeschlossener Arbeit,
einschl. der Lieferung aller erf. Materiellen.
Menge: 100,000 lfdm EP: GB:

2.5 **Glasfaser als Zulage**
Glasfaser in den einzelnen Räumen
liefern und nach Angabe einbauen als Zulage zur
vor genannten Position.
Menge: 1.219,000 m2 EP: GB:

2.6 **Facharbeiter**
Stunden eines Facharbeiters mit Nachweis.
Menge: 5,000 Std. EP: GB:

Summe Bereich 2 Obergeschoss

1	Erdgeschoss	 €
---	-------------	---------

2 Obergeschoss €

Summe LV €

zuzüglich 19,00 % Mwst €

Gesamtsumme Brutto €