

Proj.: 0805-36 Landkreis Emsland - BBS Papenburg Neubau FUR
LV: 0805-36-14 Putzarbeiten

Bereich 1 Putzarbeiten

Währung in €

Bauvorhaben:

Neubau eines Fachraumtraktes für die BBS Papenburg (Hauswirtschaft / Soziales)

Bauadresse:

Kreuzweg 9-11
26871 Papenburg

Bauherr:

Landkreis Emsland
Ordeniederung 1
49716 Meppen

Gewerk:

Putzarbeiten

Vorbemerkungen

Hinweise: Wenn nichts anderes beschrieben oder vereinbart wird, alle Lieferungen und Leistungen einschl. aller Nebenleistungen, notwendigen Materialien, auch wenn diese nicht beschrieben sind, notwendige Teile usw. gem. VOB (neuste Fassung), DIN 18299 "Allg. Regelungen für Bauarbeiten jeder Art"

ATV zu den entsprechenden DIN der ausgeschriebenen Leistungen lt. VOB/C
Evtl. noch gültige und nach den Regeln der Baukunst einzuhaltenden DIN, ATV, Richtlinien und herstellerspezifische Angaben und Einbaurichtlinien sind ebenfalls zugrunde zu legen.

Alle Kosten für die Baustelleneinrichtung, die Abfuhr und Entsorgung (entsprechend den geltenden Vorschriften) der anfallenden eigenen Schuttmassen oder Abfälle, Einsatz der Geräte für die im LV erfassten Leistungen sind in die Einheitspreise einzukalkulieren, sofern im LV nicht ausdrücklich etwas anderes beschrieben ist.

Der Unternehmer hat die Unfallverhütungsvorschriften genauestens einzuhalten und ist allein verantwortlich für die Montage, Vorhaltung Demontage aller Arbeits- und Schutzgerüste nach DIN 4420.

Die Baustelle ist während der gesamten Bauzeit in einem einwandfrei sauberen Zustand zu halten.

Bauschutt und sonstige Verunreinigungen sind unverzüglich kostenlos zu entfernen.

Der Bewerber erklärt, dass die Ausschreibungsunterlagen eindeutig sind, so dass die Einheitspreise sicher berechnet werden können.

Dem Bewerber wird empfohlen, vor Angebotsabgabe eine Ortsbesichtigung nach vorheriger Absprache vorzunehmen. Nachforderungen wegen Unkenntnis der Baustelle usw. werden nicht akzeptiert.

Der Bieter hat die Durchführung seiner Arbeiten mit den Folgehandwerkern so abzusprechen, dass ein reibungsloser Ablauf der Arbeiten gewährleistet ist.

1.1

Spritzbewurf

Vorbehandlung der Putzflächen mit einem vollflächigen Spritzbewurf nach DIN 18 550-2 liefern und fachgerecht herstellen.

Untergründe: KS-Planblockmauerwerk
 Stb.-Einbauteile, Stützen etc.
Alles in fachgerechter und abgeschlossener Arbeit,

Proj.: 0805-36 Landkreis Emsland - BBS Papenburg Neubau FUR
LV: 0805-36-14 Putzarbeiten

Bereich 1 Putzarbeiten

Währung in €

einschl. der Lieferung aller erf. Materialien.

Menge: 3.798,000 m2 EP: GB:

1.2

Innenputz nach DIN 18 550-2 - Erdgeschoss -

Innenputz nach DIN 18 550-2 Putzmörtelgruppe PII
liefern und fachgerecht herstellen.
Die Oberfläche muß absolut glatt abgerieben sein und
danach abgeglättet werden. Die Putzflächen erhalten
anschließend einen bauseitigen Anstrich, einschl.
Variolivies.

Die Nassräume werden raumhoch gefliest.

Putzdicke: ca. 15 mm

Einbauort: Erdgeschoss

Raumhöhe: bis ca. 3,65 m

Alles in fachgerechter und abgeschlossener Arbeit,
einschl. der Lieferung aller erf. Materialien, Bindemittel,
Zuschlagstoffe, der Gerüststellung, der Abklebung und
Reinigung evtl. verschmutzter Bauteile.

Menge: 1.902,000 m2 EP: GB:

1.3

Innenputz nach DIN 18 550-2 - Obergeschoss -

Innenputz nach DIN 18 550-2 Putzmörtelgruppe PII
liefern und fachgerecht herstellen.
Die Oberfläche muß absolut glatt abgerieben sein und
danach abgeglättet werden. Die Putzflächen erhalten
anschließend einen bauseitigen Anstrich, einschl.
Variolivies.

Die Nassräume werden raumhoch gefliest.

Putzdicke: ca. 15 mm

Einbauort: Obergeschoss

Raumhöhe: bis ca. 5,00 m

Alles in fachgerechter und abgeschlossener Arbeit,
einschl. der Lieferung aller erf. Materialien, Bindemittel,
Zuschlagstoffe, der Gerüststellung, der Abklebung und
Reinigung evtl. verschmutzter Bauteile.

Menge: 1.896,000 m2 EP: GB:

1.4

Eckschutzschienen

Eckschutzschienen gemäß GUV-V S1, gerundet,
verzinkt, in den erforderlichen Längen liefern und
an gefährdeten Stellen, wie Fensterecken, Wandecken
usw. lot- und fluchtgerecht anbringen.

Alles in fachgerechter und abgeschlossener Arbeit,
einschl. der Lieferung aller erf. Materialien.

Menge: 532,000 lfdm EP: GB:

Proj.: 0805-36 Landkreis Emsland - BBS Papenburg Neubau FUR
LV: 0805-36-14 Putzarbeiten

Bereich 1 Putzarbeiten

Übertrag €

1.5 **Leibungen putzen**
 ca. 25-30 cm
 Zulagepreis zu den Putzflächen für das Liefern
 und Herstellen von Leibungen an Fenstern.
 Leibungsbreite: ca. 25-30 cm
 Alles in fachgerechter und abgeschlossener Arbeit,
 einschl. der Lieferung aller erf. Materialien.

 Menge: 452,000 lfdm EP: GB:

1.6 **PVC Putzgewebe**
 Stahlbetonbauteile mit PVC-Putzgewebe überspannen
 bzw. umspannen und mit Gips vorputzen.
 Alles in fachgerechter und abgeschlossener Arbeit,
 einschl. der Lieferung aller erf. Materialien.

 Menge: 200,000 m² EP: GB:

1.7 **Facharbeiter für Anputzarbeiten im Bestandsgebäude**
 Stunden eines Facharbeiters mit Nachweis.

 Menge: 10,000 Std. EP: GB:

Summe Bereich 1 Putzarbeiten

Proj.: 0805-36
LV: 0805-36-14

Landkreis Emsland - BBS Papenburg Neubau FUR
Putzarbeiten

ZUSAMMENSTELLUNG

1 Putzarbeiten €

Summe LV €

zuzüglich 19,00 % Mwst €

Gesamtsumme Brutto €
