

(Aufgliederung der
Einheitspreise)

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme 1931 Neubau Dreifeldsporthalle Ennigerloh		
Leistung Dachabdichtungsarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitansatz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Hallendach								
1.1.	Dachabdichtungsarbeiten Trapezblech								
1.1.10.	Nässe beseitigen Trapezblech	1.710,000	m2						
1.1.20.	Untergrund reinigen Trapezblech	1.710,000	m2						
1.1.30.	Bitumen Voranstrich Trapezblech	1.710,000	m2						
1.1.40.	Sickenfüllung, akustische Schallschluck-Platte	1.710,000	m2						
1.1.50.	Dampfsperre Trapezblech	1.710,000	m2						
1.1.60.	Attikaanschluss Dampfsperre und Unterkonstruktion	94,000	m						
1.1.70.	Attikaanschluss Dampfsperre und Unterkonstruktion	77,000	m						
1.1.80.	Dämmung MW 038, d=180mm	1.500,000	m2						
1.1.90.	Dämmung MW 038 als Gegengefälle	190,000	m2						
1.1.100.	Dachreiter MW, zur sicheren Wasserleitung	120,000	m2						
1.1.110.	Dachabdichtung, 2-lagig	1.710,000	m2						
1.1.120.	Abdichtungsbahn hochführen Attika	171,000	m						
1.1.130.	Hauptentwässerung DN 70	8,000	St						
1.1.140.	Notentwässerung DN 70	8,000	St						

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme 1931 Neubau Dreifeldsporthalle Ennigerloh		
Leistung Dachabdichtungsarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitansatz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.	Klempnerarbeiten Hallendach								
1.2.10.	Attikaabdeckung Alu 3 mm Zuschnitt 1000 mm, Gieb..	78,000	m						
1.2.20.	Attikaabdeckung Alu 3 mm Zuschnitt 850 mm, Längs..	94,000	m						
1.2.30.	Außenecke rechtwinkling	4,000	Stk						
1.3.	Absturzsicherung, sonstiges								
1.3.10.	Dachgeländer, klappbar	74,000	m						
1.3.20.	Zulage Eck-/Endausbildung	28,000	Stk						
1.3.30.	Dachgeländer, fest	70,000	m						
1.3.40.	Zulage Eck-/Endausbildung	12,000	Stk						
1.4.	Rauch- und Wärmeabzug								
1.4.10.	Lichtkuppel gewölbt RWA 2400 x 1500mm	6,000	Stk						
1.4.20.	Motoröffner 230 V, tandem	6,000	Stk						
1.4.30.	Drehpunktverlagerung	6,000	Stk						
1.4.40.	RWA-Taster	4,000	Stk						
1.4.50.	RWA- Steuerungszentrale	2,000	Stk						
1.4.60.	Zusätzliche Anfahrt RWA Monteure	1,000	Stk						
1.4.70.	Inbetriebnahme RWA- Lichtkuppeln	1,000	psch						
2.	Nebendächer								

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme 1931 Neubau Dreifeldsporthalle Ennigerloh		
Leistung Dachabdichtungsarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitansatz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1.	Dachabdichtungsarbeiten n Betondach								
2.1.10.	Nässe beseitigen Betondecken	773,000	m2						
2.1.20.	Untergrund reinigen Betondecken	773,000	m2						
2.1.30.	Bitumen-Voranstrich Betondecken	773,000	m2						
2.1.40.	Dampfsperre Betondecke	773,000	m2						
2.1.50.	Dampfsperre hochführen aufgehende Bauteile	120,000	m2						
2.1.60.	Attikaanschluss Dampfsperre und Unterkonstruktion	97,000	m						
2.1.70.	Attikaanschluss Dampfsperre und Unterkonstruktion	53,000	m						
2.1.80.	Gefälledämmung MW 038 Anfangsdicke 180 mm	115,000	m2						
2.1.90.	Gefälledämmung MW 038 Anfangsdicke 160 mm	658,000	m2						
2.1.100.	Dachreiter MW, zur sicheren Wasserableitung	195,000	m2						
2.1.110.	Dachabdichtung, 2-lagig	773,000	m2						
2.1.120.	Abdichtungsbahn hochführen Attika	150,000	m						
2.1.130.	Abdichtungsbahn hochführen aufgehende Bauteile	120,000	m						
2.1.140.	Stragentlüfter DN 100	16,000	St						

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme 1931 Neubau Dreifeldsporthalle Ennigerloh		
Leistung Dachabdichtungsarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitansatz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1.150.	Schwanenhals 300 mm	2,000	St						
2.1.160.	Hauptentwässerung DN 100	8,000	St						
2.1.170.	Notentwässerung Speier	8,000	St						
2.1.180.	RAL-Beschichtung Speier	8,000	St						
2.2.	Klempnerarbeiten Nebendächer								
2.2.10.	Attikaabdeckung Alu 3 mm Zuschnitt 1000 mm, Umkl..	155,000	m						
2.2.20.	Außenecke rechtwinklig	5,000	Stk						
2.2.30.	Attikaabschluss bei aufgehenden Bauteilen	4,000	Stk						
2.2.40.	Anschlagpunkt Leiter	1,000	Stk						
2.3.	Gründach (extensive Begrünung)								
2.3.10.	Trenn-, Schutz- und Speichervlies	725,000	m2						
2.3.20.	Drän- und Speicherelement	725,000	m2						
2.3.30.	Filtermatte/Filtervlies	725,000	m2						
2.3.40.	Extensivsubstrat	580,000	m2						
2.3.50.	Nassansaat	580,000	m2						
2.3.60.	Fertigstellungspflege	580,000	m2						
2.3.70.	Kiesfangleiste mit Verklebebohrung h=120 mm	270,000	m						
2.3.80.	Eckelement Kiesleiste	42,000	m						
2.3.90.	Kiesstreifen	295,000	m						
2.3.100.	Gehwegplatten 60/60	2,000	m2						

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme 1931 Neubau Dreifeldsporthalle Ennigerloh		
Leistung Dachabdichtungsarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitansatz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3.110.	Randkontrollschacht bei Gully	16,000	Stk						
2.4.	Absturzsicherung								
2.4.10.	Dachgeländer, klappbar	148,000	m						
2.4.20.	Zulage Eck-/Endausbildung	9,000	Stk						
3.	Allgemeine Leistungen								
3.1.	Abdichtung Bodenplatte								
3.1.10.	Reinigen des Untergrundes	2.410,000	m2						
3.1.20.	Bitumenvoranstrich, horizontal	2.410,000	m2						
3.1.30.	Abdichtung G200 DD, horizontal	2.410,000	m2						
3.1.40.	Abklebung Randanschluss	780,000	m						
3.1.50.	Horizontalsperre Mauerwerk	50,000	m						
3.1.60.	Zulage Anarbeitung Stütze Sporthalle	8,000	Stk						
3.1.70.	Zulage Anarbeitung Stütze Foyer	2,000	Stk						
3.1.80.	Eindichten Durchdringungen	56,000	Stk						
3.2.	Provisorien								
3.2.10.	Provisorium Fallrohr	8,000	Stk						
3.2.20.	Provisorischer Ablauf	8,000	Stk						
3.2.30.	Bautenschutzmatten für Bauzeit	10,000	Stk						
3.2.40.	OSB-Platten 30 mm für Bauzeit	10,000	Stk						

(Aufgliederung der
Einheitspreise)

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme 1931 Neubau Dreifeldsporthalle Ennigerloh		
Leistung Dachabdichtungsarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitansatz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.3.	Stundenlohnarbeiten, sonstiges								
3.3.10.	Stunden eines Facharbeiters	20,000	h						
3.3.20.	Stunden eines Bauhelfers	10,000	h						
3.3.30.	Technische Bearbeitung durch den AN	1,000	psch						
3.3.40.	Baustelleneinrichtung	1,000	psch						
3.4.	Wartung Gründach								
3.4.10.	Wartung im 1. Jahr	1,000	psch						
3.4.20.	Wartung im 2. Jahr	1,000	psch						
3.4.30.	Wartung im 3. Jahr	1,000	psch						
3.4.40.	Wartung im 4. Jahr	1,000	psch						
3.5.	Wartung RWA								
3.5.10.	Wartung im 1. Jahr	1,000	psch						
3.5.20.	Wartung im 2. Jahr	1,000	psch						
3.5.30.	Wartung im 3. Jahr	1,000	psch						
3.5.40.	Wartung im 4. Jahr	1,000	psch						
3.6.	Passive Leckageortung								
3.6.10.	Kabellose Nässesensoren	2.000,000	Stk						
3.6.20.	Lesegerät für kabellose Nässesensoren	1,000	Stk						
3.6.30.	Inbetriebnahme	1,000	psch						