

(Aufgliederung der
Einheitspreise)

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme 1931 Neubau Dreifeldsporthalle Ennigerloh		
Leistung Stahlbauarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitansatz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Stahlbauarbeiten								
1.1.	Baustelleneinrichtung, allgemeine Leistungen								
1.1.10.	Werk- und Montageplanung	1,000	St						
1.1.20.	Statischer Nachweis	1,000	St						
1.1.30.	Montage- und Transportkonzept	1,000	St						
1.1.40.	Baustelleneinrichtung	1,000	St						
1.2.	Stahlbauarbeiten								
1.2.10.	Stahlfachwerkträger, Formstahl S355JR	98,500	t						
1.2.20.	Träger HEA 200, Formstahl S235JR	24,000	t						
1.2.30.	Aussteifung L100x10, Formstahl S235JR	6,800	t						
1.2.40.	Wechsel IPE 200, Formstahl S235JR	1,500	t						
1.2.50.	Randwinkel L150x10, Formstahl S235JR	1,700	t						
1.2.60.	Stahlunterkonstruktion	6,000	t						
1.2.70.	Stahlunterkonstruktion Sportgeräte	0,900	t						
1.2.80.	Stahlunterkonstruktion Trennvorhang	0,650	t						
1.2.90.	Stahlunterkonstruktion Elektro	2,500	t						
1.2.100.	Stahlunterkonstruktion Lüftung	0,300	t						
1.2.110.	Lastösen	36,000	St						

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme 1931 Neubau Dreifeldsporthalle Ennigerloh		
Leistung Stahlbauarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitansatz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.120.	Brandschutzbeschichtung	1.085,000	m2						
1.2.130.	Schichtstärkenmessprotokolle	1,000	psch						
1.3.	Trapezblecharbeiten								
1.3.10.	Schutznetze Trapezblechverlegung	1.710,000	m2						
1.3.20.	Stahltrapezprofil tN 1,00 mm	1.710,000	m2						
1.3.30.	Randversteifungsblech, Stirnseite	91,000	m						
1.3.40.	Randversteifungsblech, Längsseite	75,000	m						
1.3.50.	Aussparung Lichtkuppel 240 x 150 cm	6,000	St						
1.3.60.	Aussparung Dachablauf	16,000	St						
1.3.70.	Schutznetze Bereich Öffnungen bis 4,00 m2	6,000	St						
1.3.80.	Schutznetze Bereich Öffnungen vorhalten	30,000	StWo						
1.4.	Stundenlohnarbeiten, sonstiges								
1.4.10.	Stunden Baufacharbeiter	15,000	h						
1.4.20.	Stunden Bauhelfer	5,000	h						
1.4.30.	Dokumentation	1,000	psch						