

Angebotsaufforderung

Projekt:	1931	Neubau Dreifeldsporthalle Ennigerloh
LV:	313.01	BE-Container

Projektdaten:

Projektbezeichnung:	Neubau Dreifeldsporthalle Ennigerloh
Straße:	
PLZ:	
Ort:	Ennigerloh

Auftraggeber:	Stadt Ennigerloh
Straße:	Marktplatz 1
PLZ:	59320
Ort:	Ennigerloh

Angebotsaufforderung

Projekt: 1931
LV: 313.01

Neubau Dreifeldsporthalle Ennigerloh
BE-Container

1 Allgemeine Vorbemerkungen

Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV)

Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art DIN 18299 Ausgabe September 2019/2023

Projektbeschreibung:

Der Neubau der Sporthalle dient als Ersatz für die abgängige Olympiahalle an der Berliner Straße 37B und wird in unmittelbarer Nähe zur genannten Bestandshalle auf dem Grundstück nordöstlich der Rosa-Parks Gesamtschule und der Kita errichtet. Der Neubau ist als Dreifeldsporthalle für den Schulsport ausgelegt und wird zusätzlich auch durch den Vereinssport genutzt. In der Halle werden 432 Sitzplätze und zusätzlich sechs barrierefreie sowie 48 Stehplätze angeboten.

Das Gebäude besteht aus einem zweigeschossigen niedrigen Volumen, welches in einer L-Form den höheren eingeschossigen Hallenkörper umschließt. Im Norden befinden sich, als eingerückte längere Zeile angeschlossen, das eingeschossige Gerätelager sowie Regieraum für die Sporthalle.

Das L-förmige Gebäude beinhaltet im EG die Funktionsbereiche Umkleide, Lager, Hausanschlussraum, Technik HLS und im 1.OG die Zugänge zur Tribüne, Räume für den Vereinssport, Teeküche, öffentl. WC Anlagen sowie weitere Technikflächen.

Die Dreifeldhalle wird süd-östlich erschlossen. Das Foyer im EG dient als Verteiler, von hier kann der Besucher entweder über eine Treppenanlage oder mit einem Aufzug in das eigentliche Foyer im OG mit direktem Zugang zum Oberrang auf die Tribüne oder in die Umkleidetrakte im EG gelangen.

Das Gebäude wird in herkömmlicher Stahlbetonbauweise errichtet. Die Bodenplatte wird frostfrei auf Streifenfundamente gegründet, die tragenden Wände und Stützen werden gem. statischer Auslegung dementsprechend errichtet.

Das Dachtragwerk der Halle wird als Stahlfachwerkträger mit einer Dachtragschale als Trapezblech (akustisch wirksam) ausgebildet. Die Binder besitzen eine Spannweite von rd. 37,5 m.

Die Geschossdecke sowie das Dach des vorgestellten Funktionsbaukörpers wird massiv in Stahlbeton ausgeführt, gleiches gilt für die Dachfläche der Geräteräume.

Die Dachflächen werden zum Teil mit extensivem Gründach als auch mit PV Anlagen belegt.

Die Fassade wird mit einer vorgehängten gekanteten Metallfassade versehen, welche durch zusätzlich stärker aufbauende Lisenen aus dem gleichen Material verstärkt gegliedert wird. Fensterflächen werden als Aluminiumrahmenfenster bzw. PR-Fassade aus Aluminium ausgeführt.

Nachfolgend wird auf Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art DIN 18299 eingegangen. Die Nummerierung erfolgt nach der DIN 18299, Punkte die nicht erwähnt werden sind für das Projekt nicht relevant.

Angaben zur Baustelle

0.1.1 Lage der Baustelle, Umgebungsbedingungen, Zufahrtsmöglichkeiten und Beschaffenheit der Zufahrt, sowie etwaige Einschränkungen bei Ihrer Benutzung.

Zufahrtstraßen/ Erschließung:

Die Erschließung und die Transportwege der Baustelle erfolgen über die Breslauer Straße und daran direkt anschließend über einen Verbindungsweg zwischen Schule und Kita zur bestehenden Parkplatzfläche am Baugrundstück.

Der namenslose Verbindungsweg kann nur einspurig in beide Richtungen befahren werden, eine gesteuerte Verkehrsführung ist geplant, in diesem Bereich ist aufgrund der Nähe zur Schule und zur Kita mit einem erhöhten Schüleraufkommen zu rechnen.

In der Zeit von 7:30 bis 8:00 Uhr dürfen keine Anlieferungen erfolgen.

Die Zufahrtsstraßen sowie die angrenzenden Fußwege sind von Verschmutzungen freizuhalten und bei Bedarf sofort zu reinigen.

Der benannte öffentliche Parkplatz wird für die Zeit der Baustelle weitestgehend für öffentliches Parken gesperrt sein, das direkt angrenzende Baugrundstück wird hierüber erschlossen.

Angebotsaufforderung

Projekt: 1931
LV: 313.01

Neubau Dreifeldsporthalle Ennigerloh
BE-Container

Die bauseitig zur Verfügung gestellte Baustelleneinrichtung umfasst (das Baustelleneinrichtungskonzept ist zu berücksichtigen):

- Bauzaun zum Einfassen des Grundstücks, sowie Abgrenzung zu Besprechungs-, Wasch- und WC-Container. Einschl. 2-flügelige Tore.
- Baustrom- und Bauwasserversorgung
- Wasch- und WC-Container
- Lagerflächen sowie Flächen für die Materialanlieferung

Personentransporter sowie PKW können nicht auf dem Baugrundstück geparkt werden und können den vorbeschriebenen Parkplatz nutzen.

Die vom Auftragnehmer zu stellende Baustelleneinrichtung umfasst, sämtliche Nebenleistungen zur Baustelleneinrichtung gemäß VOB/C.

Weitere Flächen, die darüber hinaus nicht durch einen bauseitigen Bauzaun umfasst werden, stehen nicht zur Verfügung.

0.1.5 Für den Verkehr freizuhalten Flächen

Das Parken auf den ausgewiesenen Parkflächen, auf dem Grundstück, ist ausschließlich für Transport- und Materialfahrzeuge vorgesehen. Personenfahrzeuge sind außerhalb des Grundstücks zu parken.

0.1.7 Art, Lage, Anschlusswert und Bedingungen für das Überlassen von Anschlüssen für Wasser, Energie und Abwasser

Anschluss- und Entsorgungsmöglichkeiten für Wasser, Energie und Abwasser sind auf dem Baugelände vorhanden. Die einzelnen Positionierungen können dem Baustelleneinrichtungskonzept entnommen werden.

0.1.8 Lage und Ausmaß der dem Auftragnehmer für die Ausführung seiner Leistung zur Benutzung oder Mitnutzung überlassenen Flächen und Räume

Zur Verfügung stehende Lagerflächen auf dem Baugelände sind im Baustelleneinrichtungskonzept ersichtlich. Diese Lagerflächen stehen allen zeitgleich arbeitenden Gewerken zur Verfügung. Es ist eine vorherige Abstimmung mit der Objektüberwachung erforderlich. Es besteht kein genereller Anspruch auf Lagerflächen!

Tagesunterkünfte und verschlossene Lagerräume können dem AN nicht zur Verfügung gestellt werden und sind im Rahmen der vorhandenen Flächen von ihm selbst zu errichten. Die Lage und der Umfang der Tagesunterkünfte und Lagerräume sind mit dem örtlichen Objektüberwacher abzustimmen.

0.1.14 Art und Umfang des Schutzes von Bäumen, Pflanzbeständen, Vegetationsflächen, Verkehrsflächen, Bauteilen, Bauwerken, Grenzsteinen und dergleichen im Bereich der Baustelle

Der Baumschutz erfolgt bauseitig.

0.1.15 Art und Umfang der Regelung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs

Die Zufahrt zum Baufeld kreuzt bestehenden Fußgängerwege, die während der gesamten Baumaßnahme die Zuwegung für die Schüler aber auch der Kitakinder darstellt. Das Überqueren des Schülerverkehrsweges mit Fahrzeugen hat stets mit erhöhter Aufmerksamkeit zu erfolgen.

0.1.23 Besondere Vorgaben für die Entsorgung, z. B. Beschränkungen für die Beseitigung von Abwasser und Abfall:

Der Auftragnehmer ist verpflichtet ohne gesonderte Aufforderung durch den AG, täglich für die Beseitigung seines Bauschutts zu sorgen. Kommt er dieser Verpflichtung trotz angemessener Nachfrist nicht nach, kann der AG den Bauschutt auf Kosten des ANs beseitigen lassen. Abfallstoffe sind gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz sowie der einschlägigen Richtlinien zu entsorgen. Der Unternehmer hat vor Stellung der Schlussrechnung eine Bescheinigung für die fachgerechte Entsorgung gemäß Gewerbeabfallverordnung vorzulegen. Die Kosten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Angebotsaufforderung

Projekt: 1931
LV: 313.01

Neubau Dreifeldsporthalle Ennigerloh
BE-Container

2 Zusätzliche Vorbemerkungen

2.1 Leistungserbringung

Die im Leistungsverzeichnis beschriebenen Leistungen sind komplett herzustellen. Es sind alle für den geschuldeten Erfolg notwendigen Leistungen und Nebenleistung zu erbringen.

Die vom Bieter in das Leistungsverzeichnis eingetragenen Preise gelten für die Erbringung einer vollständigen, funktionsfähigen Leistung inkl. aller Kosten für Material, Nebenarbeiten sowie für Liefern, Vorhalten und Abtransport der zur Ausführung der ausgeschriebenen Leistungen nötigen Geräte, Hebezeuge und Montagehilfsmittel, einschließlich aller notwendigen Arbeits- und Schutzgerüste, wenn sie nach Maßgabe der Ausschreibungsunterlagen nicht bauseits gestellt werden.

Die Forderung nach Vollständigkeit bezieht sich auf alle Positionen und Zulagen.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, wenn er der Ansicht ist, oder erkennbar ist, dass in der vorliegenden Leistungsbeschreibung einzelne Leistungen nicht enthalten sind, die zur vollständigen, funktionsfähigen und gebrauchsfertigen Fertigstellung seiner Arbeiten gehören, diese Leistungen in seiner Angebotsbearbeitung zu berücksichtigen und entsprechend anzubieten. Unklarheiten im Leistungsumfang sind vor Angebotsabgabe schriftlich mitzuteilen.

2.2 Baustelle

Baubesprechungen finden auf Verlangen der Bauleitung statt, in der Regel wöchentlich zu einem bestimmten Termin, hierfür ist ein Bauleiter des Auftragnehmer zu benennen. Der zeitliche Aufwand wird nicht gesondert vergütet. Der Auftragnehmer ist zur Teilnahme verpflichtet.

Der Auftragnehmer ist für die Sicherheit auf und im Umfeld des Baugrundstücks und der Baustelle verantwortlich.

Die Verkehrssicherungspflicht auf und im Umfeld der Baustelle obliegt allein dem Auftragnehmer. Er kann sich weder auf eine etwaige Bauleitung des Auftraggebers noch auf den Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator berufen.

Bereiche, in denen eine Bautätigkeit ausgeübt wird, oder welche nicht fertig und/oder nicht freigeben oder übergeben sind, sind wirksam und dauerhaft abzusperren sowie gegen unbefugten Zutritt zu sichern.

Der AN sorgt für die allgemeine Ordnung auf der Baustelle und regelt das Zusammenwirken aller von ihm beauftragten Nachunternehmer sowie aller weiteren, im Umfeld der Baustelle tätigen Auftragnehmer.

Sicherung vor Vandalismus, Diebstahl und mutwilliger Zerstörung. Es liegt in der Verantwortung des Auftragnehmers, das Gebäude zu schützen. Inwieweit er eine Sicherung vor mutwilliger Zerstörung, Diebstahl und Vandalismus vorsieht, ist seine Sache. Vom Auftragnehmer vorgesehene Leistungen werden nicht gesondert vergütet.

2.3 Amtssprache

Amtssprache auf der gesamten Baustelle ist Deutsch. Beabsichtigt der Unternehmer fremdsprachiges Personal einzusetzen, ist zu jeder Zeit zu gewährleisten, dass ein deutschsprachiger Vorarbeiter auf der Baustelle vorhanden ist. Kommt es zu Verzögerungen aufgrund von Verständigungsschwierigkeiten haftet der jeweilige Unternehmer für die Unterbrechung. Verzögerungskosten anderer Gewerke werden vollständig an den Verursacher weitergeleitet.

2.4 Nachunternehmer

Der AN darf Leistungen nur an Nachunternehmer Übertragen, die fachkundig, leistungsfähig und zuverlässig sind. Dazu gehört auch, dass Sie Ihren gesetzlichen Verpflichtungen von Steuern und Sozialabgaben nachgekommen sind und die gewerblichen Voraussetzungen erfüllen.

Der Einsatz von Nachunternehmern ist dem AG schriftlich anzuzeigen. Im Einzelnen sind die Art und der

Angebotsaufforderung

Projekt: 1931
LV: 313.01

Neubau Dreifeldsporthalle Ennigerloh
BE-Container

Umfang der zur Übertragung beabsichtigten Leistung, sowie Name, und Anschrift, Berufsgenossenschaft (einschließlich Mitgliednummer) und Nachweise über die erforderlichen Qualifikationen und Referenzen des Nachunternehmers sind beizulegen. Mit den Arbeiten darf erst begonnen werden, wenn die schriftliche Freigabe des AG vorliegt.

Der AN darf dem Nachunternehmer keine ungünstigeren Bedingungen insbesondere hinsichtlich der Zahlungsweise und Sicherheitsleistungen auferlegen, als zwischen ihm und dem AG vereinbart sind.

Der AN hat sicherzustellen, dass der Nachunternehmer die ihm übertragenen Leistungen nicht weitervergift, es sei denn, der AG stimmt dem schriftlich zu.

2.5 Sicherheits- und Gesundheitskoordinator

Den Anordnungen SIGEKO (Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator) gemäß Baustellenverordnung ist Folge zu leisten. Durch Nichtbefolgung hervorgerufene Stillstände oder Verzögerungen gehen zu Lasten des Auftragnehmers. Anfallende Kosten werden diesem in Abzug gebracht. Die Einweisung durch den Sigeko ist an alle Mitarbeiter weiterzugeben. Die Gefährdungsanalyse hat vor Beginn der Arbeiten schriftl. zu erfolgen.

2.6 Bautagebuch

Der Auftragnehmer hat während seiner Ausführung ein Bautagebuch in Form von täglichen Bautagesberichten zu führen.

Hierfür sind insbesondere folgende Inhalte aufzulisten:

- Datum, Beginn der Arbeiten, Ende der Arbeiten
- Wetterverhältnisse
- Anzahl und Namen der auf der Baustelle tätigen Mitarbeiter sowie deren Qualifikation (Polier, Vorarbeiter, Facharbeiter, Hilfsarbeiter)
- Angaben zur ausgeführten Tätigkeiten, ggf. mit Zuordnung zu Bauteilen oder Bereichen
- besondere Vorkommnisse im Rahmen seiner Tätigkeiten
- Unterschrift des Auftragnehmers

Die Bautagesberichte sind wöchentlich spätestens zur nächsten Baubesprechung der örtlichen Bauleitung vorzulegen. Das Führen des Bautagebuches wird nicht gesondert vergütet.

2.7 Vereinfachte Schreibweise

AG = Auftraggeber

AN = Auftragnehmer (Bieter)

2.8 Informationsmaterial / Muster / Prüfzeugnisse

Sämtliche Materialien sind vor dem Einbau zu bemustern und vom Architekten freigeben zu lassen.

Der AN hat dem AG auf Anforderung zusätzliches Informationsmaterial und/oder zusätzliche Prüfzeugnisse zur Verfügung zu stellen.

2.9 Bei Widersprüchen zwischen Plananlagen und LV-Text hat der LV-Text Vorrang in der Gültigkeit. Bei Widersprüchen zwischen LV-Langtext und LV-Kurztext hat stets der LV-Langtext Vorrang in der Gültigkeit.

2.10 Aus Abrechnungszeichnungen oder anderen Aufmaß- unterlagen müssen alle Maße, die zur Prüfung einer Rechnung nötig sind, unmittelbar zu ersehen sein. Die Originale der Aufmaßblätter, Wiegescheine und ähnliche Abrechnungsbelege erhält der AG, die Durchschriften der AN.

Bei Aufmaß und Abrechnung sind Längen und Flächen mit zwei Stellen nach dem Komma, Rauminhalte und Gewichte sind mit drei Stellen nach dem Komma zu runden. Bei Stundenlohnarbeiten hat der AN die Stundenlohn- arbeiten über die arbeitstäglichen Stundenlohnzettel in zweifacher Ausfertigung mind. wöchentlich einzureichen. Die Originale der Stundenlohnzettel behält der AG, die vom AG bescheinigten Durchschriften der AN.

2.11 Untergrundfläche Container

Bauseits wird eine geschotterte Fläche (Stärke ca. 30 cm) als Untergrund für die Containeranlage zur Verfügung gestellt. Zur Aufstellung sind vom AN Ausgleichsplatten /Lastverteilerplatten mit einzukalkulieren.

Angebotsaufforderung

Projekt:	1931	Neubau Dreifeldsporthalle Ennigerloh
LV:	313.01	BE-Container

2.12 Rückbau Container

Der Abbau der Container erfolgt gestaffelt in zwei Arbeitsgängen. Erst werden der Besprechungs-, Büro- und Erste-Hilfe-Container zurückgebaut. In einem zweiten zeitversetzten Einsatz werden die beiden Sanitärcontainer geräumt.

Die hierfür erforderlichen Kosten sind in den Einheitspreis miteinzukalkulieren.

Angebotsaufforderung

Projekt: 1931 Neubau Dreifeldsporthalle Ennigerloh
LV: 313.01 BE-Container

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.	Baustelleneinrichtung				
1.1.	Baucontainer				
1.1.10.	Bürocontainer Bürocontainer, als Doppelcontainer (ca. 30 m ²): Länge ca. 6 m, Breite 2x 2,5 m, Höhe ca. 2,8 m, zur Nutzung durch örtlichen Objektüberwachung, stapel-/koppelbar, doppelwandig isoliert, beheizt, wischfähiger Bodenbelag, aufstellen und räumen, Versorgungsanschlüsse-/leitungen (Strom, Wasser(frostfrei)) des Containers herstellen, anschließen und nach der Vorhaltezeit wieder beseitigen, Aufstellplatz Container/Übergabepunkte siehe Baustelleneinrichtungskonzept Aufteilung mit Windfang/Flur und abgetrennten WC Fenster: - Drehkippfenster mit Isolierverglasung sowie Rollläden Türen: - 1 St. Stahl-Außentür, Schloss mit Profilzylindern, 5 Schlüssel je Profilzylinder, mit zusätzlichen Querriegel - 1 St. Innentür zum WC-Raum - 1 St. Innentür zum Großraum Elektro: - Beleuchtung 500 Lux; - Elektroinstallation der Schalter, Steckdosen, Leuchten für Container und Zugänge. Ausstattung Toiletten: - 1 St. Toilette - 1 St. Handwaschbecken mit Spiegel, Ablagen, Seifen- und Desinfektionsmittelspender, Handtuchhaken, Papierhalter, Müllkörbe für Papierhandtücher Ausstattung Büroraum: - 10 St. Steckdosen 230 V, - Kombigerät für Heizung und Klima in Ausführung nach Erfordernis - Internetanbindung der Container, WLAN - 2 St. Schreibtische, Abmessungen 1,6 x 0,75 m, einschl. Materialcontainer verschließbar, - 2 St. Schreibtischstühle, - 2 St. Papier-Mülleimer, - 1 St. Ablagetische, Abmessungen 2,00 x 1,00 m, - Metallstreifen und Magnete an freien Wänden, - 4 St. Besprechungsstühle, stapelbar, - 3 St. abschließbare Aktenschränke, B x H x T ca. 800 x 1800 x				

Angebotsaufforderung

Projekt: 1931 **Neubau Dreifeldsporthalle Ennigerloh**
LV: 313.01 **BE-Container**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	450 mm, - 1 St. Pantryküche mit Kühlschrank, Waschbecken mit Wasseranschluss, Wasserversorgung mit Kalt- und Warmwasser, einschl. elektrischen Warmwassererzeuger Die Betriebskosten für Wasser, Abwasser, Strom trägt der AG.	1,000	St		
1.1.20.	Bürocontainer vorhalten Bürocontainer vorhalten (unterhalten / warten / betreiben z. B. Austauschen von Leuchtmitteln), Reinigung wird gesondert vergütet, Energiekosten trägt AG.	58,000	StWo		
1.1.30.	Bürocontainer reinigen Bürocontainer reinigen einmal wöchentlich, einschl. insgesamt 4 St. Fensterreinigungen. Nachfüllen der Verbrauchsmittel (Seife, Desinfektionsmittel, Papierhandtücher) durch den AN entsprechend dem Verbrauch. Die Kosten für die Verbrauchsmittel sowie für die Abfallbeseitigung und Entsorgung sind vom AN im Einheitspreis einzukalkulieren, einschl. der Kosten für die Reinigungsmittel/- utensilien.	58,000	StWo		
1.1.40.	Erste-Hilfe-Container Erste-Hilfe-Container, als Einzelcontainer (ca. 15 m2): Länge ca. 6 m, Breite 2,5 m, Höhe ca. 2,8 m, zur Nutzung aller am Bauteiligten, stapel-/koppelbar, doppelwandig isoliert, beheizt, wischfähiger Bodenbelag, aufstellen und räumen, Versorgungsanschlüsse-/leitungen (Strom, Wasser (frostfrei)) des Containers herstellen, anschließen und nach der Vorhaltezeit wieder beseitigen, Aufstellplatz Container/Übergabepunkte siehe Baustelleneinrichtungskonzept Grundausrüstung: - 1 St Handwaschbecken mit Spiegel mit Ablage, Seifen- und Desinfektionsmittel- spender, Papierhalter und Müllkörbe für Papierhandtücher - Wasserversorgung mit Kalt- und Warmwasser, einschl. elektrischen Warmwassererzeuger - Heizung - Elektroinstallation mit Schalter, Steckdosen, Leuchten für Container und Zugang (Beleuchtung innen und außen)				

Angebotsaufforderung

Projekt: 1931 **Neubau Dreifeldsporthalle Ennigerloh**
LV: 313.01 **BE-Container**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	- 1 St. Stahl-Außentür mit Schloss mit Profilzylinder, mit 3 Schlüsseln. - 1 St. Drehkipfenster mit Isolierverglasung sowie Rollläden - 1 St Tisch - 1 St Untersuchungsdrehsessel - 1 St. abschließbare Aktenschränke, B x H x T ca. 800 x 1800 x 450 mm, - 'Erste Hilfe Schild' außen am Container Sanitätsausstattung gemäß BG Bau unter anderem: - 1 St. Krankenliege - 1 St. Krankentrage - 1 St. großer Verbandskasten Die Betriebskosten für Wasser, Abwasser, Strom trägt der AG.	1,000	St		
1.1.50.	Erste-Hilfe-Container vorhalten Erste-Hilfe-Container vorhalten (unterhalten / warten / betreiben z. B. Austauschen von Leuchtmitteln), Reinigung wird gesondert vergütet, Energiekosten trägt AG. Einschl. Kontrolle der Verbandskästen auf Vollständigkeit und Gültigkeit.	58,000	StWo		
1.1.60.	Erste-Hilfe-Container reinigen Erste-Hilfe-Container reinigen, alle zwei Wochen, einschl. insgesamt 4 St. Fensterreinigungen. Nachfüllen der Verbrauchsmittel (Seife, Desinfektionsmittel, Papierhandtücher) durch den AN entsprechend dem Verbrauch. Die Kosten für die Verbrauchsmittel sowie für die Abfallbeseitigung und Entsorgung sind vom AN im Einheitspreis einzukalkulieren, einschl. der Kosten für die Reinigungsmittel/-utensilien.	58,000	StWo		
1.1.70.	Besprechungscontainer Besprechungscontainer, als Doppelcontainer (ca. 30 m2): Länge ca. 6 m, Breite 2x 2,5 m, Höhe ca. 2,8 m, zur Nutzung der örtlichen Bauleitung, stapel-/koppelbar, doppelwandig isoliert, beheizt, wischfähiger Bodenbelag, aufstellen und räumen, Versorgungsanschlüsse-/leitungen (Strom) des Containers herstellen, anschließen und nach der Vorhaltezeit wieder beseitigen, Aufstellplatz Container/Übergabepunkte siehe				

Angebotsaufforderung

Projekt: 1931 **Neubau Dreifeldsporthalle Ennigerloh**
LV: 313.01 **BE-Container**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Baustelleneinrichtungskonzept Container auf dem Doppelbürocontainer Fenster: - Drehkippfenster mit Isolierverglasung sowie Rollläden, Türen: - Stahlaußentür mit Querriegel - Schloss mit Profilzylindern, 5 Schlüssel je Profilzylinder Elektro: - Beleuchtung 500 Lux; - Elektroinstallation der Schalter, Steckdosen, Leuchten für Container und Zugänge. Ausstattung: - 10 St. Steckdosen 230 V, - 2 St. Kombigerät für Heizung und Klima - Internetanbindung für den Container, WLAN - 6 St. Ablagetische, Abmessungen 2,00 x 1,00 m, - 16 St. Besprechungsstühle, stapelbar, - 2 St. abschließbare Aktenschränke, B x H x T ca. 800 x 1800 x 450 mm, - 2 St. Papier-Mülleimer, - Metallstreifen und Magnete an freien Wänden, - 1 St. Reinigungsset (Besen, Kehrblech etc.) Die Betriebskosten für Wasser, Abwasser, Strom trägt der AG.	1,000	St		
1.1.80.	Besprechungscontainer vorhalten Besprechungscontainer vorhalten (unterhalten / warten / betreiben z. B. Austauschen von Leuchtmitteln), Reinigung wird gesondert vergütet, Energiekosten trägt AG.	58,000	StWo		
1.1.90.	Besprechungscontainer reinigen Besprechungscontainer reinigen, einmal wöchentlich, einschl. insgesamt 4 St. Fensterreinigungen. Die Kosten für die Abfallbeseitigung und Entsorgung sind vom AN im Einheitspreis einzukalkulieren, einschl. der Kosten für die Reinigungsmittel/-utensilien.	58,000	StWo		

Angebotsaufforderung

Projekt: 1931 **Neubau Dreifeldsporthalle Ennigerloh**
LV: 313.01 **BE-Container**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.1.100.	Treppenanlage mit Podest/Laufsteg Treppenanlage und Podest/Laufsteg zum Erreichen der Container des OG, seitlich der Container angeordnet, aufstellen, vorhalten und räumen, zu überwindende Höhe ca. 3,0 m, Länge Podest/Laufsteg nach Erfordernis zum Erreichen der Tür Besprechungscontainer, min. 1,0 m, geeignete Konstruktions als Stützen/Träger/Konsolen aus verzinktem Stahl mit Geländern zu Absturzkanten (Geländer einschl. Knieleiste und Trittleiste), Oberfläche des Laufstegs und der Trittstufen rutschhemmend, Leistung einschl. Lastverteiler nach Erfordernis zur Aufstellung auf Gelände.	1,000 St		
1.1.110.	Treppenanlage mit Podest/Laufsteg vorhalten Treppenanlage mit Podest/Laufsteg vorhalten.	58,000 StWo		
1.1.120.	Sanitärcontainer WC/Dusch Sanitärcontainer, Einzelcontainer (ca. 7,5 m²): Länge ca. 3 m, Breite 2,5 m, Höhe ca. 2,8 m, zur Nutzung der am Bau beteiligten Firmen, stapel-/koppelbar, doppelwandig isoliert, beheizt, wischfähiger Bodenbelag, aufstellen und räumen, Versorgungsanschlüsse-/leitungen (Strom, Wasser frostfrei)) des Containers herstellen, anschließen und nach der Vorhaltezeit wieder beseitigen, Aufstellplatz Container/Übergabepunkte siehe Baustelleneinrichtungskonzept Grundausstattung: - eine Entnahmestelle innen - Wasserversorgung mit Kalt- und Warmwasser, einschl. elektrischen Warmwassererzeuger - Heizung - Elektroinstallation mit Schalter, Steckdosen, Leuchtstoffwannenleuchten für Container und Zugang (Beleuchtung innen und außen) - 1 St. Stahl-Außentür (ca. 875 × 2000 mm), mit Schloss mit Profilzylinder, mit 3 Schlüsseln. - 2 St. Kippfenster (ca. 600 × 400 mm) Innenaufteilung: - 1 St. Zwischenwand mit Tür, abschließbar, - 1 St. WC-Trennwand mit Tür, verriegelbar			

Angebotsaufforderung

Projekt: 1931 **Neubau Dreifeldsporthalle Ennigerloh**
LV: 313.01 **BE-Container**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Sanitäreinrichtung: - 2 St. Waschbecken, - 2 St. Spiegel mit Ablage, Seifen- und Desinfektionsmittelspender, Papierhalter und Müllkörbe für Papierhandtücher - 1 St. WC, - 1 St. Dusche, - 2 St. Garderobenhaken Die Betriebskosten für Wasser, Abwasser, Strom trägt der AG.				
		1,000	St		
1.1.130.	Sanitärcontainer vorhalten Sanitärcontainer (WC/Dusch) vorhalten (unterhalten / warten / betreiben z. B. Austauschen von Leuchtmitteln), Reinigung wird gesondert vergütet, Energiekosten trägt AG.				
		72,000	StWo		
1.1.140.	Sanitärcontainer reinigen Sanitärcontainer (WC/Dusch) reinigen, zweimal wöchentlich, einschl. insgesamt 4 St. Fensterreinigungen. Nachfüllen der Verbrauchsmittel (Seife, Desinfektionsmittel, Papierhandtücher, Toilettenpapier) durch den AN entsprechend dem Verbrauch. Die Kosten für die Verbrauchsmittel sowie für die Abfallbeseitigung und Entsorgung sind vom AN im Einheitspreis einzukalkulieren, einschl. der Kosten für die Reinigungsmittel/-utensilien.				
		72,000	StWo		
1.1.150.	Sanitärcontainer Herren Sanitärcontainer Herren, Einzelcontainer (ca. 15 m2): Länge ca. 6 m, Breite 2,5 m, Höhe ca. 2,8 m, zur Nutzung der am Bau beteiligten Firmen, stapel-/koppelbar, doppelwandig isoliert, beheizt, wischfähiger Bodenbelag, aufstellen und räumen, Versorgungsanschlüsse-/leitungen (Strom, Wasser (frostfrei)) des Containers herstellen, anschließen und nach der Vorhaltezeit wieder beseitigen, Aufstellplatz Container/Übergabepunkte siehe Baustelleneinrichtungskonzept Grundausstattung: - eine Entnahmestelle innen - Wasserversorgung mit Kalt- und Warmwasser, einschl. elektrischen Warmwassererzeuger - Heizung - Elektroinstallation mit Schalter, Steckdosen, Leuchtstoff-				

Angebotsaufforderung

Projekt: 1931 **Neubau Dreifeldsporthalle Ennigerloh**
LV: 313.01 **BE-Container**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	wannenleuchten für Container und Zugang (Beleuchtung innen und außen) - 1 St. Stahl-Außentür (ca. 875 × 2000 mm), mit Schloss mit Profilzylinder, mit 3 Schlüsseln - 4 St. Kippfenster (ca. 600 × 400 mm) Innenaufteilung: - 1 St. Zwischenwand mit Tür, abschließbar - 1 St. WC-Trennwand-Anlage mit vier Türen, verriegelbar - 1 St. Schamwand Sanitäreinrichtung: - 3 St. Waschbecken - 3 St. Spiegel mit Ablage, Seifen- und Desinfektionsmittelspender, Papierhalter und Müllkörbe für Papierhandtücher - 4 St. WC - 4 St. Urinale - 4 St. Garderobenhaken Die Betriebskosten für Wasser, Abwasser, Strom trägt der AG.	1,000	St		
1.1.160.	Sanitärcontainer vorhalten Sanitärcontainer (Herren) vorhalten (unterhalten / warten / betreiben z. B. Austauschen von Leuchtmitteln), Reinigung wird gesondert vergütet, Energiekosten trägt AG.	72,000	StWo		
1.1.170.	Sanitärcontainer reinigen Sanitärcontainer (Herren) reinigen, zweimal wöchentlich, einschl. insgesamt 4 St. Fensterreinigungen. Nachfüllen der Verbrauchsmittel (Seife, Desinfektionsmittel, Papierhandtücher, Toilettenpapier) durch den AN entsprechend dem Verbrauch. Die Kosten für die Verbrauchsmittel sowie für die Abfallbeseitigung und Entsorgung sind vom AN im Einheitspreis einzukalkulieren, einschl. der Kosten für die Reinigungsmittel/-utensilien.	72,000	StWo		
1.1.180.	Umsetzen Containeranlage Sanitär Umsetzen der Containeranlage Sanitär auf dem Baugelände, nach Anordnung durch den Bauherrn, umsetzen in einem Radius von 50 m vom ursprünglichen Standort, Kosten für das Umsetzen der Containeranlage aus den in Pos 1.2.120 und 1.2.150 beschriebenen Containern.				

Angebotsaufforderung

Projekt: 1931 **Neubau Dreifeldsporthalle Ennigerloh**
LV: 313.01 **BE-Container**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Leistung einschl. Rückbau und Wiederherstellen sämtlicher Versorgungsanschlüsse, An- und Abfahrtskosten.				
		1,000	St		
	Schmutzwasseranschluss Baustellencontainer				
1.1.190.	Anschlussltg Abwasser DN150 verlegen räumen Anschlussleitungen auf der Baustelle für die Abwasserentsorgung der sanitären Einrichtungen der Container, Anschlussleitung aus Kunststoffrohr, DN 150, oberirdisch, im Gefälle verlegen und räumen.				
		20,000	m		
1.1.200.	Anschlussltg Abwasser DN150 vorhalten Anschlussleitungen auf der Baustelle für die Abwasserentsorgung der sanitären Einrichtungen der Container, Anschlussleitung aus Kunststoffrohr, DN 150, vorhalten, Positionsmenge = Produkt aus '20 m' (Vorhaltemenge) mal '72 Wochen' (Vorhaldedauer).				
		1.440,000	mWo		
Summe 1.1.	Baucontainer				

1.2. Stundenlohnarbeiten

Stundenlöhne

Über die geleisteten Arbeitsstunden und den dadurch erforderlichen Verbrauch von Stoffen sowie die Vorhaltung von Einrichtungen, Geräten, Maschinen, und maschinellen Anlagen, für Frachten, Fuhr- und Ladeleistungen sowie etwaige Sonderkosten der für die Stundenlohnarbeiten notwendigen Aufwendungen sind werktäglich oder wöchentlich Stundenlohnzettel einzureichen. Abnutzung von Stoffen (wie bspw. Schrauben, Sägeblätter etc.) werden nicht vergütet und sind in die Stundenlohnarbeiten mit einzukalkulieren. Jegliche Stundenlohnarbeit muss vorab beim Bauleiter angemeldet und bestätigt werden.

Angebotsaufforderung

Projekt: 1931 Neubau Dreifeldsporthalle Ennigerloh
LV: 313.01 BE-Container

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.2.10.	Stunden eines Facharbeiters Stunden eines Facharbeiters inkl. aller Zuschläge für Tagelohnarbeiten, zum Nachweis, nur auf Anordnung der Bauleitung	15,000 h		
1.2.20.	Stunden eines Bauhelfers Stunden eines Bauhelfers inkl. aller Zuschläge für Tagelohnarbeiten, zum Nachweis, nur auf Anordnung der Bauleitung	5,000 h		
Summe 1.2.	Stundenlohnarbeiten			
Summe 1.	Baustelleneinrichtung			

**Angebotsaufforderung
Zusammenstellung**

Projekt:	1931	Neubau Dreifeldsporthalle Ennigerloh
LV:	313.01	BE-Container

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung		Betrag in EUR
1.	Baustelleneinrichtung	
1.1.	Baucontainer	
1.2.	Stundenlohnarbeiten	
	Summe 1. Baustelleneinrichtung	

**Angebotsaufforderung
Zusammenstellung**

Projekt:	1931	Neubau Dreifeldsporthalle Ennigerloh
LV:	313.01	BE-Container

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung		Betrag in EUR
LV	313.01	
1.	Baustelleneinrichtung	
Summe LV 313.01 BE-Container		
Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus		 EUR
in Höhe von 19,00 %		 EUR
		 EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 17