
Gewerkespezifische Vorbemerkungen

Trockenbauarbeiten

Anbau an das Kreishaus

Bauherr:

**Landkreis Bernkastel-Wittlich
Kurfürstenstraße 16
54516 Wittlich**

Das Leistungsverzeichnis ist in folgende Titel aufgegliedert:

Titel 01 - Trockenbauarbeiten
Titel 02 - Stundenlohnarbeiten

Vorbemerkungen

Die Baustelle liegt in Wittlich, Kurfürstenstraße 16.

In die Angebotspreise ist die erforderliche Baustelleneinrichtung einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet. Darüberhinaus sind alle für die Ausführung der Arbeiten benötigten Werkzeuge, Maschinen, Geräte, Gerüste, Kran (falls erforderlich), Vorhalten derselben, Abbau und Abtransport nach Fertigstellung der Arbeiten mit in die Einheitspreise einzukalkulieren. Ein Lastenaufzug ist vorhanden (Am Gerüst im Bereich der Achse D/8-9)

Zum Materialtransport innerhalb des Gebäudes stehen lediglich die in den beigelegten Zeichnungen erkennbare üblichen Verkehrswege (Treppen und Flure) zur Verfügung. Förderanlagen im Gebäude sind nicht vorhanden. Sämtliches Material muss von Hand in das Gebäude / zum Verwendungsort verbracht werden. Das Gebäude ist nur bedingt zu umfahren.

Dem Auftragnehmer stehen innerhalb des Gebäudes Strom (230 V) und Wasser kostenfrei zur Verfügung. Von der Entnahmestelle bis zur Verwendungsstelle hat der Auftragnehmer eine Entfernung bis ca. 50 m.

Den Auftragnehmern kann ein Raum für die Lagerung von Material zur Verfügung gestellt werden. Es wird empfohlen, Geräte und dgl. täglich von der Baustelle zu entfernen und im eigenen Fahrzeug etc. zu verwahren. Der Auftraggeber übernimmt keine Gewähr für Diebstahl und Schutz von auf der Baustelle belassenen Stoffen, Gütern und Geräten.

Der Auftragnehmer kann im Bedarfsfall und in Abstimmung mit der Bauleitung einen Materialcontainer auf der Lagerfläche platzieren.

Den Auftragnehmern steht auf der Baustelle eine Toilette kostenfrei zur Verfügung, Aufenthalts- und Umkleieräume stehen nicht zur Verfügung.

Allgemeines

Der Unternehmer hat folgendes zu beachten und ist zu nachstehendem verpflichtet:

Während der Bauzeit sind die Zu- und Abfahrtswege sauber zu halten und die Baustelle entsprechend den Vorschriften der Berufsgenossenschaft, des Verkehrswesens und der VOB zu sichern.

Der Verkehr auf der Hauptstraße (Altricher Weg) darf durch die Bauarbeiten nicht beeinträchtigt und keinesfalls gestört werden.

Die Bauüberwachung behält sich vor, den Nachweis über die zur Verfügung stehenden Gerüste, Geräte und Arbeitskräfte zu verlangen, die zur Ausführung der nachstehend beschriebenen Arbeiten erforderlich sind.

Die Baustelle ist täglich, kurz vor Beendigung der Arbeiten, auf heruntergefallene Materialien jeglicher Art zu überprüfen.

Gewerkespezifische Vorbemerkungen

Die ggf. anfallenden Verpackungsabfälle, Restmaterialien, Schuttmassen, usw. sind aufzuladen und je nach Bedarf vom Unternehmer abzutransportieren. Wird dieses nicht eingehalten, so ist die Bauüberwachung berechtigt, dieses auf seine Kosten durchführen zu lassen.

Gefährdungs- und Belastungsanalyse

Die Gefährdungs- und Belastungsanalyse gemäß § 5 Arbeitsschutzgesetz für die nachfolgend ausgeschriebenen Arbeiten ist vorzulegen sowie die Angaben eines Ersthelfers mitzuteilen.

Als Kalkulationsgrundlage sind nachfolgend aufgeführte Planungsunterlagen beigelegt:

- Grundrisse
- Schnitte
- Ansichten
- Luftbild
- Lageplan

Leistungsverzeichnis

Leistung (Titel)

07.01

Titel 1 - Trockenbauarbeiten

Leistungsverzeichnis

Anbau an das Kreishaus (KVWilanbau)

07 **Trockenbauarbeiten**
07.01 Titel 1 - Trockenbauarbeiten

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge / Einh.	Einheitspreis	Gesamtpreis
07.01.1	Akustikdecke 625 x 625 mm OWAconstruct System S 3 mit OWAacoustic Mineralplatte Brillianto A Bezeichnung: Sichtbares System, herausnehmbar Serie: OWA lifetime collection Hersteller: OWA Einsatz: Deckensystem S 3, oder gleichwertig, angebotenes Fabrikat: '.....' System: '.....' Auswahl Deckenraster LxB (mm): 625 x 625 Technische Daten: Mineralplatten nach DIN EN 13964 und DIN 18177 Verwendbarkeitsnachweis gemäß EU-Bau PVO: CE-Kennzeichen und Leistungserklärung (DoP) Luftdurchlässigkeitsklasse: PM 1 Formaldehydklasse: FH 1 Abgabe VOC: TVOC 1 Dessin: Brillianto A, vlieskaschiert Farbe: weiß, endbehandelt Lichtreflexionsgrad: ca. 78 (ISO 7724-2, ISO 7724-3) Baustoffklasse: A2-s1,d0 nach DIN EN 13501-1 Kante: 3, ringsum scharfkantig Plattenstärke: 15 mm Schallabsorption: Alpha w = 0,90, Absorptionsklasse A (EN ISO 11654) NRC = 0,90 (ASTM E 1264) Schall-Längsdämmung: Dn,f,w = 28 dB (EN ISO 10848) Feuchtigkeitsbeständigkeit: bis 95% RH Konstruktionskurzbeschreibung entsprechend dem OWA-Systemblatt S 3, OWA-Verlegeanleitung 9801 und DIN EN 13964. Stahlblechprofile, verzinkt, Sichtseite matt weiß. Sichtflächen höhengleich, kein Auflegen der Profile. Spannabhänger Nr. 12/X/X Abmessung D (mm): 4 Hauptschiene Nr. 45: Abmessung LxBxH (mm): 3750x24x38 Querschiene Nr. 47: Abmessung LxBxH (mm): 1250x24x32 Querschiene Nr. 46: Abmessung LxBxH (mm): 625x24x32 Beschreibung Rohbauteil: Rohdecke: Stahlbeton UK-Rohdecke bis Rückseite Platte: Abhängenhöhe (mm): 900 OKF-Fußboden bis UK-Unterdecke: Einbauhöhe (mm): 2500 Untergeschoss Montagekurzbeschreibung: Im Achsabstand von 1250 mm sind mit Spannabhänger Nr. 12/X/X Tragprofile Nr. 45 abzuhängen, auszurichten und zu nivellieren.			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Anbau an das Kreishaus (KVWilanbau)

07 **Trockenbauarbeiten**
07.01 Titel 1 - Trockenbauarbeiten

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge / Einh.	Einheitspreis	Gesamtpreis
	In Querrichtung zu den Tragprofilen sind die Verbindungsprofile Nr. 47 und parallel zu den Tragprofilen sind die kurzen Verbindungsprofile Nr. 46 einzuhängen und auszurichten. Im Randbereich angeordnete Verbindungsprofile können mit Verbindungswinkeln Nr. 8017 gegen Verschieben gesichert werden. In die beschriebene Konstruktion ist o. g. Plattenmaterial einzulegen. Passplatten sind vor Ort herzustellen.			Übertrag: €
		330,00 m²	 €	 €
07.01.2	Flächengerüst Arbeitsgerüst/ Innenraumgerüst für Montage der vor genannten Akustikdecken einschl. Auf-, Um- und Abbauen sowie vorhalten für die Dauer der eigenen Leistung, nach Erfordernis. Nach den aktuellen Bestimmungen der Berufsgenossenschaft sowie den jeweiligen Herstellervorschriften. Im inneren des Gebäudes, im Untergeschoss zur Montage der v. g. Decken. Lichte Höhe OKRF bis UKRD: ca. 3,65 m Einschl. aller Nebenarbeiten und nach Angabe der Bauüberwachung.			
		330,00 m²	 €	 €
07.01.3	Akustikdecke 625 x 625 mm Akustikdecke, einschl. der erforderlichen Unterkonstruktion, als sichtbares System mit herausnehmbaren Platten, wie in Position 07.01.1 beschrieben liefern und montieren. Jedoch: UK-Rohdecke bis Rückseite Platte: Abhängehöhe (mm): 300 OKF-Fußboden bis UK-Unterdecke: Einbauhöhe (mm): 2500 Erdgeschoss bis 2.Obergeschoss und Dachgeschoss			
		950,00 m²	 €	 €
07.01.4	Flächengerüst Flächengerüst für Arbeiten an höhergelegenen Bauteilen wie Deckenflächen, etc. nach den aktuellen Bestimmungen der Berufsgenossenschaft sowie den jeweiligen Herstellervorschriften fachgerecht aufbauen, vorhalten, betreiben und nach Abnahme der Leistungen wieder beseitigen. Im inneren des Gebäudes, im Treppenhaus 3.OG zu DG zur Montage der v. g. Decken über dem obersten Treppenlauf . Lichte Höhe OK Treppenstufe bis UKRD: ca. 4,20 m Einschl. aller Nebenarbeiten und nach Angabe der Bauüberwachung.			
		10,00 m²	 €	 €

Übertrag: €

Leistungsverzeichnis

Anbau an das Kreishaus (KVWilanbau)

07 Trockenbauarbeiten
07.01 Titel 1 - Trockenbauarbeiten

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge / Einh.	Einheitspreis	Gesamtpreis
				Übertrag: €
07.01.5	Akustikdecke 625 x 625 mm Akustikdecke, einschl. der erforderlichen Unterkonstruktion, als sichtbares System mit herausnehmbaren Platten, wie in Position 07.01.1 beschrieben liefern und montieren. Jedoch: UK-Rohdecke bis Rückseite Platte: Abhängehöhe (mm): 500 OKF-Fußboden bis UK-Unterdecke: Einbauhöhe (mm): 2500 3.Obergeschoss	360,00 m²	 €	 €
07.01.6	Akustikdecke 625 x 1.250 mm Akustikdecke, einschl. der erforderlichen Unterkonstruktion, als sichtbares System mit herausnehmbaren Platten, wie in Position 07.01.1 beschrieben liefern und montieren, jedoch: Auswahl Deckenraster LxB (mm): 625 x 1.250 mm Untergeschoss, Flure	25,00 m²	 €	 €
07.01.7	Akustikdecke 625 x 1.250 mm Akustikdecke, einschl. der erforderlichen Unterkonstruktion, als sichtbares System mit herausnehmbaren Platten, wie in Position 07.01.1 beschrieben liefern und montieren, jedoch: Auswahl Deckenraster LxB (mm): 625 x 1.250 mm UK-Rohdecke bis Rückseite Platte: Abhängehöhe (mm): 300 OKF-Fußboden bis UK-Unterdecke: Einbauhöhe (mm): 2500 Erdgeschoss bis 2.Obergeschoss, Flure	295,00 m²	 €	 €
07.01.8	Akustikdecke 625 x 1.250 mm Akustikdecke, einschl. der erforderlichen Unterkonstruktion, als sichtbares System mit herausnehmbaren Platten, wie in v. g. Position 07.01.1 beschrieben liefern und montieren, jedoch: Auswahl Deckenraster LxB (mm): 625 x 1.250 mm UK-Rohdecke bis Rückseite Platte: Abhängehöhe (mm): 500 OKF-Fußboden bis UK-Unterdecke: Einbauhöhe (mm): 2500 3.Obergeschoss, Flure	55,00 m²	 €	 €
07.01.9	Randwinkel OWAconstruct Wandprofil Nr. 51/24G für v.g. Decken Bezeichnung: L-Winkel Serie: OWAconstruct Hersteller: OWA, oder gleichwertig, angebotenes Fabrikat: '.....' Einsatz: Wandanschluss Abmessung LxBxT (mm): 3000x24x24 Materialstärke (mm): 0,5 Konstruktionskurzbeschreibung			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: €

Leistungsverzeichnis

Anbau an das Kreishaus (KVWilanbau)

07 Trockenbauarbeiten
07.01 Titel 1 - Trockenbauarbeiten

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge / Einh.	Einheitspreis	Gesamtpreis
	Stahlblechprofile, verzinkt, Sichtseite matt weiß.			Übertrag: €
	Montagekurzbeschreibung: Wandanschlüsse liefern und fachgerecht nach Herstellervorschrift montieren. Die Wandanschlüsse sind in Direktmontage mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsteilen anzubringen. In den Ecken sind die Profile sauber auf Gehrung zu stoßen.			
		2.100,00 m	 €	 €
07.01.10	Randfries liefern und einbauen Randfries aus GK- Bauplatten liefern und als Wandanschluß in die Decken der Position 07.01.1 bis 07.01.7 fachgerecht nach den Herstellerrichtlinien einbauen, einschl. der Unterkonstruktion, dem Befestigungsmaterial, dem verspachteln von Schraubstellen, ausspritzen von Fugen, sowie aller Nebenarbeiten und nach Angabe der Bauüberwachung . Friesbreite: ca. 150 mm			
		100,00 m	 €	 €
07.01.11	Randfries liefern und einbauen Randfries wie in Position 07.01.10 beschrieben, jedoch: Friesbreite: ca. 200 mm			
		200,00 m	 €	 €
07.01.12	Randfries liefern und einbauen Randfries wie in Position 07.01.10 beschrieben, jedoch: Friesbreite: ca. 250 mm			
		1.400,00 m	 €	 €
07.01.13	Randfries liefern und einbauen Randfries wie in Position 07.01.10 beschrieben, jedoch: Friesbreite: ca. 300 mm			
		400,00 m	 €	 €
07.01.14	Löcher herstellen Löcher für Lampenkabel herstellen. In vorgenannten Decken.			
		75,00 St	 €	 €

Übertrag: €

Leistungsverzeichnis

Anbau an das Kreishaus (KVWilanbau)

07 **Trockenbauarbeiten**
07.01 Titel 1 - Trockenbauarbeiten

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge / Einh.	Einheitspreis	Gesamtpreis
				Übertrag: €
07.01.15	Verstärkungen für Elektro Verstärkungen mit rundem Ausschnitt aus Tischlerplatten liefern und ordnungsgemäß in die Decken der v.g. Positionen einbauen. Einschl. Befestigungen, etc., sowie aller Nebenarbeiten und nach Angabe der Bauüberwachung. Abmessungen: 625 x 625 mm Stärke: 10 mm Ausschnitt: rund DN 68 mm	85,00 St	 €	 €
07.01.16	Verstärkungen für Elektro Verstärkungen mit rundem Ausschnitt aus Tischlerplatten liefern und ordnungsgemäß in die Decken der v.g. Positionen einbauen. Einschl. Befestigungen, etc., sowie aller Nebenarbeiten und nach Angabe der Bauüberwachung. Abmessungen: 625 x 625 mm Stärke: 10 mm Ausschnitt: rund DN 260 mm	50,00 St	 €	 €
07.01.17	Verstärkungen für Lüftung Verstärkungen mit rechteckigem Ausschnitt für Lüftung aus Tischlerplatten liefern und ordnungsgemäß in die Decken der v.g. Positionen einbauen. Einschl. Befestigungen, etc., sowie aller Nebenarbeiten und nach Angabe der Bauüberwachung. Abmessungen: 625 x 625 mm Stärke: 10 mm Ausschnitt: ca. rechteckig 255 x 245 mm	15,00 St	 €	 €
07.01.18	Verstärkungen für Lüftung Verstärkungen mit rundem Ausschnitt für Lüfter etc. aus Tischlerplatten liefern und ordnungsgemäß in die Decken der v.g. Positionen einbauen. Einschl. Befestigungen, etc., sowie aller Nebenarbeiten und nach Angabe der Bauüberwachung. Abmessungen: 625 x 625 mm Stärke: 10 mm Ausschnitt: rund DN 125 mm	5,00 St	 €	 €
				Übertrag: €

Leistungsverzeichnis

Anbau an das Kreishaus (KVWilanbau)

07 **Trockenbauarbeiten**
07.01 Titel 1 - Trockenbauarbeiten

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge / Einh.	Einheitspreis	Gesamtpreis
				Übertrag: €
07.01.19	Öffnungen herstellen Öffnungen in den Deckenplatten für Lautsprecher, etc., als Zulage zu den vor genannten Deckenpositionen herstellen. Die Unterkonstruktion ist im Bereich der Ausschnitte auszuwechseln und entsprechend je nach Gewicht zu verstärken. Die bauseits gelieferten Lüfter etc., sind in Zusammenarbeit mit der entsprechenden Fachfirma einzubauen. In v. g. Decken. Rund: Ø ca. 68 mm.	85,00 St	 €	 €
07.01.20	Öffnungen herstellen Öffnungen in den Deckenplatten für Lautsprecher, etc., als Zulage zu den vor genannten Deckenpositionen herstellen. Die Unterkonstruktion ist im Bereich der Ausschnitte auszuwechseln und entsprechend je nach Gewicht zu verstärken. Die bauseits gelieferten Lüfter etc., sind in Zusammenarbeit mit der entsprechenden Fachfirma einzubauen. In v. g. Decken. Rund: Ø ca. 260 mm.	50,00 St	 €	 €
07.01.21	Öffnungen herstellen Öffnungen in den Deckenplatten für Lüfter, Lautsprecher, etc., als Zulage zu den vor genannten Deckenpositionen herstellen. Die Unterkonstruktion ist im Bereich der Ausschnitte auszuwechseln und entsprechend je nach Gewicht zu verstärken. Die bauseits gelieferten Lüfter etc., sind in Zusammenarbeit mit der entsprechenden Fachfirma einzubauen. In v. g. Decken. rechteckig ca. 255 x 245 mm	15,00 St	 €	 €
07.01.22	Öffnungen herstellen Öffnungen in den Deckenplatten für Lüfter, Lautsprecher, etc., als Zulage zu den vor genannten Deckenpositionen herstellen. Die Unterkonstruktion ist im Bereich der Ausschnitte auszuwechseln und entsprechend je nach Gewicht zu verstärken. Die bauseits gelieferten Lüfter etc., sind in Zusammenarbeit mit der entsprechenden Fachfirma einzubauen. In v. g. Decken. Rund: Ø ca. 125 mm.	5,00 St	 €	 €
07.01.23	Ausschnitte für Rohrleitungen Ausschnitte für Rohrleitungen, Lüftungsauslässe o. ä., als Zulage zu v. g. Deckenpositionen, herstellen, einschl. aller Nebenarbeiten und nach Angabe der Bauüberwachung . Durchmesser: 125 bis 160 mm	15,00 St	 €	 €
				Übertrag: €

Leistungsverzeichnis

Anbau an das Kreishaus (KVWilanbau)

07 Trockenbauarbeiten
07.01 Titel 1 - Trockenbauarbeiten

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge / Einh.	Einheitspreis	Gesamtpreis
				Übertrag: €
07.01.24	Anschluß-, Eckfugen herstellen Anschluß-, Eckfugen, etc., mit einem dauerelastischen Material, Acrylat, fachgerecht herstellen, einschl. Materiallieferung, aller Nebenarbeiten und nach Angaben der Bauüberwachung .	250,00 m	 €	 €
07.01.25	Auskoffierung mit Brandschutzeigenschaften Herstellen einer Auskoffierung horizontal, mit Brandschutzeigenschaften zur Verkleidung von Rohrleitungen, Lüftungskanälen, Kabeltrassen etc. F-30 Unterkonstruktion aus CW-Profilen nach DIN EN 14195 und DIN 18182-1 ausbilden. Beplankung mit Knauf Gipsplatten gemäß DIN 18180 bzw. EN 520. Brandschutzanforderung erforderlichen Plattentyp und der erforderlichen Lagenanzahl nach Systemvorgabe oder vorgegebenen Anforderungen. Befestigung der Beplankung mit Schnellbauschrauben TN. Verspachtelung mit Uniflott Typ 4B oder Fugenfüller Typ 3A gemäß DIN EN 13963 nach Qualitätsstufe Q2, Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. verspachteln. Größe: 1.340 x 600 x 240 mm	1,00 St	 €	 €
07.01.26	Auskoffierung mit Brandschutzeigenschaften Herstellen einer Auskoffierung, horizontal mit Brandschutzeigenschaften zur Verkleidung von Rohrleitungen, Lüftungskanälen, Kabeltrassen etc. F-30 Unterkonstruktion aus CW-Profilen nach DIN EN 14195 und DIN 18182-1 ausbilden. Beplankung mit Gipsplatten gemäß DIN 18180 bzw. EN 520. Brandschutzanforderung erforderlichen Plattentyp und der erforderlichen Lagenanzahl nach Knauf Systemvorgabe oder vorgegebenen Anforderungen. Befestigung der Beplankung mit Schnellbauschrauben TN. Verspachtelung mit Uniflott Typ 4B oder Fugenfüller Typ 3A gemäß DIN EN 13963 nach Qualitätsstufe Q2, Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. verspachteln. Größe: 1.800 x 400 x 240 mm	4,00 St	 €	 €
07.01.27	Abkoffierung liefern und montieren Abkoffierung von Kabelkanälen, Leitungen, etc. zweiseitig , Abwicklung bis 100 cm, horizontal und vertikal. Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen, als Tragprofil, Bekleidung/Beplankung, einlagig, aus GK-Bauplatten. Plattendicke: 12,5 mm, Fugenabstand >= 5 mm und verspachteln.			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: €

Leistungsverzeichnis

Anbau an das Kreishaus (KVWilanbau)

07 Trockenbauarbeiten
07.01 Titel 1 - Trockenbauarbeiten

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge / Einh.	Einheitspreis	Gesamtpreis
				Übertrag: €
	Befestigung der Bekleidung/Beplankung mit Schnellbauschrauben aus Stahl, phosphatiert, nach DIN 18182, sichtbare Teile der Befestigungsmittel verspachteln. Glasfaserbewehrungsstreifen, vollflächige, Verspachtelung in Q2-Qualität, einschl. der Boden- und Deckenanschlüsse, etc. Ausführung Es dürfen nur bauaufsichtlich zugelassene Verbindungs- und Befestigungsmittel verwendet werden. Material-, Lieferung und Abnahmefertige Montage, einschl. der Gerüststellung, sowie sämtliche Anpassarbeiten sind nach DIN EN 13694, sowie den gültigen, einschlägigen europäischen und nationalen Normen, Vorbemerkungen, Architektenplänen sowie den Hersteller- und Verarbeitungsrichtlinien auszuführen.	150,00 m	 €	 €
07.01.28	Abkofferrung liefern und montieren Abkofferrung von Kabelkanälen, Leitungen, etc. dreiseitig, Abwicklung bis 100 cm, horizontal und vertikal. Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen, als Tragprofil, Bekleidung/Beplankung, einlagig, aus GK-Bauplatten. Plattendicke: 12,5 mm, Fugenabstand >= 5 mm und verspachteln. Befestigung der Bekleidung/Beplankung mit Schnellbauschrauben aus Stahl, phosphatiert, nach DIN 18182, sichtbare Teile der Befestigungsmittel verspachteln. Glasfaserbewehrungsstreifen, vollflächige, Verspachtelung in Q2-Qualität, einschl. der Boden- und Deckenanschlüsse, etc. Ausführung Es dürfen nur bauaufsichtlich zugelassene Verbindungs- und Befestigungsmittel verwendet werden. Material-, Lieferung und Abnahmefertige Montage, einschl. der Gerüststellung, sowie sämtliche Anpassarbeiten sind nach DIN EN 13694, sowie den gültigen, einschlägigen europäischen und nationalen Normen, Vorbemerkungen, Architektenplänen sowie den Hersteller- und Verarbeitungsrichtlinien auszuführen.	100,00 m	 €	 €
07.01.29	Einfassprofil, Gipsplattenanschluss Einfassprofil zum Anschluss an seitliche Begrenzungen liefern und montieren. Material: PVC Plattendicke 12,5 mm Einfassprofil PVC weiß. Angebotenes Fabrikat: '.....' Einschl. aller Nebenarbeiten und nach Angabe der Bauüberwachung.	35,00 m	 €	 €
				Übertrag: €

Leistungsverzeichnis

Anbau an das Kreishaus (KVWilanbau)

07 **Trockenbauarbeiten**
07.01 Titel 1 - Trockenbauarbeiten

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge / Einh.	Einheitspreis	Gesamtpreis
------	-----------------------	---------------	---------------	-------------

Übertrag: €

Erläuterung für nachfolgende Positionen

Untergeschoss

Die Befestigung der Unterkonstruktion erfolgt an Stahlbetondecken, Stahlbetonwänden und Trockenbauwänden.

07.01.30 **Metallständerwand**

Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Bewertetes Schalldämm-Maß $R_w = 64,7$ dB

Wandhöhe: ca. 3,62 m

Wanddicke: 155 mm

Umlaufende Anschlüsse gleitend, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton

Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 312,5 mm, Doppelständerwerk, Metallständer durch Distanzstreifen gegeneinander abgestützt.

Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 2x 40 mm, Baustoffklasse A1, nichtbrennbar nach DIN 4102 und EN 13501-1, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/(m²K), längenbezogener Strömungswiderstand A_{Fr} nach DIN EN 29053: 5 kPa-s/m², zweilagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen,

Produkte: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115

oder gleichwertig, angebotene Dämmung: '.....'

Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKB DIN 18180 bzw. Typ A EN 520: Knauf Bauplatten, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.

Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Die Ausführung erfolgt unter Verwendung von DIN EN 13963, Spachtelmaterial Uniflott Typ 4B oder alternativ Fügenfüller Typ 3B.

Ausführung gemäß Knauf System-Datenblatt W11

System: Knauf Metallständerwand W115

oder gleichwertig, Angebotenes System: '.....'

Es dürfen nur bauaufsichtlich zugelassene Verbindungs- und Befestigungsmittel verwendet werden.

Einschl. aller Nebenarbeiten und nach Angabe der Bauüberwachung.

340,00 m² € €

07.01.31 **Schiebetür-Unterkonstruktion für Metallständerwand**

Schiebetür-Unterkonstruktion für Metallständerwand, Unterkonstruktion CW 100, Fertigwanddicke 150 mm inkl. Befestigungsmaterial und vormontiertem beidseitigem Dämpfer, vorgerichtet für Holztürblatt, inkl. Standardlaufwagen für Holztürblatt, bis 80 kg bei Türblattbreite bis max.985 mm für Türblattdicken bis max. 65 mm.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: €

Leistungsverzeichnis

Anbau an das Kreishaus (KVWilanbau)

07 **Trockenbauarbeiten**
07.01 Titel 1 - Trockenbauarbeiten

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge / Einh.	Einheitspreis	Gesamtpreis
------	-----------------------	---------------	---------------	-------------

Übertrag: €

Türblatthöhe (mm) 2135 mm
Türblattbreite (mm) 985 mm

Ausführung gemäß Knauf W497.de sowie
Montageanleitung Pocket Kit Easy W497-A01.de
System: Knauf Schiebetür-System Pocket Kit Standard CW
100, beidseitig gedämpft, oder gleichwertig,

angebotenes Fabrikat: '.....'
Untergeschoss, Ausländerbehörde, Bespr.- Kabinen

3,00 St € €

07.01.32 **Türöffnung**

Herstellung einer Türöffnung in nichttragender inneren
Trennwand mit verstärkten Ständerwerkprofilen im
Öffnungsbereich.

Laibungsprofile nach DIN EN 14195 und DIN 18182-1,
Raumhoch aus UA-Profilen, an Kopf- und
Fußanschlussbereichen mit Knauf Türpfostensteckwinkeln und
geeigneten Verankerungsmitteln an angrenzenden Bauteilen
befestigt.

Als Türsturz ist ein UW-Profil mit zwei vertikalen
Auswechslungen aus CW-Profilen einzubauen und
kraftschlüssig an Profilen zubefestigen.

Horizontal- / Längsfugen nicht entlang der Türöffnung anordnen,
sondern zur Türmitte versetzen, dazu Merkblatt Nr. 8 des
Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. beachten.

Öffnungsmaß: 1,01 x 2,135 m

Laibungsprofil: UA 100

Sturzprofil: UW 100

Wandhöhe: 3,62 m

Befestigungsuntergrund: Stahlbeton

Verschraubung: Knauf Schnellbauschrauben TN / TB oder
bauaufsichtlich zugelassene Verbindungsmittel.

Einschl. aller Nebenarbeiten und nach Angabe der
Bauüberwachung.

11,00 St € €

07.01.33 **Türöffnung**

Herstellung einer Türöffnung in nichttragender inneren
Trennwand mit verstärkten Ständerwerkprofilen im
Öffnungsbereich wie in Position vor beschrieben jedoch:

Öffnungsmaß: 0,885 x 2,135 m

Einschl. aller Nebenarbeiten und nach Angabe der
Bauüberwachung.

3,00 St € €

Übertrag: €

Leistungsverzeichnis

Anbau an das Kreishaus (KVWilanbau)

07 **Trockenbauarbeiten**
07.01 Titel 1 - Trockenbauarbeiten

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge / Einh.	Einheitspreis	Gesamtpreis
				Übertrag: €
07.01.34	Fensteröffnung Herstellung einer Fensteröffnung in nichttragender inneren Trennwand mit verstärkten Ständerwerkprofilen im Öffnungsbereich wie in Position vor beschrieben. Brüstungshöhe der Öffnung: 1,00 m Öffnungsmaß: 1,26 x 1,26 m Einschl. aller Nebenarbeiten und nach Angabe der Bauüberwachung. Untergeschoss, Ausländerbehörde, Bespr.- Kabinen, Achse B	2,00 St	 €	 €
07.01.35	Wandabschluss / freies Wandende an Ausbildung eines Wandabschlusses / freien Wandendes an vorbeschriebener nichttragender inneren Trennwand. Unterkonstruktion Raumhoch aus UA 100 Profilen nach DIN EN 14195 und DIN 18182-1 ausbilden. An Kopf- und Fußanschlussbereichen mit Knauf Anschlusswinkeln und geeigneten Verankerungsmitteln an angrenzenden Bauteilen befestigen. Stirnseitig die Unterkonstruktion mit Gipsplattenstreifen aus der Grundposition verkleiden. Verschraubung mit Knauf Schnellbauschrauben TB oder bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungsmitteln. Knauf Eckschutzschiene mit Uniflott Typ 4B nach DIN EN 13963 eben einspachteln. Wandabschluss / freies Wandende nach Qualitätsstufe Q2 gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. verspachteln. Einschl. aller Nebenarbeiten und nach Angabe der Bauüberwachung.	2,00 St	 €	 €
07.01.36	Metallständerwand Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Bewertetes Schalldämm-Maß $R_w = 67,6$ dB Wandhöhe: ca. 3,62 m Wanddicke: 255 mm Umlaufende Anschlüsse gleitend, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100, Achsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Distanzstreifen gegeneinander abgestützt. Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 2x 80 mm, Baustoffklasse A1, nichtbrennbar nach DIN 4102 und EN 13501-1, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit $0,040 \text{ W/(m}^2\text{K)}$, längenbezogener Strömungswiderstand AF_r nach DIN EN 29053: $5 \text{ kPa}\cdot\text{s/m}^2$,			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: €

Leistungsverzeichnis

Anbau an das Kreishaus (KVWilanbau)

07 Trockenbauarbeiten
07.01 Titel 1 - Trockenbauarbeiten

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge / Einh.	Einheitspreis	Gesamtpreis
	zweilagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkte: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115			Übertrag: €
	oder gleichwertig, angebotene Dämmung: '.....' Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKBI DIN 18180 bzw. Typ A EN 520: Knauf Bauplatten GKB Imprägniert, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Die Ausführung erfolgt unter Verwendung von DIN EN 13963, Spachtelmaterial Uniflott Typ 4B oder alternativ Fügenfüller Typ 3B. Ausführung gemäß Knauf System-Datenblatt W11 System: Knauf Metallständerwand W115			
	oder gleichwertig, Angebotenes System: '.....'			
		30,00 m²	 €	 €
07.01.37	Metallständerwand Metallständerwand wie in Position 07.01.36 beschrieben liefern und herstellen. Jedoch: Wanddicke: 340 mm			
		10,00 m²	 €	 €
07.01.38	Vorsatzschale freistehend Freistehende Vorsatzschale als einseitig beplankte leichte Trennwand DIN 4103-1, Einbaubereich 1. Wandhöhe: ca. 3,62 m Wanddicke: 125 mm Hohlraumtiefe: 175 mm Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40. Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Baustoffklasse A1, nichtbrennbar nach DIN 4102 und EN 13501-1, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/(m²K), längenbezogener Strömungswiderstand AFR nach DIN EN 29053: 5 kPa-s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen Produkte: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115			
	oder gleichwertig, angebotenes Fabrikat: '.....' Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ H2 EN 520: Knauf GKB Imprägniert, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: €

Leistungsverzeichnis

Anbau an das Kreishaus (KVWilanbau)

07 **Trockenbauarbeiten**
07.01 Titel 1 - Trockenbauarbeiten

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge / Einh.	Einheitspreis	Gesamtpreis
				Übertrag: €
	Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Die Ausführung erfolgt unter Verwendung von DIN EN 13963, Spachtelmaterial Uniflott Typ 4B oder alternativ Fügenfüller Typ 3B. Ausführung gemäß Knauf System-Datenblatt W61 System: Knauf Vorsatzschale W626 oder gleichwertig, Angebotenes System: '.....'	22,00 m²	 €	 €
07.01.39	Vorsatzschale freistehend Freistehende Vorsatzschale als einseitig beplankte leichte Trennwand DIN 4103-1, wie vor beschrieben, jedoch: Wanddicke: 125 mm Hohlraumtiefe: 205 mm	20,00 m²	 €	 €
	Erläuterung für nachfolgende Positionen Erdgeschoss bis 2. Obergeschoss Die Befestigung der Unterkonstruktion erfolgt an Stahlbetondecken, Stahlbetonwänden und Trockenbauwänden.			
07.01.40	Metallständerwand Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Bewertetes Schalldämm-Maß $R_w = 64,7$ dB Wandhöhe: ca. 2,95 m Wanddicke: 155 mm Umlaufende Anschlüsse gleitend, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 312,5 mm, Doppelständerwerk, Metallständer durch Distanzstreifen gegeneinander abgestützt. Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 2x 40 mm, Baustoffklasse A1, nichtbrennbar nach DIN 4102 und EN 13501-1, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/(m²K), längenbezogener Strömungswiderstand AFR nach DIN EN 29053: 5 kPa*s/m², zweilagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkte: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 oder gleichwertig, angebotene Dämmung: '.....' Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKB DIN 18180 bzw. Typ A EN 520: Knauf Bauplatten, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Die Ausführung erfolgt unter Verwendung von DIN EN 13963, Spachtelmaterial Uniflott Typ 4B oder alternativ Fügenfüller Typ 3B. Ausführung gemäß Knauf System-Datenblatt W11			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: €

Leistungsverzeichnis

Anbau an das Kreishaus (KVWilanbau)

07 **Trockenbauarbeiten**
07.01 Titel 1 - Trockenbauarbeiten

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge / Einh.	Einheitspreis	Gesamtpreis
	System: Knauf Metallständerwand W115			Übertrag: €
	oder gleichwertig, Angebotenes System: '.....'			
	Es dürfen nur bauaufsichtlich zugelassene Verbindungs- und Befestigungsmittel verwendet werden. Einschl. aller Nebenarbeiten und nach Angabe der Bauüberwachung.			
		990,00 m²	 €	 €
07.01.41	Türöffnung Herstellung einer Türöffnung in nichttragender inneren Trennwand mit verstärkten Ständerwerkprofilen im Öffnungsbereich. Laibungsprofile nach DIN EN 14195 und DIN 18182-1, Raumhoch aus UA-Profilen, an Kopf- und Fußanschlussbereichen mit Knauf Türpfostensteckwinkeln und geeigneten Verankerungsmitteln an angrenzenden Bauteilen befestigt. Als Türsturz ist ein UW-Profil mit zwei vertikalen Auswechslungen aus CW-Profilen einzubauen und kraftschlüssig an Profilen zubefestigen. Horizontal- / Längsfugen nicht entlang der Türöffnung anordnen, sondern zur Türmitte versetzen, dazu Merkblatt Nr. 8 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. beachten. Öffnungsmaß: 1,01 x 2,135 m Laibungsprofil: UA 100 Sturzprofil: UW 100 Wandhöhe: 2,95 m Befestigungsuntergrund: Stahlbeton Verschraubung: Knauf Schnellbauschrauben TN / TB oder bauaufsichtlich zugelassene Verbindungsmittel. Einschl. aller Nebenarbeiten und nach Angabe der Bauüberwachung.			
		50,00 St	 €	 €
07.01.42	Türöffnung Herstellung einer Türöffnung in nichttragender inneren Trennwand mit verstärkten Ständerwerkprofilen im Öffnungsbereich wie in Position vor beschrieben jedoch: Öffnungsmaß: 0,885 x 2,135 m Einschl. aller Nebenarbeiten und nach Angabe der Bauüberwachung.			
		9,00 St	 €	 €
07.01.43	Wandabschluss / freies Wandende an Ausbildung eines Wandabschlusses / freien Wandendes an vorbeschriebener nichttragender inneren Trennwand. Unterkonstruktion Raumhoch aus UA 100 Profilen nach DIN EN 14195 und DIN 18182-1 ausbilden. An Kopf- und Fußanschlussbereichen mit			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: €

Leistungsverzeichnis

Anbau an das Kreishaus (KVWilanbau)

07 Trockenbauarbeiten
07.01 Titel 1 - Trockenbauarbeiten

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge / Einh.	Einheitspreis	Gesamtpreis
	Knauf Anschlusswinkeln und geeigneten Verankerungsmitteln an angrenzenden Bauteilen befestigen. Stirnseitig die Unterkonstruktion mit Gipsplattenstreifen aus der Grundposition verkleiden. Verschraubung mit Knauf Schnellbauschrauben TB oder bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungsmitteln. Knauf Eckschutzschiene mit Uniflott Typ 4B nach DIN EN 13963 eben einspachteln. Wandabschluss / freies Wandende nach Qualitätsstufe Q2 gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. verspachteln. Einschl. aller Nebearbeiten und nach Angabe der Bauüberwachung.			Übertrag: €
		6,00 St	 €	 €

07.01.44 Metallständerwand

Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Bewertetes Schalldämm-Maß $R_w = 67,6$ dB
Wandhöhe: ca. 2,95 m
Wanddicke: 255 mm
Umlaufende Anschlüsse gleitend, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton
Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100, Achsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Distanzstreifen gegeneinander abgestützt.
Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 2x 80 mm, Baustoffklasse A1, nichtbrennbar nach DIN 4102 und EN 13501-1, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit $0,040 \text{ W/(m}^2\text{K)}$, längenbezogener Strömungswiderstand AF_r nach DIN EN 29053: 5 kPa-s/m^2 , zweilagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkte: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115

oder gleichwertig, angebotene Dämmung: '.....'
Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKBI DIN 18180 bzw. Typ A EN 520: Knauf Bauplatten GKB Imprägniert, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.
Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standarderspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Die Ausführung erfolgt unter

Leistungsverzeichnis

Anbau an das Kreishaus (KVWilanbau)

07 Trockenbauarbeiten
07.01 Titel 1 - Trockenbauarbeiten

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge / Einh.	Einheitspreis	Gesamtpreis
				Übertrag: €
	Verwendung von DIN EN 13963, Spachtelmaterial Uniflott Typ 4B oder alternativ Fügenfüller Typ 3B. Ausführung gemäß Knauf System-Datenblatt W11 System: Knauf Metallständerwand W115 oder gleichwertig, Angebotenes System: '.....'	20,00 m²	 €	 €
07.01.45	Metallständerwand Metallständerwand wie in Position 07.01.44 beschrieben liefern und herstellen. Jedoch: Wanddicke: 340 mm	20,00 m²	 €	 €
07.01.46	Vorsatzschale freistehend Freistehende Vorsatzschale als einseitig beplankte leichte Trennwand DIN 4103-1, Einbaubereich 1. Wandhöhe: ca. 2,95 m Wanddicke: 125 mm Hohlraumtiefe: 195 mm Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40. Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Baustoffklasse A1, nichtbrennbar nach DIN 4102 und EN 13501-1, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/(m²K), längenbezogener Strömungswiderstand AFr nach DIN EN 29053: 5 kPa-s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen Produkte: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 oder gleichwertig, angeboten Fabrikat: '.....' Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ H2 EN 520: Knauf GKB Imprägniert, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standarderspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Die Ausführung erfolgt unter Verwendung von DIN EN 13963, Spachtelmaterial Uniflott Typ 4B oder alternativ Fügenfüller Typ 3B. Ausführung gemäß Knauf System-Datenblatt W61 System: Knauf Vorsatzschale W626 oder gleichwertig, Angebotenes System: '.....'	90,00 m²	 €	 €
				Übertrag: €

Leistungsverzeichnis

Anbau an das Kreishaus (KVWilanbau)

07 Trockenbauarbeiten
07.01 Titel 1 - Trockenbauarbeiten

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge / Einh.	Einheitspreis	Gesamtpreis
------	-----------------------	---------------	---------------	-------------

Übertrag: €

07.01.47 Vorsatzschale direkt befestigt

Wandbekleidung, innen, Vorsatzschale direkt befestigt
Wandhöhe: 2,95 m
Wanddicke: 175 mm
Befestigungsuntergrund Stahlbeton
Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1,
Ständerprofile Knauf CD 60/27 C5M, Achsabstand 625 mm,
mit Direktabhänger für CD 60/27 C5M an der bestehenden Wand befestigt.
Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.
Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 30 mm, Baustoffklasse A1, nichtbrennbar nach DIN 4102 und EN 13501-1, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(m*K),
längenbezogener Strömungswiderstand AFR nach DIN EN 29053: = 10 kPa*s/m²,
Produkt: Knauf Insulation Akustik-Dämmplatte TP 120 A

oder gleichwertig, angebotenes Fabrikat: '.....'
Beplankung aus Zementbauplatten DIN EN 12467:
AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi Schrauben, Verarbeitung gemäß Knauf System-Datenblatt W68.de.
Die gesamte Wandfläche ist mit AQUAPANEL Grundierung zu grundieren.
Qualität der Oberfläche: AQ1 (für keramische Beläge).
Verspachtelung der Aquapanel Cement Board Indoor vollflächig

Ausführung gemäß Knauf System-Datenblatt W68
System: Knauf Vorsatzschale mit CD 60/27, direkt befestigt W683
oder gleichwertig, Angebotenes System: '.....'

8,00 m² € €

07.01.48 Vorsatzschale direkt befestigt

Vorsatzschale direkt befestigt, wie vor beschrieben, jedoch:
Wanddicke: 150 mm

5,00 m² € €

Übertrag: €

Leistungsverzeichnis

Anbau an das Kreishaus (KVWilanbau)

07 **Trockenbauarbeiten**
07.01 Titel 1 - Trockenbauarbeiten

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge / Einh.	Einheitspreis	Gesamtpreis
------	-----------------------	---------------	---------------	-------------

Übertrag: €

07.01.49 **Zulage zu den v. g. Positionen**

Zulage zu den v. g. Positionen für Ausführung einseitig, 1 x 15 mm OSB + 1 x 12,5 mm GK, sonst wie in den Positionen vor beschrieben ausführen.

Zum Befestigen von Einrichtungsgegenständen.

Einschl. aller Nebenarbeiten und nach Angabe der Bauüberwachung .

40,00 m² € €

Erläuterung für nachfolgende Positionen

3. Obergeschoss

Die Befestigung der Unterkonstruktion erfolgt an Stahlbetondecken, Stahlbetonwänden und Trockenbauwänden.

07.01.50 **Metallständerwand**

Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.

Bewertetes Schalldämm-Maß $R_w = 64,7$ dB

Wandhöhe: ca. 3,15 m

Wanddicke: 155 mm

Umlaufende Anschlüsse gleitend, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton

Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 312,5 mm, Doppelständerwerk, Metallständer durch Distanzstreifen gegeneinander abgestützt.

Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 2x 40 mm, Baustoffklasse A1, nichtbrennbar nach DIN 4102 und EN 13501-1, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/(m²K), längenbezogener Strömungswiderstand AFR nach DIN EN 29053: 5 kPa*s/m², zweilagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen,

Produkte: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115

oder gleichwertig, angebotene Dämmung: '.....'

Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKB DIN 18180 bzw. Typ A EN 520: Knauf Bauplatten, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.

Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Die Ausführung erfolgt unter Verwendung von DIN EN 13963, Spachtelmaterial Uniflott Typ 4B oder alternativ Fügenfüller Typ 3B.

Ausführung gemäß Knauf System-Datenblatt W11

System: Knauf Metallständerwand W115

Leistungsverzeichnis

Anbau an das Kreishaus (KVWilanbau)

07 Trockenbauarbeiten
07.01 Titel 1 - Trockenbauarbeiten

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge / Einh.	Einheitspreis	Gesamtpreis
	oder gleichwertig, Angebotenes System: '.....'			Übertrag: €
	Es dürfen nur bauaufsichtlich zugelassene Verbindungs- und Befestigungsmittel verwendet werden. Einschl. aller Nebenarbeiten und nach Angabe der Bauüberwachung.			
		300,00 m²	 €	 €
07.01.51	Türöffnung Herstellung einer Türöffnung in nichttragender inneren Trennwand mit verstärkten Ständerwerkprofilen im Öffnungsbereich. Laibungsprofile nach DIN EN 14195 und DIN 18182-1, Raumhoch aus UA-Profilen, an Kopf- und Fußanschlussbereichen mit Knauf Türpfostensteckwinkeln und geeigneten Verankerungsmitteln an angrenzenden Bauteilen befestigt. Als Türsturz ist ein UW-Profil mit zwei vertikalen Auswechslungen aus CW-Profilen einzubauen und kraftschlüssig an Profilen zubefestigen. Horizontal- / Längsfugen nicht entlang der Türöffnung anordnen, sondern zur Türmitte versetzen, dazu Merkblatt Nr. 8 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. beachten. Öffnungsmaß: 1,01 x 2,135 m Laibungsprofil: UA 100 Sturzprofil: UW 100 Verankerung: Wandhöhe: 3,15 m Befestigungsuntergrund: Stahlbeton Verschraubung: Knauf Schnellbauschrauben TN / TB oder bauaufsichtlich zugelassene Verbindungsmittel. Einschl. aller Nebenarbeiten und nach Angabe der Bauüberwachung.			
		15,00 St	 €	 €
07.01.52	Türöffnung Herstellung einer Türöffnung in nichttragender inneren Trennwand mit verstärkten Ständerwerkprofilen im Öffnungsbereich wie in Position vor beschrieben jedoch: Öffnungsmaß: 0,885 x 2,135 m Einschl. aller Nebenarbeiten und nach Angabe der Bauüberwachung.			
		3,00 St	 €	 €
07.01.53	Wandabschluss / freies Wandende an Ausbildung eines Wandabschlusses / freien Wandendes an vorbeschriebener nichttragender inneren Trennwand. Unterkonstruktion Raumhoch aus UA 100 Profilen nach DIN EN 14195 und DIN 18182-1 ausbilden. An Kopf- und Fußanschlussbereichen mit Knauf Anschlusswinkeln und geeigneten Verankerungsmitteln an			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: €

Leistungsverzeichnis

Anbau an das Kreishaus (KVWilanbau)

07 Trockenbauarbeiten
07.01 Titel 1 - Trockenbauarbeiten

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge / Einh.	Einheitspreis	Gesamtpreis
	angrenzenden Bauteilen befestigen. Stirnseitig die Unterkonstruktion mit Gipsplattenstreifen aus der Grundposition verkleiden. Verschraubung mit Knauf Schnellbauschrauben TB oder bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungsmitteln. Knauf Eckschutzschiene mit Uniflott Typ 4B nach DIN EN 13963 eben einspachteln. Wandabschluss / freies Wandende nach Qualitätsstufe Q2 gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. verspachteln. Einschl. aller Nebearbeiten und nach Angabe der Bauüberwachung.			Übertrag: €
		2,00 St	 €	 €
07.01.54	Metallständerwand Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Bewertetes Schalldämm-Maß $R_w = 67,6$ dB Wandhöhe: ca. 3,15 m Wanddicke: 255 mm Umlaufende Anschlüsse gleitend, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 100, Achsabstand 417 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Distanzstreifen gegeneinander abgestützt. Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 2x 80 mm, Baustoffklasse A1, nichtbrennbar nach DIN 4102 und EN 13501-1, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit $0,040 \text{ W/(m}^2\text{K)}$, längenbezogener Strömungswiderstand A_{Fr} nach DIN EN 29053: $5 \text{ kPa}\cdot\text{s/m}^2$, zweilagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkte: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 oder gleichwertig, angebotene Dämmung: '.....' Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKBI DIN 18180 bzw. Typ A EN 520: Knauf Bauplatten GKB Imprägniert, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standarderspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Die Ausführung erfolgt unter Verwendung von DIN EN 13963, Spachtelmaterial Uniflott Typ 4B oder alternativ Fügenfüller Typ 3B. Ausführung gemäß Knauf System-Datenblatt W11 System: Knauf Metallständerwand W115 oder gleichwertig, Angebotenes System: '.....'			
		10,00 m ²	 €	 €

Übertrag: €

Leistungsverzeichnis

Anbau an das Kreishaus (KVWilanbau)

07 Trockenbauarbeiten
07.01 Titel 1 - Trockenbauarbeiten

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge / Einh.	Einheitspreis	Gesamtpreis
				Übertrag: €
07.01.55	Metallständerwand Metallständerwand wie in Position 07.01.54 beschrieben liefern und herstellen. Jedoch: Wanddicke: 340 mm	10,00 m²	 €	 €
07.01.56	Vorsatzschale freistehend Freistehende Vorsatzschale als einseitig beplankte leichte Trennwand DIN 4103-1, Einbaubereich 1. Wandhöhe: ca. 3,15 m Wanddicke: 125 mm Hohlraumtiefe: 195 mm Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 100, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40. Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, Baustoffklasse A1, nichtbrennbar nach DIN 4102 und EN 13501-1, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/(m²K), längenbezogener Strömungswiderstand AFR nach DIN EN 29053: 5 kPa-s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen Produkte: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 oder gleichwertig, angebotenes Fabrikat: '.....' Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ H2 EN 520: Knauf GKB Imprägniert, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Die Ausführung erfolgt unter Verwendung von DIN EN 13963, Spachtelmaterial Uniflott Typ 4B oder alternativ Fügenfüller Typ 3B. Ausführung gemäß Knauf System-Datenblatt W61 System: Knauf Vorsatzschale W626 oder gleichwertig, Angebotenes System: '.....'	30,00 m²	 €	 €
07.01.57	Zulage zu den v. g. Positionen Zulage zu den v. g. Positionen für Ausführung einseitig, 1 x 15 mm OSB + 1 x 12,5 mm GK, sonst wie in den Positionen vor beschrieben ausführen. Zum befestigen von Einrichtungsgegenständen. Einschl. aller Nebenarbeiten und nach Angabe der Bauüberwachung .	16,00 m²	 €	 €

Übertrag: €

Leistungsverzeichnis

Anbau an das Kreishaus (KVWilanbau)

07 Trockenbauarbeiten
07.01 Titel 1 - Trockenbauarbeiten

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge / Einh.	Einheitspreis	Gesamtpreis
				Übertrag: €
07.01.58	Runde Wandausschnitte Herstellen von runden Wandausschnitten für Rohre, Kabelkanäle, o. ä. Ausführung einseitig an vorbeschriebenen nichttragenden inneren Trennwänden und Vorsatzschalen. Durchmesser: 100 mm	15,00 St	 €	 €
07.01.59	Runde Wandausschnitte Herstellen von runden Wandausschnitten für Rohre, Kabelkanäle, o. ä. Ausführung einseitig an vorbeschriebenen nichttragenden inneren Trennwänden und Vorsatzschalen. Durchmesser: 170 mm	12,00 St	 €	 €
07.01.60	Runde Wandausschnitte Herstellen von runden Wandausschnitten für Rohre, Kabelkanäle, o. ä. Ausführung einseitig an vorbeschriebenen nichttragenden inneren Trennwänden und Vorsatzschalen. Durchmesser: 200 mm	12,00 St	 €	 €
07.01.61	eckige Durchführungen Herstellen eckiger Durchführungen für Brüstungskanäle. Ausführung durch vorbeschriebene nichttragende innere Trennwände. Abmessungen: ca. 170 x 68 mm	50,00 St	 €	 €
07.01.62	eckige Durchführungen Herstellen eckiger Durchführungen für Schallschutzüberströmungsgeräte. Ausführung durch vorbeschriebene nichttragende innere Trennwände. Abmessungen: ca. 510 x 55 mm	3,00 St	 €	 €
07.01.63	eckiger Wandausschnitte Herstellen eckiger Wandausschnitte für Fußbodenheizungsverteiler, mit verstärkten Profilen (Wechsel) über dem Verteilerkasten. Ausführung einseitig an vorbeschriebenen nichttragenden inneren Trennwänden und Vorsatzschalen. Abmessungen: ca. 1000 x 900 mm	22,00 St	 €	 €
				Übertrag: €

Leistungsverzeichnis

Anbau an das Kreishaus (KVWilanbau)

07 Trockenbauarbeiten
07.01 Titel 1 - Trockenbauarbeiten

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge / Einh.	Einheitspreis	Gesamtpreis
				Übertrag: €
07.01.64	Eckschutzschienen Eckschutzschienen liefern und einspachteln, einschl. aller Nebearbeiten und nach Angabe der Bauüberwachung .	125,00 m	 €	 €
07.01.65	Schachtwände Schachtwand als einseitig beplankte leichte Trennwand DIN 4103-1, Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2. Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes $R_{w,R} = 33$ dB. Bewertetes Schalldämm-Maß $R_w = 35,0$ dB Wandbreite: ca. 1,80 m, Wanddicke: 90 mm Wandhöhe: ca. 3,62 m (max. zul. Wandhöhe: 4,00 m) Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton, aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40. Hinterlegung des Randprofilsteiges mit Plattenstreifen aus Gipsplatten DIN 18180: GKF, zweilagig, Plattendicke 20 mm, Kontaktfläche des Plattenstreifens mit dem flankierenden Bauteil mit Trennwandkitt versehen. Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Knauf Massivbauplatten GKF, zweilagig, Plattendicke 2x 20 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181. oder gleichwertig, angebotenes Fabrikat: '.....' Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Die Ausführung erfolgt unter Verwendung von DIN EN 13963, Spachtelmaterial Uniflott Typ 4B oder alternativ Fügenfüller Typ 3B. Ausführung gemäß Knauf System-Datenblatt W62.de. System: Knauf Schachtwand W628, Typ B oder gleichwertig, angebotenes Fabrikat: '.....'	170,00 m²	 €	 €
Summe	07.01 Titel 1 - Trockenbauarbeiten			 €

Leistungsverzeichnis

Leistung (Titel)

07.02

Titel 2 - Stundenlohnarbeiten

Leistungsverzeichnis

Anbau an das Kreishaus (KVWilanbau)

07 Trockenbauarbeiten

07.02 Titel 2 - Stundenlohnarbeiten

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge / Einh.	Einheitspreis	Gesamtpreis
	Vermerk Nachstehende Stunden kommen nur auf Anweisung der Bauüberwachung zur Ausführung. Die Stundenzettel sind täglich von der Bauüberwachung unterzeichnen zu lassen. Nachträglich vorgelegte Rapportzettel werden nicht anerkannt.			
07.02.1	Meister Stunden eines Meisters, einschl. sämtlicher Zuschläge.			
		8,00 h	 €	 €
07.02.2	Facharbeiter Stunden eines Facharbeiters, einschl. sämtlicher Zuschläge.			
		25,00 h	 €	 €
07.02.3	Hilfsarbeiter bzw. Auszubildener Stunden eines Hilfsarbeiters bzw. Auszubildender einschl. sämtlicher Zuschläge.			
		25,00 h	 €	 €
Summe	07.02 Titel 2 - Stundenlohnarbeiten			 €

LV-Zusammenfassung

Anbau an das Kreishaus (KVWilanbau)

07 Trockenbauarbeiten

Titel	Bezeichnung	Seite	Gesamt in €
07.01	Titel 1 - Trockenbauarbeiten	3	 €
07.02	Titel 2 - Stundenlohnarbeiten	27	 €
Summe LV 07 Trockenbauarbeiten			
Angebotssumme, Netto:			 €
zzgl. MwSt. (19,0 %):			 €
<u>Angebotssumme, Brutto:</u>			<u>..... €</u>
