Bieter	Vergabenummer	Datum
	VE 322.01	

Baumaßnahme

Ennigerloh Neubau Dreifeldturnhalle

Leistung

Tiefbauarbeiten

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2, 3]	Stoffe [2]	Geräte [2, 4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.04	Oberrboden abtragen, HGB A, entsorgen	2100	t						
01.12	Feinplanum in Baugrube herstellen	2750	m2						
01.16	Statische Lastplattenversuche	5	Stck						
02.01	vorh. Asphaltdecke schneiden	40	m						
02.14	Schottertragschicht ca. 80 cm herstellen	320	m2						
03.03	Kontroll- und Revisonsschacht	10	Stck						
04.03	Abwasser- und Faekalientauchpumpe	2	Stck						
04.20	Dichtungseinsatz EPDM 2 x 27 mm	2	Stck						
05.01	Raintank Rigolen-element	326	Stck						
05.19	Sickerungsboxen-element	1	Stck						
06.03	Rohr PP DN 160	100	m						
06.21	Reduzierstück PP DN 160/125	6	Stck						
07.03	Druckrohr PE-HD 40 x 3,7 mm	60	m						
09.13	Anschlüsse an baus. Regenltg. DN 160	2	Stck						
10.13	Elektroanschluss mit 25 m Zuleitung	2	Satz						

[1] Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
[2] Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
[3] Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
[4] Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.