



Bodenabläufe, Einbauteile sowie Wand- und Deckendurchführungen sind den entsprechenden Haustechnikplänen zu entnehmen. Die genaue Lage muß mit dem Architekten abgestimmt werden.

Ausführung nichttragendes Mauerwerk gemäß DIN 1053 T1, Abschnitt 8.1.3 und DIN 4103 T1  
siehe auch Merkblatt der deutschen Gesellschaft für Mauerwerksbau, Anschluß Mauerwerkswand  
an Stahlbetonwand per Mauerwerkanschlußschiene oder gleichwertig.

Bei gemauerten Öffnungen sind die Leibungen, unter Beibehaltung der Rohbaumaße, in den Fugen und Steinen

Bei Trockenbauwänden sind bei Öffnungen die Leibungen, unter Beibehaltung der Rohbaumaße, mit der in den Räumen verwendeten Plattenqualität fugenlos einfach zu beplanken.

[illegible]

**Magistrat der Stadt Maintal**  
Losterhofstr. 4-6  
3477 Maintal  
T. (06181) 400-0  
E. [info@maintal.de](mailto:info@maintal.de)

---

UNTERSCHRIFT

ZEICHNUNG <b>ANSICHT</b> <b>OST</b>				+/-. 0.00m = NNN NHN +103.750 m		UNTERSCHRIFT	
PROJEKTNUMMER 2021-805				ERSTELLEDATUM 12.02.2026		PROJEKTFÜHRUNG GEZEICHNET	
MAßSTAB				1:50		ZEICHNUNGSR.	
INDEX				0		WA002	