UNTERGESCHOSS

ZEICHENERKLÄRUNG

- BESTAND
- STAHLBETONWAND
- WÄRMEDÄMMSTEIN λ=0,09(W/mK)
- WÄRMEDÄMMUNG
- GIPSKARTONWAND
- NA NOTAUSGANG
- RM RAUCHMELDER
- (F) FEUERLÖSCHER
- (FB) FETTBRANDLÖSCHER
- (T) TASTER, AUTOMATISCHE TÜRANLAGE
- FST FESTSTEHENDE TÜRANLAGE
- (1) TAKTILE ORIENTIERUNGSHILFE
- (2) TAKTILE TÜRSCHILDER IN ALLEN GESCHOSSEN
- (3) STUFENMARKIERUNG IN ALLEN STUFEN HANDLAUF MIT BRAILLESCHRIFT
- (4) GLASTÜREN MIT KONTRASTPIKTOGRAMME
- 1,50 m x 1,50 m BEWEGUNGSFLÄCHE
- RWA RWA - AUSLÖSESTATION
- RR REGENFALLROHR
- REGENWASSER BESTAND
- REGENWASSER GEPL.
- DRAINAGE
- SCHMUTZWASSER BESTAND
- SCHMUTZWASSER GEPL.
- WASSERLEITUNG BESTAND
- WASSERLEITUNG GEPL.

VERLEGUNG AUSSERHALB DES GEBÄUDES IN FROSTFREIER TIEFE

LEITUNGSGEFÄLLE MIN. 1.5-2%

SIEHE BAUGRUNDUNTERSUCHUNG UND GEOTECHNISCHES GUTACHTEN VOM 10.11. 2023 PROJEKT-NR.: 23.041

GRUNDLEITUNGS- UND FUNDAMENTPLAN ÜBERSICHT VOM 8+F BEACHTEN VOM 17.11. 2025 PROJEKT-NR.: 2023 017

SCHALLTECHNISCHER NACHWEIS DER INNENBAUTEILE FÜR DIE ERWEITERUNG DES KREISVERWALTUNG IN BERNKASTEL-WITTLICH VON SCHALLTECHNISCHES INGENIEURBÜRO PIES BEACHTEN VOM 18.03.2026, BERICHT-NR.: 1/22024/03261

- RINGERDER IN SAUBERKEITSSCHICHT V4A 30x3,5 mm MASCHENWEITE < 10 x 10 m
- FUNKTIONSPOTENTIALAUSGLEICHSLEITER VERZINKT 30x3,5 mm MASCHENWEITE < 20 x 20 m
- ANSCHLUSSFAHNE INNEN, BANDEISEN V4A ø10 mm
- ANSCHLUSSFAHNEN BLITZSCHUTZ IN EDELSTAHL V4A ø10 mm AM REGENROHR
- ANSCHLUSSFAHNEN BLITZSCHUTZ IN EDELSTAHL V4A ø10 mm AUF PUTZ
- KERNBOHRUNG DECKE/WAND/BODEN (Ø mm)
- WD WANDDURCHBRUCH (BREITE x HÖHE mm)
- ELEKTRO (E)
- HEIZUNG (H)
- LÜFTUNG (L)
- SANITÄR TW (S)

SYSTEM DOYMA HKD KG2000-ROHR ALS MUFFE MIT DICHTELEMENT UND FOLIENFLANSCH DN 100, LÄNGE 500 mm

ANSCHLUSS NEUE WASSERLEITUNG AN VORH. WASSERLEITUNG IN BAUGRUBE

UMLEGUNG WASSERLEITUNG VR-BANK

ANSCHLUSS REGENWASSERKANAL VR-BANK 2% GEFÄLLE NACH AUSSEN

MINDESTSCHLOHE VON 169.19 m ü. NHN EINGEHALTEN!

AUSSENLUFTNACHSTRÖMUNG SCHALLDÄMPFEND IM FENSTERRAHMEN OBEN, REGELBAR JE CA. 15 m³/h BEI DELTA P = 8 PASCAL

KB KÄLTE Ø 100mm MITTE = 70mm UKD ZWISCHENPODEST 2% GEFÄLLE NACH AUSSEN

KB S 40mm MITTE = 870mm OKFFB

WD LI Ø 300 mm MITTE = 300 mm UKD 2% GEFÄLLE NACH AUSSEN

WETTERSCHUTZGITTER DN 315 RUND FABRIKAT: AIRFLOW TYPE: BOOMERAIN

REINIGUNG SW DN 300 DN315 GREEN

BARRIEREFREIER EIN-/AUSGANG EINGANG

BEDARFS-FLÜGEL

GEH-FLÜGEL

RF (SONNENSCHUTZ)

SCHIEBETÜR

2. RETTUNGSWEG HAUPTFLUCHTWEG

1. RETTUNGSWEG HAUPTFLUCHTWEG

STB-WANDSCHEIBE B=25 cm - C25/30

STB-STÜTZE 30/30 C25/30

STB. UZ 25/60 C25/30

STB. TREPPENLÄUFE- PODEST H=25 cm C25/30

STB. UZ 25/60 C25/30 TREPPENLAUF

2x BAUHERRENPAKET BODEN 115-/15cm

BODEN 710 /-15cm SONDERLÄNGEN

ESCHENPUNKT BAUHERRENPAKET BODEN 115-/15cm KAMM 2.00 m ü. NN

AUSTRITT BAUWASSERLEITUNG AUS BODENPLATTE

BAUHERRENPAKET BODEN 110 -/3m

BAUHERRENPAKET BODEN 110 -/5m