

Name	Nummer	Ebene	Fläche in m²	Lichte Höhe in m	Umfang in m	Volumen in m³	Fußboden	Sockelleiste	Deckenoberfläche	Wandoberfläche	H_RA_Barrierefrei	H_RA_Flächenzuordnung DIN 277	H_RA_Nutzung	Bearbeitungsbereich
Windfang	01.00.001	EG_Verwaltung_FFB	15,061	3,000	16,879	45,182	FL 40x40, R10	FL 40x10	RA 60x60	GK, Q3, gestrichen	kA	VF	Verkehrsfläche	00_ARC_Bearbeitungsbereich
Eingangshalle	01.00.001.1	EG_Verwaltung_FFB	33,348	3,000	23,316	100,043	FL 40x40, R9	FL 40x10	RA 60x60	GK, Q3, gestrichen; Wandschutz H=1,00m	kA	VF	Verkehrsfläche	00_ARC_Bearbeitungsbereich
Dienstraum	01.00.002	EG_Verwaltung_FFB	45,616	3,000	30,753	136,848	PVC, R9	PVC, 10cm	Akustik RA 60x60	GK, Q3, gestrichen	kA	NUF 2	Hauptnutzfläche	00_ARC_Bearbeitungsbereich
Dienstraum	01.00.003	EG_Verwaltung_FFB	23,584	3,000	20,474	70,752	PVC, R9	PVC, 10cm	Akustik RA 60x60	GK, Q3, gestrichen	kA	NUF 2	Hauptnutzfläche	00_ARC_Bearbeitungsbereich
Dienstraum	01.00.004	EG_Verwaltung_FFB	26,270	3,000	22,474	78,810	PVC, R9	PVC, 10cm	Akustik RA 60x60	GK, Q3, gestrichen	kA	NUF 2	Hauptnutzfläche	00_ARC_Bearbeitungsbereich
Ruheraum	01.00.005	EG_Verwaltung_FFB	25,465	3,000	21,174	76,394	PVC, R9	PVC, 10cm	Akustik RA 60x60	GK, Q3, gestrichen	kA	NUF 1	Hauptnutzfläche	00_ARC_Bearbeitungsbereich
Aufenthalt / Personal	01.00.006	EG_Verwaltung_FFB	235,332	3,800	69,405	894,261	PVC, R9	PVC, 10cm	Akustik RA 60x60	GK, Q3, gestrichen; Wandschutz H=1,00m	kA	NUF 1	Hauptnutzfläche	00_ARC_Bearbeitungsbereich
Teeküche	01.00.007	EG_Verwaltung_FFB	8,475	3,000	11,670	25,424	FL 30x30, R10	FL 30x10	RA 60x60	GK, Q3, gestrichen	kA	NUF 1	Hauptnutzfläche	00_ARC_Bearbeitungsbereich
WC / Barrierefrei	01.00.007.1	EG_Verwaltung_FFB	6,379	3,000	10,170	19,136	FL 10x10, R10	FL	RA 60x60	FL 40x20	X	NUF 7	Nebennutzfläche	00_ARC_Bearbeitungsbereich
Vorraum / Sanitär	01.00.008	EG_Verwaltung_FFB	4,540	3,000	8,540	13,620	FL 10x10, R10	FL	RA 60x60	FL 40x20	kA	NUF 7	Nebennutzfläche	00_ARC_Bearbeitungsbereich
WC / Personal / Herren	01.00.008.1	EG_Verwaltung_FFB	6,903	3,000	10,570	20,709	FL 10x10, R10	FL	RA 60x60	FL 40x20	kA	NUF 7	Nebennutzfläche	00_ARC_Bearbeitungsbereich
Vorraum / Sanitär	01.00.009	EG_Verwaltung_FFB	4,490	3,000	8,490	13,470	FL 10x10, R10	FL	RA 60x60	FL 40x20	kA	NUF 7	Nebennutzfläche	00_ARC_Bearbeitungsbereich
WC / Personal / Damen	01.00.009.1	EG_Verwaltung_FFB	6,830	3,000	10,520	20,490	FL 10x10, R10	FL	RA 60x60	FL 40x20	kA	NUF 7	Nebennutzfläche	00_ARC_Bearbeitungsbereich
Lager	01.00.010	EG_Verwaltung_FFB	68,681	3,000	35,231	206,042	PVC, R9	PVC, 10cm	RA 60x60	GK, Q3, gestrichen	kA	NUF 4	Nebennutzfläche	00_ARC_Bearbeitungsbereich
Serverraum	01.00.011	EG_Verwaltung_FFB	18,390	3,000	17,675	55,170	PVC, R9	PVC, 10cm	RA 60x60	GK, Q3, gestrichen	kA	NUF 7	Nebennutzfläche	00_ARC_Bearbeitungsbereich
Archiv	01.00.012	EG_Verwaltung_FFB	21,242	3,000	22,870	63,727	PVC, R9	PVC, 10cm	RA 60x60	GK, Q3, gestrichen	kA	NUF 4	Nebennutzfläche	00_ARC_Bearbeitungsbereich
Besprechungsraum	01.00.013	EG_Verwaltung_FFB	46,075	3,000	28,700	138,225	PVC, R9	PVC, 10cm	Akustik RA 60x60	GK, Q3, gestrichen	kA	NUF 2	Hauptnutzfläche	00_ARC_Bearbeitungsbereich
Versorgungsraum / Wäsche	01.00.014	EG_Verwaltung_FFB	61,431	3,000	39,236	184,294	PVC, R10	PVC, 10cm	RA 60x60	GK, Q3, gestrichen; Wandschutz H=1,00m	kA	NUF 7	Nebennutzfläche	00_ARC_Bearbeitungsbereich
Dienstraum	01.00.015	EG_Verwaltung_FFB	40,765	3,000	28,973	122,295	PVC, R9	PVC, 10cm	Akustik RA 60x60	GK, Q3, gestrichen	kA	NUF 2	Hauptnutzfläche	00_ARC_Bearbeitungsbereich
Dienstraum	01.00.016	EG_Verwaltung_FFB	25,156	3,000	21,062	75,467	PVC, R9	PVC, 10cm	Akustik RA 60x60	GK, Q3, gestrichen	kA	NUF 2	Hauptnutzfläche	00_ARC_Bearbeitungsbereich
Putzraum / Entsorgung	01.00.017	EG_Verwaltung_FFB	29,026	3,000	21,650	87,078	FL 10x10, R10	FL	RA 60x60	FL 40x20	kA	NUF 7	Nebennutzfläche	00_ARC_Bearbeitungsbereich
Gebetsraum	01.00.018	EG_Verwaltung_FFB	22,602	3,000	19,569	67,806	PVC, R9	PVC, 10cm	Akustik RA 60x60	GK, Q3, gestrichen	kA	NUF 1	Hauptnutzfläche	00_ARC_Bearbeitungsbereich
Umkleideraum / Personal / Damen	01.00.019	EG_Verwaltung_FFB	118,059	3,000	44,682	354,176	PVC, R10	PVC, 10cm	RA 60x60	GK, Q3, gestrichen; Wandschutz H=1,00m	kA	NUF 7	Nebennutzfläche	00_ARC_Bearbeitungsbereich
Vorraum / Sanitär	01.00.019.1	EG_Verwaltung_FFB	12,397	3,000	14,340	37,190	FL 10x10, R10	FL	RA 60x60	FL 40x20	kA	NUF 7	Nebennutzfläche	00_ARC_Bearbeitungsbereich
WC / Personal / Damen	01.00.019.2	EG_Verwaltung_FFB	23,681	3,000	22,150	71,043	FL 10x10, R10	FL	RA 60x60	FL 40x20	kA	NUF 7	Nebennutzfläche	00_ARC_Bearbeitungsbereich
Waschraum / Damen	01.00.019.3	EG_Verwaltung_FFB	22,166	3,000	19,660	66,497	FL 10x10, R10	FL	AHD, Q3, gestrichen	FL 40x20	kA	NUF 7	Nebennutzfläche	00_ARC_Bearbeitungsbereich
Dusche / Personal / Damen	01.00.019.4	EG_Verwaltung_FFB	27,109	3,000	21,430	81,327	FL 10x10, R10	FL	AHD, Q3, gestrichen	FL 40x20	kA	NUF 7	Nebennutzfläche	00_ARC_Bearbeitungsbereich
Umkleide / Personal / Herren	01.00.020	EG_Verwaltung_FFB	84,771	3,000	37,692	254,312	PVC, R10	PVC, 10cm	RA 60x60	GK, Q3, gestrichen; Wandschutz H=1,00m	kA	NUF 7	Nebennutzfläche	00_ARC_Bearbeitungsbereich
Vorraum / Sanitär	01.00.020.1	EG_Verwaltung_FFB	10,342	3,000	12,928	31,026	FL 10x10, R10	FL	RA 60x60	FL 40x20	kA	NUF 7	Nebennutzfläche	00_ARC_Bearbeitungsbereich
WC / Personal / Herren	01.00.020.2	EG_Verwaltung_FFB	14,608	3,000	15,882	43,824	FL 10x10, R10	FL	RA 60x60	FL 40x20	kA	NUF 7	Nebennutzfläche	00_ARC_Bearbeitungsbereich
Waschraum / Herren	01.00.020.3	EG_Verwaltung_FFB	16,166	3,000	16,460	48,497	FL 10x10, R10	FL	AHD, Q3, gestrichen	FL 40x20	kA	NUF 7	Nebennutzfläche	00_ARC_Bearbeitungsbereich
Dusche / Personal / Herren	01.00.020.4	EG_Verwaltung_FFB	17,936	3,000	16,950	53,808	FL 10x10, R10	FL	AHD, Q3, gestrichen	FL 40x20	kA	NUF 7	Nebennutzfläche	00_ARC_Bearbeitungsbereich
Umkleide / Personal	01.00.021	EG_Verwaltung_FFB	12,376	3,300	14,440	37,128	PVC, R10	PVC, 10cm	RA 60x60	GK, Q3, gestrichen	kA	NUF 7	Nebennutzfläche	00_ARC_Bearbeitungsbereich
Vorraum / Sanitär	01.00.021.1	EG_Verwaltung_FFB	3,241	3,300	7,450	9,723	FL 10x10, R10	FL	RA 60x60	FL 40x20	kA	NUF 7	Nebennutzfläche	00_ARC_Bearbeitungsbereich
WC / Personal	01.00.021.2	EG_Verwaltung_FFB	6,102	3,300	10,040	18,306	FL 10x10, R10	FL	RA 60x60	FL 40x20	kA	NUF 7	Nebennutzfläche	00_ARC_Bearbeitungsbereich
Dusche / Personal	01.00.021.3	EG_Verwaltung_FFB	8,001	3,000	12,840	24,002	FL 10x10, R10	FL	AHD, Q3, gestrichen	FL 40x20	kA	NUF 7	Nebennutzfläche	00_ARC_Bearbeitungsbereich
Wasserversorgung	01.00.022	EG_Technik_FFB	99,455	4,000	40,920	397,818	BE, R9	Ohne	RD	SM	kA	TF	Technikfläche	00_ARC_Bearbeitungsbereich
Heizzentrale	01.00.023	EG_Technik_FFB	120,323	4,000	46,170	481,293	BE, R9	Ohne	RD	SM	kA	TF	Technikfläche	00_ARC_Bearbeitungsbereich
Sprinklertank	01.00.024	EG_Technik_FFB	211,820	5,000	68,560	1059,098	BE, R9	Ohne	RD	SM	kA	TF	Technikfläche	00_ARC_Bearbeitungsbereich
SPZ	01.00.025	EG_Technik_FFB	31,586	4,000	23,180	126,343	BE, R9	Ohne	RD	SM	kA	TF	Technikfläche	00_ARC_Bearbeitungsbereich
Elektrischer Betriebsraum SV	01.00.026	EG_Technik_FFB	51,117	3,460	34,230	176,866	DO, R9	Ohne	RD	SM	kA	TF	Technikfläche	00_ARC_Bearbeitungsbereich
Elektrischer Betriebsraum AV	01.00.027	EG_Technik_FFB	51,117	3,460	34,230	176,866	DO, R9	Ohne	RD	SM	kA	TF	Technikfläche	00_ARC_Bearbeitungsbereich
BMZ	01.00.028	EG_Technik_FFB	6,475	4,000	10,700	25,900	BE, R9	Ohne	RD	SM	kA	TF	Technikfläche	00_ARC_Bearbeitungsbereich
Technikraum	01.00.029	EG_Technik_FFB	9,870	3,460	12,640	34,150	DO, R9	Ohne	RD	SM	kA	TF	Technikfläche	00_ARC_Bearbeitungsbereich
Raum für Datentechnik	01.00.030	EG_Technik_FFB	9,800	3,460	12,600	33,908	DO, R9	Ohne	RD	SM	kA	TF	Technikfläche	00_ARC_Bearbeitungsbereich
Kältezentrale	01.00.031	EG_Technik_FFB	39,114	4,000	25,740	156,456	BE, R9	Ohne	RD	SM	kA	TF	Technikfläche	00_ARC_Bearbeitungsbereich
Versorgungsraum Druckluft	01.00.032	EG_Technik_FFB	28,859	4,000	23,160	115,434	BE, R9	Ohne	RD	SM	kA	TF	Technikfläche	00_ARC_Bearbeitungsbereich
Lager / Technik	01.00.033	EG_Technik_FFB	32,158	4,000	23,990	128,631	BE, R9	Ohne	RD	SM	kA	TF	Technikfläche	00_ARC_Bearbeitungsbereich
Kleinkältemaschinenraum	01.00.034	EG_Technik_FFB	85,773	4,000	38,385	343,093	BE, R9	Ohne	RD	SM	kA	TF	Technikfläche	00_ARC_Bearbeitungsbereich
Fernmeldetechnik	01.00.034.1	EG_Produktion_FFB	5,744	5,765	9,595	33,116	BE, R9	Ohne	RD	SM	kA	TF	Technikfläche	00_ARC_Bearbeitungsbereich
Lager	01.00.035	EG_Technik_FFB	866,928	4,200	151,650	3640,971	BE EPO, R10	Ohne	Thermische Hülle	ZFP, Q3, gestrichen	kA	NUF 4	Nebennutzfläche	00_ARC_Bearbeitungsbereich
Garage	01.00.036	EG_Technik_FFB	49,784	5,725	29,482	265,856	kA	Wandanschlussprofil, OK min. 15cm	AHD, Q3, gestrichen	ZFP, Q3, gestrichen	kA	NUF 7	Nebennutzfläche	00_ARC_Bearbeitungsbereich
Steigleiter	01.00.036.1	EG_Technik_FFB	4,733	5,780	8,792	27,357	kA	PVC, 10cm	ohne	ZFP, Q3, gestrichen	kA	VF	Verkehrsfläche	00_ARC_Bearbeitungsbereich
Schleuse / Personal	01.00.037	EG_Produktion_FFB	8,314	3,000	15,890	24,943	BE EPO, R11	BE, 15cm	AHD, Q3, gestrichen	ZFP, Q3, gestrichen	kA	NUF 7	Nebennutzfläche	00_ARC_Bearbeitungsbereich
Schleuse / Material	01.00.038	EG_Produktion_FFB	15,951	3,000	18,710	47,852	BE EPO, R11	BE, 15cm	AHD, Q3, gestrichen	ZFP, Q3, gestrichen	kA	NUF 7	Nebennutzfläche	00_ARC_Bearbeitungsbereich
Vorraum / Sanitär	01.00.039	EG_Produktion_FFB	2,775	3,000	6,825	8,326	FL 10x10, R10	FL	RA 60x60	FL 40x20	kA	NUF 7	Nebennutzfläche	00_ARC_Bearbeitungsbereich
WC / Personal	01.00.039.1	EG_Produktion_FFB	3,818	3,000	7,830	11,454	FL 10x10, R10	FL	RA 60x60	FL 40x20	kA	NUF 7	Nebennutzfläche	00_ARC_Bearbeitungsbereich
Vorraum / Sanitär	01.00.039.2	EG_Produktion_FFB	2,775	3,000	6,825	8,326	FL 10x10, R10	FL	RA 60x60	FL 40x20	kA	NUF 7	Nebennutzfläche	00_ARC_Bearbeitungsbereich
WC / Personal	01.00.039.3	EG_Produktion_FFB	3,818	3,000	7,830	11,454	FL 10x10, R10	FL	RA 60x60	FL 40x20	kA	NUF 7	Nebennutzfläche	00_ARC_Bearbeitungsbereich
Werkstatt	01.00.040	EG_Produktion_FFB	62,348	3,000	33,430	187,043	FL 10x10, R10	FL 10x10	RA 60x60	ZFP, Q3, gestrichen	kA	NUF 3	Hauptnutzfläche	00_ARC_Bearbeitungsbereich
Spülküche	01.00.041	EG_Produktion_FFB	268,343	3,000	78,615	805,029	PU, R12	PU, 15cm	Lüftungsdecke	GFK WP/ZFP, Rammschutz oben-unten	kA	NUF 3	Hauptnutzfläche	00_ARC_Bearbeitungsbereich
Bestecksortierung	01.00.041.1	EG_Produktion_FFB	103,693	3,000	58,900	311,078	BE EPO, R12	BE, 15cm	Lüftungsdecke	ZFP, Q3, gestrichen	kA	NUF 3	Hauptnutzfläche	00_ARC_Bearbeitungsbereich
Spülküche	01.00.042	EG_Produktion_FFB	178,189	3,000	58,486	534,566	PU, R12	PU, 15cm	Lüftungsdecke	GFK WP/ZFP, Rammschutz oben-unten	kA	NUF 3	Hauptnutzfläche	00_ARC_Bearbeitungsbereich
Spülraum	01.00.042.1	EG_Produktion_FFB	11,824	3,000	14,554	35,473	G, R12	-	Lüftungsdecke	MET WP, Rammschutz oben-unten	kA	NUF 3	Hauptnutzfläche	00_ARC_Bearbeitungsbereich
Küche / Vorbereitung	01.00.042.2	EG_Produktion_FFB	46,727	3,000	30,440	140,180	PU, R12	PU, 15cm	Lüftungsdecke	GFK WP/ZFP, Rammschutz oben-unten	kA	NUF 3	Hauptnutzfläche	00_ARC_Bearbeitungsbereich
Abstellraum	01.00.043	EG_Produktion_FFB	136,326	3,000	53,628	408,977	PU, R12	PU, 15cm	Lüftungsdecke	GFK WP/ZFP, Rammschutz oben-unten	kA	NUF 4	Hauptnutzfläche	00_ARC_Bearbeitungsbereich
Lager / Reinigung	01.00.043.1	EG_Produktion_FFB	35,645	3,000	36,957	106,934	BE EPO, R12	BE, 15cm	AHD, Q3, gestrichen	GFK WP/ZFP, Rammschutz oben-unten	kA	NUF 7	Nebennutzfläche	00_ARC_Bearbeitungsbereich
Annahme	01.00.044	EG_Produktion_FFB	35,561	3,900	24,991	138,687	STA 30x30 - BE EPO, R11	Metall, 10cm	RA 60x60	GFK WP/ZFP, Rammschutz oben-unten	kA	NUF 4	Hauptnutzfläche	00_ARC_Bearbeitungsbereich
Annahme	01.00.045	EG_Produktion_FFB	76,338	3,900	37,370	297,719	STA 30x30 - BE EPO, R11	Metall, 10cm	RA 60x60	GFK WP/ZFP, Rammschutz oben-unten	kA	NUF 4	Hauptnutzfläche	00_ARC_Bearbeitungsbereich
Aufenthalt / Personal	01.00.046	EG_Produktion_FFB	25,317	3,000	24,995	75,950	PVC, R10	PVC, 10cm	RA 60x60	ZFP, Q3, gestrichen	kA	NUF 1	Hauptnutzfläche	00_ARC_Bearbeitungsbereich
WC / Personal	01.00.046.1	EG_Produktion_FFB	8,319	3,000	12,180	24,958	FL 10x10, R10	FL	RA 60x60	FL 40x20	kA	NUF 7	Nebennutzfläche	00_ARC_Bearbeitungsbereich
Kühlzelle	01.00.047	EG_Produktion_FFB	16,770	3,000	18,160	50,310	BE EPO, R11	BE, 15cm	Kühlzellenpaneel	Kühlzellenpaneel	kA	NUF 7	Nebennutzfläche	00_ARC_Bearbeitungsbereich
Müllsammelraum	01.00.048	EG_Produktion_FFB	29,682	3,000	22,190	89,046	BE EPO, R11	BE, 15cm	RA 60x60	Kühlzellenpaneel	kA	NUF 7	Nebennutzfläche	00_ARC_Bearbeitungsbereich
Ausgabe	01.00.049	EG_Produktion_FFB	142,489	3,900	59,617	555,611	STA 30x30 - BE EPO, R11	Metall, 10cm	Kühlzellenpaneel	Kühlzellenpaneel	kA	NUF 4	Hauptnutzfläche	00_ARC_Bearbeitungsbereich
Steigleiter	01.00.049.1	EG_Produktion_FFB	1,820	5,000	5,400	9,091								

Name	Nummer	Ebene	Fläche in m²	Lichte Höhe in m	Umfang in m	Volumen in m³	Fußboden	Sockelleiste	Deckenoberfläche	Wandoberfläche	H_RA_Barrierefrei	H_RA_Flächenzuordnung DIN 277	H_RA_Nutzung	Bearbeitungsbereich
Dienstraum	01.00.052	EG_Produktion_FFB	24,329	3,000	21,720	72,986	PVC, R10	PVC, 10cm	AHD, Q3, gestrichen	ZFP, Q3, gestrichen	kA	NUF 2	Hauptnutzfläche	00_ARC_Bearbeitungsbereich
Lager / Lebensmittel	01.00.053	EG_Produktion_FFB	28,422	3,000	23,798	85,265	BE EPO, R9	BE, 15cm	AHD, Q3, gestrichen	GFK WP/ZFP, Rammschutz oben-unten	kA	NUF 4	Hauptnutzfläche	00_ARC_Bearbeitungsbereich
Lager / Lebensmittel	01.00.054	EG_Produktion_FFB	184,001	3,000	72,496	552,002	BE EPO, R10	BE, 15cm	AHD, Q3, gestrichen	Kühlzellenpaneel - GFK WP/ZFP, Rammschutz oben-unten	kA	NUF 4	Hauptnutzfläche	00_ARC_Bearbeitungsbereich
Küche / Vorbereitung	01.00.055	EG_Produktion_FFB	247,059	3,000	97,944	741,177	BE EPO, R12	BE, 15cm	AHD, Q3, gestrichen	Kühlzellenpaneel - GFK WP/ZFP, Rammschutz oben-unten	kA	NUF 3	Hauptnutzfläche	00_ARC_Bearbeitungsbereich
Küche	01.00.055.1	EG_Produktion_FFB	48,071	3,000	28,908	144,214	BE EPO, R12	BE, 15cm	Lüftungsdecke	GFK WP/ZFP	kA	NUF 3	Hauptnutzfläche	00_ARC_Bearbeitungsbereich
Lebensmitteltiefkühlraum	01.00.055.2	EG_Produktion_FFB	75,902	3,000	40,960	227,707	BE EPO, R12	BE, 15cm	Kühlzellenpaneel	Kühlzellenpaneel	kA	NUF 4	Hauptnutzfläche	00_ARC_Bearbeitungsbereich
Küche / Vorbereitung	01.00.055.3	EG_Produktion_FFB	34,628	3,000	24,500	103,885	BE EPO, R12	BE, 15cm	AHD, Q3, gestrichen	ZFP, Q3, gestrichen	kA	NUF 3	Hauptnutzfläche	00_ARC_Bearbeitungsbereich
Küche / Vorbereitung	01.00.055.4	EG_Produktion_FFB	17,961	3,000	17,300	53,882	BE EPO, R12	BE, 15cm	AHD, Q3, gestrichen	Kühlzellenpaneel	kA	NUF 3	Hauptnutzfläche	00_ARC_Bearbeitungsbereich
Lebensmitteltiefkühlraum	01.00.055.5	EG_Produktion_FFB	9,583	3,000	12,636	28,750	BE EPO, R11	BE, 15cm	Kühlzellenpaneel	Kühlzellenpaneel	kA	NUF 4	Hauptnutzfläche	00_ARC_Bearbeitungsbereich
Lebensmitteltiefkühlraum	01.00.055.6	EG_Produktion_FFB	9,187	3,000	12,880	27,560	BE EPO, R11	BE, 15cm	Kühlzellenpaneel	Kühlzellenpaneel	kA	NUF 4	Hauptnutzfläche	00_ARC_Bearbeitungsbereich
Dienstraum	01.00.056	EG_Produktion_FFB	44,752	3,000	27,000	134,257	PVC, R11	PVC, 10cm	RA 60x60	GK, Q3, gestrichen	kA	NUF 2	Hauptnutzfläche	00_ARC_Bearbeitungsbereich
Speisenverteilung	01.00.057	EG_Produktion_FFB	530,899	3,000	118,564	1592,697	BE EPO, R12	BE, 15cm	AHD, Q3, gestrichen	GFK WP/ZFP, Rammschutz oben-unten	kA	NUF 3	Hauptnutzfläche	00_ARC_Bearbeitungsbereich
Schleuse / Personal	01.00.057.1	EG_Produktion_FFB	10,888	3,000	13,640	32,665	BE EPO, R11	BE, 15cm	AHD, Q3, gestrichen	ZFP, Q3, gestrichen	kA	NUF 7	Nebennutzfläche	00_ARC_Bearbeitungsbereich
Putzraum / Entsorgung	01.00.057.2	EG_Produktion_FFB	17,852	3,000	17,540	53,556	FL 10x10, R11	FL 40x10	AHD, Q3, gestrichen	FL 40x20	kA	NUF 7	Nebennutzfläche	00_ARC_Bearbeitungsbereich
Aufenthalt / Raucher	01.00.058	EG_Verwaltung_FFB	39,179	6,115	34,278	231,948	ES, R11	Wandanschlussprofil, OK min. 15cm	Thermische Hülle	ZFP für Außenbereich geeignet, Verputzt	kA	NUF 1	Hauptnutzfläche	00_ARC_Bearbeitungsbereich
Podest	01.00.059	EG_Produktion_FFB	41,526	5,000	32,564	207,629	BE, R12	BE, 15cm	ME	Außenbereich, offen	kA	VF Außen	Verkehrsfläche	00_ARC_Bearbeitungsbereich
Flur	01.00.F01	EG_Verwaltung_FFB	57,440	3,000	69,004	172,319	PVC, R9	PVC, 10cm	RA 60x60	GK, Q3, gestrichen; Wandschutz H=1,00m	kA	VF	Verkehrsfläche	00_ARC_Bearbeitungsbereich
Flur	01.00.F02	EG_Verwaltung_FFB	17,372	3,000	26,221	52,116	FL 40x40, R9	FL 40x10	RA 60x60	GK, Q3, gestrichen; Wandschutz H=1,00m	kA	VF	Verkehrsfläche	00_ARC_Bearbeitungsbereich
Flur	01.00.F03	EG_Verwaltung_FFB	86,530	3,000	90,772	259,591	FL 40x40, R9	FL 40x10	RA 60x60	GK, Q3, gestrichen; Wandschutz H=1,00m	kA	VF	Verkehrsfläche	00_ARC_Bearbeitungsbereich
Entsorgung / Wäsche	01.00.F03.1	EG_Verwaltung_FFB	11,772	3,000	15,257	35,317	FL 40x40, R9	FL 40x10	RA 60x60	GK, Q3, gestrichen; Wandschutz H=1,00m	kA	NUF 7	Nebennutzfläche	00_ARC_Bearbeitungsbereich
Schuhwickelanlage	01.00.F03.2	EG_Verwaltung_FFB	6,530	3,000	12,657	19,589	FL 40x40, R9	FL 40x10	RA 60x60	GK, Q3, gestrichen; Wandhschutz H=1,00m	kA	VF	Verkehrsfläche	00_ARC_Bearbeitungsbereich
Flur	01.00.F04	EG_Verwaltung_FFB	51,157	3,000	64,090	147,821	PVC, R9	PVC, 10cm	RA 60x60	GK, Q3, gestrichen	kA	VF	Verkehrsfläche	00_ARC_Bearbeitungsbereich
Flur	01.00.F05	EG_Produktion_FFB	187,619	3,000	157,081	494,031	PVC, R10	PVC, 10cm	RA 60x60	GK, Q3, gestrichen	kA	VF	Verkehrsfläche	00_ARC_Bearbeitungsbereich
Flur	01.00.F05.1	EG_Produktion_FFB	6,839	3,000	15,450	20,517	FL 10x10, R11	FL 10x10	RA 60x60	ZFP, Q3, gestrichen	kA	VF	Verkehrsfläche	00_ARC_Bearbeitungsbereich
Flur	01.00.F06	EG_Technik_FFB	99,010	4,000	101,690	396,039	BE, R9	Ohne	RD	SM; Wandschutz H=1,00m	kA	VF	Verkehrsfläche	00_ARC_Bearbeitungsbereich
Flur	01.00.F07	EG_Technik_FFB	15,900	3,460	19,900	55,014	DO, R9	Ohne	RD	SM	kA	VF	Verkehrsfläche	00_ARC_Bearbeitungsbereich
Flur	01.00.F08	EG_Produktion_FFB	144,382	3,000	127,657	433,146	BE EPO, R11	BE, 15cm	RA 60x60	GFK WP/ZFP, Rammschutz oben-unten	kA	VF	Verkehrsfläche	00_ARC_Bearbeitungsbereich
Flur	01.00.F09	EG_Produktion_FFB	42,403	3,900	47,228	165,371	BE EPO, R11	BE, 15cm	RA 60x60	GFK WP/ZFP, Rammschutz oben-unten	kA	VF	Verkehrsfläche	00_ARC_Bearbeitungsbereich
Treppenraum	01.00.T01	EG_Produktion_FFB	13,575	5,765	15,860	78,260	BE, R9	BE, 15cm	RD	SM	kA	VF	Verkehrsfläche	00_ARC_Bearbeitungsbereich
Treppe	01.00.T02	EG_Produktion_FFB	24,762	13,315	27,686	322,013	G, R11	Ohne	ohne	ohne	kA	VF Außen	Verkehrsfläche	00_ARC_Bearbeitungsbereich
Fluchttreppe	01.00.T03	EG_Produktion_FFB	3,843	3,000	8,740	11,529	G, R11	Ohne	ohne	ohne	kA	VF Außen	Verkehrsfläche	00_ARC_Bearbeitungsbereich
Fluchttreppe	01.00.T04	EG_Produktion_FFB	3,795	3,000	8,574	11,386	G, R11	Ohne	ohne	ohne	kA	VF Außen	Verkehrsfläche	00_ARC_Bearbeitungsbereich
Fluchttreppe	01.00.T05	EG_Produktion_FFB	4,121	3,000	8,940	12,363	G, R11	Ohne	ohne	ohne	kA	VF Außen	Verkehrsfläche	00_ARC_Bearbeitungsbereich
Fluchttreppe	01.00.T06	EG_Produktion_FFB	4,264	3,000	9,160	12,792	G, R11	Ohne	ohne	ohne	kA	VF Außen	Verkehrsfläche	00_ARC_Bearbeitungsbereich
Fluchttreppe	01.00.T07	EG_Produktion_FFB	5,629	3,000	11,260	16,887	G, R11	Ohne	ohne	ohne	kA	VF Außen	Verkehrsfläche	00_ARC_Bearbeitungsbereich
Heiztechnikraum	01.01.001	Wartung_FFB	231,943	3,000	92,212	695,829	G, R10	Ohne	ohne	ohne	kA	TF Außen	Technikfläche	00_ARC_Bearbeitungsbereich
Wartungsfläche	01.01.002	Wartung_FFB	591,997	5,045	289,867	2890,507	G, R10	Ohne	ohne	ohne	kA	VF	Verkehrsfläche	00_ARC_Bearbeitungsbereich
Elektrischer Betriebsraum AV	01.01.003	Wartung_FFB	9,860	2,750	12,600	27,066	RF, R10	RF, 10cm	AHD, Q1	GK, Q1	kA	TF	Technikfläche	00_ARC_Bearbeitungsbereich
Wartungsfläche	01.01.004	Wartung_FFB	859,742	5,045	214,094	4263,181	G, R10	Ohne	ohne	ohne	kA	VF	Verkehrsfläche	00_ARC_Bearbeitungsbereich
Verbindungssteg	01.01.005	Wartung_FFB	14,544	2,870	18,440	34,016	G, R10	Ohne	ohne	ohne	kA	VF	Verkehrsfläche	00_ARC_Bearbeitungsbereich
Raumlufttechnische Anlage	01.01.006	Wartung_FFB	209,585	6,180	75,360	1091,833	Abdichtung, R10	Ohne	ohne	ohne	kA	TF	Technikfläche	00_ARC_Bearbeitungsbereich
Raumlufttechnische Anlage	01.01.007	Wartung_FFB	690,763	7,180	185,591	3693,332	Abdichtung, R10	Ohne	ohne	ohne	kA	TF	Technikfläche	00_ARC_Bearbeitungsbereich
Verbindungssteg	01.01.008	Wartung_FFB	16,645	2,870	20,520	40,417	G, R10	Ohne	ohne	ohne	kA	VF	Verkehrsfläche	00_ARC_Bearbeitungsbereich
Wartungsfläche	01.01.009	Wartung_FFB	472,566	5,045	148,321	2336,001	G, R10	Ohne	ohne	ohne	kA	VF	Verkehrsfläche	00_ARC_Bearbeitungsbereich
Raumlufttechnische Anlage	01.01.010	Wartung_FFB	520,881	5,045	120,803	2553,631	RF, R10	Ohne	ohne	ohne	kA	TF	Technikfläche	00_ARC_Bearbeitungsbereich
Wartungsfläche	01.01.011	Wartung_FFB	780,241	5,045	228,595	3846,679	G, R10	Ohne	ohne	ohne	kA	VF	Verkehrsfläche	00_ARC_Bearbeitungsbereich
Raum für Datentechnik	01.01.012	Wartung_FFB	13,430	2,750	14,700	36,865	RF, R10	RF, 10cm	AHD, Q1	GK, Q1	kA	NUF 7	Nebennutzfläche	00_ARC_Bearbeitungsbereich
Elektrischer Betriebsraum AV	01.01.013	Wartung_FFB	10,030	2,750	12,700	27,532	RF, R10	RF, 10cm	AHD, Q1	GK, Q1	kA	TF	Technikfläche	00_ARC_Bearbeitungsbereich
Elektrischer Betriebsraum AV	01.01.014	Wartung_FFB	9,792	2,750	12,560	26,879	RF, R10	RF, 10cm	AHD, Q1	GK, Q1	kA	TF	Technikfläche	00_ARC_Bearbeitungsbereich
Verbindungssteg	01.01.015	Wartung_FFB	10,868	2,870	14,800	23,837	G, R10	Ohne	ohne	ohne	kA	VF	Verkehrsfläche	00_ARC_Bearbeitungsbereich
Wartungsfläche	01.01.016	Wartung_FFB	373,654	5,045	202,724	1822,962	G, R10	Ohne	ohne	ohne	kA	VF	Verkehrsfläche	00_ARC_Bearbeitungsbereich
Verbindungssteg	01.01.017	Wartung_FFB	10,868	2,870	14,800	23,465	G, R10	Ohne	ohne	ohne	kA	VF	Verkehrsfläche	00_ARC_Bearbeitungsbereich
Wartungsfläche	01.01.018	Wartung_FFB	144,921	5,045	57,850	730,726	G, R10	Ohne	ohne	ohne	kA	VF	Verkehrsfläche	00_ARC_Bearbeitungsbereich
Elektrischer Betriebsraum AV	01.01.019	Wartung_FFB	9,702	2,750	12,478	26,633	RF, R10	RF, 10cm	AHD, Q1	GK, Q1	kA	TF	Technikfläche	00_ARC_Bearbeitungsbereich
Raum für Datentechnik	01.01.020	Wartung_FFB	12,991	2,750	14,478	35,662	RF, R10	RF, 10cm	AHD, Q1	GK, Q1	kA	TF	Technikfläche	00_ARC_Bearbeitungsbereich
Raumlufttechnische Anlage	01.01.021	Wartung_FFB	160,362	5,045	53,818	808,222	RF, R10	Ohne	ohne	ohne	kA	TF	Technikfläche	00_ARC_Bearbeitungsbereich
Wartungsfläche	01.01.022	Wartung_FFB	25,207	5,045	20,602	121,077	G, R10	Ohne	ohne	ohne	kA	TF	Technikfläche	00_ARC_Bearbeitungsbereich
Elektrischer Betriebsraum AV	01.01.023	Wartung_FFB	9,860	2,750	12,600	27,067	RF, R10	RF, 10cm	AHD, Q1	GK, Q1	kA	TF	Technikfläche	00_ARC_Bearbeitungsbereich
Heiztechnikraum	01.01.024	Wartung_FFB	71,772	3,000	39,380	215,315	G, R10	Ohne	ohne	ohne	kA	TF Außen	Technikfläche	00_ARC_Bearbeitungsbereich
Verbindungssteg	01.01.025	Wartung_FFB	8,242	2,870	12,200	16,634	G, R10	Ohne	ohne	ohne	kA	VF	Verkehrsfläche	00_ARC_Bearbeitungsbereich
Verbindungssteg	01.01.026	Wartung_FFB	10,612	2,870	14,547	23,105	G, R10	Ohne	ohne	ohne	kA	VF	Verkehrsfläche	00_ARC_Bearbeitungsbereich
Verbindungssteg	01.01.027	Wartung_FFB	10,876	2,870	14,809	23,490	G, R10	Ohne	ohne	ohne	kA	VF	Verkehrsfläche	00_ARC_Bearbeitungsbereich
Verbindungssteg	01.01.028	Wartung_FFB	10,868	2,870	14,800	23,837	G, R10	Ohne	ohne	ohne	kA	VF	Verkehrsfläche	00_ARC_Bearbeitungsbereich