

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: K452 Sanierung Radnetz Deutschland,D-Route 5 Saar Mosel
VE: 26-0085SB Sanierung Saar Radweg Mettlach-SHB & Baustraße ..
LV: K 452 Sanierung Radnetz Deutschland, D-Route 5

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.	Allgemeine Arbeiten				
00.00.	Baustelleneinrichtung				
	<i>Hinweis zur OZ 00.00.0001.</i>				
00.00.0001.	19.101/107.11 Baustelle einrichten Sämtl.LV-Abschn.*Zufahrt vorh.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
00.00.0002.	19.101/112.01 Baustelle räumen Sämtl. LV-Abschn.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
	Zwischensumme 00.00.				,..
00.01.	Baubüro				
00.01.0001.	19.101/322.20.10.02.91 Baubüro für AG auf- und abbauen Fläche 25 m2*Stahlschrank Stellplatz AN*... Freitext ... Platz für 2 PKW	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
00.01.0002.	-- -- -- -- -- Baubüro für AG vorhalten Während ..	10,00	Mt	,..	,..
00.01.0003.	-- -- -- -- -- Baubüro für AG vorhalten Nach Räu..	4,00	Wo	,..	,..
	Zwischensumme 00.01.				,..
00.02.	Baustelleninformationsschild				
00.02.0001.	-- -- -- -- -- Baustellenschild aufstellen	2,00	St	,..	,..
00.02.0002.	-- -- -- -- -- Baustellenschild Fundament	2,00	St	,..	,..
00.02.0003.	-- -- -- -- -- Baustellenschild abbauen	2,00	St	,..	,..
00.02.0004.	-- -- -- -- -- Fundamente ziehen	2,00	St	,..	,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: K452 Sanierung Radnetz Deutschland,D-Route 5 Saar Mosel
 VE: 26-0085SB Sanierung Saar Radweg Mettlach-SHB & Baustraße ..
 LV: K 452 Sanierung Radnetz Deutschland, D-Route 5

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme 00.02.				,..
00.03.	Hilfsleistungen				
00.03.0001.	19.101/707 Belastungsfahrzeug bereitstellen	5,00	h	,..	,..
00.03.0002.	19.101/712.11 Probegefäß liefern 10-l-Blecheimer*Mithilfe Kprüf.	7,00	St	,..	,..
	<i>Hinweis zur OZ 00.03.0003.</i>				
00.03.0003.	19.101/722.29.19 Bohrkern entnehmen Kern-DU 15 cm*... Freitext ... Asphaltschicht*... Freitext ...	2,00	St	,..	,..
00.03.0004.	19.101/722.29.19 Bohrkern entnehmen Kern-DU 15 cm*... Freitext ... Asphaltschicht*... Freitext ...	12,00	St	,..	,..
	Zwischensumme 00.03.				,..
00.04.	SiGeKo				
00.04.0001.	19.101/513 SiGe-Plan erstellen	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
00.04.0002.	19.101/528 SiGe-Koordinator stellen.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
00.04.0003.	19.101/508 Vorankündigung erstellen	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
	Zwischensumme 00.04.				,..
00.05.	Leistungen nach RiStWag 2016				
00.05.0001.	-- -- -- -- -- Entsorgungscontainer aufstellen	1,00	St	,..	,..
00.05.0002.	-- -- -- -- -- Entsorgungscontainer umsetzen	2,00	St	,..	,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: K452 Sanierung Radnetz Deutschland,D-Route 5 Saar Mosel
VE: 26-0085SB Sanierung Saar Radweg Mettlach-SHB & Baustraße ..
LV: K 452 Sanierung Radnetz Deutschland, D-Route 5

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.05.0003.	-- -- -- -- -- Entsorgungscontainer vorhalten	300,00	d	,..	,..
00.05.0004.	-- -- -- -- -- Ölbindemittel einlagern	50,00	kg	,..	,..
00.05.0005.	-- -- -- -- -- Ölauffangwanne aufstellen	1,00	St	,..	,..
00.05.0006.	-- -- -- -- -- Ölauffangwanne umsetzen	2,00	St	,..	,..
00.05.0007.	-- -- -- -- -- Ölauffangwanne vorhalten	300,00	d	,..	,..
	Zwischensumme 00.05.				,..
00.06.	Erschwerniszulagen				
00.06.0001.	-- -- -- -- -- Erschwerniszulage Mettlach Keuchingen - Landesgrenze	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
00.06.0002.	-- -- -- -- -- Erschwerniszulage Landesgrenze - Thaben (Rheinland-Pfalz)	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
	Zwischensumme 00.06.				,..
00.07.	Verkehrssicherung von längerer Dauer				
	Hinweis zur OZ 00.07.0001.				
00.07.0001.	21.105/125.31.10.09.90 Verkehrssicherung läng.Dauer durchf Arb.st.u. Uml.str*VZ-Plan des AG außer/in Kraft s.*... Freitext Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
00.07.0002.	21.105/125.31.10.09.90 Verkehrssicherung läng.Dauer durchf Arb.st.u. Uml.str*VZ-Plan des AG außer/in Kraft s.*... Freitext Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: K452 Sanierung Radnetz Deutschland,D-Route 5 Saar Mosel
VE: 26-0085SB Sanierung Saar Radweg Mettlach-SHB & Baustraße ..
LV: K 452 Sanierung Radnetz Deutschland, D-Route 5

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	<i>Hinweis zur OZ 00.07.0003.</i>				
00.07.0003.	-- -- -- -- -- Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st. zweimal täglich elektron. Gerät	240,00	d	,...	,...
00.07.0004.	-- -- -- -- -- Kontrolle d. Verkehrss. a. Uml.str. zweimal täglich elektron. Gerät	240,00	d	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 00.07.0005.</i>				
00.07.0005.	-- -- -- -- -- STLB-Bau: 04/2019 091 Polier/-in sämtliche Kosten/Zusch..	16,00	h	,...	,...
00.07.0006.	-- -- -- -- -- STLB-Bau: 04/2019 091 Baufacharbeiter/-in sämtliche Kos..	16,00	h	,...	,...
00.07.0007.	-- -- -- -- -- STLB-Bau: 04/2019 091 Baumaschinenführer/-in sämtliche ..	16,00	h	,...	,...
00.07.0008.	-- -- -- -- -- STLB-Bau: 04/2019 091 Bauhelfer/-in sämtliche Kosten/Zu..	16,00	h	,...	,...
00.07.0009.	-- -- -- -- -- STLB-Bau: 04/2019 091 Minibagger Fahrer/-in	16,00	h	,...	,...
00.07.0010.	-- -- -- -- -- STLB-Bau: 04/2019 091 Hydraulikbagger Fahrer/-in Tieflö..	16,00	h	,...	,...
00.07.0011.	-- -- -- -- -- STLB-Bau: 04/2019 091 LKW Fahrer/-in 12-20t	16,00	h	,...	,...
00.07.0012.	-- -- -- -- -- STLB-Bau: 04/2019 091 LKW Fahrer/-in 20-30t	16,00	h	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	K452	Sanierung Radnetz Deutschland,D-Route 5 Saar Mosel
VE:	26-0085SB	Sanierung Saar Radweg Mettlach-SHB & Baustraße ..
LV:	K 452	Sanierung Radnetz Deutschland, D-Route 5

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	00.07.			,..
	Zwischensumme	00.			,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: K452 Sanierung Radnetz Deutschland,D-Route 5 Saar Mosel
VE: 26-0085SB Sanierung Saar Radweg Mettlach-SHB & Baustraße ..
LV: K 452 Sanierung Radnetz Deutschland, D-Route 5

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.	Saarland				
	<i>Hinweis zur OZ 01.00.</i>				
01.00.	Vorarbeiten, Rekultivierungsarbeiten				
01.00.0001.	--- Lichttraumprofilschnitt durchführen 4,5m ü. landw.Fl. 1,00 m Abstand Schnittg. Verw.AN	350,00	m	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 01.00.0002.</i>				
01.00.0002.	--- Verrechnungssatz für Höhenarbeite..	8,00	h	,...	,...
01.00.0003.	--- Verrechnungssatz für Radlader-Ein..	1,00	d	,...	,...
01.00.0004.	--- Entsorgung Abraummassen	1,00	t	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 01.00.0005.</i>				
01.00.0005.	24.106/040.01 Waldfläche abholzen ohne Roden S.Abr.Verwert. AN	350,00	m2	,...	,...
01.00.0006.	24.106/030.10.11 Bäume fällen ohne Roden DU über 0,1-0,3 m*Holz Verwert. AN S.Abr.Verwert. AN	21,00	St	,...	,...
01.00.0007.	24.106/030.20.11 Bäume fällen ohne Roden DU über 0,3-0,5 m*Holz Verwert. AN S.Abr.Verwert. AN	14,00	St	,...	,...
01.00.0008.	24.106/030.30.11 Bäume fällen ohne Roden DU über 0,5-0,75m*Holz Verwert. AN S.Abr.Verwert. AN	7,00	St	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: K452 Sanierung Radnetz Deutschland,D-Route 5 Saar Mosel
VE: 26-0085SB Sanierung Saar Radweg Mettlach-SHB & Baustraße ..
LV: K 452 Sanierung Radnetz Deutschland, D-Route 5

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.00.0009.	24.106/030.40.11 Bäume fällen ohne Roden DU über 0,75-1 m*Holz Verwert. AN S.Abr.Verwert. AN	3,00	St	,..	,..
	Zwischensumme 01.00.				,..
01.01.	Erdarbeiten				
	<i>Hinweis zur OZ 01.01.0001.</i>				
01.01.0001.	-- -- -- -- -- Suchgraben herstellen Tiefe bis 1,25 m Boden einb.u.v. Abrechnung Abtrag	15,00	m3	,..	,..
01.01.0002.	24.106/243.90.30.01 Baustoff liefern und einbauen ... Freitext ...*Leitungsgraben Abrechng. Auftrag	10,00	m3	,..	,..
01.01.0003.	-- -- -- -- -- Oberboden abtragen ... Freitext ... Neigung über 1:4 Abtrag ü. 10-30cm Oberb.Verw. AN Abrechnung Abtrag	50,00	m3	,..	,..
01.01.0004.	-- -- -- -- -- Boden bzw. Fels lösen und verwerten profilg. lösen Planum nicht ges. Abrechnung Abtrag	150,00	m3	,..	,..
01.01.0005.	-- -- -- -- -- Kammervverbundplatten/Rasengitters..	1.500,00	m	,..	,..
01.01.0006.	-- -- -- -- -- Holzschnitzel 5/30 D 10cm	50,00	m2	,..	,..
	Zwischensumme 01.01.				,..
01.02.	Gabionen				

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: K452 Sanierung Radnetz Deutschland,D-Route 5 Saar Mosel
VE: 26-0085SB Sanierung Saar Radweg Mettlach-SHB & Baustraße ..
LV: K 452 Sanierung Radnetz Deutschland, D-Route 5

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.02.0001.	-- -- -- -- -- Geröll und Lockermaterial entfernen..	150,00	m3	,..	,..
01.02.0002.	-- -- -- -- -- Schottertragschicht herstellen KL. F.Einb. o. F. 0/32 URA+Einbaudoku Dicke 20 cm U min.13+Filterst	150,00	m2	,..	,..
01.02.0003.	-- -- -- -- -- Gabionenwand herstellen 100x50 mm Wandh. bis 1,5 m	150,00	m3	,..	,..
	Zwischensumme 01.02.				,..
01.03.	Bankette				
	<i>Hinweis zur OZ 01.03.0001.</i>				
01.03.0001.	24.112/041.91.10.00.02 Bankett schälen ... Freitext ...*Dicke bis 5cm 12 tief+ 6 hoch*SG entsorgen	250,00	m	,..	,..
01.03.0002.	24.112/041.99.10.00.02 Bankett schälen ... Freitext ...*... Freitext ... 12 tief+ 6 hoch*SG entsorgen	1.900,00	m	,..	,..
01.03.0003.	24.112/041.91.10.00.99 Bankett schälen ... Freitext ...*Dicke bis 5cm 12 tief+ 6 hoch*... Freitext ...	500,00	m	,..	,..
01.03.0004.	24.112/041.91.10.00.99 Bankett schälen ... Freitext ...*Dicke bis 5cm 12 tief+ 6 hoch*... Freitext ...	1.900,00	m	,..	,..
01.03.0005.	-- -- -- -- -- Bankett profilgerecht herstellen einschichtig 3cm tiefer DPR 100	1.000,00	t	,..	,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: K452 Sanierung Radnetz Deutschland,D-Route 5 Saar Mosel
VE: 26-0085SB Sanierung Saar Radweg Mettlach-SHB & Baustraße ..
LV: K 452 Sanierung Radnetz Deutschland, D-Route 5

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.03.0006.	-- -- -- -- -- Boden aus den Abtragungsbereichen..	550,00	m³	,..	,..
	Zwischensumme 01.03.				,..
01.04.	Schichten ohne Bindemittel				
01.04.0001.	24.112/006.14.50.05 Schicht ohne Bindemittel aufnehmen SfM*Dicke ü.15-20cm Geh- und Radwege*Bstoff entsorgen	75,00	m2	,..	,..
01.04.0002.	24.112/320.51.10.04.00 Schottertragschicht herstellen Gehu.Radw. o.F.*0/32 URA+Einbaudoku*Dicke 30 cm	75,00	m2	,..	,..
	<i>Hinweis zur OZ 01.04.0003.</i>				
01.04.0003.	-- -- -- -- -- Unterlage profilieren ... Freitext ... EV2 mind.45 Unebenh. max.2 cm	3.500,00	m2	,..	,..
01.04.0004.	-- -- -- -- -- Überschüssigen Baustoff entfernen Abrechnung Abtrag	50,00	m3	,..	,..
01.04.0005.	24.112/031.99 Baustoff f. Profilausgleich liefern ... Freitext ...	300,00	t	,..	,..
	<i>Hinweis zur OZ 01.04.0006.</i>				
01.04.0006.	-- -- -- -- -- Ungebundene Tragschicht herstellen	1.300,00	m2	,..	,..
01.04.0007.	-- -- -- -- -- Wassergebundene Deckschicht herstell..	1.300,00	m2	,..	,..
	Zwischensumme 01.04.				,..
01.05.	Asphaltbauweisen				

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: K452 Sanierung Radnetz Deutschland,D-Route 5 Saar Mosel
VE: 26-0085SB Sanierung Saar Radweg Mettlach-SHB & Baustraße ..
LV: K 452 Sanierung Radnetz Deutschland, D-Route 5

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<i>Hinweis zur OZ 01.05.0001.</i>					
01.05.0001.	26.813/001.23.34.09.11 Asph. standardfräs. Kopierfräsverf. LA 12*Breite ü.50-100cm Tiefe 6 cm*ATD*... Freitext ... Ausb. Wiederverw.*Unebenheit 4 mm	800,00	m2	,..	,..
01.05.0002.	26.813/137.29.10.00 Asphalttragsch. aus AC 22 T N herst Rad- und Gehwege*... Freitext ... 50/70//50/80VL	150,00	t	,..	,..
01.05.0003.	21.113/058.91.12 Unterlage reinigen ... Freitext ...*lose Teile aufn. zus. Flächen*Hochdr.-Sauganl.	4.500,00	m2	,..	,..
01.05.0004.	26.813/049.11.02 Unterlage reinigen Asphaltbefestig.*lose Teile aufn. Hochdr.-Düsen.	4.500,00	m2	,..	,..
01.05.0005.	26.813/061.59.08.29.00 Bitumenemulsion aufsprühen Rad- und Gehwege*... Freitext ... N. gefr. dicht*C40B5-S ... Freitext ...	4.500,00	m2	,..	,..
01.05.0006.	26.813/221.99.10.00 Asphaltbindersch.a. AC 16 B N herst ... Freitext ...*... Freitext ... 50/70//50/80VL	600,00	t	,..	,..
01.05.0007.	26.813/061.53.03.23.00 Bitumenemulsion aufsprühen Rad- und Gehwege*vor A.deckschicht ABS geschlossen*C40B5-S Menge 200 - 300	4.500,00	m2	,..	,..
01.05.0008.	26.813/334.71.12.00.00 Asphaltdecksch. aus AC 8 D N herst. Rad- u. Gehwege*neu/feingef. Unt. Dicke 3 cm*70/100	4.500,00	m2	,..	,..
01.05.0009.	26.813/938.03.03 Randabdichtung herstellen Randmasse*über 10-12 cm	1.700,00	m	,..	,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: K452 Sanierung Radnetz Deutschland,D-Route 5 Saar Mosel
VE: 26-0085SB Sanierung Saar Radweg Mettlach-SHB & Baustraße ..
LV: K 452 Sanierung Radnetz Deutschland, D-Route 5

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.05.0010.	26.813/961.12.21 Abstumpfungsmaßnahme durchführen LFK 1/3*Gestein wie Aufh. 1,0 bis 2,0 kg/m2*maschinell	4.500,00	m2	,..	,..
01.05.0011.	-- -- -- -- -- Ankeilungen in der Asphalttragsch..	50,00	m2	,..	,..
01.05.0012.	26.813/074.13.02 Erschwernis infolge Einbauten Erschwer. gesamt*A.decks.+A.bind. Schächte	4,00	St	,..	,..
	Zwischensumme 01.05.				,..
01.06.	Fugen, Nähte				
01.06.0001.	26.813/949.21.41.01 Naht oder Anschluss zur Fuge aufw. Quernaht/-anschl.*bis 20 m Tiefe 30 mm*Breite 10 mm schneiden	35,00	m	,..	,..
01.06.0002.	26.813/933.12.31.01 Anschl. a. Fuge m. B-fugenb. herst. Anschl. ADS*Anschluss quer Schichtd. 3 cm*bis 20 m Breite 10 mm	35,00	m	,..	,..
	Zwischensumme 01.06.				,..
01.07.	Pflaster, Borde, Rinnen				
01.07.0001.	-- -- -- -- -- Fläche aus Rasengitterplatten	70,00	m2	,..	,..
01.07.0002.	-- -- -- -- -- Rasengitterplatten trennen	30,00	m	,..	,..
01.07.0003.	-- -- -- -- -- Abdeckung Schachtbauwerk mit Stah.. Dicke mind. 30 mm	15,00	m2	,..	,..
01.07.0004.	-- -- -- -- -- Schachtabdeckung anpassen	1,00	St	,..	,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: K452 Sanierung Radnetz Deutschland,D-Route 5 Saar Mosel
VE: 26-0085SB Sanierung Saar Radweg Mettlach-SHB & Baustraße ..
LV: K 452 Sanierung Radnetz Deutschland, D-Route 5

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.07.0005.	-- -- -- -- -- Epoxydharzbeschichtung, 2-kompone.. einschl. Vorbehandlung und Abstreuerung	10,00	m2	,..	,..
01.07.0006.	-- -- -- -- -- Pflaster überfahrbare Rinne gebundene Ausführung	15,00	m2	,..	,..
01.07.0007.	23.115/311.08.01.01.11 Bordstein aus Beton setzen BSt. TB 8x20 cm*Fuge Typ B gerader Stein*bis 10 cm unt. OK F-beton 12 MPa	35,00	m	,..	,..
	Zwischensumme 01.07.				,..
01.08.	Herstellung Steinschlagschutzzaun				
	<i>Hinweis zur OZ 01.08.0001.</i>				
01.08.0001.	-- -- -- -- -- Statische Berechnung	5,00	St	,..	,..
01.08.0002.	-- -- -- -- -- Systemplan, -beschreibung u. Zeich.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
01.08.0003.	-- -- -- -- -- Zauntrasse abstecken	190,00	m	,..	,..
01.08.0004.	-- -- -- -- -- Beräumung des Baufeldes	4.350,00	m2	,..	,..
	<i>Hinweis zur OZ 01.08.0005.</i>				
01.08.0005.	-- -- -- -- -- Probeanker GEWI 32, verrohrt	6,00	m	,..	,..
01.08.0006.	-- -- -- -- -- Zugprobebelastung am Probeanker	3,00	St	,..	,..
01.08.0007.	-- -- -- -- -- Geotextilstrumpf einbauen	15,00	m	,..	,..
	<i>Hinweis zur OZ 01.08.0008.</i>				

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: K452 Sanierung Radnetz Deutschland,D-Route 5 Saar Mosel
VE: 26-0085SB Sanierung Saar Radweg Mettlach-SHB & Baustraße ..
LV: K 452 Sanierung Radnetz Deutschland, D-Route 5

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.08.0008.	-- -- -- -- -- Mikropfahl Fundamentverankerung char. Ankerkraft >240 kN, L= mind. 6 m	290,00	m	,..	,..
01.08.0009.	-- -- -- -- -- Mikropfahl Rückabspannung char. ..	120,00	m	,..	,..
01.08.0010.	-- -- -- -- -- Mikropfahl Seitenabspannung char...	120,00	m	,..	,..
01.08.0011.	-- -- -- -- -- Mehrlängen Anker	50,00	m	,..	,..
01.08.0012.	-- -- -- -- -- Mehrverbrauch Zement	500,00	kg	,..	,..
01.08.0013.	-- -- -- -- -- Pfahlprüfungen durchführen	15,00	St	,..	,..
01.08.0014.	-- -- -- -- -- Steinschlagschutzzaun >=100kJ, H=2,00 m, Teillängen L=50m	100,00	m	,..	,..
01.08.0015.	-- -- -- -- -- Steinschlagschutzzaun >=100kJ, H=2,00 m, Teillängen L=30m	90,00	m	,..	,..
01.08.0016.	-- -- -- -- -- Schlepp-/Runsennetz inkl. Kreuzan..	30,00	m2	,..	,..
01.08.0017.	-- -- -- -- -- Abnahme durch den Systemlieferanten	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
	Zwischensumme 01.08.				,..
01.09.	Bankettbalken				
	<i>Hinweis zur OZ 01.09.0001.</i>				
01.09.0001.	-- -- -- -- -- Statische Berechnung Bankettbalken	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
01.09.0002.	-- -- -- -- -- Statische Berechnung Rückverhängung	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: K452 Sanierung Radnetz Deutschland,D-Route 5 Saar Mosel
VE: 26-0085SB Sanierung Saar Radweg Mettlach-SHB & Baustraße ..
LV: K 452 Sanierung Radnetz Deutschland, D-Route 5

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.09.0003.	-- -- -- -- -- Einarbeitung von Prüfberichten ..	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
01.09.0004.	24.106/053.63.02.31 Bauliche Anlage abbrechen Fundament*Stahlbeton Abbruch bis 1 m*Anl. freilegen ges. Abbr. verw.	5,00	m3	,..	,..
01.09.0005.	24.106/213.91.01.01.00 Boden bzw. Fels lösen und verwerten ... Freitext ...*profilg. lösen Planum nicht ges.*Abrechnung Abtrag	600,00	m3	,..	,..
01.09.0006.	22.118/113.90.00.99 Schalung herstellen und beseitigen. ... Freitext ...*... Freitext ...	175,00	m2	,..	,..
01.09.0007.	22.118/213.91 Betonstahl einbauen ... Freitext ...*BSt 500 S	3,75	t	,..	,..
01.09.0008.	22.118/328.11.01 Beton f. Sauberkeitsschicht herst. C8/10*X0*Dicke min. 10 cm	25,00	m2	,..	,..
01.09.0009.	22.118/318.91.31.00 Bew. Beton herst., Schalung gesond. ... Freitext ...*Stahlbeton C25/30*XC2	25,00	m3	,..	,..
01.09.0010.	-- -- -- -- -- Mikropfahl zur Fundamentverankeru.. L= 6 m, a=1,50m, alpha= 15 grad, Durchmesser 95 mm	45,00	St	,..	,..
01.09.0011.	-- -- -- -- -- Mikropfahl zur Fundamentverankeru.. L= 6 m, a=1,50m, alpha= 15 grad, Durchmesser 95 mm	15,00	St	,..	,..
01.09.0012.	-- -- -- -- -- Mehrverbrauch Zement	300,00	kg	,..	,..
01.09.0013.	-- -- -- -- -- Pfahlprüfungen durchführen	3,00	St	,..	,..
	Zwischensumme 01.09.				,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: K452 Sanierung Radnetz Deutschland,D-Route 5 Saar Mosel
VE: 26-0085SB Sanierung Saar Radweg Mettlach-SHB & Baustraße ..
LV: K 452 Sanierung Radnetz Deutschland, D-Route 5

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.10.	Beschilderung				
	<i>Hinweis zur OZ 01.10.0001.</i>				
01.10.0001.	-- -- -- -- -- Verkehrsschild abbauen Größe bis 1,1 m ² Rohrf. bis 76,1 Fundament entf. neben d. Fahrbahn säubern u. lagern Boden a.Bst.verf.	30,00	St	,...	,...
01.10.0002.	-- -- -- -- -- Rohrpfosten des AG aufstellen L>3-4m D b. 76 mm Boden Unterl. AG Ortbf.0,4/0,4/0,8 Aushub verwerten lagert in Baust.	6,00	St	,...	,...
01.10.0003.	-- -- -- -- -- Rohrpfosten aufstellen Länge>3500-4000mm R.St. 76,1/2,0 mm Boden Unterl. AG Ortbf.0,4/0,4/0,8 Aushub verwerten Preisänd. Pfosten	24,00	St	,...	,...
01.10.0004.	-- -- -- -- -- Verkehrsschild anbringen ... Freitext ... einseitig Folie RA 1 2 mm dick St.Rohrsch.Plan I UK Schild unt.2 m	30,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 01.10.0005.</i>				
01.10.0005.	21.130/302.73.00.97.21 Rohrpfosten aufstellen Länge>4000-4500mm*R.St. 76,1/2,9 mm ... Freitext ...*Ortb.0,4/0,4/0,8 Aushub verwerten*Preisänd. Pfosten	6,00	St	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: K452 Sanierung Radnetz Deutschland,D-Route 5 Saar Mosel
VE: 26-0085SB Sanierung Saar Radweg Mettlach-SHB & Baustraße ..
LV: K 452 Sanierung Radnetz Deutschland, D-Route 5

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.10.0006.	-- -- -- -- -- Verkehrsschild anbringen ... Freitext ... Größe 2 einseitig Folie RA 2 Profilverstärkt Edelst.Klemmsch. UK Schild ab 2 m	4,00	St	,..	,..
01.10.0007.	-- -- -- -- -- Verkehrsschild anbringen ... Freitext ... Größe 2 einseitig Folie RA 2 Profilverstärkt Edelst.Klemmsch. UK Schild ab 2 m	2,00	St	,..	,..
	Zwischensumme 01.10.				,..
01.11.	Geländer				
01.11.0001.	-- -- -- -- -- Reste von Zaunpfosten abbauen Schneiden	70,00	St	,..	,..
01.11.0002.	-- -- -- -- -- Holzgeländer abbauen Gel. an Böschung Betonfundament Pfostenabst.2,50m	130,00	m	,..	,..
01.11.0003.	-- -- -- -- -- Holzgeländer abbauen Gel. an Böschung Betonfund.,m H-Anker Pfostenabst.2,50m	600,00	m	,..	,..
	<i>Hinweis zur OZ 01.11.0004.</i>				
01.11.0004.	-- -- -- -- -- Holz-Stahlgeländer Rammen	750,00	m	,..	,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: K452 Sanierung Radnetz Deutschland,D-Route 5 Saar Mosel
VE: 26-0085SB Sanierung Saar Radweg Mettlach-SHB & Baustraße ..
LV: K 452 Sanierung Radnetz Deutschland, D-Route 5

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.11.0005.	-- -- -- -- -- Holz-Stahlgeländer Fußplatte	20,00	m	,...	,...
01.11.0006.	-- -- -- -- -- Holz-Stahlgeländer Befestigungsplatte seitlich	150,00	m	,...	,...
01.11.0007.	-- -- -- -- -- Zualge Fels von Hand stemmen für ..	30,00	St	,...	,...
01.11.0008.	21.128/205.19 Pfosten in Beton setzen (Zulage) Fund. D.30/60cm*... Freitext ...	20,00	St	,...	,...
01.11.0009.	21.128/205.19 Pfosten in Beton setzen (Zulage) Fund. D.30/60cm*... Freitext ...	30,00	St	,...	,...
01.11.0010.	-- -- -- -- -- Pfosten kürzen C-100	50,00	St	,...	,...
01.11.0011.	-- -- -- -- -- zusätzlicher Stahlpfosten C100 , L= 2.000mm inkl. Handlaufhalter mit abgewinkelter Aufnahmeplatte	30,00	St	,...	,...
01.11.0012.	-- -- -- -- -- zusätzlicher Stahlpfosten C100 , mit seitr. Befestigungsplatte inkl. Handlaufhalter mit abgewinkelter Aufnahmeplatte	2,00	St	,...	,...
01.11.0013.	-- -- -- -- -- zusätzlicher Stahlpfosten C100 , L= 1.000mm inkl. Handlaufhalter als Endpfosten	30,00	St	,...	,...
01.11.0014.	-- -- -- -- -- zusätzlicher Stahlpfosten C100 , L= 1.000mm mit seitr. Befestigungsplatte inkl. Handlaufhalter als Endpfosten	2,00	St	,...	,...

Hinweis zur OZ 01.11.0015.

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: K452 Sanierung Radnetz Deutschland,D-Route 5 Saar Mosel
VE: 26-0085SB Sanierung Saar Radweg Mettlach-SHB & Baustraße ..
LV: K 452 Sanierung Radnetz Deutschland, D-Route 5

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.11.0015.	-- -- -- -- -- Baugrube herstellen ... Freitext Freitext Freitext ... Aushub verwert.AN Abr. senkrecht	10,00	m3	,..	,..
01.11.0016.	-- -- -- -- -- Bew. Beton einschl. Schalung herst. Stahlbeton C30/37*XF4, XC4, XD3	5,00	m3	,..	,..
01.11.0017.	-- -- -- -- -- Betonstahl einbauen	1,00	t	,..	,..
01.11.0018.	-- -- -- -- -- Geländer abbauen Brücke Stahl H = 1000 mm Pfosten abschr.	10,00	m	,..	,..
01.11.0019.	-- -- -- -- -- Stahlgeländer einbauen Brücke Stahl ... Freitext Freitext Freitext ... Verz./EP/PUR	38,00	m	,..	,..
01.11.0020.	-- -- -- -- -- Geländerabwinkelungen	7,00	St	,..	,..
	Zwischensumme 01.11.				,..
01.12.	Ausstattungsgegenstände				
01.12.0001.	-- -- -- -- -- Informationstafeln ausbauen und ..	4,00	St	,..	,..
01.12.0002.	-- -- -- -- -- Mülleimer abbauen, verwerten einschl. Fundament	1,00	St	,..	,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: K452 Sanierung Radnetz Deutschland,D-Route 5 Saar Mosel
VE: 26-0085SB Sanierung Saar Radweg Mettlach-SHB & Baustraße ..
LV: K 452 Sanierung Radnetz Deutschland, D-Route 5

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.12.0003.	-- -- -- -- -- Bänke abbauen und fachgerecht ent..	3,00	St	,..	,..
01.12.0004.	-- -- -- -- -- Hanit Bänke, Modell Sitzgruppe ..	1,00	St	,..	,..
01.12.0005.	-- -- -- -- -- Fahrradanlehnbügel	1,00	St	,..	,..
	Zwischensumme 01.12.				,..
01.13.	Markierungsarbeiten				
01.13.0001.	21.131/110.02 Markierungsfläche reinigen Saugkehrwagen	30,00	m2	,..	,..
01.13.0002.	21.131/505.91.27.09.29 Längsmarkierung Typ II herstellen ... Freitext ...*Breite 0,12 m ohne Vormarkier.*Heißplastikmasse ... Freitext ...*P 7 ... Freitext ...	100,00	m	,..	,..
01.13.0003.	21.131/520.12.92.09.99 Pfeilmarkierung Typ II herstellen geradeaus*ohne Vormarkier. ... Freitext ...*Heißplastikmasse ... Freitext ...*... Freitext ...	6,00	St	,..	,..
01.13.0004.	-- -- -- -- -- Sonstiges Mark.zeichen Typ II herst ... Freitext ... ohne Vormarkier. Heißplastikmasse ... Freitext Freitext ...	6,00	St	,..	,..
	Zwischensumme 01.13.				,..
	Zwischensumme 01.				,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: K452 Sanierung Radnetz Deutschland,D-Route 5 Saar Mosel
VE: 26-0085SB Sanierung Saar Radweg Mettlach-SHB & Baustraße ..
LV: K 452 Sanierung Radnetz Deutschland, D-Route 5

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.	Rheinland-Pfalz				
02.00.	Erdarbeiten				
	<i>Hinweis zur OZ 02.00.0001.</i>				
02.00.0001.	-- -- -- -- -- Oberboden abtragen und andecken Abtrag bis 10 cm Mulden/Gräben 3 cm unter Fahrb. Andeck. ü. 5-15cm Aufmaß Fahrzeug	50,00	m3	,..	,..
02.00.0002.	-- -- -- -- -- Boden bzw. Fels lösen und verwerten profilg. lösen BM-0 Abrechnung Abtrag	90,00	m3	,..	,..
02.00.0003.	24.106/243.90.90.01 Baustoff liefern und einbauen ... Freitext ...*... Freitext ... Abrechng. Auftrag	70,00	m3	,..	,..
02.00.0004.	-- -- -- -- -- Mulde herstellen eingeb.verd. Bod. ... Freitext Freitext ... Tiefe ü. 0,3-0,5m ... Freitext ... Boden Verwert. AN	200,00	m	,..	,..
02.00.0005.	-- -- -- -- -- Auslaufbereich der asphaltierten ..	5,00	m²	,..	,..
	<i>Hinweis zur OZ 02.00.0006.</i>				
02.00.0006.	-- -- -- -- -- Bankett schälen '0,8 m' Dicke 5-10cm 12 tief+ 6 hoch SG entsorgen	11.000,00	m	,..	,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: K452 Sanierung Radnetz Deutschland,D-Route 5 Saar Mosel
VE: 26-0085SB Sanierung Saar Radweg Mettlach-SHB & Baustraße ..
LV: K 452 Sanierung Radnetz Deutschland, D-Route 5

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.00.0007.	-- -- -- -- -- Boden aus den Abtragungsbereichen..	250,00	m³	,..	,..
02.00.0008.	-- -- -- -- -- Bankett profilgerecht herstellen einschichtig 3cm tiefer DPR 100	3.500,00	t	,..	,..
	Zwischensumme 02.00.				,..
02.01.	Schichten ohne Bindemittel				
	<i>Hinweis zur OZ 02.01.0001.</i>				
02.01.0001.	-- -- -- -- -- Unterlage profilieren ... Freitext ... EV2 mind.45 Unebenh. max.2 cm	23.000,00	m2	,..	,..
02.01.0002.	-- -- -- -- -- Überschüssigen Baustoff entfernen Aufmaß Fahrzeug	200,00	m3	,..	,..
02.01.0003.	24.112/031.99 Baustoff f. Profilausgleich liefern ... Freitext ...	2.000,00	t	,..	,..
02.01.0004.	-- -- -- -- -- Deckschicht ohne Bindem. herst. Gehu.Radw. o.F. 0/8 URA+Einbaudoku ... Freitext ...	23.000,00	m2	,..	,..
	Zwischensumme 02.01.				,..
02.02.	Asphaltbauweisen				
02.02.0001.	26.813/032.12.09 Asphaltbefestigung aufnehmen Fahrbahn*Dicke ü. 3-6 cm ... Freitext ...	60,00	m2	,..	,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: K452 Sanierung Radnetz Deutschland,D-Route 5 Saar Mosel
VE: 26-0085SB Sanierung Saar Radweg Mettlach-SHB & Baustraße ..
LV: K 452 Sanierung Radnetz Deutschland, D-Route 5

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.02.0002.	-- -- -- -- -- Pechhaltige Befestigung aufnehmen	60,00	m2	,..	,..
02.02.0003.	-- -- -- -- -- Besonders überwachungsbedürftiger..	10,00	t	,..	,..
02.02.0004.	26.813/041.21.01 Asphaltbefestigung trennen Anbauber. quer*schneiden Dicke bis 3 cm	15,00	m	,..	,..
02.02.0005.	-- -- -- -- -- Erschwernis infolge Einbauten Erschwer. gesamt A.tragschicht	3,00	St	,..	,..
02.02.0006.	-- -- -- -- -- Erschwernis infolge Einbauten Erschwer. gesamt ... Freitext ...	5,00	St	,..	,..
02.02.0007.	26.813/833.29.10 Asphalttragd. aus AC 16 TD herst. Rad- und Gehwege*... Freitext ... 70/100//50/80VL	150,00	t	,..	,..
02.02.0008.	26.813/949.21.43.01 Naht oder Anschluss zur Fuge aufw. Quernaht/-anschl.*bis 20 m Tiefe 30 mm*Breite 15 mm schneiden	25,00	m	,..	,..
02.02.0009.	26.813/953.21.14.20.01 Fugenfüllung herstellen Querfuge*Deckschicht bis 20 m*Tiefe 30 mm Breite 12 mm*Fugenmasse N2	25,00	m	,..	,..
02.02.0010.	26.813/938.03.03 Randabdichtung herstellen Randmasse*über 10-12 cm	200,00	m	,..	,..
02.02.0011.	26.813/961.12.21 Abstumpfungsmaßnahme durchführen LFK 1/3*Gestein wie Aufh. 1,0 bis 2,0 kg/m2*maschinell	700,00	m2	,..	,..
02.02.0012.	-- -- -- -- -- Erschwernis für die Ausbildung ..	15,00	m²	,..	,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: K452 Sanierung Radnetz Deutschland,D-Route 5 Saar Mosel
VE: 26-0085SB Sanierung Saar Radweg Mettlach-SHB & Baustraße ..
LV: K 452 Sanierung Radnetz Deutschland, D-Route 5

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	02.02.			,..
02.03.	Entwässerung für Straßen				
	<i>Hinweis zur OZ 02.03.0001.</i>				
02.03.0001.	24.110/362.04.41.00 Schachtanschluss herstellen (Zul.) Rohr DN 200*Kunststoff-Rohr Betonfertigteile	1,00	St	,..	,..
02.03.0002.	24.110/315.33.11.11.00 Anschlussleitung herstellen Rohr DN 200*PVC-U-Rohr Rohrverb.Wahl AN*Bettung Typ 1 Tiefe bis 1,25 m*Überdeckg.bis 1 m	5,00	m	,..	,..
02.03.0003.	24.110/369.09.04.04 Formstück einbauen (Zul.) Bogen DN 200*Kunststoff-Rohr Rohr DN 200	4,00	St	,..	,..
02.03.0004.	24.110/547.22 Formstück f.Kastenrinne einb.(Zul.) Zwi.St/Abl/Eimer*Abfluss DN 200	1,00	St	,..	,..
02.03.0005.	-- -- -- -- -- Kastenrinne einbauen Klasse D 400 Nenngröße 150 Betonfertigteile in Asphalt-Fläche Aufl.+RSt Herstan ... Freitext Freitext ...	4,00	m	,..	,..
	Zwischensumme	02.03.			,..
02.04.	Betonarbeiten				
02.04.0001.	23.114/010.11.01 Betondecke schneiden volle Tiefe*Dicke ü. 10-15 cm Oberfl. reinigen	5,00	m	,..	,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: K452 Sanierung Radnetz Deutschland,D-Route 5 Saar Mosel
VE: 26-0085SB Sanierung Saar Radweg Mettlach-SHB & Baustraße ..
LV: K 452 Sanierung Radnetz Deutschland, D-Route 5

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	02.04.			,..
02.05.	Markierungsarbeiten				
02.05.0001.	21.131/110.02 Markierungsfläche reinigen Saugkehrwagen	20,00	m2	,..	,..
02.05.0002.	21.131/520.22.92.09.99 Pfeilmarkierung Typ II herstellen li.o.re. ab*ohne Vormarkier. ... Freitext ...*Heißplastikmasse ... Freitext ...*... Freitext ...	4,00	St	,..	,..
02.05.0003.	----- Sonstiges Mark.zeichen Typ II herst ... Freitext ... ohne Vormarkier. Heißplastikmasse ... Freitext Freitext ...	4,00	St	,..	,..
	Zwischensumme	02.05.			,..
	Zwischensumme	02.			,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: K452 Sanierung Radnetz Deutschland,D-Route 5 Saar Mosel
VE: 26-0085SB Sanierung Saar Radweg Mettlach-SHB & Baustraße ..
LV: K 452 Sanierung Radnetz Deutschland, D-Route 5

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.	zusätzliche Maßnahmen außerhalb des 4. BA				
	<i>Hinweis zur OZ 03.00.</i>				
03.00.	Erdarbeiten				
03.00.0001.	-- -- -- -- -- Oberboden abtragen Abtrag ü. 10-30cm Oberb.Verw. AN Abrechnung Abtrag	10,00	m3	,..	,..
03.00.0002.	-- -- -- -- -- Boden bzw. Fels lösen und verwerten profilg. lösen Planum nicht ges. Abrechnung Abtrag	7,50	m3	,..	,..
	Zwischensumme 03.00.				,..
03.01.	Borde				
03.01.0001.	23.115/311.08.01.01.11 Bordstein aus Beton setzen BSt. TB 8x20 cm*Fuge Typ B gerader Stein*bis 10 cm unt. OK F-beton 12 MPa	40,00	m	,..	,..
	Zwischensumme 03.01.				,..
03.02.	Schichten ohne Bindemittel				
	<i>Hinweis zur OZ 03.02.0001.</i>				
03.02.0001.	-- -- -- -- -- Ungebundene Tragschicht herstellen	50,00	m2	,..	,..
03.02.0002.	-- -- -- -- -- Wassergebundene Deckschicht herst..	50,00	m2	,..	,..
	Zwischensumme 03.02.				,..
03.03.	Asphaltbauweise				

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: K452 Sanierung Radnetz Deutschland,D-Route 5 Saar Mosel
VE: 26-0085SB Sanierung Saar Radweg Mettlach-SHB & Baustraße ..
LV: K 452 Sanierung Radnetz Deutschland, D-Route 5

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.03.0001.	26.813/941.21.99.04 Fuge ausräumen und säubern Querfuge*Deckschicht ... Freitext ...*... Freitext ... Tiefe 30 mm	300,00	m	,...	,...
03.03.0002.	26.813/953.21.94.90.01 Fugenfüllung herstellen Querfuge*Deckschicht ... Freitext ...*Tiefe 30 mm ... Freitext ...*Fugenmasse N2	300,00	m	,...	,...
	Zwischensumme 03.03.				,...
03.04.	Abbrucharbeiten				
03.04.0001.	-- -- -- -- -- Sitzbank aufn. seidl. lagern mont..	2,00	St	,...	,...
03.04.0002.	-- -- -- -- -- Sitzbank aufn. entsorgen	1,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 03.04.				,...
03.05.	Ausstattungsgegenstände				
03.05.0001.	-- -- -- -- -- Fahrradanlehnbügel	10,00	St	,...	,...
03.05.0002.	-- -- -- -- -- Hanit Bänke, Modell Sitzgruppe	1,00	St	,...	,...
03.05.0003.	-- -- -- -- -- Verkehrsspiegel 400x600 mm Edelstahl	3,00	St	,...	,...
03.05.0004.	21.130/302.11.00.97.20 Rohrpfohlen aufstellen Länge bis 1500 mm*R.St. 60,3/2,0 mm ... Freitext ...*Ortb.0,4/0,4/0,8 Aushub verwerten	4,00	St	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: K452 Sanierung Radnetz Deutschland,D-Route 5 Saar Mosel
VE: 26-0085SB Sanierung Saar Radweg Mettlach-SHB & Baustraße ..
LV: K 452 Sanierung Radnetz Deutschland, D-Route 5

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.05.0005.	-- -- -- -- -- Verkehrsschild anbringen ... Freitext Freitext ... einseitig Folie RA 1 ... Freitext ... St.Rohrsch.Plan I UK Schild unt.2 m	4,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 03.05.				,...
03.06.	Markierungsarbeiten				
03.06.0001.	21.131/015.21.21.01 Markierungszeichen entfernen sonst.Markierung*a.Asphaltdecksch. Erneuer.d.Mark.*feinstfräsen Abf.d. Verw.zuf.	5,00	m2	,...	,...
03.06.0002.	21.131/110.02 Markierungsfläche reinigen Saugkehrwagen	210,00	m2	,...	,...
03.06.0003.	21.131/505.91.27.09.29 Längsmarkierung Typ II herstellen ... Freitext ...*Breite 0,12 m ohne Vormarkier.*Heißplastikmasse ... Freitext ...*P 7 ... Freitext ...	1.200,00	m	,...	,...
03.06.0004.	21.131/520.12.92.09.99 Pfeilmarkierung Typ II herstellen geradeaus*ohne Vormarkier. ... Freitext ...*Heißplastikmasse ... Freitext ...*... Freitext ...	45,00	St	,...	,...
03.06.0005.	21.131/520.22.92.09.99 Pfeilmarkierung Typ II herstellen li.o.re. ab*ohne Vormarkier. ... Freitext ...*Heißplastikmasse ... Freitext ...*... Freitext ...	15,00	St	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: K452 Sanierung Radnetz Deutschland,D-Route 5 Saar Mosel
VE: 26-0085SB Sanierung Saar Radweg Mettlach-SHB & Baustraße ..
LV: K 452 Sanierung Radnetz Deutschland, D-Route 5

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.06.0006.	-- -- -- -- -- Sonstiges Mark.zeichen Typ II herst ... Freitext ... ohne Vormarkier. Heißplastikmasse ... Freitext Freitext ...	25,00	St	,..	,..
	Zwischensumme 03.06.				,..
	Zwischensumme 03.				,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis Zusammenstellung

Projekt: K452 Sanierung Radnetz Deutschland,D-Route 5 Saar Mosel
VE: 26-0085SB Sanierung Saar Radweg Mettlach-SHB & Baustraße ..
LV: K 452 Sanierung Radnetz Deutschland, D-Route 5

OZ	GB in EUR
----	-----------

LV K 452

00. Allgemeine Arbeiten

00.00.	Baustelleneinrichtung	
00.01.	Baubüro	
00.02.	Baustelleninformationsschild	
00.03.	Hilfsleistungen	
00.04.	SiGeKo	
00.05.	Leistungen nach RiStWag 2016	
00.06.	Erschweriszulagen	
00.07.	Verkehrssicherung von längerer Dauer	
	Summe 00.	

01. Saarland

01.00.	Vorarbeiten, Rekultivierungsarbeiten	
01.01.	Erdarbeiten	
01.02.	Gabionen	
01.03.	Bankette	
01.04.	Schichten ohne Bindemittel	
01.05.	Asphaltbauweisen	
01.06.	Fugen, Nähte	
01.07.	Pflaster, Borde, Rinnen	
01.08.	Herstellung Steinschlagschutzzaun	
01.09.	Bankettbalken	

Kurztext-/Preis-Verzeichnis Zusammenstellung

Projekt:	K452	Sanierung Radnetz Deutschland, D-Route 5 Saar Mosel
VE:	26-0085SB	Sanierung Saar Radweg Mettlach-SHB & Baustraße ..
LV:	K 452	Sanierung Radnetz Deutschland, D-Route 5

OZ		GB in EUR
01.10.	Beschilderung	
01.11.	Geländer	
01.12.	Ausstattungsgegenstände	
01.13.	Markierungsarbeiten	
	Summe 01.	
02.	Rheinland-Pfalz	
02.00.	Erdarbeiten	
02.01.	Schichten ohne Bindemittel	
02.02.	Asphaltbauweisen	
02.03.	Entwässerung für Straßen	
02.04.	Betonarbeiten	
02.05.	Markierungsarbeiten	
	Summe 02.	
03.	zusätzliche Maßnahmen außerhalb des 4. BA	
03.00.	Erdarbeiten	
03.01.	Borde	
03.02.	Schichten ohne Bindemittel	
03.03.	Asphaltbauweise	
03.04.	Abbrucharbeiten	
03.05.	Ausstattungsgegenstände	

Kurztext-/Preis-Verzeichnis Zusammenstellung

Projekt:	K452	Sanierung Radnetz Deutschland,D-Route 5 Saar Mosel
VE:	26-0085SB	Sanierung Saar Radweg Mettlach-SHB & Baustraße ..
LV:	K 452	Sanierung Radnetz Deutschland, D-Route 5

OZ		GB in EUR
03.06.	Markierungsarbeiten	
	Summe 03.	

Kurztext-/Preis-Verzeichnis Zusammenstellung

Projekt:	K452	Sanierung Radnetz Deutschland,D-Route 5 Saar Mosel
VE:	26-0085SB	Sanierung Saar Radweg Mettlach-SHB & Baustraße ..
LV:	K 452	Sanierung Radnetz Deutschland, D-Route 5

OZ		GB in EUR
-----------	--	------------------

LV	K 452
-----------	--------------

00.	Allgemeine Arbeiten	
01.	Saarland	
02.	Rheinland-Pfalz	
03.	zusätzliche Maßnahmen außerhalb des 4. BA	

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto)	
Angebotssumme (netto)	
+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)	
Angebotssumme (brutto)	