

Leistungsverzeichnis

- Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche -

Die im Leistungsverzeichnis mit Standardleistungs-Nummer (StL-Nr)
gekennzeichneten Beschreibungen der Teilleistungen (OZ) sind nachstehend
aufgeführten Leistungsbereichen des STLK/RLK entnommen.

Bei Nutzung der elektronischen Fassung des STLK-Langtextes kann eine vollständige Datenübernahme
bzw. -einsicht nur bei Verwendung des AVA-Programmsystems des Auftraggebers gewährleistet werden.

Bei Widersprüchen gilt der Wortlaut im Langtext-Verzeichnis der Aufforderung zur Angebotsabgabe.

Projekt:	164370	Beschaffung Ausstattung Amphib
VE:	26-0276LP	Amphibienschutz Saarland 2027
LV:	2	Los 2 SM Rohrbach

LB-Nr.	Leistungsbereich	Ausgabe
21.105	VERKEHRSSICHERUNG AN ARBEITSSTELLEN	06/21

Inhaltsverzeichnis

Projekt: 164370 **Beschaffung Ausstattung Amphib**
VE: 26-0276LP **Amphibienschutz Saarland 2027**
LV: 2 **Los 2 SM Rohrbach**

Titel	Bezeichnung	Seite
	Langtext-Verzeichnis.....	3
00.	SM Rohrbach.....	3
00.00.	Amphibienschutzanlagen Land.....	3
00.01.	Amphibienschutzanlagen Bund.....	4
00.02.	Pflegemaßnahmen Landstraßen.....	6
00.03.	Verkehrssicherung Landesstraßen.....	7
00.04.	Verkehrssicherung Bundesstraßen.....	8
00.05.	Materialbeschaffung Land.....	8
00.06.	Materialbeschaffung Bund.....	9
	Kurztext-/Preis-Verzeichnis.....	12
00.	SM Rohrbach.....	12
00.00.	Amphibienschutzanlagen Land.....	12
00.01.	Amphibienschutzanlagen Bund.....	12
00.02.	Pflegemaßnahmen Landstraßen.....	13
00.03.	Verkehrssicherung Landesstraßen.....	13
00.04.	Verkehrssicherung Bundesstraßen.....	13
00.05.	Materialbeschaffung Land.....	13
00.06.	Materialbeschaffung Bund.....	14
	Zusammenstellung.....	15

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 164370 Beschaffung Ausstattung Amphib
VE: 26-0276LP Amphibienschutz Saarland 2027
LV: 2 Los 2 SM Rohrbach

OZ	StL-Nr	Menge	AE
00.	SM Rohrbach		
00.00.	Amphibienschutzanlagen Land		
00.00.0001.	----- Eimer eingraben Fangeimer eingraben. Alle 10 bis 12 Meter ist ein Eimer zu setzen. Unter Beachtung der Leitfähigkeit des Zauns sind die Eimer zu postieren. Der Eimerrand muss bodeneben sein, so dass für die Amphibien kein Hindernis entsteht. Ausstiegshilfe (z.B. rauer Ast) für Kleinsäuger in den Eimer stellen.	249,00	St
00.00.0002.	----- mob. Amphibienschutzzaun aufstellen Mobiler Amphibienschutzzaun des LfS in fertiger Arbeit an Landstraßen aufstellen. Der Zaun mit allen Einzelteilen ist an den jeweiligen Lagerstätten der SM's zu übernehmen. Anwendung finden überwiegend Produkte der Firma Maibach. Der Zaun ist mit lückenlosem Fugen- und Bodenschluß, sowie Übersteigenschutz standfest aufzustellen. Pfostenabstand mindestens 2,00 Meter. Die Laufsohle sit zu planieren. Ein durchgängiger, dichter Abschluss zum Boden muss gewährleistet sein. Einsatz von heringen und eingraben des Zauns. Seitliche Abspannungen sind nach Bedarf einzubauen. Ist zur Dichtigkeit Füllsand von Nöten, so wird dessen Ausbringung gesondert vergütet.	3.000,00	m
00.00.0003.	----- Füllsand ausbringen Füllsand als Dichtmaterial zum Boden. Ist ein eingraben des Zauns nicht möglich, bzw. nicht ausreichend, ist Füllsand einzusetzen. Der Sand muss chemisch rein und unbelastet sein. Auf eine Strecke von 1,50 Meter Folie ist ca. ein 10-ltr-Eimer Sand auszubringen. D. h. 1,00 m3 Sand reicht für eine Strecke von ca. 150 Meter. Abgerechnet wird nach Volumen ausgebrachter Sand pro Anlage. Lieferscheine / Wiegescheine sind im Original dem AG zu übergeben.	13,00	m3

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 164370 Beschaffung Ausstattung Amphib
VE: 26-0276LP Amphibienschutz Saarland 2027
LV: 2 Los 2 SM Rohrbach

OZ	StL-Nr	Menge	AE
00.00.0004.	----- mob. Amphibienschutzzaun einziehen Mobiler Amphibienschutzzaun des LfS an Landstraßen abbauen, säubern und ordnungsgemäß, nach Anlagen sortiert, nach Weisung der zuständigen SAM / SM einlagern. Die Örtlichkeit ist weitgehend in den ursprünglichen Zustand wieder zurückzusetzen. Der Boden ist einzuebnen. Überschüssiger Füllsand ist aufzunehmen, geht in Eigentum des AN über und ist ordnungsgemäß zu entsorgen. Schadhaftes Material ist zu dokumentieren und eine entsprechende Liste der SAM / SM zu übergeben.	3.045,00	m
00.00.0005.	----- Eimer einziehen Fangeimer ausgraben, säubern, und ordnungsgemäß, nach Anlagen sortiert, nach Weisung der zuständigen SAM / SM einlagern. Die Löcher nach Entfernen der Eimer verfüllen und einebnen.	249,00	St
00.00.0006.	----- mob. Amphibienschutz. kontrollieren Funktionszustand des mobilen Amphibienschutzzaun des LfS an Landstraßen überprüfen. Laub, Äste und sonstige funktionshindernde Gegenstände entfernen und evtl. Heringe, Pfosten usw. richten oder erneuern. Querstreben und Spannseile funktionsgerecht wiederherstellen. Abgerechnet wird der kontrollierte lfd.-Meter einer Anlage. Wird Füllsand notwendigerweise neu ausgebracht, findet die Pos. "Füllsand ausbringen" Anwendung.	3.045,00	m
00.01.	Amphibienschutzanlagen Bund		
00.01.0001.	----- Eimer eingraben Fangeimer eingraben. Alle 10 bis 12 Meter ist ein Eimer zu setzen. Unter Beachtung der Leitfähigkeit des Zauns sind die Eimer zu postieren. Der Eimerrand muss bodeneben sein, so dass für die	390,00	St

...Forts. 00.01.0001.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 164370 Beschaffung Ausstattung Amphib
VE: 26-0276LP Amphibienschutz Saarland 2027
LV: 2 Los 2 SM Rohrbach

OZ	StL-Nr	Menge	AE
00.01.0001.	Forts. ...		
	Amphibien kein Hindernis entsteht. Ausstiegshilfe (z.B. rauer Ast) für Kleinsäuger in den Eimer stellen.		
00.01.0002.	-----	390,00	m
	mob. Amphibienschutzzaun aufstellen Mobiler Amphibienschutzzaun des LfS in fertiger Arbeit an Landstraßen aufstellen. Der Zaun mit allen Einzelteilen ist an den jeweiligen Lagerstätten der SM's zu übernehmen. Anwendung finden überwiegend Produkte der Firma Maibach. Der Zaun ist mit lückenlosem Fugen- und Bodenschluß, sowie Übersteigenschutz standfest aufzustellen. Pfostenabstand mindestens 2,00 Meter. Die Laufsohle sit zu planieren. Ein durchgängiger, dichter Abschluss zum Boden muss gewährleistet sein. Einsatz von heringen und eingraben des Zauns. Seitliche Abspannungen sind nach Bedarf einzubauen. Ist zur Dichtigkeit Füllsand von Nöten, so wird dessen Ausbringung gesondert vergütet.		
00.01.0003.	-----	1,50	m3
	Füllsand ausbringen Füllsand als Dichtmaterial zum Boden. Ist ein eingraben des Zauns nicht möglich, bzw. nicht ausreichend, ist Füllsand einzusetzen. Der Sand muss chemisch rein und unbelastet sein. Auf eine Strecke von 1,50 Meter Folie ist ca. ein 10-ltr-Eimer Sand auszubringen. D. h. 1,00 m3 Sand reicht für eine Strecke von ca. 150 Meter. Abgerechnet wird nach Volumen ausgebrachter Sand pro Anlage. Lieferscheine / Wiegescheine sind im Original dem AG zu übergeben.		
00.01.0004.	-----	390,00	m
	mob. Amphibienschutzzaun einziehen Mobiler Amphibienschutzzaun des LfS an Landstraßen abbauen, säubern und ordnungsgemäß, nach Anlagen sortiert, nach Weisung der zuständigen SAM / SM einlagern. Die Örtlichkeit ist weitgehend in den ursprünglichen Zustand wieder zurückzusetzen. Der Boden ist einzuebnen. Überschüssiger Füllsand ist aufzunehmen, geht in		

...Forts. 00.01.0004.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 164370 Beschaffung Ausstattung Amphib
VE: 26-0276LP Amphibienschutz Saarland 2027
LV: 2 Los 2 SM Rohrbach

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

00.01.0004. Forts. ...

Eigentum des AN über und ist ordnungsgemäß zu entsorgen.

Schadhaftes Material ist zu dokumentieren und eine entsprechende Liste der SAM / SM zu übergeben.

00.01.0005.	-----	39,00	St
-------------	-------	-------	----

Eimer einziehen

Fangeimer ausgraben, säubern, und ordnungsgemäß, nach Anlagen sortiert, nach Weisung der zuständigen SAM / SM einlagern.

Die Löcher nach Entfernen der Eimer verfüllen und einebnen.

00.01.0006.	-----	390,00	m
-------------	-------	--------	---

mob. Amphibienschutz. kontrollieren

Funktionszustand des mobilen Amphibienschutzzaun des LfS an Landstraßen überprüfen.
Laub, Äste und sonstige funktionshindernde Gegenstände entfernen und evtl. Heringe, Pfosten usw. richten oder erneuern.

Querstreben und Spannseile funktionsgerecht wiederherstellen.

Abgerechnet wird der kontrollierte lfd.-Meter einer Anlage.

Wird Füllsand notwendigerweise neu ausgebracht, findet die Pos. "Füllsand ausbringen" Anwendung.

00.02. Pflegemaßnahmen Landstraßen

00.02.0001.	-----	250,00	m2
-------------	-------	--------	----

Trasse freimähen

Trasse zum Aufbau des mobilen Amphibienzauns freimähen.
Trassenbreite = 2,00 Meter

Bodennaher Schnitt von Gräser, Ausschüsse von Gehölzen bis zu einem Durchmesser von 1,00 cm, aufkommende Dornenhecken von Weißdorn, Schwarzdorn und dergleichen bis zu einer Wuchshöhe von 1,25 Meter.

Einsatz von Mähgeräten aller Art, auch Mulcher.

Das Mäh-, bzw. Mulchgut ist so zu verteilen, dass die Trasse des Amphienzauns frei von Schnittgut ist.

Im Einheitspreis sind alle Personal-, sowie

...Forts. 00.02.0001.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 164370 Beschaffung Ausstattung Amphib
VE: 26-0276LP Amphibienschutz Saarland 2027
LV: 2 Los 2 SM Rohrbach

OZ	StL-Nr	Menge	AE
00.02.0001. Forts. ...			
	Gerätekosten einzurechnen. Abgerechnet wird der lfd.-Meter.		
00.02.0002.	-----	300,00	m
	Betonrinne reinigen Betonrinne für Amphibien mit befahrbarer Gitterrostabdeckung reinigen. Abgerechnet wird der lfd.-Meter.		
	<i>Hinweis zur OZ 00.03.</i> Zu allen Regelplänen sind jeweils 30 Kegel (min. 0,50 m. Höhe) einzurechnen. Baken können durch Kegel ersetzt werden. Gelbmarkierung und Warnleuchten können entfallen.		
00.03.	Verkehrssicherung Landesstraßen		
00.03.0001.	21.105/135.90.39.11.10 TA	2,00	St
	Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'C II/2' Für bewegliche Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches '300' Gesamtdauer der Verkehrsführung bis 4 Std. Bei Tageslicht. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder- liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter- lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.		
00.03.0002.	21.105/135.90.39.21.10 TA	2,00	St
	Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'C II/4' Für bewegliche Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches '300' Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG		
	...Forts. 00.03.0002.		

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 164370 Beschaffung Ausstattung Amphib
VE: 26-0276LP Amphibienschutz Saarland 2027
LV: 2 Los 2 SM Rohrbach

OZ	StL-Nr	Menge	AE
00.03.0002. Forts. ...			
	einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.		
	<i>Hinweis zur OZ 00.04.</i> Zu allen Regelplänen sind jeweils 30 Kegel (min. 0,50 m. Höhe) einzurechnen. Baken können durch Kegel ersetzt werden. Gelbmarkierung und Warnleuchten können entfallen.		
00.04.	Verkehrssicherung Bundesstraßen		
00.04.0001.	21.105/135.90.39.11.10 TA	1,00	St
	Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrsicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'C II/2' Für bewegliche Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches '300' Gesamtdauer der Verkehrsführung bis 4 Std. Bei Tageslicht. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.		
00.05.	Materialbeschaffung Land		
00.05.0001.	-----	200,00	m
	Amphibienschutzfolie liefern Folie zum Bau eines mobilen Amphibienschutzzaunes liefern. Material des Absperrzauns (Folienbahn) - undurchsichtig - wetterfest - UV-stabil - reißfest - grün Breite der Folienbahn: 0,50 m Rollenlänge: 50,00 m Aufbau wird gesondert vergütet.		
00.05.0002.	-----	50,00	St
	Haltepfosten liefern Haltepfosten zum Bau eines mobilen Amphibienschutzzaunes liefern. Haltepfosten oben 45° abgewinkelt mit Haltekeil.		

...Forts. 00.05.0002.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 164370 Beschaffung Ausstattung Amphib
VE: 26-0276LP Amphibienschutz Saarland 2027
LV: 2 Los 2 SM Rohrbach

OZ	StL-Nr	Menge	AE
00.05.0002. Forts. ...			
	Feuerverzinkte Ausführung. Montage wird gesondert mit dem Zaunbau vergütet.		
00.05.0003.	-----	200,00	St
	Halteklip liefern Halteklip zum Bau eines mobilen Amphibienschutzzaunes zur Befestigung der Folienbahn am Haltepfosten liefern. (nach System Fa. Karl Martin). Montage wird gesondert mit dem Zaunbau vergütet.		
00.05.0004.	-----	100,00	St
	Haltekeile liefern Zusätzliche Haltekeile für Haltepfosten der OZ 00.05.0002 liefern.		
00.05.0005.	-----	5,00	St
	Heringe liefern Hering einschließlich Seil aus V2A zur seitlichen Abspannung eines mobilen Amphibienschutzzaunes liefern. Hering Mindestlänge 300 mm und feuerverzinkt. Halteseil mit 2 Schlaufen, an jedem Ende eine, Mindestlänge 3,00 Meter. Montage wird gesondert mit dem Zaunbau vergütet.		
00.05.0006.	-----	249,00	St
	Kröten-Fangeimer liefern Reptilien-/Amphibieneimer liefern, mit passendem Deckel. Boden des Eimers gelocht (mindestens 10 Bohrlöcher, Durchmesser 3mm). Eimer aus witterungsbeständigem, lebensmittelechtem Kunststoff. Eimer mit Fassungsvermögen zwischen 10 und 20L. Form rechteckig. Eimer nicht selbstentleerend. Das ausbringen (eingraben) der Eimer wird gesondert vergütet.		
00.06.	Materialbeschaffung Bund		
00.06.0001.	-----	50,00	m
	Amphibienschutzfolie liefern Folie zum Bau eines mobilen Amphibienschutzzaunes liefern. Material des Absperrzauns (Folienbahn) - undurchsichtig - wetterfest		

...Forts. 00.06.0001.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 164370 Beschaffung Ausstattung Amphib
VE: 26-0276LP Amphibienschutz Saarland 2027
LV: 2 Los 2 SM Rohrbach

OZ	StL-Nr	Menge	AE
00.06.0001. Forts. ...			
	- UV-stabil - reißfest - grün Breite der Folienbahn: 0,50 m Rollenlänge: 50,00 m Aufbau wird gesondert vergütet.		
00.06.0002.	-----	5,00	St
	Haltepfosten liefern Haltepfosten zum Bau eines mobilen Amphibienschutzzaunes liefern. Haltepfosten oben 45° abgewinkelt mit Haltekeil. Feuerverzinkte Ausführung. Montage wird gesondert mit dem Zaunbau vergütet.		
00.06.0003.	-----	50,00	St
	Halteklip liefern Halteklip zum Bau eines mobilen Amphibienschutzzaunes zur Befestigung der Folienbahn am Haltepfosten liefern. (nach System Fa. Karl Martin). Montage wird gesondert mit dem Zaunbau vergütet.		
00.06.0004.	-----	25,00	St
	Haltekeile liefern Zusätzliche Haltekeile für Haltepfosten der OZ 00.05.0002 liefern.		
00.06.0005.	-----	2,00	St
	Heringe liefern Hering einschließlich Seil aus V2A zur seitlichen Abspannung eines mobilen Amphibienschutzzaunes liefern. Hering Mindestlänge 300 mm und feuerverzinkt. Halteseil mit 2 Schlaufen, an jedem Ende eine, Mindestlänge 3,00 Meter. Montage wird gesondert mit dem Zaunbau vergütet.		
00.06.0006.	-----	39,00	St
	Kröten-Fangeimer liefern Reptilien-/Amphibieneimer liefern, mit passendem Deckel. Boden des Eimers gelocht (mindestens 10 Bohrlöcher, Durchmesser 3mm). Eimer aus witterungsbeständigem, lebensmittelechtem Kunststoff. Eimer mit Fassungsvermögen zwischen 10 und 20L. Form rechteckig.		

...Forts. 00.06.0006.

Langtext-Verzeichnis

Projekt:	164370	Beschaffung Ausstattung Amphib
VE:	26-0276LP	Amphibienschutz Saarland 2027
LV:	2	Los 2 SM Rohrbach

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

00.06.0006. Forts. ...

Eimer nicht selbstentleerend.
Das ausbringen (eingraben) der Eimer wird gesondert
vergütet.